

南雄市乌迳镇鱼塘村美丽滨河绿道建设项
目

工程

预算价

预算价

(小写): 290204.04

(大写): 贰拾玖万零贰佰零肆元零肆分

招标人:

(单位盖章)



法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)



法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

徐济

编制人:

(造价人员签字盖专用章)



复核人:

(造价工程师签字盖专用章)



编制时间:

2026.4.10.

复核时间:

2026.4.10.

南雄市乌迳镇鱼塘村美丽滨河绿道建设项目 预算价编制说明

一、项目概况

- 1、项目名称：南雄市乌迳镇鱼塘村美丽滨河绿道建设项目
- 2、项目地点：雄市乌迳镇鱼塘村
- 3、建设单位：南雄市乌迳镇鱼塘村村民委员会
- 4、工程内容为：园建等。

二、编制依据

1、根据《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2024》、《广东建设工程计价通则 2018》、《广东省建筑与装饰工程综合定额 2018》、《广东省市政工程综合定额 2018》、《广东省园林绿化工程综合定额 2018》进行编制；

2、材料价格参考 2025 年第四季度 12 月份《南雄市主要建筑材料价格》、2026 年 1 月《韶关市建筑工程造价信息》，部分主要建筑材料价格不足的，参考市场价。

三、其它应该说明的情况

- 1、外运运距暂按 3KM 计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村美丽 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村美丽滨河
滨河绿道建设项目 绿道建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					255649.48
		市政工程					255649.48
		步道					83994.7
1	040204001001	路基碾压	1、路基碾压压实度>93%	m2	389.94	1.99	775.98
2	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1、150厚石粉垫层(掺7%水泥)	m2	389.94	40.77	15897.85
3	040204002001	水泥混凝土人行道	1、150厚C25混凝土, 胀缝间距20M	m2	389.94	69.4	27061.84
4	011101003001	丙烯酸地坪漆	1、丙烯酸地坪漆(两底两面)(红色)	m2	389.94	48.33	18845.8
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、200厚C20混凝土垫层 2、120x300x500花岗岩路侧石 3、30厚1:3水泥砂浆	m	166.77	118.2	19712.21
6	010505001002	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	50.03	34	1701.02
		仿木栏杆					126695.88
7	011503002001	拆除栏杆	1、拆除仿木栏杆	m	83.22	41.81	3479.43
8	011503004001	仿木栏杆	1、仿木纹栏杆H=1.2m	m	340.66	256.26	87297.53
9	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:500mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	34.07	467.59	15930.79
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、30厚预拌砂浆DS M15	m2	238.46	49.3	11756.08
11	011101003002	丙烯酸地坪漆	1、丙烯酸地坪漆(两底两面)(红色)	m2	170.33	48.33	8232.05
		卵石路面					9300.32
12	041001001001	拆除路面	1. 损坏的150mm厚C25混凝土, 胀缝间距20m(破除) 2. 外运3km	m2	40.06	19.68	788.38
本页小计							211478.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村美丽 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村美丽滨河
滨河绿道建设项目 绿道建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
13	040204002002	水泥混凝土人行道垫层	1. 150mm厚C25混凝土, 胀缝间距20m (新建)	m2	40.06	69.4	2780.16	
14	040202009001	卵石	1. 直径50~100mm鹅卵石 (新建)	m2	40.06	143.08	5731.78	
		踏步					6866.56	
15	010103001001	素土夯实	1、素土夯实	m2	25.32	1.94	49.12	
16	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1、100厚石粉垫层 (掺7%水泥)	m2	25.32	27.82	704.4	
17	010502032001	台阶	1. 120厚C20混凝土台阶	m3	4.69	465.68	2184.04	
18	010506015001	现浇混凝土台阶钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.132	4577.7	604.26	
19	011107001001	水泥砂浆台阶	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20厚预拌砂浆DS M15台阶面	m2	25.32	45.02	1139.91	
20	011101003003	丙烯酸地坪漆	1、丙烯酸地坪漆 (两底两面) (红色)	m2	32.52	48.33	1571.69	
21	010505018001	台阶模板	1. 台阶模板	m2	14.9	41.15	613.14	
		休息亭					28792.02	
22	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别: 一 二类土 2. 开挖深度: 2m内	m3	34.39	6.72	231.1	
23	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	26.94	18.4	495.7	
24	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 余土	m3	7.45	16.83	125.38	
25	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 垫层 2. 材料品种、强度要求、配比: C20现拌混凝土	m3	1.16	403.87	468.49	
26	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.5	401.19	1805.36	
27	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.792	515.17	923.18	
本页小计								19427.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村美丽 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村美丽滨河
滨河绿道建设项目 绿道建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
28	010502006002	C40混凝土二次找平	1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C40	m3	0.05	860.74	43.04	
29	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 现拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.87	496.65	432.09	
30	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	2.72	34	92.48	
31	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	12	56.72	680.64	
32	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	13.12	64.54	846.76	
33	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.101	4083.42	412.43	
34	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.176	4083.42	718.68	
35	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.128	5661.68	724.7	
36	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型: 钢柱200*200*4 2. 钢材品种、规格: Q235B	t	0.639	4811.5	3074.55	
37	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 钢梁200*200*4 2. 钢材品种、规格: Q235B	t	0.547	4811.17	2631.71	
38	010506024001	螺栓	1. 预埋螺栓	t	0.227	10072.01	2286.35	
39	011402003001	金属面油漆	1. 面刷防锈漆(一底两面) 2. 仿木纹氟碳漆(一底两面)	m2	33.49	141.65	4743.86	
40	010607010001	零星钢构件	1. 150*150*0.8铝合金方通立柱	t	0.001	42492.61	42.49	
41	010607003001	钢檩条	1. 50*80**0.8铝方通檩条	t	0.035	30266.9	1059.34	
42	010605003001	钢屋面板	1. 70mm夹心长城隔热铝合金板	m2	16.83	367.97	6192.94	
43	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 0.8mm壁厚仿木纹铝合金栏杆	m	4.6	165.38	760.75	
本页小计								24742.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村美丽 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村美丽滨河
滨河绿道建设项目 绿道建设项目

第 4 页 共 4 页

合计	255649.48
----	-----------

