

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

标段名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：452986.25

（大写）：肆拾伍万贰仟玖佰捌拾陆元贰角伍分



编制人：林珊

审核人：

编制单位：

法定代表人或其授权人：

李金强



招标人：

法定代表人或其授权人：

编制时间：

周阳花



编制说明

一、工程概况：

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

建设单位：韶关市浈江区花坪镇人民政府

建设地点：浈江区花坪镇

二、编制依据

1、根据建设单位提供中诺宏盛设计集团有限公司设计《花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目》施工图计算；

2、依据 GB50500-2024 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》

3、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》

4、《广东省市政工程综合定额(2018)》

5、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》

6、现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

三、人工材料说明

人工、材料、机械价格按 2026 年 2 月《韶关市建筑工程造价信息》中的参考价进行计算，缺项材料参考最新的工程材料市场价格计算。

四、费率标准：

工程利润以人工费与施工机具费之和为计算基础，费率按 15%计算；绿色施工安全防护措施费按分部分项的人工费与施工机具费之和 16.5%计取。

税金依据《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知（建办标函（2019）193号）》相关规定计算，税率按 9%计取。

五、其他需（特殊）说明的问题：

1、本工程余方外运距离暂定 3km，结算时按实调整；

1、本工程暂列金额为 30000 元，用于现场变更、签证及其它不可预情况发生所产生费用；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村 标段：花坪镇长地头村许屋农村安全
安全饮用水改造项目 饮用水改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目					364427.77
		市政工程					364427.77
		管道工程					294877.65
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机挖沟槽土方	m3	800.4	8.34	6675.34
2	040103002004	一般回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	157.82	19.65	3101.16
3	040103002003	一般回填方	1. 石粉砂回填	m3	421.88	109.19	46065.08
4	040103003003	余方弃置	1. 沟槽土方 2. 余方弃置3km内	m3	642.58	16.03	10300.56
5	040201020001	褥垫层	1. 砂褥垫层	m2	1052.16	34.92	36741.43
6	040501005002	塑料管	1. 给水管道 2. PE管 3. 规格: DN80 PN= 1.0Mpa 壁厚4.3mm 4. 敷设方式: 明、 暗敷 5. 管道试压、消毒	m	1084	46.58	50492.72
7	040501005003	塑料管	1. 给水管道 2. PE管 3. 规格: DN65 PN= 1.0Mpa 壁厚3.6 mm 4. 敷设方式: 明、 暗敷 5. 管道试压、消毒	m	2300	37.29	85767
8	040501005001	塑料管	1. 给水支管 2. PE管 3. 规格: DN32 PN= 1.0Mpa 壁厚2.4mm 4. 管道试压、消毒	m	2000	20.49	40980
9	031002001001	金属阀门	1. 弹性座封闸阀DN 80 (Z45X-10) 2. 法兰套筒伸缩器	个	1	718.59	718.59
10	031002001002	金属阀门	1. 控制闸阀DN65 2. 伸缩器	个	6	477.72	2866.32
11	031002001003	金属阀门	1. 控制闸阀DN32 2. 伸缩器	个	7	251.12	1757.84
本页小计							285466.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村 标段：花坪镇长地头村许屋农村安全
安全饮用水改造项目 饮用水改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
12	031002001004	金属阀门	1. 泄水阀DN65(Z45X-10) 2. 伸缩器	个	5	296.97	1484.85	
13	031002011001	水表	1. 螺纹水表 2. 规格: DN32	组	68	116.57	7926.76	
		标志桩					2894	
14	040101003001	挖基坑土方	1. 人工挖标志桩基础土方	m3	9.68	41.69	403.56	
15	040103002001	一般回填方	1. 人工回填标志桩基础土方	m3	8.6	35	301	
16	040103003001	余方弃置	1. 基础土方 2. 余方弃置3km内	m3	1.09	27.99	30.51	
17	040501022001	警示桩、警示牌	1. 给水标志桩	个	20	99.95	1999	
18	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10^{25}mm$	t	0.037	4322.56	159.93	
		55m3清水池					53272.27	
19	040101003002	挖基坑土方	1. 人机挖清水池土方	m3	136.08	8.34	1134.91	
20	040103002002	一般回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	111.66	19.65	2194.12	
21	040103003002	余方弃置	1. 基础土方 2. 余方弃置3km内	m3	24.42	16.03	391.45	
22	040305001001	垫层	1. 清水池垫层 2. C10混凝土 3. 模板制作安装	m3	3.85	464.36	1787.79	
23	040601006001	现浇混凝土池底	1. 清水池底板 2. C30混凝土 3. 模板制作安装	m3	14.42	593.85	8563.32	
24	040601007001	现浇混凝土池壁	1. 清水池墙壁 2. C30混凝土 3. 模板制作安装	m3	14	1095.16	15332.24	
25	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 清水池盖板 2. C30混凝土 3. 模板制作安装	m3	3.22	1034.67	3331.64	
26	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10^{25}mm$	t	3.66	4322.56	15820.57	
本页小计								60861.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 1 页 共 3 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m ³		
项目特征	1. 人机挖沟槽土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.24
1.1	人工费	元	2.2374			1	2.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.61
3.1	履带式推土机	台班	0.0003			1039.8	0.31
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0026			1439.74	3.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.2
5	管理费	-	-	-	-	-	0.74
6	利润	-	-	-	-	-	0.94
综合单价							8.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 2 页 共 38 页

项目编码	040103002004	项目名称	一般回填方		计量单位	m3	
项目特征	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.3
1.1	人工费	元	12.2958			1	12.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.41
3.1	电动夯实机	台班	0.0718			33.61	2.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.71
5	管理费	-	-	-	-	-	1.85
6	利润	-	-	-	-	-	2.21
综合单价							19.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 3 页 共 38 页

项目编码	040103002003	项目名称	一般回填方		计量单位	m3	
项目特征	1. 石粉砂回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.96
1.1	人工费	元	15.9845			1	15.96
2	材料费	-	-	-	-	-	85.58
2.1	其他材料费	元	0.4463			1	0.45
2.2	水	m3	0.134			4.25	0.57
2.3	石粉	m3	1.34			63.11	84.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.68
3.1	电动夯实机	台班	0.05			33.61	1.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.24
5	管理费	-	-	-	-	-	2.23
6	利润	-	-	-	-	-	2.65
综合单价							109.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 4 页 共 38 页

项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	
项目特征	1. 沟槽土方 2. 余方弃置3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.39
1.1	人工费	元	0.3885			1	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.61
3.1	自卸汽车	台班	0.008			1216.62	9.73
3.2	履带式推土机	台班	0.0003			1039.8	0.31
3.3	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0011			1439.74	1.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12
5	管理费	-	-	-	-	-	1.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.8
综合单价							16.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目
 标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

项目编码	040201020001	项目名称	褥垫层			计量单位	m ²
项目特征	1. 砂褥垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.90
1.1	人工费	元	6.905	-	-	1	6.90
2	材料费	-	-	-	-	-	24.70
2.1	其他材料费	元	0.3978	-	-	1	0.40
2.2	机制砂	m ³	0.2528	-	-	96.12	24.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	29.17	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.07
5	管理费	-	-	-	-	-	1.30
6	利润	-	-	-	-	-	1.11
综合单价							34.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 6 页 共 38 页

项目编码	010501005002	项目名称	塑料管		计量单位	m	
项目特征	1. 给水管道 2. PE管 3. 规格：DN80 PN=1.0Mpa 壁厚4.3mm 4. 敷设方式：明、暗敷 5. 管道试压、消毒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.73
1.1	人工费	元	12.7284			1	12.73
2	材料费	-	-	-	-	-	27.9
2.1	其他材料费	元	0.253			1	0.25
2.2	水砂纸	张	0.0522			1.15	0.06
2.3	润滑脂	kg	0.007			34.61	0.24
2.4	氧气	m3	0.0006			5.16	0.00
2.5	乙炔气	kg	0.0002			13.3	0.00
2.6	钢板	kg	0.0047			3.14	0.01
2.7	橡胶板	kg	0.0011			25.7	0.03
2.8	六角螺栓	kg	0.0006			5.58	0.00
2.9	低碳钢焊条	kg	0.0003			6.19	0.00
2.10	橡胶软管	m	0.0008			5	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.0006			26	0.02
2.12	弹簧压力表	块	0.0003			20	0.01
2.13	压力表弯管	个	0.0003			5.56	0.00
2.14	水	m3	0.0316			4.25	0.13
2.15	漂白粉	kg	0.0013			5.31	0.01
2.16	焊接钢管	m	0.002			5.75	0.01
2.17	橡胶圈	个	0.206			8.6	1.77
2.18	PE给水管	m	1			25.34	25.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	木工圆锯机	台班	0.001			28.17	0.03
3.2	交流弧焊机	台班	0.0002			94.7	0.02
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001			38.38	0.00
3.4	试压泵	台班	0.0002			19.07	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.68
5	管理费	-	-	-	-	-	3.22
6	利润	-	-	-	-	-	1.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 7 页 共 38 页
16.54

综合单价

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 8 页 共 38 页

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管	计量单位	m		
项目特征	1. 给水管道 2. PE管 3. 规格：DN65 PN=1.0Mpa 壁厚3.6mm 4. 敷设方式：明、暗敷 5. 管道试压、消毒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12
1.1	人工费	元	11.996			1	12.00
2	材料费	-	-	-	-	-	19.68
2.1	其他材料费	元	0.24			1	0.24
2.2	水砂纸	张	0.043			1.15	0.05
2.3	润滑脂	kg	0.007			34.61	0.24
2.4	氧气	m ³	0.0005			5.16	0.00
2.5	乙炔气	kg	0.0002			13.3	0.00
2.6	钢板	kg	0.0044			3.14	0.01
2.7	橡胶板	kg	0.0011			25.7	0.03
2.8	六角螺栓	kg	0.0006			5.58	0.00
2.9	低碳钢焊条	kg	0.0002			6.19	0.00
2.10	橡胶软管	m	0.0008			5	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.0005			26	0.01
2.12	弹簧压力表	块	0.0003			20	0.01
2.13	压力表弯管	个	0.0003			5.56	0.00
2.14	水	m ³	0.0225			4.25	0.10
2.15	漂白粉	kg	0.0013			5.31	0.01
2.16	焊接钢管	m	0.0019			5.75	0.01
2.17	橡胶圈	个	0.206			6.5	1.34
2.18	PE给水管	m	1			17.62	17.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	木工圆锯机	台班	0.001			28.17	0.03
3.2	交流弧焊机	台班	0.0002			94.7	0.02
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001			38.38	0.00
3.4	试压泵	台班	0.0002			19.07	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.73
5	管理费	-	-	-	-	-	3.03
6	利润	-	-	-	-	-	1.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 9 页 共 38 页

综合单价

37.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 10 页 共 38 页

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 给水支管 2. PE管 3. 规格：DN32 PN=1.0Mpa 壁厚2.4mm 4. 管道试压、消毒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.71
1.1	人工费	元	7.7121			1	7.71
2	材料费	-	-	-	-	-	9.16
2.1	其他材料费	元	0.137			1	0.14
2.2	水砂纸	张	0.034			1.15	0.04
2.3	润滑脂	kg	0.005			34.61	0.17
2.4	氧气	m3	0.0005			5.16	0.00
2.5	乙炔气	kg	0.0002			13.3	0.00
2.6	钢板	kg	0.0037			3.14	0.01
2.7	橡胶板	kg	0.0009			25.7	0.02
2.8	六角螺栓	kg	0.0005			5.58	0.00
2.9	低碳钢焊条	kg	0.0002			6.19	0.00
2.10	橡胶软管	m	0.0007			5	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.0005			26	0.01
2.12	弹簧压力表	块	0.0002			20	0.00
2.13	压力表弯管	个	0.0002			5.56	0.00
2.14	水	m3	0.0062			4.25	0.03
2.15	漂白粉	kg	0.0006			5.31	0.00
2.16	焊接钢管	m	0.0016			5.75	0.01
2.17	橡胶圈	个	0.206			4.6	0.95
2.18	PE给水管	m	1			7.76	7.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	交流弧焊机	台班	0.0001			94.7	0.01
3.2	电动单级离心清水泵	台班				38.38	0.00
3.3	试压泵	台班	0.0002			19.07	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.89
5	管理费	-	-	-	-	-	1.98
6	利润	-	-	-	-	-	1.16
综合单价							20.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 11 页 共 38 页

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门	计量单位	个		
项目特征	1. 弹性座封闸阀DN80(Z45X-10) 2. 法兰套筒伸缩器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	96.75
1.1	人工费	元	96.75			1	96.75
2	材料费	-	-	-	-	-	540.53
2.1	其他材料费	元	2.26			1	2.26
2.2	低碳钢焊条	kg	0.49			6.19	3.03
2.3	氧气	m3	0.06			5.16	0.31
2.4	乙炔气	kg	0.02			13.3	0.27
2.5	机油	kg	0.07			6.96	0.49
2.6	耐油橡胶板	kg	0.26			7.71	2.00
2.7	铁砂布	张	0.94			1.06	1.00
2.8	钢锯条	条	0.9			0.43	0.39
2.9	橡胶板	kg	0.022			11.09	0.24
2.10	聚四氟乙烯生料带	m	6.64			0.13	0.88
2.11	棉纱	kg	0.104			11.47	1.19
2.12	黑玛钢活接头	个	1.01			29.2	29.49
2.13	弹性座封闸阀DN80(Z45X-10)	个	1.01			416.12	420.28
2.14	六角螺栓	十套	1.648			5.94	9.79
2.15	厚漆	kg	0.1			11.5	1.15
2.16	清油	kg	0.06			11.94	0.72
2.17	法兰套筒伸缩器	个	1			13.26	13.26
2.18	钢板平焊法兰	副	1			53.8	53.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.99
3.1	管子切断套丝机	台班	0.064			39.52	2.53
3.2	砂轮切割机	台班	0.01			33.22	0.33
3.3	试压泵	台班	0.048			19.07	0.92
3.4	直流弧焊机	台班	0.23			83.49	19.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	660.20
5	管理费	-	-	-	-	-	33.14
6	利润	-	-	-	-	-	17.46
综合单价							718.80

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 12 页 共 38 页

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门	计量单位	个		
项目特征	1. 控制闸阀DN65 2. 伸缩器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	46.02
1.1	人工费	元	46.02			1	46.02
2	材料费	-	-	-	-	-	405.29
2.1	其他材料费	元	1.72			1	1.72
2.2	机油	kg	0.04			6.96	0.28
2.3	耐油橡胶板	kg	0.14			7.71	1.08
2.4	铁砂布	张	0.77			1.06	0.82
2.5	钢锯条	条	0.42			0.43	0.18
2.6	橡胶板	kg	0.016			11.09	0.18
2.7	聚四氟乙烯生料带	m	9.76			0.13	1.27
2.8	棉纱	kg	0.077			11.47	0.88
2.9	黑玛钢活接头	个	1.01			29.2	29.49
2.10	控制闸阀DN65	个	1.01			355.59	359.15
2.11	石棉松绳	kg	0.02			12.09	0.24
2.12	螺纹法兰套筒伸缩器	个	1			10	10.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.67
3.1	管子切断套丝机	台班	0.05			39.52	1.98
3.2	砂轮切割机	台班	0.007			33.22	0.23
3.3	试压泵	台班	0.024			19.07	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	453.98
5	管理费	-	-	-	-	-	13.5
6	利润	-	-	-	-	-	7.31
综合单价							477.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目 标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目 第 13 页 共 38 页

项目编码	031002001003	项目名称	金属阀门	计量单位	个		
项目特征	1. 控制闸阀DN32 2. 伸缩器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.02
1.1	人工费	元	19.02			1	19.02
2	材料费	-	-	-	-	-	220.53
2.1	其他材料费	元	1			1	1.00
2.2	机油	kg	0.022			6.96	0.15
2.3	铁砂布	张	0.19			1.06	0.20
2.4	钢锯条	条	0.3			0.43	0.13
2.5	橡胶板	kg	0.006			11.09	0.07
2.6	聚四氟乙烯生料带	m	3.84			0.13	0.50
2.7	棉纱	kg	0.019			11.47	0.22
2.8	黑玛钢活接头	个	1.01			12.25	12.37
2.9	控制闸阀DN32	个	1.01			200.26	202.26
2.10	石棉松绳	kg	0.01			12.09	0.12
2.11	螺纹套筒伸缩器	个	1			3.53	3.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.54
3.1	管子切断套丝机	台班	0.029			39.52	1.15
3.2	砂轮切割机	台班	0.005			33.22	0.17
3.3	试压泵	台班	0.012			19.07	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	241.11
5	管理费	-	-	-	-	-	5.7
6	利润	-	-	-	-	-	3.05
综合单价							251.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 14 页 共 38 页

项目编码	031002001004	项目名称	金属阀门	计量单位	个		
项目特征	1. 泄水阀DN65 (Z45X-10) 2. 伸缩器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	46.02
1.1	人工费	元	46.02			1	46.02
2	材料费	-	-	-	-	-	224.54
2.1	其他材料费	元	1.72			1	1.72
2.2	机油	kg	0.04			6.96	0.28
2.3	耐油橡胶板	kg	0.14			7.71	1.08
2.4	铁砂布	张	0.77			1.06	0.82
2.5	钢锯条	条	0.42			0.43	0.18
2.6	橡胶板	kg	0.016			11.09	0.18
2.7	聚四氟乙烯生料带	m	9.76			0.13	1.27
2.8	棉纱	kg	0.077			11.47	0.88
2.9	黑玛钢活接头	个	1.01			29.2	29.49
2.10	泄水阀DN65 (Z45X-10)	个	1.01			176.63	178.40
2.11	石棉松绳	kg	0.02			12.09	0.24
2.12	螺纹法兰套筒伸缩器	个	1			10	10.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.67
3.1	管子切断套丝机	台班	0.05			39.52	1.98
3.2	砂轮切割机	台班	0.007			33.22	0.23
3.3	试压泵	台班	0.024			19.07	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	273.23
5	管理费	-	-	-	-	-	13.5
6	利润	-	-	-	-	-	7.31
综合单价							296.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目		标段: 花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目		水表	计量单位	组	
项目编码	031002011001	项目名称					
项目特征	1. 螺纹水表 2. 规格: DN32						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
		-	-	-	-	-	22.50
1	人工费	元	22.5			1	22.50
1.1	人工费	-	-	-	-	-	63.00
2	材料费	元	0.5			1	0.50
2.1	其他材料费	kg	0.01			6.96	0.07
2.2	机油	条	0.17			0.43	0.07
2.3	钢锯条	kg	0.09			11.09	1.00
2.4	橡胶板	m	3.44			0.13	0.45
2.5	聚四氟乙烯生料带	个	1			66.55	66.55
2.6	螺纹水表	个	1.01			14.32	14.46
2.7	闸阀	-	-	-	-	-	-
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	105.60
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.24
5	管理费	-	-	-	-	-	3.24
6	利润	-	-	-	-	-	115.57
综合单价							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 16 页 共 38 页

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1. 人工挖标志桩基础土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.2
1.1	人工费	元	31.2048			1	31.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.2
5	管理费	-	-	-	-	-	3.93
6	利润	-	-	-	-	-	4.68
综合单价							41.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方	计量单位	m3		
项目特征	1. 人工回填标志桩基础土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.1
1.1	人工费	-	-	-	-	-	26.2
3	施工机具使用费	元	26.1954				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-	-	-	-	26.1
6	利润	-	-	-	-	-	3.9
综合单价							3.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 18 页 共 38 页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	
项目特征	1. 基础土方 2. 余方弃置3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.21
1.1	人工费	元	11.2068			1	11.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.74
3.1	自卸汽车	台班	0.008			1216.62	9.73
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.95
5	管理费	-	-	-	-	-	2.64
6	利润	-	-	-	-	-	3.14
综合单价							27.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目
 标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

项目编码	040501022001	项目名称	警示桩、警示牌	计量单位	个		
项目特征	1. 给水标志桩						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.19
1.1	人工费	元	25.19			1	25.19
2	材料费	-	-	-	-	-	48.5
2.1	其他材料费	元	0.75			1	0.75
2.2	普通预拌混凝土	m ³	0.05			378.64	18.93
2.3	给水标志桩	个	1			28.82	28.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.68
3.1	载货汽车	台班	0.027			506.6	13.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	87.37
5	管理费	-	-	-	-	-	4.42
6	利润	-	-	-	-	-	5.83
综合单价							99.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 20 页 共 38 页

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋	计量单位	t		
项目特征	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	687.57
1.1	人工费	元	687.68			1	687.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3270.27
2.1	其他材料费	元	10.92			1	10.92
2.2	低碳钢焊条	kg	9.65			6.19	59.73
2.3	螺纹钢	t	1.04			3066.37	3189.02
2.4	镀锌低碳钢丝	kg	2.32			4.54	10.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.62
3.1	交流弧焊机	台班	0.51			94.7	48.30
3.2	钢筋切断机	台班	0.11			48.31	5.31
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.22			30.06	6.61
3.4	对焊机	台班	0.093			121.68	11.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4029.46
5	管理费	-	-	-	-	-	133.7
6	利润	-	-	-	-	-	113.88
综合单价							4322.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

项目编码	040101003002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3		
1. 人机挖清水池土方							
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.
1.1	人工费	元	2.2374			1	2.
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.
3.1	履带式推土机	台班	0.0003			1039.8	0.
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0026			1439.74	3.
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.
5	管理费	-	-	-	-	-	0.
6	利润	-	-	-	-	-	0.
综合单价							8.

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 22 页 共 38 页

项目编码	040103002002	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.3
1.1	人工费	元	12.2958			1	12.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.41
3.1	电动夯实机	台班	0.0718			33.61	2.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.71
5	管理费	-	-	-	-	-	1.85
6	利润	-	-	-	-	-	2.21
综合单价							19.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 23 页 共 38 页

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m ³
项目特征	1. 基础土方 2. 余方弃置3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
1.1	人工费	元	0.3885			1	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11
3.1	自卸汽车	台班	0.008			1216.62	9
3.2	履带式推土机	台班	0.0003			1039.8	0
3.3	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0011			1439.74	1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1
5	管理费	-	-	-	-	-	1
6	利润	-	-	-	-	-	1
综合单价							16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 24 页 共 38 页

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3		
项目特征	1. 清水池垫层 2. C10混凝土 3. 模板制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	66.73
1.1	人工费	元	66.7255			1	66.73
2	材料费	-	-	-	-	-	368.53
2.1	其他材料费	元	6.6929			1	6.69
2.2	水	m3	0.3119			4.25	1.33
2.3	普通预拌混凝土	m3	1.01			339.22	342.61
2.4	镀锌低碳钢丝	kg	0.0012			4.54	0.01
2.5	圆钉	kg	0.1281			5.75	0.74
2.6	板枋材	m3	0.0094			1793.1	16.86
2.7	脱模剂	kg	0.0649			5.13	0.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.41
3.1	混凝土振捣器	台班	0.102			10.49	1.07
3.2	载货汽车	台班	0.0008			631.63	0.51
3.3	载货汽车	台班	0.0014			552.75	0.77
3.4	木工圆锯机	台班	0.0012			28.17	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	437.67
5	管理费	-	-	-	-	-	12.18
6	利润	-	-	-	-	-	10.37
综合单价							464.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 25 页 共 38 页

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m ³		
项目特征	1. 清水池底板 2. C30混凝土 3. 模板制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	120.5472
1.1	人工费	元	120.5472				120.5472
2	材料费	-	-	-	-	-	422.10
2.1	其他材料费	元	3.6864				3.6864
2.2	水	m ³	1.298			4.25	5.50
2.3	塑料薄膜	m ²	10.4003			0.26	2.70
2.4	圆钉	kg	0.1902			5.75	1.09
2.5	板枋材	m ³	0.0051			1793.1	9.14
2.6	混凝土垫块	m ³	0.0009			0	0.00
2.7	嵌缝料	kg	0.0671			0.9	0.06
2.8	脱模剂	kg	0.0671			5.13	0.34
2.9	木支撑	m ³	0.0023			1651.95	3.80
2.10	普通预拌混凝土	m ³	1.02			388.35	396.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.10
3.1	混凝土振捣器	台班	0.0784			11.72	0.92
3.2	载货汽车	台班	0.0022			631.63	1.39
3.3	载货汽车	台班	0.0011			552.75	0.61
3.4	木工圆锯机	台班	0.0038			28.17	0.11
3.5	木工单面压刨床	台班	0.0036			38.22	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	516.00
5	管理费	-	-	-	-	-	21.70
6	利润	-	-	-	-	-	18.50
综合单价							593.80

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 26 页 共 38 页

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁	计量单位	m3		
项目特征	1. 清水池墙壁 2. C30混凝土 3. 模板制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	328.68
1.1	人工费	元	328.6802			1	328.68
2	材料费	-	-	-	-	-	589.09
2.1	其他材料费	元	5.1667			1	5.17
2.2	水	m3	1.2171			4.25	5.17
2.3	圆钉	kg	1.0775			5.75	6.20
2.4	板枋材	m3	0.0485			1793.1	86.97
2.5	嵌缝料	kg	0.7796			0.9	0.70
2.6	脱模剂	kg	0.7796			5.13	4.00
2.7	木支撑	m3	0.0458			1651.95	75.66
2.8	镀锌低碳钢丝	kg	0.4754			4.54	2.16
2.9	铁件	kg	1.0638			4.87	5.18
2.10	零星卡具	kg	0.3368			5.47	1.84
2.11	普通预拌混凝土	m3	1.02			388.35	396.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	36.42
3.1	混凝土振捣器	台班	0.1276			10.49	1.34
3.2	载货汽车	台班	0.0374			631.63	23.62
3.3	载货汽车	台班	0.0146			552.75	8.07
3.4	木工圆锯机	台班	0.0632			28.17	1.78
3.5	木工单面压刨床	台班	0.0421			38.22	1.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	954.19
5	管理费	-	-	-	-	-	64.3
6	利润	-	-	-	-	-	54.77
综合单价							1095.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 27 页 共 38 页

项目编码	040601010001	项目名称	现浇混凝土池盖板		计量单位	m3	
项目特征	1. 清水池盖板 2. C30混凝土 3. 模板制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	260.34
1.1	人工费	元	163.5694			1	163.57
1.2	人工费	元	96.823			1	96.82
2	材料费	-	-	-	-	-	569.57
2.1	其他材料费	元	1.5782			1	1.58
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0129			323.01	4.17
2.3	机制砂	m3	0.0567			96.12	5.45
2.4	盖板	m3	1.01			388.35	392.21
2.5	水	m3	0.0095			4.25	0.04
2.6	其他材料费	元	7.163			1	7.16
2.7	镀锌低碳钢丝	kg	0.0119			4.54	0.05
2.8	圆钉	kg	1.3501			5.75	7.75
2.9	板枋材	m3	0.0035			1793.1	6.27
2.10	脱模剂	kg	0.6823			5.13	3.50
2.11	木支撑	m3	0.0716			1651.95	118.24
2.12	零星卡具	kg	1.8874			5.47	10.33
2.13	草板纸	张	2.0169			4.19	8.48
2.14	复合木模板面板	m2	0.1385			29.91	4.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	75.15
3.1	汽车式起重机	台班	0.037			1035.9	38.33
3.2	载货汽车	台班	0.0301			631.63	19.01
3.3	载货汽车	台班	0.0228			552.75	12.60
3.4	木工圆锯机	台班	0.0061			28.17	0.17
3.5	汽车式起重机	台班	0.0055			919.66	5.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	905.11
5	管理费	-	-	-	-	-	59.07
6	利润	-	-	-	-	-	50.34
综合单价							1034.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 28 页 共 38 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋	计量单位	t		
项目特征	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10\sim 25\text{mm}$						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	687.68
1.1	人工费	元	687.68			1	687.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3270.21
2.1	其他材料费	元	10.92			1	10.92
2.2	低碳钢焊条	kg	9.65			6.19	59.73
2.3	螺纹钢	t	1.04			3066.37	3189.02
2.4	镀锌低碳钢丝	kg	2.32			4.54	10.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.54
3.1	交流弧焊机	台班	0.51			94.7	48.30
3.2	钢筋切断机	台班	0.11			48.31	5.31
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.22			30.06	6.61
3.4	对焊机	台班	0.093			121.68	11.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4029.43
5	管理费	-	-	-	-	-	133.7
6	利润	-	-	-	-	-	113.88
综合单价							4322.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 29 页 共 38 页

项目编码	010905003001	项目名称	止水带	计量单位	m		
项目特征	1. 止水带材料种类：钢板止水带3mm厚钢板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.22
1.1	人工费	元	21.22			1	21.22
2	材料费	-	-	-	-	-	48.51
2.1	低碳钢焊条	kg	0.207			6.19	1.28
2.2	其他材料费	元	1			1	1.00
2.3	钢板	m	1.02			45.31	46.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.44
3.1	剪板机	台班	0.001			195.44	0.20
3.2	交流弧焊机	台班	0.007			94.7	0.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.54
5	管理费	-	-	-	-	-	3.00
6	利润	-	-	-	-	-	3.31
综合单价							78.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 30 页 共 38 页

项目编码	040601030001	项目名称	刚性防水	计量单位	m2		
项目特征	1. 防水层做法: 20厚聚合物水泥砂浆防水 2. 部位: 池内壁						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	22.24
1.1	人工费	元	22.2437			1	22.24
2	材料费	-	-	-	-	-	21.56
2.1	其他材料费	元	0.183			1	0.18
2.2	聚合物乳液	kg	2.555			5.83	14.90
2.3	抹灰水泥砂浆(配合比)	m3	0.0231			280.38	6.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.8
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0032			253.21	0.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.6
5	管理费	-	-	-	-	-	3.57
6	利润	-	-	-	-	-	3.46
综合单价							53.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 31 页 共 38 页

项目编码	040601006002	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3		
项目特征	1. 坝头底板 2. C30混凝土 3. 模板制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	159.17
1.1	人工费	元	159.1715			1	159.17
2	材料费	-	-	-	-	-	440.73
2.1	其他材料费	元	3.8542			1	3.85
2.2	水	m3	1.298			4.25	5.52
2.3	塑料薄膜	m2	10.4003			0.26	2.70
2.4	圆钉	kg	0.4311			5.75	2.47
2.5	板枋材	m3	0.0115			1793.1	20.61
2.6	混凝土垫块	m3	0.0021			0	0.00
2.7	嵌缝料	kg	0.1521			0.9	0.14
2.8	脱模剂	kg	0.1521			5.13	0.78
2.9	木支撑	m3	0.0052			1651.95	8.59
2.10	普通预拌混凝土	m3	1.02			388.35	396.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	605.41
3.1	混凝土振捣器	台班	0.0784			11.72	0.92
3.2	载货汽车	台班	0.005			631.63	3.16
3.3	载货汽车	台班	0.0024			552.75	1.33
3.4	木工圆锯机	台班	0.0087			28.17	0.24
3.5	木工单面压刨床	台班	0.0082			38.22	0.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	605.41
5	管理费	-	-	-	-	-	29.00
6	利润	-	-	-	-	-	24.70
综合单价							669.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 32 页 共 38 页

项目编码	040601007002	项目名称	现浇混凝土池壁	计量单位	m3		
项目特征	1. 坝头墙壁 2. C30混凝土 3. 模板制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	438.25
1.1	人工费	元	438.2485			1	438.25
2	材料费	-	-	-	-	-	680.72
2.1	其他材料费	元	5.9835			1	5.98
2.2	水	m3	1.2171			4.25	5.17
2.3	圆钉	kg	1.6133			5.75	9.28
2.4	板枋材	m3	0.0726			1793.1	130.18
2.5	嵌缝料	kg	1.1673			0.9	1.05
2.6	脱模剂	kg	1.1673			5.13	5.99
2.7	木支撑	m3	0.0685			1651.95	113.16
2.8	镀锌低碳钢丝	kg	0.7118			4.54	3.23
2.9	铁件	kg	1.5928			4.87	7.76
2.10	零星卡具	kg	0.5043			5.47	2.76
2.11	普通预拌混凝土	m3	1.02			388.35	396.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	53.87
3.1	混凝土振捣器	台班	0.1276			10.49	1.34
3.2	载货汽车	台班	0.056			631.63	35.37
3.3	载货汽车	台班	0.0218			552.75	12.05
3.4	木工圆锯机	台班	0.0946			28.17	2.66
3.5	木工单面压刨床	台班	0.063			38.22	2.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1172.84
5	管理费	-	-	-	-	-	86.66
6	利润	-	-	-	-	-	73.82
综合单价							1362.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 33 页 共 38 页

项目编码	040601010002	项目名称	现浇混凝土池盖板		计量单位	m3	
项目特征	1. 坝头盖板 2. C30混凝土 3. 模板制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	294.48
1.1	人工费	元	294.4752			1	294.48
2	材料费	-	-	-	-	-	603.02
2.1	其他材料费	元	9.07			1	9.07
2.2	水	m3	0.0095			4.25	0.04
2.3	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0129			323.01	4.17
2.4	机制砂	m3	0.0567			96.12	5.45
2.5	盖板	m3	1.01			388.35	392.23
2.6	镀锌低碳钢丝	kg	0.0144			4.54	0.07
2.7	圆钉	kg	1.6315			5.75	9.38
2.8	板枋材	m3	0.0042			1793.1	7.53
2.9	脱模剂	kg	0.8245			5.13	4.23
2.10	木支撑	m3	0.0866			1651.95	143.06
2.11	零星卡具	kg	2.2806			5.47	12.47
2.12	草板纸	张	2.4734			4.19	10.36
2.13	复合木模板面板	m2	0.1674			29.91	5.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	82.27
3.1	汽车式起重机	台班	0.037			1035.9	38.33
3.2	载货汽车	台班	0.0355			631.63	22.42
3.3	载货汽车	台班	0.0275			552.75	15.20
3.4	木工圆锯机	台班	0.0074			28.17	0.21
3.5	汽车式起重机	台班	0.0066			-	-
4	1+2+3小计	-	-	-	-	919.66	6.07
5	管理费	-	-	-	-	-	979.77
6	利润	-	-	-	-	-	66.34
综合单价							56.51
							1125.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 34 页 共 38 页

项目编码	040901001003	项目名称	构件钢筋	计量单位	t		
项目特征	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10\sim 25\text{mm}$						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	687.7
1.1	人工费	元	687.68			1	687.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3270.2
2.1	其他材料费	元	10.92			1	10.92
2.2	低碳钢焊条	kg	9.65			6.19	59.73
2.3	螺纹钢	t	1.04			3066.37	3189.02
2.4	镀锌低碳钢丝	kg	2.32			4.54	10.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.5
3.1	交流弧焊机	台班	0.51			94.7	48.30
3.2	钢筋切断机	台班	0.11			48.31	5.31
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.22			30.06	6.61
3.4	对焊机	台班	0.093			121.68	11.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4029.4
5	管理费	-	-	-	-	-	133.7
6	利润	-	-	-	-	-	113.88
综合单价							4322.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 35 页 共 38 页

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1. 检修爬梯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1938.17
1.1	人工费	元	1938.36			1	1938.36
2	材料费	-	-	-	-	-	5192.47
2.1	其他材料费	元	51.05			1	51.05
2.2	低碳钢焊条	kg	36.003			6.19	222.86
2.3	铁件	kg	1010			4.87	4918.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	367.74
3.1	直流弧焊机	台班	4.39			83.49	366.52
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.044			31.85	1.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7498.38
5	管理费	-	-	-	-	-	406.14
6	利润	-	-	-	-	-	345.91
综合单价							8389.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 36 页 共 38 页

项目编码	050201014003	项目名称	树池盖板/筛子	计量单位	套		
项目特征	1. 格栅滤网 2. 400*800mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	54.63
1.1	人工费	元	54.626			1	54.63
2	材料费	-	-	-	-	-	123.19
2.1	其他材料费	元	2.458			1	2.46
2.2	水	m3	0.0055			4.25	0.02
2.3	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0075			323.01	2.42
2.4	机制砂	m3	0.0327			96.12	3.14
2.5	格栅滤网	套	1			115.16	115.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	177.82
5	管理费	-	-	-	-	-	9.62
6	利润	-	-	-	-	-	8.19
综合单价							198.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 37 页 共 38 页

项目编码	050201014004	项目名称	树池盖板/筛子		计量单位	套	
项目特征	1. 镀锌钢筛子 2. 684*684mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	51.72
1.1	人工费	元	51.722			1	51.72
2	材料费	-	-	-	-	-	217.74
2.1	其他材料费	元	3.59			1	3.59
2.2	水	m3	0.0057			4.25	0.02
2.3	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0078			323.01	2.52
2.4	机制砂	m3	0.034			96.12	3.27
2.5	镀锌钢筛子	套	1			208.35	208.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	269.46
5	管理费	-	-	-	-	-	9.11
6	利润	-	-	-	-	-	7.76
综合单价							289.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：花坪镇长地头村许屋
农村安全饮用水改造项目

标段：花坪镇长地头村许屋农村安全饮用水改造项目

第 38 页 共 38 页

项目编码	010802002002	项目名称	彩板门	计量单位	m2		
项目特征	1. 不锈钢门(排泥口) 2. 470*440mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	45.45
1.1	人工费	元	45.4485			1	45.45
2	材料费	-	-	-	-	-	490.93
2.1	其他材料费	元	0.0664			1	0.07
2.2	膨胀螺栓	十套	0.51			2.65	1.35
2.3	密封膏	kg	0.45			6.19	2.79
2.4	标准全封钢门	m2	1			486.73	486.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	536.38
5	管理费	-	-	-	-	-	6.66
6	利润	-	-	-	-	-	6.82
综合单价							552.59

