

工程名称： 南雄市珠玑镇人民政府宿舍提升改造工程

标段名称： 南雄市珠玑镇人民政府宿舍提升改造工程

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）： 382702.31

（大写）： 叁拾捌万贰仟柒佰零贰元叁角壹分

编制人：

审核人：

编制单

法定代表人或其授权人

招标人：

法定代表人或其授权人：

编制时间：



(盖章)



(盖章)

(签字或盖章)





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市珠玑镇人民政府宿舍提升改造工程      标段：南雄市珠玑镇人民政府宿舍提升改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		南雄市珠玑镇人民政府宿舍提升改造工程					317430.7
		南雄市珠玑镇人民政府宿舍提升改造工程(装修)					264801.18
		装修工程					255821.6
1	011610002001	金属门拆除	1. 金属门拆除	m2	96.01	44.96	4316.61
2	011605001001	平面块料拆除	1. 块料楼地面及沉池凿除 废渣装车外运3km	m2	19.87	59.87	1189.62
3	011605002001	立面块料拆除	1. 块料墙裙及找平层拆除 废渣装车外运3km	m2	126.72	35.3	4473.22
4	011608001001	铲腻子墙面	1. 腻子粉墙面拉毛 废渣装车外运3km	m2	1263.35	5.9	7453.77
5	010401008001	砖砌蹲位	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面、沉池聚合物水泥(JS)防水涂料防水处理2厚	个	13	644.55	8379.15
6	011102003001	块料楼地面	1. 50mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层铺瓷质抛光砖800*800	m2	422.27	180.82	76354.86
7	011102003002	块料楼地面	1. 50mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 1:2.5水泥砂浆20mm厚结合层铺300*300防滑砖	m2	19.87	101.4	2014.82
8	011203003001	块料墙面	1. 15mm厚1:1:6水泥砂浆底层抹灰 2. 建筑胶结合层贴300*600墙砖	m2	126.72	131.71	16690.29
9	011105003001	块料踢脚线	1. 20厚1:2.5水泥砂浆贴踢脚线100*600	m2	27.36	184.24	5040.81
10	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 双层龙骨底 饰面双层石膏板 隔断墙厚200mm	m2	8.53	128.3	1094.4
11	010802001001	铝合金平开门	1. 铝合金平开门制安	m2	18.2	478.01	8699.78
12	010802001002	塑钢平开门	1. 塑钢平开门制安	m2	77.81	425.96	33143.95
本页小计							168851.28

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市珠玑镇人民政府宿舍提升改造工程 标段：南雄市珠玑镇人民政府宿舍提升改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010810003001	窗帘轨	1. 明装式铝合金窗帘轨	m	46.2	23.68	1094.02
14	010810001001	窗帘	1. 成品窗帘安装装饰布帘	m2	62.83	93.91	5900.37
15	011403003001	墙面抹灰面油漆	1. 刷墙固剂2遍 2. 墙面成品腻子粉(一般型)Y型 2遍 3. 墙面乳胶漆底漆1遍, 面漆2遍	m2	1263.35	41.74	52732.23
16	011403003002	天棚面抹灰面油漆	1. 刷墙固剂2遍 2. 天棚成品腻子粉(一般型)Y型 2遍 3. 乳胶漆底漆1遍, 面漆2遍	m2	448.1	48.12	21562.57
17	011601001001	脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	1555.54	2.16	3359.97
18	011601001002	脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	448.1	5.18	2321.16
		垂直运输					8979.58
19	011601002001	垂直运输	1. 人工垂直挑运水泥沙石等材料至2楼施工点	项	1	8979.58	8979.58
		南雄市珠玑镇人民政府宿舍提升改造工程(安装)					52629.52
		拆除部分					8243.49
20	011613001001	成套配电箱拆除	成套配电箱拆除	套	13	63.88	830.44
21	011613001002	开关、插座拆除	开关、插座拆除	套	143	9.42	1347.06
22	011613001003	灯具拆除	球泡拆除	套	39	4.27	166.53
23	011613001004	灯具拆除	光管拆除	套	26	9.87	256.62
24	070201272001	塑料线槽拆除	塑料线槽拆除	m	479.96	7.09	3402.92
25	070201344001	吊风扇拆除	吊风扇拆除	台	13	8.96	116.48
26	070201347001	风扇调速开关拆除	风扇调速开关拆除	个	13	3.46	44.98
27	070202105001	大便器	大便器拆除	套	13	42.55	553.15
28	070202107001	大便器水箱(高、低位水箱通用)	大便器水箱拆除	套	13	26.85	349.05
29	070202104001	洗手洗脸盆	洗手洗脸盆拆除	组	13	36.43	473.59
本页小计							103490.72

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市珠玑镇人民政府宿舍提升改造工程      标段：南雄市珠玑镇人民政府宿舍提升改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
30	070202001001	钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 20	钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) ) 20拆除	m	69.16	10.16	702.67	
		强电部分					30697.87	
31	030402011001	成套配电箱	1. 配电箱AL	台	13	259.98	3379.74	
32	030405015002	排气扇	1. 壁装式8寸排气扇	台	13	163.8	2129.4	
33	030413013001	照明开关	1. 名称：一位照明开关 2. 安装方式：明装	套	13	18.58	241.54	
34	030413013002	照明开关	1. 名称：二位照明开关 2. 安装方式：明装	套	26	22.46	583.96	
35	030413001001	LED吸顶灯	1. LED吸顶灯 $\phi$ 250以内	套	26	90.17	2344.42	
36	030413001002	LED吸顶灯	1. LED吸顶灯 $\phi$ 300以内	套	13	106.5	1384.5	
37	030413014002	插座	1. 名称：一位开带五孔插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：墙面安装	套	26	23.25	604.5	
38	030413014001	插座	1. 名称：二三插座 2. 安装方式：明装	套	91	19.88	1809.08	
39	030413014003	插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：墙面安装	套	26	32.62	848.12	
40	030412004001	配线BV-1.5mm <sup>2</sup>	1. 线槽配线 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-1.5mm <sup>2</sup>	m	515.32	2.9	1494.43	
41	030412004002	配线BV-2.5mm <sup>2</sup>	1. 线槽配线 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	891.8	3.7	3299.66	
42	030412004003	配线BV-4mm <sup>2</sup>	1. 线槽配线 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm <sup>2</sup>	m	558.48	5.29	2954.36	
43	030412002001	线槽	1. 塑料线槽19*39	m	455	19.21	8740.55	
44	030413003001	荧光灯	1. LED荧光灯	套	13	67.97	883.61	
		给排水部分					13688.16	
本页小计								31400.54









# 单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市珠玑镇人民政府宿舍提升改造工程(装修)

第 1 页 共 2 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	人工费	元	97218.9109	1	97218.91
2	人工费调整	元	293.128	1	293.13
	小计				97512.04
二	材料				
1	门窗密封橡胶条	m	110.3721	0.66	72.85
2	自攻螺钉M4×15	十套	0.0307	0.39	0.01
3	不锈钢螺钉M5×12	十套	10.7799	3.5	37.73
4	自攻螺丝M5×16	十套	46.0931	3.5	161.33
5	地脚	十个	44.7758	14.36	642.98
6	膨胀螺栓M5×50	十套	10.4741	1.4	14.66
7	膨胀螺栓M8×80	十套	10.4412	2.33	24.33
8	塑料膨胀螺栓综合	十套	44.7758	3.5	156.72
9	射钉	十个	0.1288	0.06	0.01
10	铝合金窗轨L=1000	套	57.288	15.57	891.97
11	水砂纸	张	68.458	1.15	78.73
12	镀锌铁码	支	169.8606	0.64	108.71
13	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	19.4349	292	5674.99
14	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0746	738	55.05
15	中砂	m <sup>3</sup>	41.6268	106	4412.44
16	碎石10	m <sup>3</sup>	0.598	110	65.78
17	生石灰	t	0.3271	310	101.4
18	石膏粉	kg	7.1652	1.37	9.82
19	标准砖240×115×53	千块	0.6149	350	215.22
20	钢化玻璃5	m <sup>2</sup>	18.2	31.86	579.85
21	釉面砖100×600	m <sup>2</sup>	27.9072	96.68	2698.07
22	釉面砖300×600	m <sup>2</sup>	131.1552	34.6	4537.97
23	防滑砖300×300	m <sup>2</sup>	20.3668	21.48	437.48
24	瓷质抛光砖800×800	m <sup>2</sup>	439.1608	96.68	42458.07
25	石膏板12	m <sup>2</sup>	17.913	26.55	475.59
26	隔墙轻钢龙骨75×40	m	31.2198	5.6	174.83
27	隔墙轻钢龙骨75×45	m	18.2542	5.6	102.22
28	布窗帘	m <sup>2</sup>	125.66	45.1	5667.27
29	内墙乳胶漆底漆	kg	181.5843	13.05	2369.68

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市珠玑镇人民政府宿舍提升改造工程(装修)

第 2 页 共 2 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
二	材料				
30	内墙乳胶漆面漆	kg	409.476	23.25	9520.32
31	腻子粉成品(一般型)	kg	2151.3867	2.21	4754.56
32	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	123.1043	10.2	1255.66
33	冷底子油	kg	1454.7325	5.08	7390.04
34	软填料	kg	4.4663	3.9	17.42
35	玻璃胶335克/支	支	10.8254	13.73	148.63
36	硅酮耐候密封胶	kg	84.7265	18.43	1561.51
37	聚氨酯发泡密封胶750ml/支	支	144.3407	29	4185.88
38	墙边胶	L	2.73	46.77	127.68
39	穿孔纸带	m	18.5101	0.36	6.66
40	白棉纱	kg	8.173	11.47	93.74
41	水	m3	33.1126	4.25	140.73
42	炉(矿)渣综合	m3	6.1568	65.96	406.1
43	其他材料费	元	1262.9239	1	1262.92
44	材料费调整	元	-0.2159	1	-0.22
45	塑钢门平开	m2	77.81	280	21786.8
46	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(无横框)	m2	18.2	370.8	6748.56
47	水泥膏(配合比)	m3	0.7233	553.42	400.29
48	素水泥浆(配合比)	m3	0.0279	445.17	12.42
49	炉(煤)渣混凝土(配合比)C3.5	m3	3.848	167.03	642.73
	小计				132688.19
三	机械				
1	机上人工	工日	0.9379	230	215.72
2	折旧费	元	79.7215	1	79.72
3	检修费	元	13.7215	1	13.72
4	维护费	元	60.9166	1	60.92
5	汽油(机械用)国III93#	kg	29.3938	9.67	284.24
6	自卸汽车装载质量5(t)	台班	0.9379	697.64	654.32
	小计				1308.64

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市珠玑镇人民政府宿舍提升改造工程(安装)

第 1 页 共 3 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	55.3527	110	6088.8
2	人工费	元	13349.591	1	13349.59
	小计				19438.39
二	材料				
1	钢板8~15	kg	0.2075	3.16	0.66
2	橡胶板1~3	kg	0.0484	25.7	1.24
3	橡胶板4~15	kg	0.078	11.09	0.87
4	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	33.28	0.13	4.33
5	聚四氟乙烯生料带宽20	m	36.4	2.1	76.44
6	扁形塑料绑带	m	105.2579	0.47	49.47
7	棉纱	kg	5.486	12.42	68.14
8	木螺钉M2~4×6~65	十套	19.474	0.25	4.87
9	六角螺栓综合	kg	0.0277	5.58	0.15
10	半圆头镀锌螺栓M5×40	十套	5.304	0.58	3.08
11	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	37.856	0.47	17.79
12	塑料胀管D6~8	十套	25.74	0.4	10.3
13	大便器胶皮碗	个	13.65	0.95	12.97
14	铁砂布0~2#	张	3.9409	0.94	3.7
15	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.0138	6.19	0.09
16	冲击钻头 φ6~8	个	1.6562	2.85	4.72
17	钢锯条	条	4.55	0.43	1.96
18	钢锯条	条	2.1724	0.47	1.02
19	砂子	kg	0.117	0.08	0.01
20	石灰膏	m3	0.2405	247.57	59.54
21	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.208	402.91	83.81
22	防水密封胶	支	6.5	8.1	52.65
23	密封胶	L	4.55	12.02	54.69
24	机油综合	kg	0.312	6.96	2.17
25	丙酮	kg	0.7928	9.74	7.72
26	氧气	m3	0.0207	5.16	0.11
27	乙炔气	kg	0.0069	13.3	0.09
28	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.6556	14.02	9.19

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市珠玑镇人民政府宿舍提升改造工程(安装)

第 2 页 共 3 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
二	材料				
29	焊接钢管DN20	kg	0.0899	4.19	0.38
30	橡胶软管DN20	m	0.0415	5	0.21
31	黑玛钢活接头DN20	个	26.26	1.15	30.2
32	螺纹阀门DN20	个	0.0277	26	0.72
33	大便器排水接头	个	13.13	5.63	73.92
34	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0138	20	0.28
35	压力表弯管DN15	个	0.0138	5.56	0.08
36	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	96.5796	2.12	204.75
37	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	318.5	0.25	79.63
38	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	52.78	1.06	55.95
39	水	m <sup>3</sup>	0.5024	4.25	2.14
40	标志牌塑料扁形	个	117.936	0.68	80.2
41	成品洗湫台柜1.5m×0.5m×0.9m	组	13	369	4797
42	其他材料费	元	108.333	1	108.33
43	其他材料费	元	58.3169	1	58.32
	小计				6023.89
三	机械				
1	折旧费	元	2.8322	1	2.83
2	折旧费	元	0.5759	1	0.58
3	检修费	元	0.5413	1	0.54
4	检修费	元	0.1037	1	0.1
5	维护费	元	1.7397	1	1.74
6	维护费	元	0.3054	1	0.31
7	安拆费	元	1.3499	1	1.35
8	安拆费	元	1.0881	1	1.09
9	电(机械用)	kW·h	3.4029	1.04	3.54
10	电(机械用)	kW·h	2.779	1.04	2.89
11	管子切断套丝机管径159(mm)内	台班	0.208	43.12	8.97
12	砂轮切割机砂轮直径400(mm)	台班	0.026	39.7	1.03
13	电动单级离心清水泵出口直径100(mm)	台班	0.0118	46.21	0.55
14	试压泵压力3(MPa)	台班	0.1629	22	3.58

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市珠玑镇人民政府宿舍提升改造工程(安装)

第 3 页 共 3 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
三	机械				
15	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	0.0069	120.76	0.83
	小计				29.93
四	主材				
1	不锈钢水龙头	个	39	25	975
2	PVC给水管 DN20	m	70.2666	2.06	144.75
3	PVC-U排水管DN110	m	19.3635	16.47	318.92
4	PVC-U排水管DN50	m	10.3426	5.5	56.88
5	室内塑料排水管件DN50	个	7.0518	1.35	9.52
6	室内塑料给水管接头零件(粘接)	个	105.1232	0.5	52.56
7	室内塑料排水管件DN110	个	10.3999	7.5	78
8	角阀	个	26.26	15	393.9
9	塑料阀门	个	13.13	10	131.3
10	瓷蹲式大便器	个	13.13	152.64	2004.16
11	LED荧光灯	套	13	35	455
12	LED吸顶灯 φ 250	套	26	58.45	1519.7
13	LED吸顶灯 φ 300	套	13	74.78	972.14
14	单联单控开关	个	13	6.21	80.73
15	双联单控开关	个	26	9.23	239.98
16	一位开带五孔插座	个	26	10.63	276.38
17	空调插座	个	26	20	520
18	五孔插座	个	91	7.26	660.66
19	铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	936.39	2.12	1985.15
20	铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZR-BV-4mm <sup>2</sup>	m	586.404	3.35	1964.45
21	铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZR-BV-1.5mm <sup>2</sup>	m	541.086	1.36	735.88
22	塑料线槽19*39	m	477.75	3.51	1676.9
23	排气扇	台	13	75	975
24	4-7位配电箱(内含32A漏电开关1个)DZ型	个	13	188.12	2445.56
	小计				18672.52