

南雄市乌迳镇中心幼儿园（南雄市乌迳镇中心幼儿园、界址镇中心幼儿园）防雷工程项目

---

招标工程量清单

招 标 人：



（盖章）

2016 年 5 月 20 日

工程名称： 南雄市乌迳镇中心幼儿园（南雄市乌迳镇中心幼儿园、界址镇中心幼儿园）防雷工程项目

标段名称： 南雄市乌迳镇中心幼儿园（南雄市乌迳镇中心幼儿园、界址镇中心幼儿园）防雷工程项目

### 招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：



审 核 人：

编 制 单 位：

法定代表人或其授权人：



招 标 人：

法定代表人或其授权人：

编 制 时 间：2026.5.20



# 编制说明

## 一、工程概况：

项目名称：南雄市乌迳镇中心幼儿园（南雄市乌迳镇中心幼儿园、界址镇中心幼儿园）防雷工程项目

建设单位：南雄市乌迳镇中心幼儿园

工程地点：南雄市乌迳镇中心幼儿园（韶关市南雄市乌迳镇健康路 17 号）、韶关市南雄市南雄市界址镇中心幼儿园

工程规模：南雄市乌迳镇中心幼儿园（南雄市乌迳镇中心幼儿园、界址镇中心幼儿园）防雷工程。

## 二、编制范围：

南雄市乌迳镇中心幼儿园（南雄市乌迳镇中心幼儿园、界址镇中心幼儿园）防雷工程项目委托预算编制函中所列的全部工程内容。

## 三、编制依据：

招标控制价按《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)，《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》，《广东省通用安装工程综合定额(2018)》，《广东省市政工程综合定额(2018)》，《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》执行。

## 四、计价方法：

采用工程量清单计价方法编制招标控制价及工程量清单。

## 五、规范：

按现行的施工及验收规范要求。

## 六、工程其他说明

1、招标控制价主要材料价按韶关市 2026 年 4 月信息价计算，不足部分参照临近地市同期信息价及现行市场询价结果。

2、本工程量清单应与《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范和施工图纸等一起使用，工程量计算规则除本说明外，均按



《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)的计算规则计算;

3、投标人的投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、政策性文件规定的各项费用、税金等完成本工程及保修期所需要的一切费用及一切风险金(即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用、城市生活垃圾处理费、质监费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等)。

4、“分部分项工程量清单与计价表”、“单价措施项目清单与计价表”中对工程项目的特征只做重点描述,详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)及相应标准图集,综合单价组价时应结合投标人现场踏勘情况和相关规范要求综合报价;

5、中标人及分包单位施工中产生的建渣及废弃物等由中标人负责运出场,相关清运费(含场外堆放费和场外运输费)应包括在各项综合单价中,结算不另行计算;

6、措施项目包括脚手架、模板、垂直运输、超高施工增加费、现场围挡、大型机械安拆、等,清单没有列出的措施项目,投标单位投标时可根据自身施工管理措施,或为达到验收合格要求所必做的各种试验、检验、检测等自行列出并报价,投标单位没有列出的措施项目,视为已包含在清单项目投标综合单价中,结算时不再另行计算措施项目费用。

7、本编制说明与招标文件不一致的,以招标文件为准。

**七、未尽事宜按委托预算编制函及项目特征表述**



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇中心幼儿园  
 (南雄市乌迳镇中心幼儿园、界址镇中心幼儿园) 防雷工程项目

标段：南雄市乌迳镇中心幼儿园 (南雄市乌迳镇中心幼儿园、界址镇中心幼儿园) 防雷工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		防雷工程					
		南雄市界址镇中心幼儿园教学楼					
1	030410011001	接地跨接	1. 名称: 凿引柱筋接地	处	5		
2	030410011002	接地跨接	1. 名称: 构建接地	处	4		
3	030410005001	接闪带	1. 名称: 避雷网安装 沿折板支架敷设 (Φ12热镀锌圆钢)	m	65		
4	030410006001	接闪杆	1. 名称: 避雷小短针制作及安装 (Φ12热镀锌圆钢0.6m)	根	9		
5	030402004001	避雷器	1. 名称: I级试验电涌保护器 (Iimp=15KA)	组	1		
6	030412004001	配线	1. 名称: 管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面 (mm <sup>2</sup> 以内) 16 (BV-16)	m	1		
7	030412004002	配线	1. 名称: 管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面 (mm <sup>2</sup> 以内) 16 (BV-10)	m	4		
8	030405002001	低压熔断器	1. 名称: 压铜接线端子安装 导线截面 (mm <sup>2</sup> 以内) 16	台	6		
9	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地装置调试	系统	1		
		南雄市乌迳镇中心幼儿园教学楼					
10	030410003001	引下线	1. 名称: 避雷引下线敷设 (Φ12mm热镀锌圆钢)	m	72		
11	030410005001	接闪带	1. 名称: 避雷网安装 沿折板支架敷设 (Φ12热镀锌圆钢)	m	175		
本页小计							







