

工程名称： 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

标段名称： 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：



(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：



(签字及盖章)

编 制 单 位：



(盖章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

招 标 人：

(盖章)



法定代表人或其授权人：

魏泽彬

(签字或盖章)

编 制 时 间：



工程项目清单汇总表

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 1 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.72		
10	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.15		
11	010502010002	混凝土地梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.82		
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.1		
13	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.08		
14	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.34		
15	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙体厚度:250厚	m3	25.31		
16	010502001002	二次灌浆	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 微膨胀细石混凝土	m3	0.15		
17	010502004001	柱脚混凝土包裹	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 3 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		金属结构工程					
28	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 厂房钢柱 2. 钢材规格: GZ1: H(400~500) X250X6X12、GZ2: H350X200X6X8、KFZ1: H350X200X6X8、GZ: H200X150X6X8 3. 材质: H型钢Q355B	t	24.33		
29	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型: 门窗钢柱 2. 钢材规格: CZ1: C220×75×20×2.0、MZ1: 双C220×75×20×2.0 3. 材质: C型钢Q355B	t	0.518		
30	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 厂房钢梁 2. 钢材品种、规格: GKL1: H(650~350) X200X6X8、GKL2: H350X200X6X8、GKL3: H300X150X6X10、GKL4: H(500~350) X200X6X8、YPL: H200×150×6×9 单根质量: 每根构件质量(t) ≤1.5 3. 材质: H型钢Q355B	t	10.982		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010604001002	钢梁	1. 梁类型:墙钢梁 2. 钢材品种、规格:QL1:C220×75×20×2.0、ML1:C220×75×20×2.0 单根质量:每根构件质量(t)≤1.5 3. 材质:镀锌C型钢 4. 构件涂(镀)层要求:双面热镀锌处理	t	8.9		
32	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:拉杆、撑杆 2. 钢材品种、规格:镀锌圆钢 φ12/ φ25 3. 材质:Q235B	t	1.978		
33	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:系杆 2. 钢材品种、规格:镀锌圆管 φ102*3.0、镀锌圆管 φ32*2.5、镀锌圆管 φ152*3.5 3. 材质:Q235B	t	6.493		
34	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:隅撑 2. 钢材品种、规格:角钢50*4.0 3. 材质:Q235B	t	0.511		
35	010607003001	钢檩条	1. 构件类型:屋面Z型钢檩条 2. 钢材品种、规格:XZ200X70X20X2.2 单根质量:0.3t内 3. 构件涂(镀)层要求:双面热镀锌处理 4. 材质:Q355B	t	5.739		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
36	010607003002	钢檩条	1. 构件类型:雨棚C型钢檩条 2. 钢材品种、规格:C250X75X20X2.0 单根质量:0.3t内 3. 构件涂(镀)层要求:双面热镀锌处理 4. 材质:Q355B	t	0.148		
37	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:1.5厚201不锈钢 2. 天沟规格:250×500	m	95.2		
38	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱、钢梁 2. 油漆品种、遍数或厚度:二道环氧富锌底漆+一道环氧云铁中间漆+二道丙烯酸环氧面漆	m2	1136.7		
39	010608002005	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格:高强螺栓M20	套	486		
40	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格:锚栓M24	套	116		
41	010903004001	止水钢板	1. 止水带材料种类:3厚止水钢板	m	25		
		门窗工程					
42	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:2100×1000 2. 窗类型:推拉窗 3. 框、扇材质及规格:1.8厚铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚普通玻璃	m2	16.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 7 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:轻质隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:8+8硅酸钙板 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填75厚岩棉 5. 做法详图:详见中南标13J502-1 26/A10	m2	416		
49	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚M10水泥砂浆 3. 底层处理方式:钢筋砼梁、柱与砖墙交接处挂250宽镀锌钢丝网 $\phi 0.7 \times 15 \times 15$	m2	72.8		
50	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网	m2	73.6		
		天棚工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010901002002	轻质隔板屋面	1. 隔墙、隔断类型:轻质隔板 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格:8+8硅酸钙板 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填75厚岩棉 5. 做法详图:详见中南标13J502-1 26/A10	m2	166.52		
		油漆、涂料、裱糊工程					
52	011403003001	刮腻子	1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍	m2	72.8		
53	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆一底二面	m2	72.8		
54	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙面乳胶漆一底二面	m2	73.6		
		其他装饰工程					
55	011506001001	钢雨篷	1. 面层板材料品种、规格:双面0.426厚830型彩色压型钢板	m2	11.7		
		措施项目					
56	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	58.37		
57	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	77.84		
58	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	131.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
59	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	59.24		
60	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:墙模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4	m2	202.5		
61	010505011001	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	14		
62	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	20.7		
		安装工程					
		防雷					
63	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 安装形式:利用整个金属屋面焊接联通	m	126.8		
64	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用钢结构柱子作为引下线	m	196		
65	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	332.6		
66	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位连接箱	台	1		
67	030416027001	接地装置	1. 名称:接地电阻测试点	组	2		
		给排水					
68	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:1m内	m3	26		
69	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土方 2. 密实度:夯实	m3	26		
70	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:De160 3. 连接形式:粘接	m	90		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:De200 3. 连接形式:粘接	m	100		
72	031001008003	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:De300 3. 连接形式:粘接	m	30		
73	031003014001	给、排水附件	1. 类型:雨水斗 2. 材质:PVC 3. 规格:DN150	个	6		
74	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:平篦式雨水进水井 单平篦(680×380) 井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	4		
75	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:砖砌圆形沉泥井 适用管径 200~500 井径1000 井深3.5m内 实际高度(m):1.15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	1		
		消防					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
76	030910002001	灭火器箱	1. 安装方式: 灭火器放置箱 2. 型号、规格: 3kg×2, 钢制	个	3		
77	030910001001	灭火器	1. 形式: 干粉灭火器 2. 规格、型号: 手提贮压式MF/ABC3	具	6		
		强电					
78	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 1AP1/2成套式配电箱 2. 型号: Pe=220KW Kx=0.8 Cosφ=0.8 Pjs=176Kw Ijs=334.3A	台	2		
79	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱 2. 型号: Pe=0.3KW Kx=1 Cosφ=0.9 Pjs=0.3Kw Ijs=1.5A	台	1		
80	030413013001	照明开关	1. 名称: 单控双极开关	套	3		
81	030413005001	工厂灯	1. 名称: LED厂房灯 2. 型号: 防水、防潮、防尘 3. 规格: 200W 4. 安装方式: 距地13m吊装	套	18		
82	030413005002	工厂灯	1. 名称: LED厂房灯 2. 型号: 防水、防潮、防尘 3. 规格: 150W 4. 安装方式: 距地9m吊装	套	6		
83	030413002001	疏散指示灯	1. 名称: 疏散指示灯 2. 型号: DC36V/1×1W	套	23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段: 马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	030413002002	消防应急灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:DC36V/1×8W	套	22		
85	030412001001	配管	1. 名称:普通照明线路配管 2. 材质:JDG电线管 3. 规格:DN20	m	251.64		
86	030412001004	配管	1. 名称:应急照明线路配管 2. 材质:JDG电线管 3. 规格:DN20	m	301.8		
87	030412001002	配管	1. 名称:卷闸门线路配管 2. 材质:JDG电线管 3. 规格:DN32	m	2.6		
88	030412004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ3*2.5 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	762.72		
89	030412004005	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ2*2.5 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	603.6		
		弱电					
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目 标段：马市镇黄田村乡村振兴车间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

