

始兴县马市镇富马农业有限公司停车场改造提升工程


预 算 价

预 算 价 (小写) : 79,478.68

(大写) : 柒万玖仟肆佰柒拾捌元陆角捌分

招 标 人:  (单位盖章)

造价咨询人:  (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:  (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:  (签字或盖章)

编 制 人:  (造价工程师专用章)
有效期至: 2026年12月26日

复 核 人:  (造价工程师专用章)
有效期至: 2027年07月03日

编 制 时 间: 2025 年 7 月 25 日 复 核 时 间: 2025 年 7 月 25 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 始兴县马市镇富马农业有限公司停车场改造提升工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
		场地整理					2188.29	
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	859.80	2.39	2054.92	
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除的种类: 金属门窗 2. 废料外运: 3km	m ²	8.32	16.03	133.37	
		排水沟整修					5964.81	
3	041001001002	切缝	1. 材质: 砼路面切缝 2. 厚度: 20cm	m	25.8	21.55	555.99	
4	041001001001	拆除路面	1. 材质: 水泥混凝土 2. 厚度: 200mm 3. 废料外运: 3km	m ²	14.19	29.73	421.87	
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m	m ³	10.97	6.57	72.07	
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 3km	m ³	10.97	17.69	194.06	
7	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 河卵石 2. 填方来源、运距: 外购	m ³	10.06	146.18	1470.57	
8	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: HDPE中空壁缠绕管 DN300 SN8 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	12.90	115.70	1492.53	
9	040203007001	水泥混凝土(修复)	1. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 2. 缩缝 3. 厚度: 200mm 4. 养生方式: 水养生	m ²	14.19	123.87	1757.72	
		花池整修					11044.70	
10	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 实心砖墙 2. 砌体材质: 标准砖 3. 废料外运: 3km	m ³	4.00	159.87	639.48	
11	011602001001	花池墙基础	1. 构件名称: 拆除原有花池墙基础 2. 废料外运: 3km	m ³	3.20	472.42	1511.74	
12	010103002002	挖除老花池土方	1. 废弃料品种: 老花池土方 2. 运距: 3km	m ³	21.60	19.45	420.12	
13	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量: 6% 2. 厚度: 15cm	m ²	44.00	33.07	1455.08	
本页小计							12179.52	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县马市镇富马农业有限公司停车场改造提升工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	040901008001	植筋	1. 材料种类：螺纹钢 2. 材料规格：Φ14mm@500 L=750mm	根	80.00	19.60	1568.00	
15	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 缩缝 3. 厚度：200mm 4. 养生方式：水养生	m ²	44.00	123.87	5450.28	
		划线及安装止停杆					19065.25	
16	040205006001	停车位线	1. 材料品种：热熔型反光环保涂料 2. 形式：停车位线	m ²	71.76	142.00	10189.92	
17	040205006002	车道导流线	1. 材料品种：热熔型反光环保涂料 2. 形式：车道导流线	m ²	26.40	142.00	3748.80	
18	040205007001	车道导流箭头线	1. 材料品种：热熔型反光环保涂料 2. 形式：车道导流箭头线	m ²	4.80	175.34	841.63	
19	011503001001	停车位止停杆	1. 类型：停车位止停杆 2. 栏杆材料种类、规格：DN50镀锌钢管3MM厚 3. 长度2.0M，离地高度150MM 4. 固定配件种类：10#膨胀螺丝	m	46.00	93.15	4284.90	
		措施项目						
本页小计							26083.53	
合 计							38263.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县马市镇富马农业有限公司停车场改造提升工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	2169.45			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县马市镇富马农业有限公司停车场改造提升工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					2169.45			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：始兴县马市镇富马农业有限公司停车场改造提升工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3826.31		明细详见表-12-1
2	暂估价	28000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	28000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	657.41		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	32483.72		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

2

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	安全自动道闸（停车场智能停车收费系统）	栅栏、道闸机箱、抓拍显示一体机、防砸雷达、混凝土安全岛、交换机、防撞立柱、路由器、防雷自动重合闸保护器、浪涌保护器、非屏蔽信号线、电源线、五金材料及其他配件、安装调试费等	20000.00			
2	安全自动监控（停车场摄像头、录像存储系统）	400万摄像头（4个）、高清8路录像机、录像存储硬盘、23.8寸显示器、摄像头支架、8口千兆POE交换机、监控立杆、设备箱、网线、电源线、五金材料及其他配件、安装调试费等	8000.00			
合 计			28000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

