

仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施工程

预算价

预算价 (小写): 195820.17
(大写): 壹拾玖万伍仟捌佰贰拾元壹角柒分

招标人:



(签字或盖章)

造价咨询人:



法定代表人

或其授权人:



法定代表人

或其授权人:

编制人:



复核人:



编制时间:

2026.4.20

复核时间:

2026.4.20

编制说明

一、工程概况

- 1 本工程为仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施；
- 2 建设规模：
 - 2.1 、本工程电源接入点:35kV古洋变电站F1110kV长坝线广东冠粤路桥仁化分公司长坝廖子坑基建支线#4杆。
 - 2.2、安装S13-M-315kVA配变1台,低压综合配电箱1台、台架设备1套(隔离刀闸1组、避雷器1组,跌落开关1组),台架接地网1组(接地电阻要求不大于4欧姆)；
 - 2.3、组立12米电杆5基,8米杆2基,安装杆上金具S1-F1-1套、S1-J3-1套、S1-ZM1-1套、S1-JM4-1套,耐张绝缘子串12串,新架设绝缘导线3XJKLYJ-70-25米,新架设钢芯铝绞线JL/G1A-70mm²/10mm²-165米。
 - 2.4、在10kV长坝线广东冠粤路桥仁化分公司长坝廖子坑基建支线44杆安装跌落开关1组、杆塔设备接地网1组,安装高压计量1套。
- 3 地形划分:平地100% 丘陵0% 一般山地0%；
- 4 土质比例: I、II类土100%；
- 5 汽车运输:20km,人力运输:0.1km,弃土(石)方外运:平均运距按10km。

二、编制原则及依据

- 1 工程量计算依据：
 - 1.1 设计图纸、说明书及主要设备材料清册；
 - 1.2 南方电网标准设计与典型造价（V3.1），广东电网有限责任公司配网工程标准设计（2022年版）；
 - 1.3 《关于印发广东电网有限责任公司20kV及以下配电网建设项目扩大工程量清单（2025年版）的通知》（粤电定〔2025〕4号）；
- 2 定额依据：
 - 2.1 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程、第二册 电气设备安装工程、第三册 架空线路工程、第四册 电缆工程、第五册 通信及自动化工程，《电网拆除工程预算定额（2020年版）》，《电网技术改造工程预算编制与计算规定（2020年版）》。
- 3 取费依据：
 - 3.1 《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定（2022年版）》，；
 - 3.2 《广东电网20kV及以下配电网工程建设预算表（表一A）》（粤电定〔2021〕4号）；
 - 3.3 带电接火优先执行20kV及以下配电网工程预算定额（2016年版），定额中找不到适用子目的，视为定额缺项，套用《广东省电力行业10kV配电网不停电作业收费标准》（广东电行3号）。
 - 3.4 社会保障费率执行《关于调整电力建设工程社会保险费费率的通知（粤电定〔2023〕8号）》；
 - 3.5 《电力工程造价与定额管理总站关于调整电力工程计价依据增值税税率的通知》（定额〔2019〕13号）；

- 3.6 住房公积金费率执行《关于调整电力建设工程社会保险费、住房公积金缴费费率的通知（粤电定〔2016〕7号）》；
- 3.7 安评费依据：《广东省交通运输厅关于印发《广东省交通运输厅关于公路路政许可涉路施工质量和安全技术评价的管理办法》的通知》；
- 3.8 保供电费用计取依据《关于讨论外委保供电费用计算方式的会议纪要（韶供电生纪【2022】1号）》；
- 3.9 青赔依据韶关市人民政府文件《韶关市浈江区、武江区征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准（韶府规【2024】3号）》，参考韶关市曲江区人民政府办公室关于印发《韶关市曲江区电力建设项目征地拆迁及青苗补偿标准和安置方案》的通知（韶曲府办【2017】43号）中的“电力线路设施零星占用土地补偿标准”；清砍费用依据“生产项目准入及预算标准（2022年版）07-2第七册 配网修理项目准入及预算标准（预算分册）”计取；砍树人工费按“广东电网有限责任公司2025年20kV及以下配网技改修理项目施工框架招标（韶关）招标文件”计取；
- 3.10 无人机勘测费依据“关于扩大电网工程架空线路部分三维设计成果应用范围的通知”；
- 3.11 充电设施检测费依据“广东电网有限责任公司2024-2025年充电设施第三方检测与验收服务技术服务框架合同”。
- 4 设备及主要材料价格计算依据：
- 4.1 甲供设备、材料执行：根据《关于印发〈南方电网公司2025年第二季度电网工程主要设备材料信息价〉的通知》（南方电网定额〔2025〕9号），不足部分参考近期招标价或市场询价。
- 4.2 乙供设备、材料执行：2025年7月份《韶关工程造价信息》；不足部分市场询价。
- 5 人工、材料、机械价格调整依据：
- 5.1 《定额〔2025〕6号 电力工程造价与定额管理总站关于发布2022版20kV及以下配电网工程概预算定额2024年下半年价格水平调整系数的通知》，拆除部分执行《定额〔2025〕2号 电力工程造价与定额管理总站关于发布2020版电网技术改造及检修工程概预算定额2024年下半年价格水平调整系数的通知》。

三、工程投资

静态投资：195820.17元，动态投资：0元。

四、其他说明

- 1 按 I 类地区、工程类别为城区取费；
- 2 设备卸车保管费按设备费的0.7%计取，其中设备卸车费率按0.175%，保管费按材料价格的0.525%。材料卸车保管费按材料费的1.2%计取，其中：卸车费按材料价格的0.3%，保管费按材料价格的0.9%。
- 3 建设期贷款利息按照《关于印发广东省20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定实施细则的通知》（粤电定〔2017〕5号），其中贷款资金比例按70%，年利率按4.42%，贷款时间按6个月计算。

总预算表(元)

表一 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

金额单位：元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	基本预备费	合计	各项占静态投资比例 (%)	单位投资	费用编码
一	配电站、开关站工程									
二	充电站、换电站工程									
三	架空线路工程		66266.84	127614.52			193881.36	99.01	96940.68	
四	电缆线路工程									
五	通信站工程									
六	通信线路工程									
	小 计		66266.84	127614.52			193881.36	99.01		
七	其他费用									PW223000000
(一)	建设场地征用及清理费									PW223100000
(二)	项目建设管理费									PW223200000
(三)	项目建设技术服务费									PW223300000
(四)	生产准备费									PW223400000
八	基本预备费					1938.81	1938.81	0.99		PW224000000
九	特殊项目费									PW225000000
	工程静态投资		66266.84	127614.52		1938.81	195820.17	100		PW226000000
	各项占静态投资的比例 (%)		33.84	65.17		0.99	100			

项目工程量清单汇总表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	合价.含安装(元)	备注	费用编码
一		标准设计及清单								
1	KD03070049-1	长坝廖子坑基建支 线#4杆安装跌落开 关, 高压计量装置	1、单杆水泥 杆双侧PT柱 上真空断路 器自动化成 套设备(单回 架空-单回架 空)15米杆组 装 2、10kV柱上 真空断路器 自动化成套 设备安装及 调试 3、氧化物避 雷器安装及 调试 4、隔离刀闸 安装及调试 5、10kV横担 安装 6、配电装置 系统调试 配 电系统调试 10kV 7、主(子) 站与终端联 调 线路回路 2以下	套	1	20191.31	20191	25238		
1.1	PE5111P00001	杆上配电装置	1、电压等 级:10kV 2、设备名 称:10kV真空 柱上断路器 自动化成套 设备	组	1	20191.31	20191	25238		PW2223 14000
2	KD03050304	杆塔设备接地装置	1、接地槽挖 方及回填 2、接地安装 及测量	套	1	2550.07	2550	2550		
2.1	PE1111PK0201	接地槽挖方及回填	1、地质类 别:I、II类 土 2、开挖深 度:0.8米	m ³	13.44	36.59	492	492		PW2223 11100
2.2	PE2111PK2201	接地	1、接地型 式:水平、垂 直地极 2、地质类 别:I、II类 土	基	1	2058.35	2058	2058		PW2223 15000
3	ZHJ00015	柱上开关安健环	1、安健环安 装	套	1	618.03	618	618		
3.1	PE3211PK2813	柱上开关安健环	1、名称:安 健环	套	1	618.03	618	618		PW2223 12000
4	KD03050001	架设单回 JL/G1A-70/10线路	1、架设钢芯 铝绞线	km	0.165	21928.6	3618	3618		

项目工程量清单汇总表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	合价.含安 装设 备(元)	备注	费用编 码
4.1	PE4111PK3403	架设单回 JL/G1A-70/10线路	1、电压等 级:10kV 2、型号、规 格: JL/G1A-70/1 0 3、根数:3	m	165	21.93	3618	3618		PW2223 13100
5	KD03050007	架设单回JKLYJ-70 线路	1、架设架空 绝缘电缆	km	0.025	28942.15	724	724		
5.1	PE4111PK3402	架设单回JKLYJ-70 线路	1、电压等 级:10kV 2、型号、规 格:JKLYJ-70 3、根数:3	m	25	28.94	724	724		PW2223 13100
6	KD03050276	裸导线耐张串组装- 适用裸导线50/30~ 95/15mm ²	1、耐张串安 装	串	12	255.58	3067	3067		
6.1	PE3211PK2808	裸导线耐张串组装- 适用裸导线50/30~ 95/15mm ²	1、名称:裸 导线耐张串	串	12	255.58	3067	3067		PW2223 12000
7	KD03050245	S1-F1单回直线分支 杆(Φ190x12)组 装	1、10kV铁横 担、绝缘子 安装	基	1	1256.44	1256	1256		
7.1	PE3211PK3001	10kV横担	1、杆塔类 型:单回直线 杆 2、横担材 质:角钢	组	1	1009.23	1009	1009		PW2223 12000
7.2	PE3211PK3201	绝缘子	1、型号、规 格:瓷绝缘柱 式绝缘子 R8ET125L、 瓷绝缘横担 RA5.0ET165L	组	1	247.22	247	247		PW2223 12000
8	KD03050251	S1-J3单回转角耐张 杆(Φ190x12)组 装	1、10kV铁横 担、绝缘子 安装	基	1	1154.73	1155	1155		
8.1	PE3211PK3003	10kV横担	1、杆塔类 型:单回转角 耐张杆 2、横担材 质:角钢	组	1	806.42	806	806		PW2223 12000
8.2	PE3211PK3203	绝缘子	1、型号、规 格:瓷绝缘柱 式绝缘子 R8ET125L	组	1	348.31	348	348		PW2223 12000
9	KD03050263	ZM1单回直线门型杆 (Φ190x12)组 装	1、10kV铁横 担、绝缘子 安装	基	1	1398.53	1399	1399		
9.1	PE3211PK3002	10kV横担	1、杆塔类 型:单回直线 门型杆 2、横担材 质:角钢	组	1	766.62	767	767		PW2223 12000

项目工程量清单汇总表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	合价.含安装设备(元)	备注	费用编码
9.2	PE3211PK3202	绝缘子	1、型号、规格:瓷绝缘柱式绝缘子R8ET125L	组	2	315.95	632	632		PW222312000
10	KD03050267	JM1~JM3单回转角门型杆(Φ190x12, <75横担)组装	1、10kV铁横担、绝缘子安装	基	1	1299.21	1299	1299		
10.1	PE3211PK3007	10kV横担	1、杆塔类型:单回转角门型杆 2、横担材质:角钢	组	1	986.64	987	987		PW222312000
10.2	PE3211PK3206	绝缘子	1、型号、规格:瓷绝缘柱式绝缘子R8ET125L	组	1	312.56	313	313		PW222312000
11	KD03050212	整杆-单杆-12米(转角)(普通)	1、线路复测及分坑 2、混凝土杆组立	基	1	2754.75	2755	2755		
11.1	PE1111PK0102	线路复测及分坑	1、杆塔类型:单杆	基	1	138.84	139	139		PW222311100
11.2	PE3111PK2302	混凝土杆组立	1、杆型:双杆 2、撑杆状态:无撑杆 3、杆塔基础状态:有基础 4、地质类别:I、II类土	基	1	2615.91	2616	2616		PW222312000
12	KD03050203	整杆-直线双杆-12米	1、线路复测及分坑 2、混凝土杆组立	基	1	5262.65	5263	5263		
12.1	PE1111PK0101	线路复测及分坑	1、杆塔类型:直线双杆	基	1	169.74	170	170		PW222311100
12.2	PE3111PK2301	混凝土杆组立	1、杆型:双杆 2、撑杆状态:无撑杆 3、杆塔基础状态:有基础 4、地质类别:I、II类土	基	1	5092.91	5093	5093		PW222312000
13	KD03050207	整杆-耐张(转角)双杆-12米	1、线路复测及分坑 2、混凝土杆组立	基	1	5295.17	5295	5295		
13.1	PE1111PK0104	线路复测及分坑	1、杆塔类型:耐张(转角)双杆	基	1	202.26	202	202		PW222311100

项目工程量清单汇总表(组合件)

工程名称: 仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	合价.含安装设备(元)	备注	费用编码
13.2	PE3111PK2305	混凝土杆组立	1、杆型:双杆 2、撑杆状态:无撑杆 3、杆塔基础状态:有基础 4、地质类别:I、II类土	基	1	5092.91	5093	5093		PW222312000
14	KD03050226	12米水泥杆挖方,深度2m(无底盘、卡盘、放边坡)	1、杆塔基坑挖方及回填	基	5	167.5	838	838		
14.1	PE1111PK0208	杆塔基坑挖方及回填	1、地质类别:I、II类土 2、开挖深度:2米	m ³	25	33.5	838	838		PW222311100
15	KD03040039	8米杆安装	1、线路复测及分坑 2、混凝土杆组立	基	2	1414.27	2829	2829		
15.1	PE1111PK0103	线路复测及分坑	1、杆塔类型:单杆	基	2	97.81	196	196		PW222311100
15.2	PE3111PK2304	混凝土杆组立	1、杆型:单杆 2、撑杆状态:无撑杆 3、杆塔基础状态:有基础	基	2	1316.46	2633	2633		PW222312000
16	KDT060160	8米水泥杆挖方,深度1.4m(无卡盘底盘,放边坡)		基	1	39.97	40	40		
16.1	PE1111PK0204	电杆坑、拉线坑、铁塔坑、钢管杆坑挖方及回填-8米水泥杆挖方,深度1.4m	1、地质类别:坚土 2、开挖深度:1.7米	m ³	3.422	11.68	40	40		PW222311100
17	ZHJ00013	水泥杆安健环	1、安健环安装	套	3	152.52	458	458		
17.1	PE3211PK2801	水泥杆安健环	1、名称:安健环 2、材质:铝塑板 3、规格:400×320、320×260	套	3	152.52	458	458		PW222312000
18	KD03050308	带绝缘子单拉线GJ-70	1、拉线制作安装	组	7	926.49	6485	6485		
18.1	PE3211PK2802	带绝缘子单拉线GJ-70mm ²	1、拉线方式:带绝缘子单拉线 2、拉线型号、规格:GJ-100mm ²	根	7	926.49	6485	6485		PW222312000

项目工程量清单汇总表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	合价,含安装设备(元)	备注	费用编码
19	KD03050312	拉盘 LP10	1、杆塔基坑挖方及回填 2、拉线盘安装	块	7	777.16	5440	5440		
19.1	PE1111PK0203	杆塔基坑挖方及回填	1、地质类别:I、II类土 2、开挖深度:2米	m ³	62.629	33.5	2098	2098		PW222311100
19.2	PE1311PK0901	拉线盘安装	1、每块质量:150kg	块	7	477.45	3342	3342		PW222311200
20	KD03050049	跨越河流-150m以内	1、跨越架设	处	1	4508.88	4509	4509		
20.1	PE4111PM0302	跨越河流-150m以内	1、被跨越物名称:河流-150m以内	处	1	4508.88	4509	4509		PW222313500
21	ZHJ0TX-G	跳线制作-(高压架空线耐张段)		处	3	621.35	1864	1864		
21.1	PE3111PM0301	跳线制作		处	3	621.35	1864	1864		PW222313100
22	ZHJJZDG	校正高压电杆		基	1	890.87	891	891		
22.1	PE2111PK2305	校正高压电杆		基	1	890.87	891	891		PW222311100
23	KD03040003	315kVA台架变安装	1、台架变安装	座	1	5966.48	5966	43026		
23.1	PE5111PK3803	315kVA台架变安装	1、电压等级: 10KV/0.4kV 2、型号、规格:非晶合金油浸式变压器 SH21-M-315kVA	台	1	5966.48	5966	43026		PW222314000
24	KD03040006	台架变刀闸安装	1、台架变刀闸安装	组	1	1207.53	1208	2380		
24.1	PE5111PK3902	台架变刀闸安装	1、电压等级:10kV 2、设备名称:隔离开关 3、型号、规格:陶瓷,630A	组	1	1207.53	1208	2380		PW222314000
25	KD03040007	台架变避雷器安装	1、台架变避雷器安装	组	1	977.69	978	2161		
25.1	PE5111PK3903	台架变避雷器安装	1、电压等级:10kV 2、设备名称:避雷器 3、型号、规格: YH5WS-17/50	组	1	977.69	978	2161		PW222314000
26	KD03040010	315kVA台架变熔断器安装	1、台架变熔断器安装	组	1	366.84	367	1460		

项目工程量清单汇总表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	合价,含安装设备(元)	备注	费用编码
26.1	PE5111PK3901	315kVA台架变熔断器安装	1、电压等级:10kV 2、设备名称:跌落式熔断器 3、型号、规格:100A	组	1	366.84	367	1460		PW222314000
27	KD03040015	315kVA台架变配电箱安装	1、台架变配电箱安装	组	1	18476.96	18477	39188		
27.1	PE5111PK3904	315kVA台架变配电箱安装	1、电压等级:1KV 2、设备名称:变压器配电箱 3、型号、规格:315KVA	台	1	1426.68	1427	22138		PW222314000
27.2	PE5111PK4005	杆上变配电系统调试	1、设备名称:变压器配电箱	系统	2	293.9	588	588		PW222314000
27.3	PF4411PL2605	低压进线电缆	1、型号、规格:1kV交联电缆, ZRC-YJV-1×240mm ²	m	70	235.18	16462	16462		PW222313300
28	KD03040022	配电箱架空四管进线PVC管材料	1、电缆保护管敷设	套	1	1314.57	1315	1315		
28.1	PE5111PK3909	配电箱架空四管进线PVC管材料	1、设备名称:PVC管 2、型号、规格:Φ50(国标)	套	1	1314.57	1315	1315		PW222314000
29	KD03040024	配电箱架空八管出线PVC管材料	1、电缆保护管敷设	套	1	2095.98	2096	2096		
29.1	PE5111PK3910	配电箱架空八管出线PVC管材料	1、设备名称:PVC管 2、型号、规格:Φ50(国标)	套	1	2095.98	2096	2096		PW222314000
30	KD03040028	315kVA II型台架附件安装	1、台架附件安装	套	2	9264.22	18528	18528		
30.1	PE5111PK3911	315kVA II型台架附件安装	1、电压等级:10KV/0.4KV 2、设备名称:台架附件	套	2	9264.22	18528	18528		PW222314000
31	KD03040036	台架变水平地极接地装置	1、接地槽挖方及回填 2、台架变接地装置(水平地极)	组	2	2281.91	4564	4564		
31.1	PE1111PK0202	接地槽挖方及回填	1、地质类别:I、II类土 2、开挖深度:0.8米	m ³	22.4	36.59	820	820		PW222311100

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析													综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)				
						直接工程费					措施费					间接费		利润			税金	编制期价差		
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费							
一		标准设计及清单																						
1	KD03070049-1	长坝廖子坑基建支线#4杆安装跌落开关, 高压计量装置		套	1	5946	4266	1053	1748	195		122			1327	1606	1197	746	1667	318	20191.31	20191.31		
1.1	PE5111P00001	杆上配电装置		组	1	5946	4266	1053	1748	195		122			1327	1606	1197	746	1667	318	20191.31	20191.31		
	020501800010044	C型线夹, CT-70-70		个	6	212																		
	02020300010008	10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	JKLYJ-10-1×240, 单芯	千米	0.06	1071																		
	02020300010005	10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	JKLYJ-10-1×70, 单芯	千米	0.06	386																		

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析													综合单价(不含甲材料)	综合单价(含甲材料)							
						直接工程费					措施费					间接费		利润			税金	编制期价差					
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费										
		抱箍	6×60×Φ280	付	1		36																				
		螺栓	M16×180	套	9		33																				
	PX1-4	人力运输线材		t·km	0.024			6		1																	
	PX1-5	人力运输金具、绝缘子、零星钢材		t·km	0.149			19		1																	
		主材损耗费					78																				
		工程综合地形增加费		%	4.5			117		43																	
		运输综合地形增加费		%	4.5			1																			
2	KD03050304	杆塔设备接地装置		套	1		983	499	46	181	22		14		150	188	136	84	211	36	2550.07	2550.07					
2.1	PE1111PK0201	接地槽挖方及回填		m³	13.44			201		25	7		5		50	76	45	28	41	13	491.72	491.72					

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)						
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差					
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费										
	PX2-51	接地槽挖方(或爆破)及回填人工土方及回填 I、II类土		m ³	13.44			193		25																	
		工程综合地形增加费		%	4.5			9																			
2.2	PE2111PK2201	接地		基	1		983	298	46	156	15		9		100	112	90	56	170	22	2058.35	2058.35					
	调PX4-70*1.56007	接地安装及测量 接地体加工制作 接地体加工及制作		t	0.123			32	1	20																	
	调PX4-74*1.56007	接地安装及测量 水平接地体敷设		m	42			62	4	9																	
	jd-0007	圆钢水平地极	Φ16	米	42		533																				
	调PX4-71*1.56007	接地安装及测量 垂直接地体安装土		根	6			112		9																	

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)				
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差			
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费								
		工程综合地形增加费		%	4.5			13		7															
		运输综合地形增加费		%	4.5			0																	
3	ZHJ00015	柱上开关安健环		套	1		282	120	8	21	5		3		31	45	28	17	51	8	618.03	618.03			
3.1	PE3211PK2813	柱上开关安健环		套	1		282	120	8	21	5		3		31	45	28	17	51	8	618.03	618.03			
	调PX4-82*1.56007	杆塔附件安装 标示牌安装		块(组)	7			80	5	14															
	220302300010017-24	标示牌	相序牌 D=160mm, 1mm 铝板 裱反光膜	块	3		21																		
	ajh-0071	跌落式熔断开关标示牌 320×200mm, 搪瓷牌		块	1		32																		

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析													综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)								
						直接工程费					措施费					间接费		利润			税金	编制期价差						
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费											
	06000 10000 51-9	标示牌	10kV相序牌,直径160mm,1mm厚度的塘瓷,双面反光膜	块	3		101																					
		主材损耗费					4																					
		工程综合地形增加费		%	4.5			5		1																		
4	KD030 50001	架设单回JL/G1A-70/10线路		km	1	13970	2519	464	337	93		58		630	948	569	354	1811	176	21928.61	21928.61							
4.1	PE411 1PK34 03	架设单回JL/G1A-70/10线路		m	1000	13970	2519	464	337	93		58		630	948	569	354	1811	176	21928.6	21928.6							
	调 PX5-1 0*1.5 6007	钢芯铝绞线架设 钢芯铝绞线 截面 (mm ²) 95以内		100m	30		2366	464	318																			

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲材料)	综合单价(含甲材料)						
						直接工程费				措施费					间接费		利润	税金	编制期价差								
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费						企业管理费					
	020200500010014	20kV及以下钢芯铝绞线	JL/G1A-70/10,单芯	吨	0.824242		13914																				
	PX1-4	人力运输线材		t·km	0.187879			44		5																	
		主材损耗费					56																				
		工程综合地形增加费		%	4.5			106		14																	
		运输综合地形增加费		%	4.5			2																			
5	KD03050007	架设单回JKLYJ-70线路		km	1		20132	2434	899	341	90		56		612	916	552	344	2390	176	28942	28942					
5.1	PE4111PK3402	架设单回JKLYJ-70线路		m	1000		20132	2433	899	341	90		56		612	916	552	344	2390	176	28942.15	28942.15					
	调PX5-15*1.56007	架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆截面(mm ²) 95以内		100m	30			2254	899	318																	

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析													综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)				
						直接工程费					措施费					间接费		利润			税金	编制期价差		
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费							
		工程综合地形增加费		%	4.5			0	0															
		运输综合地形增加费		%	4.5			0																
7	KD03050245	S1-F1单回直线分支杆(Φ190x12)组装		基	1		958	85	7	9	3		2		21	32	19	12	104	6	1256.44	1256.44		
7.1	PE3211PK3001	10kV横担		组	1		791	60	7	3	2		1		14	23	13	8	83	4	1009.23	1009.23		
	调PX4-35*1.56007	横担及绝缘子安装 10kV铁横担双根		组	1			56	7	3														
	170100100000013	S1-F1模块铁构件组合包		套	1		567																	
	020501800010027	C型线夹, CT-70-70		个	6		212																	
	PX1-5	人力运输金具、绝缘子、零星钢材		t·km	0.015			2		0														
		主材损耗费					12																	

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)		
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差	
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费						
		工程综合地形增加费		%	4.5			3	0														
		运输综合地形增加费		%	4.5			0															
7.2	PE3211PK3201	绝缘子		组	1		167	25	0	5	1				7	9	6	4	20	2	247.22	247.22	
	调PX4-60*1.56007	横担及绝缘子安装 绝缘子 普通		只	1			2	0	1													
	02060300020001	10kV瓷绝缘柱式绝缘子, R8ET125L		支	1		88																
	调PX4-36*1.56007	横担及绝缘子安装 10kV瓷横担		组	1			22	0	4													
	02060600010001	10kV瓷绝缘横担, RA5.0ET165L		支	1		76																
	PX1-5	人力运输金具、绝缘子、零星钢材		t·km	0.002			0		0													

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)				
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差			
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费								
		主材损耗费					3																		
		工程综合地形增加费		%	4.5			1		0															
		运输综合地形增加费		%	4.5			0																	
8	KD03050251	S1-J3单回转角耐张杆(Φ190x12)组装		基	1		904	67	7	8	2		2		16	25	15	9	95	5	1154.73	1154.73			
8.1	PE3211PK3003	10kV横担		组	1		606	60	7	3	2		1		14	23	13	8	67	4	806.42	806.42			
	调PX4-35*1.56007	横担及绝缘子安装 10kV铁横担双根		组	1			56	7	3															
	170100100000016	S1-J3模块铁构件组合包		套	1		597																		
	PX1-5	人力运输金具、绝缘子、零星钢材		t·km	0.013			2		0															
		主材损耗费					9																		
		工程综合地形增加费		%	4.5			3		0															

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析													综合单价(不含甲材料)	综合单价(含甲材料)				
						直接工程费					措施费					间接费		利润			税金	编制期价差		
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费							
		运输综合地形增加费		%	4.5			0																
8.2	PE3211PK3203	绝缘子		组	1	298		7	0	5	0			0		3	3	2	1	29	1	348.31	348.31	
	调PX4-60*1.56007	横担及绝缘子安装 绝缘子 普通		只	3			6	0	4														
	020600300020002	10kV瓷绝缘柱式绝缘子, R8ET170L	R8ET170L	支	3	292																		
	PX1-5	人力运输金具、绝缘子、零星钢材		t·km	0.004			1		0														
		主材损耗费				6																		
		工程综合地形增加费		%	4.5			0		0														
		运输综合地形增加费		%	4.5			0																
9	KD03050263	ZM1单回直线门型杆(Φ190x12)组裝		基	1	979		130	13	16	5			3		32	49	29	18	115	9	1398.53	1398.53	

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)	
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费					
9.1	PE321 1PK30 02	10kV横担		组	1		442	116	13	6	4		2		27	44	24	15	63	8	766.62	766.62
	调 PX4-3 5*1.5 6007 R*2 C*2 J*2	横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根		组	1			111	13	6												
	17010 01000 00024	ZM1模块铁构件组合包		套	1		436															
	PX1-5	人力运输金具、绝缘子、零星钢材		t·km	0.001			0		0												
		主材损耗费					7															
		工程综合地形增加费		%	4.5			5		0												
		运输综合地形增加费		%	4.5			0														
9.2	PE321 1PK32 02	绝缘子		组	2		537	13	0	9	1		0		5	5	5	3	52	1	631.91	631.91

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)					
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差				
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费									
	调PX4-35*0.672509R*2C*2J*2	横担及绝缘子安装10kV铁横担双根		组	1			48	6	3																
	170100100000061	JM1~JM3(4根拉线, ∠75横担)模块铁构件组合包		套	1		554																			
	020501800010027	C型线夹, CT-70-70		个	6		223																			
	PX1-5	人力运输金具、绝缘子、零星钢材		t·km	0.014			2		0																
		主材损耗费					12																			
		工程综合地形增加费		%	4.5			2		0																
		运输综合地形增加费		%	4.5			0																		
10.2	PE3211PK3206	绝缘子		组	1		265	7	0	5	0		0		3	3	2	1	26	1	312.56	312.56				

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)					
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差				
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费									
	调PX4-60*1.56007	横担及绝缘子安装 绝缘子 普通		只	3			6	0	4																
	02060300020001	10kV瓷绝缘柱式绝缘子, R8ET125L		支	3		260																			
	PX1-5	人力运输金具、绝缘子、零星钢材		t·km	0.003			0		0																
		主材损耗费					5																			
		工程综合地形增加费		%	4.5			0		0																
		运输综合地形增加费		%	4.5			0																		
11	KD03050212	整杆-单杆-12米(转角)(普通)		基	1		1632	259	33	207	15		9		103	98	93	58	227	20	2754.75	2754.75				
11.1	PE1111PK0102	线路复测及分坑		基	1			48	25	3	2		1		11	18	10	6	11	4	138.84	138.84				

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析													综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)							
						直接工程费					措施费					间接费		利润			税金	编制期价差					
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费										
	调PX2-3*1.56007	线路复测及分坑耐张(转角)单杆		基	1			46	25	3																	
		工程综合地形增加费		%	4.5			2		0																	
11.2	PE3111PK2302	混凝土杆组立		基	1		1632	212	8	204	14		8		92	80	83	52	216	17	2615.91	2615.91					
	调PX4-2*1.56007	混凝土杆组立整根式杆高(m)12以内		基	1			145	8	190																	
	020100100010014	预应力锥形水泥杆, Zφ190×12×K×Y		根	1		1624																				
	PX1-1	人力运输混凝土杆		t·km	0.225			58		5																	
		主材损耗费					8																				
		工程综合地形增加费		%	4.5			7		9																	
		运输综合地形增加费		%	4.5			3																			
12	KD03050203	整杆-直线双杆-12米		基	1		3263	449	48	373	27		17		181	169	164	102	435	35	5262.65	5262.65					

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)	
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费					
12.1	PE1111PK0101	线路复测及分坑		基	1			56	33	5	2		1		13	21	12	8	14	4	169.74	169.74
	调PX2-2*1.56007	线路复测及分坑 直线双杆		基	1			53	33	5												
		工程综合地形增加费		%	4.5			2		0												
12.2	PE3111PK2301	混凝土杆组立		基	1		3263	393	14	368	25		15		168	148	152	94	421	31	5092.91	5092.91
	调PX4-2*1.56007R*1.8C*1.8J*1.8	混凝土杆组立 整根式 杆高(m) 12以内		基	1			261	14	342												
	020100100010014	预应力锥形水泥杆, Z Φ190×12×K×Y		根	2		3247															
	PX1-1	人力运输混凝土杆		t·km	0.45			115		10												
		主材损耗费					16															

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析													综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)					
						直接工程费					措施费					间接费		利润			税金	编制期价差			
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费								
		工程综合地形增加费		%	4.5			12		15															
		运输综合地形增加费		%	4.5			5																	
13	KD03050207	整杆-耐张(转角)双杆-12米		基	1		3263	462	51	373	27		17		184	174	166	104	437	36	5295.17	5295.17			
13.1	PE1111PK0104	线路复测及分坑		基	1			69	37	5	2		1		16	26	15	9	17	5	202.26	202.26			
	调PX2-4*1.56007	线路复测及分坑耐张(转角)双杆		基	1			66	37	5															
		工程综合地形增加费		%	4.5			3		0															
13.2	PE3111PK2305	混凝土杆组立		基	1		3263	393	14	368	25		15		168	148	152	94	421	31	5092.91	5092.91			
	调PX4-2*1.56007R*1.8C*1.8J*1.8	混凝土杆组立整根式杆高(m)12以内		基	1			261	14	342															

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析													综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)				
						直接工程费					措施费					间接费		利润			税金	编制期价差		
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费							
		工程综合地形增加费		%	4.5			3																
15	KD03040039	8米杆安装		基	1		536	222	27	175	13		8		88	84	79	49	117	17			1414.27	1414.27
15.1	PE1111PK0103	线路复测及分坑		基	1			33	19	3	1		1		8	12	7	4	8	2			97.81	97.81
	调PX2-1*1.56007	线路复测及分坑 直线单杆		基	1			31	19	3														
		工程综合地形增加费		%	4.5			1		0														
15.2	PE3111PK2304	混凝土杆组立		基	1		536	189	8	172	12		7		80	71	72	45	109	15			1316.46	1316.46
	调PX4-1*1.56007	混凝土杆组立 整根式 杆高(m) 10以内		基	1			129	8	161														
	020100100010014	预应力锥形水泥杆, Z φ 150×8×K×Y		根	1		533																	
	PX1-1	人力运输混凝土杆		t·km	0.202			52		5														

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)						
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差					
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费										
		主材损耗费					3																				
		工程综合地形增加费		%	4.5			6		7																	
		运输综合地形增加费		%	4.5			2																			
16	KDT060160	8米水泥杆挖方,深度1.4m(无卡盘底盘,放边坡)		基	1			16		2		1		0		4	6	4	2	3	1	39.97	39.97				
16.1	PE1111PK0204	电杆坑、拉线坑、铁塔坑、钢管杆坑挖方及回填-8米水泥杆挖方,深度1.4m		m³	3.422			16		2		1		0		4	6	4	2	3	1	39.97	39.97				
	PX2-8	杆塔坑挖方(或爆破)及回填人工土方及回填I、II类土坑深(m)2.0以内		m³	0.421			5		1																	

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)						
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差					
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费										
	PX2-14	杆塔坑挖方(或爆破)及回填人工土方及回填 IV类土坑深(m) 2.0以内		m ³	0.343			10		1																	
		工程综合地形增加费		%	4.5			1																			
17	ZHJ00013	水泥杆安健环		套	1		83	24	2	4	1				6	9	6	3	13	2	152.52	152.52					
17.1	PE3211PK2801	水泥杆安健环		套	1		83	24	2	4	1				6	9	6	3	13	2	152.52	152.52					
	调PX4-82*1.56007	杆塔附件安装 标示牌安装		块(组)	2			23	2	4																	
		塔号牌 320×260mm, 搪瓷		块	1		42																				

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析													综合单价(不含甲材料)	综合单价(含甲材料)						
						直接工程费					措施费					间接费		利润			税金	编制期价差				
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费									
	22030 23000 10017 -13	标示牌	禁止标示牌“禁止攀登、高压危险”320mm×400mm,搪瓷	块	1		40																			
	PX1-5	人力运输金具、绝缘子、零星钢材		t·km	0.000333			0		0																
		主材损耗费					1																			
		工程综合地形增加费		%	4.5			1		0																
		运输综合地形增加费		%	4.5			0																		
18	KD030 50308	带绝缘子单拉线GJ-70		组	1		663	78	4	15	3		2		20	29	18	12	77	5	926.49	926.49				

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)		
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差	
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费						
18.1	PE3211PK2802	带绝缘子单拉线 GJ-70mm ²		根	1		663	78	4	15	3		2		20	29	18	12	76	5	926.49	926.49	
	调PX4-65*1.56007	拉线制作安装 普通拉线 截面(mm ²) 120 以内		根	1			53	3	8													
	170100100000032	单拉线模块铁构件组合包		套	1		141																
	020501100020075	楔型线夹, NX-3	NX-3	套	3		119																
	02050300040243	延长环(环体整锻PH型), PH-10	PH-10	套	1		19																
	020200400010003	钢绞线, (镀锌) GJ-70mm ²	GJ-100mm ²	吨	0.01		83																
	020501100020011	UT型线夹(可调式), NUT-3	适用导线 100 ~ 120(钢绞线)	个	1		37																

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析													综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)							
						直接工程费					措施费					间接费		利润			税金	编制基础价差					
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费										
		红白相间PVC管	Φ25	米	5.5		39																				
	调PL4-33*1.56007	电缆防火防火堵料		t	0.000571			2	0	0																	
	fh-0001	防火泥		公斤	0.5		5																				
	PX1-4	人力运输线材		t·km	0.002286			1		0																	
	PX1-5	人力运输金具、绝缘子、零星钢材		t·km	0.006571			1		0																	
	PX1-6	人力运输其他建筑安装材料		t·km	0.000286			0		0																	
		主材损耗费					12																				
		工程综合地形增加费		%	4.5			3		1																	
		运输综合地形增加费		%	4.5			0																			
19	KD03050312	拉盘 LP10		块	1		398	137		22	5		3		35	52	32	20	64	9	777.16	777.16					

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)			
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差		
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费							
19.1	PE1111PK0203	杆塔基坑挖方及回填		m ³	8.947			121		17		5			3		31	46	28	17	25	8	299.71	299.71
	PX2-8	杆塔坑挖方(或爆破)及回填人工土方及回填 I、II类土坑深(m) 2.0以内		m ³	8.946714			116		17														
		工程综合地形增加费		%	4.5			5																
19.2	PE1311PK0901	拉线盘安装		块	1		398	16		5		1		0		4	6	4	3	39	1	477.45	477.45	
	调PX3-8*1.56007	预制基础安装拉线盘安装每块重量(kg) 200以内		块	1			9		4														
	yz-0002	拉盘	LP10	块	1		396																	
	PX1-2	人力运输混凝土预制品		t·km	0.030143			7		1														
		主材损耗费					2																	

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析													综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)					
						直接工程费					措施费					间接费		利润			税金	编制基准价差			
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费								
		工程综合地形增加费		%	4.5			0		0															
		运输综合地形增加费		%	4.5			0																	
20	KD03050049	跨越河流-150m以内		处	1			1460		721	71		44		481	550	434	270	372	105	4508.88	4508.88			
20.1	PE4111PM0302	跨越河流-150m以内		处	1			1460		721	71		44		481	550	434	270	372	105	4508.88	4508.88			
	调PX5-85*1.717805	跨越架设跨越河流河宽(m)150以内		处	1			1460		721															
21	ZHJ0TX-G	跳线制作-(高压架空线耐张段)		处	1			201	3	98	10		6		66	76	59	37	51	15	621.35	621.35			
21.1	PE3111PM0301	跳线制作		处	1			201	3	98	10		6		66	76	59	37	51	15	621.35	621.35			
	调PX4-85*1.56007	杆塔附件安装 跳线制作及安装		单相	3			192	3	93															
		工程综合地形增加费		%	4.5			9		4															

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)		
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差	
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费						
22	ZHJJZDG	校正高压电杆		基	1			276	10	153	14		9		94	104	85	53	74	20	890.87	890.87	
22.1	PE2111PK2305	校正高压电杆		基	1			276	10	153	14		9		94	104	85	53	74	20	890.87	890.87	
	自定义+XYX2-3	混凝土杆校正 15米以下单杆		基	1			276	10	153													
23	KD03040003	315kVA台架变安装		座	1		548	1615	150	920	82		51		559	608	505	314	493	121	5966.48	5966.48	
23.1	PE5111PK3803	315kVA台架变安装		台	1		548	1615	150	920	82		51		559	608	505	314	493	121	5966.48	5966.48	
	调PX6-11*1.56007R*0.9	变压器安装油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量(kVA)以内 315		台	1			1513	149	858													
	B0018	10kV 非晶合金油浸式变压器, SH21-M-315 kVA		台	1																		

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)						
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差					
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费										
	040700300010001	10kV 户外隔离开关	陶瓷, 630A	台	3																						
		工程综合地形增加费		%	4.5			18		6																	
25	KD03040007	台架变避雷器安装		组	1			289	68	148	14		9		96	109	87	54	81	22	977.69	977.69					
25.1	PE5111PK3903	台架变避雷器安装		组	1			289	68	148	14		9		96	109	87	54	81	22	977.69	977.69					
	调PX6-27*1.56007	配电装置安装 避雷器 10kV		组/三相	1			277	68	141																	
	021100300020005	10kV 交流无间隙金属氧化物避雷器	复合外套, YH10WS-17/50	只	3																						
		工程综合地形增加费		%	4.5			12		6																	
26	KD03040010	315kVA台架变熔断器安装		组	1			121	60	19	5		3		31	45	28	17	30	9	366.84	366.84					

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)	
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制基础价差
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费					
26.1	PE5111PK3901	315kVA台架变熔断器安装		组	1			121	60	19	5		3		31	45	28	17	30	9	366.84	366.84
	调PX6-23*1.56007	配电装置安装 跌落式熔断器		组/三相	1			115	60	18												
	040700400010002	10kV 瓷套跌落式开关	普通型, 100A	组	1																	
	150201300020008	熔断丝20A	10kV-20A(配套跌落式熔断器使用)	条	3																	
		工程综合地形增加费		%	4.5			5		1												
27	KD03040015	315kVA台架变配电箱安装		组	1	14057		1560	109	474	66		41		449	588	405	252	365	110	4420.43	18476.96
27.1	PE5111PK3904	315kVA台架变配电箱安装		台	1			448	61	207	21		13		145	169	130	81	118	33	1426.68	1426.68

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析													综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)									
						直接工程费					措施费					间接费		利润			税金	编制基准价差							
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费												
	调PX6-2 6*1.5 6007	配电装置安装 低压综合配电箱		台	1			429	61	198																			
	B0020	315kVA变压器配电箱		台	1																								
		工程综合地形增加费		%	4.5			19		9																			
27.2	PE511 1PK40 05	杆上变配电系统调试		系统	2			210		69			9		6			62		79		56		35		49	15	587.81	587.81
	调PX6-4 2*1.5 6007	配电装置系统调试 配电系统调试 1kV		系统	2			201		66																			
		工程综合地形增加费		%	4.5			9		3																			
27.3	PF441 1PL26 05	低压进线电缆		m	70	14057		902	48	199			36		22			243		340		219		136		199	62	2405.93	16462.47
	调PL2-2 3*1.5 6007	1kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内 (mm ²) 240		100m	0.7			897	48	198																			

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)		
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制基础价差	
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费						
28	KD03040022	配电箱架空四管进线PVC管材料		套	1		721	232		8	8		5		53	87	48	30	109	15	1314.57	1314.57	
28.1	PE5111PK3909	配电箱架空四管进线PVC管材料		套	1		721	232		8	8		5		53	87	48	30	109	15	1314.57	1314.57	
	调PL4-26*1.56007	保护管敷设 电缆保护管 沿电杆敷设 沿电杆敷设 硬塑料管		根	4			230		8													
	gc-0011	PVC管	Φ50	米	26		193																
	gc-0005	PVC弯头	Φ50	个	4		13																
	gc-0020	PVC管直通	Φ50	只	4		11																
	150100200010007	台架配电箱进出线套管弯头		套	3		96																
	170100100000039	低压架空出线PVC管固定铁构件组合包		套	1		386																

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析													综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)							
						直接工程费					措施费					间接费		利润			税金	编制基础价差					
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费										
	PX1-5	人力运输金具、绝缘子、零星钢材		t·km	0.009			1		0																	
	PX1-6	人力运输其他建筑安装材料		t·km	0.003			0		0																	
		主材损耗费					21																				
		运输综合地形增加费		%	4.5			0																			
29	KD03040024	配电箱架空八管出线PVC管材料		套	1		955	462		16	16		10		105	174	95	59	173	30	2095.98	2095.98					
29.1	PE5111PK3910	配电箱架空八管出线PVC管材料		套	1		955	462		16	16		10		105	174	95	59	173	30	2095.98	2095.98					
	调PL4-26*1.56007	保护管敷设 电缆保护管 沿电杆敷设 沿电杆敷设 硬塑料管		根	8			461																			
	gc-0011	PVC管	Φ50	米	52		387																				
	gc-0020	PVC管直通	Φ50	只	8		23																				

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)						
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制基础价差					
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费										
	150100200010007	台架配电箱进出线套管弯头		套	4		127																				
	17010100000039	低压架空出线PVC管固定铁构件组合包		套	1		386																				
	PX1-5	人力运输金具、绝缘子、零星钢材		t·km	0.009			1		0																	
	PX1-6	人力运输其他建筑安装材料		t·km	0.006			1		0																	
		主材损耗费					33																				
		运输综合地形增加费		%	4.5			0																			
30	KD03040028	315kVA II型台架附件安装		套	1		7596	338	84	81	14		9		92	127	83	52	765	24	9264.22	9264.22					
30.1	PE5111PK3911	315kVA II型台架附件安装		套	1		7596	338	84	81	14		8		92	127	83	52	765	24	9264.22	9264.22					
	17010100000059	II型标准台架变基本构件组合包		套	1		3937																				

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)					
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制基础价差				
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费									
	调PX4-80*1.56007	接地安装及测量其他混凝土杆高空接地引下线安装		根	2			44	40	56																
	020501900010006	II型标准台架接地扁铁组合包		套	1		304																			
	020600600010001	10kV瓷绝缘横担, RA5.0ET165L		支	6		451																			
	020600300020001	10kV瓷绝缘柱式绝缘子, R8ET125L		支	6		520																			
	020200300010005	10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	JKLYJ-10-1×70,单芯	千米	0.048		309																			
	020200100010003	500V铜芯低压电线, (双塑) BVV-35		千米	0.003		74																			

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)	
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制基础价差
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费					
31	KD03040036	台架变水平地板接地装置		组	1		1059	411	5	119	17		11		117	155	106	66	188	29	2281.92	2281.92
31.1	PE1111PK0202	接地槽挖方及回填		m ³	11.2			168		21	6		4		42	63	38	23	34	11	409.77	409.77
	PX2-51	接地槽挖方(或爆破)及回填人工土方及回填 I、II类土		m ³	11.2			160		21												
		工程综合地形增加费		%	4.5			7														
31.2	PE2111PK2202	台架变接地装置(水平地板)		基	1		1059	243	5	98	11		7		75	92	68	42	155	17	1872.15	1872.15
	调PX4-70*1.56007	接地安装及测量接地体加工制作		t	0.1335			35	1	22												
	调PX4-71*1.56007	接地安装及测量垂直接地体安装土		根	6			112		9												

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)			
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差		
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费							
jd-0006	角钢垂直接地极	L50X5, L=2.5m	条	6		469																		
调PX4-74*1.56007	接地安装及测量 水平接地体敷设		m	35			52	3	7															
jd-0007	圆钢水平接地极	Φ16	米	35		444																		
jd-0008	圆钢引出线	Φ16	米	13.76		125																		
	连接板	-50x5x270	件	2		9																		
tj-0174	螺栓	M16×45(全丝)	套	4		7																		
调PX4-76*1.56007	接地安装及测量 其他接地电阻测量		基	1			31		55															
PX1-5	人力运输金具、绝缘子、零星钢材		t·km	0.0275			3		0															

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)					
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差				
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费									
		主材损耗费					5																			
		工程综合地形增加费		%	4.5			10		4																
		运输综合地形增加费		%	4.5			0																		
32	KD03040054	II型标准台架模块安健环		套	1		542	120	8	21	5		3		31	45	28	17	74	8	901.38	901.38				
32.1	PE5111PK3912	I型标准台架模块安健环		套	1		542	120	8	21	5		3		31	45	28	17	74	8	901.38	901.38				
	调PX4-82*1.56007	杆塔附件安装 标示牌安装		块(组)	8			92	6	16																
	ajh-0070	隔离刀闸标示牌320×200mm, 搪瓷牌		块	1		32																			
	ajh-0071	跌落式熔断开关标示牌320×200mm, 搪瓷牌		块	1		32																			

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析														综合单价(不含供材料)	综合单价(含甲供材料)					
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金			编制期价差				
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工机具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费									
	ajh-0072	变压器标志牌320×200mm, 搪瓷牌		块	1		32																			
	220302300010017-01	标示牌	“禁止在电力变压器周围2米内停放机动车辆或堆放杂物”400×320mm, 搪瓷牌	块	1		64																			

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析													综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)					
						直接工程费					措施费					间接费		利润			税金	编制期价差			
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费								
		运输综合地形增加费		%	4.5			0																	
33	ZHJ002	避雷器透明防护罩		套	1	46	15	0	10	1		1			5	6	5	3	8	1	100.6	100.6			
33.1	PE5111PK2502	避雷器透明防护罩		套	1	46	15	0	10	1		1			5	6	5	3	8	1	100.6	100.6			
		避雷器透明防护罩	每套3只	套	1	45																			
	调PX6-39*1.56007	配电装置安装绝缘护罩		个	3		14	0	10																
		主材损耗费				1																			
		工程综合地形增加费		%	4.5		1		0																
34	ZHJ002	隔离开关透明防护罩		套	1	97	15	0	10	1		1			5	6	5	3	13	1	157.02	157.02			
34.1	PE5111PK2504	隔离开关透明防护罩		套	1	97	15	0	10	1		1			5	6	5	3	13	1	157.02	157.02			
		隔离开关透明防护罩	每套3只	套	1	96																			

工程量清单综合单价分析表(组合件)

工程名称：仁化县大桥镇长坝村典型村建设项目-沙田柚产业配套供电设施

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析													综合单价(不含甲供材料)	综合单价(含甲供材料)								
						直接工程费					措施费					间接费		利润			税金	编制期价差						
						主要材料(甲供材料)	主要材料(乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	施工工具使用费	特殊地区施工增加费	安全文明施工费	规费	企业管理费											
	调PX6-39*1.56007	配电装置安装 绝缘护罩		个	3			14	0	10																		
		主材损耗费					1																					
		工程综合地形增加费		%	4.5			1		0																		
35	ZHJ002	熔断器透明防护罩		套	1		97	15	0	10	1		1		5	6	5	3	13	1	157.03	157.03						
35.1	PE5111PK2503	熔断器透明防护罩		套	1		97	15	0	10	1		1		5	6	5	3	13	1	157.02	157.02						
		熔断器透明防护罩	每套3只	套	1		96																					
	调PX6-39*1.56007	配电装置安装 绝缘护罩		个	3			14	0	10																		
		主材损耗费					1																					
		工程综合地形增加费		%	4.5			1		0																		

主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格						重量	
						单价	损耗费	配送费	卸车费	保管费	合价	单重	合重
	安装工程												
X	架空线路工程												
yz-0002	拉盘	LP10	块	7	0.5	396.46	14				2789	150	1055.25
170100100 000061	JM1~JM3(4根拉线, ∠75横担)模块铁构件组合包		套	1	1.5	554.09	8				562	61.99	62.92
020500400 020804	碗头挂板, W-7B	W-7B	套	12	1.5	29.2	5				356	1	12.18
020500400 020774	球头挂环, QP-7		套	12	1.5	18.58	3				226	0.3	3.654
020500400 020388	挂板, Z-7		个	12	1.5	21.24	4				259	0.6	7.308
	铝包带	1×10	kg	1.08	1.5	1.94	0				2	1	1.096
	塔号牌 320×260mm, 搪瓷		块	3	1.5	41.6	2				127	0.62	1.894
220302300 010017-13	标示牌	禁止标示牌 “禁止攀登、高压危险” 320mm×400mm, 搪瓷	块	3	1.5	40	2				122	0.4	1.218
220302300 010017-24	标示牌	相序牌 D=160mm, 1mm铝板裱反光膜	块	3	1.5	7.08	0				22	0.2	0.609
ajh-0071	跌落式熔断开关标示牌320×200mm, 搪瓷牌		块	2	1.5	32	1				65	0.2	0.406
220302300 010017-02	标示牌	“禁止抛物, 高压危险” 400×320, 搪瓷牌	块	2	1.5	40	1				81	0.2	0.406
220302300 010017-03	标示牌	“禁止攀登, 高压危险” 400×320, 搪瓷牌	块	2	1.5	40	1				81	0.2	0.406
220302300 010017-04	标示牌	“止步, 高压危险” 400×320mm, 搪瓷牌	块	3	1.5	40	2				122	0.2	0.609
020501100 020075	楔型线夹, NX-3	NX-3	套	21	1.5	39.82	13				849	1.2	25.578
020500300 040243	延长环(环体整锻PH型), PH-10	PH-10	套	7	1.5	19.47	2				138	0.4	2.842

主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格						重量	
						单价	损耗费	配送费	卸车费	保管费	合价	单重	合重
020501100 020011	UT型线夹(可调式), NUT-3	适用导线100~120(钢绞线)	个	7	1.5	37.17	4				264	2.1	14.921
020500400 020040	U型挂环, U-25	U-25	个	7	1.5	42.48	4				302	2	14.21
020500400 020806	碗头挂板, WS-10		套	7	1.5	23.01	2				163	1	7.105
020500400 020757	球头挂环, QP-10	QP-10	套	7	1.5	19.47	2				138	0.3	2.132
jj-0019	防卸帽	FX-3	个	14	1.5	2.66	1				38	0.2	2.842
170100100 000013	S1-F1模块铁构件组合包		套	1	1.5	567.12	9				576	63.45	64.402
170100100 000016	S1-J3模块铁构件组合包		套	1	1.5	596.76	9				606	61.88	62.808
170100100 000024	ZM1模块铁构件组合包		套	1	1.5	435.61	7				442	2.68	2.72
020501400 010028(甲)	240mm压接式铜线耳	DT-240	套	14		33		6	1	4	474	2	28
170100100 000039	低压架空出线PVC管固定铁构件组合包		套	2	1.5	385.84	12				783	42.68	86.64
170100100 000059	II型标准台架变基本构件组合包		套	2	1.5	3937.17	118				7992	450.22	913.947
020501900 010006	II型标准台架接地扁铁组合包		套	2	1.5	303.54	9				616	34.71	70.461
020501400 010056	70mm压接式铜铝过渡线耳	DTL-70	个	42	1.5	6.19	4				264	0.1	4.263
020501400 010040	35mm压接式铜线耳	DT-35	个	49	1.5	4.42	3				220	0.1	4.974
020501100 020073	楔型线夹, NX-2	NX-2	套	4	1.5	39.82	2				162	1.2	4.872

主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格						重量	
						单价	损耗费	配送费	卸车费	保管费	合价	单重	合重
170100100 000034	低压出线横担铁构件组合包		套	2	1.5	237.17	7				481	26.53	53.856
ajh-0070	隔离刀闸标示牌320×200mm，搪瓷牌		块	1	1.5	32	0				32	0.2	0.203
ajh-0072	变压器标志牌320×200mm，搪瓷牌		块	1	1.5	32	0				32	0.2	0.203
220302300 010017-01	标示牌	“禁止在电力变压器周围2米以内停放机动车辆或堆放杂物”400×320mm，搪瓷牌	块	1	1.5	64	1				65	0.2	0.203
220302300 010017-05	标示牌	“未经许可不得入内”400×320mm，搪瓷牌	块	1	1.5	64	1				65	0.2	0.203
220302300 010017-06	标示牌	“门口一带严禁停放车辆堆放杂物等”400×320mm，搪瓷牌	块	1	1.5	64	1				65	0.2	0.203
ajh-0073	“架空线路标示牌”320×260mm，搪瓷牌		块	1	1.5	41.6	1				42	0.2	0.203
220302300 010017-07	标示牌	10kV相序牌，搪瓷牌，尺寸：160*220mm	块	3	1.5	8	0				24	0.2	0.609
220302300 010017-08	标示牌	0.4kV相序牌，搪瓷牌，尺寸：80*95mm	块	4	1.5	5	0				20	0.2	0.812
dq-0040	带电操作型变压器高压进线侧绝缘防护罩	1套=3只	套	1	1.5	230.09	3				234	0.2	0.203
dq-0041	带电操作型变压器低压出线侧绝缘防护罩	1套=4只	套	1	1.5	309.73	5				314	0.2	0.203
020501400 010027	避雷器横担		根	2	1.5	186.3	6				378	0.15	0.305
020501400 010027	跌落开关横担		根	2	1.5	186.3	6				378	0.15	0.305
020501400 010027	铜铝端子	DTL-240	个	6	1.5	9.73	1				59	0.15	0.914
020500500 020063	10kV验电接地环，BYD-1，适用于50/240导线		个	3	1.5	35.4	2				108	1	3.045

主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格						重量	
						单价	损耗费	配送费	卸车费	保管费	合价	单重	合重
020501400 010056	铜铝端子	DTL-70	个	35	1.5	6.19	3				220	0.08	2.842
	避雷器透明防护罩	每套3只	套	2	1.5	45	1				91	0.1	0.203
	熔断器透明防护罩	每套3只	套	2	1.5	96	3				195	0.1	0.203
	隔离开关透明防护罩	每套3只	套	1	1.5	96	1				97	0.1	0.102
020501800 010027	C型线夹, CT-70-70		个	6	1.5	37.17	3				226	0.6	3.654
020500200 010261	耐张线夹(螺栓型), NLD-2		套	12	1.5	47.79	9				582	4.6	56.028
020501800 010027	C型线夹, CT-70-70		个	6	1.5	35.4	3				216	0.6	3.654
020501800 010044	C型线夹, CT-70-70		套	12	1.5	35.4	6				431	0.5	6.09
020501800 010044	C型线夹, CT-70-70		个	6	1.5	35.4	3				216	0.5	3.045
020600300 020001	10kV瓷绝缘柱式绝缘子, R8ET125L		支	27	2	86.73	47				2388	4	110.16
020600100 010030	玻璃绝缘子, 35kV~500kV, U70BL, 146mm, 320mm, 标准型, 70kN		片	24	2	45.13	22				1105	5.3	129.744
020600100 010010	玻璃绝缘子, 35kV~500kV, U100BL, 146mm, 320mm, 标准型, 100kN	100kN, BL	片	7	2	48.67	7				348	5.3	37.842
020600300 020001	10kV瓷绝缘柱式绝缘子, R8ET125L		支	7	2	87.79	12				627	4	28.56
020600300 020002	10kV瓷绝缘柱式绝缘子, R8ET170L	R8ET170L	支	3	2	97.35	6				298	5.4	16.524
	单头螺栓 M10x40		套	4	3	0.83	0				3	0.08	0.33
tj-0171	花篮螺栓	M16	套	2	3	2.26	0				5	0.2	0.412
tj-0221	螺栓	M16×50	套	20	3	0.97	1				20	0.15	3.172

主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格						重量	
						单价	损耗费	配送费	卸车费	保管费	合价	单重	合重
	螺栓	M18×280	套	4	3	4.5	1				19	0.97	3.996
tj-0213	螺栓	M16×310	套	4	3	9	1				37	0.67	2.76
	螺栓	M16×180	套	9	3	3.68	1				34	0.4	3.708
tj-0174	螺栓	M16×45(全丝)	套	12	3	1.74	1				22	0.18	2.225
060001000 051-9	标示牌	10kV相序牌, 直径160mm, 1mm厚度的搪瓷, 双面覆反 光膜	块	3	1.5	33.72	2				103	0.17	0.518
170100100 000032	单拉线模块铁构件组合包		套	7	1.5	140.59	15				999	6.43	45.685
tj-0137	抱箍	6×60×Φ240	套	1	1.5	26	0				26	4.7	4.771
tj-0122	抱箍	6×60×Φ260	套	1	1.5	32	0				32	4.9	4.974
	抱箍	6×60×Φ280	付	1	1.5	36	1				37	5.2	5.278
020200400 010003	钢绞线, (镀锌)GJ-70mm2	GJ-100mm2	吨	0.07	2	8341.59	12				596	1000	71.4
020200400 010001	钢绞线, (镀锌)GJ-50mm2	GJ-50mm2	吨	0.007	2	7858.41	1				56	1000	7.14
jj-0035	拉线棒	LB20-3100	根	7	1.5	69.03	7				490	9	63.945
	红白相间PVC管	Φ25	米	38.5	5	7	13				283	0.2	8.085
gc-0011	PVC管	Φ50	米	78	5	7.44	29				609	0.5	40.95
gc-0005	PVC弯头	Φ50	个	4	5	3.34	1				14	0.1	0.42
gc-0020	PVC管直通	Φ50	只	12	5	2.83	2				36	0.1	1.26
150100200 010007	台架配电箱进出线套管弯头		套	7	5	31.86	11				234	0.5	3.675
fh-0001	防火泥		公斤	3.5	2	9.47	1				34	1	3.57
020600600 010001	10kV瓷绝缘横担, RA5.0ET165L		支	1	2	76.11	2				78	4	4.08
020600600 010001	10kV瓷绝缘横担, RA5.0ET165L		支	15	2	75.22	23				1151	4	61.2

主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格						重量	
						单价	损耗费	配送费	卸车费	保管费	合价	单重	合重
020100100 010014	预应力锥形水泥杆, Z φ 150×8×K×Y		根	2	0.5	533.45	5				1072	1005	2020.05
020100100 010014	预应力锥形水泥杆, Z φ 190×12×K×Y		根	5	0.5	1623.54	41				8158	1120	5628
020200500 010014	20kV及以下钢芯铝绞线	JL/G1A-70/10, 单芯	吨	0.136	0.4	16881.42	9				2305	1000	136.544
020200300 010005	10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架 空电缆, JKLYJ-10-1×70, 单芯		千米	0.075	1	6644.25	5				503	440	33.33
020200300 010005	10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架 空电缆	JKLYJ-10-1×70, 单芯	千米	0.176	1	6428.32	11				1143	440	78.214
020200300 010008	10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架 空电缆	JKLYJ-10-1×240, 单芯	千米	0.06	1	17844.25	11				1081	948	57.449
020400200 010002(甲)	0.6/1kV铜芯阻燃交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯护套电力电 缆, ZA-YJV-0.6/1kV-1× 240, 单芯	ZA-YJV-0.6/1kV-1×240	千米	0.07		189119		185	40	119	13583	1290	90.3
020200100 010003	500V铜芯低压电线, (双塑) BVV-35		千米	0.031	1	24708.85	8				774	451	14.121
170100100 000057	配电箱横担铁构件组合包		套	2	0.5	1157.52	12				2327	8	16.08
fh-0001	防火泥		公斤	4	2	9.47	1				39	1	4.08
tj-0008	装配图镀锌铁件		t	0.55	0.5	5.75	0				3	1000	552.75
tj-0007	托架	∠63×6×2100	根	2	0.5	103.32	1				208	12.02	24.16
	托架撑铁	∠50×5×1000	根	2	0.5	32.42	0				65	3.77	7.578
tj-0159	跌落式开关支架	∠70×7×1000	根	3	0.5	63.62	1				192	7.4	22.305
	跌落式开关支架	∠63×6×620	根	3	0.5	30.5	0				92	3.55	10.694
tj-0040	横担	∠63×6×1500	根	2	0.5	73.8	1				148	8.58	17.246
jd-0006	角钢垂直地极	L50X5, L=2.5m	条	12	0.5	78.16	5				943	9.43	113.726

设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费				乙供设备税金	总价
					单价	合价	运杂费	配送费	卸车费	保管费		
	安装工程											
X	架空线路工程											
040700300010001	10kV 户外隔离开关	陶瓷, 630A	台	3	358.41	1075					97	1172
021100300020005	10kV 交流无间隙金属氧化物避雷器	复合外套, YH10WS-17/50	只	6	361.95	2172					195	2367
B0018	10kV 非晶合金油浸式变压器, SH21-M-315kVA		台	1	34000	34000					3060	37060
040700400010002	10kV 瓷套跌落式开关	普通型, 100A	组	2	930.09	1860					167	2028
150201300020008	熔断丝20A	10kV-20A(配套跌落式熔断器使用)	条	6	24.34	146					13	159
B0020	高压计量装置, 400/5		台	1	2541.3	2541					229	2770
B0020	315kVA变压器配电箱		台	1	19000.87	19001					1710	20711
	小计					60795					5472	66267
	安装合计					60795					5472	66267
	合计					60795					5472	66267