工程量清单

建设项目名称：韶关市始兴县省道S244线K141+280-K141+430段重点水毁修复工程　　合同段：韶关市始兴县省道S244线K141+280-K141+430段重点水毁修复工程

工程量清单　第100章　总则

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103-3	临时供电设施					
103-3-1	设施架设、拆除	总额	1.000			
	未计分摊项					
11001	施工场地建设费	元				
11002	安全生产费	元				
308	工程保险费	公路公里				

清单　第 100 章合计　人民币

编制：　　复核：

工程量清单

建设项目名称：韶关市始兴县省道S244线K141+280-K141+430段重点水毁修复工程　　合同段：韶关市始兴县省道S244线K141+280-K141+430段重点水毁修复工程

编制范围：韶关市始兴县省道S244线K141+280-K141+430段重点水毁修复工程　第 2 页　共 4 页　招清单01-1表

工程量清单　第200章　路基

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
202-2	挖除旧路面					
202-2-4	挖除各类稳定土基层					
202-2-4-1	挖除20cm厚水稳基层	m3	47.600			
203-1	路基挖方					
203-1-1	挖土方	m3	198.000			
204-1	路基填筑					
204-1-2	利用土方	m3	198.000			
204-1-5	借土填方	m3	1825.000			
207-1	边沟					
207-1-1	M7.5浆砌片石边沟	m	142.000			
209-3	混凝土挡土墙					
209-3-1	挡墙混凝土					
209-3-1-1	C20片石混凝土(仰斜式路肩墙)	m3	2574.300			

清单　第 200 章合计　人民币

编制：　　复核：

编制工具：纵横创新软件　　编制工具：纵横创新软件

工程量清单

建设项目名称：韶关市始兴县省道S244线K141+280-K141+430段重点水毁修复工程　　合同段：韶关市始兴县省道S244线K141+280-K141+430段重点水毁修复工程

编制范围：韶关市始兴县省道S244线K141+280-K141+430段重点水毁修复工程　第 3 页　共 4 页　招清单01-1表

工程量清单　第300章　路面

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
307-3	碾压混凝土基层					
307-3-2	20cm厚C20素混凝土基层	m2	238.000			
312-1	普通水泥混凝土面板					
312-1-2	厚220mm厚C35面板	m2	227.500			
312-2	混凝土路面钢筋					
312-2-2	HRB400钢筋	kg	138.529			

清单　第 300 章合计　人民币

编制：　　复核：

编制工具：纵横创新软件　　编制工具：纵横创新软件

工程量清单

建设项目名称：韶关市始兴县省道S244线K141+280-K141+430段重点水毁修复工程　　合同段：韶关市始兴县省道S244线K141+280-K141+430段重点水毁修复工程

编制范围：韶关市始兴县省道S244线K141+280-K141+430段重点水毁修复工程　第 4 页　共 4 页　招清单01-1表

工程量清单　第600章　交通安全设施

子目号	子　目　名　称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
602-2	单面波形梁钢护栏					
602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏					
602-2-1-2	Gr-B-2C	m	155.000			
604-1	单柱式交通标志					
604-1-1	警告标志700	个	11.000			
604-1-2	禁令标志700	个	8.000			
604-1-3	路拦	块	2.000			
604-1-4	辅助标志	块	3.000			
604-11	防撞桶					
604-11-1	交通锥	个	40.000			
604-12	示警桩	个	8.000			

清单　第 600 章合计　人民币

编制：　　复核：

编制工具：纵横创新软件　　编制工具：纵横创新软件