南雄市黄坑镇金叶粮食加工项目土地平整项目 工程

预 算 价

预算价（小写）： 419386.50元

（大写）： 肆拾壹万玖仟叁佰捌拾陆元伍角整

建设单位： （单位盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章） 编制时间：

复 核 人： （造价工程师签字盖专用章） 复核时间：

单位工程预算价汇总表

工程名称：　南雄市黄坑镇金叶粮食加工项目土地平整项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	356849.01	
2	措施项目费	10696.50	
2.1	绿色施工安全防护措施费	10696.50	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	17212.75	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	17212.75	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	384758.26	
6	增值税销项税额	34628.24	
7	工程造价	419386.50	
8	其中：人工费	21464.63	

分部分项工程清单与计价表

南雄市黄坑镇金叶粮食加工项目土地平整

工程名称：　项目　　第1页，共2页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方运距5km 3、压路机碾压土(石)方 填土方	m3	7305.000	30.12	220026.60	
2	040101001002	挖一般土方	1、挖掘机挖一般土方 三类土 2、自卸汽车运土方运距1km 3、压路机碾压土(石)方 填土方	m3	2905.090	23.55	68414.87	
3	040101001003	挖一般土方	1、挖掘机挖一般土方 三类土 2、自卸汽车运土方运距5km	m3	842.860	23.73	20001.07	
4	040504001002	砌筑井	圆形雨水检查井 砖砌直筒式 适用管径 ≤400 井径700 井深1.5m（铸铁井盖D400）	座	9.000	983.93	8855.37	
5	040101002001	挖沟槽土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 四类土	m3	180.000	8.49	1528.20	
6	040103002001	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方运距3km	m3	46.143	17.38	801.97	
7	040103001001	回填方	回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	133.857	19.93	2667.77	
8	010501001001	垫层	C20混凝土垫层	m3	12.000	330.57	3966.84	
9	040501001001	混凝土管	1、承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 600 2、水泥砂浆接口(120°管基) 管径(mm以内) 600	m	150.000	143.96	21594.00	
本页小计							347856.69	

分部分项工程清单与计价表

南雄市黄坑镇金叶粮食加工项目土地平整

工程名称：　项目　　第2页，共2页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040203007001	水泥混凝土	C30混凝土铺涵管路面厚度 30cm	m2	30.000	156.65	4699.50	
11	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢 Φ16	t	0.948	4528.29	4292.82	
本页小计							8992.32	
合　计							356849.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　整项目　　第1页，共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费				
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费				
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	4.350	10696.50	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
		小计			10696.50	
		小计			10696.50	
		合　计			10696.50	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 南雄市黄坑镇金叶粮食加工项目土地平整项目 第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额(元)	备注
1	暂列金额	暂列金额	100.000		
2	暂估价	专业工程暂估价	100.000		
3	材料暂估价	暂估价材料	100.000		
4	专业工程暂估价	专业工程暂估价	100.000		
5	计日工	计日工	100.000		
6	总承包服务费	总承包服务费	100.000		
7	索赔费用	索赔费用	100.000		
8	现场签证费用	现场签证费用	100.000		
9	预算包干费	分部分项人工费+分部分项机具费	7.000	17212.75	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
10	工程优质费	分部分项人工费+分部分项机具费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算；
11	消纳费				根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
12	其他费用				
总计				17212.75	

规费、税金项目计价表

工程名称：　南雄市黄坑镇金叶粮食加工项目土地平整项目　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	384758.260	9	34628.24
合计					34628.24

主要材料设备价格表

工程名称：　南雄市黄坑镇金叶粮食加工项目土地平整项目　　第1页 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	332.912	230.00	76569.67
2	00010010	人工费		元	21480.337	1.00	21480.34
3	01010035	热轧圆盘条 φ12～25		t	0.972	3616.56	3514.21
4	01030031	镀锌低碳钢丝	φ0.7～1.2	kg	4.380	5.31	23.26
5	02090090	塑料薄膜		m2	103.622	0.26	26.94
6	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	6.826	6.19	42.25
7	03213001	铁件 综合		kg	1.950	4.84	9.44
8	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	8.527	309.73	2640.94
9	04030015	中砂		m3	12.893	150.49	1940.24
10	04050035	碎石 20		m3	18.216	116.50	2122.16
11	04130001	标准砖 240×115×53		千块	4.860	407.77	1981.76
12	05030060	板枋材 综合		m3	0.024	1592.08	37.73
13	14350630	脱模剂		kg	2.059	5.13	10.56
14	17290070-0001	钢筋混凝土管	600	m	151.500	101.96	15446.94
15	33010285	塑钢踏步		kg	12.132	6.29	76.31
16	34110010	水		m3	163.203	4.25	693.61
17	35010010	钢模板		kg	11.510	4.44	51.11
18	36010080-0002	铸铁井盖	400	套	9.000	170.00	1530.00
19	80010430	现场搅拌 水泥砂浆 1:2.5		m3	0.435	308.85	134.35
20	80010440	水泥砂浆 1:3		m3	0.052	291.73	15.32
21	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	3.105		
22	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	0.639		
23	80210430	C20混凝土20石(配合比)		m3	12.180	296.61	3612.71
24	80210440	C30混凝土20石(配合比)		m3	9.180	321.82	2954.31
25	80210674	预拌混凝土 C15		m3	1.179	368.93	434.97
26	99450630	折旧费		元	39002.637	1.00	39002.64
27	99450640	检修费		元	8655.774	1.00	8655.77
28	99450650	维护费		元	26247.577	1.00	26247.58
29	99450660	安拆费		元	84.298	1.00	84.30
30	99450670	汽油	(机械用)国Ⅲ93#	kg	185.068	9.49	1756.30
31	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	9198.296	7.82	71930.67

注：本表为采用动态价格的材料设备。

主要材料设备价格表

工程名称：　南雄市黄坑镇金叶粮食加工项目土地平整项目　　第2页 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
32	99450700	电	(机械用)	kw·h	206.354	1.04	214.61
33	99450710	水	(机械用)	m3	1.982	4.25	8.42
34	99450760	其他材料费		元	282.074	1.00	282.07

注：本表为采用动态价格的材料设备。