

韶关市乳源县国道G323线预防养护和功能性修复工程  
(K406+415~K406+465、K414+357~K417+000段)

---

## 招标控制价

招标人：韶关市乳源公路事务中心

(单位盖章)



造价咨询人：韶关市翔宏公路勘察设计有限公司

(单位盖章)



韶关市乳源县国道G323线预防养护和功能性修复工程  
(K406+415~K406+465、K414+357~K417+000段)

招 标 控 制 价


招标控制价（小写）： 2504496元

（大写）： 贰佰伍拾万肆仟肆佰玖拾陆元整

招 标 人：



造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：

刘文生

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

杨斌

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2022年9月27日

复 核 时 间：

2022年9月27日

# 编制说明

## 一、工程概况：

工程名称：韶关市乳源县国道 G323 线预防养护和功能性修复工程  
(K406+415~K406+465、K414+357~K417+000 段)

建设单位：韶关市乳源公路事务中心

设计单位：韶关市翔宏公路勘察设计有限公司

## 二、编制依据及说明：

- 1、韶关市乳源县国道 G323 线预防养护和功能性修复工程(K406+415~K406+465、K414+357~K417+000 段)；
- 2、《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》（交通运输部公告 2017 年第 51 号）；
- 3、粤交基函〔2019〕544 号《广东省交通厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知》；
- 4、JTG3830-2018 公路工程基本建设项目概算预算编制办法；JTG/T3832-2018 公路工程预算定额，JTG/T3833-2018 公路工程机械台班费用定额，及现行广东省交通厅有关规定；
- 5、交通部 2019 年第 26 号文公告《交通部关于调整税金有关规定的公告》；
- 6、人工单价：《广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知》粤交基{2022}67 号所列的单价计算，118.99 元/工日；
- 7、材料单价：材料、机械价格参照 2022 年 6 月份广东交通工程造价信息价，部分缺项的按照市场询价计算。

三、未详细说明事项按《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》（交通运输部公告 2017 年第 51 号）、本项目施工图设计执行。

# 工程量清单汇总表

建设项目名称：韶关市乳源县国道G323线预防养护和功能性修复 合同段：  
工程（K406+415~K406+465、K414+357~K417+000段）

编制范围：K406+415~K406+465、K414+357~K417+000段

清单01表

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	第100章	总则	94463
2	第200章	路基	152715
3	第300章	路面	2200456
6	第600章	交通安全设施	56862
10	第100章至900章清单合计		2504496
14	暂列金额（不合计日工总额）		
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
12	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价（即10-11=12）		2504496
15	投标总价（10+13+14）=15		2504496

编制：林健珍

复核：杨斌

# 工程量清单

建设项目名称：韶关市乳源县国道G323线预防养护和功能性修复工程  
(K406+415~K406+465、K414+357~K417+000段)

合同段：

编制范围：K406+415~K406+465、K414+357~K417+000段

第 1 页 共 4 页

清单01-1表

## 工程量清单 第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	总则				2551	
101-1	保险费	总额	1	2551	2551	
102	工程管理				37012	
102-3	安全生产费	总额	1	37012.25	37012	
104	承包人驻地建设				54900	
104-1	承包人驻地建设	总额	1	54900	54900	
清单 第 100 章 合计 人民币				94463元		

编制：林健珍

复核：杨斌

# 工程量清单

建设项目名称：韶关市乳源县国道G323线预防养护和功能性修复工程  
(K406+415~K406+465、K414+357~K417+000段)

合同段：

编制范围：K406+415~K406+465、K414+357~K417+000段

第 2 页 共 4 页

清单01-1表

## 工程量清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
202	场地清理				89202	
202-2	挖除旧路面				89202	
202-2-1	挖除水泥混凝土路面				8205	
202-2-1-4	凿除26cm厚旧路面	m <sup>3</sup>	71.5	114.75	8205	
202-2-2	挖除沥青混凝土路面				80997	
202-2-2-4	铣刨平均5cm厚沥青混凝土路面	m <sup>3</sup>	995.9	81.33	80997	
204	填方路基				215	
204-1	路基填筑				215	
204-1-7	结构物台背回填				215	
204-1-7-5	砂砾反滤层	m <sup>3</sup>	1.6	134.54	215	
207	坡面排水				5696	
207-1	边沟				5696	
207-1-2	浆砌片石边沟 (铺砌)	m <sup>3</sup>	14.4	395.58	5696	
209	挡土墙				57602	
209-3	混凝土挡土墙				57602	
209-3-1	挡墙混凝土				57602	
209-3-1-5	C20片石混凝土	m <sup>3</sup>	65.7	876.74	57602	
清单 第 200 章 合计 人民币				152715元		

编制：林健珍

复核：杨斌

# 工程量清单

建设项目名称：韶关市乳源县国道G323线预防养护和功能性修复工程  
(K406+415~K406+465、K414+357~K417+000段)

合同段：

编制范围：K406+415~K406+465、K414+357~K417+000段

第 3 页 共 4 页

清单01-1表

## 工程量清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
310	沥青表面处治、封层及其他面层				338407	
310-2	封层				338407	
310-2-3	热改性沥青防水粘结层	m2	19918	16.99	338407	
311	改性沥青及改性沥青混合料				1774167	
311-1	细粒式改性沥青混合料				1774167	
311-1-5	5cm厚中粒式SBS改性沥青混凝土GAC-16面层	m2	19918	74.24	1478712	
311-1-6	不等厚中粒式SBS改性沥青混凝土GAC-16调平层	m3	199	1484.7	295455	
312	水泥混凝土面板				87882	
312-1	普通水泥混凝土面板				84376	
312-1-3	26cm厚水泥混凝土路面	m2	275	171.73	47226	
312-1-4	平均20cm厚C25素砼调平层	m2	275	135.09	37150	
312-2	混凝土路面钢筋	kg	511.1	6.86	3506	
清单 第 300 章 合计 人民币				2200456元		

编制：林健珍

复核：杨斌

# 工程量清单

建设项目名称：韶关市乳源县国道G323线预防养护和功能性修复工程  
(K406+415~K406+465、K414+357~K417+000段)

合同段：

编制范围：K406+415~K406+465、K414+357~K417+000段

第 4 页 共 4 页

清单01-1表

## 工程量清单 第600章 交通安全设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
605	道路交通标线				56862	
605-1	热熔型涂料路面标线				56862	
605-1-1	普通型	m2	15	3790.79	56862	
605-1-1-1	水泥路面热熔标线 (2mm厚)	m2	15	53.05	796	
605-1-1-2	沥青路面热熔标线 (2mm厚)	m2	1110	50.51	56066	
清单 第 600 章 合计 人民币				56862元		

编制：林健珍

复核：杨斌