

莞韶创新产业园红线外景观配套 工程

招 标 控 制 价

招 标 人： 韶关市骐骥投资开发有限公司
(单位盖章)



造价咨询人： 广东省国际工程咨询有限公司
(单位盖章)



年 月 日

莞韶创新产业园红线外景观配套 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 2234566.86

(大写): 贰佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾陆元捌角陆分

招 标 人: 韶关市骥骥投资开发有限公司 (单位盖章)

造价咨询人: 广东省国际工程咨询有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人: 俊廖 (签字或盖章)

法定代表人 或其授权人: 主蒋 (签字或盖章)

编 制 人: 徐晓敏 A13440020031 (造价工程师 有效期至:2023年08月20日)

复 核 人: 余彦错 A11204400001770 (造价工程师 有效期至:2024年09月16日)

编 制 时 间: 复 核 时 间:

编制说明

一、项目概况

1. 项目名称：莞韶创新产业园红线外景观配套工程
2. 建设单位：韶关市骐骥投资开发有限公司
3. 设计单位：中冶长天国际工程有限责任公司
4. 项目建设内容：本项目主要为新建小公园工程, 主要新建彩虹绿道, 增加庭院灯、坐凳等小品; 绿化面积为:23032.78 平方米, 场地现状为香樟林及竹林, 以最大程度保留原有绿化, 清除杂草, 种植草皮。

二、编制依据

1. 中冶长天国际工程有限责任公司的《莞韶创新产业园红线外景观配套工程图纸—编预算（2023年3月）》及其他要求等;
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）;
3. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》;
4. 《广东省通用安装工程综合定额（2018）》;
5. 《广东省市政工程综合定额（2018年）》;
6. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》;
7. 人工、主要材料和设备、机械台班价格：
人工、材料、机械台班价格执行按韶关市建设工程造价管理站发布的2023年3月人材机综合价格，无信息价的按市场价执行。
8. 工程其他费用参考现行有关文件计算。

三、编制情况说明

1. 绿色施工安全防护措施费以分部分项的人工费+施工机具费为基数，建筑工程、园林工程按 10%计取，电气工程按 35.77%计取，给排水工程按 16.5%计取；

2. 预算包干费分部分项的人工费与施工机具费之和为基数，建筑工程、园林工程、电气工程按 6%计取，给排水工程按 10%计取；

3. 暂列金额按分部分项的 10%计算；

4. 增值税税率按 9%计算。

五、需说明的其他事项

外运运距按 3km 计算。

广东省国际工程咨询有限公司

二〇二三年四月廿八日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：莞韶创新产业园红线外景观配套

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	单项工程	2234566.86		72557.64	
1.1	建筑工程	1094527.85		22338.36	
1.2	景观电气工程	303352.56		22518.04	
1.3	景观给排水工程	193625.91		8234.27	
1.4	园林工程	643060.54		19466.97	
合计		2234566.86		72557.64	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					879613.8	
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:根据现场实际综合考虑 2. 挖土深度:根据现场实际综合考虑 3. 其他: 人机配合	m3	7471.9	5.45	40721.84	
2	010103001001	回填方（原土）	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:符合设计要求 3. 填方粒径要求:符合设计要求 4. 填方来源、运距:符合设计要求综合考虑	m3	11043.2	10.21	112751.1	
3	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填厚度:约30cm, 综合考虑 2. 回填土质要求:符合设计要求 3. 取土运距:综合考虑	m3	6909.83	44.97	310735.2	
4	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:根据现场实际综合考虑 2. 挖土深度:2m以内, 综合考虑	m3	6.292	41.74	262.63	
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据现场实际综合考虑 2. 挖土深度: 2m以内, 综合考虑	m3	15.09	39.75	599.83	
6	010103001002	基坑、沟槽回填方	1. 密实度要求:符合设计要求综合考虑 2. 填方材料品种:符合设计要求综合考虑 3. 填方粒径要求:符合设计要求综合考虑 4. 填方来源、运距:符合设计要求综合考虑	m3	16.28	35.04	570.45	
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:符合设计要求综合考虑 2. 运距: 暂按3km	m3	100	20.42	2042	
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.17	489.64	1552.16	
本页小计							469235.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:普通预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.85	506.81	1444.41		
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:普通预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.97	506.81	491.61		
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢	t	3.156	5202.82	16420.1		
12	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:普通碳素钢 2. 规格:600*600*10	t	0.143	9515.23	1360.68		
13	050303002001	廊架顶面	1. 材料种类、规格:3mm厚铝板,外喷褐色氟碳漆 2. 灯具:不锈钢云灯,外喷香槟金色 3. 其他:详见图纸综合考虑	m2	37.45	544.31	20384.41		
14	011507003001	灯箱(不锈钢云灯)	1. 箱体规格:1900mm×8900mm×100mm 2. 基层材料种类:铝板 3. 面层材料种类:3厚镜面不锈钢	个	1	7372.8	7372.8		
15	011102001001	廊架地面	1. 面层材料种类规格:50厚仿花岗岩PC砖,600mm*300mm*50mm 2. 结合层:30厚WSM20预拌砂浆 3. 120厚WM M7.5水泥砂浆砌MU机砖 4. 垫层:150厚级配砂砾垫层 5. 基层:素土压实,压实度≥93% 6. 其他:详见图纸综合考虑	m2	35.7	292.86	10455.1		
16	010603002001	钢方通立柱	1. 柱类型:钢方通立柱 2. 钢材品种、规格:100×100×6厚厚度钢方通立柱 3. 其他:详见图纸综合考虑	t	0.024	7080.17	169.92		
本页小计							58099.03		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
17	050305007001	坐凳（廊架下）	1. 侧面面层材料种类规格：烧面芝麻白花岗岩，600mm*300mm*50mm 2. 压顶材料种类规格：烧面芝麻白花岗岩，600mm*350mm*100mm 3. 结合层：20厚WP M15预拌砂浆 4. WM M7.5水泥砂浆砌MU10灰砂砖 5. 垫层：150厚级配砂砾垫层 6. 基层：素土压实，压实度≥93% 7. 其他：详见图纸综合考虑	个	2	738.56	1477.12		
18	011210002001	廊架左立面	1. 骨架、边框材料种类、规格：钢骨架100*100*3厚度方钢通，25×200异形铝通C外喷褐色氟碳漆 2. 面层材料种类规格：3mm厚铝板，外喷褐色氟碳漆 3. 其他：详见图纸综合考虑	m2	22.4	694.51	15557.02		
19	050307011001	铝方通格栅	1. 材料种类规格：25×70异形铝通A格栅 2. 涂刷材料：外喷褐色氟碳漆 3. 其他：详见图纸综合考虑	m2	28.05	664.97	18652.41		
20	011204001001	石材墙面	1. 安装方式：干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色：30mm厚米黄色人造大理石 3. 防护材料种类：符合设计要求 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：详见图纸综合考虑 5. 骨架：钢骨架与铝骨架符合符合图纸规格 6. 其他：详见图纸综合考虑	m2	6.15	787.66	4844.11		
本页小计								40530.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
21	050201001001	50厚仿芝麻白花岗岩路面	1. 面层材料种类规格：50厚仿花岗岩PC砖，600mm*300mm*50mm 2. 结合层：30厚WSM20预拌砂浆 3. 找平层：100厚C20混凝土 4. 垫层：150厚级配砂砾垫层 5. 基层：素土压实，压实度≥93% 6. 其他：详见图纸综合考虑	m ²	352.06	241.53	85033.05		
22	050201001002	彩虹绿道	1. 便面漆种类：彩色热熔标线漆，符合设计要求 2. 面层：60厚C20红色无砂大孔混凝土 3. 垫层150厚天然级配砂石垫层 4. 基层：素土压实，压实度≥90% 5. 其他：详见图纸综合考虑	m ²	802.23	76.07	61025.64		
23	050201001003	卵石镶嵌路面	1. 表面材料种类规格：50厚Φ30-50卵石镶嵌，30厚WSM20预拌砂浆 2. 面层：150厚C25基准大孔透水混凝土 3. 垫层：200厚级配碎石垫层（压实系数≥0.95） 4. 基层：素土压实，压实度≥93% 5. 其他：详见图纸综合考虑	m ²	138.73	320.32	44437.99		
24	050201003001	路牙铺设	1. 基层：素土压实，压实度≥93% 2. 垫层：100mm厚C15素砼垫层 3. 找平层：30mm厚WS M15预拌砂浆 4. 路牙石材料种类规格：700×200×100预制混凝土路牙石	m	1295.53	65.21	84481.51		
本页小计								274978.2	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	050201003002	路牙铺设 (卵石镶嵌路面)	1. 基层：素土压实, 压实度 ≥93% 2. 垫层：200mm厚C15素砼垫层 3. 找平层：30mm厚WS M20预拌砂浆 4. 路牙石材料种类规格：700×200×100预制混凝土路牙石	m	60.74	58.28	3539.93	
26	011107002001	块料台阶面 (台阶1)	1. 面层材料种类规格：600×330×50仿荔枝面深芝麻灰花岗岩PC砖，切20×10角 2. 找平层：20mm厚WS M15预拌砂浆 3. 台阶板：C25钢筋混凝土最薄处120mm，C10@200单层双向 4. 垫层（稳定层）：150mm厚6%水泥石粉渣稳定层 5. 基层：素土压实, 压实度 ≥93% 6. 其他，详见图纸综合考虑	m ²	62.63	449.96	28180.99	
27	011107002002	块料台阶面 (台阶2)	1. 面层材料种类规格：50厚仿花岗岩PC砖，600mm*300mm*50mm 2. 结合层：30厚WSM20预拌砂浆 3. 砖砌台阶：WM M7.5水泥砂浆砌 MU机砖 4. 垫层：150厚级配砂石垫层 5. 基层：素土压实, 压实度 ≥93% 6. 其他，详见图纸综合考虑	m ²	10.8	467.57	5049.76	
		措施项目					837.48	
28	011702001001	基础	1. 基础类型：带形基础	m ²	6.87	59.42	408.22	
29	011702001002	基础	1. 基础类型：独立基础	m ²	4.32	55.52	239.85	
30	011702001003	基础	1. 基础类型：垫层	m ²	3.73	35.46	132.27	
31	050403001001	树木支撑架		株	1			
本页小计							37551.02	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
32	050403001002	树木支撑架	1. 支撑材料规格:3m以内 2. 单株支撑材料数量:3根 3. 支撑类型、材质:茅竹三脚桩	株	2	28.57	57.14		
本页小计							57.14		
合 计							880451.2		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 38 页

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	7471.897				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-1-5	人工挖一般土方 一、二类土	100m3	0.0005	1611.66			539.91	0.81			0.27
借A1-1-37	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1000m3	0.001	595.03		2852.97	1155.08	0.57		2.71	1.1
人工单价		小计						1.38		2.71	1.37
		未计价材料费									
清单项目综合单价							5.45				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 2 页 共 38 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方（原土）				计量单位	m3	工程量	11043.198	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-1-126	回填土 松填	100m3	0.01	764.74			256.18	7.65			2.56
人工单价		小计					7.65			2.56	
		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.21			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 3 页 共 38 页

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回(换)填				计量单位	m3	工程量	6909.834		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
E1-1-8	填耕植土 机械	100m3	0.01	138.6	4087.76	173.83	96.86	1.39	40.88	1.74	0.97	
人工单价		小计				1.39		40.88		1.74		0.97
		未计价材料费										
清单项目综合单价								44.97				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费						-	40.88	-			
	材料费小计						-	40.88	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 38 页

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方				计量单位	m3	工程量	6.292	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-1-9	人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.01	3126.36			1047.33	31.26			10.47
人工单价		小计					31.26			10.47	
		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 5 页 共 38 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3	工程量	15.09	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-1-18	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.01	2977.44			997.44	29.77			9.97
人工单价		小计					29.77			9.97	
		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 38 页

项目编码	010103001002	项目名称	基坑、沟槽回填方				计量单位	m3	工程量	16.28	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-1-127	回填土 人工夯实	100m3	0.01	2624.38			879.17	26.24			8.79
人工单价		小计						26.24			8.79
		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 7 页 共 38 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-1-44	挖掘机挖装一般土方一、二类土	1000m 3	0.001	664.7		3156.06	1279.96	0.66		3.16	1.28
借A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距	1000m 3	0.001			11478.07	3845.15			11.48	3.85
人工单价		小计						0.66		14.64	5.13
		未计价材料费									
清单项目综合单价							20.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 8 页 共 38 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层				计量单位	m3	工程量	3.17	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑	10m3	0.1	578.36	4047.62		270.38	57.84	404.76		27.04
人工单价		小计						57.84	404.76		27.04
		未计价材料费									
清单项目综合单价										489.64	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	404.76	-			
	材料费小计					-	404.76	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 9 页 共 38 页

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础				计量单位	m3	工程量	2.85	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑	10m3	0.1	456.92	4384.52	8.91	217.78	45.69	438.45	0.89	21.78
人工单价		小计				45.69	438.45	0.89	21.78		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								506.81			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	438.45	-		
	材料费小计						-	438.45	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 10 页 共 38 页

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础				计量单位	m3	工程量	0.97	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑	10m3	0.1	456.92	4384.52	8.91	217.78	45.69	438.45	0.89	21.78
人工单价		小计				45.69	438.45	0.89	21.78		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								506.81			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	438.45	-		
	材料费小计						-	438.45	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 11 页 共 38 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t	工程量	3.156	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 φ 25以内	t	1	478.16	4404.19	66.05	254.42	478.16	4404.19	66.05	254.42
人工单价		小计				478.16	4404.19	66.05	254.42		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5202.82			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	4404.19	-		
	材料费小计						-	4404.19	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 12 页 共 38 页

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件				计量单位	t	工程量	0.143	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-5-150	预埋铁件	t	1	2644.99	5111.24	356.03	1402.97	2644.99	5111.24	356.03	1402.97
人工单价		小计				2644.99	5111.24	356.03	1402.97		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9515.23			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	5111.24	-		
	材料费小计						-	5111.24	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 13 页 共 38 页

项目编码	050303002001	项目名称	廊架顶面				计量单位	m2	工程量	37.45	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-7-104	屋面板 3mm厚铝板	100m2	0.01	4800.02	46803.32	391.2	2436.76	48	468.03	3.91	24.37
人工单价		小计				48	468.03	3.91	24.37		
		未计价材料费								453.98	
清单项目综合单价								544.31			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	氟碳辊涂转印铝板 2.5mm（15年不变色）				m2	1.08	420.35	453.98			
	其他材料费						-	14.06	-		
	材料费小计						-	468.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 14 页 共 38 页

项目编码	011507003001	项目名称	灯箱（不锈钢云灯）				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
B001	云灯	套	1		7372.8				7372.8		
人工单价		小计						7372.8			
		未计价材料费									
清单项目综合单价									7372.8		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	7372.8	-		
	材料费小计						-	7372.8	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 15 页 共 38 页

项目编码		011102001001	项目名称		廊架地面		计量单位	m2	工程量	35.7	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-1-2	原土打夯 人工夯实	100m2	0.01	196.34			65.77	1.96		0.66	
借A1-4-124	垫层 8:2人工级配砂石	10m3	0.015	801.86	2346.73	8.41	268.52	12.03	35.2	0.13	4.03
借D5-1-17 换	砖石平基 砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.012	1769.16	4544.47		630	21.23	54.53		7.56
借D2-4-3 换	花岗岩人行道砖 5cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	100m2	0.01	2721.4	12032.93		799	27.21	120.33		7.99
人工单价		小计						62.43	210.06	0.13	20.24
		未计价材料费									102
清单项目综合单价											292.86
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	芝麻灰花岗岩 600*300*50仿芝麻灰荔枝面				m2	1.02	100	102			
	其他材料费						-	93.26	-		
	材料费小计						-	195.26	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 16 页 共 38 页

项目编码	010603002001	项目名称	钢方通立柱				计量单位	t	工程量	0.024	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-7-2	钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3	t	1	504.39	5982.91	242.35	350.52	504.39	5982.91	242.35	350.52
人工单价		小计				504.39	5982.91	242.35	350.52		
		未计价材料费								5600	
清单项目综合单价						7080.17					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢柱			t	1	5600	5600				
	其他材料费					-	385.48	-			
	材料费小计					-	5985.48	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 17 页 共 38 页

项目编码		050305007001	项目名称		坐凳（廊架下）		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-1-2	原土打夯 人工夯实	100m2	0.0088	196.34			65.77	1.72			0.58
借A1-4-124	垫层 8:2人工级配砂石	10m3	0.0131	801.86	2346.73	8.41	268.52	10.52	30.8	0.11	3.52
借A1-4-116 换	零星砌体 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.032	3198.13	3201.99		1059.86	102.42	102.54		33.94
借A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度	100m2	0.0002	1940.51	1308.27		650.07	0.47	0.31		0.16
借A1-13-135 换	镶贴花岗岩(水泥砂浆) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0065	5021.61	22900.54		1682.24	32.64	148.85		10.93
借A1-13-135 换	镶贴花岗岩(水泥砂浆) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0088	5021.61	22900.54		1682.24	43.94	200.38		14.72

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 18 页 共 38 页

人工单价		小计			191.71	482.88	0.11	63.85
		未计价材料费						
清单项目综合单价					738.56			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费				-	483.01	-	
	材料费小计				-	483.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 19 页 共 38 页

项目编码		011210002001	项目名称		廊架左立面			计量单位	m2	工程量	22.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-13-340	钢骨架	t	0.0081	2142.84	7855.81	1435.48	1198.74	17.41	63.83	11.66	9.74
借A1-15-117	金属面 喷氟碳面漆一遍	100m2	0.0025	208.83	4920.62	201.36	135.65	0.51	12.11	0.5	0.33
借A1-13-339	铝骨架	t	0.0007	1979.61	23213.23	700.06	897.69	1.41	16.58	0.5	0.64
借A1-13-240	饰面层 电化铝板墙面	100m2	0.02	1666.61	22862.92		558.31	33.33	457.26		11.17
借A1-7-2	钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3	t	0.0081	504.39	5982.91	242.35	350.52	4.1	48.61	1.97	2.85
人工单价		小计						56.76	598.39	14.63	24.73
		未计价材料费									45.5
清单项目综合单价								694.51			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 20 页 共 38 页

明 细	钢柱	t	0.0081	5600	45.36		
	其他材料费			-	552.87	-	
	材料费小计			-	598.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 21 页 共 38 页

项目编码	050307011001	项目名称	铝方通格栅				计量单位	m2	工程量	28.05	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
E1-4-13 换	墙面龙骨基层 铝方通龙骨	10m2	0.1	185.29	6189.69	165.83	108.85	18.53	618.97	16.58	10.89
人工单价		小计				18.53	618.97	16.58	10.89		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						664.97					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	618.97	-			
	材料费小计					-	618.97	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 22 页 共 38 页

项目编码		011204001001	项目名称		石材墙面			计量单位	m2	工程量	6.15	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
借A1-13-111	干挂大理石骨架 钢骨架	t	0.0276	2575.14	5833.77	735.43	1109.04	71.18	161.26	20.33	30.66	
借A1-13-339	铝骨架	t	0.0054	1979.61	23213.23	700.06	897.69	10.62	124.56	3.76	4.82	
借A1-13-108	干挂大理石(钢骨架上)墙面	100m2	0.01	8057.66	25291.1		2699.32	80.58	252.91		26.99	
人工单价		小计						162.38	538.73	24.09	62.47	
		未计价材料费										
清单项目综合单价							787.66					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						-	538.74	-			
	材料费小计						-	538.74	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 23 页 共 38 页

项目编码		050201001001	项目名称		50厚仿芝麻白花岗岩路面		计量单位	m2	工程量	352.06	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D1-1-3	原土打夯 人工夯实	100m2	0.01	205.81			63	2.06		0.63	
借D2-2-16	人机配合铺装砂砾石底层 厚度 15cm	100m2	0.01	238.15	1880.86	260.74	146.47	2.38	18.81	2.61	1.46
借D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.01	785.23	4076.44	547.1	450.59	7.85	40.76	5.47	4.51
借D2-4-3 换	花岗岩人行道砖 5cm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平	100m2	0.01	2721.4	11978.41		799	27.21	119.78		7.99
人工单价		小计						39.5	179.35	8.08	14.59
		未计价材料费						102			
清单项目综合单价							241.53				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	芝麻灰花岗岩 600*300*50仿芝麻灰 荔枝面					m2	1.02	100	102		
	其他材料费							-	77.36	-	
	材料费小计							-	179.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 24 页 共 38 页

项目编码		050201001002	项目名称		彩虹绿道		计量单位	m2	工程量	802.23	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D1-1-3	原土打夯 人工夯实	100m2	0.01	205.81			63	2.06		0.63	
借D2-2-16	人机配合铺装砂砾石底层 厚度 15cm	100m2	0.01	238.15	1880.86	260.74	146.47	2.38	18.81	2.61	1.46
借A1-17-23 换	混凝土园路 10cm厚 实际厚度(cm):6 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合	10m2	0.1	107.82	253.47		36.31	10.78	25.35		3.63
借D8-1-66	路面标线 热熔型漆	10m2	0.02	33	254.78	93.33	37.09	0.66	5.1	1.87	0.74
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价								76.07			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	49.26	-			
	材料费小计					-	49.26	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 25 页 共 38 页

项目编码	050201001003	项目名称	卵石镶嵌路面				计量单位	m2	工程量	138.73	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-17-19 换	河卵石路面 平铺 完成厚度6cm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	10m2	0.1	968.09	430.2		325.96	96.81	43.02		32.6
借D1-1-3	原土打夯 人工夯实	100m2	0.01	205.81			63	2.06			0.63
借D2-2-24 换	人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	326.41	3905.36	285.21	179.57	3.26	39.05	2.85	1.8
借A1-17-23 换	混凝土园路 10cm厚 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合	10m2	0.1	247.77	651.22		83.43	24.78	65.12		8.34
人工单价		小计					126.91	147.19	2.85		43.37
		未计价材料费									
清单项目综合单价							320.32				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 26 页 共 38 页

	其他材料费			-	147.19	-	
	材料费小计			-	147.19	-	

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 27 页 共 38 页

项目编码		050201003001	项目名称		路牙铺设		计量单位	m	工程量	1295.53	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D1-1-3	原土打夯 人工夯实	100m2	0.002	205.81			63	0.41		0.13	
借D2-4-17 换	人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑	m3	0.02	128.7	399.01		37.79	2.57	7.98	0.76	
借D7-6-15 换	水泥砂浆保护层 25mm 厚 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥	m2	0.003	11.98	22.81		3.84	0.04	0.07	0.01	
借D2-4-19 换	缘石铺设 混凝土 长度70cm 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比)DM M20	100m	0.01	706.25	4394.48	12.99	211.17	7.06	43.94	0.13 2.11	
人工单价		小计								3.01	
		未计价材料费								39.62	
清单项目综合单价											65.21
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 28 页 共 38 页

混凝土缘石 700×200×100预制混凝土立缘石	m	1.015	39.03	39.62		
其他材料费			-	12.39	-	
材料费小计			-	52.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 29 页 共 38 页

项目编码	050201003002	项目名称	路牙铺设（卵石镶嵌路面）	计量单位	m	工程量	60.74				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D1-1-3	原土打夯 人工夯实	100m2	0.0025	205.81			63	0.51			0.16
借D2-4-17 换	人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑	m3	0.0075	128.7	399.01		37.79	0.97	2.99		0.28
借D7-6-15 换	水泥砂浆保护层 25mm 厚 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥	m2	0.003	11.98	23.32		3.84	0.04	0.07		0.01
借D2-4-19 换	缘石铺设 混凝土 长度70cm 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	100m	0.01	706.25	4394.48	12.99	211.17	7.06	43.94	0.13	2.11
人工单价		小计						8.58	47	0.13	2.56
		未计价材料费						39.62			
清单项目综合单价							58.28				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 30 页 共 38 页

序号	名称及规格	单位	数量	综合单价	合价	暂估单价	暂估合价
	混凝土缘石 700×200×100预制混凝土立缘石	m	1.015	39.03	39.62		
	其他材料费			-	7.42	-	
	材料费小计			-	47.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 31 页 共 38 页

项目编码		011107002001	项目名称		块料台阶面（台阶1）			计量单位	m2	工程量	62.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D1-1-3	原土打夯 人工夯实	100m2	0.01	205.81			63	2.06			0.63
借D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			976.56	286.72			1.49	0.44
借D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	62.81	4550.88	183.75	72.39	0.63	45.51	1.84	0.72
借D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6%	m3	0.15	10.89	140.04	9.39	5.95	1.63	21.01	1.41	0.89
借A1-5-34 换	现浇混凝土其他构件台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.015	968.48	4267.42	23.14	463.58	14.53	64.01	0.35	6.95
借A1-5-102	现浇构件圆钢 φ10内	t	0.0062	710.25	4635.28	31.61	346.81	4.38	28.6	0.2	2.14
借A1-12-58 R*1.4641	铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 实际石材厚度(mm):50 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.01	8059.27	14115.6		2879.58	80.59	141.16		28.8
人工单价		小计						103.82	300.29	5.29	40.57
		未计价材料费						45.36			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 32 页 共 38 页

清单项目综合单价				449.96			
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材 料 费 明 细	水泥石屑(碎石)混合料	m3	0.153	296.46	45.36		
	其他材料费			-	254.96	-	
	材料费小计			-	300.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 33 页 共 38 页

项目编码	011107002002	项目名称	块料台阶面（台阶2）	计量单位	m2	工程量	10.8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
借D1-1-3	原土打夯 人工夯实	100m2	0.01	205.81			63	2.06			0.63	
借A1-4-124	垫层 8:2人工级配砂石	10m3	0.015	801.86	2346.73	8.41	268.52	12.03	35.2	0.13	4.03	
借A1-4-115 换	砌零星构件 台阶 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm	100m2	0.01	6701.92	7343.78		2221.02	67.02	73.44		22.21	
借A1-12-58 R*1.4641	铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 实际石材厚度(mm):50 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.01	8059.27	14144.6		2879.58	80.59	141.45		28.8	
人工单价		小计					161.7	250.09	0.13		55.67	
		未计价材料费										
清单项目综合单价						467.57						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费						-	250.07	-			
	材料费小计						-	250.07	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 34 页 共 38 页

项目编码	011702001001	项目名称	基础				计量单位	m2	工程量	6.87	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-20-	带形基础模板 有筋	100m2	0.01	1983.44	2771.79	212.41	973.86	19.83	27.72	2.12	9.74
人工单价		小计				19.83	27.72	2.12	9.74		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.42			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	27.8	-		
	材料费小计						-	27.8	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 35 页 共 38 页

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	4.32					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
借A1-20-	独立基础模板	100m2	0.01	1857.15	2604	185.23	905.8	18.57	26.04	1.85	9.06	
人工单价		小计				18.57	26.04	1.85	9.06			
		未计价材料费										
清单项目综合单价						55.52						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费						-	26.11	-			
	材料费小计						-	26.11	-			

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 36 页 共 38 页

项目编码	011702001003	项目名称	基础				计量单位	m2	工程量	3.73	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-20-12	基础垫层模板	100m2	0.01	1039.92	1929.64	80.04	496.7	10.4	19.3	0.8	4.97
人工单价		小计				10.4	19.3	0.8	4.97		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						35.46					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	19.25	-			
	材料费小计					-	19.25	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 37 页 共 38 页

项目编码	050403001001	项目名称	树木支撑架				计量单位	株	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 38 页 共 38 页

项目编码	050403001002	项目名称	树木支撑架				计量单位	株	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
E1-2-127	茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	100株	0.01	344.4	2405.41		106.76	3.44	24.05		1.07
人工单价		小计						3.44	24.05		1.07
		未计价材料费									
清单项目综合单价							28.57				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	24.05	-			
	材料费小计					-	24.05	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF0000 1	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	22338.36			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤 05040501000 1	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	05040500200 1	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤 05040500900 1	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	05040500600 1	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY0000000 1	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计			22338.36			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	87961.38		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	13403.02		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	101364.40		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						0.00

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	222653.65	
2	措施合计	27090.85	
2.1	绿色施工安全防护措施费	22518.04	
2.2	其他措施费	4572.81	
3	其他项目	28560.60	—
3.1	暂列金额	22265.37	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	6295.23	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	278305.10	
5	增值税销项税额	25047.46	—
6	总造价	303352.56	
7	人工费	57144.96	
招标控制价合计=1+2+3+5		303,352.56	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					222653.7	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱1AL1 2. 规格:详见系统图 3. 其他:符合设计文件要求	台	1	4020.33	4020.33	
2	030412007001	一般路灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:LED灯 /36W/220V/IP67 3. 灯杆材质、规格:3m高 4. 基础形式、砂浆配合比: 详见大样图 5. 含灯具内接线 6. 其他:符合设计文件要求	套	32	3019.5	96624	
3	030412007002	一般路灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:LED灯/10W/220V/ 白光/IP67 3. 灯杆材质、规格:0.6m高 4. 基础形式、砂浆配合比: 符合设计规范要求 5. 含灯具内接线 6. 其他:符合设计文件要求	套	31	256.86	7962.66	
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1KV-5*10 3. 含电缆头制作安装 4. 其他:符合设计文件要求	m	500	44.71	22355	
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1KV-5*4 3. 含电缆头制作安装 4. 其他:符合设计文件要求	m	1169.69	21.27	24879.31	
6	030408003001	电缆保护管	1. 名称:过马路套管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100, 壁厚4mm 4. 其他:符合设计文件要求	m	50	89.88	4494	
7	030411001001	配管	1. 名称:供电干线套管 2. 材质:PC管 3. 规格:PC50, 壁厚≥3.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 含接线盒安装 6. 其他:符合设计文件要求	m	500	18.52	9260	
本页小计							169595.3	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	030411001002	配管	1. 名称: 供电干线套管 2. 材质: PC管 3. 规格: PC32, 壁厚≥2mm 4. 配置形式: 综合考虑 5. 含接线盒安装 6. 其他: 符合设计文件要求	m	1102.66	14.13	15580.59	
9	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 名称: 过马路接线井 2. 规格: 详见大样图 3. 其他: 符合设计文件要求	个	1	1238.54	1238.54	
10	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV): 1KV	系统	1	907.19	907.19	
11	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 2. 类别: 独立接地装置 3. 其他: 符合设计文件要求	组	32	165.78	5304.96	
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 人机配合挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m内	m ³	458.8	9.82	4505.42	
13	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 素土 2. 其他: 符合设计文件要求	m ³	211.75	34.74	7356.2	
14	040103001002	回填方	1. 填方材料品种: 石粉 2. 其他: 符合设计文件要求	m ³	141.17	115.8	16347.49	
15	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 综合考虑 3. 含装土 4. 其他: 符合设计文件要求	m ³	105.88	17.17	1817.96	
		措施项目					4572.81	
16	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m ²	0.51	41.39	21.11	
17	041102002001	基础模板	1. 构件类型: 基础模板	m ²	76.8	58.81	4516.61	
18	041102021001	小型构件模板	1. 构件类型: 井圈模板	m ²	0.4	87.72	35.09	
19	031302007001	高层施工增加		项	1			
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计							57631.16	
合 计							227226.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 1 页 共 23 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-36	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5	台	1	176.46	3757.87		86	176.46	3757.87		86
人工单价		小计						176.46	3757.87		86
		未计价材料费									3730.82
		清单项目综合单价									4020.33
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	照明配电箱1AL1			台	1	3730.82	3730.82				
	其他材料费					-	27.06	-			
	材料费小计					-	3757.88	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 2 页 共 23 页

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-10-108	基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1	10m3	0.036	5548.42	5790.6		2704.3	199.74	208.46		97.35
C4-10-106	基础工程 钢筋制作 一般钢筋	t	0.0022	988.69	4747.93	74.42	518.16	2.2	10.55	0.17	1.15
C3-1-605	地脚螺栓制作 直径(mm以内) 20	10个	0.4	229.93	77.9	95.29	194.67	91.97	31.16	38.12	77.87
C4-10-127	基础工程 基础保护帽 浇制	10基	0.1	2733.5	1451.24		1332.31	273.35	145.12		133.23
C4-12-310 R*0.9	庭院路灯安装 柱灯 三火以下 其他LED灯具 安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工	10套	0.1	1101.48	13409.36	294.15	680.23	110.15	1340.94	29.42	68.02
C4-12-357	路灯设施编号 钉或粘 路灯号牌	100个	0.01	217.72	1172.46		106.11	2.18	11.72		1.06
C4-9-3	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	1	30.49	48.08	14.6	21.98	30.49	48.08	14.6	21.98
C4-9-18	接地母线敷设 户内接 地母线敷设	10m	0.1	131.33	95.62	8.92	68.36	13.13	9.56	0.89	6.84
人工单价		小计					723.21	1805.59	83.2		407.5

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 3 页 共 23 页

		未计价材料费				1664.7		
		清单项目综合单价				3019.5		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
		路灯号牌	个	1.01	11.32	11.43		
		庭院灯 LED灯/36W/220V/IP67	套	1.01	1316.81	1329.98		
		预拌混凝土 C25	m3	0.56	417.48	233.79		
		钢筋 φ10	t	0.0023	4415.93	10.16		
		镀锌角钢 -50*50*5, L=2.5m	根	1.05	39.14	41.1		
		镀锌扁钢 -40*4	m	1.05	7.59	7.97		
		地脚螺栓 M16	kg	4.424	6.81	30.13		
		其他材料费			-	140.76	-	
		材料费小计			-	1805.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 4 页 共 23 页

项目编码	030412007002	项目名称	一般路灯				计量单位	套	工程量	31	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-12-205 R*0.9	草坪灯具安装 立柱式 示意图号:188、189、 190、191 其他LED灯 具安装（除嵌入式LED 射灯和筒灯外） 人工	10套	0.1	788.39	1395.97		384.26	78.84	139.6		38.43
人工单价		小计					78.84	139.6		38.43	
		未计价材料费								121.55	
清单项目综合单价										256.86	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	草坪灯 LED灯/10W/220V/IP67			套	1.01	120.35	121.55				
	其他材料费					-	18.04	-			
	材料费小计					-	139.59	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 5 页 共 23 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	500			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-8-1 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电 缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.01	420.5	3830.03	10.27	209.95	4.21	38.3	0.1	2.1
人工单价		小计				4.21	38.3	0.1	2.1		
		未计价材料费								38	
清单项目综合单价						44.71					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	电力电缆 YJV-1KV-5*10				m	1.01	37.62	38			
	其他材料费						-	0.31	-		
	材料费小计						-	38.31	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 6 页 共 23 页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	1169.69			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-8-1 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷 设 单价*0.6 实际电 缆芯数(芯):5	100m	0.01	252.3	1742.32	6.16	125.97	2.52	17.42	0.06	1.26
人工单价		小计				2.52	17.42	0.06	1.26		
		未计价材料费				17.24					
清单项目综合单价						21.27					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	电力电缆 YJV-1KV-5*4				m	1.01	17.07	17.24			
	其他材料费						-	0.19	-		
	材料费小计						-	17.43	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 7 页 共 23 页

项目编码	030408003001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	50					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C4-8-55	电缆保护管埋地敷设钢管(公称直径mm以下) 100	10m	0.1	266.75	490.02	8.11	133.96	26.68	49	0.81	13.4	
人工单价		小计				26.68	49	0.81	13.4			
		未计价材料费							46.29			
清单项目综合单价								89.88				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管 SC100, 壁厚4mm			m	1.03	44.94	46.29					
	其他材料费					-	2.73	-				
	材料费小计					-	49.02	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 8 页 共 23 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	500					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C4-11-107	刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	699.47	811.58		340.92	6.99	8.12		3.41	
人工单价		小计				6.99	8.12		3.41			
		未计价材料费						7.66				
清单项目综合单价								18.52				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	刚性难燃管 PC50, 壁厚≥3.5mm			m	1.1	6.96	7.66					
	其他材料费					-	0.45	-				
	材料费小计					-	8.11	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 9 页 共 23 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1102.66				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-105	刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32	100m	0.01	638.55	463.51		311.23	6.39	4.64		3.11
人工单价		小计						6.39	4.64		3.11
		未计价材料费									4.48
清单项目综合单价							14.13				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	刚性难燃管 PC32, 壁厚≥2mm			m	1.1	4.07	4.48				
	其他材料费					-	0.16	-			
	材料费小计					-	4.64	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 10 页 共 23 页

项目编码	030413005001	项目名称	人(手)孔砌筑	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.0164	1364.33	3994.83	262.95	612.02	22.35	65.44	4.31	10.02
借D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	10m3	0.0645	1950.19	3271.35	178.95	800.77	125.81	211.03	11.54	51.66
借D5-3-292 换	砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥	100m2	0.0036	1149.17	1008.07	109.88	473.53	4.14	3.63	0.4	1.7
借D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.0192	1802.57	1008.07	109.88	719.27	34.61	19.35	2.11	13.81
借D5-3-291 R*0.8	砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.0346	1442.06	1008.07	109.88	583.69	49.84	34.84	3.8	20.17
借D5-3-303 换	混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径	10m3	0.0048	2108.33	4202.56	262.9	891.82	10.2	20.34	1.27	4.32

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 11 页 共 23 页

	综合考虑 C20												
借D5-3-306 换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm	10套	0.1	539.99	2618.68		203.09	54	261.87			20.31	
C4-13-1	铁构件制作、安装 一般铁构件 制作	100kg	0.0603	787	506.22	72.73	419.04	47.47	30.54	4.39		25.28	
C4-13-2	铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	100kg	0.0603	572	22.4	55.39	305.79	34.5	1.35	3.34		18.45	
C12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0603	26.85	3.53	12.33	15.9	1.62	0.21	0.74		0.96	
C12-2-49 换	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.0603	36.83	26.76	24.68	24.95	2.22	1.61	1.49		1.5	
人工单价		小计						386.76	650.21	33.39	168.18		
		未计价材料费											272.85
清单项目综合单价												1238.54	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	圆钢				kg	0.4826	4.39	2.12					
	扁钢				kg	1.327	4.12	5.47					
	角钢				kg	4.524	4.47	20.22					
	醇酸防锈漆				kg	0.1273	10.31	1.31					
	井环盖、井座(手孔井) 600*600				套	1	243.73	243.73					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 12 页 共 23 页

	其他材料费			-	377.38	-	
	材料费小计			-	650.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 13 页 共 23 页

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统				计量单位	系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-14-12	送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流	系统	1	560.6		49.32	297.27	560.6		49.32	297.27
人工单价		小计				560.6		49.32	297.27		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								907.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 14 页 共 23 页

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	组	工程量	32					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
C4-14-46	接地装置调试 独立接地装置(根以内) 1	根	1	64.62		46.84	54.32	64.62		46.84	54.32	
人工单价		小计					64.62		46.84	54.32		
		未计价材料费										
清单项目综合单价								165.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 15 页 共 23 页

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	458.8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D1-1-10 *1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价	100m3 天然密实方	0.0005	4680.72			1526.38	2.34		0.76	
借D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实	0.001	712.8		4617.74	1738.29	0.68	4.39	1.65	
人工单价		小计						3.02	4.39	2.41	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							9.82				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 16 页 共 23 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	211.75				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D1-1-131	回填土 人工夯实	100m3 压实	0.01	2619.54			854.23	26.2			8.54
人工单价		小计				26.2			8.54		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						34.74					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 17 页 共 23 页

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	141.17					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
借D1-1-135 换	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1598.45	9208.22	190.45	583.36	15.98	92.08	1.9	5.83	
人工单价		小计				15.98	92.08	1.9	5.83			
		未计价材料费							91.07			
清单项目综合单价								115.8				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石粉			m3	1.34	67.96	91.07					
	其他材料费					-	1.02	-				
	材料费小计					-	92.09	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 18 页 共 23 页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3	工程量	105.88	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D1-1-52	装载机装土	1000m ³ 天然密实	0.001	440		1857.88	749.34	0.44		1.86	0.75
借D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m ³ 天然密实	0.001			10652.43	3473.76			10.65	3.47
人工单价		小计						0.44		12.51	4.22
		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.17			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 19 页 共 23 页

项目编码	041102001001	项目名称	垫层模板				计量单位	m2	工程量	0.51	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 湿拌砌 筑砂浆 砌筑灰缝≥ 5mm M10	100m2	0.01	1185.45	2186.22	233.37	533.61	11.85	21.86	2.33	5.34
人工单价		小计				11.85	21.86	2.33	5.34		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	21.98	-		
	材料费小计						-	21.98	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 20 页 共 23 页

项目编码	041102002001	项目名称	基础模板				计量单位	m2	工程量	76.8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D5-6-4	设备基础(单体在5m3以内) 钢模	100m2	0.01	2846.99	1391.65	415.72	1227.1	28.47	13.92	4.16	12.27
人工单价		小计				28.47	13.92	4.16	12.27		
				未计价材料费							
清单项目综合单价							58.81				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	13.94	-			
	材料费小计					-	13.94	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 21 页 共 23 页

项目编码		041102021001		项目名称		小型构件模板		计量单位		m2		工程量		0.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借D5-6-64	管、渠道及其他小型构件木模	100m2	0.01	3453.25	3744.71	200.27	1374.08	34.53	37.45	2	13.74				
人工单价				小计				34.53	37.45	2	13.74				
				未计价材料费											
清单项目综合单价								87.72							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	37.41	-					
	材料费小计							-	37.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 22 页 共 23 页

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 23 页 共 23 页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆费				计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	22518.04			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) *分部分项 (人工费+施工机具费) *0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计
合 计					22518.04			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	278305.1	9	25047.46
合 计					25047.46

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		绿化给水系统					75898.85	
1	050103002001	喷灌配件安装	1. 名称:绿化喷洒水栓 2. 规格:DN25 3. 管道附件:含管件、支架、取水器、阀门箱等 4. 其他:符合设计文件要求	个	23	128.06	2945.38	
2	031001006001	塑料管	1. 名称:PVC-U给水管 2. 材质、规格:DN80, 0.6MPa 3. 连接形式:粘接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他:符合设计文件要求	m	136.79	32.29	4416.95	
3	031001006002	塑料管	1. 名称:PVC-U给水管 2. 材质、规格:DN65, 0.6MPa 3. 连接形式:粘接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他:符合设计文件要求	m	130.99	25.03	3278.68	
4	031001006003	塑料管	1. 名称:PVC-U给水管 2. 材质、规格:DN50, 0.6MPa 3. 连接形式:粘接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他:符合设计文件要求	m	96.65	22.38	2163.03	
5	031001006004	塑料管	1. 名称:PVC-U给水管 2. 材质、规格:DN40, 0.6MPa 3. 连接形式:粘接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他:符合设计文件要求	m	56.83	19.84	1127.51	
6	031001006005	塑料管	1. 名称:PVC-U给水管 2. 材质、规格:DN32, 0.6MPa 3. 连接形式:粘接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他:符合设计文件要求	m	86.35	15.65	1351.38	
7	031001006006	塑料管	1. 名称:PVC-U给水管 2. 材质、规格:DN25, 0.6MPa 3. 连接形式:粘接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其他:符合设计文件要求	m	315.99	14.17	4477.58	
本页小计							19760.51	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	031003013001	水表	1. 名称:水平螺翼式湿式水表 2. 型号、规格:LXLC-80型, DN80 3. 其他:符合设计文件要求	个	1	490.11	490.11	
9	031003006001	减压器	1. 名称:可调式减压阀组 2. 规格、压力等级:DN80, 阀后压力0.2MPa 3. 附件配置:含Y型过滤器1个、双斜面弹性密封闸阀2个、管道倒流防止器(低阻力)1个、挠性接头1个等 4. 其他:符合设计文件要求	组	1	6123.84	6123.84	
10	040501014001	新旧管连接	1. 名称:与园区市政供水管网连接 2. 材质及规格:DN80 3. 带(不带)介质连接:综合考虑 4. 其他:符合设计文件要求	处	1	460.34	460.34	
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:人机配合挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m内 4. 其他:符合设计文件要求	m3	562.37	9.45	5314.4	
12	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 其他:符合设计文件要求	m3	58.15	248.4	14444.46	
13	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂 2. 其他:符合设计文件要求	m3	61.2	217.61	13317.73	
14	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 其他:符合设计文件要求	m3	391.72	19.18	7513.19	
15	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:综合考虑 3. 含装土 4. 其他:符合设计文件要求	m3	512.66	16.53	8474.27	
		雨水排水系统					72094.31	
16	040501001001	混凝土管	1. 名称:二级钢筋混凝土管 2. 规格:DN600 3. 接口方式:承插胶圈连接 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 5. 其他:符合设计文件要求	m	68.486	179.58	12298.72	
本页小计							68437.06	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
17	040504002001	混凝土井	1. 名称:钢筋混凝土排水检查井 2. 尺寸: $\phi 1000$ 3. 井盖、井圈材质及规格:D400型球墨铸铁防盗防噪井盖及井座 4. 含防坠落装置安装及渗漏试验 5. 其他:符合设计文件要求	座	2	2925.79	5851.58		
18	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称:人机配合挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m内 4. 其他:符合设计文件要求	m3	575.98	9.45	5443.01		
19	041001001001	拆除路面	1. 材质:C25混凝土 2. 厚度:200mm厚 3. 含装车及余方外运 4. 其他:符合设计文件要求	m2	29	39.86	1155.94		
20	041001003001	拆除基层	1. 材质:天然级配砂石垫层 2. 厚度:300mm厚 3. 含装车及余方外运 4. 其他:符合设计文件要求	m2	29	43.95	1274.55		
21	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:200mm厚 3. 其他:符合设计文件要求	m2	29	128.94	3739.26		
22	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂石垫层 2. 厚度:300mm厚 3. 其他:符合设计文件要求	m2	29	48.58	1408.82		
23	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 其他:符合设计文件要求	m3	10.13	248.4	2516.29		
24	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:中粗砂 2. 其他:符合设计文件要求	m3	76.05	217.61	16549.24		
25	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:砂砾 2. 其他:符合设计文件要求	m3	73.01	154.98	11315.09		
26	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 其他:符合设计文件要求	m3	385.23	19.18	7388.71		
27	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:综合考虑 3. 含装土 4. 其他:符合设计文件要求	m3	190.75	16.53	3153.1		
本页小计							59795.59		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		措施项目					3617.42	
28	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	1.07	40.68	43.53	
29	041102036001	池盖模板	1. 构件类型:盖板模板	m2	4.1	75.12	307.99	
30	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 构件类型:井墙模板	m2	28.03	91.13	2554.37	
31	041102034001	池底模板	1. 构件类型:底板模板	m2	6.03	64.35	388.03	
32	041102037001	其他现浇构件模板	1. 构件类型:流槽模板	m2	6.67	48.5	323.5	
本页小计							3617.42	
合 计							151610.6	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 1 页 共 35 页

项目编码	050103002001	项目名称	喷灌配件安装		计量单位	个	工程量	23			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借C10-3-3	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	9.43	113.32	0.9	4.41	9.43	113.32	0.9	4.41
人工单价		小计				9.43	113.32	0.9	4.41		
		未计价材料费							103.28		
清单项目综合单价									128.06		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	绿化喷洒水栓 DN25			个	1.01	61.95	62.57				
	阀门箱 DN25			个	1	40.71	40.71				
	其他材料费					-	10.03	-			
	材料费小计					-	113.31	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 2 页 共 35 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	136.79	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借C10-1-252	给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 90	10m	0.1	82.31	193.56	0.38	35.32	8.23	19.36	0.04	3.53
借C10-2-147	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	100m	0.01	70.98	12.03		30.33	0.71	0.12		0.3
人工单价		小计						8.94	19.48	0.04	3.83
		未计价材料费						18.94			
清单项目综合单价							32.29				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC-U给水管 DN80, 0.6MPa			m	1.015	15.53	15.76				
	PVC-U给水管件 DN80, 0.6MPa			个	0.273	11.65	3.18				
	其他材料费					-	0.54	-			
	材料费小计					-	19.48	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 3 页 共 35 页

项目编码		031001006002	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	130.99	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借C10-1-251	给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.1	77.3	128.95	0.33	33.16	7.73	12.9	0.03	3.32
借C10-2-146	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	100m	0.01	67.5	8.89		28.84	0.68	0.09		0.29
人工单价		小计						8.41	12.99	0.03	3.61
		未计价材料费						12.53			
清单项目综合单价							25.03				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC-U给水管 DN65, 0.6MPa			m	1.015	10.22	10.37				
	PVC-U给水管件 DN65, 0.6MPa			个	0.281	7.67	2.16				
	其他材料费					-	0.46	-			
	材料费小计					-	12.99	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 4 页 共 35 页

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	96.65	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借C10-1-250	给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	0.1	73.67	109.47	0.33	31.61	7.37	10.95	0.03	3.16
借C10-2-145	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	57.12	5.67		24.4	0.57	0.06		0.24
人工单价		小计						7.94	11.01	0.03	3.4
		未计价材料费									10.62
清单项目综合单价											22.38
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC-U给水管 DN50, 0.6MPa			m	1.02	8.63	8.8				
	PVC-U给水管件 DN50, 0.6MPa			个	0.281	6.47	1.82				
	其他材料费					-	0.38	-			
	材料费小计					-	11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 5 页 共 35 页

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	56.83	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借C10-1-249	给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.1	72.51	86.31	0.33	31.12	7.25	8.63	0.03	3.11
借C10-2-144	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m	0.01	54.07	3.74		23.1	0.54	0.04		0.23
人工单价		小计						7.79	8.67	0.03	3.34
		未计价材料费						8.33			
清单项目综合单价							19.84				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC-U给水管 DN40, 0.6MPa				m	1.02	6.75	6.89			
	PVC-U给水管件 DN40, 0.6MPa				个	0.286	5.06	1.45			
	其他材料费						-	0.33	-		
	材料费小计						-	8.67	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 6 页 共 35 页

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	86.35	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借C10-1-248	给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 40	10m	0.1	61.91	60.29	0.21	26.54	6.19	6.03	0.02	2.65
借C10-2-143	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m	0.01	50.59	2.95		21.61	0.51	0.03		0.22
人工单价		小计						6.7	6.06	0.02	2.87
		未计价材料费									5.75
清单项目综合单价											15.65
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC-U给水管 DN32, 0.6MPa			m	1.02	4.63	4.72				
	PVC-U给水管件 DN32, 0.6MPa			个	0.296	3.47	1.03				
	其他材料费					-	0.29	-			
	材料费小计					-	6.04	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 7 页 共 35 页

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	315.99	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借C10-1-247	给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.1	56.18	54.28	0.19	24.09	5.62	5.43	0.02	2.41
借C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.01	47.11	1.9		20.13	0.47	0.02		0.2
人工单价		小计						6.09	5.45	0.02	2.61
		未计价材料费									5.18
清单项目综合单价											14.17
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC-U给水管 DN25, 0.6MPa			m	1.02	4.2	4.28				
	PVC-U给水管件 DN25, 0.6MPa			个	0.283	3.15	0.89				
	其他材料费					-	0.26	-			
	材料费小计					-	5.43	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 8 页 共 35 页

项目编码	031003013001	项目名称	水表				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借C10-3-279 R*0.6	螺纹水表 公称直径 (mm以内) 80 水表与 塑料管连接 人工*0.6	组	1	52.39	415.34		22.38	52.39	415.34		22.38
人工单价		小计					52.39	415.34		22.38	
		未计价材料费								410.73	
清单项目综合单价										490.11	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水平螺翼式湿式水表 LXLC-80型, DN80				个	1	410.73	410.73			
	其他材料费						-	4.62	-		
	材料费小计						-	415.35	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 9 页 共 35 页

项目编码	031003006001	项目名称	减压器				计量单位	组	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借C10-3-106	减压器组成安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	组	1	737	5037.16	24.41	325.27	737	5037.16	24.41	325.27
人工单价		小计				737	5037.16	24.41	325.27		
		未计价材料费						4127.55			
清单项目综合单价						6123.84					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	可调式减压阀 DN80, 阀后压力0.2MPa			个	1	1486.73	1486.73				
	双斜面弹性密封闸阀 DN80			个	2.02	304.42	614.93				
	管道倒流防止器(低阻力) DN80			个	1.01	1510.8	1525.91				
	挠性接头 DN80			个	1.01	188.37	190.25				
	Y型过滤器 DN80			个	1	309.73	309.73				
	其他材料费					-	909.59	-			
	材料费小计					-	5037.14	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 10 页 共 35 页

项目编码	040501014001	项目名称	新旧管连接				计量单位	处	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-148	塑料管新旧管连接 管 外径(mm以内) 90	处	1	321.09	13.91	0.52	124.82	321.09	13.91	0.52	124.82
人工单价		小计				321.09	13.91	0.52	124.82		
		未计价材料费							11.65		
清单项目综合单价						460.34					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PVC-U给水管件 DN80, 0.6MPa			个	1	11.65	11.65				
	其他材料费					-	2.26	-			
	材料费小计					-	13.91	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 11 页 共 35 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3	工程量	562.37	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-10 *1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价	100m3 天然密实方	0.0005	4680.72			1292.35	2.34		0.65	
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	712.8		4617.74	1471.76	0.68	4.39	1.4	
人工单价		小计				3.02		4.39		2.05	
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.45			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 12 页 共 35 页

项目编码	040305001001	项目名称	垫层				计量单位	m3	工程量	58.15	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.1	396.84	1922.08	26.92	138.18	39.68	192.21	2.69	13.82
人工单价		小计				39.68	192.21	2.69	13.82		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								248.4			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	192.21	-		
	材料费小计						-	192.21	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 13 页 共 35 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	61.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
D1-1-134	管(基)坑回填砂	100m3	0.01	1598.45	19527.2	152.36	483.4	15.98	195.27	1.52	4.83		
人工单价		小计				15.98		195.27		1.52		4.83	
		未计价材料费											
清单项目综合单价								217.61					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					-	195.27	-					
	材料费小计					-	195.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 14 页 共 35 页

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	391.72				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3 压实	0.01	1229.58		273.49	415	12.3		2.73	4.15
人工单价		小计				12.3		2.73	4.15		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						19.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 15 页 共 35 页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3	工程量	512.66	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-52	装载机装土	1000m ³ 天然密实	0.001	440		1857.88	634.44	0.44		1.86	0.63
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m ³ 天然密实	0.001			10652.43	2941.13			10.65	2.94
人工单价		小计						0.44		12.51	3.57
		未计价材料费									
清单项目综合单价							16.53				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 16 页 共 35 页

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管		计量单位	m	工程量	68.486			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-2-63	混凝土管铺设 承插式 (Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内)	100m	0.01	1672.07	12185.11	449.07	691.7	16.72	121.85	4.49	6.92
D5-2-231	承插口、企口 管径 (mm以内) 600	10个口	0.0167	641.01	512.96		209.03	10.68	8.55		3.48
D5-1-95 换	管道闭水试验 管径 (mm以内) 600 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	100m	0.01	300.23	290.15		97.9	3	2.9		0.98
人工单价		小计					30.4	133.3	4.49	11.38	
		未计价材料费									129.13
清单项目综合单价											179.58
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	二级钢筋混凝土管 DN600			m	1.01	119.5	120.7				
	橡胶圈 DN600			个	0.1717	49.12	8.43				
	其他材料费					-	4.15	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 18 页 共 35 页

项目编码		040504002001	项目名称		混凝土井			计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作 子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑	10m3	0.023	1186.97	3994.83	262.95	472.82	27.3	91.88	6.05	10.87
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池 壁(隔墙) 圆、弧形 (厚度) 20cm以内 合 并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合	10m3	0.129	1118.77	4443.66	14.76	369.64	144.32	573.23	1.9	47.68
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半 地下室池底 平池底(厚 度) 50cm以内 合并 制作子目 普通预拌混 凝土 碎石粒径综合考	10m3	0.04	900.49	4474.98	10.04	296.92	36.02	179	0.4	11.88
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋 钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$	t	0.1788	687.68	4394.83	89.61	253.47	122.96	785.8	16.02	45.32
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防 水砂浆:P6 用于抗渗 压力要求的工程部位	100m2	0.0584	1802.57	1008.07	109.88	623.65	105.28	58.88	6.42	36.42
D5-3-292	砖墙 抹灰 井底 合	100m2	0.0079	1149.17	1008.07	109.88	410.58	9.02	7.91	0.86	3.22

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 19 页 共 35 页

换	制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10											
D5-3-287 换	井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.009	1508.93	4018.77	264.21	578.22	13.58	36.17	2.38	5.2	
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.015	987.21	4507.94	26.11	330.45	14.81	67.62	0.39	4.96	
D5-3-306 换	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm	10套	0.1	539.99	3621.18		176.09	54	362.12		17.61	
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.0146	589.37	456.48	12.01	196.11	8.61	6.67	0.18	2.86	
人工单价		小计						535.9	2169.28	34.6	186.02	
		未计价材料费						343.98				
清单项目综合单价							2925.79					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	井环盖、井座(检查井) D400型球墨铸铁防盗防噪					套	1	313.98	313.98			
	井筒防坠网					套	1	30	30			
	其他材料费							-	1825.48	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 21 页 共 35 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3	工程量	575.98	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-10 *1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价	100m3 天然密实方	0.0005	4680.72			1292.35	2.34		0.65	
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	712.8		4617.74	1471.76	0.68	4.39	1.4	
人工单价		小计				3.02		4.39		2.05	
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.45			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 22 页 共 35 页

项目编码		041001001001	项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	29	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-3 换	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm 内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	1267.2	12.1	546.37	500.73	12.67	0.12	5.46	5.01
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实	0.0002	343.99		5502.31	1614.17	0.07		1.1	0.32
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):20	1000m3天然密实	0.0002			59180.19	16339.65			11.84	3.27
人工单价		小计						12.74	0.12	18.4	8.6
		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.86			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.12	-			
	材料费小计					-	0.12	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 23 页 共 35 页

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层				计量单位	m2	工程量	29	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-11 换	小型机械拆除各类底层厚15cm内 实际厚度(cm):30	100m2	0.01	1548.43	23.57	661.05	610.04	15.48	0.24	6.61	6.1
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实	0.0003	440		1857.88	634.44	0.13		0.56	0.19
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20	1000m3天然密实	0.0003			38234.4	10556.52			11.47	3.17
人工单价		小计						15.61	0.24	18.64	9.46
		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.95			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费						-	0.24	-		
	材料费小计						-	0.24	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 24 页 共 35 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	29				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 合并制作子目普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	100m2	0.01	3137.2	8727.19	35.36	836.28	31.37	87.27	0.35	8.36
D2-3-55	水泥混凝土路面养生水养生	100m2	0.01	77.22	60.14		20.35	0.77	0.6		0.2
人工单价		小计					32.14	87.87	0.35	8.56	
		未计价材料费									
清单项目综合单价							128.94				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	87.9	-			
	材料费小计					-	87.9	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 25 页 共 35 页

项目编码	040202009001	项目名称	砂砾石				计量单位	m2	工程量	29	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-2-14 换	人工铺装砂砾石底层 (天然级配) 厚度 15cm 实际厚度	100m2	0.01	886.03	3497.85	190.25	283.71	8.86	34.98	1.9	2.84
人工单价		小计				8.86	34.98	1.9	2.84		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	34.98	-		
	材料费小计						-	34.98	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 26 页 共 35 页

项目编码	040305001002	项目名称	垫层				计量单位	m3	工程量	10.13	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.1	396.84	1922.08	26.92	138.18	39.68	192.21	2.69	13.82
人工单价		小计				39.68	192.21	2.69	13.82		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								248.4			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	192.21	-		
	材料费小计						-	192.21	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 27 页 共 35 页

项目编码	040103001003	项目名称	回填方				计量单位	m3	工程量	76.05	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-134	管(基)坑回填砂	100m3	0.01	1598.45	19527.2	152.36	483.4	15.98	195.27	1.52	4.83
人工单价		小计						15.98	195.27	1.52	4.83
		未计价材料费									
清单项目综合单价								217.61			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	195.27	-		
	材料费小计						-	195.27	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 28 页 共 35 页

项目编码		040103001004	项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	73.01	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-134 换	管(基)坑回填砂 换 为【砂砾】	100m3	0.01	1598.45	13264.25	152.36	483.4	15.98	132.64	1.52	4.83
人工单价		小计						15.98	132.64	1.52	4.83
		未计价材料费									
清单项目综合单价								154.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						-	132.64	-		
	材料费小计						-	132.64	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 29 页 共 35 页

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	385.23				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3 压实	0.01	1229.58		273.49	415	12.3		2.73	4.15
人工单价		小计				12.3		2.73	4.15		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						19.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 30 页 共 35 页

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置				计量单位	m3	工程量	190.75	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-52	装载机装土	1000m 3天然 密实	0.001	440		1857.88	634.44	0.44		1.86	0.63
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距 1km内 实际运距 (km):3	1000m 3天然 密实	0.001			10652.43	2941.13			10.65	2.94
人工单价		小计						0.44		12.51	3.57
		未计价材料费									
清单项目综合单价							16.53				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 31 页 共 35 页

项目编码	041102001001	项目名称	垫层模板				计量单位	m2	工程量	1.07	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 湿拌砌 筑砂浆 砌筑灰缝≥ 5mm M10	100m2	0.01	1185.45	2186.22	233.37	462.67	11.85	21.86	2.33	4.63
人工单价		小计				11.85	21.86	2.33	4.63		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.68			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	21.93	-		
	材料费小计						-	21.93	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 32 页 共 35 页

项目编码	041102036001	项目名称	池盖模板	计量单位	m2	工程量	4.1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D5-6-53 换	构筑物及池类 无梁池盖 复合木模 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	100m2	0.01	2516.97	3174.06	754.4	1066.8	25.17	31.74	7.54	10.67	
人工单价		小计				25.17	31.74	7.54	10.67			
		未计价材料费										
清单项目综合单价						75.12						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	31.69	-				
	材料费小计					-	31.69	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 33 页 共 35 页

项目编码	041102035001	项目名称	池壁(隔墙)模板	计量单位	m2	工程量	28.03					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D5-6-49	构筑物及池类 圆形池壁 木模	100m2	0.01	4279.13	2778.26	497.98	1557.82	42.79	27.78	4.98	15.58	
人工单价		小计				42.79	27.78	4.98	15.58			
		未计价材料费										
清单项目综合单价						91.13						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	27.72	-				
	材料费小计					-	27.72	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 34 页 共 35 页

项目编码	041102034001	项目名称	池底模板	计量单位	m2	工程量	6.03					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D5-6-44	构筑物及池类 平池底钢模	100m2	0.01	3242.66	1716.25	315.66	1160.37	32.43	17.16	3.16	11.6	
人工单价		小计				32.43	17.16	3.16	11.6			
		未计价材料费				0.38						
清单项目综合单价						64.35						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	混凝土垫块			m3	0.0014	277.6	0.39					
	其他材料费					-	16.84	-				
	材料费小计					-	17.23	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 35 页 共 35 页

项目编码	041102037001	项目名称	其他现浇构件模板				计量单位	m2	工程量	6.67	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-6-63	管、渠道及其他井底流槽 木模	100m2	0.01	2449.84	1237.85	274.39	888.37	24.5	12.38	2.74	8.88
人工单价		小计						24.5	12.38	2.74	8.88
		未计价材料费									
清单项目综合单价							48.5				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.31	-			
	材料费小计					-	12.31	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	8234.27			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1- δ) *分部分项的 (人工费+施工机具费) *0.30 (0.8 \leq δ <1 式中： δ =合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计计算
合 计					8234.27			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观给排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14799.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2994.28		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	17793.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					508015.1	
1	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:符合设计要求 2. 草皮种类:马尼拉草 3. 铺种方式:铺草卷 4. 其他: 详见图纸综合考虑	m2	23032.8	21.72	500272	
2	050102002001	小叶紫薇	1. 冠丛高:250cm 2. 养护期:符合设计要求 3. 起挖方式:符合设计要求 4. 蓬径:150cm 5. 根盘直径:符合设计要求 6. 种类:小叶紫薇 7. 其他: 详见图纸综合考虑	株	8	298.05	2384.4	
3	050102001001	凤凰木	1. 胸径或干径:21-22cm 2. 株高、冠径:700-750cm 3. 种类:凤凰木 4. 起挖方式:符合设计要求 5. 养护期:符合设计要求 6. 其他: 详见图纸综合考虑	株	2	2679.38	5358.76	
		措施项目						
本页小计							508015.1	
合 计							508015.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 3 页

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	23032.78				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
E1-2-96 换	铺草皮 原土铺草皮	100m2	0.01	536.39	1002.19	79.25	190.85	5.36	10.02	0.79	1.91
E1-3-87 *0.5,*3	草皮保养 喷灌 第 4~6月 单价*0.5 3个 月 单价*3	100m2 ·月	0.01	217.68	69.93	6.66	69.54	2.18	0.7	0.07	0.7
人工单价		小计						7.54	10.72	0.86	2.61
		未计价材料费						5.04			
清单项目综合单价							21.72				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	马尼拉草 件装 30cm×30cm/件			m2	1.05	4.8	5.04				
	其他材料费					-	5.69	-			
	材料费小计					-	10.73	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：园林工程

标段：

第 2 页 共 3 页

项目编码	050102002001	项目名称	小叶紫薇	计量单位	株	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
E1-2-22	栽植灌木(冠径cm) 150以内	100丛	0.01	6402.09	19391.12	312.81	2081.62	64.02	193.91	3.13	20.82
E1-3-18 *0.5,*3	单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠 径(Φ cm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3 个月 单价*3	100丛 ·月	0.01	1126.77	128.91	9.15	352.14	11.27	1.29	0.09	3.52
人工单价		小计						75.29	195.2	3.22	24.34
		未计价材料费									183.04
		清单项目综合单价									298.05
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	小叶紫薇 苗高×冠径 250cm×150cm			丛	1.04	176	183.04				
	其他材料费					-	12.17	-			
	材料费小计					-	195.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：园林工程

标段：

第 3 页 共 3 页

项目编码	050102001001	项目名称	凤凰木				计量单位	株	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
E1-2-9	栽植乔木(胸径cm) 25以内	100株	0.01	19772.11	230037.36	5580.95	7859.45	197.72	2300.37	55.81	78.59
E1-3-10 *0.5,*3	单株、单丛植物保养 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100株 ·月	0.01	2728.8	504.54	464.61	989.95	27.29	5.05	4.65	9.9
人工单价		小计						225.01	2305.42	60.46	88.49
		未计价材料费						2274.88			
清单项目综合单价							2679.38				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	凤凰木 胸径25cm					株	1.04	2187.38	2274.88		
	其他材料费							-	30.54	-	
	材料费小计							-	2305.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF0000 1	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	19466.97			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤 05040501000 1	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	05040500200 1	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤 05040500900 1	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1- δ) *分部分项的 (人工费+施工机具费) *0.58 (0.8 \leq δ <1 式中： δ =合同工期/定额工期)
5	05040500600 1	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY0000000 1	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计			19466.97			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	50801.51		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	11680.18		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	62481.69		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

