

仁化县董塘镇塘联村蓝屋段村道改造
提升项目

预 算 价

预 算 价

(小写)： 179,611.85


(大写)： 壹拾柒万玖仟陆佰壹拾壹元捌角伍分

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

黄子

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2025.10.20

复 核 时 间：

2025.10.21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县董塘镇塘联村蓝屋段村道改造提升项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	200.31	4.63	927.44	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：5km	m ³	200.31	22.57	4521.00	
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m ²	1001.55	2.55	2553.95	
4	040202011001	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：100mm	m ²	1001.55	25.65	25689.76	
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：200mm 3. 养护方式：洒水养护	m ²	1001.55	119.59	119775.36	
6	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：150mm 3. 养护方式：洒水养护	m ²	42	93.71	3935.82	
		分部分项合计					157403.33	
		措施项目						
7	041109003001	二次搬运	1. 运输材料：水泥混凝土 2. 搬运距离：200m	项	1	11484.49	11484.49	
		单价措施合计					11484.49	
本页小计							168887.82	
合 计							168887.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县董塘镇塘联村蓝屋段村道改造提升项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	8945.69			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%；
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县董塘镇塘联村蓝屋段村道改造提升项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					8945.69			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

