工程项目清单汇总表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	单项工程	
1.1.1	外立面装饰工程	
1.1.2	园建工程	
1.1.3	市政工程	
1.1.4	园林绿化工程	
1.1.5	公共卫生间-建筑部分	
1.1.6	公共卫生间-室内安装部分	
1.1.7	公共卫生间-室外安装部分	
1.1.8	给排水系统	
1.1.9	电气系统	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		外立面装饰工程					
1	011201001001	墙、柱面一般抹灰（真石漆）	1.抗碱底漆一遍，真石漆中涂漆两遍,真石漆面漆一遍，喷涂保护透明罩光面漆一遍 2.满刮外墙专用腻子二道、砂纸磨平 3.墙面满挂玻璃纤维网，天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条 4.5厚聚合物干混防水抗裂砂浆面层 5.15厚聚合物干混防水抗裂砂浆底层 6.墙面清洗、打磨	m2	1770.4		
2	011201001002	墙、柱面一般抹灰(丙烯酸）	1.丙烯酸涂料底漆一遍，面漆两遍 2.满刮外墙专用腻子二道、砂纸磨平 3.墙面满挂玻璃纤维网，天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条 4.5厚聚合物干混防水抗裂砂浆面层 4.15厚聚合物干混防水抗裂砂浆底层 5.墙面清洗、打磨	m2	3365.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	011404001001	墙面喷刷涂料	1.金属彩绘面漆（喷涂彩色图案）+喷涂保护透明罩光面漆一遍 2.白色金属中涂面漆一遍 3.金属环氧封闭底漆一遍，锈点增补防锈底漆 4.板缝密封胶+贴无纺布+柔性腻子找平，1.0厚 5.50mmEPS泡沫彩钢夹芯板基层 6.墙面清洗、打磨	m2	107.93		
4	010807001001	金属(塑钢)窗	不锈钢防盗窗 1.16mm304不锈钢圆管（1.0壁厚） 2.25*25mm304不锈钢方管（外框架）（1.0壁厚） 3.13*25mm304不锈钢方管（1.0壁厚）	m2	38.46		
5	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:1500*1600mm 2.窗类型:双扇铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.框、扇材质及规格:90系列普通铝合金推拉型材，壁厚》1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6厚单片透明钢化玻璃	樘	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010807001004	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:1500*1700mm 2.窗类型:双扇铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.框、扇材质及规格:90系列普通铝合金推拉型材，壁厚》1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6厚单片透明钢化玻璃	樘	8		
7	010807001005	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:1500*1100mm 2.窗类型:双扇铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.框、扇材质及规格:90系列普通铝合金推拉型材，壁厚》1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6厚单片透明钢化玻璃	樘	1		
8	010807001006	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:1400*1750mm 2.窗类型:双扇铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.框、扇材质及规格:90系列普通铝合金推拉型材，壁厚》1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6厚单片透明钢化玻璃	樘	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010807001007	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:1400*1600mm 2.窗类型:双扇铝合金窗 3.开启方式:推拉窗 4.框、扇材质及规格:90系列普通铝合金推拉型材，壁厚》1.4mm 5.玻璃品种、厚度:6厚单片透明钢化玻璃	樘	12		
10	010607003001	钢檩条	1. 50*50*3热浸镀锌方钢管檩条 2. L50*5热浸泡镀锌型钢@1200 3.50*50*2热浸镀锌方钢管檩条@650 4.50*100*3热浸镀锌方钢管檩条@2700 5.50*100*4热浸镀锌方钢管檩条@3000	t	12.411		
11	010901001001	瓦屋面	1.名称:树脂瓦雨棚 2.规格:3mm厚树脂瓦	m2	168.88		
12	010901001002	瓦屋面	1.名称:钢结构树脂瓦屋顶 2.规格:3mm厚树脂瓦	m2	893.25		
13	011205001001	墙、柱面装饰板	1.名称:铝合金长城板 2.规格:2.5mm厚	m2	153.06		
		园建工程					
		铲除墙面					
14	011604002001	立面抹灰层拆除	1.铲除原墙面20厚水泥砂浆 2.装土 3.外弃运距：8km	m2	287.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 新建20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.一底两面刷白色外墙漆	m2	287.75		
		广告牌拆除					
16	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.广告牌拆除（宽度20米，高度6.5米）	m2	130		
		拆除不锈钢车棚					
17	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除现有不锈钢车棚12*6*2m高	m2	72		
		花基					
18	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	37.66		
19	010102007002	回填方	1.回填土方 2.密实度:夯实	m3	23.81		
20	010103002002	余方弃置	1.余方弃置 2.装土 3.外弃运距：8km	m3	13.85		
21	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15	m3	3.03		
22	010501001003	基础垫层	1.基础垫层模板	m2	10.82		
23	010401001001	砖基础	1.M7.5水泥砂浆Mu10砖基础	m3	5.58		
24	010401002001	实心砖墙	1.M7.5水泥砂浆Mu10砖砌体	m3	4.21		
		矮墙一					
25	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	52.64		
26	010102007003	回填方	1.回填土方 2.密实度:夯实	m3	34.97		
27	010103002003	余方弃置	1.余方弃置 2.装土 3.外弃运距：8km	m3	17.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010501001004	基础垫层	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20	m3	6.08		
29	010501001005	基础垫层	1.基础垫层模板	m2	17.88		
30	010401001002	砖基础	1.M7.5水泥砂浆Mu20非粘土砖基础	m3	11.59		
31	010401002002	实心砖墙	1. 240*115*53厚仿古青砖	m3	19.31		
32	011201003001	墙、柱面勾缝	1. 白色水泥砂浆勾缝5-10mm	m2	76.16		
		健身器材基础					
33	010102001002	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土	m3	22.31		
34	010102007004	回填方	1.回填土方	m3	18.48		
35	010103002004	余方弃置	1.余方弃置 2.装土 3.外弃运距：8km	m3	3.65		
36	010501001006	基础垫层	1.100厚5%水泥级配碎石垫层 2.运距：综合考虑	m2	1.08		
37	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20	m3	2.29		
38	010505002002	基础模板	1.独立基础模板	m2	22		
		跌级花基					
39	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	86.69		
40	010102007006	回填方	1.回填土方 2.密实度:夯实	m3	61.51		
41	010103002006	余方弃置	1.余方弃置 2.装土 3.外弃运距：8km	m3	25.18		
42	010501001009	基础垫层	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15	m3	8.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010501001010	基础垫层	1.基础垫层模板	m2	28.42		
44	010401001004	砖基础	1.M7.5水泥砂浆Mu10砖基础	m3	16.37		
45	010401002003	实心砖墙	1.M7.5水泥砂浆Mu10砖砌体	m3	8.95		
46	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	5.12		
47	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	56.85		
48	010506002002	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.351		
49	010506002003	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.213		
50	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5防水砂浆	m2	100.91		
51	011102001002	石材楼地面	1. 600*270*50芝麻黑花岗岩石烧面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	38.37		
52	011203001002	石材墙、柱面	1. 600*300*50文化石 自然面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	78.17		
		树池坐凳					
53	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	0.84		
54	010103002007	余方弃置	1.余方弃置 2.装土 3.外弃运距：8km	m3	0.84		
55	010401001006	砖基础	1.M7.5水泥砂浆Mu10砖弧形基础	m3	0.87		
56	010401002004	实心砖墙	1.M7.5水泥砂浆Mu10砖弧形砖墙	m3	5.04		
57	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.36		
58	010505012002	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	5.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010506002004	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.042		
60	010506002005	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.021		
61	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2水泥砂浆，表面防水涂料2道	m2	12.18		
62	011102001003	石材楼地面	1. 30厚芝麻白花岗岩亚光面 2. 20厚1:2水泥砂浆	m2	9.03		
63	011203001003	石材墙、柱面	1. 30厚芝麻白花岗岩亚光面	m2	20.07		
		华南虎基础					
64	010102007008	回填方	1.回填砂石	m3	314.08		
65	010505001001	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	3.07		
66	010501001011	基础垫层	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20	m3	5.9		
67	010506002008	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1.963		
68	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P8	m3	24.5		
69	010401001005	砖基础	1. 24厚标准砖砖胎膜	m3	3.48		
70	010102001003	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内	m3	772.5		
71	010102007007	回填方	1.回填土方 2.密实度:夯实	m3	424.54		
72	010103002008	余方弃置	1.余方弃置 2.装土 3.外弃运距：8km	m3	347.96		
		诗和远方大型广告、优品武龙源大型广告牌					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	010102001004	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土	m3	20.33		
74	010102007009	回填方	1.回填土方	m3	18.87		
75	010103002009	余方弃置	1.余方弃置 2.装土 3.外弃运距：8km	m3	1.46		
76	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.76		
77	010505002004	基础模板	1.独立基础模板	m2	10.08		
78	010501001012	基础垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.7		
79	010505001002	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	5.6		
80	010506002009	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ25以内	t	0.084		
81	010506002010	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.336		
82	010603002001	空腹钢柱	1.100*100*5mm厚镀锌方钢立柱制作安装	t	1.366		
83	010604001001	钢梁	1. 50*50*3mm镀锌方钢梁制作安装	t	4.135		
84	010506025001	预埋铁件	1.预埋铁件	t	0.352		
85	011205001001	墙、柱面装饰板	1.橙色冲孔铝单板2400*1190*2.5mm	m2	105.1		
86	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 1.5mm厚亮光橙色铝板包边	m2	44.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	011205001003	墙、柱面装饰板	1.高透耐候亚克力板,数控精雕成型,边缘精细抛光处理,透光均匀UV图案5mm图案平面发光LOGO（广告公司二次设计)5mm透光UV图案平面发光LOGO(广告公司二次设计)1300×1300×80mm	m2	4.34		
88	011508001001	美术字	1. 亚克力广告发光字1300*1300*80mm	个	8		
89	011402003001	金属面油漆	1. 定制图案铝合金板+折边定型+喷第一遍环氧底漆+第二边白色底烤漆+第三橙色汽车面烤漆	m2	264.85		
90	011508001002	美术字	1. 亚克力广告发光字800*800*80mm	个	10		
91	011205001004	墙、柱面装饰板	1.橙色冲孔铝单板2.5mm厚	m2	159.76		
92	011205001005	墙、柱面装饰板	1.定制不锈钢板材数控激光切割、折弯精工成型,焊缝打磨找平,反扣工艺。背发光专用散射灯30mm 高脚背光造型(广告公司二次设计)	m2	28.67		
		市政工程					
		道牙					
93	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*120*250仿花岗岩混凝土路牙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. C15混凝土后座	m	1353.49		
94	040204004002	后座模板	1.后座模板制安	m2	649.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.拆除现状道牙 2.尺寸：1000X120X250 3.装车 4.外弃运距：8km	m	43		
		划线					
96	040205007001	标线	1.停车位划线	m2	15.8		
97	040205018001	车档	1.成品橡胶车档	个	18		
		加铺/修复沥青道路					
98	041001004001	铣刨路面	1.现状地面结构，刨铣2cm 2.装车 3.外弃运距：8km	m2	2629		
99	040203003002	透层	1.乳化沥青透层 2.喷油量:0.6L/m2	m2	2629		
100	040203006002	沥青混凝土	1. 50厚中粒式沥青混凝土(AC-16)	m2	2629		
101	040203004001	粘层	1.乳化沥青粘层 2.喷油量:0.6L/m2	m2	2629		
102	040203006003	沥青混凝土	1. 30厚细粒式沥青混凝土(AC-13)	m2	2629		
		沥青					
103	040202010001	碎石	1. 150厚级配碎石	m2	223		
104	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.厚度：200mm 4.沥青橡胶伸缝	m2	223		
105	040203004002	粘层	1.1厚乳化沥青粘层 2.喷油量:0.6L/m2	m2	223		
106	040203006004	沥青混凝土	1. 50厚中粒式沥青混凝土(AC-16)	m2	223		
107	040203004003	粘层	1.乳化沥青粘层 2.喷油量:0.6L/m2	m2	223		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	040203006005	沥青混凝土	1. 30厚细粒式沥青混凝土(AC-10)	m2	223		
		石板材饰面人行园路					
109	040201001002	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	1142.08		
110	040204001003	人行道垫层	1. 100厚石粉垫层（压实系数为0.94）	m2	1142.08		
111	040204001002	人行道垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 3.厚度：100mm 4.沥青橡胶伸缝	m2	1142.08		
112	040204001001	人行道块料铺设	1. 600*300*15深灰色PC砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	332.22		
113	040204001006	人行道块料铺设	1. 400*200*15灰色PC砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	727.68		
114	040204001007	人行道块料铺设	1. 500*500*15深灰色PC砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	40.54		
		彩色沥青					
115	040201001003	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	1421.98		
116	040204001005	人行道垫层	1. 100厚石粉垫层（压实系数为0.94）	m2	1421.98		
117	040204001004	人行道垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 3.厚度：100mm 4.沥青橡胶伸缝	m2	1421.98		
118	040203003001	透层	1.乳化沥青透层 2.喷油量:0.6L/m2	m2	1421.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	040203006001	沥青混凝土	1. 50厚细粒式彩色沥青混凝土（AC-10)	m2	1421.98		
		人行道修复					
120	040204001008	人行道块料铺设	1. 240*115*53红色烧结砖（砖缝10，细沙填缝） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	418.74		
121	040204001009	人行道块料铺设	1. 300*150*53红色烧结砖（砖缝10，细沙填缝） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	1697		
122	041001002001	拆除人行道	1.拆除现状原有损坏砖 2.装车 3.外弃运距：8km	m2	2115.74		
		玻璃钢华南虎地面沥青破除					
123	041001001001	拆除路面	1.地面沥青面层破除，深度20cm 2.装车 3.外弃运距：8km	m2	78		
		水泵房基坑支撑					
124	040302010001	钢板桩	1.钢桩材质规格和型号:拉森Ⅳ型钢板桩 2.送桩深度、桩长:9m	t	52.052		
125	010202006001	型钢桩、钢板桩	1.名称:钢板桩支撑安、拆 宽度2.5m外 2.钢桩材质规格和型号:H400*400*13*21型钢(Q345B)	t	6.945		
		园林绿化工程					
		乔木					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	050103001001	栽植乔木	1.种类:大腹木棉A 2.胸径:52-54cm 3.株高:900-950cm 4.冠幅:500-600cm 5.枝下高:2-2.2cm 6.假植苗，4-5托分枝，树形优美，保留尾霄,全冠苗） 7.养护期:12个月	株	17		
127	050103001002	栽植乔木	1.种类:大腹木棉B 2.胸径:38-40cm 3.株高:750-800cm 4.冠幅:350-400cm 5.枝下高:2-2.2cm 6.假植苗，4-5托分枝，树形优美，保留尾霄 7.养护期:12个月	株	30		
128	050103001003	栽植乔木	1.种类:大腹木棉C 2.胸径:28~30cm 3.株高:700-750cm 4.冠幅:300-350cm 5.枝下高:1.8-2cm 6.假植苗，4-5托分枝，树形优美，保留尾霄 7.养护期:12个月	株	177		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	050103001004	栽植乔木	1.种类:大腹木棉D 2.胸径:24-26cm 3.株高:500-600cm 4.冠幅:300cm 5.枝下高:1.8-2cm 6.假植苗，4-5托分枝，树形优美，保留尾霄 7.养护期:12个月	株	139		
130	050103001013	栽植乔木	1.种类:木棉A 2.胸径:28-30cm 3.株高:800-850cm 4.冠幅:450cm 5.枝下高:2.0-2.2cm 6.假植苗，4-5托分枝，树形优美，保留尾霄,全冠苗 7.养护期:12个月	株	5		
131	050103001014	栽植乔木	1.种类:木棉B 2.胸径:22-24cm 3.株高:700-750cm 4.冠幅:300cm 5.枝下高:1.8-2.0cm 6.假植苗，4-5托分枝，树形优美，保留尾霄,全冠苗 7.养护期:12个月	株	11		
132	050103001031	栽植乔木	1.种类:香樟 2.胸径:14-15cm 3.株高:550-600cm 4.冠幅:280-300cm 5.枝下高:1.8-2cm 6.假植苗，冠型饱满，不偏冠，树形优美 7.养护期:12个月	株	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	050103001005	栽植乔木	1.种类:细叶榄仁A 2.胸径:12-14cm 3.株高:550-600cm 4.冠幅:300cm 5.枝下高:1.8-2cm 6.假植苗，4-5托分枝，树形优美，保留尾霄 7.养护期:12个月	株	33		
134	050103001008	栽植乔木	1.种类:红果冬青A 2.胸径:D22~24cm 3.株高:500-600cm 4.冠幅:250-300cm 5.枝下高:1.8-2.0cm 6.养护期:12个月	株	2		
135	050103001009	栽植乔木	1.种类:宫粉紫荆A 2.胸(地)径(cm):10-12 3.株高:450-500cm 4.冠幅:300cm 5.枝下高:1.8-2.0cm 6.假植苗，冠型饱满，不偏冠，树形优美 7.养护期:12个月	株	93		
136	050103001017	栽植乔木	1.种类:紫花风铃木（低分枝） 2.胸径:16~18cm 3.株高:450-500cm 4.冠幅:300cm 5.枝下高(cm):<0.5 6.养护期:12个月	株	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	050103001011	栽植乔木	1.种类:紫花风铃木A（绣球型） 2.胸(地)径(cm):10-12 3.株高:450-500cm 4.冠幅:300cm 5.枝下高:<1.6cm 6.假植苗，冠型饱满，不偏冠，树形优美 7.养护期:12个月	株	66		
138	050103001012	栽植乔木	1.种类:黄花风铃木A 2.胸径:10-12cm 3.株高:350-400cm 4.冠幅:250cm 5.枝下高:1.8cm 6.假植苗，冠型饱满，不偏冠，树形优美 7.养护期:12个月	株	19		
139	050103001007	栽植乔木	1.种类:广州樱A 2.胸(地)径(cm):D10-12 3.株高:300-350cm 4.冠幅:300cm 5.枝下高:1.8-2.0cm 6.自然状，假植苗，冠型饱满，不偏冠，树形优美 7.养护期:12个月	株	84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	050103001016	栽植乔木	1.种类:红枫A 2.胸(地)径(cm):D5-6 3.株高:250-260cm 4.冠幅:150-180cm 5.枝下高:<0.6cm 6.自然状，假植苗，冠型饱满，不偏冠，树形优美 7.养护期:12个月	株	13		
141	050103001010	栽植乔木	1.种类:石楠 2.胸(地)径(cm):D8 3.株高:200-220cm 4.冠幅:160-180cm 5.枝下高:1.2cm 6.假植苗，冠型饱满，不偏冠，树形优美 7.养护期:12个月	株	4		
142	050103001019	栽植乔木	1.种类:细叶紫薇 2.胸(地)径(cm):D12-14 3.株高:250-280cm 4.冠幅:200cm 5.自然状，假植苗，冠型饱满，不偏冠，树形优美 6.养护期:12个月	株	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	050103001015	栽植乔木	1.种类:紫玉兰 2.胸径:10cm 3.株高:350-400cm 4.冠幅:160-180cm 5.枝下高:1.5-1.6cm 6.假植苗，冠型饱满，不偏冠，树形优美 7.养护期:12个月	株	13		
		灌木					
144	050103002014	栽植单株灌木	1.种类:红火箭细叶紫薇B 2.株高:180-200cm 3.冠幅:100-120cm 4.假植苗，冠型饱满，无断枝，树形优美 5.养护期:12个月	株	153		
145	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:粉花夹竹桃A 2.株高:160-180cm 3.冠幅:120cm 4.假植苗，冠型饱满，无断枝，树形优美 5.养护期:12个月	株	129		
146	050103002013	栽植单株灌木	1.种类:大叶伞A 2.株高:200-220cm 3.冠幅:80-100cm 4.自然状，冠型饱满，无断枝，树形优美球型，灌幅饱满，无断枝，修剪后高度 5.养护期:12个月	株	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	050103002003	栽植单株灌木	1.种类:火山榕 2.株高:130-140cm 3.冠幅:40cm 4.修剪后高度，枝叶饱满 5.养护期:12个月	株	614		
148	050103002016	栽植单株灌木	1.种类:银叶金合欢 2.株高:120-140cm 3.冠幅:80cm 4.自然状，冠型饱满，无断枝，树形优美 5.养护期:12个月	株	87		
149	050103002005	栽植单株灌木	1.种类:木芙蓉 2.株高:160-180cm 3.冠幅:80cm 4.球型，灌幅饱满，无断枝 5.养护期:12个月	株	19		
150	050103002006	栽植单株灌木	1.种类:海桐球A 2.株高:140-150cm 3.冠幅:150cm 4.球型，灌幅饱满，无断枝 5.养护期:12个月	株	10		
151	050103002007	栽植单株灌木	1.种类:金森女贞球A 2.株高:100-120cm 3.冠幅:120cm 4.球型，灌幅饱满，无断枝 5.养护期:12个月	株	40		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
152	050103002008	栽植单株灌木	1.种类:大红花球 2.株高:100-120cm 3.冠幅:120cm 4.球型，灌幅饱满，无断枝 5.养护期:12个月	株	68		
153	050103002009	栽植单株灌木	1.种类:亮叶女贞球 2.株高:120-130cm 3.冠幅:120-130cm 4.球型，灌幅饱满，无断枝 5.养护期:12个月	株	177		
154	050103002010	栽植单株灌木	1.种类:红继木球A 2.株高::120-130cm 3.冠幅:120-130cm 4.球型，灌幅饱满，无断枝 5.养护期:12个月	株	249		
155	050103002011	栽植单株灌木	1.种类:花叶女贞球 2.株高:100-120cm 3.冠幅:120cm 4.球型，灌幅饱满，无断枝 5.养护期:12个月	株	20		
156	050103002012	栽植单株灌木	1.种类:勒杜鹃（自然状） 2.株高:100-120cm 3.冠幅:120cm 4.养护期:12个月	株	19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	050103002004	栽植单株灌木	1.种类:红叶石楠球A 2.株高:100-120cm 3.冠幅:120cm 4.球型，灌幅饱满，无断枝 5.养护期:12个月	株	145		
158	050103008001	栽植攀缘植物	1.种类:炮仗花 2.地径/主茎(蔓)长/主蔓径:L:100-120cm 3.冠幅(cm)：藤本植物，枝叶饱满	株	452		
159	050103008002	栽植攀缘植物	1.种类:凌霄花 2.地径/主茎(蔓)长/主蔓径:L:100-120 3.冠幅(cm)：藤本植物，枝叶饱满	株	201		
160	050103002015	栽植单株灌木	1.种类:黄金香柳 2.株高:140-150cm 3.冠幅:60cm 4.自然状，冠型饱满，无断枝，树形优美 5.养护期:12个月	株	508		
161	050103002017	栽植单株灌木	1.种类:粉花夹竹桃B 2.株高:80-100cm 3.冠幅:45cm 4.假植苗，冠型饱满，无断枝，树形优美 5.养护期:12个月	株	4534		
162	050103002002	栽植单株灌木	1.种类:双荚槐A 2.株高:180-200cm 3.冠幅:80cm 4.自然状，冠型饱满，无断枝，树形优美 5.养护期:12个月	株	263		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	050103002018	栽植单株灌木	1.种类:大红花球B 2.株高:80cm 3.冠幅:50cm 4.球型，灌幅饱满，无断枝 5.养护期:12个月	株	1303		
164	050103002019	栽植单株灌木	1.种类:多头亮晶女贞A 2.胸(地)径(cm):D20-22 3.株高:180-200cm 4.冠幅:200-220cm 5.造型树，单杆≥6，假植苗，冠型饱满，不偏冠，树形优美优美 6.养护期:12个月	株	2		
165	050103002020	栽植单株灌木	1.种类:多头亮晶女贞B 2.胸(地)径(cm):D16-18 3.株高:140-150cm 4.冠幅:180cm 5.造型树，单杆≥4，假植苗，冠型饱满，不偏冠，树形优美 6.养护期:12个月	株	5		
166	050103002021	栽植单株灌木	1.种类:造型勒杜鹃A 2.胸(地)径(cm):D24-26 3.株高:300-320cm 4.冠幅:280-300cm 5.造型树，至少5分托，假植苗，冠型饱满，不偏冠，树形优美 6.养护期:12个月	株	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	050103002022	栽植单株灌木	1.种类:造型勒杜鹃B 2.胸(地)径(cm):D15-16 3.株高:300-320cm 4.冠幅:250-260cm 5.枝下高(cm): 造型树，假植苗，冠型饱满，不偏冠，树形优美 6.养护期:12个月	株	6		
		地被					
168	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类:细叶棕竹 2.株高/冠径:40-45cm/30-35cm 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:12个月	m2	69		
169	050103009009	栽植花卉/地被植物	1.种类:亮叶朱蕉 2.株高/冠径:35-40cm/30-35cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:12个月	m2	182		
170	050103009030	栽植花卉/地被植物	1.种类:亮叶朱蕉 2.株高/冠径:35-40cm/30-35cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	050103009010	栽植花卉/地被植物	1.种类:红叶石楠 2.株高/冠径:35-40cm/30cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:12个月	m2	113		
172	050103009031	栽植花卉/地被植物	1.种类:红叶石楠 2.株高/冠径:35-40cm/30cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	62		
173	050103009011	栽植花卉/地被植物	1.种类:大红花 2.株高/冠径:35-40cm/30-35cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:12个月	m2	11		
174	050103009032	栽植花卉/地被植物	1.种类:大红花 2.株高/冠径:35-40cm/30-35cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	200		
175	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.种类:大花栀子 2.株高/冠径:30-35cm/30-35cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:12个月	m2	234		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
176	050103009033	栽植花卉/地被植物	1.种类:大花栀子 2.株高/冠径:30-35cm/30-35cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	103		
177	050103009012	栽植花卉/地被植物	1.种类:红背桂 2.株高/冠径:30-35cm/20-25cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:12个月	m2	182		
178	050103009034	栽植花卉/地被植物	1.种类:红背桂 2.株高/冠径:30-35cm/20-25cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	76		
179	050103009008	栽植花卉/地被植物	1.种类:紫花翠芦莉 2.株高/冠径:30-35cm/20-25cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:12个月	m2	1352		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
180	050103009035	栽植花卉/地被植物	1.种类:紫花翠芦莉 2.株高/冠径:30-35cm/20-25cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	395		
181	050103009028	栽植花卉/地被植物	1.种类:金丝桃 2.株高/冠径:35-40cm/30-35cm 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	30		
182	050103009013	栽植花卉/地被植物	1.种类:大花萱草 2.株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	73		
183	050103009036	栽植花卉/地被植物	1.种类:大花萱草 2.株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	25		
184	050103009015	栽植花卉/地被植物	1.种类:红花继木 2.株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	666		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	050103009037	栽植花卉/地被植物	1.种类:红花继木 2.株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	130		
186	050103009016	栽植花卉/地被植物	1.种类:软枝黄蝉 2.株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	160		
187	050103009018	栽植花卉/地被植物	1.种类:四季杜鹃 2.株高/冠径:25-30cm/25-30cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	1658		
188	050103009038	栽植花卉/地被植物	1.种类:四季杜鹃 2.株高/冠径:25-30cm/25-30cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	250		
189	050103009029	栽植花卉/地被植物	1.种类:毛杜鹃 2.株高/冠径:25-30cm/25-30cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
190	050103009020	栽植花卉/地被植物	1.种类:金叶连翘 2.株高/冠径:25-30cm/25-30cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	1137		
191	050103009039	栽植花卉/地被植物	1.种类:金叶连翘 2.株高/冠径:25-30cm/25-30cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	112		
192	050103009021	栽植花卉/地被植物	1.种类:雪花木 2.株高/冠径:25-30cm/25-30cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	82		
193	050103009040	栽植花卉/地被植物	1.种类:雪花木 2.株高/冠径:25-30cm/25-30cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	95		
194	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.种类:蓝雪花 2.株高/冠径:25-30cm/20-30cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	205		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
195	050103009041	栽植花卉/地被植物	1.种类:蓝雪花 2.株高/冠径:25-30cm/20-30cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	135		
196	050103009022	栽植花卉/地被植物	1.种类:银边山管兰 2.株高/冠径:30-35cm/20-25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	665		
197	050103009042	栽植花卉/地被植物	1.种类:银边山管兰 2.株高/冠径:30-35cm/20-25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	289		
198	050103009023	栽植花卉/地被植物	1.种类:狐尾天门冬 2.株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
199	050103009043	栽植花卉/地被植物	1.种类:狐尾天门冬 2.株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	58		
200	050103009024	栽植花卉/地被植物	1.种类:矮化翠芦莉 2.株高/冠径:20-25cm/20-25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	123		
201	050103009044	栽植花卉/地被植物	1.种类:矮化翠芦莉 2.株高/冠径:20-25cm/20-25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	52		
202	050103009026	栽植花卉/地被植物	1.种类:紫花马缨丹 2.株高/冠径:20-25cm/20-25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	420		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
203	050103009045	栽植花卉/地被植物	1.种类:紫花马缨丹 2.株高/冠径:20-25cm/20-25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	103		
204	050103009027	栽植花卉/地被植物	1.种类:金叶石菖蒲 2.株高/冠径:20-25cm/20-25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	11		
205	050103009046	栽植花卉/地被植物	1.种类:金叶石菖蒲 2.株高/冠径:20-25cm/20-25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:喷灌12个月	m2	17		
206	050103015001	铺种草皮	1.兰引三号 2.养护期:12个月	m2	4395		
207	050103015002	铺种草皮	1.兰引三号 2.养护期:喷灌12个月	m2	6317		
		其他					
208	050301005001	河石A	1.河石A 2.高度60cm，长度80cm，宽度60cm	t	2.16		
209	050301005002	河石B	1.河石B 2.高度40cm，长度50-60cm，宽度30-35cm	t	1.307		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
210	050301005003	河石C	1.河石C 2.高度30-35cm,长度30-35cm，宽度25-30cm	t	0.366		
211	050403002001	树木裹干	1.树身包麻布	项	1		
212	050403001002	树木支撑架	1.树木支撑 2.投标人自行考虑	项	1		
213	050101005002	整理绿化用地	1.清表 2.厚度：10cm 3.装车 4.外弃运距：8km	m2	34692		
214	040101001002	挖一般土方	1.清理建筑垃圾、杂树、树根 2.厚度：20、30cm 3.装车 4.外弃运距：8km	m3	4310		
215	050101004002	栽植土换填	1.种植土回填 2.换填土厚度:20cm	m3	4750.8		
216	040101001001	回填方	1.回填土 2.就近挖土回填，拉土运距8km 3.回填深度0.3、0.5m	m3	8960.8		
217	050101007001	栽植设施找平层	1.草皮铺设需增加2cm细砂找平	m2	10712		
		公共卫生间-建筑部分					
		土石方工程					
218	010103001001	平整场地	1.平整场地	m2	47.52		
219	010102001001	挖基坑土方	1.挖基坑土方4m内 2.一、二类土	m3	164.73		
220	010102002001	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方4m内 2.一、二类土	m3	8.16		
221	010102007001	回填方	1.回填土方 2.密实度:夯实	m3	110.24		
222	010103002001	余方弃置	1.余方弃置 2.外弃运距：8km	m3	62.65		
223	010102007002	回填方	1.回填砂石	m3	20		
		砌筑工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	010402001001	砌块墙	外墙200厚 1.蒸压加气混凝土砌块 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	12.58		
225	010402001002	砌块墙	内墙100厚 1.蒸压加气混凝土砌块 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	5.59		
226	010401002001	实心砖墙	屋顶檐口砌筑 1. 标准砖砌筑 2. M7.5水泥砂浆	m3	1.98		
		钢筋混凝土工程					
227	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土泵送增加费	m3	3.58		
228	010502001001	独立基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送增加费	m3	11.7		
229	010502001002	条形基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土泵送增加费	m3	1		
230	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送增加费	m3	3.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
231	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送增加费	m3	7.53		
232	010502013001	梁板	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送增加费	m3	6.71		
233	010502013002	梁板	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土泵送增加费	m3	9.59		
234	010502023001	过梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.09		
235	010502006002	构造柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	1.42		
236	010506002006	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.046		
237	010506002001	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.763		
238	010506002002	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	2.385		
239	010506002003	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.009		
240	010506002004	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	1.39		
241	010506002005	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	0.058		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
242	040901010001	钢筋机械连接	1.电渣压力焊接 Φ18以内	个	72		
243	040901010002	钢筋机械连接	1.套筒直螺纹钢筋接头 Φ18以内	个	12		
		门窗工程					
244	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M0922 900*2200 2.门框、扇材质:成品钢制平开门	樘	3		
245	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M1022 1000*2200 2.门框、扇材质:成品钢制推拉门	樘	1		
246	010807003001	金属百叶窗	1.铝合金活动百页窗	m2	12.87		
247	010807001001	金属(塑钢)窗	1.门代号及洞口尺寸:C0914 900*1400 2.门框、扇材质:70系列断热铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃6mmlow-E+12mm空气+6透明	樘	4		
		楼地面工程					
248	010401009001	砖散水、地坪	1. 60厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 150后粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆（或150厚3:7灰土） 3. 素土夯实，向外坡3%~5% 4. 详见图集12J003-A1-1B	m2	12.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
249	011101002001	细石混凝土楼地面	防水地面 1.最薄处C20细石混凝土找1%坡（从门口坡向集水器，靠经集水器250处》10%，集水器处比周围低20以上） 2.20厚1:3水泥砂浆找平 3. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用配套粘结料满粘 4. 200厚轻骨料混凝土填充层 5. 2厚JS聚合物水泥防水涂料（III型）（四周沿墙上返楼面成活面300高 6.25厚1:3水泥砂浆，面上撒素水泥 7.10厚耐磨防滑地砖（600X600），水泥浆擦缝	m2	40.1		
		墙、柱面装饰					
250	011201001001	墙、柱面一般抹灰	内墙面 1. 刷专用界面剂一遍 2. 10厚1:3水泥砂浆，分两次抹灰 3. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4. 5厚1:2水泥砂浆，中间压入一层耐碱破璃纤维网布 5. 满刮腻子两遍抹平抹光 6. 涂刷普通白色内墙防霉无机涂料一底两面	m2	92.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
251	011201001002	墙、柱面一般抹灰	墙裙 1. 刷专用界面剂一遍 2. 15厚1:3水泥砂浆，分两次抹灰 3. 2厚JS聚合物水泥防水涂料（III型）高出吊顶200 4. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 10厚釉面砖（300X600），白水泥浆擦缝	m2	140.57		
252	011403001004	抹灰面油漆	真石漆外墙面 1. 墙体基层（砼或砌体） 2. 10厚1:3水泥砂浆 3. 20厚玻化微珠保温浆料 4. 5厚保温砂浆专用抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃钎维网布 5. 1.5厚JS防水涂料一道 6. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃钎维网布 7. 刮外墙防水腻子二遍 8. 喷或滚刷涂料二遍、底涂料一遍	m2	52.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
253	011203003002	块料墙、柱面	面砖外墙面 1. 墙体基层（砼或砌体） 2. 专用界面剂一遍 3. 10厚1:3水泥砂浆 4. 20厚玻化微珠保温浆料 5.5厚保温砂浆专用抗裂砂浆，中间压入一次耐碱玻璃纤维网格布 6.1.5厚JS防水涂料一道 7. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 8. 30厚米黄色不规则板岩碎拼300-400X500-600	m2	32.84		
254	011403001002	抹灰面油漆	氟碳漆外墙面 1. 墙体基层（砼或砌体） 2. 10厚1:3水泥砂浆 3. 20厚厚玻化微珠保温浆料 4. 5厚保温砂浆专用抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃钎维网布 5. 1.5厚JS防水涂料一道 6. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃钎维网布 7. 刮外墙防水腻子二遍 8. 抗碱底漆二遍 9. 氟碳仿木纹漆	m2	34.67		
		屋面及天棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
255	011403001003	抹灰面油漆	顶棚 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 基层配套界面处理 3. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4. 满刮耐水腻子两遍抹平抹光 5. 一底两面防霉无机涂料	m2	62.44		
256	010901001001	瓦屋面	坡屋面 1. 西式陶瓦 2. 挂瓦条 30X4，中距按瓦规格 3. 顺水条 30X6，中距500 4. 40厚C20细石混凝土持钉层找平，内配双向%%c4@150钢筋网 5. 满铺1.5厚贴必定BAC-P双面自粘防水卷材 6. 1.5厚聚氨酯防水涂料 7. 3厚SBS自粘聚酯胎沥青防水卷材（自带厚韧保护膜） 8.15厚1:3水泥砂浆 9.40厚挤塑聚苯板（采用专用聚合物砂浆粘接剂铺贴） 10 .钢筋混凝土屋面面板，板内预埋锚筋Ø12@900，伸入持钉层30	m2	58.24		
		其他					
257	011207003001	成品隔断	1.成品隔断 2.详见图集15ZJ512-29-4	m2	34.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
258	011505001001	洗漱台	1. 2900*600成品大理石洗手池	m2	1.74		
259	031003008001	其他成品卫生器具	1.600*600成品陶瓷拖把池	组	1		
260	011505003001	镜面玻璃	1.洗手台玻璃	m2	1.74		
261	011503003001	扶手	1.不锈钢安全抓杆φ40*4 2.详见图集13ZJ301-65-1	m	1.7		
262	011503003003	扶手	1.不锈钢安全抓杆φ40*4 2.详见图集13ZJ301-62-1	m	4		
263	011503003002	扶手	1.不锈钢安全抓杆φ30 2.详见图集12ZJ301-68	m	1.8		
264	010401008001	零星砌砖	1.砌筑蹲位	个	8		
265	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	坡道栏杆扶手 1.不锈钢栏杆φ45*3 2.详见图集13ZJ301-17-7	m	3.65		
266	011102001001	石材楼地面	坡道 1. 30厚火烧面芝麻灰或机磨纹花岗石板面层，缝宽5，干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C15混凝土 4. 灰土垫层300mm厚3:7灰土， 分两步夯实 5. 详见图集13ZJ301-19-5	m2	4.38		
267	010506025001	预埋铁件	1.预埋铁件	t	0.047		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
268	010603001001	实腹钢柱	1.类型:钢柱制作安装 2.钢材品种:镀锌方通	t	0.854		
269	011402003001	金属面油漆	金属面油漆 1. 无机富锌底漆，干膜厚80um 2.环氧云铁中间漆,一道，干膜厚130um 3. 丙烯酸聚氨酯面漆，常温固化型，干膜厚75um	m2	22.72		
		模板					
270	010505001001	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	7.99		
271	010505002001	基础模板	1.独立基础模板	m2	27.92		
272	010505002002	基础模板	1.条形基础模板	m2	3.69		
273	010505003001	基础联系梁模板	1.基础梁模板	m2	40.08		
274	010505004001	柱面模板	1.柱面模板	m2	78.82		
275	010505006001	梁模板	1.梁模板	m2	55.73		
276	010505006002	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):5 11° 19′ 至26° 34′	m2	18.12		
277	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.7	m2	61.99		
278	010505011001	构造柱模板	1.构造柱模板	m2	14.06		
279	010505013001	过梁模板	1.过梁模板	m2	2.01		
		公共卫生间-室内安装部分					
		给排水系统					
		给水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
280	031001008001	塑料管	1.材质:PPR给水管 室内 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒，水压试验及水冲洗	m	24.64		
281	031002001001	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:De32 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
282	031002001002	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De32 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
283	031002011001	水表	1.类型:螺纹水表 2.规格:De32 3.附件配置:含一个截止阀	个	1		
284	030910001001	灭火器		具			
285	030910002001	灭火器箱	1.名称:灭火器放置箱 2.型号、规格:内含灭火器MF/ABC2两具	套	1		
		排水					
286	031001008002	塑料管	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:De160 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内	m	10.71		
287	031001008003	塑料管	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:De110 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内	m	20.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
288	031001008004	塑料管	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:De75 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内	m	2.53		
289	031001008005	塑料管	1.材质:PVC-U通气管 2.规格:De110 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内	m	6.2		
290	031003006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.附件名称、数量:含进水阀配件、盖板、螺纹管件、金属软管、角型阀（带铜活）	组	1		
291	031003006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:含水箱配件、螺纹管件、金属软管、角阀、冲洗器、存水弯	组	8		
292	031003003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式 3.附件名称、数量:含排水附件、水龙头、角型阀（带铜活）、螺纹管件、金属软管	组	4		
293	031003007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式 3.附件名称、数量:含排水附件、冲水连接管、螺纹管件、截止阀	组	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
294	031003004001	洗涤盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立柱式 3.附件名称、数量:含排水附件、水龙头、角型阀（带铜活）、螺纹管件、金属软管	组	1		
295	031003004002	洗涤盆	1.类型:拖布池 2.安装方式:含存水弯、螺纹管件、水龙头、排水栓带链堵、排水接头	组	1		
296	031003014001	给、排水附件	1.类型:地漏 2.型号、规格:DN75	个	2		
297	031003014002	给、排水附件	1.类型:地漏 2.型号、规格:DN100	个	4		
298	031003014003	给、排水附件	1.类型:清扫口 2.型号、规格:DN100	个	1		
299	031003014004	给、排水附件	1.类型:清扫口 2.型号、规格:DN150	个	1		
300	031003014005	给、排水附件	1.类型:通气帽 2.型号、规格:DN100	个	1		
		电气系统					
		强电					
301	030402011001	成套配电箱	1.名称:卫生间配电箱安装 2.型号:AL1 3.具体元件详见系统图	台	1		
302	040805005001	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.材质:LED 3.规格:7.2W/m 亚克力罩DC24 配套户外铝合金灯槽W16*H10mm，壁厚≥1.0mm	m	46.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
303	030405015001	风扇	1.名称:排气扇 2.参数:功率：300x300/30W	台	3		
304	040801029001	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:10A	个	3		
305	040801029002	照明开关	1.名称:三联单控暗开关 2.规格:10A	个	1		
306	030413001001	普通灯具	1.名称:LED单管荧光灯 2.型号:20W（4000K） 3.壁装	套	8		
307	030413001002	普通灯具	1.名称:LED地埋上射灯 2.型号:6W（3500K）IP67	套	6		
308	030402011002	开关电源	1.名称:IP66 开关电源 2.型号：DC24V-350W	台	1		
309	030412001005	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位:明敷	m	26.25		
310	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZA-BYJ-2.5	m	199.21		
311	030412004003	配线	1.名称:配线 2.型号:ZR-RVV-2*2.5	m	3.6		
312	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	22		
313	030416006001	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	1		
		防雷					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
314	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:利用柱内两根不少于Φ16主筋 3.安装部位:柱内 4.安装形式:利用结构柱内对角纵向钢筋	m	29.09		
315	030410002001	接地母线	1.名称:户内接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	30.68		
316	030410005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:明装	m	66.48		
317	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱	台	1		
318	030410007002	等电位端子箱、测试板	防雷接地电阻测试盒	台	1		
319	030416027001	接地装置	1.名称:接地装置调试 接地网	系统	1		
		弱电					
320	030904003001	残卫呼叫面板	1.名称:残卫呼叫面板 2.规格:国标86型,按键/拉绳求助功能,防水设计	个	1		
321	030904004001	残卫声光报警器	1.名称:残卫声光报警器	个	1		
322	030501003001	残卫网络寻呼主机	1.名称:残卫网络寻呼主机 2.规格:4G网络/信息显示/呼叫对讲功能,DC供电	台	1		
323	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-RVSP-4*1.5	m	12.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
324	030412001002	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位:暗敷	m	2.9		
		公共卫生间-室外安装部分					
		给排水系统					
		给水					
325	031001007001	复合管	1.名称:钢丝网骨架塑料复合管给水管 2.管道规格:De32 3.连接形式:电熔连接 4.管道消毒，水压试验及水冲洗	m	12		
326	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	3.28		
327	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:原土	m3	2.07		
328	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:原土 2.装车运距8km	m3	2.51		
329	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:粗砂 2.厚度:100mm	m3	0.52		
330	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:中粗砂	m3	1.99		
		排水					
331	040501005001	塑料管	1.名称:HDPE中空缠绕波纹排水管 2.材质及规格:De160 SN12.5 3.连接形式:承插式胶圈接口	m	15		
332	040504003001	成品井	1.材质及规格:塑料检查井 φ800 2.防坠装置品种及规格:含防坠网	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
333	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	6.38		
334	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:原土	m3	3.36		
335	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:原土 2.装车运距8km	m3	2.72		
336	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:粗砂 2.厚度:100mm	m3	0.84		
337	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:中粗砂	m3	1.88		
		电气系统					
		强电					
338	030412001001	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位:埋地敷设	m	60		
339	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*6	m	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
340	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:砖砌手孔井 净空530x530mm 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20素混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 4.勾缝、抹面要求:井底20厚1:2.5防水砂浆，往排水管方向0.5%~1%找坡 5.盖板材质、规格:200厚C30混凝土井圈 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:100厚C30钢筋混凝土预制盖板 600x600 7.含模板安拆 8.具体做法详见大样	座	1		
341	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	15.6		
342	040103001006	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:细砂	m3	4.36		
343	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:原土	m3	11.21		
344	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:原土 2.装车运距8km	m3	4.36		
		给排水系统					
		压力排水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
345	030109001001	潜水排污泵	1.名称:JYWQ型自动搅匀潜水排污泵 2.规格:Q=10m3/h，H=9m，N=0.75KW 3.类型:固定自耦(自动耦合)式安装 4.配套自耦装置、控制柜、控制管线	台	2		
346	031001008001	塑料管	1、管道材质：HDPE实壁管 2、管材规格：DN50 承压等级不低于1.6MPa	m	3		
347	031001008002	塑料管	1、管道材质：HDPE实壁管 2、管材规格：DN100 承压等级不低于1.6MPa	m	2.6		
348	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.规格:YTP-100 PN0~0.6MPA	台	2		
349	030807003002	低压法兰阀门	1.类型:球形污水止回阀 2.型号、规格:DN50	个	2		
350	030807003003	低压法兰阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50	个	2		
351	031301003001	刚性防水套管	1、名称：刚性防水套管 2、规格型号：DN50	个	3		
352	080501029001	爬梯	1、名称：爬梯	处			
353	010607006001	钢梯	1、名称：爬梯	t	0.08		
354	080802009001	液位计	1、名称：液位自动控制装置	个	1		
355	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:支架制作及安装 2.材质:镀锌型钢	kg	18.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
356	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.人机配合挖沟槽	m3	89.09		
357	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:4m以内 3.人机配合挖基坑	m3	18		
358	040101002007	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.人工挖沟槽	m3	25.83		
359	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:原土	m3	75.22		
360	040305001003	垫层	1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:150mm	m3	15.24		
361	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:石屑	m3	20.29		
362	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:原土 2.装车运距8km	m3	57.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
363	040504002001	现浇混凝土井	1.种类:污水池 2.规格:1500x2000x3800mm 3.垫层、基础材质及厚度:100mm卵石垫层+C10混凝土垫层100mm 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板 1500x2000x150mm 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:非密闭井盖 700x700两个 7.1:2防水砂浆抹面厚20 8.钢筋制作及安装 9.含模版安拆 10.土方挖填及外运8km 11.具体做法详见大样	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
364	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:阀门井 1500x2000x1200mm 2.垫层、基础材质及厚度:100mm卵石垫层+C20混凝土垫层200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10机制砖 4.勾缝、抹面要求:1：2防水砂浆抹面厚20 5.盖板材质、规格:C20钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:非密闭井盖 700x700mm 7.钢筋制作及安装 8.含模版安拆 9.土方挖填及外运8km 10.具体做法详见大样	座	1		
365	041001001001	拆除路面	1.名称：路面破除 2.C35素混凝土基层 25cm 3.装车外运:8km 4.详见图纸及设计说明	m2	6.5		
366	041001001004	拆除路面	1.名称：路面破除 2.11cm沥青混凝土路面 3.20cm 石粉掺6%水泥稳定层 4.装车外运:8km 5.详见图纸及设计说明	m2	6.5		
367	040203006001	沥青混凝土	1.名称：细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)4cm	m2	6.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
368	040203004001	粘层	1.名称：乳化沥青黏层油(0.3~0.6kg/m2) 2.缝处贴抗裂贴	m2	6.5		
369	040203006002	沥青混凝土	1.名称：中粒式改性沥青混凝土(AC-20C)6cm	m2	6.5		
370	041001001002	路面修复	1.名称：路面修复 2.种类：C35混凝土基层 3.厚度：25cm 4.详见图纸及设计说明	m2	6.5		
371	060104009001	道路基层	1.名称：20cm 石粉掺6%水泥稳定层 2.运距：综合考虑	m2	6.5		
372	041001003001	人行道破除	1.名称：人行道破除 2.200*100*60mm人行道彩色砖 3.30mmM20水泥砂浆 4.150mmC20混凝土垫层 5.装车外运:8km 6.详见图纸及设计说明	m2	13		
373	041001003002	人行道修复	1.名称：人行道修复 2.200*100*60mm人行道彩色砖 3.30mmM20水泥砂浆 4.150mmC20混凝土垫层 5.详见图纸及设计说明	m2	13		
374	030412001002	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位:埋地敷设	m	120		
375	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*4	m	120		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
376	031001008009	塑料管	1、管道材质：HDPE克拉管 2、管材规格：DN300 SN12.5	m	7		
377	031001008010	塑料管	1、名称：自然消纳管 2、规格型号：排水PVC-DN100	m	10		
378	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:15cm	m2	170		
379	050101014001	边坡绿化挂网	1.名称:边坡绿化挂网、铺盖薄膜	m2	142		
380	050103016001	播植草(灌木)籽	1.名称：喷播植草 2.养护月数：12	m2	100		
381	010609003001	金属网栏	1.名称:钢丝网围墙 2.规格:40x40镀锌钢丝网，具体做法详见大样	m2	79.8		
382	040303002002	混凝土基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.17		
		三创排水沟					
383	031001008007	塑料管	1、管道材质：HDPE双壁波纹管雨水管 2、管材规格：DN300 SN12.5	m	30.55		
384	031001008008	塑料管	1、管道材质：钢筋混凝土管 2、管材规格：DN300 3、连接形式：承插式石棉水泥接口	m	9.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
385	040504010001	雨水口	1.雨水口规格:680x380mm 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土底板+C20细石混凝土井底垫层 3.材料品种、规格:混凝土模块 4.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁篦子 750x450mm 5.含模版安拆 6.具体做法详见大样	座	1		
386	040504002003	现浇混凝土井	1.种类:雨水检查井 2.规格:Φ1000 3.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 100mm 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 Φ700 7.防坠装置品种及规格:防坠网 8.钢筋制作及安装 9.含踏步 10.具体做法详见20S515 P29	座	1		
387	040504002004	现浇混凝土井	1.种类:沉砂池 2.规格:1000x2000x1200mm 3.垫层、基础材质及厚度:C30混凝土基础 300mm 4.混凝土强度等级:C30	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
388	040101002005	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	25.29		
389	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:原土 2.装车外运8km	m3	25.29		
390	040303002001	混凝土基础	1.名称:混凝土包管 2.混凝土强度等级:C20	m3	15.57		
391	070101003001	垫层模板	1.构件类型:垫层模板	m2	0.53		
392	070101003002	井底板模板	1.构件类型:井底板模板	m2	4.24		
393	070105009001	井壁模板	1.构件类型:井壁、池壁模板	m2	31.3		
394	070105009002	井盖模板	1.构件类型:井盖模板	m2	0.57		
		绿化					
395	030901003001	地埋式散射自动伸缩喷头	1、名称：地埋式散射自动伸缩喷头 2、规格型号：DN25-20,6m	个	358		
396	050104003001	铜制快速取水器	1、名称：铜制快速取水器 2、规格型号：DN25 3.含带盖阀箱 6 RND	套	73		
397	031002011002	倒流防止器	1.类型:倒流防止器组成 2.规格:DN50 3.附件配置:含两个闸阀，一个水表	组	6		
398	031002001001	金属阀门	1.名称:手动泄水阀 2.规格:DN50	个	10		
399	031001008003	塑料管	1.材质:PVC-U给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热粘接	m	4061.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
400	031001008004	塑料管	1.材质:PVC-U给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热粘接	m	1526.38		
401	031001008006	塑料管	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接	m	15.93		
402	040101002006	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	1848.6		
403	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:原土	m3	1500.13		
404	040305001004	垫层	1.材料品种、规格:砂砾 2.厚度:100mm	m3	248.53		
405	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:砂砾	m3	99.92		
406	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:原土 2.装车外运8km	m3	348.45		
407	041001001003	拆除路面	1.名称：路面破除 2.25cm厚C35砼基层 3.装车外运:8km 4.详见图纸及设计说明	m2	37		
408	041001001005	拆除路面	1.名称：路面破除 2.10cm厚沥青混凝土 3.20cm 5%水泥稳定碎石底基层 4.装车外运:8km 5.详见图纸及设计说明	m2	37		
409	060104010001	道路面层	1.名称：路面修复 2.C35素混凝土基层 25cm 3.详见图纸及设计说明	m2	37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
410	040203006003	沥青混凝土	1.名称：恢复4cm细粒式沥青砼AC-13C	m2	37		
411	040203004002	粘层	1.名称：乳化沥青黏层油(0.3~0.6kg/m2) 2.缝处贴抗裂贴	m2	37		
412	040203006004	沥青混凝土	1.名称：恢复中粒式改性沥青混凝土(AC-20C)6cm	m2	37		
413	060104009002	道路基层	1.名称：20cm 5%水泥稳定碎石底基层 2.运距：综合考虑	m2	37		
		电气系统					
		电源引入线路敷设					
414	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:砖砌手孔井 净空530x530mm 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20素混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 4.勾缝、抹面要求:井底20厚1:2.5防水砂浆，往排水管方向0.5%~1%找坡 5.盖板材质、规格:200厚C30混凝土井圈 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:100厚C30钢筋混凝土预制盖板 600x600 7.含模板安拆 8.具体做法详见大样	座	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
415	030402011008	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL3 3.规格:配电箱基础底座制作及安装，具体做法详大样	台	2		
416	030402011011	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:ALM-1 3.规格:配电箱基础底座制作及安装，具体做法详大样	台	1		
417	030402011012	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:ALM-2 3.规格:配电箱基础底座制作及安装，具体做法详大样	台	1		
418	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-TC90(YJHLV)-0.6/1kV-5×16	m	114.05		
419	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-1.0KV-5x16	m	6		
420	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:16mm2以内	个	8		
421	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*16	m	1458.72		
422	030412001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式及部位:埋地敷设	m	138.44		
423	030412001009	配管	1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN50 4.配置形式及部位:埋地敷设	m	817.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
424	030412001013	配管	1.名称:电线管 2.材质:HDPE 3.规格:DN63 4.配置形式及部位:埋地敷设	m	99.27		
425	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	306.08		
426	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:原土	m3	243.46		
427	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:细砂	m3	90.93		
428	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:原土 2.装车外运8km	m3	97.3		
429	041001010001	拆除路灯	1.名称:拆除路灯 2.灯杆材质、规格:8米中杆灯	套	5		
430	041001008001	拆除混凝土结构	1.名称:小型机械拆除路灯基础 2.规格:600x600x1000mm	m3	1.8		
431	030413010005	路灯	1.名称:路灯 2.规格:LED灯，3x200W 3.灯杆规格:H＝12m 4.附件配置要求:防护等级IP55 6.灯杆形式:单杆式 7.基础形式:C25混凝土基础,含地脚螺栓、固定钢板,独立接地极，钢筋制作及安装，模版安拆	套	4		
432	080702019001	标识牌	1.类型:菱形电缆标志牌	块	21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
433	080702019002	标识桩	1.类型:电缆标志桩 2.C25预料混凝土制作,桩面的符号及文字凹入5mm,涂红上漆	个	26		
		园林景观照明					
		园林景观照明					
434	040504001002	砌筑井	1.种类、规格:砖砌手孔井 净空530x530mm 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20素混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 4.勾缝、抹面要求:井底20厚1:2.5防水砂浆，往排水管方向0.5%~1%找坡 5.盖板材质、规格:200厚C30混凝土井圈 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:100厚C30钢筋混凝土预制盖板 600x600 7.含模板安拆 8.具体做法详见大样	座	3		
435	030402011009	成套配电箱	1.名称:园林配电箱 2.型号:ALM1 3.规格:配电箱基础底座制作及安装，具体做法详大样	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
436	030402011010	成套配电箱	1.名称:园林配电箱 2.型号:ALM2 3.规格:配电箱基础底座制作及安装，具体做法详大样	台	1		
437	030413010001	庭院灯	1.名称:庭院灯 2.规格:LED灯,36W,3500K 3.灯杆规格:H=3.5m 4.附件配置要求:防护等级IP65 5.基础形式:C20混凝土基础,含地脚螺栓、独立接地极，模板安拆	套	18		
438	030413010002	射树灯	1.名称:射树灯 2.规格:12W，色温3000K 3.附件配置要求:防护等级IP67 4.基础形式:C20混凝土基础，含模板安拆	套	8		
439	030413010003	草坪灯	1.名称:草坪灯 2.规格:8W,色温3000K 灯体光源距地:0.6m 3.附件配置要求:防护等级IP67 4.基础形式:C15垫层+C20混凝土基础	套	13		
440	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*6	m	100		
441	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*4	m	551.92		
442	030412001003	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位:埋地敷设	m	167.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
443	030412001014	配管	1.名称:电线管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位:埋地敷设	m	521.38		
444	040101002005	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	187.22		
445	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:原土	m3	179.73		
446	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:原土 2.装车外运8km	m3	0.39		
		广告灯牌					
447	030402011014	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL1 3.规格:具体做法详大样	台	1		
448	030402011015	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:AL2 3.规格:具体做法详大样	台	1		
449	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*16 3.电压等级(kV):0.6/1kv	m	263		
450	030412001011	配管	1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式及部位:埋地敷设	m	229.59		
451	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	74.56		
452	010102007003	回填方	1.材料品种、规格:原土	m3	52.06		
453	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:细砂	m3	22.5		
454	010103002003	余方弃置	1.弃料品种:原土 2.装车外运8km	m3	22.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
455	030413002002	装饰灯	1.名称:单色洗墙灯 2.型号:IP65 DC24V 3500K	m	90		
456	030402011006	开关电源	1.安装方式:挂墙 2.型号：开关电源	台	40		
457	030412004006	配线	1.名称:铜线 2.配线形式:BV-4mm2	m	800		
458	030401002002	干式变压器	1.名称:变压器 2.型号:DC24V	台	8		
459	030405013002	小电器	1.名称:LED电源 2.型号:PZ-400-12	个	80		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	011601007001	文明施工			
1.2	011601008001	环境保护			
1.3	011601006001	临时设施			
1.4	011601009001	安全生产			
1.5	011601001001	脚手架			
1.6	011601002001	垂直运输			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	861349.82			
2	专业工程暂估价	14998.14			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
	概算幅度差				
合　　计		876347.96			-

暂列金额明细表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	8613498.21	10	861349.82			以分部分项工程合计的10%计取
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	861349.82			-
合　　计		-	-	861349.82			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目　　标段：韶关市武江区武江大道南沿线提升改造项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
5	成品Φ1000石桌			2062.63					
6	双人坐蹬器			1074.18					
7	双人漫步机			1901.79					
8	划船器			860.87					
9	腰背按摩器			965.77					
10	双人浪板			757.76					
11	三人漫步机			1085.63					
12	平步机			1402					
13	三联高低单杠			561.57					
14	平行天梯			2675.19					
15	单杠肋木组合架			1167					
16	成品消防栓垃圾桶			483.75					
本页小计				14998.14					
合计				14998.14					-

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。