

粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧
装修项目

工程

最高投标限价

招 标 人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称： 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 973017

（大写）： 玖拾柒万叁仟零壹拾柒元整

编制人：  (签字及盖章)

审核人：  (盖章)

编制单位：  (盖章)

法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

编制说明

一、工程概况：

项目名称：粤港澳大湾区数据应用产业园 A 栋 10 层西南侧装修项目

建设单位：韶关鸿硕科技发展有限公司

工程地点：韶关市武江区

工程规模：本项目在建筑 10 层，建筑面积 852.6m²（办公区域 686.6m²、公共区域 166m²），工程内容为装饰装修工程、电气、消防水、消防电、智能化、空调工程等。

二、编制范围：

粤港澳大湾区数据应用产业园 A 栋 10 层西南侧装修项目图纸相关设计文件中所有工程内容。

三、最高投标限价编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024；
2. 建设单位提供的与本项目相关的设计图纸；
3. 相关的标准、规范、技术资料；
4. 施工现场情况、工程特点及交付标准。

四、计价方法：采用工程量清单计价方法编制招标控制价及工程量清单。

五、规范：按现行的施工及验收规范要求。

六、工程其他说明：

1. 最高投标限价主要材料价按韶关市 2025 年 10 月信息价计算，不足部分参照临近地市同期信息价及现行市场询价结果。

2. 编制最高投标限价过程时不考虑暂列金额。

3. 本最高投标限价设专业工程暂估价：

1)、前台（部位：门厅；名称尺寸：前台 2400*800*1050；1 张，其他详见图纸参考样式及业主需求），暂定含税价 3980.68 元，不含税价 3652 元/张；

2)、椅子（部位：门厅；名称尺寸：椅子，常规；2 张，其他详见图纸参考样式及业主需求），暂定含税总价 359.7 元，不含税价 165 元/张；



3)、沙发 3+1+1 (部位: 门厅; 名称尺寸: 沙发 3+1+1 三人位 2000*850*800, 单人位 1000*850*800; 1 套, 其他详见图纸参考样式及业主需求), 暂定含税价 2921.2 元, 不含税价 2680 元/套;

4)、长茶几 (部位: 门厅; 名称尺寸: 长茶几 1300*700*450, 常规; 1 张, 其他详见图纸参考样式及业主需求), 暂定含税价 935.22 元, 不含税价 858 元/张;

5)、角几 (部位: 门厅; 名称尺寸: 角几 460*880*510, 常规; 2 张, 其他详见图纸参考样式及业主需求), 暂定含税总价 1390.84 元, 不含税价 638 元/张;

6)、会议台 (部位: 小会议室; 名称尺寸: 会议台 2400*1200*750; 1 张, 其他详见图纸参考样式及业主需求), 暂定含税价 1438.8 元, 不含税价 1320 元/张;

7)、会议椅 (部位: 小会议室; 名称尺寸: 会议椅, 常规; 10 张, 其他详见图纸参考样式及业主需求), 暂定含税总价 1918.4 元, 不含税价 176 元/张;

8)、单人办公桌 (部位: 办公区 (40 人); 名称尺寸: 单人办公桌 1200*600*750; 5 张, 其他详见图纸参考样式及业主需求), 暂定含税总价 3896.75 元, 不含税价 715 元/张;

9)、双人办公桌 (部位: 办公区 (40 人); 名称尺寸: 双人办公桌 1200*1200*750; 1 张, 其他详见图纸参考样式及业主需求), 暂定含税价 1324.9 元, 不含税价 1215.5 元/张;

10) 四人办公桌 (部位: 办公区 (40 人); 名称尺寸: 四人办公桌 2400*1200*750; 7 张, 其他详见图纸参考样式及业主需求), 暂定含税总价 12866.49 元, 不含税价 1686.30 元/张;

11)、办公椅 (部位: 办公区 (40 人); 名称尺寸: 办公椅, 常规; 40 张, 其他详见图纸参考样式及业主需求), 暂定含税总价 7194 元, 不含税价 165 元/张;

12)、班椅 (部位: 两人办公室 (1 间); 名称尺寸: 班椅, 常规; 2 张, 其他详见图纸参考样式及业主需求), 暂定含税总价 1894.42 元, 不含税价 869 元/张;

13)、沙发 3+1 (部位: 两人办公室 (1 间); 名称尺寸: 沙发 3+1; 1 套, 其他详见图纸参考样式及业主需求), 暂定含税价 3057.45 元, 不含税价 2805 元/套;

14)、茶几 (部位: 两人办公室 (1 间); 名称尺寸: 茶几 1300*600*450; 1 张, 其他详见图纸参考样式及业主需求), 暂定含税价 755.37 元, 不含税价 693 元/张;

15)、角几 (部位: 两人办公室 (1 间); 名称尺寸: 角几 450*450*450; 1 张, 其他详见图纸参考样式及业主需求), 暂定含税价 419.65 元, 不含税价 385 元/张;

16)、会议茶台 (部位: 洽谈室; 名称尺寸: 会议台 1600*700*750 (1+1+2+2 一桌五椅); 1 套, 其他详见图纸参考样式及业主需求), 暂定含税价 5491.42 元, 不含税价 5038 元/套。

4. 本最高投标限价应与《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 及配套文件、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范和施工图纸等一起使用，工程量计算规则除本说明外，均按《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 及配套文件的计算规则计算。

5. 投标人的投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、政策性文件规定的各项费用、税金等完成本工程及保修期所需要的一切费用及一切风险金（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用、城市生活垃圾处理费、质监费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等）。

6. “分部分项工程量清单与计价表”、“单价措施项目清单与计价表”中对工程项目的特征只做重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表、GB/T50500-2024《建设工程工程量清单计价规范》及相应标准图集，综合单价组价时应结合投标人现场踏勘情况和相关规范要求综合报价。

7. 措施费按《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 的要求，由投标人综合考虑进行报价。

8. 本编制说明与招标文件不一致的，以招标文件为准。

七、未尽事宜按图纸要求及项目特征表述



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 1 页 共 52 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 2 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 超高降效增加费 20~40m 以内	t	0.322	4499.22	1448.75
6	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 三级 $\Phi 25$ 以内 2. 超高降效增加费 20~40m 以内	t	0.219	3967.28	868.83
7	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 超高降效增加费 20~40m 以内	t	0.14	5393.98	755.16
8	010506023001	钢丝网	1. 材料品种、规格:耐碱纤维布 2. 超高降效增加费 20~40m 以内	m ²	40.41	13.78	556.85
9	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2 以内 2. 超高降效增加费 20~40m 以内	m ²	42.23	75.76	3199.34
10	011702009001	过梁	1. 过梁模板 2. 超高降效增加费 20~40m 以内	m ²	41.13	57.22	2353.46
	A.8	门窗工程					45445.52
本页小计							9182.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 3 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 1000*2200 2. 定制单开实木门 3. 含五金等配件 4. 超高降效增加费 20~40m以内	樘	10	1363.16	13631.6
12	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 1500*2200 2. 定制双开实木门 3. 含五金等配件 4. 超高降效增加费 20~40m以内	樘	2	2006.22	4012.44
13	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1827 1800*2700 2. 门框、扇材质:定制12厘钢化玻璃地弹门 3. 磨砂玻璃贴膜 4. 超高降效增加费 20~40m以内	樘	1	3281.87	3281.87
14	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1227 1200*2700 2. 框、扇材质:10厘钢化玻璃落地窗 3. 磨砂玻璃贴膜 4. 超高降效增加费 20~40m以内	樘	1	978.31	978.31
本页小计							21904.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 4 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1527 1500*2700 2. 框、扇材质:10厘钢化玻璃落地窗(留1.2米高推拉窗) 3. 磨砂玻璃贴膜 4. 超高降效增加费 20~40m以内	樘	1	1324.21	1324.21
16	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4327 4300*2700 2. 框、扇材质:10厘钢化玻璃落地窗 3. 磨砂玻璃贴膜 4. 超高降效增加费 20~40m以内	樘	1	3505.63	3505.63
17	010808002001	金属门窗套	1. 窗户封板:120*100 2. 基层材料种类:镀锌轻钢龙骨、镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格:定制折90度角0.6mm厚烤漆钢板 4. 超高降效增加费 20~40m以内	m	215.6	36.92	7959.95
18	010808002002	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:400mm宽轻钢龙骨外包烤漆钢板 2. 超高降效增加费 20~40m以内	m ²	3.52	67.13	236.3
本页小计							13026.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 5 页 共 52 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 6 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚1:2.5水泥砂浆 2. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 3. 刷专用界面剂一遍 4. 含挂网人工增加费 5. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	1066.24	29.63	31592.69
23	011205001001	墙、柱面装饰板	轻钢龙骨石膏板背景墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨75X50横撑龙骨 2. 基层材料种类、规格:9厚板 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厘石膏板,刷灰色乳胶漆(耐水腻子2遍、无机涂料二底二面) 4. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	14.4	160.53	2311.63
	A.13	天棚工程					5574.32
本页小计							33904.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 7 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	011302001001	平面吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶 1. 双层9mm耐潮纸面石膏板, 自攻螺丝拧牢, 孔眼用腻子填平 (含收边) 2. 轻钢龙骨: 主龙骨中距1000, 次龙骨中距400, 横撑龙骨中距1200 3. M8膨胀螺栓连接% C8镀锌吊杆@1000 4. 超高降效增加费 20~40m以内	m ²	38.42	128.59	4940.43
25	011303001001	灯槽	灯槽 1. 面层: 9mm耐潮纸面石膏板, 刮腻子两遍面刷无机涂料两遍 2. 基层: 12mm夹板基层 3. 龙骨: 木龙骨 4. 宽*高度: 200*100mm 5. 超高降效增加费 20~40m以内	m	9.3	68.16	633.89
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					98808.47
本页小计							5574.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 8 页 共 52 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 9 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011102003002	块料楼地面	1. 10厚800X800灰色抛光砖, 纯水泥浆擦缝 2. 50MM厚M15干硬性水泥砂浆, 面撒2厚素水泥 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 原地面清理干净 5. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	146.65	181.66	26640.44
31	011105003002	块料踢脚线	1. 10厚100X800灰色抛光砖, 纯水泥浆擦缝 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷专用界面剂一遍 4. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	9.57	193.08	1847.78
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					6119.78
32	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚1:2.5水泥砂浆 2. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 刷专用界面剂一遍 4. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	206.54	29.63	6119.78
	A.13	天棚工程					20526.9
本页小计							34608

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 10 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
33	011302001002	平面吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶 1. 双层9mm耐潮纸面石膏板, 自攻螺丝拧牢, 孔眼用腻子填平 2. 轻钢龙骨: 主龙骨中距1000, 次龙骨中距400, 横撑龙骨中距1200 3. M8膨胀螺栓连接% C8镀锌吊杆@1000 4. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	54.66	126.45	6911.76
34	011302004001	格栅吊顶	铝合金格栅吊顶(不上人) 1. 100X100X1.2条形棕色烤漆铝格栅吊顶 2. 配套金属龙骨 3. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	102.88	132.34	13615.14
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					15426.71
35	011403001004	抹灰面油漆	无机涂料内墙面 1. 刷白色无机涂料(两底两面) 2. 满刮耐水抗裂腻子两遍, 打磨平整 3. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	206.54	54.53	11262.63
本页小计							31789.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 11 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
36	011403001005	抹灰面油漆	天花石膏板面无机涂料 1. 刷白色无机涂料(两底两面) 2. 满刮耐水抗裂腻子两遍, 打磨平整 3. 超高降效增加费 20'40m以内	m2	54.66	60.71	3318.41
37	011403001006	抹灰面油漆	1. 现有天花喷涂深色涂料一遍 (部位: 铝合金格栅吊顶顶部) 2. 超高降效增加费 20'40m以内	m2	102.88	8.22	845.67
		安装工程					312013.26
		电气工程					102652.55
		整个项目					102652.55
		公区部分					34487.69
38	030411002001	线槽	1. 名称: 电缆金属线槽 2. 规格: MR200*100*1.2 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	57.04	83.54	4765.12
39	031002001001	桥架支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般管架 3. 防腐及油漆: 除锈, 刷防锈漆二道, 醇酸磁漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	34.54	28.78	994.06
本页小计							9923.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 12 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
40	030404019001	断路器	1. 名称: 断路器 2. 型号: IC65N/3P/50 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	175.22	175.22
41	030404019002	断路器	1. 名称: 断路器 2. 型号: IC65N/3P/40 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	175.22	350.44
42	030404019003	断路器	1. 名称: 断路器 2. 型号: IC65N/1P/32 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	78.09	234.27
43	030404019004	断路器	1. 名称: 断路器 2. 型号: IC65N/1P/25 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	78.09	312.36
44	030404019005	电子式电表	1. 名称: 电子式电表 2. 型号: 3x10(40) 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	140.74	422.22
45	030404019008	电子式电表	1. 名称: 电子式电表 2. 型号: 10(40) 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7	140.74	985.18
本页小计							2479.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 13 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
46	030411001001	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	38.25	12.43	475.45
47	030411001002	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	10.6	17.23	182.64
48	030411001003	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG32 3. 配置形式: 暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	7.95	19.88	158.05
49	030411001004	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG50 3. 配置形式: 暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	7.95	31.16	247.72
50	030411001009	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	165.95	21.42	3554.65
本页小计							4618.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 14 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
51	030411001010	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	20.56	23.4	481.1
52	030411001011	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	5.55	26.02	144.41
53	030411001012	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG50 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	4.49	35.48	159.31
54	030413002001	凿(压)槽及修复	1. 名称:凿(压)槽及修复 2. 规格:70*70 3. 类型:砖墙 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	16	24.1	385.6
55	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*10 3. 电压等级(kV):1Kv 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	162.87	46.33	7545.77
本页小计							8716.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 15 页 共 52 页

							第 15 页 共 52 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
56	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3*6 3. 电压等级 (kV): 1Kv 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	128.81	20.74	2671.52	
57	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3*4 3. 电压等级 (kV): 1Kv 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	264.36	16.13	4264.13	
58	030408006001	压铜接线端子	1. 名称: 压铜接线端子 2. 规格: 10mm ² 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	30	9.92	297.6	
59	030408006002	压铜接线端子	1. 名称: 压铜接线端子 2. 规格: 6mm ² 以下 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	42	2.98	125.16	
60	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	356.96	3.37	1202.96	
本页小计							8561.37	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 16 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
61	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RVJS-2X2.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	112.61	5.73	645.26
62	030412005001	3寸LED筒灯	1. 名称:3寸LED筒灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	8	60.4	483.2
63	030412005002	LED长条灯	1. 名称:LED长条灯 2. 规格:1200X100(16W) 3. 安装形式:嵌入吊顶安装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	17	75.84	1289.28
64	030412005003	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:DC36V1W 3. 安装形式:壁挂 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	75.83	75.83
本页小计							2493.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 17 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	030412005004	疏散方向指示灯	1. 名称:疏散指示灯（左边/右向） 2. 规格:DC36V 1W 3. 安装形式:壁装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	5	75.83	379.15
66	030412005005	双面多信息复合标志灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 规格:DC36V TY-BLJC-10E II 1W-A401 3. 安装形式:吊装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	100.93	100.93
67	030412005006	消防应急照明灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:DC36V 5W 3. 安装形式:吊装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	7	115.04	805.28
68	030404034002	照明开关	1. 名称:单联双控暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	22.41	89.64
69	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V, 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	22.5	45
本页小计							1420

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 18 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
70	030404034004	照明开关	1. 名称: 三联单控暗开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	28.03	28.03
71	030411006001	接线盒	1. 名称: 灯具接线盒 2. 安装形式: 暗装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	39	8.97	349.83
72	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关插座盒 2. 安装形式: 暗装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7	8.76	61.32
		室内部分					68164.86
73	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 RT-AL1 2. 规格: 非标 3. 安装方式: 悬挂式 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	1945.68	1945.68
74	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱 RT-AL2 2. 规格: 非标 3. 安装方式: 悬挂式 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	1547.77	1547.77
本页小计							3932.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 19 页 共 52 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 20 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
79	030411001006	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	64.2	19.88	1276.3
80	030411001013	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	313.56	21.42	6716.46
81	030411001014	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	87.24	26.02	2269.98
82	030411001008	配管	1. 名称:塑料电线管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	521.7	8.2	4277.94
83	030413002002	凿(压)槽及修复	1. 名称:凿(压)槽及修复 2. 规格:70*70 3. 类型:砖墙 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	40.45	24.1	974.85
本页小计							15515.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 21 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
84	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZ-KYJY-7*1.5 3. 电压等级(kV):1Kv 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	183.73	15.76	2895.58
85	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1774.43	3.37	5979.83
86	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1691.1	4.31	7288.64
87	030412005007	3寸LED筒灯	1. 名称:3寸LED筒灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	22	60.4	1328.8
88	030412005008	LED长条灯	1. 名称:LED长条灯 2. 规格:1200X200(48W) 3. 安装形式:吊装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	52	155.05	8062.6
本页小计							25555.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 22 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
89	030412004001	装饰灯	1. 名称: 暗藏LED灯带 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m	9.3	8.89	82.68
90	030404034005	照明开关	1. 名称: 单联单控暗开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	5	18.61	93.05
91	030404034006	照明开关	1. 名称: 三联单控暗开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	10	28.03	280.3
92	030404034007	照明开关	1. 名称: 四联单控暗开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	5	30.13	150.65
93	030404034008	照明开关	1. 名称: 温控器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	20	107.9	2158
94	030404035001	插座	1. 名称: 普通单相二、三孔插座 2. 规格: 250V/10A; 安全型 3. 安装方式: 暗装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	69	19.93	1375.17
本页小计							4139.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 23 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
95	030404035002	插座	1. 名称:LED单相二、三孔插座 2. 规格:250V/10A;安全型 3. 安装方式:暗装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	19.93	39.86
96	030404035003	插座	1. 名称:防水型单相二、三孔插座 2. 规格:250V/10A;安全型 3. 安装方式:暗装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	216	29.09	6283.44
97	030411006003	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	74	8.97	663.78
98	030411006004	接线盒	1. 名称:开关插座盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	327	8.76	2864.52
		消防水工程					67401.09
		整个项目					67401.09
		公区部分					46173.83
		消火栓系统					25581.61
本页小计							9851.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 24 页 共 52 页

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目							第 21 页 共 22 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
99	030901001001	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	126.38	78.7	9946.11	
100	030901001002	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	26.34	53.69	1414.19	
101	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 防腐及油漆:除锈, 刷防锈漆二道, 醇酸磁漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	73.98	28.07	2076.62	
本页小计							13436.92	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 25 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
102	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	3	658.32	1974.96
103	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 (带2具MF/ABC5灭火器) 2. 附件材质、规格: 消火栓箱配备一个口径DN65消火栓, 直流水枪d19一支, 衬胶消防水龙带DN65一条, 消防水龙带长度L=25m, 消防报警按钮一个, 消防箱箱体材料为铝合金。 3. 带消防卷盘 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	3	2654.35	7963.05
104	030901013001	灭火器箱	1. 形式: 灭火器箱 2. 规格、型号: 2个装 3. 附件: 灭火器放置箱, 内置2具MF/ABC5灭火器 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	7	216.15	1513.05
105	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 消火栓灭火系统 2. 符合设计图纸、施工规范要求	点	3	231.21	693.63
本页小计							12144.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 26 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		喷淋系统					20592.22
106	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	70.32	131.04	9214.73
107	030901001004	水喷淋钢管	1. . 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	11.9	78.7	936.53
本页小计							10151.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 27 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
108	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	6.9	63.1	435.39
109	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2.2	53.69	118.12
本页小计							553.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 28 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
110	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接方式: 丝扣连接 4. 含管件 5. 刷油: 刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	6.1	59.2	361.12
111	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质、规格: 热内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接方式: 丝扣连接 4. 含管件 5. 刷油: 刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	3	51.15	153.45
本页小计							514.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 29 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
112	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接方式:丝扣连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	37.89	44.25	1676.63
113	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接方式:丝扣连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	37.15	37.98	1410.96
114	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 防腐及油漆:除锈,刷防锈漆二道,醇酸磁漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	62.47	28.07	1753.53
本页小计							4841.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 30 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
115	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	645.62	645.62
116	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	733.96	733.96
117	030901007001	不锈钢减压孔板	1. 名称:不锈钢减压孔板 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	267.27	267.27
118	030901008001	末端试水阀	1. 类型:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 组装形式:螺纹连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	55.59	55.59
119	030901008002	泄水阀	1. 类型:泄水阀 2. 规格:DN50 3. 组装形式:螺纹连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	170.43	170.43
本页小计							1872.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 31 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
120	031003003003	明杆闸阀	1. 类型: 明杆闸阀 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	636.78	636.78
121	030901008003	明杆闸阀	1. 类型: 明杆闸阀 2. 规格: DN150 3. 组装形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	1	1114.06	1114.06
122	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 直立型喷头 2. 材质、型号、规格: 温级68℃; 流量系数K=80 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	18	30.35	546.3
123	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 自动喷水灭火系统调试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	点	1	361.75	361.75
		室内部分					21227.26
本页小计							2658.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 32 页 共 52 页

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目						第 62 页 共 112 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
124	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1	78.7	78.7
125	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	12.48	63.1	787.49
本页小计							866.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 33 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
126	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	13.73	53.69	737.16
127	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接方式:丝扣连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	24.28	59.2	1437.38
本页小计							2174.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 34 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
128	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质、规格: 热内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接方式: 丝扣连接 4. 含管件 5. 刷油: 刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	16.35	51.15	836.3
129	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接方式: 丝扣连接 4. 含管件 5. 刷油: 刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	113.3	44.25	5013.53
本页小计							5849.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 35 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
130	030901001017	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接方式:丝扣连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	151.1	37.98	5738.78
131	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 防腐及油漆:除锈, 刷防锈漆二道, 醇酸磁漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	118.28	28.07	3320.12
132	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立型喷头 2. 材质、型号、规格:温级68°C;流量系数K=80 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	108	30.35	3277.8
		消防电工程					16918.03
		整个项目					16918.03
		公区部分					9194.13
本页小计							12336.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 36 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
133	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2*1.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	97.93	3.75	367.24
134	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVS-2X2.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	66	5.59	368.94
135	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVV-2X1.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	43.63	4.26	185.86
136	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVVP-2X1.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	7.6	4.46	33.9
137	030411001004	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	144.56	21.42	3096.48
本页小计							4052.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 37 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
138	030411001005	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	65.4	23.4	1530.36
139	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JTY-GD-A30 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	6	169.92	1019.52
140	030904001002	声光报警装置	1. 名称:声光报警装置 2. 规格:SG-A92 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	241.08	482.16
141	030904001003	手动火灾报警按钮(带电话插孔)	1. 名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2. 规格:J-SAP-M-A62 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	194.28	388.56
142	030904001004	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 规格:SPK-X3 W/4Ω 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	118.03	354.09
本页小计							3774.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 38 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
143	030904001005	消火栓按钮	1. 名称: 消火栓按钮 2. 规格: J-SAP-M-A63 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	207.78	623.34
144	030904007002	消防模块	1. 名称: 输入/输出模块 2. 规格: KZJ-A55 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	254.66	509.32
145	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	18	13.02	234.36
		室内部分					7723.9
146	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: NH-RVS-2*1.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	115.69	3.75	433.84
147	030411004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: NH-RVS-2X2.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	16.21	5.59	90.61
本页小计							1891.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 39 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
148	030411001006	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	120.7	21.42	2585.39
149	030904001006	点型探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 规格: JTY-GD-A30 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	23	169.92	3908.16
150	030904007001	消防模块	1. 名称: 总线隔离器 2. 规格: GL-A59 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	138.76	138.76
151	030904007003	消防模块	1. 名称: 输入/输出模块 2. 规格: KZJ-A55 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	254.66	254.66
152	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	24	13.02	312.48
		智能化工程					60243.16
		整个项目					60243.16
		公区部分					10867.08
本页小计							7199.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 40 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
153	030411002001	线槽	1. 名称: 电缆金属线槽 2. 规格: MR200*100*1.2 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	58.06	83.54	4850.33
154	031002001001	桥架支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般管架 3. 防腐及油漆: 除锈, 刷防锈漆二道, 醇酸磁漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	35.01	28.78	1007.59
155	030411001006	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	75.07	21.42	1608
156	030411001007	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	11.73	23.4	274.48
157	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 六类网线 2. 规格: CAT6 UTP 3. 线缆对数: 4对 4. 敷设方式: 管、暗槽内穿放	m	21.53	4.61	99.25
本页小计							7839.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 41 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
158	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6 UTP 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放	m	161.06	4.93	794.03
159	030502007001	光缆	1. 名称:12芯室内单模光缆 2. 敷设方式:管暗槽内穿放	m	3.1	5.08	15.75
160	030502007002	光缆	1. 名称:8芯室内单模光缆 2. 敷设方式:管暗槽内穿放	m	8.62	4.73	40.77
161	030502007003	光缆	1. 名称:2芯室内单模光缆 2. 敷设方式:管暗槽内穿放	m	53.53	3.32	177.72
162	030502007004	光缆	1. 名称:12芯室内单模光缆 2. 敷设方式:线槽桥架支架活动地板内明布放	m	27.2	5.34	145.25
163	030502007005	光缆	1. 名称:8芯室内单模光缆 2. 敷设方式:线槽桥架支架活动地板内明布放	m	108.21	4.98	538.89
164	030502007006	光缆	1. 名称:2芯室内单模光缆 2. 敷设方式:线槽桥架支架活动地板内明布放	m	301.62	3.57	1076.78
165	030502020001	光纤测试	1. 名称:光纤链路测试	链路	10	11.34	113.4
本页小计							2902.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 42 页 共 52 页

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	030502020002	双绞线缆测试	1. 名称:4对双绞线缆测试 五类以上	链路	4	22.45	89.8
167	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关插座盒 2. 规格: RJ45 86式底盒 3. 安装形式: 暗装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	8.76	35.04
		室内部分					49376.08
168	030502001001	AHD机柜	1. 名称:AHD机柜 2. 规格:24U 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	1082.2	1082.2
169	030502001002	AHD机柜	1. 名称:AHD机柜 2. 规格:12U 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	829.69	1659.38
170	030502001003	ONU弱电箱	1. 名称:ONU弱电箱 2. 规格:300*400*120 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	7	395.26	2766.82
171	030411001008	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	72.24	21.42	1547.38
本页小计							7180.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 43 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
172	030411001009	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	18.1	12.43	224.98
173	030411001005	配管	1. 名称: 塑料电线管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式: 暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1439.79	8.2	11806.28
174	030413002001	凿(压)槽及修复	1. 名称: 凿(压)槽及修复 2. 规格: 70*70 3. 类型: 砖墙 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	24.1	24.1	580.81
175	030502005003	双绞线缆	1. 名称: 六类网线 2. 规格: CAT6 UTP 3. 线缆对数: 4对 4. 敷设方式: 管、暗槽内穿放	m	2962.48	4.61	13657.03
176	030502012001	防水型数据+电话双孔插座	1. 名称: 防水型数据+电话双孔插座 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	108	96.24	10393.92
177	030502012002	数据+电话双孔插座	1. 名称: 数据+电话双孔插座 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	14	96.24	1347.36
本页小计							38010.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 44 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
178	030502012003	数据插座	1. 名称: 数据插座 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	2	41.76	83.52
179	030502012004	无线WIFI	1. 名称: 无线WIFI 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	8	383.76	3070.08
180	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关插座盒 2. 规格: RJ45 86式底盒 3. 安装形式: 暗装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	132	8.76	1156.32
		空调工程					64798.43
		整个项目					64798.43
		公区部分					12682.75
181	031001007001	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷热水 3. 材质、规格: 内外壁涂塑钢管 DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	16.03	44.05	706.12
本页小计							5016.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 45 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
182	031001007002	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷水 3. 材质、规格: 内外壁涂塑钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	84.55	53.24	4501.44
183	031001007004	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷水 3. 材质、规格: 内外壁涂塑钢管 DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1.2	67.03	80.44
本页小计							4581.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 46 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
184	031001007005	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷热水 3. 材质、规格: 内外壁涂塑钢管 DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2.47	78.21	193.18
185	031001007010	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷凝水 3. 材质、规格: 内外壁涂塑钢管 DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	50.29	33.81	1700.3
本页小计							1893.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 48 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		室内部分					52115.68
189	030701004001	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-102 3. 规格: 制冷量: 5.4kw, 制热量: 8.1kw 4. 安装方式: 吊装 5. 减振底座形式、数量: 减振吊架 6. 支架类型: 支架制作安装 7. 支架除锈刷漆要求: 除锈后, 刷防锈漆二遍, 灰色磁漆二遍	台	1	1583.88	1583.88
190	030701004002	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-85 3. 规格: 制冷量: 4.5kw, 制热量: 6.75kw 4. 安装方式: 吊装 5. 减振底座形式、数量: 减振吊架 6. 支架类型: 支架制作安装 7. 支架除锈刷漆要求: 除锈后, 刷防锈漆二遍, 灰色磁漆二遍	台	14	1392.26	19491.64
本页小计							21075.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 49 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
191	030701004003	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-68 3. 规格: 制冷量: 3.6kw, 制热量: 5.4kw 4. 安装方式: 吊装 5. 减振底座形式、数量: 减振吊架 6. 支架类型: 支架制作安装 7. 支架除锈刷漆要求: 除锈后, 刷防锈漆二遍, 灰色磁漆二遍	台	5	1346.58	6732.9
192	031001007006	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷水 3. 材质、规格: 内外壁涂塑钢管 DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	84.91	44.05	3740.29
本页小计							10473.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 50 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
193	031001007007	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷热水 3. 材质、规格: 内外壁涂塑钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	82.11	53.24	4371.54
194	031001007008	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷热水 3. 材质、规格: 内外壁涂塑钢管 DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	28.83	61.87	1783.71
本页小计							6155.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 51 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
195	031001007009	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷热水 3. 材质、规格: 内外壁涂塑钢管 DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	2.37	67.03	158.86
196	031001007013	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷凝水 3. 材质、规格: 内外壁涂塑钢管 DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	99.43	33.81	3361.73
本页小计							3520.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 52 页 共 52 页

第 02 页 共 2 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
197	031001007014	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷凝水 3. 材质、规格：内外壁涂塑钢管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	1.49	44.63	66.5
198	031002001002	管道支架	1. 类型：管道支架 2. 材质：角钢 3. 手工除轻锈，刷防锈漆两遍，醇酸磁漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	310.5	29.9	9283.95
199	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1	576.01	576.01
201	031008002002	空调水工程系统调试	1. 系统名称：空调水工程系统调试	系统	1	964.67	964.67
本页小计							10891.13
合计							728219.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 1 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		装修工程								
		装修工程								
		整个项目								
		办公区域								
	A. 4	砌筑工程								
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 200mm 3. 砂浆强度等级: M7.5 4. 超高降效增加费 20' 40m 以内	m3	165.29	259.40		23.39	33.06	481.13
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 100mm 3. 砂浆强度等级: M7.5 4. 超高降效增加费 20' 40m 以内	m3	181.28	269.17		25.65	36.26	512.36
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程								
3	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 超高降效增加费 20' 40m 以内	m3	201.75	388.41	1.54	54.62	40.66	686.97
4	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 超高降效增加费 20' 40m 以内	m3	123.78	400.86	1.55	33.67	25.07	584.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 2 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 超高降效增加费 20~40m 以内	t	760.03	3333.32	33.82	213.28	158.77	4499.22
6	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 三级 $\Phi 25$ 以内 2. 超高降效增加费 20~40m 以内	t	511.69	3112.01	70.64	156.46	116.47	3967.28
7	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 超高降效增加费 20~40m 以内	t	1333.43	3331.79	70.64	377.24	280.86	5393.98
8	010506023001	钢丝网	1. 材料品种、规格:耐碱纤维布 2. 超高降效增加费 20~40m 以内	m2	7.34	3.91		1.06	1.47	13.78
9	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板 (周长m) 支模高度3.6m 以内 1.2 内 2. 超高降效增加费 20~40m 以内	m2	38.2	17.14	2.33	9.98	8.11	75.76
10	011702009001	过梁	1. 过梁模板 2. 超高降效增加费 20~40m 以内	m2	26.98	16.80	0.97	6.88	5.59	57.22
	A.8	门窗工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 3 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M102 2. 1000*2200 2. 定制单开实木门 3. 含五金等配件 4. 超高降效增加费 20~40m以内	樘	104.76	1223.09		14.35	20.95	1363.16
12	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M152 2. 1500*2200 2. 定制双开实木门 3. 含五金等配件 4. 超高降效增加费 20~40m以内	樘	147.32	1809.26		20.18	29.46	2006.22
13	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M182 7 1800*2700 2. 门框、扇材质:定制12厘钢化玻璃地弹门 3. 磨砂玻璃贴膜 4. 超高降效增加费 20~40m以内	樘	303.51	2876.08		41.58	60.71	3281.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 4 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1227 1200*2700 2. 框、扇材质:10厘钢化玻璃落地窗 3. 磨砂玻璃贴膜 4. 超高降效增加费 20~40m以内	樘	77.46	874.75		10.61	15.49	978.31
15	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1527 1500*2700 2. 框、扇材质:10厘钢化玻璃落地窗(留1.2米高推拉窗) 3. 磨砂玻璃贴膜 4. 超高降效增加费 20~40m以内	樘	107.03	1181.11		14.66	21.40	1324.21
16	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4327 4300*2700 2. 框、扇材质:10厘钢化玻璃落地窗 3. 磨砂玻璃贴膜 4. 超高降效增加费 20~40m以内	樘	277.57	3134.51		38.03	55.52	3505.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 5 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	010808002001	金属门窗套	1. 窗户封板: 120*100 2. 基层材料种类: 镀锌轻钢龙骨、镀锌角钢 3. 面层材料品种、规格: 定制折90度角0.6mm厚烤漆钢板 4. 超高降效增加费 20~40m以内	m	4.3	29.50	1.22	0.80	1.10	36.92
18	010808002002	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格: 400mm宽轻钢龙骨外包烤漆钢板 2. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	7.81	53.63	2.22	1.45	2.01	67.13
19	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 成品卷帘式窗帘 2. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	2.95	47.60		0.40	0.59	51.53
	A.11	楼地面装饰工程								
20	011102003001	块料楼地面	1. 10厚800X800灰色抛光砖, 纯水泥浆擦缝 2. 50MM厚M15干硬性水泥砂浆, 面撒2厚素水泥 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 原地面清理干净 5. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	41.89	124.46		6.94	8.38	181.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 6 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	011105003001	块料踢脚线	1. 10厚100X800灰色抛光砖, 纯水泥浆擦缝 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷专用界面剂一遍 4. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	63.8	105.95		10.57	12.76	193.08
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
22	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚1:2.5水泥砂浆 2. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 刷专用界面剂一遍 4. 含挂网人工增加费 5. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	14.38	10.28		2.08	2.88	29.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 7 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	011205001001	墙、柱面装饰板	轻钢龙骨石膏板背景墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨75X50横撑龙骨 2. 基层材料种类、规格:9厚板 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厘石膏板,刷灰色乳胶漆(耐水腻子2遍、无机涂料二底二面) 4. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	45.57	89.83	7.06	7.53	10.53	160.53
	A. 13	天棚工程								
24	011302001001	平面吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶 1. 双层9mm耐潮纸面石膏板,自攻螺丝拧紧,孔眼用腻子填平(含收边) 2. 轻钢龙骨:主龙骨中距1000,次龙骨中距400,横撑龙骨中距1200 3. M8膨胀螺栓连接% C8镀锌吊杆@1000 4. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	32.39	85.00	0.13	4.58	6.50	128.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 8 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	011303001001	灯槽	灯槽 1. 面层：9mm耐潮纸面石膏板，刮腻子两遍面刷无机涂料两遍 2. 基层：12mm夹板基层 3. 龙骨：木龙骨 4. 宽*高度：200*100mm 5. 超高降效增加费 20~40m以内	m	19.16	41.63	0.62	2.80	3.96	68.16
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程								
26	011403001001	抹灰面油漆	无机涂料内墙面 1. 刷白色无机涂料(两底两面) 2. 满刮耐水抗裂腻子两遍，打磨平整 3. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	22.25	24.69		3.13	4.45	54.53
27	011403001002	抹灰面油漆	天花石膏板面无机涂料 1. 刷白色无机涂料(两底两面) 2. 满刮耐水抗裂腻子两遍，打磨平整 3. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	26.26	25.50		3.70	5.25	60.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 9 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	011403001003	抹灰面油漆	天花抹灰面原 天花喷黑 1. 喷黑色无机 涂料(两底两 面) 2. 满刮耐水抗 裂腻子两遍, 打磨平整 3. 原有天花表 面清扫干净 4. 超高降效增 加费 20~40m 以内	m2	27.07	25.50		3.81	5.41	61.80
	A. 15	其他装饰工程								
29	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品 种、规格、颜 色:PVC压边条 2. 超高降效增 加费 20~40m 以内	m	1.66	5.26		0.22	0.33	7.47
		公共区域								
	A. 11	楼地面装饰工程								
30	011102003002	块料楼地面	1. 10厚800X8 00灰色抛光砖 , 纯水泥浆擦 缝 2. 50MM厚M15 干硬性水泥砂 浆, 面撒2厚素 水泥 3. 素水泥浆结 合层一遍 4. 原地面清理 干净 5. 超高降效增 加费 20~40m 以内	m2	41.89	124.46		6.94	8.38	181.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 10 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	011105003002	块料踢脚线	1. 10厚100X800灰色抛光砖, 纯水泥浆擦缝 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷专用界面剂一遍 4. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	63.8	105.95		10.57	12.76	193.08
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
32	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚1:2.5水泥砂浆 2. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 刷专用界面剂一遍 4. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	14.38	10.28		2.08	2.88	29.63
	A. 13	天棚工程								
33	011302001002	平面吊顶天棚	轻钢龙骨石膏板吊顶 1. 双层9mm耐潮纸面石膏板, 自攻螺丝拧紧, 孔眼用腻子填平 2. 轻钢龙骨: 主龙骨中距1000, 次龙骨中距400, 横撑龙骨中距1200 3. M8膨胀螺栓连接% C8镀锌吊杆@1000 4. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	31.95	83.44	0.13	4.52	6.42	126.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 11 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	011302004001	格栅吊顶	铝合金格栅吊顶(不上人) 1. 100X100X1.2条形棕色烤漆铝格栅吊顶 2. 配套金属龙骨 3. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	11.53	116.89		1.62	2.31	132.34
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程								
35	011403001004	抹灰面油漆	无机涂料内墙面 1. 刷白色无机涂料(两底两面) 2. 满刮耐水抗裂腻子两遍,打磨平整 3. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	22.25	24.69		3.13	4.45	54.53
36	011403001005	抹灰面油漆	天花石膏板面无机涂料 1. 刷白色无机涂料(两底两面) 2. 满刮耐水抗裂腻子两遍,打磨平整 3. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	26.26	25.50		3.70	5.25	60.71
37	011403001006	抹灰面油漆	1. 现有天花喷涂深色涂料一遍(部位: 铝合金格栅吊顶顶部) 2. 超高降效增加费 20~40m以内	m2	3.71	3.24		0.52	0.74	8.22
		安装工程								
		电气工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 12 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		整个项目								
		公区部分								
38	030411002001	线槽	1. 名称: 电缆金属线槽 2. 规格: MR200*100*1.2 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	22.17	50.56		6.37	4.43	83.54
39	031002001001	桥架支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般管架 3. 防腐及油漆: 除锈, 刷防锈漆二道, 醇酸磁漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	14.37	4.72	1.88	4.56	3.25	28.78
40	030404019001	断路器	1. 名称: 断路器 2. 型号: IC65 N/3P/50 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	85.27	44.78	2.43	25.20	17.54	175.22
41	030404019002	断路器	1. 名称: 断路器 2. 型号: IC65 N/3P/40 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	85.27	44.78	2.43	25.20	17.54	175.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 13 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	030404019003	断路器	1. 名称: 断路器 2. 型号: IC65 N/1P/32 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	35.64	21.47	2.43	10.94	7.61	78.09
43	030404019004	断路器	1. 名称: 断路器 2. 型号: IC65 N/1P/25 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	35.64	21.47	2.43	10.94	7.61	78.09
44	030404019005	电子式电表	1. 名称: 电子式电表 2. 型号: 3x10 (40) 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	42.32	76.58	0.26	13.06	8.52	140.74
45	030404019008	电子式电表	1. 名称: 电子式电表 2. 型号: 10 (40) 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	42.32	76.58	0.26	13.06	8.52	140.74
46	030411001001	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	4.97	5.04		1.43	0.99	12.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 14 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
47	030411001002	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	7.17	6.52	0.04	2.07	1.44	17.23
48	030411001003	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	7.64	8.47	0.04	2.21	1.53	19.88
49	030411001004	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG50 3. 配置形式:暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	10.4	15.57	0.08	3.01	2.10	31.16
50	030411001009	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	10.57	5.70		3.04	2.11	21.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 15 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
51	030411001010	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	10.96	7.04	0.04	3.16	2.20	23.40
52	030411001011	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	11.36	9.08	0.04	3.28	2.28	26.02
53	030411001012	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG50 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	12.73	16.43	0.08	3.68	2.56	35.48
54	030413002001	凿(压)槽及修复	1. 名称:凿(压)槽及修复 2. 规格:70*70 3. 类型:砖墙 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	13.19	4.48		3.79	2.64	24.10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 16 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
55	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*10 3. 电压等级 (kV): 1Kv 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	4.21	39.93	0.1	1.24	0.86	46.33
56	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3*6 3. 电压等级 (kV): 1Kv 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	3.23	15.81	0.08	0.95	0.66	20.74
57	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3*4 3. 电压等级 (kV): 1Kv 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	3.23	11.21	0.08	0.95	0.66	16.13
58	030408006001	压铜接线端子	1. 名称: 压铜接线端子 2. 规格: 10mm ² 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4.21	3.66		1.21	0.84	9.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 17 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
59	030408006002	压铜接线端子	1. 名称:压铜接线端子 2. 规格:6mm2以下 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1.26	1.10		0.36	0.25	2.98
60	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	0.78	2.22		0.22	0.16	3.37
61	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYJS-2X2.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	0.8	4.53		0.23	0.16	5.73
62	030412005001	3寸LED筒灯	1. 名称:3寸LED筒灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	15.54	37.29		4.47	3.11	60.40
63	030412005002	LED长条灯	1. 名称:LED长条灯 2. 规格:1200X100(16W) 3. 安装形式:嵌入吊顶安装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	11.5	58.75		3.30	2.30	75.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 18 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
64	030412005003	疏散出口标志灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: DC36V 1W 3. 安装形式: 壁装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	23.3	41.17		6.70	4.66	75.83
65	030412005004	疏散方向指示灯	1. 名称: 疏散指示灯 (左边/右向) 2. 规格: DC36V 1W 3. 安装形式: 壁装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	23.3	41.17		6.70	4.66	75.83
66	030412005005	双面多信息复合标志灯	1. 名称: 双面多信息复合标志灯 2. 规格: DC36V TY-BLJC-1OE II 1W-A401 3. 安装形式: 吊装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	27.32	60.29		7.85	5.46	100.93
67	030412005006	消防应急照明灯具	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: DC36V 5W 3. 安装形式: 吊装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	23.3	80.38		6.70	4.66	115.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 19 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
68	030404034002	照明开关	1. 名称:单联 双控暗开关 2. 规格:250V , 10A 3. 符合设计图 纸及施工规范 要求	个	8.15	10.30		2.34	1.63	22.41
69	030404034003	照明开关	1. 名称:双联 单控暗开关 2. 规格:250V , 10A 3. 符合设计图 纸及施工规范 要求	个	8.15	10.40		2.34	1.63	22.50
70	030404034004	照明开关	1. 名称:三联 单控暗开关 2. 规格:250V , 10A 3. 符合设计图 纸及施工规范 要求	个	8.14	15.92		2.34	1.63	28.03
71	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具 接线盒 2. 安装形式: 暗装 3. 符合设计图 纸及施工规范 要求	个	4.13	2.84		1.19	0.83	8.97
72	030411006002	接线盒	1. 名称:开关 插座盒 2. 安装形式: 暗装 3. 符合设计图 纸及施工规范 要求	个	4.4	2.23		1.26	0.88	8.76
		室内部分								

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 20 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
73	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱RT-AL1 2. 规格: 非标 3. 安装方式: 悬挂式 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	220.56	1617.62		63.39	44.11	1945.68
74	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱RT-AL2 2. 规格: 非标 3. 安装方式: 悬挂式 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	220.56	1219.71		63.39	44.11	1547.77
75	030404017003	配电箱	1. 名称: 配电箱RT-AL3 2. 规格: 非标 3. 安装方式: 悬挂式 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	220.56	1215.75		63.39	44.11	1543.81
76	030404017004	配电箱	1. 名称: 配电箱ALb 2. 规格: 非标 3. 安装方式: 悬挂式 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	220.56	605.68		63.39	44.11	933.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 21 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
77	030404017005	配电箱	1. 名称: 配电箱ALa 2. 规格: 非标 3. 安装方式: 悬挂式 4. 含箱体内部器件、接地等 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	220.56	400.61		63.39	44.11	728.67
78	030411001005	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	4.97	5.04		1.43	0.99	12.43
79	030411001006	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG32 3. 配置形式: 暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	7.64	8.47	0.04	2.21	1.53	19.88
80	030411001013	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	10.57	5.69		3.04	2.11	21.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 22 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
81	030411001014	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG32 3. 配置形式: 明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	11.36	9.07	0.04	3.28	2.28	26.02
82	030411001008	配管	1. 名称: 塑料电线管 2. 规格: PVC20 3. 配置形式: 暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	4.42	1.62		1.27	0.88	8.20
83	030413002002	凿(压)槽及修复	1. 名称: 凿(压)槽及修复 2. 规格: 70*70 3. 类型: 砖墙 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	13.19	4.48		3.79	2.64	24.10
84	030408002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: WDZ-KYJY-7*1.5 3. 电压等级(kV): 1Kv 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	4.43	8.95	0.15	1.32	0.92	15.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 23 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
85	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	0.78	2.22		0.22	0.16	3.37
86	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	0.68	3.29		0.20	0.14	4.31
87	030412005007	3寸LED筒灯	1. 名称:3寸LED筒灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	15.54	37.29		4.47	3.11	60.40
88	030412005008	LED长条灯	1. 名称:LED长条灯 2. 规格:1200X200(48W) 3. 安装形式:吊装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	22.99	120.85		6.61	4.60	155.05
89	030412004001	装饰灯	1. 名称:暗藏LED灯带 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m	2.25	5.54		0.65	0.45	8.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 24 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
90	030404034005	照明开关	1. 名称: 单联单控暗开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7.79	7.03		2.24	1.56	18.61
91	030404034006	照明开关	1. 名称: 三联单控暗开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8.14	15.92		2.34	1.63	28.03
92	030404034007	照明开关	1. 名称: 四联单控暗开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8.14	18.01		2.34	1.63	30.13
93	030404034008	照明开关	1. 名称: 温控器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	28.75	65.14		8.26	5.75	107.90
94	030404035001	插座	1. 名称: 普通单相二、三孔插座 2. 规格: 250V/10A; 安全型 3. 安装方式: 暗装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7.95	8.11		2.29	1.59	19.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 25 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
95	030404035002	插座	1. 名称:LED单相二、三孔插座 2. 规格:250V/10A;安全型 3. 安装方式:暗装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7.95	8.11		2.29	1.59	19.93
96	030404035003	插座	1. 名称:防水型单相二、三孔插座 2. 规格:250V/10A;安全型 3. 安装方式:暗装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7.95	17.27		2.29	1.59	29.09
97	030411006003	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4.13	2.84		1.19	0.83	8.97
98	030411006004	接线盒	1. 名称:开关插座盒 2. 安装形式:暗装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4.4	2.23		1.26	0.88	8.76
		消防水工程								
		整个项目								
		公区部分								
		消火栓系统								

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 26 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
99	030901001001	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	17.75	50.59	1.36	5.18	3.82	78.70
100	030901001002	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	13.41	32.56	0.94	3.90	2.87	53.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 27 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
101	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般管架 3. 防腐及油漆: 除锈, 刷防锈漆二道, 醇酸磁漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	9.55	5.84	5.56	4.09	3.02	28.07
102	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	81.15	496.41	28.46	30.38	21.92	658.32
103	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 (带2具MF/ABC5灭火器) 2. 附件材质、规格: 消火栓箱配备一个口径DN65消火栓, 直流水枪d19一支, 衬胶消防水龙带DN65一条, 消防水龙带长度L=25m, 消防报警按钮一个, 消防箱体材料为铝合金。 3. 带消防卷盘 4. 符合设计图纸、施工规范要求	套	127.76	2465.61		35.43	25.55	2654.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 28 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
104	030901013001	灭火器箱	1. 形式: 灭火器箱 2. 规格、型号: 2个装 3. 附件: 灭火器放置箱, 内置2具MF/ABC5灭火器 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	44.26	150.76		12.27	8.85	216.15
105	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 消火栓灭火系统 2. 符合设计图纸、施工规范要求	点	148.5	4.01	5.29	42.65	30.76	231.21
		喷淋系统								
106	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接方式: 沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油: 刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	23.12	94.02	2.07	6.80	5.04	131.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 29 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
107	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	17.75	50.59	1.36	5.18	3.82	78.70
108	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	15.55	38.54	1.14	4.53	3.34	63.10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 30 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
109	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	13.41	32.56	0.94	3.90	2.87	53.69
110	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接方式:丝扣连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20.96	25.84	1.66	6.21	4.52	59.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 31 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
111	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:热内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接方式:丝扣连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20.04	19.19	1.63	5.96	4.33	51.15
112	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接方式:丝扣连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	17.58	16.51	1.22	5.18	3.76	44.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 32 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
113	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接方式:丝扣连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	16.88	11.98	0.74	4.85	3.52	37.98
114	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 防腐及油漆:除锈,刷防锈漆二道,醇酸磁漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	9.55	5.84	5.56	4.09	3.02	28.07
115	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	114.24	428.72	32.59	40.70	29.37	645.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 33 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
116	030901006001	水流指示器	1. 名称: 水流指示器 2. 规格: DN150 3. 连接方式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	155.61	457.36	31.62	51.92	37.45	733.96
117	030901007001	不锈钢减压孔板	1. 名称: 不锈钢减压孔板 2. 规格: DN150 3. 连接方式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	31.21	189.58	21.38	14.58	10.52	267.27
118	030901008001	末端试水阀	1. 类型: 末端试水阀 2. 规格: DN25 3. 组装形式: 螺纹连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	9.43	40.33	0.9	2.86	2.07	55.59
119	030901008002	泄水阀	1. 类型: 泄水阀 2. 规格: DN50 3. 组装形式: 螺纹连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	20.97	136.22	2.19	6.42	4.63	170.43
120	031003003003	明杆闸阀	1. 类型: 明杆闸阀 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	81.15	474.87	28.46	30.38	21.92	636.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 34 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
121	030901008003	明杆闸阀	1. 类型: 明杆闸阀 2. 规格: DN150 3. 组装形式: 法兰连接 4. 符合设计图纸、施工规范要求	个	114.24	897.16	32.59	40.70	29.37	1114.06
122	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 直立型喷头 2. 材质、型号、规格: 温级68°C; 流量系数K=80 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	11.71	13.06		3.25	2.34	30.35
123	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 自动喷水灭火系统调试 2. 符合设计图纸、施工规范要求	点	221.1	8.66	17.91	66.28	47.80	361.75
		室内部分								
124	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接方式: 沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油: 刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	17.74	50.60	1.36	5.18	3.82	78.70

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 35 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
125	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	15.55	38.54	1.14	4.53	3.34	63.10
126	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	13.41	32.56	0.94	3.90	2.87	53.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 36 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
127	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接方式: 丝扣连接 4. 含管件 5. 刷油: 刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20.96	25.84	1.66	6.21	4.52	59.20
128	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质、规格: 热内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接方式: 丝扣连接 4. 含管件 5. 刷油: 刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求: 按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20.04	19.19	1.63	5.96	4.33	51.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 37 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
129	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接方式:丝扣连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	17.58	16.51	1.22	5.18	3.76	44.25
130	030901001017	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接方式:丝扣连接 4. 含管件 5. 刷油:刷防锈漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	16.88	11.98	0.74	4.85	3.52	37.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 38 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
131	031002001003	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般管架 3. 防腐及油漆: 除锈, 刷防锈漆二道, 醇酸磁漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	9.55	5.84	5.56	4.09	3.02	28.07
132	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 直立型喷头 2. 材质、型号、规格: 温级68°C; 流量系数K=80 3. 符合设计图纸、施工规范要求	个	11.71	13.06		3.25	2.34	30.35
		消防电工程								
		整个项目								
		公区部分								
133	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: NH-RVS-2*1.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	0.8	2.57		0.23	0.16	3.75
134	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: NH-RVS-2X2.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	0.8	4.39		0.23	0.16	5.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 39 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
135	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVVP-2X1.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	0.8	3.08		0.23	0.16	4.26
136	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVVP-2X1.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	0.79	3.27		0.23	0.16	4.46
137	030411001004	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	10.57	5.70		3.04	2.11	21.42
138	030411001005	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	10.96	7.04	0.04	3.16	2.20	23.40
139	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JTY-GD-A30 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	25.77	131.56	0.2	7.20	5.19	169.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 40 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
140	030904001002	声光报警装置	1. 名称: 声光报警装置 2. 规格: SG-A92 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	53.18	162.51		14.75	10.64	241.08
141	030904001003	手动火灾报警按钮(带电话插孔)	1. 名称: 手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2. 规格: J-SAP-M-A62 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	37.47	138.86	0.05	10.40	7.50	194.28
142	030904001004	吸顶式扬声器	1. 名称: 吸顶式扬声器 2. 规格: SPK-X3W/4Ω 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	17.02	92.82	0.05	4.73	3.41	118.03
143	030904001005	消火栓按钮	1. 名称: 消火栓按钮 2. 规格: J-SAP-M-A63 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	37.47	152.36	0.05	10.40	7.50	207.78
144	030904007002	消防模块	1. 名称: 输入/输出模块 2. 规格: KZJ-A55 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	79.45	135.76	1.03	22.32	16.10	254.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 41 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
145	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7.3	2.17		2.10	1.46	13.02
		室内部分								
146	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: NH-RVS-2*1.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	0.8	2.57		0.23	0.16	3.75
147	030411004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: NH-RVS-2X2.5 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	0.8	4.39		0.23	0.16	5.59
148	030411001006	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	10.57	5.69		3.04	2.11	21.42
149	030904001006	点型探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 规格: JTY-GD-A30 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	25.77	131.56	0.2	7.20	5.19	169.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 42 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
150	030904007001	消防模块	1. 名称: 总线隔离器 2. 规格: GL-A59 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	79.45	19.86	1.03	22.32	16.10	138.76
151	030904007003	消防模块	1. 名称: 输入/输出模块 2. 规格: KZJ-A55 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	79.45	135.76	1.03	22.32	16.10	254.66
152	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	7.3	2.17		2.10	1.46	13.02
		智能化工程								
		整个项目								
		公区部分								
153	030411002001	线槽	1. 名称: 电缆金属线槽 2. 规格: MR200*100*1.2 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m	22.17	50.56		6.37	4.43	83.54
154	031002001001	桥架支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般管架 3. 防腐及油漆: 除锈, 刷防锈漆二道, 醇酸磁漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	14.37	4.72	1.88	4.56	3.25	28.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 43 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
155	030411001006	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	10.57	5.70		3.04	2.11	21.42
156	030411001007	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	10.96	7.04	0.04	3.16	2.20	23.40
157	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 六类网线 2. 规格: CAT6 UTP 3. 线缆对数: 4对 4. 敷设方式: 管、暗槽内穿放	m	1.09	2.93	0.03	0.34	0.22	4.61
158	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 六类网线 2. 规格: CAT6 UTP 3. 线缆对数: 4对 4. 敷设方式: 线槽、桥架、活动地板内明布放	m	1.26	2.99	0.03	0.40	0.26	4.93
159	030502007001	光缆	1. 名称: 12芯室内单模光缆 2. 敷设方式: 管暗槽内穿放	m	1.85	2.25	0.03	0.58	0.38	5.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 44 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
160	030502007002	光缆	1. 名称:8芯室内单模光缆 2. 敷设方式:管暗槽内穿放	m	1.85	1.90	0.03	0.58	0.38	4.73
161	030502007003	光缆	1. 名称:2芯室内单模光缆 2. 敷设方式:管暗槽内穿放	m	1.85	0.49	0.03	0.58	0.38	3.32
162	030502007004	光缆	1. 名称:12芯室内单模光缆 2. 敷设方式:线槽桥架支架活动地板内明布放	m	1.96	2.36	0.02	0.61	0.40	5.34
163	030502007005	光缆	1. 名称:8芯室内单模光缆 2. 敷设方式:线槽桥架支架活动地板内明布放	m	1.96	2.01	0.02	0.61	0.40	4.98
164	030502007006	光缆	1. 名称:2芯室内单模光缆 2. 敷设方式:线槽桥架支架活动地板内明布放	m	1.96	0.60	0.02	0.61	0.40	3.57
165	030502020001	光纤测试	1. 名称:光纤链路测试	链路	6.15	0.09	1.32	2.29	1.49	11.34
166	030502020002	双绞线缆测试	1. 名称:4对双绞线缆测试 五类以上	链路	14.21	0.35	0.46	4.50	2.93	22.45
167	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座盒 2. 规格: RJ45 86式底盒 3. 安装形式:暗装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4.4	2.23		1.26	0.88	8.76
		室内部分								

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 45 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
168	030502001001	AHD机柜	1. 名称:AHD机柜 2. 规格:24U 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	121.05	810.76	59.12	55.24	36.03	1082.20
169	030502001002	AHD机柜	1. 名称:AHD机柜 2. 规格:12U 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	121.05	558.25	59.12	55.24	36.03	829.69
170	030502001003	ONU弱电箱	1. 名称:ONU弱电箱 2. 规格:300*400*120 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	54.37	313.35		16.67	10.87	395.26
171	030411001008	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	10.57	5.69		3.04	2.11	21.42
172	030411001009	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	4.97	5.04		1.43	0.99	12.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 46 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
173	030411001005	配管	1. 名称:塑料电线管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	4.42	1.62		1.27	0.88	8.20
174	030413002001	凿(压)槽及修复	1. 名称:凿(压)槽及修复 2. 规格:70*70 3. 类型:砖墙 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	13.19	4.48		3.79	2.64	24.10
175	030502005003	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6 UTP 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管、暗槽内穿放	m	1.09	2.93	0.03	0.34	0.22	4.61
176	030502012001	防水型数据+电话双孔插座	1. 名称:防水型数据+电话双孔插座 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	10.78	79.99		3.31	2.16	96.24
177	030502012002	数据+电话双孔插座	1. 名称:数据+电话双孔插座 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	10.78	79.99		3.31	2.16	96.24
178	030502012003	数据插座	1. 名称:数据插座 2. 符合设计图纸、施工规范要求	个	6.55	31.89		2.01	1.31	41.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 47 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
179	030502012004	无线WIFI	1. 名称:无线WIFI 2. 符合设计图纸、施工规范要求	台	147.13	156.89	3.45	46.17	30.12	383.76
180	030411006001	接线盒	1. 名称:开关插座盒 2. 规格: RJ45 86式底盒 3. 安装形式:暗装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4.4	2.23		1.26	0.88	8.76
		空调工程								
		整个项目								
		公区部分								
181	031001007001	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质、规格:内外壁涂塑钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	18.97	15.36	0.46	5.38	3.88	44.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 48 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
182	031001007002	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷热水 3. 材质、规格：内外壁涂塑钢管DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20.81	21.24	0.85	6.00	4.33	53.24
183	031001007004	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷热水 3. 材质、规格：内外壁涂塑钢管DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	23.23	31.06	1.13	6.75	4.87	67.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 49 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
184	031001007005	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷热水 3. 材质、规格：内外壁涂塑钢管DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	24.58	39.34	1.74	7.30	5.26	78.21
185	031001007010	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷凝水 3. 材质、规格：内外壁涂塑钢管DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	12.81	14.41	0.32	3.64	2.63	33.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 50 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
186	031001007011	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷凝水 3. 材质、规格: 内外壁涂塑钢管DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	15.62	20.48	0.73	4.53	3.27	44.63
187	031001007012	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷凝水 3. 材质、规格: 内外壁涂塑钢管DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	15.62	25.83	0.82	4.56	3.29	50.13
188	031002001003	管道支架	1. 类型: 管道支架 2. 材质: 角钢 3. 手工除轻锈, 刷防锈漆两遍, 醇酸磁漆二道 4. 符合设计图纸、施工规范要求	kg	10.29	6.14	5.86	4.38	3.23	29.90
189	031008002001	空调水工程系统调试	1. 系统名称: 空调水工程系统调试	系统	153.43	284.95		42.53	30.69	511.60
		室内部分								

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 51 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
190	030701004001	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-102 3. 规格: 制冷量: 5.4kw, 制热量: 8.1kw 4. 安装方式: 吊装 5. 减振底座形式、数量: 减振吊架 6. 支架类型: 支架制作安装 7. 支架除锈刷漆要求: 除锈后, 刷防锈漆二遍, 灰色磁漆二遍	台	360.34	1014.22	25.94	106.15	77.25	1583.88
191	030701004002	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-85 3. 规格: 制冷量: 4.5kw, 制热量: 6.75kw 4. 安装方式: 吊装 5. 减振底座形式、数量: 减振吊架 6. 支架类型: 支架制作安装 7. 支架除锈刷漆要求: 除锈后, 刷防锈漆二遍, 灰色磁漆二遍	台	360.34	822.59	25.93	106.15	77.25	1392.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 52 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
192	030701004003	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: FP-68 3. 规格: 制冷量: 3.6kw, 制热量: 5.4kw 4. 安装方式: 吊装 5. 减振底座形式、数量: 减振吊架 6. 支架类型: 支架制作安装 7. 支架除锈刷漆要求: 除锈后, 刷防锈漆二遍, 灰色磁漆二遍	台	360.35	776.92	25.93	106.15	77.25	1346.58
193	031001007006	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷热水 3. 材质、规格: 内外壁涂塑钢管DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	18.97	15.36	0.46	5.38	3.88	44.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 53 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
194	031001007007	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷热水 3. 材质、规格: 内外壁涂塑钢管DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	20.81	21.24	0.85	6.00	4.33	53.24
195	031001007008	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷热水 3. 材质、规格: 内外壁涂塑钢管DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	22.29	27.36	1.06	6.47	4.67	61.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 54 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
196	031001007009	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷热水 3. 材质、规格：内外壁涂塑钢管DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	23.23	31.04	1.13	6.75	4.87	67.03
197	031001007013	内外壁涂塑钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷凝水 3. 材质、规格：内外壁涂塑钢管DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计 6. 含管件 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	12.81	14.41	0.32	3.64	2.63	33.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 55 页 共 55 页

[illegible]

措施项目清单计价表

第 1 页 共 2 页

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		100057.21	
1.1		装饰工程		48808.92	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		21063.6	
1.1.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		3592.24	
1.1.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		3265.67	
1.1.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		4245.38	
1.1.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		9960.31	
1.1.2	2	措施实施费用		27745.32	
1.1.2.1	011601001002	其他措施项目	1. 天棚、墙面、 砌筑用脚手架等 2. 垂直运输20~40 m内 3. 其他完成项目 所需措施	27745.32	
1.1.2.2	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.1.2.3	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1.1.2.4	DNASSGCC00002	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费(模板拆 除)			
1.1.2.5	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.1.2.6	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.1.2.7	2.6	综合脚手架			
1.1.2.8	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.9	2.8	密目式安全网			
1.1.2.10	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.11	2.10	模板的支架			
1.1.2.12	2.11	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1.1.2.13	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.14	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.15	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.16	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.17	2.16	防尘降噪绿色施工防护 棚			
本页小计				48808.92	

措施项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.18	2.17	施工便道			
1.1.2.19	2.18	样板引路			
1.1.2.20	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.21	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.22	2.21	成品保护工程			
1.1.2.23	2.22	井点降水工程			
1.2		安装工程		51248.29	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		45580.1	
1.2.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		7773.35	
1.2.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		7066.68	
1.2.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		9186.69	
1.2.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		21553.38	
1.2.2	2	措施实施费用		5668.19	
1.2.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.2.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.2.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.2.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.2.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架		5668.19	
1.2.2.6.1	011601001001	脚手架	1. 安装工程脚手架搭拆	5668.19	
1.2.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.2.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.10	2.10	施工便道			
1.2.2.11	2.11	样板引路			
本页小计				51248.29	
合计				100057.21	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 1 页 共 4 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
			不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
			A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²		
1	前台	部位：门厅； 名称尺寸：前台2400*800*1050；1张，其他详图纸参考样式及业主需求	3652	328.68	3980.68					
2	椅子	部位：门厅； 名称尺寸：椅子，常规；2张，其他详图纸参考样式及业主需求	330	29.7	359.7					每张165元/不含税
3	沙发3+1+1	部位：门厅； 名称尺寸：沙发3+1+1三人位2000*850*800，单人位1000*850*800；1套，其他详图纸参考样式及业主需求	2680	241.2	2921.2					
4	长茶几	部位：门厅； 名称尺寸：长茶几1300*700*450，常规；1张，其他详图纸参考样式及业主需求	858	77.22	935.22					
5	角几	部位：门厅； 名称尺寸：角几460*880*510，常规；2张，其他详图纸参考样式及业主需求	1276	114.84	1390.84					每张638元/不含税
本页小计			8796	791.64	9587.64					

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 2 页 共 4 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
			不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
			A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
6	会议台	部位：小会议室；名称尺寸：会议台2400*1200*750；1张，其他详图纸参考样式及业主需求	1320	118.8	1438.8					
7	会议椅	部位：小会议室；名称尺寸：会议椅，常规；10张，其他详图纸参考样式及业主需求	1760	158.4	1918.4					每张176元/不含税
8	单人办公桌	部位：办公区（40人）；名称尺寸：单人办公桌1200*600*750；5张，其他详图纸参考样式及业主需求	3575	321.75	3896.75					每张715元/不含税
9	双人办公桌	部位：办公区（40人）；名称尺寸：双人办公桌1200*1200*750；1张，其他详图纸参考样式及业主需求	1215.5	109.4	1324.9					
10	四人办公桌	部位：办公区（40人）；名称尺寸：四人办公桌2400*1200*750；7张，其他详图纸参考样式及业主需求	11804.12	1062.37	12866.49					每张1686.30元/不含税
本页小计			19674.62	1770.72	21445.34					

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 3 页 共 4 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
			不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
			A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
11	办公椅	部位：办公区（40人）；名称尺寸：办公椅，常规：40张，其他详图纸参考样式及业主需求	6600	594	7194					每张165元/不含税
12	班椅	部位：两人办公室（1间）；名称尺寸：班椅，常规：2张，其他详图纸参考样式及业主需求	1738	156.42	1894.42					每张869元/不含税
13	沙发3+1	部位：两人办公室（1间）；名称尺寸：沙发3+1；1套，其他详图纸参考样式及业主需求	2805	252.45	3057.45					
14	茶几	部位：两人办公室（1间）；名称尺寸：茶几1300*600*450；1张，其他详图纸参考样式及业主需求	693	62.37	755.37					
15	角几	部位：两人办公室（1间）；名称尺寸：角几450*450*450；1张，其他详图纸参考样式及业主需求	385	34.65	419.65					
本页小计			12221	1099.89	13320.89					

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

专业工程暂估价明细表

第 4 页 共 4 页

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园A栋10层西南侧装修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(适用于价格信息调差法)

第 1 页 共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。