

新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目 最高投标限价公告

各投标人：

经研究决定，新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目，最高投标限价为：695354.52 元（陆拾玖万伍仟叁佰伍拾肆元伍角贰分），其中“安全防护、文明施工措施费部分”的报价不得低于 18764.35 元（壹万捌仟柒佰陆拾肆元叁角伍分）。

特此公告！

造价工程师（签章）：



中晟众信工程咨询集团有限公司

二〇二六年二月五日



注：请项目单位落实财政资金来源后方可实施。

新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目最高 投标限价及工程量清单审核报告书

中晟众信粤韶新-预审【2026】002号

建设单位：新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目

送审金额：726657.22元

审定金额：695354.52元

(大写)：陆拾玖万伍仟叁佰伍拾肆元伍角贰分

审核人(签章)：

陈昕豪



复核人(签章)：

徐艳



审定人(签章)：

贾庆斌



单位负责人：



中晟众信工程咨询集团有限公司

2026年2月5日



新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目

最高投标限价审核说明

我司受新丰县财政投资评审中心委托，对新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目最高投标限价书进行审核。我公司依据国家现行的法律、法规、规章、规范性文件及行业规定和相应的标准、规范、技术文件要求，对工程量签证与计价、相关费用的核定、审核意见的准确性、正确性和公正性负责。审核结果如下：

一、工程概况：

工程名称：新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目

工程地点：新丰县东新食品园大道

建设单位：新丰县产业转移工业园管理委员会

工程主要内容：新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设

二、审核范围：

本次审核范围：新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目

三、审核依据：

- 1、新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目设计图纸、最高投标限价书等。
- 2、按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T 50855-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）、《矿山工程工程量计算标准》（GB/T 50859-2024）、《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T 50860-2024）、《城市轨道交通工程工程量计算标准》（GB/T 50861-2024）、《爆破工程工程量计算标准》（GB/T 50862-2024）；定额执行《2018年广东省建设工程计价通则》、《2018年广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2018年广东省市政工程综合定额》、《2018年广东省园林绿化工程综合定额》、《2018年广东省安装工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定等。

- 3、人工费定额动态人工调整系数为 1.0
- 4、绿色施工安全防护措施费：文明施工措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22；环境保护措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20；临时设施措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26；安全生产措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61。
- 5、材料价格参考二〇二五年十一月份新丰县主要建筑材料市场价格，新丰县信息价没有的情况下参考二〇二五年十二月《韶关市工程造价信息》或者市场价。

四、审核情况：

一、市政

墙绘

1. 清单 011403001001 抹灰面油漆，送审工程量 569.25m²，送审单价 105.64 元/m²，审核工程量 163.40m²，审核单价 104.71 元/m²，核减造价 43025.96 元；

宣传栏

1. 清单 010505002001 基础模板，送审工程量 0m²，送审单价 0 元/m²，审核工程量 59.04m²，审核单价 56.11 元/m²，核增造价 3312.73 元；

树坑改造

1. 清单 040204007001 树池砌筑，送审工程量 0 个，送审单价 0 元/个，审核工程量 31 个，审核单价 1444.79 元/个，核增造价 44805.85 元；

路面

1. 清单 040204004001 安砌侧(平、缘)石，送审工程量 220m，送审单价 90.15 元/m，审核工程量 220m，审核单价 65.99 元/m，核减造价 5315.20 元；

交通

1. 清单 040205014001 信号灯，送审工程量 8 套，送审单价 905.22 元/套，审核工程量 8 套，审核单价 1378.65 元/套，核增造价 3787.44 元；

二、电气

电气

1. 清单 030413002001 装饰灯，送审工程量 45 套，送审单价 207.97 元/套，审核工程量 45 套，审核单价 149.49 元/套，核减造价 2631.60 元；
2. 清单 030413002002 装饰灯，送审工程量 45 套，送审单价 332.70 元/套，审核工程量 45 套，审核单价 104.08 元/套，核减造价 10287.90 元；
3. 清单 030413002003 装饰灯，送审工程量 270 套，送审单价 70.83 元/套，审核工程量 270 套，审核单价 42.77 元/套，核减造价 7576.20 元；
4. 清单 030413002006 装饰灯，送审工程量 439 套，送审单价 48.18 元/套，审核工程量 439 套，审核单价 26.84 元/套，核减造价 9368.26 元；

核增/减金额 2000.00 元以下具体详见《新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目审核明细表》。

五、其他说明

材料暂估价

- 1、景观石迁移：暂定 3000.00 元/项，结算按实调整；
- 2、材料外运距离暂按 3km，结算按实调整；

六、审核结果

送审金额:726657.22 元

审定金额:695354.52 元

核减金额:31302.70 元

核减率:4.31%

七、附件

1. 《新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目最高投标限价书》
2. 《新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目审核明细表》

审核单位：中晟众信工程咨询集团有限公司

审核日期：2026 年 2 月 5 日



新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目

招 标 控 制 价


招标控制价(小写): 695354.52

(大写): 陆拾玖万伍仟叁佰伍拾肆元伍角贰分


招 标 人:



工 程 造 价
咨 询 人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2026年2月5日

复 核 时 间:

2026年2月5日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县东新食品园大道帮 标段：新丰县东新食品园大道帮扶示
扶示范带建设项目 范带建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	010401002001	实心砖墙	1. 墙身 砖砌 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M7.5	m ³	2.5	602.84	1507.1	
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 抹灰 砖墙墙面 2. 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m ²	24.96	43.18	1077.77	
10	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	0.38	4152.47	1577.94	
11	04B001	宣传栏	1. 宣传栏尺寸：10400*3300 2. 宣传栏组成框架：200*150*5厚铝合金（绿色氟碳漆烤漆）、1000*700*300厚铝合金（彩色LOGO印刷） 3. 宣传牌框架：50*50*3厚铝合金（绿色氟碳漆烤漆）、150*50*3厚铝合金（木纹烤漆） 4. 成品宣传牌	个	3	8590.4	25771.2	
		树坑改造					44805.85	
本页小计								29934.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县东新食品园大道帮 标段：新丰县东新食品园大道帮扶示
扶示范带建设项目 范带建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	040204007001	树池砌筑	1. 砖砌体 基础、护底 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M7.5 3. 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 4. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 5. 碎石滤层 厚度在10cm内 6. 树池盖板安置 金属	个	31	1445.35	44805.85
		道路					199283.33
		路基-土方工程					2347
13	040101001001	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m ³	300	5.17	1551
14	040103002001	一般回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	40	19.9	796
		拆除迁移					5283.78
15	050102001001	移植乔木	1. 截干起挖乔木(胸径cm) 20以内	株	6	199.03	1194.18
16	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 乔木 2. 胸径/干径/米径/地径: 20cm	株	6	326.45	1958.7
17	040805001001	路灯拆除	1. 路灯拆除	套	3	66.27	198.81
18	040805001002	路灯安装	1. 路灯安装	套	3	148.23	444.69
19	070201134001	电力电缆 电缆(截面mm ² 以下) 10	1. 迁移路灯线 yjv5*4m ²	m	60	1.52	91.2
20	040803001001	电缆	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10 6mm ² 以下 电力电缆敷设 单价*0.6	m	60	3.17	190.2
本页小计							51230.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目 标段：新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		交通					77823.04	
34	040205009001	横道线	1. 材料品种:热熔型涂料 2. 类型:人行横道线	m2	102	41.48	4230.96	
35	040205007001	标线	1. 材料品种:热熔型涂料 2. 类型:标线	m2	102.45	36.39	3728.16	
36	040205008001	标记	1. 材料品种:热熔型漆 2. 类型:直行箭头 3. 规格尺寸:3M	个	20	26.38	527.6	
37	040205008002	标记	1. 材料品种:热熔型漆 2. 类型:左转或右转箭头 3. 规格尺寸:3M	个	8	34.2	273.6	
38	040205008003	标记	1. 材料品种:热熔型漆 2. 类型:直行左转弯箭头、直行右转弯箭头 3. 规格尺寸:3M	个	5	45.44	227.2	
39	040205014001	信号灯	1. 类型:信号警告灯 2. 立柱Φ76×6×2710 3. 基础600×800×1000	套	8	1378.65	11029.2	
40	040205014002	行车爆闪灯	1. 类型:行车爆闪灯 2. 立柱Φ76×6×2710 3. 基础600×800×1000	套	1	1386.93	1386.93	
41	040205003001	停止让行标志	1. 类型:停车让行标志板 2. 立柱Φ76×6×2710 3. 基础600×800×1000	块	2	1524.46	3048.92	
本页小计								24452.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县东新食品园大道帮 标段：新丰县东新食品园大道帮扶示
扶示范带建设项目 范带建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
42	040205003002	标志牌	1. 类型:指路标志板 2. 材质、规格 尺寸:3300*1400 3. 基础1600×2200×1600	块	1	10051.38	10051.38	
43	040205003003	标志牌	1. 类型:指路标志板 2. 材质、规格 尺寸:3500*1400 3. 基础1600×2200×1600	块	1	10207.26	10207.26	
44	040205003004	标志牌	1. 类型:指路标志板 2. 材质、规格 尺寸:3000*1000 3. 基础1600×2200×1600	块	1	9149.49	9149.49	
45	040205003005	人行横道标志	1. 类型:人行横道标志 2. 立柱Φ76×6×2710 3. 基础600×800×1000	块	3	1445.58	4336.74	
46	040205003006	Y字路口标志	1. 类型:指路标志板 2. 材质、规格 尺寸:3000*1000 3. 基础1600×2200×1600	块	1	1435.72	1435.72	
47	011108008001	车挡	1. 样式、材质、规格:不锈钢车挡	个	32	320.78	10264.96	
本页小计								45445.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县东新食品园大道帮 标段：新丰县东新食品园大道帮扶示
扶示范带建设项目 范带建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
48	040205013001	隔离护栏	1. 类型:混凝土护栏 2. 材料品种:C30 3. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm 4. 模板制按	m	10	554.19	5541.9	
49	041001008001	拆除混凝土结构	1. 护栏拆除 2. 拆除外运3km	m ³	11.25	193.37	2175.41	
50	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U DN100管	m	6.5	31.94	207.61	
		电气					161535.99	
		整个项目					161535.99	
51	030413002001	装饰灯	1. 名称:投光灯 2. 型号:70W LED RGB ~220V IP66	套	45	149.49	6727.05	
52	030413002002	装饰灯	1. 名称:40W LED水纹投射灯	套	45	104.08	4683.6	
53	030413002003	装饰灯	1. 名称:彩色灯球 2. 规格:15W LED ~12V IP65	套	270	42.77	11547.9	
54	030413002004	装饰灯	1. 名称:埋地射灯 2. 型号:18W LED ~24V IP65	套	5	204.17	1020.85	
55	030413002005	装饰灯	1. 名称:LED彩色灯珠灯带 2. 型号:5W/M LED ~12V IP65	m	4500	14.65	65925	
56	030413002006	装饰灯	1. 名称:芦苇灯 2. 型号:0.5W LED ~12V IP65	套	439	26.84	11782.76	
57	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:碎石	m ³	6.895	246.44	1699.2	
本页小计								111311.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县东新食品园大道帮 标段: 新丰县东新食品园大道帮扶示
扶示范带建设项目 范带建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
58	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C20	m ³	4.925	576.08	2837.19	
59	030412001001	配管	1. 名称: D40仿真树藤穿线管	m	180	24.37	4386.6	
60	030405001001	开关电源	1. 名称: 开关电源	个	8	370.89	2967.12	
61	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 照明配电箱 不锈钢箱体, 室外型 2. 100厚碎石垫层 3. 型号: C20素混凝土 4. 600x250x15厚仿芝麻黑烧面仿石砖	台	1	4831.95	4831.95	
62	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: YJV-0.6/1kV 3*4 3. 材质: 铜芯	m	620.62	15.44	9582.37	
63	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25	m	620.62	11.63	7217.81	
64	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: RVV 2*4 3. 材质: 铜芯	m	180	12.89	2320.2	
65	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种: 转线手井	座	2	438	876	
66	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	401.8515	9.96	4002.44	
67	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 外购 2. 密实度: 夯填 3. 材料品种、规格: 细沙	m ³	65.553	164.19	10763.15	
68	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 原土回填 2. 密实度: 夯填	m ³	336.2985	21.46	7216.97	
本页小计								57001.8

审核情况明细表

工程名称：新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目

序号	项目名称（按分部分项顺序列）	单位	送审		审核		审核-送审		审核依据
			工程量	综合单价(元)	工程量	综合单价(元)	差量	差额(元)	
一	分部分项								
	市政								
	墙绘								
011203003001	块料墙、柱面	m2	25.00	149.88	25.00	151.03	0.00	28.75	
011403001001	抹灰面油漆	m2	569.25	105.64	163.40	104.71	-405.85	-43025.96	
041201001001	脚手架	m2	0.00	0.00	172.00	8.09	172.00	1391.48	
	宣传栏								
010501001001	基础垫层	m3	3.74	475.10	3.74	489.07	0.00	50.35	
010505001001	垫层模板	m2	0.00	0.00	6.96	34.27	6.96	238.52	
040303002001	混凝土基础	m3	14.98	571.69	14.98	571.88	0.00	5.13	
010505002001	基础模板	m2	0.00	0.00	59.04	56.11	59.04	3312.73	
010401002001	实心砖墙	m3	2.50	556.42	2.50	602.84	0.00	118.28	
011201001001	墙、柱面一般抹灰	m2	24.96	35.34	24.96	43.18	0.00	195.69	
040901001001	构件钢筋	t	0.38	4207.70	0.38	4152.47	0.00	-10.05	
04B001	宣传栏	个	3.00	8590.40	3.00	8590.40	0.00	0.00	
	树坑改造								
040204007001	树池砌筑	个	0.00	0.00	31.00	1445.35	31.00	44805.85	
	道路								
040101001001	挖一般土方	m3	0.00	0.00	300.00	5.17	300.00	1551.00	
040103002001	一般回填方	m3	0.00	0.00	40.00	19.90	40.00	796.00	
	拆除迁移								
050102001001	移植乔木	株	6.00	197.65	6.00	199.03	0.00	8.28	
050103001001	栽植乔木	株	6.00	326.32	6.00	326.45	0.00	0.78	
040805001001	路灯拆除	套	3.00	74.67	3.00	66.27	0.00	-25.20	
040805001002	路灯安装	套	3.00	149.30	3.00	148.23	0.00	-3.21	
070201134001	电力电缆 电缆(截面mm2以下) 10	m	60.00	1.35	60.00	1.52	0.00	10.20	
040803001001	电缆	m	60.00	5.27	60.00	3.17	0.00	-126.00	
040803002001	电缆保护管	m	60.00	23.53	60.00	20.10	0.00	-205.80	
	路面								
040203007001	水泥混凝土	m2	413.70	130.34	413.70	127.64	0.00	-1116.99	
040203006001	沥青混凝土	m2	413.70	44.60	413.70	39.95	0.00	-1923.71	
040203004002	粘层	m2	413.70	3.99	413.70	4.25	0.00	107.56	
040203006002	沥青混凝土	m2	413.70	62.17	413.70	62.25	0.00	33.10	
040203004001	粘层	m2	413.70	3.99	413.70	4.25	0.00	107.56	
040202002001	水泥稳定土	m2	413.70	49.00	413.70	49.00	0.00	0.00	
040202002003	水泥稳定土	m2	413.70	49.00	413.70	49.00	0.00	0.00	
040901001002	构件钢筋	t	4.90	4966.14	4.90	4911.66	0.00	-258.01	
040901001003	构件钢筋	t	0.62	4679.18	0.62	4624.49	0.00	-15.19	
040204001001	人行道块料铺设	m2	72.00	125.28	72.00	126.53	0.00	90.00	
040204004001	安砌侧(平、缘)石	m	220.00	90.15	220.00	65.99	0.00	-5315.20	
040204004002	安砌侧(平、缘)石	m	30.00	64.63	30.00	64.88	0.00	7.50	
	交通								
040205009001	横道线	m2	102.00	38.84	102.00	41.48	0.00	269.28	
040205007001	标线	m2	102.45	33.74	102.45	36.39	0.00	271.49	

审核情况明细表

工程名称：新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目

序号	项目名称（按分部分项顺序列）	单位	送审		审核		审核-送审		审核依据
			工程量	综合单价(元)	工程量	综合单价(元)	差量	差额(元)	
040205008001	标记	个	20.00	24.67	20.00	26.38	0.00	34.20	
040205008002	标记	个	8.00	31.98	8.00	34.20	0.00	17.76	
040205008003	标记	个	5.00	42.49	5.00	45.44	0.00	14.75	
040205014001	信号灯	套	8.00	905.22	8.00	1378.65	0.00	3787.44	
040205014002	行车爆闪灯	套	1.00	1385.11	1.00	1386.93	0.00	1.82	
040205003001	停止让行标志	块	2.00	1522.87	2.00	1524.46	0.00	3.18	
040205003002	标志牌	块	1.00	9325.57	1.00	10051.38	0.00	725.81	
040205003003	标志牌	块	1.00	9482.06	1.00	10207.26	0.00	725.20	
040205003004	标志牌	块	1.00	8420.11	1.00	9149.49	0.00	729.38	
040205003005	人行横道标志	块	3.00	1434.04	3.00	1445.58	0.00	34.62	
040205003006	Y字路口标志	块	1.00	1433.90	1.00	1435.72	0.00	1.82	
011108008001	车挡	个	32.00	319.99	32.00	320.78	0.00	25.28	
040205013001	隔离护栏	m	5.00	770.62	10.00	554.19	5.00	1688.80	
041001008001	拆除混凝土结构	m3	11.25	193.83	11.25	193.37	0.00	-5.18	
040501005001	塑料管	m	6.50	30.11	6.50	31.94	0.00	11.90	
	电气								
030413002001	装饰灯	套	45.00	207.97	45.00	149.49	0.00	-2631.60	
030413002002	装饰灯	套	45.00	332.70	45.00	104.08	0.00	-10287.90	
030413002003	装饰灯	套	270.00	70.83	270.00	42.77	0.00	-7576.20	
030413002004	装饰灯	套	5.00	260.32	5.00	204.17	0.00	-280.75	
030413002005	装饰灯	m	4500.00	14.65	4500.00	14.65	0.00	0.00	
030413002006	装饰灯	套	439.00	48.18	439.00	26.84	0.00	-9368.26	
040305001001	垫层	m3	6.90	246.44	6.90	246.44	0.00	0.00	
040303002001	混凝土基础	m3	4.93	576.07	4.93	576.08	0.00	0.05	
030412001001	配管	m	180.00	26.70	180.00	24.37	0.00	-419.40	
030405001001	开关电源	个	8.00	372.80	8.00	370.89	0.00	-15.28	
030405004001	控制器	台	1.00	617.31	0.00	0.00	-1.00	-617.31	
030402009001	高压开关柜	台	1.00	343.97	0.00	0.00	-1.00	-343.97	
030402011001	成套配电箱	台	1.00	4813.32	1.00	4831.95	0.00	18.63	
030409001001	电力电缆	m	620.62	17.69	620.62	15.44	0.00	-1396.40	
030412001002	配管	m	620.62	11.63	620.62	11.63	0.00	0.00	
030412004001	配线	m	180.00	12.69	180.00	12.89	0.00	36.00	
040205001001	人(手)孔井	座	2.00	485.06	2.00	438.00	0.00	-94.12	
040101002001	挖沟槽土方	m3	401.85	9.96	401.85	9.96	0.00	0.00	
040103001002	沟槽、基坑回填方	m3	65.55	164.19	65.55	164.19	0.00	0.00	
040103001001	沟槽、基坑回填方	m3	336.30	21.46	336.30	21.46	0.00	0.00	
040103003001	余方弃置	m3	65.55	17.51	65.55	17.51	0.00	0.00	
二	措施项目费								
	文明施工	项	1.00	6138.95	1.00	5670.48	0.00	-468.47	
	环境保护	项	1.00	5580.86	1.00	5154.98	0.00	-425.88	
	临时设施	项	1.00	7255.12	1.00	6701.49	0.00	-553.63	
	安全生产	项	1.00	14177.91	1.00	13093.87	0.00	-1084.04	
三	其他项目费								
	暂列金额	项	1.00	57341.17	1.00	54960.62	0.00	-2380.55	
	专业工程暂估价	项	1.00	3000.00	1.00	3000.00	0.00	0.00	

审核情况明细表

工程名称：新丰县东新食品园大道帮扶示范带建设项目

序号	项目名称（按分部分项顺序列）	单位	送审		审核		审核-送审		审核依据
			工程量	综合单价(元)	工程量	综合单价(元)	差量	差额(元)	
四	税金	项	1.00	59751.51	1.00	57166.89	0.00	-2584.62	
合计								-31302.70	

