

工程名称： 马头镇板岭下村九组后山基础设施建设工程项目

标段名称： 马头镇板岭下村九组后山基础设施建设工程项目

### 最高投标限价

最高投标限价（小写）： 472981.41

（大写）： 肆拾柒万贰仟玖佰捌拾壹元肆角壹分

编制人： 金卫东  (造价工程师签字及盖章)

审核人： 苏雄生  (造价工程师签字及盖章)

编制单位：  (盖章)

法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)

招标人：  (盖章)

法定代表人或其授权人： 李 (签字或盖章)

编制时间：

# 最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：马头镇板岭下村九组后山基础设施建设工程项目

## 编制说明

### 一、工程概况：

- 1、建设单位：新丰县马头镇人民政府
- 2、工程名称：板岭下村九组后山基础设施建设工程
- 3、工程范围：市政工程
- 4、地区类别：四类地区

### 二、编制依据：

- 1、采用工程量清单计价模式编制。
- 2、以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。
- 3、韶关市建设工程造价管理站发布的相关工程计价文件。

### 4、取费标准：

（1）市政工程绿色施工安全防护措施费：文明施工措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的4.356%；环境保护措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的3.96%；临时设施措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的5.148%；安全生产措施按分部分项的人工费与施工机具费之和的8.316%。

预算包干费：建筑装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%，市政工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%，绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%。

（2）税金：执行《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函【2019】819号）中采用一般计税方法计税的，增值税率税率由10%调整为9%。

（3）利润：按人工费与施工机具费之和的20%。

5、材料价格参照新丰县主要建筑材料市场价格2025年11月份、韶关市造价站发布的2025年12月主要材料价格信息，部分缺项的参考市场询价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费；

### 三、其他说明：

- 1、未详细说明项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）及有关说明。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 马头镇板岭下村九组后山 标段: 马头镇板岭下村九组后山基础设施建设工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					392552.15
		市政					392552.15
		边坡防护					155986.08
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土	m3	4660.5	18.27	85147.34
2	040701007001	土工合成材料敷设	1. 材料品种:无纺布 2. 材料规格:400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1161.24	19.04	22110.01
3	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:当地草籽(含40%灌木种子) 2. 养护期:3个月	m <sup>2</sup>	1161.24	20.64	23967.99
4	040201023001	土边沟	1. 断面尺寸:400*350	m	78	17.72	1382.16
5	040701006001	钠基膨润土防水毯敷设	1. 材料品种:钠基膨润土防水毯敷设	m <sup>2</sup>			
6	050101001001	砍伐乔木	1. 胸径范围:20cm内	株	105	114.46	12018.3
7	050101002001	植被清理	1. 绿化地铲除杂草	m <sup>2</sup>	1161.24	2	2322.48
8	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除旧钢筋砼挡土墙	m <sup>3</sup>	45	200.84	9037.8
		挡土墙					236566.07
9	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C25砼垫层 2. 厚度:20cm	m <sup>3</sup>	19.44	579.77	11270.73
10	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泄水孔材料品种、规格:PVC-U DN100排水管 3. 滤水层要求:300mm厚碎石滤层、150mm厚砂砾滤层	m <sup>3</sup>	305.53	639.76	195465.87
11	040103002001	一般回填方	1. 密实度:300mm厚 2. 材料品种、规格:砂砾	m <sup>3</sup>			
12	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m <sup>2</sup>	17.16	47.37	812.87
本页小计							363535.55







