

大陂河支渠花寨路旁排洪渠清淤

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 126283.45元

（大写）： 壹拾贰万陆仟贰佰捌拾叁元肆角伍分

建设单位： 韶关市浈江区
市政综合管理
中心

（单位盖章）

施工单位：

（单位盖章）

编制单位：

（单位资质专用章）

法定代表人或
其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人或
其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人或
其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

核 对 人：

（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

2026年1月27日

核对时间：

单位工程控制价汇总表

工程名称： 大陂河支渠花寨路旁排洪渠清淤工程

标段：

第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	94881.75	
2	措施项目费	16753.02	
2.1	绿色施工安全防护措施费	11609.42	
2.2	其他措施项目费	5143.60	
3	其他项目费	4221.61	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	4221.61	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	115856.38	
6	增值税销项税额	10427.07	
7	工程造价	126283.45	
8	其中：人工费	13402.80	
招标控制价合计		126283.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 大陂河支渠花寨路旁排洪渠清淤工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	粤R3-2-27001	下水道清疏养护工程 机吸沉井 汽车吸泥	机吸井及管道淤泥及外运10km	m3	456.250	207.96	94881.75	
		分部分项小计					94881.75	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	JSJ	综合脚手架						
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
2	041102040001	桥梁支架		m3	1.000			
3	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1.000			
4	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
5	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
6	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					5143.60	
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCHK	处理、监测、监控						
本页小计							94881.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 大陂河支渠花寨路旁排洪渠清淤工程

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
7	041106001001	大型机械设备安拆费	汽车式起重机提升质量50(t)吊挖掘机	台班					
8	QT003	其他费用	污水泵出口直径150(mm)	台班	16.000	229.33	3669.28		
9	QT004	其他费用	汽油发电机组功率10(kW)供电	台班	8.000	184.29	1474.32		
		措施项目小计					5143.60		
本页小计								5143.60	
合 计								100025.35	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 大陂河支渠花寨路旁排洪渠清淤工程

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			11609.42			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	11609.42			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		小计			11609.42			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 大陂河支渠花寨路旁排洪渠清淤工程

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
2.3	041109002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.4	JTSJYZZF001001	交通疏导员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						
合 计						11609.42		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称： 大陂河支渠花寨路旁排洪渠清淤工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	115856.380	9	10427.07
合 计					10427.07

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 大陂河支渠花寨路旁排洪渠清淤工程

标段：

第1页， 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	综合工日	工日	262.800			96.19		
2	综合工日 (机械用)	工日	257.051			96.19		
3	竹笋	个	456.250			5.49		
4	水	m ³	45.625			4.25		
5	折旧费	元	9774.374			0.85		
6	大修理费	元	5658.983			0.85		
7	经常修理费	元	15279.126			0.85		
8	汽油 (机械用)国III93#	kg	1542.308			10.02		
9	柴油 (机械用)0#	kg	771.154			8.30		
10	其他费用	元	4948.237			1.00		
11	其他材料费	元	2.738			1.00		
12	折旧费	元	244.640			1.00		
13	检修费	元	45.840			1.00		
14	维护费	元	161.040			1.00		
15	安拆费	元	257.760			1.00		
16	汽油 (机械用)	kg	149.600			6.38		
17	电 (机械用)	kw·h	3648.000			0.77		

分部分项工程量计算表

工程名称： 大陂河支渠花寨路旁排洪渠清淤工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
1	粤R3-2-27001	下水道疏通养护工程 机吸沉井 汽车吸泥	m3	456.250	$365 \times 2.5 \times 0.5$		
1.1	R3-2-27	下水道疏通养护工程 机吸沉井 汽车吸泥	10m3	45.625	QGCL		

措施项目工程量计算表

工程名称： 大陂河支渠花寨路旁排洪渠清淤工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
1	041102040001	桥梁支架	m3	1.000	1		
2	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)	项	1.000	1		
3	SGWDZM001	施工围挡照明	项	1.000	1		
4	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板	m2	1.000	1		
5	DZSBJC001	吊装设备基础	项	1.000	1		
6	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	项	5582.020	5582.020		
7	粤041109009001	文明工地增加费	项				
8	041109002001	夜间施工增加费	项				
9	JTSJYZZF001001	交通疏导员增加费	项	2373.370	2373.370		
10	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1.000	1		
11	粤041109008001	赶工措施费	项				
12	041106001001	大型机械设备安拆费	台班				
12.1	990304040	汽车式起重机	台班		QGCL		
13	QT003	其他费用	台班	16.000	16		
13.1	990805030	污水泵	台班	16.000	QGCL		

措施项目工程量计算表

工程名称： 大陂河支渠花寨路旁排洪渠清淤工程

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	计算式	图纸信息	备注
14	QT004	其他费用	台班	8.000	8		
14.1	991001030	汽油发电机组	台班	8.000	QGCL		