

新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

预算编制报告书

飞腾韶[2025] 89 号

建设单位：新丰县梅坑镇梅东村村民委员会

预算金额：495,869.50 元

(大写)：肆拾玖万伍仟捌佰陆拾玖元伍角整

编制人(签章)：张嘉礼



复核人(签章)：彭志勇



审定人(签章)：郑彬彬

单位负责人：黄华英

黄华英



广东飞腾工程咨询有限公司

二〇二五年七月廿九日



新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目 预算编制的报告

新丰县梅坑镇梅东村村民委员会：

受贵公司委托，对“新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目”预算进行了编制，本次预算编制是在委托方提供的相关资料基础上进行的，委托方对提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将预算编制情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

（二）实施地点：韶关市新丰县梅坑村

1. 建设单位：新丰县梅坑镇梅东村村民委员会
2. 设计单位：中建联设计院（广州）股份有限公司

二、编制依据

（一）送审资料

1. 由中建联设计院（广州）股份有限公司提供的设计图纸；

（二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 2018 年《广东省通用安装工程综合定额》；
3. 2018 年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》；
4. 现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；

（三）取费标准

1. 分部分项，项目综合单价包含了完成该项目所发生的人工费、材料费、施工机具费、管理费、利润和一定风险费用；
2. 措施项目，绿色施工安全防护措施费以分部分项人工费和施工机具费之和为基数，建筑部分按 13% 计算，安装部分按 35.77% 计算；
3. 预算包干费以分部分项人工费和施工机具费之和为基数，建筑部分按 7% 计算，安装部分按 10% 计算；
4. 规费及税金，增值税税率按 9%。

（四）材料价格

材料价格参照韶关市造价站发布的二〇二五年七月主要材料价格信息，部分缺项的

参考市场询价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

三、编制结果

编制金额：495,869.50 元

大 写：肆拾玖万伍仟捌佰陆拾玖元伍角整

工程造价汇总表

单位：元

新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目			
序号	项目名称	编制金额	备注
1	新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目	495869.50	
1.1	新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目	495869.50	
	以下空白		
3	合计	495869.50	

五、编制报告附件

(一) 《新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目预算编制报告》、《新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目招标工程量清单》



广东飞腾工程咨询有限公司
二〇二五年7月29日

新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目 工程

招 标 · 控 制 价

招标控制价


(小写)： 495,869.50

(大写)： 肆拾玖万伍仟捌佰陆拾玖元伍角整

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2020.7.29

复 核 时 间：

2020.7.29

招标控制价编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目
2. 建设单位：新丰县梅坑镇梅东村村民委员会
3. 设计单位：中建联设计院（广州）股份有限公司

二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2. 2018 年《广东省通用安装工程综合定额》；
3. 2018 年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》；
4. 由建设单位提供的施工图纸；

三、计价说明

（一）取费标准

1. 分部分项，项目综合单价包含了完成该项目所发生的人工费、材料费、施工机具费、管理费、利润和一定风险费用。
2. 措施项目，绿色施工安全防护措施费以分部分项人工费和施工机具费之和为基数，建筑部分按 13% 计算，安装部分按 35.77% 计算。
3. 预算包干费以分部分项人工费和施工机具费之和为基数，建筑部分按 7% 计算，安装部分按 10% 计算。
4. 规费及税金，增值税税率按 9%。

（二）材料价格

材料价格参照韶关市造价站发布的二〇二五年七月主要材料价格信息，部分缺项的参考市场询价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

四、其他说明

1. 土方石、拆除废料运距暂按 3km 考虑，结算时按实结算。

广东飞腾工程咨询有限公司

二〇二五年七月廿九日



单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 新宁县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		村委至河边段 人行道					72012.94	
		村委至河边段 人行道					72012.94	
		现状已有路灯 重新安装一					3875.88	
1	030412008001	现状已有路灯 重新安装	1. 现状已有路灯重新安装 2. 100厚C25混凝土垫层, 素土 夯实, 夯实度 $\geq 90\%$ 3. C25混凝土基础 4. 按设计图纸要求	套	6	645.98	3875.88	
		人行道标准段 一					61187.21	
2	040204001002	人行道整形碾 压	1. 人行道整形碾压	m ²	161.91	2.07	335.15	
3	011101001002	人行道标准段	1. 人行道标准段 2. 400X200X18厚仿荔枝面芝麻 白陶瓷PC砖工字铺, 密缝铺贴 撒素水泥浆一道 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层 4. 按设计图纸要求	m ²	161.91	104.13	16859.69	
4	010501003002	独立基础	1. 150厚C25混凝土	m ³	24.29	467.24	11349.26	
5	010501001003	垫层	1. 100厚石屑垫层 2. 素土夯实, 密实度 $\geq 90\%$	m ³	16.19	12.02	194.60	
6	010204004002	安砌侧(平、 缘)石	1. 500X130X250厚仿烧面芝麻 灰混凝土立道牙 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结 合层	m	240.28	109.58	26329.88	
7	010501001004	垫层	1. 80厚C25混凝土垫层 2. 素土夯实, 密实度 $\geq 90\%$	m ³	2.5	1381.53	3453.83	
8	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	59.91	7.72	462.51	
9	010103001002	回填方	1. 填方材料品种: 原土	m ³	59.91	19.23	1152.07	
10	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km	m ³	59.91	17.53	1050.22	
		人行道标准段 二						
本页小计							65063.09	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段:

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		人行道标准段三					2984.80	
11	040204001009	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	7.56	2.07	15.65	
12	011101001011	人行道标准段	1. 人行道标准段 2. 400X200X18厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖工字铺, 密缝铺贴 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 按设计图纸要求	m2	7.56	104.13	787.22	
13	010501003010	独立基础	1. 150厚C25混凝土	m3	1.134	467.24	529.85	
14	010501001025	垫层	1. 100厚石屑垫层 2. 素土夯实, 密实度 $\geq 90\%$	m3	0.756	12.02	9.09	
15	040204004010	安砌侧(平、缘)石	1. 500X130X250厚仿烧面芝麻灰混凝土立道牙 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m	12	109.58	1314.96	
16	010501001026	垫层	1. 80厚C25混凝土垫层 2. 素土夯实, 密实度 $\geq 90\%$	m3	0.0786	2590.64	203.62	
17	010101003010	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	2.7972	7.72	21.59	
18	010103001010	回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	2.7972	19.23	53.79	
19	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km	m3	2.7972	17.53	49.03	
		雨水口					910.31	
20	010504009001	雨水口	1. 雨水口 2. M7.5水泥砂浆砌筑MU15烧结砖 3. 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 4. 600*400*50厚成品球墨铸铁篦子 5. 按设计图纸要求	座	1	496.31	496.31	
21	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 预制C25钢筋混凝土盖板1400*900	m3	0.189	1748.03	330.38	
22	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: PVC-U排水管DN160	m	1.6	52.26	83.62	
		立道牙						
本页小计							3895.11	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段:

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		绿化						
		围栏					3054.74	
23	010101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 人工辅助开挖	m3	2.8	8.27	23.16	
21	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 按设计规范要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方粒径要求: 按设计规范要求	m3	2.4	19.18	46.03	
25	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 3km	m3	0.403	13.15	5.30	
26	010501003003	独立基础	1. 混凝土强度等级: C20	m3	0.376	458.30	172.32	
27	010516002001	预埋铁件	1. 预埋件 2. 300*300*8厚镀锌钢板	t	0.0045	10344.30	46.55	
28	040309003001	仿木栏杆	1. 混凝土强度等级: C30 2. 规格尺寸: 1.1m高	m	15.87	174.00	2761.38	
		村委至河边段 人行道、乡村 舞台拆除						
		聚贤山庄至桥 头段人行道提 升					303924.26	
		现状已有路灯 重新安装一					5490.64	
29	030412008002	现状已有路灯 重新安装	1. 现状已有路灯重新安装 2. 100厚C25混凝土垫层, 素土 夯实, 夯实度≥90% 3. C25混凝土基础 4. 按设计图纸要求	套	8	686.33	5490.64	
		现状已有路灯 重新安装二					6074.88	
30	030412008003	现状已有路灯 重新安装二	1. 现状已有路灯重新安装 2. 100厚C25混凝土垫层, 素土 夯实, 夯实度≥90% 3. C25混凝土基础 4. 按设计图纸要求	套	6	1012.48	6074.88	
		人行道标准段					36850.82	
本页小计							14620.26	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	010204001003	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	69.36	2.07	143.58	
32	011101001005	人行道标准段	1. 人行道标准段 2. 400X200X18厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖工字铺，密缝铺贴 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 按设计图纸要求	m2	69.36	104.13	7222.46	
33	010501001007	后座	1. C25混凝土垫层	m3	1.52	507.51	771.42	
34	010516002002	预埋铁件	1. 预埋件 2. 200*200*8厚镀锌钢板	t	0.0691	10344.30	714.79	
35	010501003004	独立基础	1. 150厚C25混凝土	m3	10.4	467.24	4859.30	
36	010204002001	人行道垫层	1. 100厚石屑垫层 2. 素土夯实，密实度 $\geq 90\%$	m2	69.36	12.02	833.71	
37	010404001003	垫层	1. 300厚碎石换填	m3	20.81	241.68	5029.36	
38	040204002002	人行道垫层	1. 100厚石屑垫层 2. 素土夯实，密实度 $\geq 90\%$	m2	69.36	12.02	833.71	
39	010201001003	安砌侧（平、缘）石	1. 500X130X250厚仿烧面芝麻灰混凝土立道牙 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m	112.62	109.58	12340.90	
40	010501001006	垫层	1. 80厚C25混凝土垫层 2. 素土夯实，密实度 $\geq 90\%$	m3	0.57	578.41	329.69	
41	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：60X60X2.5厚热镀锌方通立柱、60X40X2.5厚热镀锌扁通扶手、 $\Phi 10$ 镀锌圆钢 3. 高度：1.05mm	m	23.8	110.59	2632.04	
42	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	43.56	7.72	336.28	
43	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	23.51	19.23	452.10	
44	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：3km	m3	20.05	17.53	351.48	
		人行道标准段					20725.57	
本页小计							36850.82	

为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段:

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	010204001004	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	33.44	2.07	69.22	
16	011101001006	人行道标准段	1. 人行道标准段 2. 400X200X18厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖工字铺, 密缝铺贴 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 按设计图纸要求	m2	33.44	104.13	3482.11	
17	010501001008	基础	1. C25混凝土	m3	11.943	467.24	5580.25	
18	010501001014	垫层	1. C25混凝土垫层	m3	1.5194	12.02	18.26	
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以外	t	0.0321	4388.36	140.87	
50	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.2467	5596.16	1380.57	
51	010516002003	预埋铁件	1. 预埋件 2. 200*200*8厚镀锌钢板	t	0.0691	10344.30	714.79	
52	010501003005	独立基础	1. 150厚C25混凝土	m3	5.016	467.24	2343.68	
53	010204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 500X130X250厚仿烧面芝麻灰混凝土立道牙 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m	27.8	109.58	3046.32	
54	010501001010	垫层	1. 80厚C25混凝土垫层 2. 素土夯实, 密实度 $\geq 90\%$	m3	0.2891	575.90	166.49	
55	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 栏杆 2. 栏杆材料种类、规格: 60X60X2.5厚热镀锌方通立柱、60X40X2.5厚热镀锌扁通扶手、 Φ 10镀锌圆钢 3. 高度: 1.05mm	m	26.54	110.59	2935.06	
56	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	32.8719	7.72	253.77	
57	010103001004	回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	10.57	19.23	203.26	
58	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km	m3	22.3	17.53	390.92	
		人行道标准段三					66407.12	
本页小计							20725.57	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	040204001005	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	178.29	2.07	369.06	
60	041101001007	人行道标准段	1. 人行道标准段 2. 400X200X18厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖工字铺，密缝铺贴 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 按设计图纸要求	m2	178.29	104.13	18565.34	
61	010501003006	独立基础	1. 150厚C25混凝土	m3	26.74	467.24	12494.00	
62	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） ϕ 10以内	t	1.47	5596.16	8226.36	
63	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） ϕ 10以外	t	0.14	4388.36	614.37	
64	010501001015	基础	1. 200厚C25混凝土	m3	16.98	467.24	7933.74	
65	010501001011	垫层	1. 100mm厚C25混凝土垫层	m3	5.66	27.79	157.29	
66	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1. 500X130X250厚仿烧面芝麻灰混凝土立道牙 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m	141.5	109.58	15505.57	
67	010501001013	垫层	1. 80厚C25混凝土垫层 2. 素土夯实，密实度 $\geq$ 90%	m3	1.47	576.49	847.44	
68	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	65.97	7.72	509.29	
69	010103001005	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	16.59	19.23	319.03	
70	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：3km	m3	49.38	17.53	865.63	
		人行道标准段四					33319.40	
71	040204001006	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	95.47	2.07	197.62	
本页小计							66604.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段:

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
72	011101001008	人行道标准段	1. 人行道标准段 2. 400X200X18厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖工字铺, 密缝铺贴 撒素水泥浆一道 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 按设计图纸要求	m ²	75.77	104.13	7889.93	
73	010501003007	独立基础	1. 150厚C25混凝土	m ³	11.37	467.24	5312.52	
74	010501001017	垫层	1. 100厚石屑垫层 2. 素土夯实, 密实度 $\geq 90\%$	m ³	7.58	12.02	91.11	
75	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1. 500X130X250厚仿烧面芝麻灰混凝土立道牙 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m	154.06	109.58	16881.89	
76	010501001018	垫层	1. 80厚C25混凝土垫层 2. 素土夯实, 密实度 $\geq 90\%$	m ³	0.79	1740.89	1375.30	
77	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	35.32	7.72	272.67	
78	010103001006	回填方	1. 填方材料品种: 原土	m ³	35.32	19.23	679.20	
79	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km	m ³	35.32	17.53	619.16	
		人行道标准段五						
		人行道标准段六					66478.89	
80	010204001007	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m ²	175.38	2.07	363.04	
81	011101001009	人行道标准段	1. 人行道标准段 2. 400X200X18厚仿荔枝面芝麻白陶瓷PC砖工字铺, 密缝铺贴 撒素水泥浆一道 3. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 按设计图纸要求	m ²	175.38	104.13	18262.32	
82	010501003008	独立基础	1. 150厚C25混凝土	m ³	26.31	467.24	12293.08	
83	010501001020	垫层	1. 100厚石屑垫层 2. 素土夯实, 密实度 $\geq 90\%$	m ³	17.54	12.02	210.83	
本页小计							64251.05	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目 标段： 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
84	010204004007	安砌侧(平、缘)石	1. 500X130X250厚仿烧面芝麻灰混凝土立道牙 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m	280.9	109.58	30781.02	
85	010501001021	垫层	1. 80厚C25混凝土垫层 2. 素土夯实，密实度≥90%	m3	2.92	576.13	1682.30	
86	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	64.89	7.72	500.95	
87	010103001007	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	64.89	19.23	1247.83	
88	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：3km	m3	64.89	17.53	1137.52	
		人行道标准段七					55997.44	
89	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：60X60X2.5厚热镀锌方通立柱、60X40X2.5厚热镀锌扁通扶手、Φ10镀锌圆钢 3. 高度：1.05mm	m	52.93	110.59	5853.53	
90	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：浅咖色塑木板 2. 150*150*5厚热镀锌方通、70*50*3厚热镀锌方通、150*150*5厚热镀锌方通（地下）	m2	66.69	547.62	36520.78	
91	040204004008	安砌侧(平、缘)石	1. 500X130X250厚仿烧面芝麻灰混凝土立道牙 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m	108.38	109.58	11876.28	
92	010501001022	垫层	1. 80厚C25混凝土垫层 2. 素土夯实，密实度≥90%	m3	1.13	574.41	649.08	
93	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	24.68	7.72	190.53	
94	010103001008	回填方	1. 填方材料品种：原土	m3	24.68	19.23	474.60	
95	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：3km	m3	24.68	17.53	432.64	
		雨水口					12579.50	
本页小计							91347.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段:

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
96	010501009002	雨水口	1. 雨水口 2. M7.5水泥砂浆砌筑MU15烧结砖 3. 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 4. 600*400*50厚成品球墨铸铁篦子 5. 按设计图纸要求	座	8	496.59	3972.72	
97	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: HDPE双壁波纹管DN200	m	8.7	68.15	592.91	
98	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 装饰井盖	套	9	890.43	8013.87	
		聚贤山庄至桥头段人行道拆除					22258.12	
99	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别: 拆除原土层 2. 挖土深度: 280mm 3. 运距: 3km	m ³	32.83	23.61	775.12	
100	050101007002	清除地被植物	1. 植物种类: 清表, 厚度为100mm	m ²	246.5	1.89	465.89	
101	040103002004	余方弃置	1. 清表土外运 2. 运距: 3km	m ³	24.65	16.17	398.59	
102	011001001002	拆除路面	1. 拆除原有混凝土路面(150厚混凝土面层+150厚石屑层) 2. 土、石方外运 3. 废料运距: 3km	m ²	174.17	89.61	15607.37	
103	010805002002	中杆照明灯	1. 名称: 拆除太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度: 8米	套	14	71.49	1000.86	
104	010101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度: 挖掘机挖淤泥、流砂 2. 废料运距: 3km	m ³	7.64	26.78	204.60	
105	011601001002	墙柱面拆除	1. 砌体名称: 拆除现状高铁皮棚 2. 拆除高度: 4.8 3. 废料运距: 3km	m ³	51.47	73.94	3805.69	
		措施项目					37528.95	
106	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m ²	247.875	46.54	11536.10	
107	041102002001	基础模板	1. 构件类型: 基础模板	m ²	422.923	61.46	25992.85	
本页小计							72366.57	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段：

第 10 页 共 10 页

合 计	435724.27	
-----	-----------	--

1：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	14081.38			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
1	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中: $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					14081.38			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新丰县梅坑镇梅东村人行道建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	5120.50		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	5120.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

