

# 翁源县财政投资建设项目评审备案表

项目编号：wsy2025-346

工程名称	南塘村书屋维修工程	工程地点	翁源县
审核人： (盖章)		复核人： (盖章)	
送审金额	804,597.38	核差额	-34,797.48
审定金额	769,799.90	核差率	-4.32%
复审金额	/	复审差额(率)	
审核单位	建设单位		
意见: 已审核, 符合备案要求 (盖章)	意见:  (盖章)	意见: 同意备案 (盖章)	
签名:  2026年1月7日	签名:  2026年1月7日	签名: 肖江淮 2026年1月9日	
备注			

(注): 本表一式叁份, 翁源县财政投资评审中心、建设单位(业主)、审核单位各存壹份。参与复审的项目, 最终结果以复审金额为准。

# 南塘村书屋维修工程 招标控制价审核书

送审（建设）单位：翁源县江尾镇南塘村村民委员会

原招标控制价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审招标控制价金额（小写）：804,597.38 元

大写：捌拾万零肆仟伍佰玖拾柒元叁角捌分。

审核招标控制价金额（小写）：769,799.90 元

大写：柒拾陆万玖仟柒佰玖拾玖元玖角整。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-34,797.48 元

审核单位：广东省建筑工程监理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：张雪莹（签字盖执业专用章）

复核人及证号：王吉亮（签字盖执业专用章）

审核时间：2026年1月7日



# 南塘村书屋维修工程

## 编制说明

### 一、工程概况：

- 1、本工程为：南塘村书屋维修工程。
- 2、工程范围：建筑工程、市政工程、绿化工程。
- 3、工程地点：翁源县。

### 二、编制范围：

- 1、详见本招标控制价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

### 三、编制依据：

1. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；
2. 《广东省市政工程综合定额（2018）》；
3. 《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；
4. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；
5. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
6. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；
7. 《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；
8. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819号。

### 四、本预算中有关问题说明如下：

1. 绿色施工安全防护措施费：装饰工程：以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，文明施工措施按 2.86%计取，环境保护措施按 2.6%计取，临时设施措施按 3.38%计取，安全生产措施按 7.93%计取。市政工程：以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，文明施工措施按 1.1484%计取，环境保护措施按 1.044%计取，临时设施措施按 1.3572%计取，安全生产措施按 2.1924 计取。

2. 预算包干费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，其中建筑工程按 7%；市政工程按 6%。

3. 增值税税金按税率 9%计算。

4. 暂列金额按分部分项的 10%计取。

5. 材料及机械台班燃料动力费单价按照翁市政〔2025〕12号《关于发布 2025 年 11 月份我县造价信息的通知》，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除

相关税费。

6、本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

7、工程量以竣工结算审核为准。





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					587363.46
		单独装饰					398433.91
		整个项目					398433.91
	A.1	土石方工程					1289.89
1	010101003001	单独土石方回填	房心回填	m3	10.4322	110.55	1153.28
2	010103001001	平整场地	平整场地	m2	55.986	2.44	136.61
	A.4	砌筑工程					84353.72
3	010401002001	实心砖墙	1、外墙200厚页岩小青砖 2、砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5	m3	42.8101	1783.51	76352.24
4	010401002002	实心砖墙	1、内墙200厚页岩砖 2、砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5	m3	14.4751	502.27	7270.41
5	010401002003	实心砖墙	1、内墙120厚页岩砖 2、砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5	m3	1.2627	524.21	661.92
6	010401008001	零星砌砖	砌零星构件 台阶 砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5	m2	0.5268	96.61	50.89
7	010401008002	零星砌砖	首级踏步修补 1、原有石材面层修补 2、30厚C20水泥砂浆结合层 3、MU7.5页岩砖砌筑	m2	0.18	101.46	18.26
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					21976.63
本页小计							85643.61

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1、现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2、普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.3736	650.9	1544.98	
9	010502011001	钢筋混凝土梁	1、现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 2、普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	3.778	547.36	2067.93	
10	010502013001	实心楼板	1、现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2、普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.2922	547.58	707.58	
11	010502013002	实心楼板	1、现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2、普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	5.763	47.47	273.57	
12	010505004001	柱面模板	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	46.561	72.13	3358.44	
13	010505006001	梁模板	有梁板模板 支模高度3.6m	m2	41.0384	65.69	2695.81	
14	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	有梁板模板 支模高度3.6m	m2	62.461	65.69	4103.06	
15	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	现浇构件圆钢 $\Phi$ 10内	t	0.027	4370.62	118.01	
16	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	现浇构件带肋钢筋(III级以上) $\Phi$ 10以内	t	0.195	4375.67	853.26	
本页小计							15722.64	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
17	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ25以内	t	1.263	3901.25	4927.28	
18	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400以上) Φ10以内	t	0.24	5527.94	1326.71	
	A.8	门窗工程					40082.85	
19	010801001001	木质门	1、木门M0920 2、尺寸：0.9*2.0m 3、详见门窗表	樘	4	422.48	1689.92	
20	010801001002	木质门	1、木门M1023A 2、尺寸：1.0*2.3m 3、详见门窗表	樘	2	539.46	1078.92	
21	010801001003	木质门	1、木门M1530 2、尺寸：1.5*3m 3、详见门窗表	樘	1	907.81	907.81	
22	010801001004	木质门	1、木门M1532 2、尺寸：1.5*3.2m 3、详见门窗表	樘	1	968.94	968.94	
23	010801001005	木质门	1、木门M1023B 2、尺寸：1.0*2.3m 3、详见门窗表	樘	1	457.85	457.85	
24	010801001006	木质门	1、杉木门M0921 2、尺寸：0.9*2.1m 3、详见门窗表	樘	3	374.47	1123.41	
25	010801001007	木质门	1、杉木门M0823 2、尺寸：0.8*2.3m 3、详见门窗表	樘	2	363.45	726.9	
26	010801001008	木质门	1、杉木矮门M0810 2、尺寸：0.83*1.0m 3、详见门窗表	樘	1	161.36	161.36	
本页小计								13369.1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
27	010802001001	金属(塑钢)门	1、铝合金门M0817 2、尺寸：0.75*1.7m 3、详见门窗表	樘	3	583.29	1749.87	
28	010802001002	金属(塑钢)门	1、铝合金门M1023C 2、尺寸：1.0*2.3m 3、详见门窗表	樘	2	1068.15	2136.3	
29	010802001003	金属(塑钢)门	1、玻璃门M2726 2、尺寸：2.7*2.6m 3、详见门窗表	樘	3	3054.53	9163.59	
30	010807001001	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C0909 2、尺寸：0.9*0.9m 3、详见门窗表	樘	6	233.16	1398.96	
31	010807001002	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C3322 2、尺寸：3.3*2.2m 3、详见门窗表	樘	2	2185.82	4371.64	
32	010807001003	金属(塑钢)窗	50*25*3镀锌方通(舞台音响位置)	m2	0.576	139.56	80.39	
33	010807001004	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C1224 2、尺寸：1.2*2.4m 3、详见门窗表	樘	4	854.16	3416.64	
34	010807001005	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C1515 2、尺寸：1.5*1.5m 3、详见门窗表	樘	1	665.64	665.64	
35	010806001001	木质窗	舞台成品定制樟子松窗花	m2	12.605	53.63	676.01	
本页小计								23659.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
36	010807001006	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C11020 2、尺寸：11*2.0m 3、详见门窗表	樘	1	5279.57	5279.57	
37	010807001007	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C2515 2、尺寸：2.5*2.0m 3、详见门窗表	樘	2	1320.39	2640.78	
38	010810001001	窗帘	超透明软门帘	m2	26.88	51.65	1388.35	
	A. 9	屋面及防水工程					53715.36	
39	010901001001	瓦屋面	树脂瓦屋面 1、2.8厚深灰色筒形树脂瓦(木檩条50X25) 2、20厚XPS挤塑板 3、黑色防火涂料两遍,分层喷涂	m2	204.276	125.44	25624.38	
40	010901001002	瓦屋面	青瓦屋面 1、2.8厚深灰色筒形青瓦	m2	257.55	109.07	28090.98	
	A. 11	楼地面装饰工程					58317.56	
41	011102001001	石材楼地面	800*800水磨石地面 1、15厚 1:2水泥石子磨光 2、素水泥浆一遍 3、20厚1:3水泥砂浆 4、素水泥浆一遍 5、80厚C15混凝土 6、基土压(夯)实	m2	75.5328	151.22	11422.07	
本页小计								74446.13

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
42	011102003001	块料楼地面	800*800防滑砖-卫生间 1、面砖铺贴,规格详平面 2、20mm 1: 3水泥砂浆找平 3、2mm聚氨酯防水涂料 4、20mm 1: 2.5水泥砂浆找平 5、钢筋混凝土楼板,随捣随抹平找1%坡	m2	15.6486	161.97	2534.6	
43	011102003002	块料楼地面	800*800灰色防滑砖 1、面砖铺贴,规格详平面 2、素水泥浆一道 3、35mm 1: 3水泥砂浆找平 4、素水泥结合层一道 5、100mm C25混凝土 6、钢筋混凝土楼板	m2	181.6583	154.42	28051.67	
44	011102003003	块料楼地面	500*200木纹砖 1、面砖铺贴,规格详平面 2、20mm 1: 3水泥砂浆找平 3、钢筋混凝土楼板	m2	49.47	127.69	6316.82	
45	011106005001	木板(复合)楼梯	夹层杉木板	m2	130.4004	67.39	8787.68	
本页小计								45690.77

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
46	011105003001	块料踢脚线	1、10厚400*100面砖，水泥浆擦缝 2、4厚WP M20预拌水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3、15厚WP M10预拌水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4、刷素水泥浆一道（内掺水重3~5%白乳胶）	m2	5.456	125.8	686.36
47	011104001001	地毯楼地面	舞台地毯	m2	12.6615	40.94	518.36
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					136560.26
48	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、涂刷抗碱透明油漆一底两面 2、外墙无机涂料一底两面 3、外墙防水腻子两道 4、水泥基渗透结晶防水涂料（15kg/m2 厚0.8） 5、墙面固化剂两道 6、墙面满挂Φ0.7@20*20镀锌钢丝网 7、墙面固化剂一道 8、墙、柱表面满拉毛	m2	724.4117	104.88	75976.3
本页小计							77181.02

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
49	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、涂刷普通白色防霉无机涂料一底两面 2、满刮腻子两遍抹平抹光 3、墙体固化剂两道 4、墙面不同结构交接处挂Φ0.9X20X20普通铁丝网,每侧150mm宽 5、墙体固化剂一道 6、墙、柱面基层清理	m2	750.0964	48.03	36027.13	
50	011203003001	块料墙、柱面	800*800防滑砖 1、防滑瓷砖,黑水泥浆擦缝 2、5厚WP M20预拌砂浆加专用瓷砖胶镶贴 3、墙体固化剂两道 4、10厚聚合物水泥防水砂浆 5、墙体固化剂一道 6、原墙、柱面基层清理	m2	24.7487	124.75	3087.4	
本页小计								39114.53

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
51	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、涂刷抗碱透明油漆一底两面（餐饮区内墙） 2、涂刷普通白色防霉无机涂料一底两面 3、满刮腻子两遍抹平抹光 4、墙体固化剂两道 5、墙面不同结构交接处挂Φ0.9X20X20普通铁丝网，每侧150mm宽 6、墙体固化剂一道 7、墙、柱面基层清理	m2	231.0498	68.91	15921.64	
52	011205001001	墙、柱面装饰板	5mm厚不锈钢	m2	19.8003	97.89	1938.25	
53	011205001002	墙、柱面装饰板	舞台防腐木装饰板	m2	6.925	105.52	730.73	
54	011205001003	墙、柱面装饰板	舞台木材干垒景墙	m2	3.069	133.9	410.94	
55	011207003001	成品隔断	成品木隔断	m2	32.0045	77.11	2467.87	
	A.13	天棚工程					2137.64	
56	011301001001	天棚抹灰	1、面层耐水（防霉）腻子两道 2、素水泥浆一道 3、钢筋混凝土楼板底面清理干净	m2	55.93	38.22	2137.64	
		钢结构					116277	
		整个项目					116277	
		钢柱					24768.86	
57	010603002001	空腹钢柱	钢柱 金属面机喷调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍):2	t	2.61797	6672.29	17467.86	
本页小计								41074.93

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
58	010502001001	独立基础	钢柱 C25混凝土基础	m3	8.19	529.63	4337.67	
59	010505002001	基础模板	钢柱 C25混凝土基础 模板	m2	40.96	55.89	2289.25	
60	010102001001	挖基坑土方	人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	m3	25.09	8.1	203.23	
61	010102007001	回填方	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	16.9	19.22	324.82	
62	010103002001	余方弃置	装载机装土方 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km): 3	m3	8.19	17.83	146.03	
		钢屋架					63065.89	
63	010602001001	钢屋架	钢屋架镀锌钢管 Φ60*3.0 金属面调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍): 2	t	1.54	5649.62	8700.41	
64	010607003001	钢檩条	方通镀锌钢管檩 条100*50*2.5 金属面调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍): 2	t	1.8647	7865.2	14666.24	
65	010604001001	钢梁	LT1 (140槽钢1 40*60*8) 金属面调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍): 2	t	0.6112	4831.84	2953.22	
66	010604001002	钢梁	LT2 (160槽钢16 0*65*8.5) 金属面调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍): 2	t	0.9096	4810.37	4375.51	
67	010701001001	屋架	Φ100杉木	m3	6.7	3844.36	25757.21	
本页小计								63753.59

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
68	010702003001	木檩	50*25杉木方板 木瓦檩	m3	0.82	3521.58	2887.7	
69	010702006001	其他木构件	檐口30mm厚杉 木挡板	m2	25.26	147.49	3725.6	
		钢楼梯					28442.25	
70	010607006001	钢梯	钢楼梯 踏步板肋(角钢 L70*7) 防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数 (遍):2	t	0.6668	5600.74	3734.57	
71	010604001003	钢梁	钢楼梯 钢梁TL(镀锌 方通150*50*3. 0) 防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数 (遍):2	t	0.2501	7295.26	1824.54	
72	011106005001	木板(复合)楼梯	钢楼梯 板肋上铺30mm 厚杉木板	m2	17.33	67.39	1167.87	
73	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	镀锌方通防护栏 杆 面刷防锈漆	m	13.82	550.67	7610.26	
74	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	镀锌圆钢栏杆 面刷氟碳漆	m	40.33	349.74	14105.01	
		室外					72652.55	
		整个项目					72652.55	
75	040103002001	一般回填方	机械平整场地	m2	240.8	1.19	286.55	
76	040204001001	人行道块料铺设	户外地面铺装 1、30-50卵石 卧贴,完成面平 整 2、150厚C25混 凝土 3、素土夯实, 夯实度≥92%	m2	240.8	219.43	52838.74	
77	050103015001	铺种草皮	台湾草(36丛/ m2) 草皮保养 机械 灌溉	m2	211	30.26	6384.86	
本页小计								94565.7

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
78	050102001001	移植乔木	紫花风铃木 (胸径 $\Phi$ 10~15) 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径 ( $\Phi$ cm) 12 以内 保养月数: 3	株	6	1675.85	10055.1	
79	050102001002	移植乔木	紫荆木 (胸径 $\Phi$ 10~15) 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径 ( $\Phi$ cm) 12 以内 保养月数: 3	株	1	763.32	763.32	
80	040101002001	挖沟槽土方	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 人工辅助	m <sup>3</sup>	5.93	8.25	48.92	
81	040103001001	沟槽、基坑回填方	回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	3.41	18.48	63.02	
82	040103003001	余方弃置	装载机装土 自卸汽车运土方 运距 1km 内 实际运距 (km): 3	m <sup>3</sup>	2.52	15.89	40.04	
83	040501019001	砌体渠道	户外混凝土水沟 100厚C20混凝土基层 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 MU10非粘土砖M10水泥砂浆砌筑 20厚1:2水泥砂浆找坡 500*300*40厚成品混凝土盖板	m	12	181	2172	
本页小计							13142.4	
合计							587363.46	

# 措施项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		48827.22	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程		46966.32	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		22440.41	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		3827.05	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		3479.13	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		4522.87	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		10611.36	
1.2.2	2	措施实施费用		24525.91	
1.2.2.1	WMDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架		24525.91	
1.2.2.6.1	011601001001	脚手架	里脚手架(钢管)民用建筑 基本层 3.6m	900.25	
1.2.2.6.2	011601001002	脚手架	综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	18355.52	
1.2.2.6.3	011601001003	脚手架	里脚手架(钢管)民用建筑 基本层 4.45m	602.41	
1.2.2.6.4	011601001004	脚手架	满堂脚手架(钢管)基本层(3.6*5.2m)	739.58	
1.2.2.6.5	011601001005	脚手架	墙柱面活动脚手架	1816.69	
1.2.2.6.6	011601001006	脚手架	满堂装饰脚手架-5.7m	2111.46	
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
本页小计				46966.32	

# 措施项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		1860.9	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		1860.9	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		372.18	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		338.35	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		439.85	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		710.52	
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
本页小计				1860.9	

## 措施项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
本页小计					

## 措施项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4.

# 措施项目清单计价表

工程名称：南塘村书屋维修工程

标段：南塘村书屋维修工程

第 10 页 共 10 页

合计	48827.22	-
----	----------	---

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计		
	A.1	土石方工程										
1	010101003001	单独土石方回填	m3	10.4322	63.69	21.91	1.90	9.93	13.12	110.55		
	A1-4-126	垫层 素土	10m3	1.04322	63.69	21.91	1.90	9.93	13.12	110.55	110.55	
2	010103001001	平整场地	m2	55.986	0.14		1.66	0.28	0.36	2.44		
	A1-1-1	平整场地	100m2	0.55986	0.14		1.66	0.28	0.36	2.44	2.44	
	A.4	砌筑工程										
3	010401002001	实心砖墙	m3	42.8101	172.71	1550.11		26.15	34.54	1783.51		
	A1-4-8 换	混水砖外墙 墙体厚度 1砖半 换为【青砖240×115×53】	10m3	4.28101	172.71	1486.76		26.15	34.54	1720.15	1783.51	
	80010080	砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	10.2744		63.36				63.36		
4	010401002002	实心砖墙	m3	14.4751	194.17	239.86		29.40	38.83	502.27		
	A1-4-15	混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖	10m3	1.44751	194.17	182.58		29.40	38.83	444.98		
	80010080	砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	3.1411		57.29				57.29	502.27	
5	010401002003	实心砖墙	m3	1.2627	210.05	240.34		31.80	42.01	524.21		
	A1-4-14	混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖	10m3	0.12627	210.05	188.60		31.80	42.01	472.46		
	80010080	砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.2475		51.75				51.75	524.21	



# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10	010502013001	实心楼板	m3	1.2922	46.60	476.22	1.37	13.79	9.60	547.58
	A1-5-14	现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板	10m3	0.12922	46.60	11.62	1.37	13.79	9.60	82.98
	8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.3051		464.60				464.60
11	010502013002	实心楼板	m3	5.763	4.04	41.30	0.12	1.20	0.83	47.47
	A1-5-14	现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板	10m3	0.049958	4.04	1.01	0.12	1.20	0.83	7.19
	8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.5046		40.28				40.28
12	010505004001	柱面模板	m2	46.561	35.69	16.94	2.02	9.94	7.54	72.13
	A1-20-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	100m2	0.46561	35.69	16.94	2.02	9.94	7.54	72.13
13	010505006001	梁模板	m2	41.0384	29.76	17.89	2.89	8.60	6.53	65.69
	A1-20-75	有梁板模板 支模高度3.6m	100m2	0.410384	29.76	17.91	2.89	8.60	6.53	65.69
14	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	m2	62.461	29.76	17.89	2.89	8.60	6.53	65.69
	A1-20-75	有梁板模板 支模高度3.6m	100m2	0.62461	29.76	17.91	2.89	8.60	6.53	65.69
15	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	t	0.027	710.25	3274.60	26.57	211.84	147.36	4370.62

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

第 4 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
16	A1-5-102	现浇构件圆钢 φ10内	t	0.027	710.37	3274.44	26.67	211.85	147.41	4370.74	4370.62
	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	t	0.195	688.19	3259.61	62.10	215.71	150.06	4375.67	
17	A1-5-108	现浇构件带肋钢筋(III级以上) φ10以内	t	0.195	688.21	3259.59	62.10	215.69	150.05	4375.69	4375.67
	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	t	1.263	500.16	3087.20	47.10	157.34	109.45	3901.25	
18	A1-5-109	现浇构件带肋钢筋(III级以上) φ25以内	t	1.263	500.16	3087.20	47.10	157.34	109.45	3901.25	3901.25
	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	t	0.24	1492.47	3222.79	57.21	445.53	309.94	5527.94	
19	A1-5-115	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400 以上) φ10以内	t	0.24	1492.46	3222.79	57.21	445.54	309.96	5527.96	5527.94
	A.8	门窗工程									
20	010801001001	木质门	樘	4	35.03	375.18	0.03	5.14	7.01	422.48	
	A1-9-7	无纱镀锌板门、胶合板门安装 无亮 单扇	100m2	0.08127	35.04	47.31	0.03	5.14	7.01	94.53	422.48
20	MC1-12	杉木镀锌板门框扇 单扇	m2	8.1273		327.96				327.96	
	010801001002	木质门	樘	2	44.74	479.11	0.04	6.56	8.95	539.46	
20	A1-9-7	无纱镀锌板门、胶合板门安装 无亮 单扇	100m2	0.05188	44.74	60.41	0.04	6.57	8.96	120.70	539.46
	MC1-12	杉木镀锌板门框扇 单扇	m2	5.1888		418.76				418.76	

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

第 5 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
21	010801001003	木质门	樘	1	75.28	806.39	0.06	11.05	15.07	907.81	907.81
	A1-9-7	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮单扇	100m2	0.043659	75.28	101.66	0.06	11.05	15.07	203.11	
	MC1-12	杉木镶板门框扇 单扇	m2	4.3659		704.70				704.70	
22	010801001004	木质门	樘	1	80.35	860.58	0.07	11.79	16.08	968.94	968.94
	A1-9-7	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮单扇	100m2	0.046599	80.35	108.50	0.07	11.79	16.08	216.79	
	MC1-12	杉木镶板门框扇 单扇	m2	4.6599		752.15				752.15	
23	010801001005	木质门	樘	1	37.97	406.63	0.03	5.57	7.60	457.85	457.85
	A1-9-7	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮单扇	100m2	0.022019	37.97	51.27	0.03	5.57	7.60	102.44	
	MC1-12	杉木镶板门框扇 单扇	m2	2.2019		355.41				355.41	
24	010801001006	木质门	樘	3	31.05	332.62	0.03	4.56	6.22	374.47	374.47
	A1-9-7	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮单扇	100m2	0.054027	31.05	41.93	0.03	4.56	6.22	83.78	
	MC1-12	杉木镶板门框扇 单扇	m2	5.4027		290.68				290.68	
25	010801001007	木质门	樘	2	30.14	322.77	0.02	4.42	6.03	363.45	363.45
	A1-9-7	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮单扇	100m2	0.034958	30.14	40.70	0.03	4.42	6.04	81.32	

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

第 6 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计		
26	MC1-12	杉木镶板门框扇 单扇	m2	3.4958		282.13					282.13	
	010801001008	木质门	樘	1	13.38	143.40	0.01	1.96	2.68		161.36	
	A1-9-7	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮单扇	100m2	0.00776	13.38	18.07	0.01	1.96	2.68		36.10	161.36
27	MC1-12	杉木镶板门框扇 单扇	m2	0.776		125.25					125.25	
	010802001001	金属(塑钢)门	樘	3	38.49	531.46		5.64	7.70		583.29	
	A1-9-206	铝合金平开门安装	100m2	0.036072	38.49	90.79		5.64	7.70		142.62	583.29
28	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	m2	3.6072		440.67					440.67	
	010802001002	金属(塑钢)门	樘	2	70.48	973.24		10.33	14.10		1068.15	
	A1-9-206	铝合金平开门安装	100m2	0.044038	70.49	166.26		10.34	14.10		261.18	1068.15
29	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	m2	4.4038		806.98					806.98	
	010802001003	金属(塑钢)门	樘	3	219.65	2758.74		32.20	43.93		3054.53	
	A1-9-206	铝合金平开门安装	100m2	0.205857	219.65	518.13		32.20	43.93		813.91	3054.53
	MC1-97	铝合金全玻双扇平开门46系列 无上亮	m2	20.5857		2240.62					2240.62	

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

第 7 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
30	010807001001	金属(塑钢)窗	樘	6	12.41	216.44		1.82	2.48	233.16	
	A1-9-208 换	固定窗安装 矩形 换为【钢化玻璃12】	100m2	0.045414	12.41	86.59		1.82	2.48	103.31	233.16
	MC1-102	铝合金固定窗 矩形	m2	4.5414		129.85				129.85	
31	010807001002	金属(塑钢)窗	樘	2	116.37	2029.11		17.06	23.27	2185.82	
	A1-9-208 换	固定窗安装 矩形 换为【钢化玻璃12】	100m2	0.141918	116.37	811.82		17.06	23.28	968.52	2185.82
	MC1-102	铝合金固定窗 矩形	m2	14.1918		1217.30				1217.30	
32	010807001003	金属(塑钢)窗	m2	0.576	6.93	127.33	2.16	1.33	1.82	139.56	
	A1-9-173	钢窗波纹窗花	100m2	0.00576	6.93	14.93	2.15	1.34	1.82	27.17	139.56
	MC1-3	铝合金防盗网	m2	0.576		112.40				112.40	
33	010807001004	金属(塑钢)窗	樘	4	45.48	792.93		6.67	9.10	854.16	
	A1-9-208 换	固定窗安装 矩形 换为【钢化玻璃12】	100m2	0.110916	45.48	317.24		6.67	9.10	378.47	854.16
	MC1-102	铝合金固定窗 矩形	m2	11.0916		475.69				475.69	
34	010807001005	金属(塑钢)窗	樘	1	35.44	617.92		5.20	7.09	665.64	
	A1-9-208 换	固定窗安装 矩形 换为【钢化玻璃12】	100m2	0.021609	35.44	247.22		5.20	7.09	294.94	665.64

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

第 8 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计		
35	MC1-102	铝合金固定窗 矩形	m2	2.1609		370.70					370.70	
	010806001001	木质窗	m2	12.605	23.27	22.22	0.01	3.41	4.66	53.63		
	A1-9-61	木百页窗安装 不带铁纱 矩形	100m2	0.12605	23.27	22.27	0.01	3.41	4.66	53.64	53.63	
36	010807001006	金属(塑钢)窗	樘	1	275.45	4908.65		40.38	55.09	5279.57		
	A1-9-208 换	固定窗安装 矩形 换为【钢化玻璃12】	100m2	0.15880	260.45	1816.87		38.18	52.09	2167.59		
	MC1-102	铝合金固定窗 矩形	m2	15.8809		2724.37				2724.37		5279.57
	A1-9-209 换	固定窗安装 异型 换为【钢化玻璃12】	100m2	0.00832	15.00	94.37		2.20	3.00	114.58		
	MC1-103	铝合金固定窗 非矩形	m2	0.832		273.04				273.04		
37	010807001007	金属(塑钢)窗	樘	2	61.83	1237.12		9.06	12.37	1320.39		
	A1-9-208 换	固定窗安装 矩形 换为【钢化玻璃12】	100m2	0.04791	39.30	274.11		5.76	7.86	327.02		
	MC1-102	铝合金固定窗 矩形	m2	4.7918		411.02				411.02		1320.39
	A1-9-209 换	固定窗安装 异型 换为【钢化玻璃12】	100m2	0.025	22.54	141.79		3.31	4.51	172.14		
	MC1-103	铝合金固定窗 非矩形	m2	2.5		410.22				410.22		
38	010810001001	窗帘	m2	26.88	2.75	47.94		0.40	0.55	51.65		
	A1-9-132	成品窗帘安装 百页窗帘	100m2	0.2688	2.75	47.94		0.40	0.55	51.65		51.65

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计		
	A.9	屋面及防水工程										
	010901001001	瓦屋面	m <sup>2</sup>	204.276	34.51	77.33	1.18	5.27	7.14	125.44		
	A1-10-45	波纹瓦屋面 玻璃钢波纹瓦 铺于钢檩	100m <sup>2</sup>	2.04276	6.87	34.67		0.99	1.37	43.91		
	A1-11-121	干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm	100m <sup>2</sup>	2.04276	10.44	3.88		1.51	2.09	17.92		
39	A1-15-126	金属面 超薄型CB防水涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 1.0h(1.5mm)	100m <sup>2</sup>	2.04276	8.60	19.39	0.59	1.38	1.84	31.80		125.44
	A1-15-126	金属面 超薄型CB防水涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 1.0h(1.5mm)	100m <sup>2</sup>	2.04276	8.60	19.39	0.59	1.38	1.84	31.80		
	010901001002	瓦屋面	m <sup>2</sup>	257.55	26.69	72.94	0.23	3.89	5.38	109.07		
40	A1-10-28	小青瓦屋面 搭七留三 无底瓦	100m <sup>2</sup>	2.5755	26.69	69.62	0.22	3.89	5.38	105.80		
	80050370	抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8	m <sup>3</sup>	2.8588		3.27				3.27		109.07
	A.11	楼地面装饰工程										
	011102001001	石材楼地面	m <sup>2</sup>	75.5328	66.25	55.36	2.97	12.78	13.85	151.22		
41	A1-12-17 换	楼地面普通水磨石整体面层 不带嵌条 20+15mm 换为【水磨石子浆(配合比) 1:2】	100m <sup>2</sup>	0.755328	61.63	16.57	2.98	11.45	12.92	105.55		151.22

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

第 10 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计		
	80010230	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1: 3	m3	1.5258		6.25					6.25	
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.60426 2	4.63	32.53		1.33	0.93		39.41	
	011102003001	块料楼地面	m2	15.6486	52.39	90.09		9.01	10.48		161.97	
	A1-12-75	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 200以内 水泥砂浆	100m2	0.15648 6	29.67	47.53		5.26	5.93		88.40	
	A1-10-91 换	双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1. 5mm厚 实际厚度(mm):2	100m2	0.15648 6	8.64	28.95		1.25	1.73		40.57	
42	A1-12-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或 硬基层上 20mm	100m2	0.15648 6	7.04	0.39		1.25	1.41		10.08	161.97
	80010220	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1: 2.5	m3	0.3161		6.59					6.59	
	A1-12-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或 硬基层上 20mm	100m2	0.15648 6	7.04	0.39		1.25	1.41		10.08	
	80010230	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1: 3	m3	0.3161		6.25					6.25	
	011102003002	块料楼地面	m2	181.658 3	41.28	96.94		7.96	8.26		154.42	
43	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10	10m3	1.81658 3	5.78	38.13		1.66	1.16		46.73	154.42

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
44	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm): 15	100m2	1.81658 3	5.82	0.34		1.03	1.16	8.37	
	80010230	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:	m3	2.743		4.67				4.67	
	A1-12-75	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3 200以内 水泥砂浆	100m2	1.81658 3	29.67	47.53		5.26	5.93	88.40	
	80010230	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:	m3	3.6695		6.25				6.25	
	80010230	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:	m3								
45	011102003003	块料楼地面	m2	49.47	25.89	92.03		4.59	5.18	127.69	
	A1-12-73	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2 100以内 水泥砂浆	100m2	0.4947	25.89	85.44		4.59	5.18	121.10	
	80010220	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1: 2.5	m3	0.9993		6.59				6.59	127.69
46	011106005001	木板(复合)楼梯	m2	130.400 4	12.61	49.80	0.22	2.27	2.57	67.39	
	A1-12-144	杉木地板 铺在木楞上 平口	100m2	1.30400 4	12.61	49.72	0.22	2.27	2.57	67.39	67.39
46	011105003001	块料踢脚线	m2	5.456	69.27	30.58		12.07	13.85	125.80	

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
47	A1-12-79	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆	100m2	0.05456	59.62	22.38		10.57	11.92	104.49	125.8
	80010220	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	0.0551		3.29				3.29	
	A1-13-1	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙	100m2	0.05456	9.66	0.38		1.50	1.93	13.46	
	80030040	抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:3	m3	0.0911		4.55				4.55	
48	011104001001	地毯楼地面	m2	12.6615	10.25	26.82		1.82	2.05	40.94	40.94
	A1-12-125	楼地面地毯 不固定	100m2	0.126615	10.25	26.82		1.82	2.05	40.94	
48	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
	011201001001	墙、柱面一般抹灰	m2	724.4117	41.42	48.92		6.25	8.28	104.88	104.88
	A1-15-160 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	100m2	7.244117	10.75	6.37		1.62	2.15	20.88	
	A1-15-160 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	100m2	7.244117	10.75	7.59		1.62	2.15	22.10	
	A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	7.244117	6.74	9.48		1.02	1.35	18.58	
	A1-10-141 换	水泥基渗透结晶型涂料 1mm/厚 实际厚度(mm):0.8	100m2	7.244117	4.62	16.51		0.67	0.92	22.71	
A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	7.244117	8.58	8.98		1.33	1.72	20.59		

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

第 13 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
49	011201001002	墙、柱面一般抹灰	m <sup>2</sup>	750.096 <sub>4</sub>	23.27	16.56		3.54	4.65	48.03
	A1-15-192	室内涂料三遍 内墙防霉涂料	100m <sup>2</sup>	7.50096 <sub>4</sub>	10.95	5.73		1.65	2.19	20.52
	A1-15-150	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍	100m <sup>2</sup>	7.50096 <sub>4</sub>	3.74	1.86		0.56	0.75	6.91
	A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m <sup>2</sup>	7.50096 <sub>4</sub>	8.58	8.98		1.33	1.72	20.59
50	011203003001	块料墙、柱面	m <sup>2</sup>	24.7487	53.05	52.86		8.22	10.61	124.75
	A1-13-155	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外	100m <sup>2</sup>	0.24748 <sub>7</sub>	45.42	47.14		7.04	9.08	108.68
	80010220	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m <sup>3</sup>	0.1336		1.76				1.76
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 换为【聚合物水泥防水砂浆】	100m <sup>2</sup>	0.24748 <sub>7</sub>	7.63	3.97		1.18	1.53	14.31
51	011201001003	墙、柱面一般抹灰	m <sup>2</sup>	231.049 <sub>8</sub>	34.02	22.92		5.16	6.80	68.91
	A1-15-160 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	100m <sup>2</sup>	2.31049 <sub>8</sub>	10.75	6.37		1.62	2.15	20.88
	A1-15-192	室内涂料三遍 内墙防霉涂料	100m <sup>2</sup>	2.31049 <sub>8</sub>	10.95	5.73		1.65	2.19	20.52
	A1-15-150	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍	100m <sup>2</sup>	2.31049 <sub>8</sub>	3.74	1.86		0.56	0.75	6.91

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

第 14 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
52	A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	2.310498	8.58	8.97		1.33	1.71	20.59	
	011205001001	墙、柱面装饰板	m2	19.8003	30.10	56.18	0.68	4.77	6.16	97.89	
	A1-13-243	不锈钢面板饰面层 墙面	100m2	0.198003	30.10	56.18	0.68	4.77	6.16	97.89	97.89
53	011205001002	墙、柱面装饰板	m2	6.925	33.13	60.62		5.14	6.63	105.52	
	A1-13-229	饰面层 杉木薄板	100m2	0.06925	33.13	60.62		5.14	6.63	105.51	105.52
54	011205001003	墙、柱面装饰板	m2	3.069	18.66	108.63		2.89	3.73	133.90	
	A1-13-231	饰面层 贴木皮	100m2	0.03069	18.66	108.62		2.89	3.73	133.90	133.9
55	011207003001	成品隔断	m2	32.0045	16.41	54.88		2.54	3.28	77.11	
	A1-13-298	木龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 单面	100m2	0.320045	16.41	54.88		2.54	3.28	77.11	77.11
	A.13	天棚工程									
	011301001001	天棚抹灰	m2	55.93	19.99	11.08	0.10	3.03	4.02	38.22	
56	A1-15-153 换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍): 2	100m2	0.5593	8.43	9.99		1.27	1.69	21.38	38.22
	A1-14-5	天棚抹平扫白	100m2	0.5593	11.56	1.09	0.10	1.76	2.33	16.84	

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：单独装饰

第 15 页 共 15 页

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
1		钢柱									
	010603002001	空腹钢柱	t	2.61797	707.02	5477.74	108.37	216.08	163.07	6672.29	
	A1-7-30	超高层钢结构 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3	t	2.61797	563.65	5407.25	108.37	194.48	134.40	6408.15	
	A1-15-124 换	防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2	100m2	0.8024	143.37	70.49		21.60	28.67	264.14	6672.29
2	010502001001	独立基础	m3	8.19	45.69	460.54	0.75	13.35	9.29	529.63	
	A1-5-2 H80210 180 80210180 10.15	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 采用素混凝土 主材[80210180] 含量为10.15	10m3	0.819	45.69	3.79	0.75	13.35	9.29	72.87	529.63
3	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	8.3129		456.75				456.75	
	010505002001	基础模板	m2	40.96	18.57	26.25	1.73	5.35	4.06	55.89	
	A1-20-3	独立基础模板	100m2	0.4096	18.57	26.18	1.73	5.35	4.06	55.89	55.89
4	010102001001	挖基坑土方	m3	25.09	2.17		3.71	0.93	1.19	8.10	
	A1-1-9	人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.012545	1.56			0.24	0.31	2.12	
	A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.023836	0.61		3.80	0.68	0.88	5.98	8.1
5	010102007001	回填方	m3	16.9	12.32		1.87	2.20	2.84	19.22	

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 钢结构

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
6	A1-1-129	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3	0.169	12.32		1.87	2.20	2.84	19.22	19.22
	010103002001	余方弃置	m3	8.19	0.39		12.76	2.04	2.63	17.83	
	A1-1-52	装载机装土方	1000m3	0.00819	0.39		1.74	0.33	0.43	2.89	
	A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3	0.00819			11.02	1.71	2.21	14.94	17.83
7		钢屋架									
	010602001001	钢屋架	t	1.54	688.73	4024.32	425.39	288.36	222.83	5649.62	
	A1-7-51	钢屋架、托架 每根构件质量(t) ≤1.5	t	1.54	443.09	3903.55	425.39	251.34	173.70	5197.07	
	A1-15-124 换	防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2	100m2	0.8087	245.64	120.77		37.02	49.12	452.55	5649.62
8	010607003001	钢檩条	t	1.8647	990.15	6072.66	241.89	314.09	246.41	7865.20	
	A1-7-65	钢檩条	t	1.8647	684.01	5922.14	241.89	267.96	185.18	7301.18	
	A1-15-124 换	防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2	100m2	1.2204	306.15	150.52		46.14	61.23	564.02	7865.2
9	010604001001	钢梁	t	0.6112	602.50	3791.87	108.37	186.93	142.18	4831.84	
	A1-7-35	超高层钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤0.5	t	0.6112	466.97	3725.23	108.38	166.49	115.07	4582.13	4831.84

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 钢结构

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
10	A1-15-124 换	防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2	100m2	0.1771	135.54	66.64		20.42	27.11	249.71	
	010604001002	钢梁	t	0.9096	590.84	3786.14	108.37	185.17	139.85	4810.37	
	A1-7-35	超高层钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤0.5	t	0.9096	466.96	3725.23	108.37	166.50	115.07	4582.14	
	A1-15-124 换	防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2	100m2	0.2409	123.89	60.91		18.67	24.78	228.24	4810.37
11	010701001001	屋架	m3	6.7	951.01	2556.41		146.74	190.20	3844.36	
	A1-8-2	人字屋架 圆木	10m3	0.67	951.01	2556.41		146.74	190.20	3844.36	3844.36
12	010702003001	木檩	m3	0.82	1118.62	1993.71	9.55	174.08	225.63	3521.58	
	A1-8-17	枋 (宽度:cm) 12以内	10m3	0.082	1118.62	1993.71	9.55	174.07	225.63	3521.59	3521.58
13	010702006001	其他木构件	m2	25.26	53.04	75.66		8.18	10.61	147.49	
	A1-8-64	封檐板 3cm厚	100m2	0.2526	53.04	75.66		8.18	10.61	147.49	147.49
14		钢楼梯									
	010607006001	钢梯	t	0.6668	936.86	3761.90	313.96	337.87	250.16	5600.74	
	A1-7-70	钢楼梯 踏步式	t	0.6668	762.96	3676.39	313.96	311.65	215.39	5280.35	
	A1-15-124 换	防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2	100m2	0.2479	173.91	85.50		26.20	34.78	320.40	5600.74



# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 室外

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
1	040103002001	一般回填方	m <sup>2</sup>	240.8	0.22		0.67	0.12	0.14	1.19	1.19
	D1-1-2	机械平整场地	100m <sup>2</sup>	2.408	0.22		0.71	0.12	0.14	1.19	
2	040204001001	人行道块料铺设	m <sup>2</sup>	240.8	112.00	73.52	0.17	16.91	16.82	219.43	219.43
	D2-4-14	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm	100m <sup>2</sup>	2.408	15.19	0.32	0.17	1.74	2.30	19.73	
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	36.8424		68.85				68.85	
	借A1-17-19	河卵石路面 平铺 完成厚度6cm	10m <sup>2</sup>	24.08	96.81	4.35		15.17	14.52	130.85	
3	050103015001	铺种草皮	m <sup>2</sup>	211	9.88	11.71	4.66	1.88	2.17	30.26	30.26
	借E1-2-96	铺草皮 原土铺草皮	100m <sup>2</sup>	2.11	5.36	10.53	0.74	0.79	0.92	18.35	
	借E1-3-85 *3	草皮保养 机械灌溉 保养月数: 3	100m <sup>2</sup> ·月	2.11	4.52	1.17	3.87	1.09	1.26	11.91	
4	050102001001	移植乔木	株	6	151.97	1407.65	57.61	27.24	31.43	1675.85	1675.85
	借E1-2-6	栽植乔木(胸径cm) 15以内	100株	0.06	133.82	1402.41	44.72	23.21	26.78	1630.94	
	借E1-3-2 *3	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 保养月数:3	100株·月	0.06	18.15	5.23	12.85	4.03	4.65	44.91	
5	050102001002	移植乔木	株	1	151.97	495.12	57.61	27.24	31.43	763.32	763.32
	借E1-2-6	栽植乔木(胸径cm) 15以内	100株	0.01	133.82	489.89	44.72	23.21	26.78	718.42	

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 室外

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
6	借E1-3-2 *3	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:3	100株 ·月	0.01	18.15	5.23	12.85	4.03	4.65	44.90	
	040101002001	挖沟槽土方	m3	5.93	2.24		4.28	0.81	0.97	8.25	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二 类土	1000m3 天然密 实方	0.00563 4	0.68		4.22	0.62	0.74	6.26	8.25
7	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深 度在2m内	100m3 天然密 实方	0.00296 5	1.56			0.20	0.23	1.99	
	040103001001	沟槽、基坑回填方	m3	3.41	12.30		2.19	1.83	2.17	18.48	
8	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.0341	12.30		2.19	1.83	2.17	18.48	18.48
	040103003001	余方弃置	m3	2.52	0.44		11.99	1.57	1.87	15.89	
	D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密 实方	0.00252	0.44		1.75	0.27	0.33	2.79	
9	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实 际运距(km):3	1000m3 天然密 实方	0.00252			10.27	1.29	1.54	13.10	15.89
	040501019001	砌体渠道	m	12	43.22	122.65	0.96	7.57	6.63	181.00	
	D5-1-13	垫层 混凝土	10m3	0.084	4.75	0.54	0.07	0.85	0.72	6.93	181







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	110248.3865	1.00	110248.39
2	01010030	热轧圆盘条 $\phi$ 10以内	t	0.0275	3159.60	86.89
3	01010040	螺纹钢钢筋 $\phi$ 25以内	t	1.2946	2931.68	3795.35
4	01010120	螺纹钢钢筋 $\phi$ 10以内	t	0.4437	3159.60	1401.91
5	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 4.0	kg	22.9148	4.42	101.28
6	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 0.7~1.2	kg	4.2754	4.42	18.90
7	01130001	扁钢综合	t	0.0024	3294.16	7.91
8	02030040	门窗密封橡胶条	m	173.4218	2.55	442.23
9	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	20.0677	3.05	61.21
10	02290130	幼麻筋(麻刀)	kg	1.8439	6.02	11.10
11	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	153.7784	3.50	538.22
12	03010195	木螺钉M5×50	十套	273.7259	0.40	109.49
13	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	67.2962	0.25	16.82
14	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	16.4574	1.30	21.39
15	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	170.5558	2.65	451.97
16	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	10.2734	4.54	46.64
17	03019011	圆钉30~45	kg	5.0087	5.92	29.65
18	03019021	圆钉50~75	kg	17.5449	5.83	102.29
19	03019041	枪钉	盒	0.0663	8.12	0.54
20	03019131	镀锌瓦楞钩	十个	82.119	5.75	472.18
21	03019161	马钉综合	kg	68.2224	5.75	392.28
22	03033026	弓形拉手100	百个	0.2054	23.17	4.76
23	03033101	门窗铰100	百个	0.4108	155.34	63.81
24	03033121	铁插销100	付	20.538	0.45	9.24
25	03050041	锁牌4寸搭扣	个	20.538	2.20	45.18
26	03134011	水砂纸	张	50.8366	1.15	58.46
27	03135001	低碳钢焊条综合	kg	12.2514	6.19	75.84
28	03139541	金刚石综合	块	12.4629	11.87	147.93
29	03210090	钢丝网综合	m <sup>2</sup>	1876.1137	7.00	13132.80
30	03213001	铁件综合	kg	5.308	5.75	30.52
31	03213111	镀锌铁码	支	1573.3171	0.64	1006.92
32	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	9.6123	350.00	3364.31
33	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.028	685.00	19.18
34	04030010	机制砂	m <sup>3</sup>	0.0485	140.00	6.79

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	04030015	机制砂	m3	31.5646	140.00	4419.04
36	04050001	白石子	t	2.1665	281.00	608.79
37	04090015	生石灰	t	0.5134	510.00	261.83
38	04090035	素土	m3	14.4382	15.30	220.90
39	04090045	饰灰	kg	18.7925	1.21	22.74
40	04090055	石灰膏	m3	0.1175	321.84	37.82
41	04090160	石膏粉	kg	13.4419	1.37	18.42
42	04130001@1	页岩砖240×115×53	千块	8.6088	329.84	2839.53
43	04130115	青砖240×115×53	千块	22.6251	2800.00	63350.28
44	04170020@1	2.8厚树脂瓦综合	m2	273.9341	23.36	6399.10
45	04170030	玻璃钢脊瓦	m	24.5131	8.58	210.32
46	04170040@1	小青瓦盖瓦2.8厚	千块	23.8903	750.00	17917.73
47	05030080	松杂板枋材	m3	0.9301	1703.45	1584.38
48	05030100@1	30mm厚杉木板	m3	3.6317	1600.00	5810.72
49	05030140	杉木枋	m3	0.4257	1703.45	725.16
50	05030140@1	防腐木装饰板	m3	0.169	2475.79	418.41
51	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	15.525	50.86	789.60
52	05050160@1	木材干垒景墙（杉原木100厚	m2	3.3145	96.68	320.45
53	06010020	平板玻璃6	m2	28.5967	31.86	911.09
54	06050020	钢化玻璃12	m2	45.912	77.52	3559.10
55	07010001@1	釉面砖400*100	m2	5.5651	21.00	116.87
56	07010025	防滑砖800*800	m2	25.7386	45.10	1160.81
57	07050020@1	500*200木纹砖	m2	50.7068	82.74	4195.48
58	07050040	防滑砖800×800	m2	188.9246	45.10	8520.50
59	07050040@1	防滑砖800×800	m2	16.2745	45.10	733.98
60	07290020	地毯烫带	m	8.3085	1.03	8.56
61	07290030	绒面胶底地毯	m2	13.2946	24.90	331.04
62	09010020@1	木塑板条	m2	33.6047	25.13	844.49
63	09050260@1	5mm厚不锈钢板	m2	20.9883	50.36	1056.97
64	11260020@1	超透明软门帘	m2	28.224	45.66	1288.71
65	13030450@1	无机涂料底漆	kg	76.0632	22.12	1682.52
66	13030450@2	内墙抗碱透明油漆底漆	kg	24.2602	18.55	450.03
67	13030450@3	外墙抗碱透明油漆底漆	kg	76.0632	18.55	1410.97
68	13030460@1	无机涂料面漆	kg	172.41	22.12	3813.71
69	13030460@2	内墙抗碱透明油漆面漆	kg	54.9899	18.55	1020.06

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
70	13030460@3	外墙抗碱透明油漆面漆	kg	172.41	18.55	3198.21
71	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1292.5304	5.71	7380.35
72	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	609.2918	2.94	1791.32
73	13050030	防霉涂料	kg	441.5158	12.15	5364.42
74	13050153	聚氨酯防水涂料双组份 I型	kg	48.4074	9.18	444.38
75	13050310	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1041.0158	11.21	11669.79
76	13050465	超薄型防火涂料	kg	337.0554	20.39	6872.56
77	13050500	油性防锈漆	kg	0.0353	9.73	0.34
78	13310020	沥青油	kg	8.1868	0.61	4.99
79	13330160	石油沥青油毡350#	m2	34.5649	2.34	80.88
80	13410010	嵌缝料	kg	4.6561	0.90	4.19
81	13410050	软填料	kg	20.1823	3.90	78.71
82	14010001	防腐油	kg	33.0937	31.33	1036.83
83	14010030	松节油	kg	11.3386	6.36	72.11
84	14030020	灯用煤油	kg	3.3904	14.94	50.65
85	14090070	石蜡	kg	3.7766	3.00	11.33
86	14310050	草酸	kg	5.9973	5.59	33.52
87	14310110	氟化钠	kg	14.7874	1.20	17.74
88	14350200	防火涂料稀释剂	kg	40.8552	10.67	435.92
89	14350250	隔离剂	kg	15.006	7.05	105.79
90	14410120	玻璃胶	L	1.6553	33.47	55.40
91	14410130	玻璃胶335克/支	支	57.8825	13.73	794.73
92	14410490	墙边胶	L	21.4786	46.77	1004.55
93	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	0.9514	11.97	11.39
94	14430010	穿孔纸带	m	48.0068	0.36	17.28
95	15130110@1	20厚xps挤塑板	m2	208.3615	3.76	783.44
96	34090010	白棉纱	kg	6.1143	11.47	70.13
97	34110010	水	m3	34.6297	3.69	127.78
98	35090230	钢支撑	kg	107.8591	4.55	490.76
99	80050630	聚合物水泥防水砂浆	m3	0.2648	340.39	90.14
100	99450760	其他材料费	元	2853.9215	1.00	2853.92
101	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0773	1.00	-0.08
102	MC1-102	铝合金固定窗矩形	m2	52.6584	171.55	9033.55
103	MC1-103	铝合金固定窗非矩形	m2	3.332	328.17	1093.46
104	MC1-12@1	杉木实心夹板门框扇单扇	m2	34.2183	161.41	5523.18



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：钢结构

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	19696.6152	1.00	19696.62
2	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	21.2951	4.42	94.12
3	01050001	钢丝绳 φ14.1~15	kg	31.8814	3.66	116.69
4	01090033@1	镀锌方通100*50*3	t	1.0766	3382.30	3641.38
5	01090033@2	镀锌圆钢 φ60 3.0厚	t	1.2946	3412.65	4418.02
6	01130030	扁钢40×4	kg	72.3227	3.29	237.94
7	01630130	吊装夹具	套	0.1692	180.00	30.46
8	02270070	土工布	m2	9.6314	3.05	29.38
9	03010430	六角螺栓综合	kg	66.3949	5.58	370.48
10	03019021	圆钉50~75	kg	6.5861	5.83	38.40
11	03135001	低碳钢焊条综合	kg	13.5375	6.19	83.80
12	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	32.7343	12.75	417.36
13	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	66.278	10.99	728.40
14	03213001	铁件综合	kg	1185.5711	5.75	6817.03
15	03213121	镀锌铁件	kg	120.3267	5.75	691.88
16	04150330	混凝土预制块综合	m3	1.005	277.78	279.17
17	05010001	杉原木综合	m3	7.4906	966.82	7242.06
18	05030050	硬木板方材	m3	1.1323	2500.00	2830.75
19	05030080	松杂板枋材	m3	0.3547	1703.45	604.21
20	05030100@1	30mm厚杉木板	m3	0.4826	1600.00	772.16
21	05030140	杉木枋	m3	1.1114	1703.45	1893.21
22	05030140@1	50*25杉木枋	m3	0.9528	1703.45	1623.05
23	05030320	垫木	m3	0.0896	1670.15	149.65
24	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	6.144	50.86	312.48
25	13010130	酚醛调和漆	kg	11.323	7.18	81.30
26	13010210	环氧富锌底漆	kg	11.6514	22.22	258.89
27	13050450	酚醛铁红防锈漆	kg	82.0883	7.99	655.89
28	13050500	油性防锈漆	kg	5.561	9.73	54.11
29	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	7.9845	42.29	337.66
30	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	11.1782	4.30	48.07
31	14010001	防腐油	kg	2.2806	31.33	71.45
32	14010030	松节油	kg	26.5237	6.36	168.69
33	14030020	灯用煤油	kg	0.4506	14.94	6.73
34	14310110	氟化钠	kg	1.9652	1.20	2.36
35	14350250	隔离剂	kg	4.096	7.05	28.88



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：室外

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	30745.4788	1.00	30745.48
2	03214101@1	500*300*40成品混凝土盖板	十块	2.472	308.70	763.11
3	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.6637	350.00	232.30
4	04030015	机制砂	m <sup>3</sup>	0.4675	140.00	65.45
5	04050110	河卵石	t	8.428	85.00	716.38
6	04090135	余土外运	m <sup>3</sup>	7.9214		
7	04090155	熟耕土(松方)	m <sup>3</sup>	6.5851	41.94	276.18
8	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.4319	330.00	142.53
9	13050500	油性防锈漆	kg	4.044	9.73	39.35
10	13350020	防水粉	kg	5.8095	2.10	12.20
11	14010030	松节油	kg	0.576	6.36	3.66
12	32270001	杀虫剂	kg	1.0785	17.09	18.43
13	32270010	无机肥(复合肥)	kg	10.3581	2.97	30.76
14	32270020	有机肥	t	3.228	432.00	1394.50
15	34110010	水	m <sup>3</sup>	95.2814	3.69	351.59
16	99450760	其他材料费	元	224.4645	1.00	224.46
17	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m <sup>3</sup>	0.8484	435.00	369.05
18	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	36.8424	450.00	16579.08
19	32010070@1	紫花风铃木(胸径φ10~15)胸径13~15cm	株	6.24	1327.43	8283.16
20	32010070@2	紫荆木(胸径φ10~15)胸径13~15cm	株	1.04	450.00	468.00
21	32070050@1	台湾草件装 30cm×30cm/件	m <sup>2</sup>	221.55	2.78	615.91
22	00010003	机上人工	工日	2.4248	230.00	557.70
23	99450630	折旧费	元	225.1088	1.00	225.11
24	99450640	检修费	元	49.4856	1.00	49.49
25	99450650	维护费	元	164.1357	1.00	164.14
26	99450660	安拆费	元	11.7892	1.00	11.79
27	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	2.7159	8.37	22.73
28	99450680	柴油(机械用)0#	kg	90.2433	6.88	620.87
29	99450700	电(机械用)	kw·h	19.4325	0.58	11.27
30	JXFZ	机械费调整	元	-0.0211	1.00	-0.02
		合计				62994.66



