广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：华设设计集团股份有限公司
2025年12月26日确认图纸
审图 机构名称：广东省华汇审图咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19103
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程；一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2028年07月05日
2025年12月29日完成审查

给水主要工程量表（建设路）

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	PE管	DN100（埋地）	米	15	P=1.0MPa
2	PE管	DN150（埋地）	米	7	P=1.0MPa
3	K9级球墨铸铁管	DN200	米	146	P=1.0MPa
4		DN300	米	390	P=1.0MPa
5		DN500	米	735	P=1.0MPa
6	焊接钢管	D108*6	米	15	P=1.0MPa
7	室外防撞型消火栓	SSF100/65-1.6型（附消火栓专用闸阀、井）	个	7	详见13S201-15支管浅装
8	软密封闸阀及阀门井	DN150，Φ1200，1.0MPa	个	1	详见大样图JS-TY-06，闸阀体球墨铸铁500-7，阀杆不锈钢材质。
9	软密封闸阀	DN200（含1个承盘短管，1个插盘短管），1.0MPa（带操纵杆及阀门盒）	个	7	详见大样图JS-TY-06，闸阀体球墨铸铁500-10，阀杆不锈钢材质。
10	双偏心蝶阀	DN300（含1个承盘短管，1个插盘短管）；带操纵杆及阀门盒	个	1	P=1.0MPa阀体、阀板材质为球墨铸铁，阀座不锈钢材质，蝶板与阀轴采用偏心销钉连接。
11	双偏心蝶阀	DN500（含1个承盘短管，1个插盘短管）；带操纵杆及阀门盒	个	5	P=1.0MPa中线结构，双向密封。
12	排气阀专用闸阀	DN80，Φ1200，1.0MPa	个	1	
13	排气阀井	Φ1200	个	1	参见详见07MS101-2-52
14	排气三通	DN500xDN80	个	1	
15	排泥闸阀	DN100	个	1	
16	排泥井	Φ1200	个	1	参见详见07MS101-2-58
17	排泥湿井	Φ1000	个	1	参见详见07MS101-2-58
18	排泥三通	DN500xDN100	个	1	
19	消火栓三通	DN500xDN100	个	3	球墨铸铁
20	消火栓三通	DN300xDN100	个	2	球墨铸铁
21	消火栓三通	DN200xDN100	个	2	球墨铸铁
22	承插三通	DN500xDN500	个	3	球墨铸铁
23	承插三通	DN500xDN300	个	7	球墨铸铁
24	承插三通	DN500xDN200	个	6	球墨铸铁
25	承插三通	DN300xDN300	个	4	球墨铸铁
26	承插三通	DN300xDN200	个	3	球墨铸铁
27	球墨铸铁异径管	DN500xDN200	个	2	球墨铸铁
28	22.5° 单承弯头	DN500	个	5	球墨铸铁
29	45° 单承弯头	DN500	个	5	球墨铸铁
30	45° 单承弯头	DN300	个	5	球墨铸铁

中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）
姓 名：冯维力
注册号：3200351-CS011
有效期：至2026年12月

江苏省工程勘察设计出图专用章
华设设计集团股份有限公司
资质等级范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A132003518 有效期至：2028年12月22日

批准 Ratified			设计 Designed	李昊	李昊	项目负责人 Project Principal	冯维力	冯维力	分项名称 Sub-Project Title	管网工程	项目编号 Project No.	20220501
审定 Approved			绘图 Drawing	李昊	李昊	专业负责人 Principal Designer	时磊	时磊	分项编号 Sub-Project No.	01	版本号 Edition No.	A
审核 Reviewed	时磊	时磊	给水管网主要材料表03						比例 Scale	1:500	设计阶段 Project Phase	施工图设计
复核 Checked	黄达	黄达							日期 Date	2025.12	图号 Drawing No.	JS-02-03

华设设计集团股份有限公司 China Design Group Co.,Ltd

建设单位 Client：韶关市曲江区水务投资有限责任公司

项目名称 Project Title：曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程主城区片区二期工程