

低空经济边坡绿化工程及土方工程

最高投标限价

招 标 人：



(盖章)

年 月 日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：低空经济边坡绿化工程及 标段：低空经济边坡绿化工程及土方
土方工程 工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		低空经济边坡绿化工程及土方工程					254008.52
		市政工程					109880.36
		土方工程					108471.09
1	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	6655.1	4.15	27618.67
2	040103003001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距200m	m3	6655.1	7.46	49647.05
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土	m3	1086.3	2.38	2585.39
4	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量: 路拌铺筑石屑混合料 2. 厚度: 40cm	m2	929.22	30.8	28619.98
		给水工程					1409.27
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m3	9	5.93	53.37
6	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 场地土方 2. 密实度: 按规范要求	m3	9	19.18	172.62
7	031001008001	塑料管	1. 材质及规格: PVC管DN20 2. 连接形式: 粘接 3. 含给水管件	m	109.36	10.82	1183.28
		园林绿化工程					144128.16
8	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类: 台湾草 2. 养护期: 3个月	m2	2584.55	38.95	100668.22
9	050103006001	栽植丛生竹	1. 种类: 琴丝竹 2. 高度: 2.1m 3. 养护期: 3个月	丛	1001	40.68	40720.68
10	050103003001	片植灌木	1. 花卉种类: 鸭掌柴 2. 株高: 20-25cm 3. 冠幅: 20-25cm 4. 密度: 25株/m² 5. 养护期: 3个月	m2	38.91	70.4	2739.26
本页小计							254008.52
合计							254008.52

措施项目清单计价表

工程名称：低空经济边坡绿化工程及土方工程 标段：低空经济边坡绿化工程及土方工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		21764.63	
1.1		市政工程		14238.19	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		14238.19	
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		2846.33	
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		2591.14	
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		3363.25	
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		5437.47	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.1.2.4	2.4	综合脚手架			
1.1.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.1.2.7	2.7	桥梁支架			
1.1.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.1.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.1.2.12	2.12	围堰工程			
1.1.2.13	2.13	材料二次运输			
1.1.2.14	2.14	井点降水工程			
1.1.2.15	2.15	施工护栏			
1.1.2.16	2.16	监测量控工程			
1.2		园林绿化工程		7526.44	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		7526.44	
1.2.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		1283.58	
1.2.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		1166.89	
1.2.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		1516.96	
1.2.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		3559.01	
1.2.2	2	措施实施费用			
本页小计				21764.63	

1.2.1.4

