

始兴县隘子敬老院挡土墙水毁修复工  
程

---

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县隘子敬老院挡土墙水毁修复工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	040103002001	拆除废料弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:3Km内	m3	3.12			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:15cm	m2	20.8			
		拆除工程合计						
		排水暗沟						
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	45.5			
4	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	19.5			
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:人工装一、二类土 2. 运距:3Km内	m3	26			
6	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:400*400mm 2. 平基:150mm厚C25砼 3. 墙体:200mm厚C25砼 4. 盖板材质、规格:500*500*60mm砼盖板	m	50			
		排水暗沟合计						
		挡土墙						
7	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	322.44			
8	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	15			
9	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:河卵石 2. 密实度:按规范要求	m3	455.97			
10	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3Km内	m3	307.44			
11	010504004002	挡土墙基础（21m）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	90.72			
12	010504004001	挡土墙（21m）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 安装泄水孔 DN110塑料管 4. 安装沉降缝 沥青木丝板 5. 砂滤层 厚度10cm内	m3	394.8			
13	010504004003	挡土墙基础（15m）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	22.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县隘子敬老院挡土墙水毁修复工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县隘子敬老院挡土墙水毁修复工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：始兴县隘子敬老院挡土墙水毁修复工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	249.1071					
2	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.1663					
3	六角空心钢 综合	kg	0.0978					
4	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	27.4972					
5	土工布	m <sup>2</sup>	1229.6493					
6	对拉螺栓	kg	206.2562					
7	圆钉 综合	kg	19.894					
8	圆钉 50~75	kg	14.8233					
9	合金钢钻头 一字型	个	0.0624					
10	零星卡具	kg	20.9399					
11	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0624					
12	中砂	m <sup>3</sup>	0.8213					
13	河卵石	m <sup>3</sup>	610.9998					
14	板枋材 综合	m <sup>3</sup>	0.1368					
15	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	0.6356					
16	防水胶合板 模板用 18mm	m <sup>2</sup>	62.4938					
17	木丝板 25×610×1830	m <sup>2</sup>	23.5824					
18	酚醛红丹防锈漆	kg	4.2435					
19	石油沥青 30#	kg	221.952					
20	松节油	kg	0.4613					
21	柴油	kg	14.9216					
22	隔离剂	kg	46.8					
23	脱模剂	kg	9.5					
24	塑料排水管 DN110	m	133.11					
25	高压风管	m	0.0104					
26	草板纸 80#	张	28.5					
27	水	m <sup>3</sup>	100.4858					
28	复合木模板面板	m <sup>2</sup>	1.957					
29	钢模板	kg	0.8636					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

