


城南镇胆源村瑶民新村道路基础设施
建设项目

预 算 价

预 算 价 (小写)： 472,206.70
(大写)： 肆拾柒万贰仟贰佰零陆元柒角

招 标 人：  (单位盖章)

造价咨询人：  (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：  (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  (造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：  (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

单位工程预算汇总表

工程名称：城南镇胆源村瑶民新村道路基础设施建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	405450.23	
1.1	村道	307538.89	
1.2	巷道	71458.68	
1.3	道路修复	221.80	
1.4	De75pvc给水管	22127.14	
1.5	阀门井	4103.72	
2	措施合计	19495.93	
2.1	绿色施工安全防护措施费	19495.93	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	8271.00	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	8271.00	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	433217.16	
5	增值税销项税额	38989.54	—
6	总造价	472206.70	
7	人工费	101274.11	
预算价合计=1+2+3+4+5		472,206.70	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城南镇胆源村瑶民新村道路基础设施建设项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		村道					307538.89	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	596.19	8.32	4960.30	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：2km	m3	596.19	14.30	8525.52	
3	040202003001	水泥碎石稳定垫层	1. 水泥含量：6% 2. 厚度：12cm	m2	1863.1	34.69	64630.94	
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 厚度：20cm 3. 缩缝(6m/道) 4. 养生方式：水养生	m2	1863.1	123.14	229422.13	
		巷道					71458.68	
5	040204001001	巷道整形碾压	1. 巷道整形碾压	m2	557.4	2.07	1153.82	
6	040202003002	水泥碎石稳定垫层	1. 水泥含量：6% 2. 厚度：10cm	m2	557.4	29.35	16359.69	
7	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 厚度：15cm 3. 缩缝(6m/道) 4. 养生方式：水养生	m2	557.4	96.78	53945.17	
		道路修复					221.80	
8	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：20cm 3. 废料外运：3km	m2	1.14	28.71	32.73	
9	040202003003	水泥碎石稳定垫层	1. 水泥含量：6% 2. 厚度：15cm	m2	1.14	42.69	48.67	
10	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 厚度：20cm 3. 缩缝(6m/道) 4. 养生方式：水养生	m2	1.14	123.16	140.40	
		De75pvc给水管					22127.14	
11	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	80.81	8.32	672.34	
12	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：石屑 2. 填方来源、运距：外购 3. 部位：沟槽	m3	59.51	110.79	6593.11	
本页小计							386484.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城南镇胆源村瑶民新村道路基础设施建设项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：2km	m3	80.81	14.30	1155.58	
14	040501004003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：石屑垫层150厚 2. 材质及规格：PVC给水管DN160 3. 连接形式：粘结	m	432.00	30.87	13335.84	
15	031002003001	水管套DN150镀锌钢管	1. 名称、类型：镀锌钢管 2. 规格：De150	m	3.5	105.79	370.27	
		阀门井					4103.72	
16	粤050101024001	阀门井	1. 垫层、基础材质及厚度：C15商品混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 240*115*53mm 3. 勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆抹灰 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格：钢筋混凝土井盖	座	4	590.34	2361.36	
17	040502005001	闸阀	1. 种类：闸阀 2. 材质及规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	4	435.59	1742.36	
		措施项目						
本页小计							18965.41	
合 计							405450.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城南镇胆源村瑶民新村道路基础设施建设项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	19495.93			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费-定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城南镇胆源村瑶民新村道路基础设施建设项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								费的15%计算(有方案的按照方案计算), 结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中: $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					19495.93			

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费-定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城南镇胆源村瑶民新村道路基础设施建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	8271.00		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	8271.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

