

翁源县官渡镇 2025 年村庄道路硬底化工程

招 标 控 制 价 审 核 书

送审（建设）单位：翁源县官渡镇人民政府

原招标控制价编制单位：中科经纬工程技术有限公司

送审招标控制价金额（小写）：1,059,924.04 元

大写：壹佰零伍万玖仟玖佰贰拾肆元零肆分。

审核招标控制价金额（小写）：938,531.30 元

大写：玖拾叁万捌仟伍佰叁拾壹元叁角。

对比原招标控制价核增或核减（+）金额：-121392.74 元

审 核 单 位：广东人信工程咨询有限公司（单位盖章）


审核人及证号：



（签字盖执业专用章）



复核人及证号：



（签字盖执业专用章）

审 核 时 间： 2025 年 12 月 13 日

编制说明

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程

一、工程概况：

- 1、工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程
- 2、工程范围：市政道路专业
- 3、工程地点：翁源县官渡镇

二、预算范围：

- 1、新增路面、检查井加高及井盖更换、路面拆除、新增混凝土盖板等图纸内容。

三、编制依据：

- 1、计算依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T 50854-2024）《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB/T 50856-2024）《市政工程工程量计算规范》（GB/T 50857-2024）《园林绿化工程工程量计算规范》（GB/T 50858-2024）。

四、本预算中有关问题说明如下：

- 1、材料价格按照翁市政[2025]11号文，2025年10月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费；
- 2、绿色施工安全防护措施费：文明施工措施费费率：按4.356%计取；环境保护措施费费率：按3.96%计取；临时设施措施费费率：按5.148%计取；安全生产措施费费率：按8.316%计取；
- 3、预算包干费：按6%计取；
- 4、税金按9%计算；
- 5、本工程办理结算审核时，需提供项目工程量确认单及施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路部分

标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程

第 1 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路部分

标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040204006001	检查井升降	1. C30预制混凝土井圈制作安装（含模板） 2. Φ700mm重型 116kg带防盗，井盖拆除更换，应符合材料符合《球墨铸铁件》GB/T1348-2019、《GB/T23858-2009检查井盖》的要求，井盖采用可调式防沉降防盗井盖，D400荷载，井盖与井座为同一材质，且装配尺寸符合《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》GB/T6414-2017的要求，井盖表面印有防滑花纹，凹凸部分面积与总面积相比为≤70%且≥10%； 3. 检查井盖应根据管道系统，分别选用标有“雨”、“污”字的井盖。	座	12	549.70	6596.40
11	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:200mm 2. 所有井进行清淤处理	m3	0.92	34.85	32.06
		检查井提升180mm					9059.95
12	041001001003	拆除路面	1. 拆除混凝土路面180mm	m2	11.55	20.42	235.85
13	041001001005	切缝	1. 材质:旧路面切缝 2. 厚度:150mm	m	61.6	10.67	657.27
14	040103003002	余方弃置	1. 石方装、运 2. 石方外运运距5km	m3	2.08	34.20	71.14
本页小计							7592.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄 标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路
道路硬底化工程 硬底化工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程								
		道路部分								
		整个项目								
		150mm厚混凝土地面硬化								
1	040103002001	原土碾压、夯实	1. 土基碾压夯实，压实度>93%	m2	0.1		0.12	0.03	0.03	0.28
2	040202010001	碎石	1. 80厚碎石垫层	m2	1.87	14.82	2.73	0.52	0.69	20.63
3	040203007001	水泥混凝土	1. 150厚C30混凝土路面 2. 水泥混凝土路面水养生 3. 缩缝应尽量与铺装分隔线对齐，每隔5m布置一根 4. 胀缝采用胀缝板，聚氨酯填缝，间隔20m布置一根	m2	28.57	73.07	0.25	3.27	4.32	109.48
		180mm厚混凝土地面硬化								
4	040103002002	原土碾压、夯实	1. 土基碾压夯实，压实度>93%	m2	0.1		0.12	0.03	0.03	0.28
5	040202010002	碎石	1. 80厚碎石垫层	m2	1.87	14.82	2.73	0.52	0.69	20.63
6	040203007002	水泥混凝土	1. 180厚C30混凝土路面 2. 水泥混凝土路面水养生 3. 缩缝应尽量与铺装分隔线对齐，每隔5m布置一根 4. 胀缝采用胀缝板，聚氨酯填缝，间隔20m布置一根	m2	31.36	87.62	0.3	3.60	4.75	127.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄 标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路

道路硬底化工程 硬底化工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		检查井提升150mm								
7	041001001002	拆除路面	1. 拆除混凝土路面150mm	m2	9.5	0.05	3.75	1.67	1.99	16.97
8	041001001004	切缝	1. 材质:旧路面切缝 2. 厚度:150mm	m	2.51	2.34	4.02	0.82	0.98	10.67
9	040103003001	余方弃置	1. 石方装、运 2. 石方外运运距5km	m3	0.34		26.46	3.38	4.02	34.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄 标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路
道路硬底化工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	040204006001	检查井升降	1. C30预制混凝土井圈制作安装（含模板） 2. Φ700mm重型 116kg带防盗，井盖拆除更换，应符合材料符合《球墨铸铁件》GB/T1348-2019、《GB/T23858-2009检查井盖》的要求，井盖采用可调式防沉降防盗井盖，D400荷载，井盖与井座为同一材质，且装配尺寸符合《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》GB/T6414-2017的要求，井盖表面印有防滑花纹，凹凸部分面积与总面积相比为≤70%且≥10%； 3. 检查井盖应根据管道系统，分别选用标有“雨”、“污”字的井盖。	座	51.45	455.26	19.77	12.54	10.68	549.70
11	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:200mm 2. 所有井进行清淤处理	m3	0.77		26.54	3.44	4.10	34.85
		检查井提升180mm								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄
道路硬底化工程

标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路
硬底化工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	041001001003	拆除路面	1. 拆除混凝土路面180mm	m2	11.41	0.09	4.53	2.01	2.39	20.42
13	041001001005	切缝	1. 材质:旧路面切缝 2. 厚度:150mm	m	2.51	2.34	4.02	0.82	0.98	10.67
14	040103003002	余方弃置	1. 石方装、运 2. 石方外运运距5km	m3	0.35		26.46	3.38	4.02	34.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄 标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路
道路硬底化工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	040204006002	检查井升降	1. C30预制混凝土井圈制作安装（含模板） 2. Φ700mm重型 116kg带防盗，井盖拆除更换，应符合材料符合《球墨铸铁件》GB/T1348-2019、《GB/T23858-2009检查井盖》的要求，井盖采用可调式防沉降防盗井盖，D400荷载，井盖与井座为同一材质，且装配尺寸符合《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》GB/T6414-2017的要求，井盖表面印有防滑花纹，凹凸部分面积与总面积相比为≤70%且≥10%； 3. 检查井盖应根据管道系统，分别选用标有“雨”、“污”字的井盖，方便区别管理	座	51.45	455.26	19.77	12.54	10.68	549.70
16	040202010003	碎石	1. 80厚碎石垫层	m2	1.88	14.82	2.73	0.52	0.69	20.63
17	040203007003	水泥混凝土	1. 180厚C30混凝土路面 2. 水泥混凝土路面水养生	m2	30.23	86.90	0.27	3.47	4.58	125.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄 标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路
道路硬底化工程 硬底化工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程

标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		43900.37	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄 标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路
道路硬底化工程 硬底化工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄 标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路
道路硬底化工程 硬底化工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		43900.37	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		43900.37	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		8780.07	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		7981.89	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		10376.45	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		16761.96	
本页小计				43900.37	

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程

标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程

标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄 标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路
道路硬底化工程 硬底化工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄 标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路
道路硬底化工程 硬底化工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程

标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 11. 1	1	绿色施工安全防护措施费			
1. 11. 1. 1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1. 11. 1. 2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1. 11. 1. 3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1. 11. 1. 4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1. 11. 2	2	措施实施费用			
1. 11. 2. 1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1. 11. 2. 2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1. 11. 2. 3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1. 11. 2. 4	2. 4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1. 11. 2. 5	2. 5	临时钢管架通道			
1. 11. 2. 6	2. 6	独立安全防护挡板			
1. 11. 2. 7	2. 7	吊装设备基础			
1. 11. 2. 8	2. 8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1. 11. 2. 9	2. 9	施工便道			
1. 11. 2. 10	2. 10	样板引路			
1. 12		管廊建筑工程			
1. 12. 1	1	绿色施工安全防护措施费			
1. 12. 1. 1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1. 12. 1. 2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1. 12. 1. 3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1. 12. 1. 4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1. 12. 2	2	措施实施费用			
1. 12. 2. 1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1. 12. 2. 2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1. 12. 2. 3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1. 12. 2. 4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1. 12. 2. 5	2. 5	综合脚手架			
1. 12. 2. 6	2. 6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程 标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程

标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费	12093.77			
GCYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		12093.77			-

增值税计价表

工程名称：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程

标段：翁源县官渡镇2025年村庄道路硬底化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

