

南雄市界址镇新下屋村委会应急备用材  
料储备室工程

预 算 价

预 算 价 (小写): 115629.82  
(大写): 壹拾壹万伍仟陆佰贰拾玖元捌角贰分

建设单位: (单位盖章) 工程造价  
咨 询 人: (单位公章及资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: (签字或盖章) 法定代表人  
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日 复 核 时 间: 年 月 日



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市界址镇新下屋村委会应急备用材料储备室工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		南雄市界址镇新下屋村委会应急备用材料储备室工程					97807.81
		南雄市界址镇新下屋村委会应急备用材料储备室工程（装饰部分）					82731.2
		拆除部分					3109.55
1	070101096001	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 机械整体拆除钢筋混凝土结构一层	m2	41.63	40.55	1688.1
2	010103002001	余方弃置	1. 废料弃置：3km	m3	29.14	48.78	1421.45
		新建工程					47852.59
3	010101001001	挖单独土方	1. 挖基坑土方 2. 机械为主 人工为辅	m3	11.18	6.44	72
4	010502001001	独立基础	1. 现浇混凝土独立基础 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.28	429.01	549.13
5	010505002001	基础模板	1. 基础模板	m2	6.4	57.62	368.77
6	010502005001	基础梁	1. 现浇混凝土基础梁 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.28	427.04	973.65
7	010505006001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	22.82	66.02	1506.58
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 现浇混凝土矩形柱 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.26	548.16	690.68
9	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板	m2	18.96	65.57	1243.21
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 现浇混凝土基础梁 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.67	427.04	713.16
11	010505006002	矩形梁模板	1. 矩形梁模板	m2	16.68	69.04	1151.59
12	010502013001	钢筋混凝土楼板	1. 现浇混凝土有梁板 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.16	445.41	1852.91
13	010505007001	有梁板模板	1. 有梁板模板	m2	41.63	66.09	2751.33
本页小计							14982.56

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市界址镇新下屋村委会  
会应急备用材料储备室工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
14	010506002001	现浇混凝土柱、梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.617	3923.92	2421.06	
15	010506006001	现浇混凝土屋面板钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	0.491	4795.7	2354.69	
16	010506002002	现浇构件箍筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.23	5291.78	1217.11	
17	010401002002	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 2. 砂浆等级：M7.5	m3	13.52	533.22	7209.13	
18	010401008001	零星砌砖	1. 混水砖砌砖反檐 墙体厚度 1/2砖 2. 砂浆等级：M7.5	m3	0.42	685.36	287.85	
19	010902004001	屋面刚性层	1. 找平层：地面最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡1%， 2. 涂料层：屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚分二遍涂刷， 3. 刚性层：30mm厚1:2水泥砂浆抹面	m2	41.63	99.95	4160.92	
20	011201001006	内墙面一般抹灰	1. 内墙面15厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	75.12	18.19	1366.43	
21	011403001003	抹灰面油漆	部位：内墙 1. 墙面成品腻子粉(一般型)Y型2遍 2. 墙面乳胶漆底漆1遍，面漆1遍	m2	75.12	26.9	2020.73	
22	011201001008	外墙面一般抹灰	1. 外墙面15mm厚1:1:6水泥砂浆底层抹灰	m2	37.15	28.66	1064.72	
23	011403003009	墙面抹灰面油漆	部位：外墙 1. 墙面成品腻子粉(耐水型)N型2遍 2. 墙面乳胶漆底漆1遍，面漆1遍	m2	37.65	32.75	1233.04	
24	011403001004	抹灰面油漆	部位：天棚 1. 墙面成品腻子粉(一般型)Y型2遍 2. 墙面乳胶漆底漆1遍，面漆1遍	m2	35.97	33.4	1201.4	
本页小计								24537.08

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市界址镇新下屋村委会  
会应急备用材料储备室工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
25	011102003001	块料地面600*600	1. 100mm厚C15混凝土垫层 2. 50mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层铺600*600瓷质耐磨砖	m <sup>2</sup>	33.76	185.57	6264.84	
26	011105003001	块料踢脚线	1. 水泥砂浆1:2贴块料踢脚线h=100mm	m	2.35	146.58	344.46	
27	010802001006	金属(塑钢)门	1. 不锈钢门制安	m <sup>2</sup>	3.12	579.54	1808.16	
28	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 铝合金双扇推拉窗制安	m <sup>2</sup>	4.91	328.57	1613.28	
29	010802003001	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网制安	m <sup>2</sup>	3.15	141.93	447.08	
30	010810003002	窗帘轨	1. 明装式铝合金窗帘轨	m	4.25	23.68	100.64	
31	010810001002	窗帘	1. 成品窗帘安装装饰布帘	m <sup>2</sup>	10.2	84.71	864.04	
		办公室零星					16958.42	
32	011101003002	自流平楼地面	1. 水泥自流平地面厚度3-5mm 平地	m <sup>2</sup>	107.78	19.98	2153.44	
33	010810003001	窗帘轨	1. 明装式铝合金窗帘轨	m	60	23.68	1420.8	
34	010810001001	窗帘	1. 成品窗帘安装装饰布帘	m <sup>2</sup>	158	84.71	13384.18	
		室外零星工程					13920.45	
35	010401002001	砖砌花池	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1/2砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m <sup>3</sup>	3.65	557.4	2034.51	
36	010401008002	砌砖柱腿	1. 混水砖砌砖砌柱腿 墙体厚度 1/2砖 2. 砂浆等级：M7.5	m <sup>3</sup>	0.19	685.36	130.22	
37	011201001007	外墙面一般抹灰	1. 外墙面15mm厚1:1:6水泥砂浆底层抹灰	m <sup>2</sup>	46.96	28.66	1345.87	
本页小计								31911.52

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市界址镇新下屋村委会应急备用材料储备室工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
38	011102003002	块料地面600*600	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层铺600*600瓷质耐磨砖	m <sup>2</sup>	1.78	106.95	190.37	
39	010502025001	零星现浇构件	1. 现浇C25混凝土操作台	m <sup>3</sup>	0.16	785.97	125.76	
40	010506006002	操作台钢筋	1. 现浇构件圆钢Φ10内	t	0.006	4795.7	28.77	
41	010505014001	操作台模板	1. 操作台模板	m <sup>2</sup>	1.78	92.27	164.24	
42	011101003001	自流平楼地面	1. 清洁地面、3mm球场丙烯酸地坪漆面层	m <sup>2</sup>	126.36	58.98	7452.71	
43	040805001002	羽毛球网	1. 名称:羽毛球网	套	1	792	792	
44	040805001003	乒乓球桌	1. 名称:室外乒乓球桌	套	1	1656	1656	
		脚手架					890.19	
45	011601001015	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	m <sup>2</sup>	45.67	11.73	535.71	
46	011601001010	脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m <sup>2</sup>	83.15	2.16	179.6	
47	011601001011	脚手架	1. 天棚活动脚手架	m <sup>2</sup>	33.76	5.18	174.88	
		南雄市界址镇新下屋村委会应急备用材料储备室工程（安装部分）					9854.15	
		拆除部分					1645.38	
48	011613001001	成套配电箱拆除	成套配电箱拆除	套	2	56.78	113.56	
49	011613001002	开关、插座拆除	开关、插座拆除	套	20	8.38	167.6	
50	011613001003	灯具拆除	灯具拆除	套	21	3.8	79.8	
51	070201272001	塑料线槽拆除	塑料线槽拆除	m	204.2	6.29	1284.42	
		强电部分					4200.09	
52	030402011001	成套配电箱	1. 配电箱AL	台	9	259.98	2339.82	
53	030413013001	一位照明开关	1. 名称：一位照明开关 2. 安装方式：明装	套	2	18.56	37.12	
54	030413003001	荧光灯	1. LED荧光灯	套	4	72.89	291.56	
本页小计								15613.92

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市界址镇新下屋村委会应急备用材料储备室工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
55	030405015002	吊风扇	1. 名称：吊风扇及风扇调速开关	台	1	260.35	260.35	
56	030413014001	插座	1. 名称：二三插座 2. 安装方式：明装	套	5	19.86	99.3	
57	030412004001	配线BV-1.5mm <sup>2</sup>	1. 线槽配线 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-1.5mm <sup>2</sup>	m	46.44	2.85	132.35	
58	030412004002	配线BV-2.5mm <sup>2</sup>	1. 线槽配线 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	85.71	3.62	310.27	
59	030412002002	线槽	1. 塑料线槽19*39	m	18.17	23.21	421.73	
60	030412002003	线槽	1. 塑料线槽14*24	m	17.3	17.78	307.59	
		给排水部分					4008.68	
61	031001008001	PVC给水管 DN20	1. 安装部位：室外 2. 介质：PVC给水管 3. 材质、规格：DN20 4. 连接形式：粘结	m	22.7	11.29	256.28	
62	031001008002	PVC-U排水管DN110	1. 安装部位：室内 2. 介质：PVC-U排水管 3. 材质、规格：DN110 4. 连接形式：粘接	m	5.3	33.4	177.02	
63	031001008003	PVC-U排水管DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：PVC排水管 3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：粘接	m	8.72	27.21	237.27	
64	031003014002	水龙头	1. 不锈钢水龙头	个	2	30.13	60.26	
65	031005016001	成品水箱	1. 不锈钢卧式水箱容量1吨	台	2	1605.46	3210.92	
66	031002003001	塑料阀门	1. 塑料闸阀DN20	个	3	22.31	66.93	
		南雄市界址镇新下屋村委会应急备用材料储备室工程（绿化部分）					5222.46	
本页小计								5540.27

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市界址镇新下屋村委会  
会应急备用材料储备室工程

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	050101003001	栽植土回填	1. 素土回填均厚0.25m 2. 满足种植要求的土壤，非肥泥和泥炭	m3	5.56	29.35	163.19
68	050103009001	栽植地被植物	1. 植物种类：红叶石楠 2. 单位面积：20株/m <sup>2</sup> 3. 苗木株高*冠幅：0.35~0.4m*0.25~0.3m 4. 养护期：12个月	m2	19.97	117.4	2344.48
69	050103001001	栽植乔木	1. 胸径或干径：9-10cm 2. 种类：桂花 3. 养护期：12个月	株	3	904.93	2714.79
本页小计							5222.46
合计							97807.81

# 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市界址镇新下屋村委会应急备用材料储备室工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		6055.97	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF000001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市界址镇新下屋村委会  
会应急备用材料储备室工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程		4311.18	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		4311.18	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		735.24	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		668.4	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		868.92	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		2038.62	
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计				4311.18	

# 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市界址镇新下屋村委会  
会应急备用材料储备室工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		1579.91	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		1579.91	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		269.44	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		244.95	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		318.43	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		747.09	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
本页小计				1579.91	

# 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市界址镇新下屋村委会  
会应急备用材料储备室工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程		164.88	
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费		164.88	
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		28.12	
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		25.56	
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		33.23	
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		77.97	
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计				164.88	

# 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市界址镇新下屋村委会  
应急备用材料储备室工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工 作 内 容	价 格 (元)	备 注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					
合计				6055.97	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：南雄市界址镇新下屋村委会应  
急备用材料储备室工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费	2218.62			
GCYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		2218.62			-



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市界址镇新下屋村委会应急备用材料储备室工程（装饰部分）

第 1 页 共 4 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	综合工日	工日	1.2489	96.19	120.13
2	人工费	元	20613.7074	1	20613.71
3	羽毛球网（安装）人工费	元	1	100	100
4	室外乒乓球桌（安装）人工费	元	1	100	100
	小计				20933.84
二	材料				
1	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.5069	3560.45	1804.79
2	螺纹钢 φ25以内	t	0.6324	2956	1869.37
3	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	24.0402	5.38	129.34
4	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	7.9593	5.38	42.82
5	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	0.3197	5.38	1.72
6	圆钢 φ10以内	t	0.2346	3217	754.71
7	土工布	m <sup>2</sup>	26.9419	6.69	180.24
8	不锈钢螺钉M5×12	十套	4.499	3.5	15.75
9	木螺钉M5×50	十套	8.9981	0.4	3.6
10	对拉螺栓	kg	5.1459	5.38	27.68
11	膨胀螺栓M8×80	十套	14.5205	2.33	33.83
12	圆钉综合	kg	0.5842	5.66	3.31
13	圆钉50~75	kg	12.3302	5.66	69.79
14	铝合金窗轨L=1000	套	79.67	15.57	1240.46
15	水砂纸	张	5.9496	1.15	6.84
16	低碳钢焊条综合	kg	5.9541	6.19	36.86
17	电焊条	kg	0.6075	6.19	3.76
18	铁件综合	kg	6.0053	4.87	29.25
19	镀锌铁码	支	42.9625	0.64	27.5
20	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	9.4002	325.15	3056.48
21	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.1917	738	141.47
22	中砂	m <sup>3</sup>	21.4801	154.75	3324.05
23	碎石20	m <sup>3</sup>	12.2617	156.75	1922.02
24	生石灰	t	0.2932	310	90.89
25	标准砖240×115×53	千块	9.7196	350	3401.86
26	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	0.4945	1793.1	886.69
27	防水胶合板模板用 18mm	m <sup>2</sup>	16.4325	53.54	879.8

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市界址镇新下屋村委会应急备用材料储备室工程（装饰部分）

第 2 页 共 4 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
二	材料				
28	钢化玻璃5	m2	4.91	31.86	156.43
29	釉面砖100×600	m2	2.397	58.85	141.06
30	瓷质抛光砖600×600	m2	36.4285	58.85	2143.82
31	布窗帘	m2	336.4	40.5	13624.2
32	氧气	m3	1.2489	5.05	6.31
33	乙炔气	kg	0.5412	7.57	4.1
34	丙烯酸地坪漆	kg	182.7166	15	2740.75
35	内墙乳胶漆底漆	kg	7.8812	13.05	102.85
36	内墙乳胶漆面漆	kg	8.9335	23.25	207.7
37	腻子粉成品(防水型)	kg	62.1225	5.71	354.72
38	腻子粉成品(一般型)	kg	140.042	2.94	411.72
39	水泥自流平混合料	kg	452.676	3.35	1516.46
40	外墙油性底漆	kg	8.4134	12	100.96
41	油性乳胶漆	kg	16.7518	12	201.02
42	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	174.846	10.2	1783.43
43	酚醛红丹防锈漆	kg	2.5804	14.16	36.54
44	密封毛条	m	29.7463	0.34	10.11
45	嵌缝料	kg	0.178	0.9	0.16
46	环氧加填料	kg	14.6578	15	219.87
47	软填料	kg	2.5792	2.5	6.45
48	松节油	kg	0.8084	6.36	5.14
49	隔离剂	kg	10.827	7.05	76.33
50	稀释剂	kg	0.8413	16.7	14.05
51	108胶	kg	2.2536	6.86	15.46
52	玻璃胶335克/支	支	2.3735	9.22	21.88
53	墙边胶	L	0.7512	48.28	36.27
54	白棉纱	kg	0.5566	12.42	6.91
55	水	m3	14.0661	4.25	59.78
56	钢支撑	kg	59.4158	3.88	230.53
57	其他材料费	元	210.91	1	210.91
58	其他材料费	元	20.815	1	20.82
59	材料费调整	元	-0.011	1	-0.01
60	不锈钢大门	m2	3.12	550	1716
61	不锈钢防盗网12×12间距120	m2	3.15	112.39	354.03

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市界址镇新下屋村委会应急备用材料储备室工程（装饰部分）

第 3 页 共 4 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
二	材料				
62	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	4.91	242.71	1191.71
63	素水泥浆(配合比)	m3	0.0024	495.46	1.19
	小计				47714.54
三	机械				
1	机上人工	工日	2.0991	230	482.79
2	折旧费	元	258.1412	1	258.14
3	检修费	元	57.8348	1	57.83
4	维护费	元	180.9109	1	180.91
5	安拆费	元	62.8465	1	62.85
6	柴油(机械用)0#	kg	60.8192	7.08	430.6
7	电(机械用)	kW·h	138.9788	1.04	144.54
8	电(机械用)	kW·h	67.222	1.04	69.91
9	折旧费	元	215.2947	1	215.29
10	大修理费	元	56.8658	1	56.87
11	经常修理费	元	119.4318	1	119.43
12	柴油(机械用)0#	kg	66.608	7.08	471.58
13	机上人工	工日	1.6652	230	383
14	购置羽毛球网	元	1	560	560
15	购置室外乒乓球桌	元	1	1280	1280
16	机械费调整	元	0.0129	1	0.01
17	履带式推土机功率75(kW)	台班	0.2023	1120.59	226.7
18	履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3)	台班	0.1323	1529.83	202.4
19	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.4741	600.28	284.59
20	自卸汽车装载质量15(t)	台班	0.4779	1292.31	617.59
21	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.7486	11.57	8.66
22	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.52	12.8	6.66
23	钢筋调直机直径40(mm)	台班	0.1882	58.13	10.94
24	钢筋切断机直径40(mm)	台班	0.1624	56.97	9.25
25	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	0.5476	33.51	18.35
26	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.2106	34.65	7.3
27	平面磨石机功率3(kW)	台班	4.653	25.85	120.28
28	交流弧焊机容量21(kV·A)	台班	0.3023	81.1	24.52
29	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	0.0257	120.76	3.1



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市界址镇新下屋村委会应急备用材料储备室工程（绿化部分）

第 1 页 共 1 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	人工费	元	1165.8501	1	1165.85
	小计				1165.85
二	材料				
1	余土外运	m <sup>3</sup>	2.1399		
2	熟耕土(松方)	m <sup>3</sup>	3.1005	21.3	66.04
3	通用种植土(松方)	m <sup>3</sup>	4.4758	21.3	95.33
4	杀虫剂	kg	0.8272	17.09	14.14
5	无机肥(复合肥)	kg	7.4904	4.8	35.95
6	有机肥	t	0.1468	758	111.27
7	水	m <sup>3</sup>	21.4892	4.25	91.33
8	其他材料费	元	13.2588	1	13.26
9	材料费调整	元	0.0014	1	
	小计				427.32
三	机械				
1	机上人工	工日	0.2137	230	49.15
2	折旧费	元	15.1616	1	15.16
3	检修费	元	5.1196	1	5.12
4	维护费	元	13.4064	1	13.41
5	汽油(机械用)国III93#	kg	0.8501	7.59	6.45
6	柴油(机械用)0#	kg	3.2513	7.08	23.02
7	机械费调整	元	0.0034	1	
8	履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m <sup>3</sup> )	台班	0.0061	1529.83	9.33
9	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	0.063	960.31	60.5
10	洒水车罐容量8000(L)	台班	0.0203	791.76	16.07
11	杀虫车装载质量1.5(t)	台班	0.0552	478.36	26.41
	小计				224.62
四	主材				
1	桂花胸径9~10cm	株	3	690.76	2072.28
2	红叶石楠育苗袋Φ10cm内	株	419.37	2.5	1048.43
	小计				3120.71