

# 南雄市财政局投资评审中心

雄财评审预(2026)明正-001号

## 关于对《南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目》招标控制价 评审结果通知

南雄市水利建设工程建设管理中心:

根据南雄市人民政府办公室关于印发《关于加强市本级政府投资项目财政投资评审监督管理实施意见》的通知(雄府办函〔2023〕5号)、《南雄市市级基本建设类项目支出评审办法(试行)》(雄财〔2023〕21号)、《关于进一步加强政府投资项目财政投资评审监督管理的通知》以及《广东省政府采购框架协议-南雄市财政局2025年财政投资评审中介协作机构采购项目》等文件精神,我中心委托广东明正项目管理有限公司对贵单位送审的南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目招标控制价进行审核,现该公司已完成此项目的审核工作,并提交了招标控制价审核报告。送审金额:伍佰陆拾捌万陆仟玖佰捌拾陆元捌角(¥5686986.80),其中暂列金:贰拾叁万元整(¥230000.00)、暂估价:柒万捌仟壹佰捌拾元整(¥78180.00)。审定金额:肆佰伍拾玖万柒仟零贰拾伍元壹角玖分(¥4597025.19),其中暂列金:贰拾叁万元整(¥230000.00)、暂估价:贰万叁仟零捌元柒角捌分(¥23008.78)。

建议招标控制价为:肆佰伍拾玖万柒仟零贰拾伍元壹角玖分(¥4597025.19),其中暂列金:贰拾叁万元整(¥230000.00)、暂

估价：贰万叁仟零捌元柒角捌分（¥23008.78），为统一报价，投标报价时不得调整。

暂列金额并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，按招标文件、合同约定并根据业主及监理批复的实际完成工程量并提供相应的佐证资料进行结算。

暂估价主要包括：不锈钢垃圾收集亭（规格：L3000\*H2400\*W1000）共 5150.01 元、双人大转轮（规格：L860\*W730\*H1700）共 2685.6 元、双人漫步机（规格：L2060\*H570\*W1340）共 3373.17 元、三位扭腰器（规格：L1430\*H1280\*W1300）共 3000.00 元、自重式划船器（规格：L1390\*H805\*W1098）共 7200.00 元、广场铭牌铁艺字共 800 元、“饮水思源”小品铁艺字共 800 元。结算时依据合同及招标文件约定的条款进行结算，符合政府采购的清单项建议按政府采购相关流程执行，请贵单位按程序办理相关手续。

附件：广东明正项目管理有限公司《南雄市王田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目》（雄财评审预〔2026〕明正-001号）



南雄市财政局投资评审中心

2026年6月24日

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目  
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目					3686828.49
		外立面整治工程					1325675.25
		外立面涂料					1325675.25
1	011201001001	原有砖墙面修复、清理	1. 原有砖墙面修复、清理	m <sup>2</sup>	2336.11	6.6	15418.33
2	011201001002	拆除外墙抹灰层	1. 拆除外墙涂料及抹灰层 2. 拆除废料运距：3km	m <sup>2</sup>	1259	10.89	13710.51
3	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1：2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	1259	25.77	32444.43
4	011201001005	拆除外墙原有腻子面层	1. 拆除外墙原有腻子面层 2. 拆除废料运距：3km	m <sup>2</sup>	5680.83	5.9	33516.9
5	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：12厚1：3水泥砂浆掺5%防水剂，8厚1：2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	5099.6	42.81	218313.88
6	011403001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：0.5+0.5cm稻草漆两遍 2. 刮腻子遍数：外墙满刮防水腻子两遍，砂纸磨平	m <sup>2</sup>	97.88	22.49	2201.32
7	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：丙烯酸外墙涂料（一底两面） 2. 刮腻子遍数：外墙满刮防水腻子两遍，砂纸磨平	m <sup>2</sup>	5914.31	65.87	389575.6
8	011403001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：丙烯酸外墙涂料（一底两面） 2. 刮腻子遍数：外墙满刮腻子两遍，砂纸磨平	m <sup>2</sup>	5771.24	63.86	368551.39
9	011403001002	抹灰面油漆	1. 抗碱底漆一遍	m <sup>2</sup>	97.88	9.14	894.62
本页小计							1074626.98

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、  
朝阳移民村美丽家园项目 朝阳移民村美丽家园项目

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
10	011601001001	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	项	1	55383.32	55383.32	
11	011601001002	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	项	1	166344.86	166344.86	
12	041201001001	脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	项	1	1628.35	1628.35	
13	041201001002	脚手架	1. 天棚活动脚手架	项	1	135.03	135.03	
14	041201001003	脚手架	1. 装修用综合脚手架使用费 2. 暂定15天, 结算时按实际天数记取	项	1	27556.71	27556.71	
		园岭村-市政部分					1446527.58	
		仿花岗岩PC砖铺装 (详见L4-01 1)					219120.71	
15	060104007001	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	1212.89	2.1	2547.07	
16	040202010001	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m2	1212.89	23.19	28126.92	
17	040204002001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级: C15 2. 厚度: 10cm	m2	1212.89	50.55	61311.59	
18	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 600*300*30mm厚 灰色仿花岗岩PC砖 2. 50mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	1102.58	104.82	115572.44	
19	040204001006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 600*200*30mm厚 灰色仿花岗岩PC砖 波导线 2. 50mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	110.31	104.82	11562.69	
		不规则青石板 (详见L4-01-01 6)					9556.11	
20	060104007012	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	47.97	2.1	100.74	
21	040202010009	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 10cm	m2	47.97	21.69	1040.47	
本页小计								471310.19

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
22	040204002012	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m <sup>2</sup>	47.97	54.63	2620.6	
23	040204001008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:不规则青石板砖200-400*30 2. 30mm厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	47.97	120.79	5794.3	
		汀步 (详见L4-01-01 7)					3202.77	
24	060104007013	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	11.87	2.1	24.93	
25	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 150厚6%水泥碎石	m <sup>2</sup>	11.87	42.79	507.92	
26	040204001009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:900*400*60厚青石板 2. 30mm厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	11.87	224.93	2669.92	
		15cm厚混凝土道路 (详见L4-01 3)					224736.14	
27	060104007002	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	1833.95	2.1	3851.3	
28	040202010002	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:12cm	m <sup>2</sup>	1833.95	24.92	45702.03	
29	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m <sup>2</sup>	1833.95	95.13	174463.66	
30	040601032001	变形缝	1. 每块长度不大于6米, 沥青处理、松木条嵌缝	m	306.02	2.35	719.15	
		彩色透水混凝土 (详见L4-01-01 5)					26611.93	
31	060104007006	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	168.59	2.1	354.04	
32	040202016001	水泥混凝土基层	1. 120厚石粉垫层	m <sup>2</sup>	168.59	19.41	3272.33	
33	040202016002	水泥混凝土基层	1. 30厚砂滤层	m <sup>2</sup>	168.59	8.55	1441.44	
34	040204002006	水泥混凝土人行道	1. 90厚10-20mm粒径C25透水混凝土	m <sup>2</sup>	168.59	57.87	9756.3	
本页小计								251177.92

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
35	040204002007	水泥混凝土人行道	1. 30厚4-6mm粒径C25彩色强固透水混凝土	m <sup>2</sup>	168.59	29.47	4968.35	
36	011101003001	双丙聚氨酯密封处理	1. 双丙聚氨酯密封处理	m <sup>2</sup>	168.59	40.45	6819.47	
		混凝土压花地面 (详见L4-01 5)					60862.42	
37	060104007003	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	481.24	2.1	1010.6	
38	040202010003	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10cm	m <sup>2</sup>	481.24	21.69	10438.1	
39	040204002002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m <sup>2</sup>	481.24	54.63	26290.14	
40	040204001002	人行道块料铺设	1. 撒彩色强化剂、涂涂抹粉 2. 压印纹理或图案,最后罩上保护剂粉 3. 40mm厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	481.24	48.05	23123.58	
		路面新增沥青 (详见L4-01 2)					194699.24	
41	041001004001	铣刨路面	1. 旧混凝土路面凿毛	m <sup>2</sup>	2424.95	4.99	12100.5	
42	040203006001	沥青混凝土	1. 6cm厚AC-16I中粒式沥青混凝土	m <sup>2</sup>	2424.95	75.3	182598.74	
		植草砖停车位 (详见L4-05 1)					49603.28	
43	060104007005	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	278.51	2.1	584.87	
44	040202010005	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:20cm	m <sup>2</sup>	278.51	37.84	10538.82	
45	040204002004	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:12cm	m <sup>2</sup>	276.17	63.96	17663.83	
46	040204001003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:250*190*80 灰色植草砖 2. 30厚粗砂	m <sup>2</sup>	225.38	56.17	12659.59	
47	050103017001	植草砖(格)孔内植草	1. 植草砖 植草	m <sup>2</sup>	225.38	17.79	4009.51	
本页小计								312806.1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
48	040204001004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：240*120*60 红色透水砖 2. 30厚粗砂	m <sup>2</sup>	50.79	43.63	2215.97	
49	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1. 混凝土车挡600*350*150 2. 30厚1:3水泥砂浆	m	15.6	35.63	555.83	
50	040204002008	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m <sup>2</sup>	2.34	54.63	127.83	
51	040303001005	浇筑侧(缘)石混凝土后座	混凝土车挡底座 1. 混凝土强度等级:C15 2. 含模板制安	m <sup>3</sup>	1.14	1093.89	1247.03	
		台阶一(详见L4-01-01 1)					20145.26	
52	060104007007	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	58.7	2.1	123.27	
53	040202016003	水泥混凝土基层	1. 100厚石粉垫层	m <sup>2</sup>	58.7	16.44	965.03	
54	040204002010	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m <sup>2</sup>	58.7	79.71	4678.98	
55	011107004001	块料台阶	1. 400*800*30mm厚灰色仿花岗岩PC砖踏面 2. 600*120*20mm厚深灰色仿花岗岩PC砖踢面 3. 50mm厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	58.7	244.94	14377.98	
		台阶二(详见L4-01-01 4)					8421.85	
56	060104007004	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	25.61	2.1	53.78	
57	040202016004	水泥混凝土基层	1. 100厚石粉垫层	m <sup>2</sup>	25.61	16.44	421.03	
58	040204002003	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m <sup>2</sup>	25.61	79.71	2041.37	
本页小计								26808.1

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
59	011107004002	块料台阶	1. 300*600*30mm厚灰色仿花岗岩PC砖踏面 2. 600*120*20mm厚深灰色仿花岗岩PC砖踢面 3. 50mm厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	25.61	230.6	5905.67	
		四小园矮墙 (详见L4-01 7)					118267.1	
60	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m <sup>3</sup>	290.72	8.78	2552.52	
61	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格:一二类土	m <sup>3</sup>	177.96	19.18	3413.27	
62	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:一二类土 2. 运距: 3km	m <sup>3</sup>	112.76	17.53	1976.68	
63	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 含模板制安	m <sup>3</sup>	45.43	703.54	31961.82	
64	010401001001	砖基础	1. M7.5水泥砂浆砌筑红砖基础	m <sup>3</sup>	67.34	444.74	29948.79	
65	010401002001	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑青砖墙	m <sup>3</sup>	21.58	811.9	17520.8	
66	010401004001	空心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑青砖墙 (空花墙)	m <sup>3</sup>	30.21	728.78	22016.44	
67	010401005001	实心砖柱	1. M7.5水泥砂浆砌筑青砖柱	m <sup>3</sup>	9.88	898.46	8876.78	
		仿木栏杆 (详见L4-03 5)					8417.53	
68	040901007001	植筋	1. $\phi$ 10植入深度:30cm	根	108	7.31	789.48	
69	040308002001	石材栏杆	1. 成品仿木纹栏杆 2. 高度: 1.2m	m	39.95	190.94	7628.05	
		休闲坐凳 (详见L4-01 6)					12705.59	
本页小计								132590.3

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
70	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	11.02	8.78	96.76	
71	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格：一二类土	m3	5.63	19.18	107.98	
72	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	5.39	17.53	94.49	
73	040305001001	垫层	1. 15cm厚碎石垫层	m3	1.88	226.2	425.26	
74	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25 2. 含模板制安	m3	1.88	695.77	1308.05	
75	010401001002	砖基础	1. MU10红砖M7.5水泥砂浆砌筑	m3	8.93	444.74	3971.53	
76	011204001001	石材零星项目	1. 500*500*80mm厚火烧面芝麻白花岗岩 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	13.04	309.85	4040.44	
77	011204001003	石材零星项目	1. 20mm厚不规则黄砂岩文化石，块径150-250 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	19.3	137.88	2661.08	
		树池（详见L4-01-01 2）					42682.29	
78	040101002006	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	75.41	8.78	662.1	
79	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格：一二类土	m3	51.95	19.18	996.4	
80	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	23.46	17.53	411.25	
81	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 含模板制安	m3	9.54	663.12	6326.16	
本页小计								21101.5

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目  
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
82	010401001003	砖基础	1. MU7.5砖M5水泥砂浆砌筑	m3	30.97	436.96	13532.65	
83	011204001005	石材零星项目	1. 600*300*50mm厚光面芝麻白花岗岩 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	42.08	244.01	10267.94	
84	011204001006	石材零星项目	1. 20mm厚不规则黄砂岩文化石, 块径150-250 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	56.11	137.88	7736.45	
85	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚水泥砂浆防潮层	m2	33.66	15.8	531.83	
86	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	70.13	31.62	2217.51	
		挡土墙 (详见L4-01-01 3)					326996.72	
87	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	1034.22	8.78	9080.45	
88	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格:一二类土	m3	417.41	19.18	8005.92	
89	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:一二类土 2. 运距: 3km	m3	616.81	17.53	10812.68	
本页小计								62185.43

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目  
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
90	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格：MU30毛石挡墙M7.5砌筑砂浆 2. 泄水孔材料品种、规格：间隔2500mm布置φ110PVC-U管 4. 滤水层要求：反滤包 300厚碎石，200厚沙砾，300g/m <sup>2</sup> 土工布 5. 沉降缝要求：间隔15m设置沥青木丝板 4. 其他未尽事宜详见施工图纸	m <sup>3</sup>	607.1	379.86	230613.01	
91	040305001004	垫层	1. 砂石垫层，砂应选用中粗砂，砂石比例1:1，垫层应分层夯实，厚度300mm，夯实系数大于0.96	m <sup>3</sup>	169.16	234.61	39686.63	
92	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. C25混凝土压顶 2. 含模板制安	m <sup>3</sup>	22.99	1005.98	23127.48	
93	041201001001	脚手架	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	m <sup>2</sup>	364.9	15.54	5670.55	
		混凝土道牙 (详见L4-01 4)					9834.81	
94	040303001003	浇筑侧(缘)石混凝土后座	1. 混凝土强度等级：C20 2. 含模板制安	m <sup>3</sup>	5.21	996.11	5189.73	
95	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：150*300*600 混凝土道牙 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆(中粗砂)	m	130.37	35.63	4645.08	
		排水部分					73549.08	
		新建300*400明沟 (详见L4-01 12)					67778.43	
本页小计								308932.48

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、  
朝阳移民村美丽家园项目 朝阳移民村美丽家园项目

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
96	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	55.69	8.78	488.96	
97	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格：一二类土	m3	5.02	19.18	96.28	
98	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	50.67	17.53	888.25	
99	040201022001	排水沟、截水沟	1. 300*400明沟 2. 10cm厚C20混凝土垫层 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10红砖 4. 15厚1：2.5防水砂浆抹灰 5. 含垫层模板	m	501.74	132.15	66304.94	
		新建300*400暗沟（详见L4-01 11）					5770.65	
100	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	3.07	8.78	26.95	
101	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格：一二类土	m3	0.28	19.18	5.37	
102	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m3	2.79	17.53	48.91	
103	040201022002	排水沟、截水沟	1. 300*400暗沟 2. 10cm厚C20混凝土垫层 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10红砖 4. 15厚1：2.5防水砂浆抹灰 5. 400*500*50厚成品预制盖板 6. 含垫层模板	m	27.64	205.84	5689.42	
		园岭村牌（详见L4-02 1）					9241	
本页小计								73549.08

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目  
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
104	010103001001	平整场地	1. 人工平整场地	m <sup>2</sup>	3.52	5.18	18.23	
105	040305001003	垫层	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 15cm	m <sup>3</sup>	0.53	226.2	119.89	
106	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25 2. 含垫层模板	m <sup>3</sup>	1.83	661.5	1210.55	
107	050301005001	点风景石	1. 石料种类: 天然鹅卵石 2. 石料规格、重量: 1500×1200×900 3. “园岭村”字体阴刻, 红漆上色	座	1	7892.33	7892.33	
		广场铭牌 (详见L4-03 2)					3325.8	
108	040305004001	清水砖墙	1. 材料品种、规格: 标准砖 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砌筑砂浆 3. 水泥勾缝: 白水泥浆勾缝	m <sup>3</sup>	1.08	575.64	621.69	
109	011203001001	石材墙、柱面	1. 面层材料品种、规格: 15厚光面芝麻灰花岗岩 2. 结合层配比、厚度: 专业粘合剂	m <sup>2</sup>	2.8	123.53	345.88	
110	010609002001	金属栅栏	1. 2厚热镀锌钢板, 外喷仿木纹氟碳漆; 内置2厚40*40镀锌方通@400 2. 3厚40*100热镀锌方通, 外喷仿木纹氟碳漆	m <sup>2</sup>	2.5	943.29	2358.23	
		舞台 (详见L4-04 1)					24547.95	
111	040305004002	砖砌体	1. 材料品种、规格: 标准砖 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砌筑砂浆	m <sup>3</sup>	7.08	508.15	3597.7	
本页小计								16164.5

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目  
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
112	040305004003	砖砌体 (台阶)	1. 材料品种、规格：标准砖 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砌筑砂浆	m <sup>3</sup>	4.91	655.13	3216.69	
113	060104007010	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	56.22	2.1	118.06	
114	040202010008	石屑垫层	1. 石料规格：石屑 2. 厚度：10cm	m <sup>2</sup>	56.22	18.26	1026.58	
115	040204002011	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm	m <sup>2</sup>	60	54.63	3277.8	
116	040204001007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：600*300*30mm厚芝麻白仿花岗岩PC砖 2. 50mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	55.29	100.81	5573.78	
117	011107004003	块料台阶	1. 600*300*30mm厚芝麻白仿花岗岩PC砖 2. 600*120*20mm厚芝麻白仿花岗岩PC砖踢面 3. 50mm厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	13.92	218.84	3046.25	
118	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	66.3	31.3	2075.19	
119	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：成品腻子粉（防水型） 3. 刮腻子遍数：两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：丙烯酸外墙漆底漆一遍面漆两遍	m <sup>2</sup>	6.54	65.25	426.74	
120	011403001003	抹灰面油漆	1. 抗碱底漆一遍	m <sup>2</sup>	6.54	8.97	58.66	
121	010901001001	瓦屋面	1. 小青瓦 2. 卧瓦用1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	5.6	107.24	600.54	
本页小计								19420.29

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目  
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
122	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 墙绘 2. 样式后期根据现场调整	m2	26.18	58.44	1529.96	
		大坪头村-市政部分					223398.03	
		仿花岗岩PC砖铺装 (详见L4-01 1)					12510.72	
123	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	69.25	2.1	145.43	
124	040202010001	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m2	69.25	23.19	1605.91	
125	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级: C15 2. 厚度: 10cm	m2	69.25	50.55	3500.59	
126	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 600*300*30mm厚灰色仿花岗岩PC砖 2. 50mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m2	69.25	104.82	7258.79	
		15cm厚混凝土道路 (详见L4-01 3)					29172.29	
127	040202001002	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	238.06	2.1	499.93	
128	040202010002	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 12cm	m2	238.06	24.92	5932.46	
129	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	238.06	95.13	22646.65	
130	040601032001	变形缝	1. 每块长度不大于6米, 沥青处理、松木条嵌缝	m	39.68	2.35	93.25	
		混凝土压花地面 (详见L4-01 5)					27934.69	
131	040202001003	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m2	220.88	2.1	463.85	
132	040202010003	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 10cm	m2	220.88	21.69	4790.89	
133	040202016002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 10cm	m2	220.88	54.63	12066.67	
本页小计								60534.38

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目  
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
134	040204001002	人行道块料铺设	1. 撒彩色强化剂、涂涂抹粉 2. 压印纹理或图案，最后罩上保护剂粉 3. 40mm厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	220.88	48.05	10613.28	
		路面新增沥青(详见L4-01 2)					34730.56	
135	041001004001	铣刨路面	1. 旧混凝土路面凿毛	m <sup>2</sup>	420.06	4.99	2096.1	
136	040203006001	沥青混凝土	1. 6cm厚AC-16I中粒式沥青混凝土	m <sup>2</sup>	420.06	77.69	32634.46	
		四小园矮墙(详见L4-01 7)					30274.74	
137	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m <sup>3</sup>	72.86	8.78	639.71	
138	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格:一二类土	m <sup>3</sup>	44.6	19.18	855.43	
139	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:一二类土 2. 运距:3km	m <sup>3</sup>	28.26	17.53	495.4	
140	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 含模板制安	m <sup>3</sup>	11.38	703.6	8006.97	
141	010401001001	砖基础	1. M7.5水泥砂浆砌筑红砖基础	m <sup>3</sup>	16.88	444.74	7507.21	
142	010401002001	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑青砖墙	m <sup>3</sup>	4.32	811.9	3507.41	
143	010401004001	空心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑青砖墙(空花墙)	m <sup>3</sup>	9.64	728.78	7025.44	
144	010401005001	实心砖柱	1. M7.5水泥砂浆砌筑青砖柱	m <sup>3</sup>	2.49	898.46	2237.17	
		仿木栏杆(详见L4-03 5)					25108.95	
145	040901007001	植筋	1. $\phi$ 10植入深度:30cm	根	168	7.31	1228.08	
本页小计								76846.66

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
146	040308002001	石材栏杆	1. 成品仿木纹栏杆 2. 高度: 1.2m	m	125.07	190.94	23880.87	
		车位划线 (详见L4-05 4)					1351.28	
147	040205007001	标线	1. 材料品种:100宽白色划线漆 (热熔型)	m <sup>2</sup>	6.73	34.41	231.58	
148	040205007004	标线	1. 150宽白色划线漆 (热熔型)	m <sup>2</sup>	32.54	34.41	1119.7	
		新建300*400明沟 (详见L4-01 12)					18089.39	
149	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m <sup>3</sup>	14.86	8.78	130.47	
150	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格:一二类土	m <sup>3</sup>	1.34	19.18	25.7	
151	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:一二类土 2. 运距: 3km	m <sup>3</sup>	13.52	17.53	237.01	
152	040201022001	排水沟、截水沟	1. 300*400明沟 2. 10cm厚C20混凝土垫层 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10红砖 4. 15厚1:2.5防水砂浆抹灰 5. 含垫层模板	m	133.91	132.15	17696.21	
		水渠加盖板 (详见L4-09)					38244.67	
153	040402017003	沟道盖板	1. 成品C25混凝土预制盖板1400*500*100厚	m <sup>2</sup>	110.61	310.6	34355.47	
154	010503014001	盖板、井圈	1. 成品方形铸铁井盖600*600 2. 井圈C25混凝土	套	12	324.1	3889.2	
		大坪头村牌 (详见L4-02 4)					3886.37	
本页小计								81566.21

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目  
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
155	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板制安	m <sup>3</sup>	0.2	751.53	150.31	
156	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板制安	m <sup>3</sup>	0.42	871	365.82	
157	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板制安	m <sup>3</sup>	0.7	1128.84	790.19	
158	040303013001	混凝土板梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板制安	m <sup>3</sup>	0.27	3660.55	988.35	
159	040305004001	砖砌体	1. 材料品种、规格: 标准砖 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5 水泥砌筑砂浆	m <sup>3</sup>	0.23	655.13	150.68	
160	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi$ 10-25mm	t	0.065	4269.09	277.49	
161	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi$ 10mm 以内	t	0.033	4813.61	158.85	
162	011204003001	块料零星项目	1. 面层材料品种、规格: 仿古青砖 120*60*10 2. 缝宽、勾缝材料种类: 1: 2.5 水泥砂浆	m <sup>2</sup>	1.02	131.35	133.98	
163	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 1 2 厚 1:3 水泥砂浆 掺 5% 防水剂, 8 厚 1:2.5 水泥砂浆	m <sup>2</sup>	3.94	38.16	150.35	
本页小计								3166.02

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、  
 头、朝阳移民村美丽家园项目 朝阳移民村美丽家园项目

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
164	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:丙烯酸外墙涂料(一底两面) 2. 刮腻子遍数:外墙满刮防水腻子两遍,砂纸磨平	m <sup>2</sup>	3.94	65.25	257.09	
165	010901001001	瓦屋面	1. 灰黑色小青瓦 2. 1:2.5水泥砂浆固定	m <sup>2</sup>	1.17	107.24	125.47	
166	020106002001	砖瓦漏窗	1. 水泥预制40厚镂空元素造型	m <sup>2</sup>	0.25	1278.61	319.65	
167	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 村名(专业广告公司二次深化设计) 2. 黑色外墙面喷涂	m <sup>2</sup>	1	18.14	18.14	
		“饮水思源”小品(详见L4-04 6)					2094.37	
168	040305004002	砖砌体	1. 材料品种、规格:标准砖 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砌筑砂浆	m <sup>3</sup>	1.26	466.46	587.74	
169	011203002001	拼碎石材墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:20厚不规则黄沙岩文化石 2. 结合层材料种类:15厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	8.06	132.52	1068.11	
170	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:600×450×50厚荔枝面芝麻花岗岩PC砖	m <sup>2</sup>	2.75	159.46	438.52	
		朝阳村-市政部分					190567.86	
		仿花岗岩PC砖铺装(详见L4-01 1)					38299.92	
171	060104007001	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	212	2.1	445.2	
本页小计								3259.92

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目  
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
172	040202010001	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m <sup>2</sup>	212	23.19	4916.28	
173	040204002001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级: C15 2. 厚度: 10cm	m <sup>2</sup>	212	50.55	10716.6	
174	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 600*300*30mm厚灰色仿花岗岩PC砖 2. 50mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	212	104.82	22221.84	
		15cm厚混凝土道路 (详见L4-01 3)					14146.2	
175	060104007002	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	115.44	2.1	242.42	
176	040202010002	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 12cm	m <sup>2</sup>	115.44	24.92	2876.76	
177	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m <sup>2</sup>	115.44	95.13	10981.81	
178	040601032001	变形缝	1. 每块长度不大于6米, 沥青处理、松木条嵌缝	m	19.24	2.35	45.21	
		混凝土压花地面 (详见L4-01 5)					599.47	
179	060104007003	路床(槽)整形	1. 素土夯实	m <sup>2</sup>	4.74	2.1	9.95	
180	040202010003	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 10cm	m <sup>2</sup>	4.74	21.69	102.81	
181	040204002002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 10cm	m <sup>2</sup>	4.74	54.63	258.95	
182	040204001002	人行道块料铺设	1. 撒彩色强化剂、涂涂抹粉 2. 压印纹理或图案, 最后罩上保护剂粉 3. 40mm厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	4.74	48.05	227.76	
本页小计								52600.39

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目      标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		台阶二(详见L4-01-01 4)					983.8
183	060104007004	路床(槽)整形	1.素土夯实	m2	2.9	2.1	6.09
184	040202010004	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:12cm	m2	2.9	26.82	77.78
185	040204002003	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm	m2	2.9	79.71	231.16
186	011107004001	块料台阶	1.300*600*30mm厚灰色仿花岗岩PC砖踏面 2.600*120*20mm厚深灰色仿花岗岩PC砖踢面 3.50mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	2.9	230.61	668.77
		四小园矮墙(详见L4-01 7)					83429.24
187	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	205.76	8.78	1806.57
188	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:施工场地内取土回填 2.材料品种、规格:一二类土	m3	125.95	19.18	2415.72
189	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:一二类土 2.运距:3km	m3	79.81	17.53	1399.07
190	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C25 2.含模板制安	m3	32.15	702.55	22586.98
191	010401001001	砖基础	1.M7.5水泥砂浆砌筑红砖基础	m3	47.66	444.74	21196.31
192	010401002001	实心砖墙	1.M7.5水泥砂浆砌筑青砖砖墙	m3	12.21	811.9	9913.3
193	010401004001	空心砖墙	1.M7.5水泥砂浆砌筑青砖墙(空花墙)	m3	24.43	728.78	17804.1
194	010401005001	实心砖柱	1.M7.5水泥砂浆砌筑青砖柱	m3	7.02	898.46	6307.19
本页小计							84413.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目  
标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		休闲坐凳(详见L4-01 6)					
		暗沟修复					53109.23
		500*600暗沟修复(详见L4-01 13)					9954.42
195	040201022001	排水沟、截水沟	1. 500*600暗沟修复 2. 15mm厚1: 2.5防水砂浆抹面 3. 更换50mm厚成品预制盖板(盖板尺寸以现场实际为准)暂定尺寸为600*500*50 4. 废料外运: 3km	m	59.97	165.99	9954.42
		300*300暗沟修复(详见L4-01 13)					43154.81
196	040201022002	排水沟、截水沟	1. 300*300暗沟修复 2. 15mm厚1: 2.5防水砂浆抹面 3. 更换50mm厚成品预制盖板(盖板尺寸以现场实际为准)暂定尺寸为400*500*50 4. 废料外运: 3km	m	368.75	117.03	43154.81
		园岭村-电气部分					154381.55
197	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	122.77	8.78	1077.92
198	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格:一二类土	m3	102.9	19.18	1973.62
199	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:一二类土 2. 运距: 3km	m3	19.87	17.53	348.32
200	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 含模版制安	m3	10.8	557.6	6022.08
201	040305001001	垫层	1. 15cm厚碎石垫层	m3	6.91	229.42	1585.29
本页小计							64116.46

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
202	040805001001	常规照明灯	1. 特色太阳能路灯 2. 采用40wLED灯具 3. 灯杆采用Q235强度钢材、路灯总高4.91m、杆高3.78m、灯臂长度1.2m 4. 太阳能电池组件峰值功率为120wp 5. 采额定电压DC24V/额定容量为120AH铅酸蓄电池 6. 附件配置要求：详见设计图纸	套	72	1991.31	143374.32	
		大坪头村-电气部分					121492.25	
203	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m <sup>3</sup>	82.94	8.78	728.21	
204	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：施工场地内取土回填 2. 材料品种、规格：一二类土	m <sup>3</sup>	44.06	19.18	845.07	
205	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：一二类土 2. 运距：3km	m <sup>3</sup>	38.88	17.53	681.57	
206	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 含模版制安	m <sup>3</sup>	32.4	557.6	18066.24	
207	030410001001	接地极	1. L5*50*50*2500mm角钢	根	27	91.01	2457.27	
208	030410002001	接地母线	1. $\phi$ 10mm圆钢	m	37.8	61.85	2337.93	
本页小计								168490.61

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目  
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
209	040805001001	常规照明灯	1. 8米单臂太阳能路灯 2. 采用100wLED灯具 3. 灯杆采用Q235强度钢材 4. 太阳能电池组件峰值功率为300wp 5. 采额定电压DC24V/额定容量为220AH铅酸蓄电池 6. 附件配置要求：详见设计图纸	套	27	3569.48	96375.96	
		园林绿化工程					224785.97	
		乔木					90248.93	
210	050103001001	栽植乔木	1. 香樟 2. 胸径18-20cm, 高度H350-400cm, 冠幅300-350cm, 分支高度2.2-2.5m 3. 养护期：12个月 4. 树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	3	2067.49	6202.47	
211	050103001002	栽植乔木	1. 红果冬青 2. 胸径16-18cm, 高度H350-400cm, 冠幅350-400cm, 分支高度0.6m以上 3. 养护期：12个月 4. 树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	7	3568.21	24977.47	
212	050103001003	栽植乔木	1. 山杜英 2. 胸径13-15cm, 高度H400-500cm, 冠幅300-350cm 3. 养护期：12个月 4. 树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	8	1380.8	11046.4	
本页小计								138602.3

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目  
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
213	050103001004	栽植乔木	1. 乐昌含笑 2. 胸径13-15cm, 高度H500-600cm, 冠幅300-350cm 3. 养护期: 12个月 4. 树木四脚桩支撑 (圆木桩) 杆长5m 内	株	22	1599.24	35183.28
214	050103001005	栽植乔木	1. 红叶石楠 2. 胸径9-10cm, 高度H250-300cm, 冠幅220-250cm 3. 养护期: 12个月 4. 树木四脚桩支撑 (圆木桩) 杆长5m 内	株	5	505.78	2528.9
215	050103001006	栽植乔木	1. 美丽异木棉 2. 胸径20-22cm, 高度H600-700cm, 冠幅300-350cm, 分支高度2.2-2.5m 3. 养护期: 12个月 4. 树木四脚桩支撑 (圆木桩) 杆长5m 内	株	3	2033.97	6101.91
216	050103001007	栽植乔木	1. 枫香 2. 胸径10-12cm, 高度H500-600cm, 冠幅250-300cm 3. 养护期: 12个月 4. 树木四脚桩支撑 (圆木桩) 杆长5m 内	株	5	841.7	4208.5
		灌木					8155.28
217	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类: 红继木球 2. 株高: 0.8m 3. 冠径: 0.8m 4. 养护期: 12个月	株	35	125.74	4400.9
本页小计							52423.49

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、  
 头、朝阳移民村美丽家园项目 朝阳移民村美丽家园项目

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
218	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:海桐球 2. 株高:0.8m 3. 冠径:0.8m 4. 养护期: 12个月	株	7	106.38	744.66	
219	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:杜鹃球 2. 株高:0.8m 3. 冠径:0.8m 4. 养护期: 12个月	株	21	143.32	3009.72	
		地被					126381.76	
220	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:狗牙根 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期: 12个月	m <sup>2</sup>	1201	45.6	54765.6	
221	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 红花葱兰 2. 高H15-20cm, 冠幅10-15cm 3. 养护期: 12个月 4. 单位面积株数:6 4丛/m <sup>2</sup> , 3-5株/丛	m <sup>2</sup>	199	107.18	21328.82	
222	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 满天星 2. 高H20-25cm, 冠幅10-15cm 3. 养护期: 12个月 4. 单位面积株数:6 4株/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	149	103.82	15469.18	
223	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 花叶连翘 2. 高H25-30cm, 冠幅20-25cm 3. 养护期: 12个月 4. 单位面积株数:3 6株/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	138	114.98	15867.24	
224	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 红背桂 2. 高H25-30cm, 冠幅25-30cm 3. 养护期: 12个月 4. 单位面积株数:3 6株/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	94	85.12	8001.28	
本页小计								119186.5

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目  
 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
225	050103004001	栽植绿篱	1. 大红花 2. 高H25-30cm, 冠幅25-30cm 3. 养护期: 12个月 4. 单位面积株数: 9株/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	156			
226	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 大红花 2. 高H25-30cm, 冠幅25-30cm 3. 养护期: 12个月 4. 单位面积株数: 9株/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	156	70.19	10949.64	
本页小计								10949.64
合计								3686828.49

## 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪 标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、  
朝阳移民村美丽家园项目 朝阳移民村美丽家园项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目 名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		205006.31	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费(模板拆 除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.2		装饰工程		82632.83	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施 费		82632.83	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		14092.42	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		12811.29	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		16654.68	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		39074.44	
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费(模板拆 除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.3		安装工程		16029.46	
本页小计				82632.83	

## 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目      标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		16029.46	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		2733.71	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		2485.19	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		3230.74	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		7579.82	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.4		市政工程		96014.68	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		96014.68	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		19202.94	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		17457.21	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		22694.38	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		36660.15	
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.5		园林绿化工程		10329.34	
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费		10329.34	
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		1761.59	
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		1601.45	
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		2081.88	
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		4884.42	
1.5.2	2	措施实施费用			
本页小计				122373.48	

## 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目      标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
本页小计					

## 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目      标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.12		管廊建筑工程			
本页小计					

## 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目    标段：南雄市主田镇园岭、大坪头、朝阳移民村美丽家园项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计				205006.31	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：外立面整治工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	467493.184	1.00	467493.18		
2	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	54.4464	4.58	249.36		
3	03013041	膨胀螺栓M8	十套	15.5819	3.15	49.08		
4	03134011	水砂纸	张	1669.3319	1.15	1919.73		
5	03210280	钢脚手直角扣件	个	194.4484	3.30	641.68		
6	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.2853	292.00	667.31		
7	05030370	松杂直边板	m3	0.5725	1650.00	944.63		
8	13030025	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	16406.5122	31.41	515328.55		
9	13030025@1	稻草漆	kg	91.6157	4.77	437.01		
10	13030340	抗碱底涂料	kg	11.7456	15.21	178.65		
11	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	6817.8234	3.98	27134.94		
12	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	6544.5862	2.21	14463.54		
13	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	485.1698	14.16	6870.00		
14	14010030	松节油	kg	165.1896	6.36	1050.61		
15	14090070	石蜡	kg	63.075	3.00	189.23		
16	14310050	草酸	kg	23.3611	5.59	130.59		
17	14350680	稀释剂	kg	15.0735	16.70	251.73		
18	34110010	水	m3	128.1587	4.25	544.67		
19	35030010	脚手架钢管	kg	3099.7243	3.50	10849.04		
20	35030030	脚手架钢管底座	个	53.0487	7.05	373.99		
21	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	198.4556	1.50	297.68		
22	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	52.8579	1.50	79.29		
23	35050025	密目式阻燃安全网	m2	652.8797	8.50	5549.48		
24	99450760	其他材料费	元	9211.5705	1.00	9211.57		
25	CLFTZ	材料费调整	元	-0.1259	1.00	-0.13		
26	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	76.0056	420.35	31948.95		
27	8005914	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m3	69.8645	424.78	29677.04		
28	00010003	机上人工	工日	37.6804	230.00	8666.49		
29	99450630	折旧费	元	2258.6384	1.00	2258.64		
30	99450640	检修费	元	449.8702	1.00	449.87		
31	99450650	维护费	元	2455.2789	1.00	2455.28		
32	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	174.5262	9.67	1687.67		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：园岭村-市政部分

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	346051.8683	1.00	346051.87		
2	00010010@1	人工费	元	5321.4566	1.00	5321.46		
3	01010007	热轧圆盘条 φ10	kg	35.2132	3.31	116.56		
4	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0204	3305.00	67.42		
5	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.4983	4.58	2.28		
6	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	2.7315	4.58	12.51		
7	01110010@1	方通40*100	t	0.1149	3570.80	410.28		
8	01150002	六角空心钢综合	kg	1.6975	4.01	6.81		
9	01210001	角钢综合	kg	17.6066	3.41	60.04		
10	01290001	钢板综合	t	0.0291	3269.91	95.15		
11	01290003	钢板综合	kg	87.091	3.27	284.79		
12	01290200	冷轧钢板1~1.5	t	0.0532	3566.37	189.73		
13	02270070	土工布	m2	0.2341	3.05	0.71		
14	02290030	麻袋	个	12.1264	1.95	23.65		
15	02310010@3	土工布300g/m <sup>2</sup>	m2	271.971	3.05	829.51		
16	03010430	六角螺栓综合	kg	1.2458	5.58	6.95		
17	03019001	圆钉综合	kg	54.8767	5.66	310.60		
18	03019021	圆钉50~75	kg	48.0043	5.75	276.02		
19	03134011	水砂纸	张	0.9287	1.15	1.07		
20	03135001	低碳钢焊条综合	kg	14.63	6.19	90.56		
21	03139131	合金钢钻头一字型	个	1.2125	5.45	6.61		
22	03213001	铁件综合	kg	127.4688	4.87	620.77		
23	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	107.4672	292.00	31380.42		
24	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0315	738.00	23.25		
25	04030015	机制砂	m3	430.0734	106.00	45587.78		
26	04030015@1	机制砂	m3	12.5796	106.00	1333.44		
27	04030025	粗砂	m3	0.4463	106.00	47.31		
28	04050002	碎石	m3	392.2	110.00	43142.00		
29	04050005	碎石20~40	m3	131.5882	110.00	14474.70		
30	04050015	碎石30~50	m3	0.6063	110.00	66.69		
31	04050025	碎石10	m3	0.222	110.00	24.42		
32	04050040	碎石40	m3	186.7852	110.00	20546.37		
33	04050045	碎石60	m3	36.8961	110.00	4058.57		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：园岭村-市政部分

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	04050050	碎石80	m3	2.4582	110.00	270.40		
35	04070045	石屑	m3	64.1216	100.00	6412.16		
36	04090015	生石灰	t	5.5168	300.00	1655.04		
37	04090135	余土外运	m3	2.5017				
38	04090155	熟耕土(松方)	m3	2.5017	48.48	121.28		
39	04110001	毛石综合	m3	637.455	85.00	54183.68		
40	04130001	标准砖240×115×53	千块	90.5272	350.00	31684.52		
41	04130001@1	青砖240×120×60	千块	29.2584	950.00	27795.48		
42	04170040	小青瓦盖瓦160×160×11	千块	0.5195	748.86	389.03		
43	05030060	板枋材综合	m3	4.6235	1793.10	8290.40		
44	05030080	松杂板枋材	m3	2.383	1793.10	4272.96		
45	05030220	木板20	m3	0.1353	1379.38	186.63		
46	05030360	定型板1000×500×15	件	21.894	6.83	149.54		
47	05030370	松杂直边板	m3	0.1095	1650.00	180.68		
48	05150010	木丝板25×610×1830	m2	26.418	5.69	150.32		
49	07050070@1	灰色仿花岗岩PC砖踏面600*300*30	m2	27.1466	63.60	1726.52		
50	07050070@2	芝麻白仿花岗岩PC砖600*300*30	m2	14.7552	63.60	938.43		
51	07050070@3	灰色仿花岗岩PC砖400*800*30	m2	62.222	77.13	4799.18		
52	07050080@1	深灰色仿花岗岩PC砖踢面600*120*20	m2	42.897	67.85	2910.56		
53	07050080@2	芝麻白仿花岗岩PC砖600*120*20	m2	7.0825	67.85	480.55		
54	08030050@4	不规则黄砂岩文化石150-250、20厚	m2	76.9182	72.10	5545.80		
55	08030080@4	火烧面芝麻白花岗岩500*500*80	m2	13.2356	264.90	3506.11		
56	08030080@5	光面芝麻白花岗岩600*300*50mm	m2	42.7112	201.27	8596.48		
57	13030025	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	9.1822	31.41	288.41		
58	13030340	抗碱底涂料	kg	0.7848	15.21	11.94		
59	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	7.4164	3.98	29.52		
60	13030520	配套专用腻子	kg	20.944	2.00	41.89		
61	13030530	配套专用渗透底涂料	kg	9.163	21.91	200.76		
62	13030560	乳胶漆	kg	7.854	12.00	94.25		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：园岭村-市政部分

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
63	13030680	透明防尘面涂料	kg	9.163	25.75	235.95		
64	13030750	艺术涂料	kg	32.725	13.72	448.99		
65	13050153@1	双丙聚氨酯密封处理	kg	268.3616	21.83	5858.33		
66	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	20.6169	14.16	291.94		
67	13050500	油性防锈漆	kg	1.5281	9.73	14.87		
68	13310070	石油沥青30#	kg	248.64	3.54	880.19		
69	13310090	石油沥青60~100#	t	0.0202	4115.04	83.12		
70	13350020	防水粉	kg	349.6462	1.82	636.36		
71	13410010	嵌缝料	kg	9.1979	0.90	8.28		
72	14010010	清油	kg	0.3997	11.94	4.77		
73	14010030	松节油	kg	6.9112	6.36	43.96		
74	14030001	柴油	t	0.1486	9220.00	1370.09		
75	14030010	柴油	kg	16.7159	9.22	154.12		
76	14030020	灯用煤油	kg	3.0164	14.94	45.07		
77	14090070	石蜡	kg	3.4591	3.00	10.38		
78	14310050	草酸	kg	1.2998	5.59	7.27		
79	14350250	隔离剂	kg	19.9494	7.05	140.64		
80	14350630	脱模剂	kg	43.4346	5.13	222.82		
81	14350680	稀释剂	kg	1.0072	16.70	16.82		
82	14390070	氧气	m3	1.0614	5.16	5.48		
83	14390100	乙炔气	kg	0.4817	13.30	6.41		
84	14410480	强力植筋胶	L	1.2733	85.00	108.23		
85	14410600	胶粘剂	kg	31.6722	1.88	59.54		
86	14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	12.3774	1.89	23.39		
87	17250080@1	PVC-U塑料排水管DN110	m	117.504	16.47	1935.29		
88	17270090	高压风管	m	0.2425	21.88	5.31		
89	20310100	射钉垫片	十个	98.3028	1.54	151.39		
90	27150003@1	光面芝麻灰花岗岩15厚	m2	2.898	70.00	202.86		
91	32230001	景石	t	2.754	683.76	1883.08		
92	32270020	有机肥	t	1.6904	432.00	730.25		
93	32350001@1	植草砖250*190*80井字形	m2	229.8876	34.74	7986.30		
94	34090010	白棉纱	kg	3.0641	11.47	35.15		
95	34110010	水	m3	1077.0145	4.25	4577.31		
96	35010010	钢模板	kg	170.5207	5.45	929.34		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：园岭村-市政部分

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
97	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	8.1373	5.08	41.34		
98	35030030	脚手架钢管底座	个	7.9183	7.05	55.82		
99	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	45.2841	19.08	864.02		
100	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	12.2242	6.02	73.59		
101	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	32.0747	4.87	156.20		
102	99450760	其他材料费	元	3297.8689	1.00	3297.87		
103	99450760@1	其他材料费	元	218.4506	1.00	218.45		
104	BCCLF1	压花(彩色强化剂、保护剂粉)	m <sup>2</sup>	481.24	24.88	11973.25		
105	CLFTZ	材料费调整	元	0.3311	1.00	0.33		
106	补充材料002@1	方通40*40	t	0.0221	3570.80	78.91		
107	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m <sup>3</sup>	134.5073	340.00	45732.48		
108	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m <sup>3</sup>	44.8542	360.00	16147.51		
109	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	460.36	380.00	174936.80		
110	8021904@1	4-6mm粒径彩色强固透水混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	5.1589	608.06	3136.92		
111	8021904@2	10-20mm粒径透水混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	15.4766	458.06	7089.21		
112	04290080@1	预制混凝土盖板400*500*50	块	55.8328	33.34	1861.47		
113	32070050	草皮件装 30cm $\times$ 30cm/件	m <sup>2</sup>	141.9894	7.19	1020.90		
114	36050020@1	灰色仿花岗岩PC砖600*300*30mm	m <sup>2</sup>	1124.6316	63.60	71526.57		
115	36050020@2	红色透水砖240*120*60	m <sup>2</sup>	51.8058	26.39	1367.16		
116	36050020@3	芝麻白仿花岗岩PC砖600*300*30mm	m <sup>2</sup>	56.3958	63.60	3586.77		
117	36050020@4	不规则青石板砖200-400*30mm	m <sup>2</sup>	48.9294	84.90	4154.11		
118	36050020@6	灰色仿花岗岩PC砖波导线600*200*30mm	m <sup>2</sup>	112.5162	63.60	7156.03		
119	36050020@7	青石板900*400*60mm	m <sup>2</sup>	12.1074	187.00	2264.08		
120	36070020@1	缘石150*300*600	m	132.3256	24.97	3304.17		
121	36070020@2	混凝土车档600*350*150	m	15.834	24.97	395.37		
122	36270001@1	成品混凝土护栏1.2米高	m	40.1498	138.93	5578.01		
123	00010003	机上人工	工日	109.8588	230.00	25267.52		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：大坪头村-市政部分

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	42843.392	1.00	42843.39		
2	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.0654	3305.00	216.15		
3	01010125	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	0.0676	3049.00	206.11		
4	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.1148	4.58	0.53		
5	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.7187	4.58	3.29		
6	01150002	六角空心钢综合	kg	0.294	4.01	1.18		
7	01290003	钢板综合	kg	272.6526	3.27	891.57		
8	02090030	聚氯乙烯薄膜	kg	0.025	11.11	0.28		
9	02090090	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	3.1097	0.26	0.81		
10	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	2.8248	3.05	8.62		
11	02290030	麻袋	个	0.605	1.95	1.18		
12	02290130	幼麻筋(麻刀)	kg	0.0062	5.20	0.03		
13	03011325	对拉螺栓	kg	0.9012	5.38	4.85		
14	03019001	圆钉综合	kg	12.5751	5.66	71.18		
15	03019021	圆钉 $50 \sim 75$	kg	2.5786	5.75	14.83		
16	03134011	水砂纸	张	0.5595	1.15	0.64		
17	03135001	低碳钢焊条综合	kg	31.8948	6.19	197.43		
18	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.21	5.45	1.14		
19	03213001	铁件综合	kg	15.4739	4.87	75.36		
20	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	8.1933	292.00	2392.44		
21	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0012	738.00	0.89		
22	04030015	机制砂	m <sup>3</sup>	28.895	106.00	3062.87		
23	04030015@1	机制砂	m <sup>3</sup>	0.107	106.00	11.34		
24	04030015@2	机制砂	m <sup>3</sup>	3.1545	106.00	334.38		
25	04050002	碎石	m <sup>3</sup>	60.4364	110.00	6648.00		
26	04050005	碎石 $20 \sim 40$	m <sup>3</sup>	7.3717	110.00	810.89		
27	04050045	碎石60	m <sup>3</sup>	2.1066	110.00	231.73		
28	04070045	石屑	m <sup>3</sup>	1.0471	100.00	104.71		
29	04090015	生石灰	t	0.0003	300.00	0.09		
30	04130001	标准砖 $240 \times 115 \times 53$	千块	16.5165	350.00	5780.78		
31	04130001@1	青砖 $240 \times 120 \times 60$	千块	7.585	950.00	7205.75		
32	04170040	小青瓦盖瓦 $160 \times 160 \times 11$	千块	0.1085	748.86	81.25		
33	05030060	板枋材综合	m <sup>3</sup>	1.0018	1793.10	1796.33		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：大坪头村-市政部分

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	05030080	松杂板枋材	m3	0.1484	1793.10	266.10		
35	05030220	木板20	m3	0.0175	1379.38	24.14		
36	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	0.8295	53.54	44.41		
37	07010023@1	不规则黄砂岩文化石150-250、20厚	m2	8.3824	72.10	604.37		
38	07050020@1	荔枝面芝麻花岗岩PC砖600*450*50	m2	2.7913	105.50	294.48		
39	07070002@2	仿古青砖240*60*10	m2	1.0608	69.63	73.86		
40	13010530	热塑标线底漆	kg	6.6759	8.24	55.01		
41	13030025	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	5.5318	31.41	173.75		
42	13030090	多彩底涂料	kg	0.1004	9.91	0.99		
43	13030100	多彩面涂料	kg	0.345	9.91	3.42		
44	13030110	多彩中涂料	kg	0.208	9.91	2.06		
45	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	4.468	3.98	17.78		
46	13110040	热熔标线涂料	kg	191.3627	3.54	677.42		
47	13310090	石油沥青60~100#	t	0.0026	4115.04	10.70		
48	13350020	防水粉	kg	75.4989	1.82	137.41		
49	13410010	嵌缝料	kg	0.5198	0.90	0.47		
50	14010010	清油	kg	0.0204	11.94	0.24		
51	14030001	柴油	t	0.0256	9220.00	236.03		
52	14090070	石蜡	kg	0.0729	3.00	0.22		
53	14310050	草酸	kg	0.0272	5.59	0.15		
54	14350250	隔离剂	kg	0.9938	7.05	7.01		
55	14350500	清漆稀释剂	kg	0.0173	7.95	0.14		
56	14350630	脱模剂	kg	8.4185	5.13	43.19		
57	14390080	液化石油气	m3	6.1654	6.97	42.97		
58	14410480	强力植筋胶	L	1.9807	85.00	168.36		
59	17270090	高压风管	m	0.042	21.88	0.92		
60	31070030@1	水泥预制镂空元素造型500×500*40mm	个	2.8333	100.00	283.33		
61	34090010	白棉纱	kg	0.1321	11.47	1.52		
62	34110010	水	m3	74.2676	4.25	315.64		
63	35010010	钢模板	kg	22.1348	5.45	120.63		
64	35090230	钢支撑	kg	3.3863	3.88	13.14		
65	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	13.0377	2.45	31.94		
66	99450760	其他材料费	元	840.5525	1.00	840.55		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：园岭村-电气部分

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	9153.9647	1.00	9153.96		
2	02270020	白布	kg	36	2.75	99.00		
3	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	1.3813	3.05	4.21		
4	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	58.752	5.94	348.99		
5	03016141	弹簧垫圈M16~30	十个	59.04	1.75	103.32		
6	04050015	碎石30~50	m <sup>3</sup>	1.7386	110.00	191.25		
7	04050050	碎石80	m <sup>3</sup>	7.0482	110.00	775.30		
8	13010120	酚醛磁漆	kg	36	7.75	279.00		
9	13050080	防锈漆C53-1	kg	18	9.73	175.14		
10	25610080	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	72.72	17.05	1239.88		
11	27010060	飞保险(羊角熔断器)10A	个	74.16	1.55	114.95		
12	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	14.4	2.48	35.71		
13	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV -2.5mm <sup>2</sup>	m	15.84	2.15	34.06		
14	34110010	水	m <sup>3</sup>	2.1924	4.25	9.32		
15	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	148.32	4.87	722.32		
16	37091120	钢垫板2.5~5	kg	36	4.23	152.28		
17	99450760	其他材料费	元	202.9857	1.00	202.99		
18	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	10.908	380.00	4145.04		
19	25610020@1	特色太阳能路灯	套	72.72	1590.56	115665.52		
20	29190100@1	螺杆M24*4*1000	根	72	23.00	1656.00		
21	00010003	机上人工	工日	20.6742	230.00	4755.07		
22	99450630	折旧费	元	1251.4263	1.00	1251.43		
23	99450640	检修费	元	424.2372	1.00	424.24		
24	99450650	维护费	元	945.7582	1.00	945.76		
25	99450660	安拆费	元	217.5966	1.00	217.60		
26	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	73.3824	9.67	709.61		
27	99450680	柴油(机械用)0#	kg	44.5785	9.22	411.01		
28	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	240.3634	9.22	2216.15		
29	99450700@1	电(机械用)	kw·h	0.6912	1.04	0.72		
30	99450700@2	电(机械用)	kw·h	127.6553	1.04	132.76		
31	99451300	校验费	元	6.5232	1.00	6.52		
		合计				146179.11		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：大坪头村-电气部分

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	7850.8085	1.00	7850.81		
2	01130060	镀锌扁钢综合	kg	7.02	3.44	24.15		
3	01290205	镀锌钢板综合	kg	15.282	3.82	58.38		
4	02270020	白布	kg	13.5	2.75	37.13		
5	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	4.144	3.05	12.64		
6	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	22.032	5.94	130.87		
7	03016141	弹簧垫圈M16~30	十个	22.14	1.75	38.75		
8	03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.1953	6.19	32.16		
9	03139281	钢锯条	条	30.78	0.43	13.24		
10	13010120	酚醛磁漆	kg	13.5	7.75	104.63		
11	13010330	沥青清漆	kg	0.7706	6.45	4.97		
12	13050080	防锈漆C53-1	kg	6.75	9.73	65.68		
13	25610080	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	27.27	17.05	464.95		
14	27010060	飞保险(羊角熔断器)10A	个	27.81	1.55	43.11		
15	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	5.4	2.48	13.39		
16	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV -2.5mm <sup>2</sup>	m	5.94	2.15	12.77		
17	34110010	水	m <sup>3</sup>	6.5772	4.25	27.95		
18	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	55.62	4.87	270.87		
19	37091120	钢垫板2.5~5	kg	13.5	4.23	57.11		
20	99450760	其他材料费	元	225.288	1.00	225.29		
21	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	32.724	380.00	12435.12		
22	25610020@1	8米单臂太阳能路灯	套	27.27	3136.28	85526.36		
23	27060170@1	接地母线Φ10mm圆钢	m	39.69	3.20	127.01		
24	29190100@1	螺栓18*4*300	根	108	10.00	1080.00		
25	37270101@1	角钢接地极L5*50*50*25 00mm	根	28.35	18.00	510.30		
26	00010003	机上人工	工日	12.389	230.00	2849.47		
27	99450630	折旧费	元	714.8442	1.00	714.84		
28	99450640	检修费	元	226.8132	1.00	226.81		
29	99450650	维护费	元	539.0011	1.00	539.00		
30	99450660	安拆费	元	181.8296	1.00	181.83		
31	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	27.5184	9.67	266.10		
32	99450680	柴油(机械用)0#	kg	71.5238	9.22	659.45		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	49978.2345	1.00	49978.23		
2	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	6.89	4.58	31.56		
3	04090135	余土外运	m3	102.0077				
4	04090155	熟耕土(松方)	m3	65.4236	48.48	3171.74		
5	32270001	杀虫剂	kg	27.672	17.09	472.91		
6	32270010	无机肥(复合肥)	kg	363.6096	2.97	1079.92		
7	32270020	有机肥	t	25.5454	432.00	11035.61		
8	33310030	圆木桩(支撑)5m内	条	216.24	15.00	3243.60		
9	34110010	水	m3	1637.3344	4.25	6958.67		
10	99450760	其他材料费	元	622.9096	1.00	622.91		
11	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0076	1.00	-0.01		
12	32010050@1	红叶石楠胸径9~10cm	株	5.2	220.00	1144.00		
13	32010060@1	枫香胸径10~12cm	株	5.2	466.67	2426.68		
14	32010070@1	山杜英胸径13~15cm	株	8.32	866.67	7210.69		
15	32010070@2	乐昌含笑胸径13~15cm	株	22.88	1076.71	24635.12		
16	32010090@1	红果冬青胸径16~18cm	株	7.28	2941.07	21410.99		
17	32010100@1	香樟胸径18-20cm	株	3.12	1465.75	4573.14		
18	32010120@1	美丽异木棉胸径20-22cm	株	3.12	1344.95	4196.24		
19	32030020@1	红继木球80*80CM	丛	36.4	52.02	1893.53		
20	32030020@2	海桐球80*80CM	丛	7.28	33.40	243.15		
21	32030020@3	杜鹃球80*80CM	丛	21.84	68.92	1505.21		
22	32070001@1	红花葱兰高度15-20cm,冠幅10-15cm	株	13372.8	0.45	6017.76		
23	32070001@2	满天星高20-25cm,冠幅10-15cm	株	10012.8	0.40	4005.12		
24	32070050@1	狗牙根件装 30cm×30cm/件	m2	1261.05	3.29	4148.85		
25	32070130@1	花叶连翘高25-30cm,冠幅20-25cm	株	5216.4	1.34	6989.98		
26	32070130@2	红背桂高25-30cm,冠幅25-30cm	株	3553.2	0.55	1954.26		
27	32070130@4	大红花高25-30cm,冠幅25-30cm	株	1474.2	0.62	914.00		
28	00010003	机上人工	工日	35.7119	230.00	8213.74		
29	99450630	折旧费	元	3378.7564	1.00	3378.76		
30	99450640	检修费	元	631.0669	1.00	631.07		
31	99450650	维护费	元	2452.738	1.00	2452.74		

