

工程名称：乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖”线路改造工程

标段名称：乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖”线路改造工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：114845.99

（大写）：壹拾壹万肆仟捌佰肆拾伍元玖角玖分

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖”线路改造工程 标段：乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖覆盖”线路改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖”线路改造工程					92757.3
		乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖”线路改造工程					92757.3
		整个项目					92757.3
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:空调总动力箱 2. 型号:A-KTAP 3. 规格:成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1322.05	1322.05
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:空调总动力箱 2. 型号:B-KTAP 3. 规格:成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1102.67	1102.67
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:楼层空调箱 2. 型号:B-2-4KT 3. 规格:成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	3	1185.61	3556.83
4	030413014001	插座	1. 名称:3P空调插座	套	11	35.88	394.68
5	030413014002	插座	1. 名称:1.5P空调插座	套	24	32.38	777.12
6	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4X25+1X16mm ² 3. 材质:铜芯	m	200	115.46	23092
本页小计							30245.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖”线路改造工程 标段：乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖”线路改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
7	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X16mm ² 3. 材质: 铜芯	m	200	83.89	16778	
8	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X10mm ² 3. 材质: 铜芯	m	19.5	53.32	1039.74	
9	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: 35mm以内	个	2	155.62	311.24	
10	030412004001	配线	1. 名称: 线槽电线 2. 配线形式: 动力配线 3. 规格: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	3786.3	4.57	17303.39	
11	030412003001	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: SR150X100 3. 材质: 钢制槽式桥架	m	209.27	100.28	20985.6	
12	030412002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR25X12.5	m	305.87	16.96	5187.56	
13	030416006001	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1	906.42	906.42	
本页小计								62511.95
合计								92757.3

