

韶关军休活动中心项目改造提升工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : \_\_\_\_\_ 6259907.9 \_\_\_\_\_

(大写) : \_\_\_\_\_ 陆佰贰拾伍万玖仟玖佰零柒元玖角 \_\_\_\_\_

招 标 人 : \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人 : \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人 : \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人 : \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人 : \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : \_\_\_\_\_

复 核 时 间 : \_\_\_\_\_

# 建设项目招标控制价汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	韶关军体活动中心项目改造提升工程- 建筑工程	3690516.71		247319.03	
1.1	韶关军体活动中心项目改造提升工程	3690516.71		247319.03	
2	韶关军体活动中心项目改造提升工程- 安装工程	2525591.19		121494.55	
2.1	韶关军体活动中心项目改造提升工程- 安装工程	2175591.19		121494.55	
2.2	专业工程暂估价（电梯安装工程）	200000.00			
2.3	专业工程暂估价（抗震支架安装工程）	150000.00			
3	韶关军体活动中心项目改造提升工程- 暂估工程	43800.00			
3.1	韶关军体活动中心项目改造提升工程	43800.00			
合计		6259907.9		368813.58	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	2907339.26	
1.1	拆除工程	483059.70	
1.2	土石方工程	2204.32	
1.3	砌筑工程	160897.75	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	91025.24	
1.5	金属结构工程	226991.03	
1.6	门窗工程	198002.03	
1.7	屋面及防水工程	37382.10	
1.8	楼地面装饰工程	665513.96	
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	454382.70	
1.10	天棚工程	34854.70	
1.11	油漆、涂料、裱糊工程	489759.08	
1.12	其他装饰工程	63266.65	
2	措施合计	405659.86	
2.1	绿色施工安全防护措施费	247319.03	
2.2	其他措施费	158340.83	
3	其他项目	72796.03	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	72796.03	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	3385795.15	
5	增值税销项税额	304721.56	—
6	总造价	3690516.71	
7	人工费	1022109.12	
招标控制价合计=1+2+3+5		3,690,516.71	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程					483059.70	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖墙拆除 2. 拆除高度: 3.6m 3. 拆除砌体的截面尺寸: 墙厚100mm、200mm	m3	747.66	102.19	76403.38	
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖柱 2. 拆除高度: 3.7m 3. 拆除砌体的截面尺寸: 400*400mm	m3	7.1	147.68	1048.53	
3	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 铲除原内墙漆面层5厚, 20厚水泥砂浆	m2	3873.84	9.57	37072.65	
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 外墙面 2. 饰面材料种类: 铲除原外墙面砖8厚, 20厚水泥砂浆	m2	709.62	31.33	22232.39	
5	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 室外地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 现铲除原有场地150厚素砼面层	m3	105.9	430.30	45568.77	
6	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 楼地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 现铲除原有地面300厚素砼面层	m3	87.01	430.30	37440.40	
7	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 排水沟盖板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 现铲除原有排水沟盖板	m3	2.2	430.30	946.66	
8	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度: 木门 (3.6m) 2. 门窗洞口尺寸: 900*2100mm、1500*2100mm等	樘	28	49.59	1388.52	
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度: 铝合金窗 (3.6m) 2. 门窗洞口尺寸: 900*1500mm、1500*1500mm等	樘	36	74.00	2664.00	
10	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度: 卷闸门 (3.6m) 2. 门窗洞口尺寸: 3200*3000mm、4800*3000mm、3800*3000mm、3600*3000mm等	樘	109	85.38	9306.42	
本页小计							234071.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
11	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚面 2. 抹灰层种类：铲除原有白色面漆5厚，20厚水泥砂浆	m2	4930.03	20.47	100917.71		
12	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：地面 2. 饰面材料种类：铲除原地面面砖6厚，水泥砂浆20厚	m2	3015.08	20.99	63286.53		
13	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类：拆除玻璃隔断、高度3.5米	m2	2.17	12.44	26.99		
14	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度：1.4m 2. 栏杆、栏板种类：拆除不锈钢栏杆	m	41.69	28.56	1190.67		
15	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位：楼板预留洞 2. 打洞部位材质：混凝土 3. 洞尺寸：400*400*120mm	个	5	123.23	616.15		
16	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：铝扣板吊顶 2. 龙骨及饰面种类：60系列(60x27x1.5/龙骨/C型/)轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600，轻钢龙骨50*50*1.0，600x600x6厚浅色铝扣板	m2	985.04	8.79	8658.50		
17	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：石膏板吊顶做法 2. 龙骨及饰面种类：60系列(60x27x1.5/龙骨/C型/)轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600.3厚石膏板衣贴面	m2	665.42	8.79	5849.04		
18	010103002001	土方弃置	1. 废弃料品种：拆除废料垃圾 2. 运距：暂定3km	m3	1024.28	66.82	68442.39		
		土石方工程					2204.32		
19	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	85.15	8.44	718.67		
20	010103001001	回填方	1. 密实度要求：回填土按设计要求夯实	m3	70.96	19.96	1416.36		
21	010103002002	土方弃置	1. 废弃料品种：场内余土 2. 运距：暂定3km	m3	3.59	19.30	69.29		
本页小计								251192.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		砌筑工程					160897.75		
22	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙200mm 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆WM M10	m3	277.18	500.23	138653.75		
23	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙150mm 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆WM M10	m3	2.37	648.86	1537.80		
24	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙100mm 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆WM M10	m3	12.19	527.44	6429.49		
25	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 300mm 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆WM M10	m3	10.39	535.69	5565.82		
26	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：蹲厕 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆WM M7.5	个	15	555.78	8336.70		
27	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：电梯首层挡水台 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆WM M10	m3	0.49	763.66	374.19		
		混凝土及钢筋 混凝土工程					91025.24		
28	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20（含泵送增加费）	m3	4.76	540.06	2570.69		
本页小计								163468.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
29	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 (含泵送增加费)	m <sup>3</sup>	39.01	559.77	21836.63		
30	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 (含泵送增加费)	m <sup>3</sup>	5.32	556.78	2962.07		
31	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 (含泵送增加费)	m <sup>3</sup>	1.3	674.50	876.85		
32	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 (含泵送增加费)	m <sup>3</sup>	15.2	556.78	8463.06		
33	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.49	754.34	1123.97		
34	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 (含泵送增加费)	m <sup>3</sup>	1.21	553.50	669.74		
35	010501006001	电梯井	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 (含泵送增加费)	m <sup>3</sup>	4.79	556.78	2666.98		
36	010504001001	直形墙(集水井、电梯井)	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 (含泵送增加费)	m <sup>3</sup>	2.05	597.16	1224.18		
37	010505006001	栏板(反坎)	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 (素混凝土)	m <sup>3</sup>	0.24	527.36	126.57		
38	010507001001	混凝土坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300厚石粉渣 2. 面层厚度:面撒5厚1:1水泥砂浆倒实,木搓成麻面 3. 混凝土种类:100厚C20混凝土	m <sup>2</sup>	71.45	110.08	7865.22		
本页小计								47815.27	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	010507001002	散水、坡道	1. 面层厚度:8~10厚地砖面横向150~200做12宽, 水泥金刚砂防滑条 2. 找平层:20厚1:4干硬性水泥砂浆面层撒素水泥 3. 混凝土种类:100厚C15凝土 4. 垫层:300厚3:7灰土 5. 其他详见:图集11zj901 20/14	m <sup>2</sup>	3.41	225.89	770.28	
40	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:现浇商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	1.73	633.08	1095.23	
41	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ25以内	t	2.117	5022.47	10632.57	
42	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.284	6274.88	1782.07	
43	010516002001	预埋铁件	1. 种类:Q235B 2. 规格:20mm 3. 铁件尺寸:380*380mm	t	2.616	10076.12	26359.13	
		金属结构工程					226991.03	
44	010603001001	钢柱	1. 柱类型:钢柱制安(含构件镀锌费用) 2. 钢材品种、规格:品种Q235B; 规格:详见结施-06钢构件截面表	t	9.623	9645.69	92820.47	
45	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁制安(含构件镀锌费用) 2. 钢材品种、规格:品种Q235B; 格:详见结施-06钢构件截面表	t	11.403	9315.34	106222.82	
46	010606006001	钢平台	1. 类型:钢走道制安(含构件镀锌费用) 2. 钢材品种、规格:品种Q235B; 格:详见结施-06钢构件截面表	t	3.577	7813.18	27947.74	
		门窗工程					198002.03	
本页小计							267630.31	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
47	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM2424 2. 门框或扇外围尺寸:2400*2400mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表	樘	1	1703.35	1703.35		
48	010805005002	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:BLM2624 2. 门框或扇外围尺寸:2600*2400mm 3. 玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃 4. 其他: 详见图纸门窗表	樘	1	1845.29	1845.29		
49	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙102 1 乙级单扇防火门 2. 门框或扇外围尺寸:1000X2100mm 3. 门框、扇材质:定购单扇钢质乙级防火门(含检测费、门锁、闭门器及五金配件) 4. 其他: 详见图纸门窗表	樘	3	967.13	2901.39		
50	010802003008	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1521 乙级双扇防火门 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100mm 3. 门框、扇材质:定购双扇钢质乙级防火门(含检测费、门锁、闭门器及五金配件) 4. 其他: 详见图纸门窗表	樘	4	1465.65	5862.60		
51	010802003010	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1221 乙级双扇防火门 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2100mm 3. 门框、扇材质:定购双扇钢质乙级防火门(含检测费、门锁、闭门器及五金配件) 4. 其他: 详见图纸门窗表	樘	8	1166.54	9332.32		
本页小计								21644.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
52	010802003009	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲092 1 甲级单扇防火门 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100mm 3. 门框、扇材质:定购单扇钢质甲级防火门(含检测费、门锁、闭门器及五金配件) 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	5	939.68	4698.40		
53	010802003011	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲102 1 甲级单扇防火门 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2100mm 3. 门框、扇材质:定购单扇钢质甲级防火门(含检测费、门锁、闭门器及五金配件) 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	2	1047.68	2095.36		
54	010802003012	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲182 5 甲级双扇防火门 2. 门框或扇外围尺寸:1800x2500mm 3. 门框、扇材质:定购双扇钢质甲级防火门(含检测费、门锁、闭门器及五金配件) 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	2	2278.52	4557.04		
55	010802003013	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲152 1 甲级双扇防火门 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2100mm 3. 门框、扇材质:定购双扇钢质甲级防火门(含检测费、门锁、闭门器及五金配件) 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	2	1587.73	3175.46		
56	010801001003	木质门	1. 门代号:M0921 2. 洞口尺寸:900*2100mm成品木门 3. 其他:详见图纸门窗表	樘	3	1031.15	3093.45		
57	010801001004	木质门	1. 门代号:M0921a 2. 洞口尺寸:900*2100mm成品木门 3. 其他:详见图纸门窗表	樘	3	1031.15	3093.45		
本页小计							20713.16		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
58	010801001001	木质门	1. 门代号:M1021 2. 洞口尺寸:1000*2100mm成品木门 3. 其他:详见图纸门窗表	樘	26	1149.68	29891.68		
59	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号:M1021a 2. 洞口尺寸:1000*2100mm成品钢质门 3. 其他:详见图纸门窗表	樘	2	816.03	1632.06		
60	010801001002	木质门	1. 门代号:M1521 2. 洞口尺寸:1500*2100mm成品木门 3. 其他:详见图纸门窗表	樘	17	1742.29	29618.93		
61	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号:M0821 2. 洞口尺寸:800*2100mm成品铝合金门 3. 其他:详见图纸门窗表	樘	21	628.69	13202.49		
62	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1812 1800*1200mm 2. 框、扇材质:普通铝合金平开窗,型材厚度2mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	1	835.58	835.58		
63	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1815 1800*1500mm 2. 框、扇材质:普通铝合金平开窗,型材厚度2mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	5	1049.83	5249.15		
64	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2415 2400*1500mm 2. 框、扇材质:普通铝合金平开窗,型材厚度2mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	2	1405.71	2811.42		
本页小计							83241.31		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
65	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4015 4000*1500mm 2. 框、扇材质:普通铝合金推拉窗,型材厚度2mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	1	1555.55	1555.55		
66	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C5915 5900*1500mm 2. 框、扇材质:普通铝合金推拉窗,型材厚度2mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	1	2301.98	2301.98		
67	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC甲1215 1200*1500mm 2. 框、扇材质:甲级成品防火窗 3. 其他:详见图纸门窗表	樘	1	1207.57	1207.57		
68	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:GC0915 900*1500mm 2. 框、扇材质:普通铝合金平开窗,型材厚度2mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	3	348.33	1044.99		
69	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:GC1812 1800*1200mm 2. 框、扇材质:普通铝合金窗花,型材厚度2mm 3. 其他:详见图纸门窗表	樘	1	365.14	365.14		
70	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:GC2812 2800*1200mm 2. 框、扇材质:普通铝合金窗花,型材厚度2mm 3. 其他:详见图纸门窗表	樘	1	571.44	571.44		
71	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:GC2912 2900*1200mm 2. 框、扇材质:普通铝合金窗花,型材厚度2mm 3. 其他:详见图纸门窗表	樘	2	592.07	1184.14		
本页小计								8230.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
72	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:GC3012 3000*1200mm 2. 框、扇材质:普通铝合金窗花,型材厚度2mm 3. 其他:详见图纸门窗表	樘	3	612.70	1838.10		
73	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:GC3212 3200*1200mm 2. 框、扇材质:普通铝合金窗花,型材厚度2mm 3. 其他:详见图纸门窗表	樘	1	653.96	653.96		
74	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:GC4812 4800*1200mm 2. 框、扇材质:普通铝合金窗花,型材厚度2mm 3. 其他:详见图纸门窗表	樘	1	984.03	984.03		
75	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:GC7312 7300*1200mm 2. 框、扇材质:普通铝合金窗花,型材厚度2mm 3. 其他:详见图纸门窗表	樘	1	1499.77	1499.77		
76	010807001014	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3015 3000*1500mm 2. 框、扇材质:普通铝合金平开窗,型材厚度2mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	3	1761.58	5284.74		
77	010807001015	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 1500*1500mm 2. 框、扇材质:普通铝合金平开窗,型材厚度2mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	3	871.89	2615.67		
78	010807001021	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1715 1750*1500mm 2. 框、扇材质:普通铝合金平开窗,型材厚度2mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	1	1020.18	1020.18		
本页小计								13896.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
79	010807001016	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2115 2100*1500mm 2. 框、扇材质:普通铝合金平开窗,型材厚度2mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	7	1227.77	8594.39		
80	010807001017	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2415 2400*1500mm 2. 框、扇材质:普通铝合金平开窗,型材厚度2mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	4	1405.71	5622.84		
81	010807001018	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2815 2800*1500mm 2. 框、扇材质:普通铝合金平开窗,型材厚度2mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	6	1642.96	9857.76		
82	010807001019	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3015 3000*1500mm 2. 框、扇材质:普通铝合金平开窗,型材厚度2mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	10	1761.58	17615.80		
83	010807001020	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3015a 3000*1500mm 2. 框、扇材质:普通铝合金平开窗(含消防救援窗),型材厚度2mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 4. 其他:详见图纸门窗表	樘	4	1412.41	5649.64		
84	010808004001	金属门窗套	1. 部位:电梯门套 2. 面层材料品种、规格:300宽304不锈钢门套	m <sup>2</sup>	11.72	250.42	2934.92		
		屋面及防水工程					37382.10		
本页小计								50275.35	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
85	010901004001	玻璃钢屋面	1. 部位:连廊屋架 2. 玻璃钢品种、规格:6+6夹胶玻璃面板（玻璃与玻璃之前采用密封胶封堵）	m2	32.13	560.48	18008.22	
86	010901004002	玻璃钢屋面	1. 部位:电梯屋面 2. 玻璃钢品种、规格:5+5镀膜玻璃面板	m2	4.8	167.33	803.18	
87	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间地面 2. 涂膜厚度、遍数:2厚JS水泥基防水涂料,周边沿墙边高200	m2	106.8	50.10	5350.68	
88	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:卫生间墙面 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚JS水泥基防水涂料,高度至1.8米	m2	319.17	41.42	13220.02	
		楼地面装饰工程					665513.96	
89	040202011001	碎石	1. 部位:庭院地面 2. 厚度:120厚级配碎石垫层	m2	681.32	27.37	18647.73	
90	010507002001	室外地坪	1. 部位:庭院地面 2. 地坪厚度:200mm 3. 混凝土强度等级:C25	m2	681.32	116.91	79653.12	
91	011102003001	块料楼地面	1. 部位:地面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:200厚C20混凝土垫层、水泥砂浆一道 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8厚800x800浅色防滑砖铺实拍平	m2	731.77	226.89	166031.30	
本页小计							301714.25	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
92	011102003002	块料楼地面	1. 部位:卫生间地面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土垫层、水泥砂浆一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 面层材料品种、规格、颜色:8厚800x800浅色防滑砖铺实拍平	m2	8.66	202.78	1756.07		
93	011102003003	块料楼地面	1. 部位:楼地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆一道,18厚1:3水泥砂浆找平层 3. 面层材料品种、规格、颜色:8厚800x800浅色防滑砖铺实拍平	m2	2911.94	117.17	341192.01		
94	011102003004	块料楼地面	1. 部位:卫生间楼面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 面层材料品种、规格、颜色:8厚300x300浅色防滑砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	103.14	107.92	11130.87		
95	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚WP-M15水泥砂浆抹灰 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:6厚150x600深色面砖,水泥擦缝	m2	328.84	140.15	46086.93		
96	011107002001	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:地砖面台阶 3. 其他:详见图集11zj901 11/4	m2	5.45	186.41	1015.93		
本页小计							401181.81		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					454382.70		
97	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:6厚安全玻璃 2. 其他:详见图纸门窗表	m2	28.44	107.61	3060.43		
98	011210003002	玻璃隔断	1. 部位:办公室玻璃隔墙 2. 边框材料种类、规格:18厘大芯板基层刷防火涂料三遍 3. 玻璃品种、规格、颜色:12#钢化磨砂玻璃(1.2厚黑色拉丝不锈钢包边) 4. 其他:详见装施-23(室内玻璃隔断做法)	m2	14.1	240.67	3393.45		
99	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚WP-M15水泥砂浆找平,分两遍成活	m2	8459.42	21.98	185938.05		
100	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚聚合物水泥砂浆(压入两层耐碱玻纤网格布)	m2	732.88	56.90	41700.87		
101	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:300x600x6厚预拌陶瓷墙砖粘结砂浆单面粘贴浅色面砖	m2	493.87	100.00	49387.00		
102	011210005001	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:浅灰色抗倍特板 3. 配件品种、规格:隔板高度2.4米	m2	51	249.55	12727.05		
103	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 部位:加装电梯 2. 玻璃品种、规格、颜色:5+5钢化夹胶镀膜玻璃幕墙	m2	225.28	702.13	158175.85		
		天棚工程					34854.70		
本页小计								454382.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
104	011302002001	格栅吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：50*50*1.0铝方通吊顶格栅	m2	88.73	166.97	14815.25		
105	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：埃特板面层 4. 防护材料种类：3厚木板面油漆	m2	233.56	85.80	20039.45		
		油漆、涂料、裱糊工程					489759.08		
106	011406003002	满刮腻子	1. 基层类型：内墙面 2. 腻子种类：成品腻子粉（耐水型） 3. 刮腻子遍数：一遍	m2	1954.8	9.94	19430.71		
107	011406003003	满刮腻子	1. 基层类型：涂料天棚 2. 刮腻子遍数：腻子刮平打毛三遍	m2	4930.03	22.45	110679.17		
108	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：内墙面（乳胶漆面层除楼梯间走道外） 2. 油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆3遍	m2	7287.93	20.19	147143.31		
109	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型：内墙面（楼梯间及走道外） 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料2遍	m2	842.65	17.98	15150.85		
110	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型：外墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数：涂真石漆面层两遍	m2	732.88	88.81	65087.07		
111	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型：涂料天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料2遍	m2	4930.03	19.34	95346.78		
本页小计								487692.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
112	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:钢结构部分 2. 防护材料种类:金属面 超薄型CB防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 2.0h(2.5mm) 3. 油漆品种、刷漆遍数:外涂浅色氟碳漆	m <sup>2</sup>	444.78	83.01	36921.19	
		其他装饰工程					63266.65	
113	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:走廊处(不锈钢护栏) 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ50*2 3. 栏杆材料种类、规格:Φ30*1.5不锈钢立杆, Φ30*1.5不锈钢横杆	m	104.92	225.26	23634.28	
114	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:电梯内护栏(不锈钢护栏) 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ50*2 3. 栏杆材料种类、规格:Φ30*1.5不锈钢立杆, Φ30*1.5不锈钢横杆	m	14.4	230.88	3324.67	
115	011505001001	洗漱台	1. 部位:洗手台 2. 材料品种、规格、颜色:20厚仿白色大理石台面 3. 其他:详见中南标15ZJ512 4 1/1	套	4	364.08	1456.32	
116	011505010001	镜面玻璃	1. 部位:洗手台 2. 镜面玻璃品种、规格:5厚化妆镜(1200mm高)	m <sup>2</sup>	12	261.00	3132.00	
117	011505005001	卫生间扶手	1. 部位:无障碍卫生间 2. 材料品种、规格、颜色:不锈钢拉手	个	7	49.95	349.65	
118	010401014002	砖地沟、明沟	1. 砂浆强度等级、配合比:M7.5浆砌M10砖抬高200至0.050标高 2. 盖板:过车盖板做法参13ZJ302-38-B6-5	m	30.5	853.47	26030.84	
本页小计							94848.95	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
119	010401014001	砖地沟、明沟	1. 沟截面尺寸:300宽（消防泵房水沟） 2. 面层:15厚1:3水泥砂浆找坡 3. 地面抹灰:20厚1:2水泥砂浆加5%防水粉 4. 墙面抹灰:20厚1:2水泥砂浆加5%防水粉 5. 垫层材料种类、厚度:C20素混凝土,最薄处50厚 6. 盖板:成品铸铁篦子320×500×18mm	m	29.95	178.26	5338.89	
		措施项目					270467.24	
120	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 30.5 2. 其他:脚手架使用费暂定104天	m2	1192.71	54.31	64776.08	
121	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面活动脚手架	m2	8984.09	2.16	19405.63	
122	粤011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚活动脚手架	m2	5394.73	5.18	27944.70	
123	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	16	57.80	924.80	
124	011702001003	基础	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	31.64	34.46	1090.31	
125	011702001004	基础	1. 基础类型:带形基础模板 无筋	m2	121.6	55.39	6735.42	
126	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内	m2	9.2	60.40	555.68	
127	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内	m2	13.39	73.04	978.01	
128	011702021001	栏板	1. 栏板、反檐模板	m2	3.88	70.81	274.74	
129	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	13.79	42.13	580.97	
130	011702001002	基础	1. 基础类型:电梯井底板模板	m2	6.2	51.56	319.67	
131	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁（集水井）	1. 集水井墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	16.9	44.88	758.47	
132	011703001001	垂直运输		m2	1	146122.76	146122.76	
本页小计							275806.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军休活动中心项目改造提升工程

标段：

第 18 页 共 18 页

合 计	3177806. 50	
-----	----------------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 1 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
		拆除工程									
1	011601001001	砖砌体拆除	m3	747.66	76.22			10.72	15.24	102.19	102.19
	A1-19-4	墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	100m3	7.4766	76.22			10.72	15.24	102.19	
2	011601001002	砖砌体拆除	m3	7.1	103.89	8.00		15.01	20.78	147.68	147.68
	借R1-1-35	人工单项拆除 砖柱	m3	7.1	103.89	8.00		15.01	20.78	147.68	
3	011608001001	铲除油漆面	m2	3873.84	7.14			1.00	1.43	9.57	9.57
	A1-19-21	立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面	100m2	38.7384	7.14			1.00	1.43	9.57	
4	011605002001	立面块料拆除	m2	709.62	23.36			3.29	4.67	31.33	31.33
	A1-19-30 R+200	立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200	100m2	7.0962	23.36			3.29	4.67	31.33	
5	011602001001	混凝土构件拆除	m3	105.9	193.43		127.52	45.16	64.19	430.30	430.30
	A1-19-7	风动凿岩机拆除现浇混凝土 混凝土基础	10m3	10.59	193.43		127.52	45.16	64.19	430.30	
6	011602001002	混凝土构件拆除	m3	87.01	193.43		127.52	45.16	64.19	430.30	430.30
	A1-19-7	风动凿岩机拆除现浇混凝土 混凝土基础	10m3	8.701	193.43		127.52	45.16	64.19	430.30	
7	011602001003	混凝土构件拆除	m3	2.20	193.43		127.52	45.16	64.19	430.30	430.30
	A1-19-7	风动凿岩机拆除现浇混凝土 混凝土基础	10m3	0.22	193.43		127.52	45.16	64.19	430.30	
8	011610001001	木门窗拆除	樘	28	36.99			5.20	7.40	49.59	49.59
	A1-19-52 R*1.3	门窗拆除(整樘) 木质 m2以内 人工*1.3	10樘	2.8	36.99			5.20	7.40	49.59	
9	011610002001	金属门窗拆除	樘	36	55.19			7.77	11.04	74.00	74.00
	A1-19-53 R*1.3	门窗拆除(整樘) 金属 m2以内 人工*1.3	10樘	3.6	55.19			7.77	11.04	74.00	
10	011610002002	金属门窗拆除	樘	109	63.69			8.96	12.74	85.38	85.38
	A1-19-53 R*1.5	门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5	10樘	10.9	63.69			8.96	12.74	85.38	
11	011604003001	天棚抹灰面拆除	m2	4930.03	15.27			2.15	3.05	20.47	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 2 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-19-24 R+200	天棚面抹灰铲除 装饰抹灰 铲除找平层 人工费+200	100m2	49.3003	15.27			2.15	3.05	20.47	20.47
12	011605001001	平面块料拆除	m2	3015.08	15.66			2.20	3.13	20.99	20.99
	A1-19-27 R+200	平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200	100m2	30.1508	15.66			2.20	3.13	20.99	
13	011609002001	隔断隔墙拆除	m2	2.17	9.28			1.31	1.86	12.44	12.44
	A1-19-50	隔断隔墙拆除 金属龙骨 镜面、玻璃面	100m2	0.0217	9.28			1.30	1.86	12.44	
14	011609001001	栏杆、栏板拆除	m	41.69	21.30			3.00	4.26	28.56	28.56
	A1-19-46	栏杆、栏板拆除 金属	10m	4.169	21.30			3.00	4.26	28.56	
15	011615001001	开孔(打洞)	个	5	91.92			12.93	18.38	123.23	123.23
	A1-19-65	开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 混凝土	个	5	91.92			12.93	18.38	123.23	
16	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	m2	985.04	6.56			0.92	1.31	8.79	8.79
	A1-19-38	天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面	100m2	9.8504	6.56			0.92	1.31	8.79	
17	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	m2	665.42	6.56			0.92	1.31	8.79	8.79
	A1-19-38	天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面	100m2	6.6542	6.56			0.92	1.31	8.79	
18	010103002001	余方弃置	m3	1024.28	14.83		35.01	7.01	9.97	66.82	66.82
	A1-19-69	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	10m3	102.428	14.83		35.01	7.01	9.97	66.82	
		土石方工程									
19	010101004001	挖基坑土方	m3	85.15	2.17		4.06	0.97	1.25	8.44	8.44
	A1-1-9	人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.042575	1.56			0.24	0.31	2.12	
	A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.080893	0.61		4.06	0.72	0.93	6.32	
20	010103001001	回填方	m3	70.96	12.32		2.42	2.28	2.95	19.96	19.96
	A1-1-129	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3	0.7096	12.32		2.42	2.28	2.95	19.96	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 3 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
21	0101030020 02	余方弃置	m3	3.59	0.39		13.86	2.21	2.85	19.30	19.30
	A1-1-51	挖掘机装土方	1000m 3	0.00359	0.39		2.11	0.39	0.50	3.38	
	A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):3	1000m 3	0.00359			11.75	1.82	2.35	15.92	
		砌筑工程									
22	0104020010 02	砌块墙	m3	277.18	154.47	291.49		23.39	30.89	500.23	500.23
	A1-4-52 换	蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并 制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	10m3	27.718	154.47	291.49		23.39	30.89	500.23	
23	0104020010 05	砌块墙	m3	2.37	165.00	425.87		24.98	33.00	648.86	648.86
	A1-4-40 换	轻质混凝土小型空心砌块 外墙 墙体厚度 14cm 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 换为【蒸压加气混凝 土砌块600×100×200】	10m3	0.237	165.00	425.87		24.98	33.00	648.86	
24	0104020010 03	砌块墙	m3	12.19	169.41	298.51		25.65	33.88	527.44	527.44
	A1-4-51 换	蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并 制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	10m3	1.219	169.41	298.51		25.65	33.88	527.44	
25	0104020010 04	砌块墙	m3	10.39	151.77	330.59		22.98	30.35	535.69	535.69
	A1-4-50 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 30cm 合并 制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	10m3	1.039	151.77	330.59		22.98	30.35	535.69	
26	0104010120 01	零星砌砖	个	15.00	289.61	164.40		43.85	57.92	555.78	555.78
	A1-4-106 换	水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 合并制作子目 湿拌抹 灰砂浆 一次抹灰厚度≥5 mm M15	10个	1.5	289.61	164.40		43.85	57.92	555.78	
27	0104010120 02	零星砌砖	m3	0.49	319.82	331.47		48.42	63.96	763.66	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 4 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-4-116 换	零星砌体 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥5mm M10	10m3	0.049	319.82	331.47		48.43	63.96	763.65	763.66
		混凝土及钢筋混凝土工程									
28	0105010010 01	垫层	m3	4.76	57.84	454.03		16.63	11.57	540.06	540.06
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20	10m3	0.476	57.84	454.03		16.63	11.57	540.06	
29	0105010010 02	垫层	m3	39.01	57.84	473.74		16.63	11.57	559.77	559.77
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25	10m3	3.901	57.84	473.74		16.63	11.57	559.77	
30	0105010030 01	独立基础	m3	5.32	45.69	487.49	0.89	13.39	9.32	556.78	556.78
	A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他 混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30	10m3	0.532	45.69	487.49	0.89	13.39	9.32	556.78	
31	0105020010 01	矩形柱	m3	1.30	118.10	496.68	1.44	34.37	23.91	674.50	674.50
	A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30	10m3	0.13	118.10	496.68	1.44	34.37	23.91	674.49	
32	0105010020 01	带形基础	m3	15.2	45.69	487.49	0.89	13.39	9.32	556.78	556.78
	A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他 混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30	10m3	1.52	45.69	487.49	0.89	13.39	9.32	556.78	
33	0105020020 01	构造柱	m3	1.49	188.54	471.75	1.44	54.62	37.99	754.34	754.34
	A1-5-6 换	现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25	10m3	0.149	188.54	471.75	1.44	54.62	37.99	754.34	
34	0105030010 01	基础梁	m3	1.21	36.43	497.16	1.45	10.89	7.58	553.50	553.50
	A1-5-8 换	现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30	10m3	0.121	36.43	497.16	1.45	10.89	7.58	553.50	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 5 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
35	010501006001	电梯井	m3	4.79	45.69	487.49	0.89	13.39	9.32	556.78	556.78
	A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.479	45.69	487.49	0.89	13.39	9.32	556.78	
36	010504001001	直形墙（集水井、电梯井）	m3	2.05	67.40	494.80	1.41	19.78	13.76	597.16	597.16
	A1-5-12 换	现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.205	67.40	494.80	1.41	19.79	13.76	597.16	
37	010505006001	栏板（反坎）	m3	0.24	45.71	458.08	0.88	13.39	9.32	527.36	527.36
	A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.024	45.71	458.08	0.88	13.38	9.33	527.38	
38	010507001001	混凝土坡道	m2	71.45	25.68	74.28	0.17	4.79	5.17	110.08	110.08
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.7145	5.78	45.40		1.66	1.16	54.01	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):5 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M25	100m2	0.7145	3.39	3.05		0.60	0.68	7.72	
	A1-4-127 换	垫层 填石屑 换为【石渣】	10m3	2.1435	16.50	25.83	0.17	2.52	3.33	48.36	
39	010507001002	散水、坡道	m2	3.41	78.32	117.32	0.45	14.06	15.75	225.89	225.89
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.0341	5.78	44.42		1.66	1.16	53.02	
	A1-4-125	垫层 3:7灰土	10m3	0.1023	20.47	22.11	0.45	3.17	4.18	50.38	
	A1-12-179	防滑条 金刚砂	100m	0.162	10.41	8.35		1.84	2.08	22.69	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.0341	7.04	11.27		1.25	1.41	20.96	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 6 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-12-70 换	楼地面陶瓷地砖(每块周 长mm) 600以内 水泥砂 浆 合并制作子目 湿拌 地面砂浆 地面普通找平 M25	100m <sup>2</sup>	0.0341	34.62	31.17		6.14	6.92	78.84	
40	0105070040 01	台阶	m <sup>3</sup>	1.73	96.85	485.57	2.31	28.51	19.83	633.08	
	A1-5-34 换	现浇混凝土其他构件 台 阶 合并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m <sup>3</sup>	0.173	96.85	485.57	2.31	28.51	19.83	633.08	633.08
41	0105150010 03	现浇构件钢筋	t	2.117	500.16	4175.2 8	69.38	163.74	113.91	5022.4 7	
	A1-5-109	现浇构件带肋钢筋(III级 以上) $\phi$ 25以内	t	2.117	500.16	4175.2 8	69.38	163.74	113.91	5022.4 7	5022.4 7
42	0105150010 04	现浇构件钢筋	t	0.284	1246.0 9	4323.0 6	66.02	377.24	262.43	6274.8 8	
	A1-5-111	现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10 以内	t	0.284	1246.0 9	4323.0 6	66.02	377.25	262.43	6274.8 9	6274.8 8
43	0105160020 01	预埋铁件	t	2.616	2909.4 9	5218.6 6	356.03	938.84	653.10	10076. 12	
	A1-5-150 换	预埋铁件	t	2.616	2909.4 9	5218.6 6	356.03	938.84	653.10	10076. 12	10076. 12
		金属结构工程									
44	0106030010 01	钢柱	t	9.623	569.49	8375.4 5	289.02	240.03	171.70	9645.6 9	
	A1-7-2 换	钢结构构件 钢柱安装 每 根构件质量(t) $\leq$ 3	t	9.623	554.83	6420.2 4	245.43	231.60	160.05	7612.1 5	
	F-2-39	空腹钢柱 3t以内	t	9.623		1955.0 0				1955.0 0	9645.6 9
	A1-7-126 换	金属结构件场内运输	10t	0.9623	14.66	0.21	43.59	8.43	11.65	78.54	
45	0106040010 01	钢梁	t	11.403	511.04	7928.6 5	425.66	262.65	187.34	9315.3 4	
	A1-7-6 换	钢结构构件 钢梁安装 每 根构件质量(t) $\leq$ 1.5	t	11.403	496.38	5053.4 4	382.07	254.22	175.69	6361.8 0	
	F-2-49	钢梁 箱型	t	11.403		2875.0 0				2875.0 0	9315.3 4
	A1-7-126 换	金属结构件场内运输	10t	1.1403	14.66	0.21	43.59	8.43	11.65	78.54	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 7 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
46	010606006001	钢平台	t	3.577	706.93	6058.99	476.39	334.22	236.66	7813.18	7813.18
	A1-7-69	钢平台、走道	t	3.577	693.60	4218.78	432.80	325.98	225.28	5896.44	
	F-2-107	钢走道 型钢+板	t	3.577		1840.00				1840.00	
	A1-7-126	金属结构件场内运输	10t	0.3577	13.33	0.21	43.59	8.24	11.38	76.74	
		门窗工程									
47	010805005001	全玻自由门	樘	1	178.32	1451.52	8.69	27.42	37.40	1703.35	1703.35
	A1-9-175换	标准全玻璃钢门	100m2	0.0576	178.32	40.32	8.69	27.42	37.40	292.15	
	MC1-90	成品全玻璃门	m2	5.76		1411.20				1411.20	
48	010805005002	全玻自由门	樘	1	193.18	1572.48	9.42	29.70	40.52	1845.29	1845.29
	A1-9-175换	标准全玻璃钢门	100m2	0.0624	193.18	43.68	9.42	29.70	40.52	316.49	
	MC1-90	成品全玻璃门	m2	6.24		1528.80				1528.80	
49	010802003001	钢质防火门	樘	3	35.01	919.98		5.13	7.00	967.13	967.13
	A1-9-191换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.060674	35.01	16.15		5.13	7.00	63.30	
	MC1-74	钢质防火门 单扇(乙级)	m2	6.06735		903.83				903.83	
50	010802003008	钢质防火门	樘	4	53.06	1394.20		7.78	10.61	1465.65	1465.65
	A1-9-191换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.122598	53.06	24.48		7.78	10.61	95.92	
	MC1-76	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	12.2598		1369.73				1369.73	
51	010802003010	钢质防火门	樘	8	42.23	1109.67		6.19	8.45	1166.54	1166.54
	A1-9-191换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.195156	42.23	19.48		6.19	8.45	76.35	
	MC1-76	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	19.5156		1090.19				1090.19	
52	010802003009	钢质防火门	樘	5	31.40	897.39		4.60	6.28	939.68	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 8 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.090698	31.40	14.49		4.60	6.28	56.77	939.68
	MC1-73	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	9.06975		882.90				882.90	
	010802003011	钢质防火门	樘	2	35.01	1000.54		5.13	7.00	1047.68	1047.68
	A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.040449	35.01	16.15		5.14	7.00	63.30	
	MC1-73	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	4.0449		984.39				984.39	
54	010802003012	钢质防火门	樘	2	76.14	2175.99		11.16	15.23	2278.52	2278.52
	A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.087969	76.14	35.13		11.16	15.23	137.66	
	MC1-75	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	8.7969		2140.86				2140.86	
55	010802003013	钢质防火门	樘	2	53.06	1516.28		7.78	10.61	1587.73	1587.73
	A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.061299	53.06	24.48		7.78	10.61	95.93	
	MC1-75	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	6.1299		1491.81				1491.81	
56	010801001003	木质门	樘	3	31.28	988.98	0.04	4.59	6.26	1031.15	1031.15
	A1-9-7	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇	100m2	0.054419	31.28	41.88	0.04	4.59	6.26	84.05	
	MC1-40	成品套装平开门(含框、扇)	m2	5.44185		947.10				947.10	
57	010801001004	木质门	樘	3	31.28	988.98	0.04	4.59	6.26	1031.15	1031.15
	A1-9-7	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇	100m2	0.054419	31.28	41.88	0.04	4.59	6.26	84.05	
	MC1-40	成品套装平开门(含框、扇)	m2	5.44185		947.10				947.10	
58	010801001001	木质门	樘	26	34.87	1102.66	0.04	5.12	6.98	1149.68	1149.68
	A1-9-7	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇	100m2	0.525837	34.87	46.70	0.04	5.12	6.98	93.72	
	MC1-40	成品套装平开门(含框、扇)	m2	52.5837		1055.96				1055.96	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 9 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
59	010802001002	金属(塑钢)门	樘	2	46.12	749.82	3.05	7.21	9.83	816.03	816.03
	A1-9-176	标准全封钢门	100m2	0.040449	46.12	5.64	3.05	7.21	9.84	71.85	
	MC1-51	标准全封钢门	m2	4.0449		744.18				744.18	
60	010801001002	木质门	樘	17	52.85	1671.04	0.06	7.76	10.58	1742.29	1742.29
	A1-9-7	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇	100m2	0.521042	52.85	70.77	0.06	7.76	10.58	142.02	
	MC1-40	成品套装平开门(含框、扇)	m2	52.10415		1600.27				1600.27	
61	010802001001	金属(塑钢)门	樘	21	51.39	559.48		7.53	10.28	628.69	628.69
	A1-9-206	铝合金平开门安装	100m2	0.337145	51.39	110.15		7.53	10.28	179.35	
	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	m2	33.71445		449.33				449.33	
62	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	樘	1	44.93	775.07		6.59	8.99	835.58	835.58
	A1-9-212	平开窗安装	100m2	0.020709	44.93	141.98		6.59	8.99	202.49	
	MC1-109	铝合金双扇平开窗38系列	m2	2.0709		633.09				633.09	
63	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	樘	5	56.45	973.81		8.28	11.29	1049.83	1049.83
	A1-9-212	平开窗安装	100m2	0.130095	56.45	178.39		8.28	11.29	254.40	
	MC1-109	铝合金双扇平开窗38系列	m2	13.0095		795.43				795.43	
64	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	樘	2	75.59	1303.93		11.08	15.12	1405.71	1405.71
	A1-9-212	平开窗安装	100m2	0.069678	75.59	238.86		11.08	15.12	340.65	
	MC1-109	铝合金双扇平开窗38系列	m2	6.9678		1065.07				1065.07	
65	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	樘	1	120.51	1393.28		17.67	24.10	1555.55	1555.55
	A1-9-207	推拉窗安装	100m2	0.04682	101.58	292.03		14.89	20.32	428.81	
	A1-9-208	固定窗安装 矩形	100m2	0.01154	18.93	101.25		2.77	3.79	126.74	
	MC1-101	铝合金四扇推拉窗90系列	m2	4.68195		835.49				835.49	
	MC1-102	铝合金固定窗 矩形	m2	1.15395		164.51				164.51	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 10 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
66	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	樘	1	178.77	2061.27		26.21	35.75	2301.98	2301.98
	A1-9-207	推拉窗安装	100m2	0.07034	152.61	438.73		22.37	30.52	644.23	
	A1-9-208	固定窗安装 矩形	100m2	0.01595	26.16	139.95		3.83	5.23	175.17	
	MC1-101	铝合金四扇推拉窗90系列	m2	7.03395		1255.21				1255.21	
	MC1-102	铝合金固定窗 矩形	m2	1.59495		227.38				227.38	
67	010807002001	金属防火窗	樘	1	32.73	1163.49		4.80	6.55	1207.57	1207.57
	A1-9-193	防火窗安装	100m2	0.017199	32.73	2.08		4.80	6.55	46.16	
	MC1-81	防火窗	m2	1.7199		1161.41				1161.41	
68	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	樘	3	27.75	310.97		4.07	5.55	348.33	348.33
	A1-9-207	推拉窗安装	100m2	0.038367	27.75	68.45		4.07	5.55	105.81	
	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	3.8367		242.52				242.52	
69	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	樘	1	52.19	294.86		7.65	10.44	365.14	365.14
	A1-9-185	不锈钢(铝合金)框纱窗安装	100m2	0.020709	52.19	2.22		7.65	10.44	72.50	
	MC1-66	铝合金窗花	m2	2.0709		292.64				292.64	
70	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	樘	1	81.68	461.44		11.97	16.34	571.44	571.44
	A1-9-185	不锈钢(铝合金)框纱窗安装	100m2	0.032409	81.68	3.47		11.97	16.34	113.47	
	MC1-66	铝合金窗花	m2	3.2409		457.97				457.97	
71	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	樘	2	84.63	478.10		12.41	16.93	592.07	592.07
	A1-9-185	不锈钢(铝合金)框纱窗安装	100m2	0.067158	84.63	3.60		12.41	16.93	117.56	
	MC1-66	铝合金窗花	m2	6.7158		474.51				474.51	
72	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	樘	3	87.58	494.76		12.84	17.52	612.70	612.70
	A1-9-185	不锈钢(铝合金)框纱窗安装	100m2	0.104247	87.58	3.72		12.84	17.52	121.66	
	MC1-66	铝合金窗花	m2	10.4247		491.04				491.04	
73	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	樘	1	93.48	528.07		13.70	18.70	653.96	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军休活动中心项目改造提升工程

第 11 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-9-185	不锈钢(铝合金)框纱窗安装	100m2	0.037089	93.48	3.97		13.70	18.70	129.85	653.96
	MC1-66	铝合金窗花	m2	3.7089		524.10				524.10	
	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	樘	1	140.66	794.62		20.62	28.13	984.03	984.03
	A1-9-185	不锈钢(铝合金)框纱窗安装	100m2	0.055809	140.66	5.98		20.62	28.13	195.39	
	MC1-66	铝合金窗花	m2	5.5809		788.64				788.64	
75	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗	樘	1	214.38	1211.08		31.43	42.88	1499.77	1499.77
	A1-9-185	不锈钢(铝合金)框纱窗安装	100m2	0.085059	214.38	9.11		31.43	42.88	297.80	
	MC1-66	铝合金窗花	m2	8.5059		1201.97				1201.97	
76	010807001014	金属(塑钢、断桥)窗	樘	3	94.72	1634.03		13.89	18.94	1761.58	1761.58
	A1-9-212	平开窗安装	100m2	0.130977	94.72	299.33		13.89	18.94	426.88	
	MC1-109	铝合金四扇平开窗38系列	m2	13.0977		1334.70				1334.70	
77	010807001015	金属(塑钢、断桥)窗	樘	3	46.88	808.76		6.87	9.38	871.89	871.89
	A1-9-212	平开窗安装	100m2	0.064827	46.88	148.15		6.87	9.38	211.29	
	MC1-109	铝合金双扇平开窗38系列	m2	6.4827		660.61				660.61	
78	010807001021	金属(塑钢、断桥)窗	樘	1	54.86	946.31		8.04	10.97	1020.18	1020.18
	A1-9-212	平开窗安装	100m2	0.025284	54.86	173.35		8.04	10.97	247.22	
	MC1-109	铝合金双扇平开窗38系列	m2	2.5284		772.96				772.96	
79	010807001016	金属(塑钢、断桥)窗	樘	7	66.02	1138.87		9.68	13.20	1227.77	1227.77
	A1-9-212	平开窗安装	100m2	0.213003	66.02	208.62		9.68	13.20	297.52	
	MC1-109	铝合金四扇平开窗38系列	m2	21.3003		930.24				930.24	
80	010807001017	金属(塑钢、断桥)窗	樘	4	75.59	1303.92		11.08	15.12	1405.71	1405.71
	A1-9-212	平开窗安装	100m2	0.139356	75.59	238.86		11.08	15.12	340.64	
	MC1-109	铝合金四扇平开窗38系列	m2	13.9356		1065.06				1065.06	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 12 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
81	010807001018	金属(塑钢、断桥)窗	樘	6	88.34	1523.99		12.95	17.67	1642.96	1642.96
	A1-9-212	平开窗安装	100m2	0.244314	88.34	279.17		12.95	17.67	398.14	
	MC1-109	铝合金四扇平开窗38系列	m2	24.4314		1244.82				1244.82	
82	010807001019	金属(塑钢、断桥)窗	樘	10	94.72	1634.03		13.89	18.94	1761.58	1761.58
	A1-9-212	平开窗安装	100m2	0.43659	94.72	299.33		13.89	18.95	426.88	
	MC1-109	铝合金四扇平开窗38系列	m2	43.659		1334.70				1334.70	
83	010807001020	金属(塑钢、断桥)窗	樘	4	83.16	1300.43		12.19	16.63	1412.41	1412.41
	A1-9-212	平开窗安装	100m2	0.087318	47.36	149.67		6.94	9.47	213.44	
	A1-9-208	固定窗安装 矩形	100m2	0.087318	35.80	172.21		5.25	7.16	220.42	
	MC1-109	铝合金四扇平开窗38系列	m2	8.7318		667.35				667.35	
	MC1-102	铝合金固定窗 矩形	m2	8.7318		311.20				311.20	
84	010808004001	金属门窗套	m2	11.72	49.15	184.24		7.21	9.83	250.42	250.42
	A1-9-102	门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 不带木龙骨	100m2	0.1172	49.15	184.24		7.20	9.83	250.42	
		屋面及防水工程									
85	010901004001	玻璃钢屋面	m2	32.13	95.38	419.52	9.76	14.79	21.03	560.48	560.48
	A1-16-212	雨篷 夹胶玻璃托架式	100m2	0.3213	95.38	419.52	9.76	14.79	21.03	560.47	
86	010901004002	玻璃钢屋面	m2	4.8	31.33	124.19		5.55	6.27	167.33	167.33
	A1-12-81换	楼地面单层玻璃 2400以内 换为【夹层钢化玻璃6+6】	100m2	0.048	31.33	124.19		5.55	6.26	167.33	
87	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m2	106.8	8.64	38.48		1.25	1.73	50.10	50.10
	A1-10-93换	水泥基防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	100m2	1.068	8.64	38.48		1.25	1.73	50.10	
88	010903002001	墙面涂膜防水	m2	319.17	8.06	30.59		1.17	1.61	41.42	41.42
	A1-10-95	水泥基防水涂料 立面 1.5mm厚	100m2	3.1917	8.06	30.59		1.17	1.61	41.42	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 13 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
		楼地面装饰工程									
89	040202011001	碎石	m2	681.32	2.34	20.45	2.93	0.60	1.05	27.37	27.37
	借D2-2-24换	人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):12	100m2	6.8132	2.34	20.45	2.93	0.60	1.05	27.37	
90	010507002001	室外地坪	m2	681.32	14.43	95.21	0.16	4.19	2.92	116.91	116.91
	A1-5-80 换	地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	100m2	6.8132	14.43	95.21	0.16	4.19	2.92	116.91	
91	011102003001	块料楼地面	m2	731.77	41.24	168.82		8.59	8.25	226.89	226.89
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	14.6354	11.57	90.81		3.33	2.31	108.01	
	A1-12-75 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	7.3177	29.67	78.01		5.26	5.93	118.88	
92	011102003002	块料楼地面	m2	8.66	44.93	140.26		8.60	8.99	202.78	202.78
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.0866	5.78	45.40		1.66	1.16	54.01	
	A1-12-75 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.0866	29.67	78.01		5.26	5.93	118.88	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.0866	9.47	16.85		1.68	1.89	29.89	
93	011102003003	块料楼地面	m2	2911.94	28.46	77.97		5.05	5.69	117.17	117.17
	A1-12-75 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际结合层厚度(mm):18	100m2	29.1194	28.46	77.97		5.05	5.69	117.17	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 14 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
94	011102003004	块料楼地面	m2	103.14	37.99	55.60		6.74	7.60	107.92	107.92
	A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	1.0314	28.52	38.75		5.06	5.70	78.03	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	1.0314	9.47	16.85		1.68	1.89	29.89	
95	011105003001	块料踢脚线	m2	328.84	73.06	39.82		12.65	14.61	140.15	140.15
	A1-13-8 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	3.2884	13.44	12.21		2.08	2.69	30.42	
	A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	3.2884	59.62	27.62		10.57	11.92	109.73	
96	011107002001	块料台阶面	m2	5.45	87.07	66.50		15.44	17.41	186.41	186.41
	A1-12-78 换	铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.0545	81.24	58.02		14.40	16.25	169.91	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.0545	5.82	8.48		1.03	1.17	16.50	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
97	011210003001	玻璃隔断	m2	28.44	30.18	66.36	0.27	4.72	6.09	107.61	107.61
	A1-13-288	玻璃隔断 全玻璃隔断	100m2	0.2844	30.18	66.36	0.27	4.72	6.09	107.61	
98	011210003002	玻璃隔断	m2	14.1	44.60	179.29	0.71	7.01	9.06	240.67	240.67
	A1-13-288	玻璃隔断 全玻璃隔断	100m2	0.141	30.18	115.63	0.27	4.72	6.09	156.88	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 15 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-15-85 换	基层板、木地板面防火涂料二遍 双层 实际防火涂料遍数(遍):3	100m2	0.04437	2.82	3.75		0.43	0.56	7.56	
	A1-13-222	胶合板基层 18mm	100m2	0.04437	2.12	16.73	0.45	0.40	0.51	20.22	
	A1-13-246	不锈钢面板饰面层 其他	100m2	0.04437	9.47	43.18		1.47	1.89	56.01	
99	011201001001	墙面一般抹灰	m2	8459.42	9.66	8.90		1.50	1.93	21.98	21.98
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	84.5942	9.66	8.90		1.50	1.93	21.98	
100	011201001002	墙面一般抹灰	m2	732.88	27.70	19.40		4.26	5.54	56.90	56.90
	A1-13-2 R*1.2	底层抹灰15mm 各种墙面外墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【聚合物水泥防水砂浆】 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2	100m2	7.3288	20.85	14.48		3.23	4.17	42.74	
	A1-15-169	天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网	100m2	7.3288	6.84	4.92		1.03	1.37	14.16	
101	011204003001	块料墙面	m2	493.87	45.42	38.46		7.04	9.08	100.00	100.00
	A1-13-155 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	4.9387	45.42	38.46		7.04	9.08	100.00	
102	011210005001	成品隔断	m2	51	20.89	221.24		3.24	4.18	249.55	249.55
	A1-13-287	浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	100m2	0.51	20.89	221.24		3.24	4.18	249.55	
103	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	m2	225.28	179.55	386.17	53.63	36.14	46.64	702.13	702.13
	A1-13-324 换	全玻璃幕墙 吊挂式玻璃	100m2	2.2528	179.55	386.17	53.63	36.14	46.64	702.13	
		天棚工程									
104	011302002001	格栅吊顶	m2	88.73	24.62	133.54	0.12	3.73	4.95	166.97	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 16 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-14-41	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面	100m2	0.8873	13.85	19.46	0.12	2.11	2.79	38.33	166.97
	A1-14-207	铝合金格栅天棚	100m2	0.8873	10.77	114.08		1.62	2.15	128.63	
	011302001003	吊顶天棚	m2	233.56	34.10	39.58	0.12	5.16	6.84	85.80	85.80
	A1-14-39	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	2.3356	14.62	25.13	0.12	2.22	2.95	45.04	
	A1-14-96	埃特板面层	100m2	2.3356	9.23	10.03		1.39	1.85	22.50	
	A1-15-161换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 实际面漆遍数(遍):1	100m2	2.3356	10.24	4.42		1.54	2.05	18.26	
		油漆、涂料、裱糊工程									
106	011406003002	满刮腻子	m2	1954.8	3.74	4.88		0.56	0.75	9.94	9.94
	A1-15-152	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍	100m2	19.548	3.74	4.88		0.56	0.75	9.94	
107	011406003003	满刮腻子	m2	4930.03	12.18	6.00		1.84	2.44	22.45	22.45
	A1-15-151换	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	100m2	49.3003	12.18	6.00		1.84	2.44	22.45	
108	011406001001	抹灰面油漆	m2	7287.93	10.75	5.68		1.62	2.15	20.19	20.19
	A1-15-160换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际面漆遍数(遍):1	100m2	72.8793	10.75	5.68		1.62	2.15	20.19	
109	011406001006	抹灰面油漆	m2	842.65	5.91	10.00		0.89	1.18	17.98	17.98
	A1-15-158换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	8.4265	5.91	10.00		0.89	1.18	17.98	
110	011406001004	抹灰面油漆	m2	732.88	26.25	53.36		3.96	5.25	88.81	88.81
	A1-15-143	真石漆 墙面	100m2	7.3288	26.25	53.36		3.96	5.25	88.81	
111	011406001005	抹灰面油漆	m2	4930.03	7.11	9.74		1.07	1.42	19.34	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 17 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-15-159 换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	49.3003	7.11	9.74		1.07	1.42	19.34	19.34
112	0114050010 01	金属面油漆	m2	444.78	14.94	58.08	3.52	2.78	3.69	83.01	83.01
	A1-15-117	金属面 喷氟碳面漆一遍	100m2	4.4478	2.09	25.43	2.01	0.62	0.82	30.98	
	A1-15-128	金属面 超薄型CB防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 2.0h(2.5mm)	100m2	4.4478	12.85	32.64	1.51	2.16	2.87	52.04	
		其他装饰工程									
113	0115030010 01	金属扶手、栏杆、栏板	m	104.92	42.59	163.46	3.50	6.49	9.22	225.26	225.26
	A1-16-108 换	不锈钢栏杆制安 直型	100m	1.0492	33.50	136.26	1.88	4.98	7.08	183.69	
	A1-16-137	不锈钢扶手 φ60 直型	100m	1.0492	9.09	27.20	1.63	1.51	2.14	41.57	
114	0115030010 02	金属扶手、栏杆、栏板	m	14.4	42.59	169.08	3.50	6.49	9.22	230.88	230.88
	A1-16-108 换	不锈钢栏杆制安 直型	100m	0.144	33.50	141.88	1.88	4.98	7.08	189.31	
	A1-16-137	不锈钢扶手 φ60 直型	100m	0.144	9.09	27.20	1.63	1.51	2.14	41.57	
115	0115050010 01	洗漱台	套	4	90.64	229.22	9.96	14.15	20.12	364.08	364.08
	A1-16-174 换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.0258	90.64	229.22	9.96	14.15	20.12	364.08	
116	0115050100 01	镜面玻璃	m2	12	13.11	243.42		1.84	2.62	261.00	261.00
	A1-16-104 换	卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	100m2	0.12	13.11	243.42		1.85	2.62	261.00	
117	0115050050 01	卫生间扶手	个	7	3.77	44.90		0.53	0.75	49.95	49.95
	A1-16-181	金属 不锈钢浴缸拉手	100副	0.07	3.77	44.90		0.53	0.75	49.95	
118	0104010140 02	砖地沟、明沟	m	30.5	117.22	673.05	4.76	34.05	24.39	853.47	853.47
	A1-4-84 换	砌砖地沟 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.122	7.48	13.36		1.13	1.50	23.47	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 18 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-5-39 换	现浇建筑物混凝土 小型构件预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.13725	4.97	21.75	0.10	1.46	1.01	29.29	
	A1-5-102	现浇构件圆钢 φ10内	t	4.4988	104.76	637.94	4.66	31.46	21.88	800.71	
	010401014001	砖地沟、明沟	m	29.95	50.04	110.34	0.01	7.86	10.01	178.26	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.08985	2.11	3.38		0.37	0.42	6.29	
	A1-13-4 换	底层抹灰15mm 零星项目 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.1797	35.75	8.22		5.54	7.15	56.66	
	A1-12-9 换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	100m2	0.08985	2.14	3.49	0.01	0.38	0.43	6.45	178.26
	A1-4-108	明沟铸铁盖板安装 32cm 宽	100m	0.2995	8.29	91.88		1.25	1.66	103.08	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际厚度(mm):15	100m2	0.08985	1.75	3.37		0.31	0.35	5.77	
		合计			13966.55	88386.2	2246.92	3651.52	3242.68	111493.73	111493.73

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	135192.62			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					135192.62			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韶关军休活动中心项目改造提升工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	72796.03		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	72796.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：韶关军休活动中心项目改造提升工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	3385795.15	9	304721.56
合 计					304721.56

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	7.668	96.19	737.58		
2	00010010	人工费	元	1004062.077 2	1.00	1004062.08		
3	RGFTZ	人工费调整	元	17309.46	1.00	17309.46		
4	01000010	型钢综合	t	1.7138	4000.00	6855.20		
5	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	4.6861	4181.42	19594.55		
6	01010040	螺纹钢Φ25以内	t	2.1699	3991.15	8660.40		
7	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	8.3184	5.31	44.17		
8	01030017@1	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	12.0789	5.31	64.14		
9	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	54.3705	5.31	288.71		
10	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	4.4365	5.31	23.56		
11	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	85.7375	6.94	595.02		
12	01050081	钢丝绳Φ12.5	m	0.0424	9.76	0.41		
13	01090022	圆钢Φ10以内	t	0.2897	4181.42	1211.36		
14	01190020@1	槽钢综合	kg	1124.7329	4.35	4892.59		
15	01210001	角钢综合	kg	239.9335	4.37	1048.51		
16	01210030@1	角钢综合	kg	582.6642	4.37	2546.24		
17	01610020	钨棒	kg	6.8012	21.88	148.81		
18	01630130	吊装夹具	套	0.303	105.22	31.88		
19	02030010	胶条	m	67.1664	0.73	49.03		
20	02030040	门窗密封橡胶条	m	1608.9882	0.73	1174.56		
21	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	41.6479	5.75	239.48		
22	02290130	幼麻筋(麻刀)	kg	4.0114	5.20	20.86		
23	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	529.7141	0.12	63.57		
24	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	62.2792	3.50	217.98		
25	03010195	木螺钉M5×50	十套	390.1234	0.40	156.05		
26	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	232.903	0.25	58.23		
27	03010320	螺母综合	十个	115.3981	0.19	21.93		
28	03010430	六角螺栓综合	kg	19.3373	5.50	106.36		
29	03011315	高强螺栓	kg	3.7899	6.96	26.38		
30	03011325	对拉螺栓	kg	8.4811	5.04	42.74		
31	03013001	膨胀螺栓综合	十套	15.0625	6.68	100.62		
32	03013041	膨胀螺栓M8	十套	2.3854	5.80	13.84		
33	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	19.4027	0.58	11.25		
34	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	28.3936	1.86	52.81		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	2.024	2.63	5.32		
36	03013175@1	膨胀螺栓M12×80	十个	72.8556	10.43	759.88		
37	03015011	双头螺柱M12×20	十套	2.9286	10.29	30.14		
38	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	57.6991	1.53	88.28		
39	03019011	圆钉30~45	kg	11.7652	5.75	67.65		
40	03019021	圆钉50~75	kg	45.6536	5.66	258.40		
41	03019031	射钉	十个	49.3104	0.08	3.94		
42	03019041	枪钉	盒	0.0399	8.12	0.32		
43	03019431	镀锌钉钩	个	58.3417	1.20	70.01		
44	03033026	弓形拉手100	百个	0.6934	23.26	16.13		
45	03033101	门窗铰100	百个	1.3867	154.36	214.05		
46	03033121	铁插销100	付	69.336	0.91	63.10		
47	03044031	玻璃吊夹系统	套	81.1008	313.25	25404.83		
48	03050041	锁牌4寸搭扣	个	69.336	0.89	61.71		
49	03134011	水砂纸	张	394.994	1.15	454.24		
50	03135001	低碳钢焊条综合	kg	252.8434	6.19	1565.10		
51	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	76.8897	13.23	1017.25		
52	03136071	不锈钢焊丝	kg	15.1536	26.11	395.66		
53	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	145.8476	11.19	1632.03		
54	03139121	合金钢钻头综合	个	0.72	5.29	3.81		
55	03210115	钢板网0.8	m2	2.7707	9.74	26.99		
56	03210280	钢脚手直角扣件	个	126.349	4.87	615.32		
57	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) Φ59	个	68.8595	8.41	579.11		
58	03213001	铁件综合	kg	135.2094	4.87	658.47		
59	03213001@1	铁件综合	kg	2870.2091	4.87	13977.92		
60	03213111	镀锌铁码	支	2009.9232	0.64	1286.35		
61	03213111@1	镀锌铁码	支	166.6574	0.64	106.66		
62	03213121	镀锌铁件	kg	1232.1915	5.75	7085.10		
63	03214021@1	镀锌角码Φ80×60×60	个	363.3766	6.10	2216.60		
64	03214101	铸铁盖板320×500×18	十块	6.1697	428.95	2646.49		
65	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	9.1176	345.13	3146.76		
66	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.6	345.13	207.08		
67	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.4721	619.47	292.45		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
68	04030015	中砂	m3	0.5712	150.49	85.96		
69	04030055	金刚砂	kg	6.9547	3.95	27.47		
70	04050005	碎石20~40	m3	87.025	116.50	10138.41		
71	04050025	碎石10	m3	0.7162	116.50	83.44		
72	04050045	碎石60	m3	24.8682	116.50	2897.15		
73	04070010	石渣	m3	28.037	65.30	1830.82		
74	04070045	石屑	m3	12.3591	63.11	779.98		
75	04090015	生石灰	t	0.8138	310.00	252.28		
76	04090090	粘土	m3	1.1355				
77	04130001	标准砖240×115×53	千块	1.638	407.77	667.93		
78	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	1.2609	3200.00	4034.88		
79	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	10.9763	6300.00	69150.69		
80	04150030	蒸压加气混凝土砌块600×300×300	千块	0.186	16390.00	3048.54		
81	05030080	松杂板枋材	m3	2.5803	1793.10	4626.74		
82	05030180	松木板	m3	0.0516	1379.38	71.18		
83	05030320	垫木	m3	0.3299	1758.05	579.98		
84	05030370	松杂直边板	m3	0.2047	1650.00	337.76		
85	05050080	胶合板2440×1220×9	m2	17.3456	26.98	467.98		
86	05050080@1	胶合板2440×1220×18	m2	4.6589	49.63	231.22		
87	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	22.02	53.54	1178.95		
88	05050120@1	防水胶合板模板用 18mm	m2	3.1481	53.54	168.55		
89	06010010	平板玻璃5	m2	12.5685	26.55	333.69		
90	06010010@1	平板玻璃6	m2	157.3691	35.40	5570.87		
91	06010010@2	平板玻璃6.0	m2	1.595	35.40	56.46		
92	06010010@3	平板玻璃6.0	m2	7.034	35.40	249.00		
93	06010010@4	平板玻璃6.0	m2	4.682	35.40	165.74		
94	06010020	平板玻璃6	m2	33.7145	35.40	1193.49		
95	06050001@1	镜面玻璃5.0	m2	14.16	75.67	1071.49		
96	06050020	钢化玻璃12	m2	14.241	91.60	1304.48		
97	06050020@1	钢化玻璃6	m2	28.7244	42.81	1229.69		
98	06090000	夹层玻璃6+6	m2	33.0939	137.00	4533.86		
99	06090001@1	夹层钢化玻璃5+5	m2	236.9344	121.00	28669.06		
100	07010001@1	釉面砖150×600	m2	335.4168	21.13	7087.36		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
101	07010025	釉面砖300*600	m2	513.6248	34.16	17545.42		
102	07050030@1	浅色防滑砖300×300	m2	105.7185	26.63	2815.28		
103	07050040@1	浅色防滑砖800×800	m2	3798.4648	64.00	243101.75		
104	07050070	瓷质梯级砖300×300	m2	5.777	26.90	155.40		
105	07050080	瓷质梯级砖300×150	m2	2.773	23.54	65.28		
106	07050090	瓷质耐磨砖100×200	m2	3.4782	18.75	65.22		
107	08000040	大理石台面成品	m2	2.709	221.24	599.34		
108	09050260@1	镜面不锈钢板1.2	m2	5.3093	114.40	607.38		
109	09050270	镜面不锈钢板18K	m2	13.478	120.30	1621.40		
110	09190001	硅酸钙板4	m2	245.238	9.04	2216.95		
111	09270040	抗裂纤维网	m2	791.5104	3.10	2453.68		
112	09370001	铝合金长方格状吊顶	m2	90.5046	110.35	9987.18		
113	09390060	浴厕隔断成品	m2	51	221.24	11283.24		
114	10010040	轻钢中龙骨	m	718.701	3.58	2572.95		
115	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	430.4507	3.75	1614.19		
116	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	616.8047	3.58	2208.16		
117	12030130	铝合金收口条150×3	m	81.708	22.12	1807.38		
118	12230010@1	不锈钢扶手φ50	m	126.4792	24.70	3124.04		
119	13010050	醇酸清漆	kg	203.8139	10.63	2166.54		
120	13010210	环氧富锌底漆	kg	30.2051	11.40	344.34		
121	13010470	油灰	kg	31.956	1.33	42.50		
122	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	1555.9701	13.45	20927.80		
123	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	896.1784	23.96	21472.43		
124	13030473	真石漆	kg	3019.4656	10.07	30406.02		
125	13030475	真石面漆	kg	226.4599	15.50	3510.13		
126	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1612.71	5.88	9482.73		
127	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	10743.6996	3.03	32553.41		
128	13030570@1	无机涂料8205	kg	1371.5343	34.96	47948.84		
129	13030570@2	无机涂料8205	kg	240.6608	34.96	8413.50		
130	13050070	防锈漆	kg	19.278	10.31	198.76		
131	13050170@1	水泥基防水涂料JS-II	kg	1315.413	10.51	13824.99		
132	13050400	防火涂料木面	kg	2.4164	20.81	50.29		
133	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	93.1404	17.49	1629.03		
134	13050465	超薄型防火涂料	kg	611.5725	21.02	12855.25		
135	13050500	油性防锈漆	kg	10.0932	8.60	86.80		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
136	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	76.938	67.06	5159.46		
137	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	107.7079	51.44	5540.49		
138	13350125	嵌缝膏	kg	46.1714	4.64	214.24		
139	13350190	密封毛条	m	94.223	0.19	17.90		
140	13410010	嵌缝料	kg	2.4165	0.93	2.25		
141	13410050	软填料	kg	69.5994	2.50	174.00		
142	14010001	防腐油	kg	35.6307	32.30	1150.87		
143	14010010	清油	kg	0.6528	12.31	8.04		
144	14010030	松节油	kg	30.4205	12.80	389.38		
145	14050040	溶剂汽油	kg	0.996	7.03	7.00		
146	14210050	环氧树脂综合	kg	17.898	30.97	554.30		
147	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	22.8659	4.83	110.44		
148	14350200	防火涂料稀释剂	kg	62.2692	11.00	684.96		
149	14350250	隔离剂	kg	22.5705	7.31	164.99		
150	14350273	氟碳漆固化剂	kg	12.0936	22.39	270.78		
151	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	3.0207	17.22	52.02		
152	14350680	稀释剂	kg	12.3115	17.22	212.00		
153	14390030	二氧化碳	m3	158.3788	4.26	674.69		
154	14390060	氩气	m3	42.5972	13.77	586.56		
155	14390070	氧气	m3	200.1426	3.64	728.52		
156	14390100	乙炔气	kg	98.0034	7.92	776.19		
157	14390105	乙炔气	m3	9.5458	7.98	76.18		
158	14410120	玻璃胶	L	7.0712	3.51	24.82		
159	14410130	玻璃胶335克/支	支	173.9819	15.63	2719.34		
160	14410220	硅酮结构胶300ml	支	203.2602	24.78	5036.79		
161	14410450	耐候胶	L	65.5565	66.71	4373.27		
162	14410490	墙边胶	L	36.5806	48.28	1766.11		
163	14410500	乳液	kg	4.1976	6.01	25.23		
164	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	60.636	0.26	15.77		
165	17050050	不锈钢管D32	m	1219.64	11.64	14196.61		
166	20330020	垫胶	kg	649.3146	7.55	4902.33		
167	21310090	浴缸拉手	套	7.07	44.25	312.85		
168	29030320	槽形镀锌板综合	kg	202.9773	4.51	915.43		
169	31190010	美纹纸	m	1126.4	0.44	495.62		
170	34090010	白棉纱	kg	64.6917	7.05	456.08		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
171	34110010	水	m3	330.2476	4.25	1403.55		
172	34110010@1	水	m3	1.5384	4.25	6.54		
173	35030010	脚手架钢管	kg	2014.9667	5.22	10518.13		
174	35030030	脚手架钢管底座	个	18.966	7.05	133.71		
175	35030210	脚手板(钢管网)	m2	630.3806	1.53	964.48		
176	35030220	挡脚板(钢管网)	m2	946.2532	1.53	1447.77		
177	35050025	密目式阻燃安全网	m2	175.5669	6.19	1086.76		
178	35090230	钢支撑	kg	12.3314	4.29	52.90		
179	80030290	炉(矿)渣综合	m3	7.104	52.35	371.89		
180	80050630	聚合物水泥防水砂浆	m3	12.2391	844.10	10331.02		
181	99450760	其他材料费	元	7013.3819	1.00	7013.38		
182	9946131	其他材料费	元	56.8	1.00	56.80		
183	CLFTZ	材料费调整	元	-2.3701	1.00	-2.37		
184	MC1-101	铝合金四扇推拉窗90系列	m2	11.716	178.45	2090.72		
185	MC1-102	铝合金固定窗矩形	m2	11.4808	142.56	1636.70		
186	MC1-109	铝合金双扇平开窗38系列	m2	24.0915	305.71	7365.01		
187	MC1-109@1	铝合金四扇平开窗38系列	m2	132.1236	305.71	40391.51		
188	MC1-40	成品套装平开门(含框、扇)	m2	115.5717	522.12	60342.30		
189	MC1-51	标准全封钢门	m2	4.0449	367.96	1488.36		
190	MC1-66@1	铝合金窗花	m2	40.248	141.31	5687.44		
191	MC1-73	钢质防火门单扇(甲级)	m2	13.1147	486.73	6383.32		
192	MC1-74	钢质防火门单扇(乙级)	m2	6.0674	446.90	2711.52		
193	MC1-75	钢质防火门双扇(甲级)	m2	14.9268	486.73	7265.32		
194	MC1-76	钢质防火门双扇(乙级)	m2	31.7754	446.90	14200.43		
195	MC1-81	防火窗	m2	1.7199	675.28	1161.41		
196	MC1-90	成品全玻璃门	m2	12	245.00	2940.00		
197	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(无横框)	m2	33.7145	279.88	9436.01		
198	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	3.8367	189.63	727.55		
199	ZZJJ	制作基价	元	58178.27	1.00	58178.27		
200	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.3461	436.89	151.21		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
201	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	161.9834	446.60	72341.79		
202	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	181.4756	466.02	84571.26		
203	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	31.916	475.73	15183.40		
204	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.2782	490.29	136.40		
205	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	23.3864	495.15	11579.78		
206	8005903@1	预拌水泥砂浆m10 砌筑	m3	0.6577	495.15	325.66		
207	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	151.0322	509.71	76982.62		
208	8005908@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	0.8076	509.71	411.64		
209	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	5.6889	519.42	2954.93		
210	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	79.7574	538.83	42975.68		
211	8005912	湿拌地面砂浆地面普通找平 M25	m3	0.0689	567.96	39.13		
212	8005912@2	预拌水泥砂浆m25 地面	m3	0.3501	567.96	198.84		
213	8005915@1	预拌水泥防水砂浆m20 防水	m3	0.1815	538.83	97.80		
214	8005915@2	预拌水泥防水砂浆m20 防水	m3	0.4403	538.83	237.25		
215	01290303@1	镀锌费用	t	21.026				
216	33010088	钢梁	t	11.403	4737.60	54022.85		
217	33010365@1	空腹钢柱5t以外	t	9.623	6039.82	58121.19		
218	35090155@1	花纹钢板5~8	t	3.577	3924.78	14038.94		
219	FBC00016	钢材	t	26.0792				
220	00010003	机上人工	工日	359.487	230.00	82682.01		
221	99450630	折旧费	元	28633.3882	1.00	28633.39		
222	99450640	检修费	元	8202.4009	1.00	8202.40		
223	99450650	维护费	元	18978.153	1.00	18978.15		
224	99450660	安拆费	元	2798.2293	1.00	2798.23		
225	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1590.3277	10.21	16237.25		
226	99450680	柴油(机械用)0#	kg	554.2014	8.48	4699.63		
227	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	195.1306	8.48	1654.71		
228	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	3.3971	8.48	28.81		



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	1825930.18	
1.1	动力系统	709296.22	
1.2	照明系统	104006.13	
1.3	应急照明系统	74197.82	
1.4	给排水系统	144441.28	
1.5	消火栓系统	356810.66	
1.6	自动喷淋系统	376456.27	
1.7	自动报警系统	19054.08	
1.8	防排烟系统	39156.87	
1.9	防雷系统	2510.85	
2	措施合计	136059.55	
2.1	绿色施工安全防护措施费	121494.55	
2.2	其他措施费	14565.00	
3	其他项目	33965.49	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	33965.49	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1995955.22	
5	增值税销项税额	179635.97	—
6	总造价	2175591.19	
7	人工费	324869.66	
招标控制价合计=1+2+3+5		2,175,591.19	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		动力系统					709296.22	
1	030404031001	小电器	1. 名称:远程控制按钮	个	1	100.04	100.04	
2	030404017001	配电箱	1. 名称:迁移原旧电表箱 2. 规格:利旧	台	1	340.45	340.45	
3	030404035001	插座	1. 名称:单相二. 三极插座 2. 规格:220V/10A 暗装 3. 安装方式:壁装	个	178	29.92	5325.76	
4	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:暗装	个	49	31.00	1519.00	
5	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱+1-ATXF1 2. 型号:含系统所示电子元件, 含箱体 3. 规格:详见系统图	台	1	3921.41	3921.41	
6	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱+1-ATDF1 2. 型号:含系统所示电子元件, 含箱体 3. 规格:详见系统图	台	1	2628.66	2628.66	
7	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱+1-ATDT1 2. 型号:含系统所示电子元件, 含箱体 3. 规格:详见系统图	台	1	2782.29	2782.29	
8	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱+1-APE1 2. 型号:含系统所示电子元件, 含箱体 3. 规格:详见系统图	台	1	2515.39	2515.39	
9	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱+1-AT1 2. 型号:含系统所示电子元件, 含箱体 3. 规格:详见系统图	台	1	3735.21	3735.21	
10	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱+1-AWC1 2. 型号:含系统所示电子元件, 含箱体 3. 规格:详见系统图	台	1	9138.75	9138.75	
11	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱+1-AP1 2. 型号:含系统所示电子元件, 含箱体 3. 规格:详见系统图	台	1	1378.12	1378.12	
本页小计							33385.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
12	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱+4-AP1 2. 型号:含系统所示电子元件,含箱体 3. 规格:详见系统图	台	1	1422.16	1422.16		
13	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱+3-AP2 2. 型号:含系统所示电子元件,含箱体 3. 规格:详见系统图	台	1	1417.43	1417.43		
14	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱+3-AP1 2. 型号:含系统所示电子元件,含箱体 3. 规格:详见系统图	台	1	1537.77	1537.77		
15	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱+3-AL2~5/+3-AL8/+3-AL10~11/+4-AL1/+4-AL3~4/+4-AL6/+1-AL3~4 2. 型号:含系统所示电子元件,含箱体 3. 规格:详见系统图	台	13	700.88	9111.44		
16	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱+3-AL6~7/+3-AL9 2. 型号:含系统所示电子元件,含箱体 3. 规格:详见系统图	台	3	631.49	1894.47		
17	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱+3-AL1/+4-AL2/+4-AL5 2. 型号:含系统所示电子元件,含箱体 3. 规格:详见系统图	台	3	746.18	2238.54		
18	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱+1-AL2 2. 型号:含系统所示电子元件,含箱体 3. 规格:详见系统图	台	1	562.82	562.82		
19	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱+4-ALEE1/+1-ALEE1 2. 型号:含系统所示电子元件,含箱体 3. 规格:详见系统图	台	2	3995.03	7990.06		
本页小计								26174.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
20	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:AN01低压配电柜 2. 型号:详系统图, 含箱体, 含箱内电子元件 3. 规格:800x1000x2200 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢	台	1	27050.20	27050.20		
21	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:AN02低压配电柜 2. 型号:详系统图, 含箱体, 含箱内电子元件 3. 规格:800x1000x2200 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢	台	1	25491.97	25491.97		
22	030404004003	低压开关柜(屏)	1. 名称:AN03低压配电柜 2. 型号:详系统图, 含箱体, 含箱内电子元件 3. 规格:600x1000x2200 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢	台	1	13676.43	13676.43		
23	030404004004	低压开关柜(屏)	1. 名称:AN04低压配电柜 2. 型号:详系统图, 含箱体, 含箱内电子元件 3. 规格:600x1000x2200 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢	台	1	20059.78	20059.78		
24	030402017001	高压成套配电柜	1. 名称:AK1高压配电柜 2. 型号:详系统图, 含箱体, 含箱内电子元件 3. 规格:800x1500x2300 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢	台	1	35623.45	35623.45		
25	030402017003	高压成套配电柜	1. 名称:AK2高压计量柜 2. 型号:详系统图, 含箱体, 含箱内电子元件 3. 规格:800x1500x2300 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢	台	1	25871.22	25871.22		
本页小计							147773.05		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
26	030402017004	高压成套配电柜	1. 名称:AK3高压出线柜 2. 型号:详系统图, 含箱体, 含箱内电子元件 3. 规格:800x1500x2300 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢	台	1	31073.45	31073.45		
27	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 型号:SG(B)13-630kVA/10 3. 容量 (kV·A):27.3KN/台 4. 规格:2000x1400x2050 5. 干燥要求:专变风机冷却, 温控显示 6. 基础型钢形式、规格:10#槽钢	台	1	83198.54	83198.54		
28	030413001002	铁构件	1. 名称:发电机基础槽钢 2. 规格:10#	m	5.2	117.25	609.70		
29	030404016001	控制箱	1. 名称:电梯控制箱 2. 安装方式:悬挂式, 仅安装	台	1	159.33	159.33		
30	030404018001	插座箱	1. 名称:ACC充电桩设备	台	4	23291.98	93167.92		
31	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:镀锌板, 厚1.0mm 3. 规格:150*75	m	17.093	55.16	942.85		
32	030411002004	线槽	1. 名称:钢制桥架 2. 材质:镀锌板, 厚1.0mm 3. 规格:100*50	m	37.946	53.52	2030.87		
33	030411002002	线槽	1. 名称:钢制桥架 2. 材质:镀锌板, 厚1.0mm 3. 规格:150*75	m	116.132	57.87	6720.56		
34	030411002003	线槽	1. 名称:钢制桥架 2. 材质:镀锌板, 厚1.2mm 3. 规格:200*150	m	5.804	92.42	536.41		
35	030411002005	线槽	1. 名称:钢制桥架 2. 材质:镀锌板, 厚1.2mm 3. 规格:250*150	m	109.753	100.66	11047.74		
36	030411002006	线槽	1. 名称:钢制桥架 2. 材质:镀锌板, 厚1.2mm 3. 规格:300*150	m	31.063	105.79	3286.15		
本页小计							232773.52		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
37	030411001005	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN16 4. 配置形式:明配	m	186.03	19.32	3594.10		
38	030411001003	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	121.409	20.69	2511.95		
39	030411001006	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	54.337	22.43	1218.78		
40	030411001007	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN32 4. 配置形式:明配	m	25.971	26.06	676.80		
41	030411001009	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN40 4. 配置形式:明配	m	20.079	31.45	631.48		
42	030411001012	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN50 4. 配置形式:明配	m	34.397	35.71	1228.32		
43	030411001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	521.529	8.43	4396.49		
44	030411001002	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	539.551	11.67	6296.56		
45	030411001008	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	7.646	19.85	151.77		
46	030411001010	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配	m	99.95	27.18	2716.64		
本页小计								23422.89	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
47	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZBN-BYJ-2.5 3. 配线部位:配管内敷设	m	272.697	4.40	1199.87		
48	030411004011	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZCN-BYJ-2.5	m	104.73	3.72	389.60		
49	030411004010	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZC-BYJ-1.5	m	69.82	2.53	176.64		
50	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZC-BYJ-2.5 3. 配线部位:配管内敷设	m	80.401	3.17	254.87		
51	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZC-BYJ-4 3. 配线部位:配管内敷设	m	3333.839	4.02	13402.03		
52	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:ZDNBV-2.5m2 3. 配线部位:配管内敷设	m	106.514	3.31	352.56		
53	030408001001	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BTLY-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV	m	33.101	271.49	8986.59		
54	030408001002	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BTLY-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV	m	31.79	360.67	11465.70		
55	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV	m	13.71	40.96	561.56		
56	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV	m	13.861	26.58	368.43		
57	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-B1-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV	m	6.78	120.99	820.31		
本页小计								37978.16	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
58	030408001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-B1-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1KV	m	6.03	94.65	570.74		
59	030408001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-4*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1KV	m	53.737	53.32	2865.26		
60	030408001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-4*10 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1KV	m	20.645	32.35	667.87		
61	030408001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-4*2.5 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1KV	m	39.03	12.12	473.04		
62	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-3*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1KV	m	53.779	46.06	2477.06		
63	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-3*10 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1KV	m	20.693	28.95	599.06		
64	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY-4*150+1*70 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1KV	m	215.096	458.31	98580.65		
65	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1KV	m	25.183	375.30	9451.18		
66	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1KV	m	58.781	299.60	17610.79		
本页小计								133295.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
67	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1KV	m	16.396	220.16	3609.74		
68	030408001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1KV	m	114.055	89.24	10178.27		
69	030408001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1KV	m	58.906	62.14	3660.42		
70	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1KV	m	726.776	38.71	28133.50		
71	030408001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1KV	m	118.798	24.91	2959.26		
72	030408001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-BJY-3*2.5 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1KV	m	50.607	9.86	498.99		
73	030408002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: WDZB2-KYJY-6*2.5 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1KV	m	16.054	19.17	307.76		
74	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线 2. 线缆对数: WDN-RYJS-2*1.5 3. 敷设方式: 管内敷设	m	69.82	6.19	432.19		
75	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: BTLY-4*95+1*50 3. 电压等级(kV): 1KV	个	2	250.72	501.44		
76	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: BTLY-4*70+1*35 3. 电压等级(kV): 1KV	个	2	182.55	365.10		
本页小计								50646.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
77	030408006003	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:16mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压等级(kV):1KV	个	16	99.90	1598.40	
78	030408006004	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压等级(kV):1KV	个	10	156.45	1564.50	
79	030408006005	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:70mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压等级(kV):1KV	个	2	198.05	396.10	
80	030408006006	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:120mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压等级(kV):1KV	个	4	256.11	1024.44	
81	030408006007	电力电缆头	1. 名称:干包式电力电缆头 2. 规格:185mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压等级(kV):1KV	个	6	307.23	1843.38	
82	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	227	8.76	1988.52	
83	030414001001	电力变压器系统	1. 名称:干式变压器调试 2. 容量(kV.A):630KVA	系统	1	2786.84	2786.84	
84	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10 KV以下	系统	3	3005.19	9015.57	
85	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	4	907.19	3628.76	
		照明系统					104006.13	
86	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管 LEDT8支架灯 2. 规格:22W 3. 安装形式:吸顶	套	215	66.42	14280.30	
87	030412002001	工厂灯	1. 名称:防爆灯 2. 规格:16W LED光源 3. 安装形式:吸顶式	套	1	182.96	182.96	
88	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防潮灯 2. 规格:12W LED光源 3. 类型:吸顶安装	套	27	75.69	2043.63	
89	030412001003	普通灯具	1. 名称:墙上座灯 2. 规格:10W LED灯 3. 类型:壁装 2.5m高	套	2	27.25	54.50	
本页小计							40407.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
90	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管 LEDT8支架灯 2. 规格:2*22W 3. 安装形式:吸顶	套	188	99.90	18781.20	
91	030412001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:10W LED灯 3. 类型:吸顶安装	套	60	71.56	4293.60	
92	030412001005	普通灯具	1. 名称:智能声光感应灯 2. 规格:10W LED灯 3. 类型:吸顶安装	套	9	86.86	781.74	
93	030404034001	照明开关	1. 名称:1级单控开关 2. 安装方式:壁装	个	26	23.74	617.24	
94	030404034002	照明开关	1. 名称:2级单控开关 2. 安装方式:壁装	个	32	25.97	831.04	
95	030404034003	照明开关	1. 名称:3级单控开关 2. 安装方式:壁装	个	33	30.10	993.30	
96	030904003003	按钮	1. 名称:无线呼叫按钮 2. 规格:壁装	个	2	194.55	389.10	
97	030904005002	声光报警器	1. 名称:无线声光报警器 2. 规格:壁装	个	2	133.83	267.66	
98	030411001014	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	1148.573	11.67	13403.85	
99	030411001015	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	166.449	20.69	3443.83	
100	030411001016	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	525.919	22.43	11796.36	
101	030411001017	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	506.443	8.43	4269.31	
102	030411004007	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZBN-BYJ-2.5 3. 配线部位:配管内敷设	m	520.165	4.40	2288.73	
本页小计							62156.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
103	030411004008	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZC-BYJ-2.5 3. 配线部位:配管内敷设	m	7714.695	3.17	24455.58		
104	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	95	8.76	832.20		
		应急照明系统					74197.82		
105	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装形式:疏散门上方 200mm 墙壁明装/嵌墙安装	套	4	72.26	289.04		
106	030412004002	装饰灯	1. 名称:单面疏散标志灯 2. 型号:常亮 色温不应低于2700K 3. 规格:1W LED灯 4. 安装形式:壁装	套	60	72.26	4335.60		
107	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:常亮 色温不应低于2700K 3. 规格:1W LED灯 4. 安装形式:壁装	套	17	72.26	1228.42		
108	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:常亮 色温不应低于2700K 3. 规格:1W LED灯 4. 安装形式:壁装	套	16	87.03	1392.48		
109	030412004005	装饰灯	1. 名称:双面方向标志灯（单向） 2. 型号:常亮 色温不应低于2700K 3. 规格:1W LED灯 4. 安装形式:吊装	套	3	89.72	269.16		
110	030412004006	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯（A型） 2. 型号:色温不应低于2700K 3. 规格:7W LED灯 4. 安装形式:壁装	套	21	254.09	5335.89		
111	030412004007	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯（A型） 2. 型号:色温不应低于2700K 3. 规格:7W LED灯 4. 安装形式:吸顶安装/车道底距地吊装	套	106	254.09	26933.54		
本页小计								65071.91	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
112	030411001019	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	877.112	20.69	18147.45	
113	030411001018	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	378.4	11.67	4415.93	
114	030411004009	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:WDZBN-RVS-2*2.5 3. 配线部位:配管内敷设	m	1305.1	9.08	11850.31	
		给排水系统					144441.28	
115	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式洗脸盆 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:普通水龙头,角阀,金属软管等	组	8	343.80	2750.40	
116	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式洗脸盆 3. 附件名称、数量:普通水龙头,角阀,金属软管	组	14	259.31	3630.34	
117	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖把池 3. 附件名称、数量:含普通水龙头1个	组	1	204.52	204.52	
118	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式小便器 3. 附件名称、数量:延时自闭冲洗阀	组	6	463.55	2781.30	
119	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:连体坐便器 3. 附件名称、数量:角阀,金属软管	组	2	520.61	1041.22	
120	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 附件名称、数量:延时自闭冲洗阀	组	29	338.13	9805.77	
121	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器 2. 附件名称、数量:截止阀1个	套	1	274.13	274.13	
本页小计							54901.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
122	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:通气帽DN100 3. 仅计取主材费	个	1	2.00	2.00		
123	031004014006	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:地漏DN75	个	8	56.63	453.04		
124	031004014009	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:地漏DN100	个	6	65.76	394.56		
125	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:地漏DN150	个	2	99.03	198.06		
126	031004014007	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:地面扫除口DN100	个	4	23.60	94.40		
127	031004014008	给、排水附(配)件	1. 材质:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	7	70.01	490.07		
128	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN15 4. 连接形式:丝接, 含管件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒, 水冲洗	m	167.002	40.60	6780.28		
129	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN20 4. 连接形式:丝接, 含管件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒, 水冲洗	m	141.325	45.35	6409.09		
130	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN25 4. 连接形式:丝接, 含管件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒, 水冲洗	m	19.394	58.06	1126.02		
本页小计								15947.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
131	031001007010	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN32 4. 连接形式:丝接, 含管件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒, 水冲洗	m	11.683	66.41	775.87		
132	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN40 4. 连接形式:丝接, 含管件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒, 水冲洗	m	65.147	71.67	4669.09		
133	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN50 4. 连接形式:丝接, 含管件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒, 水冲洗	m	114.973	95.28	10954.63		
134	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN65 4. 连接形式:丝接, 含管件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒, 水冲洗	m	99.39	110.22	10954.77		
135	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN100 4. 连接形式:丝接, 含管件安装 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒, 水冲洗	m	105.12	174.08	18299.29		
本页小计								45653.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
136	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位: 泵房 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管 DN15 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	1.49	39.58	58.97	
137	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管 DN100 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	17.33	337.19	5843.50	
138	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC塑料排水管 DN50 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 含管道, 管件安装	m	56.471	30.33	1712.77	
139	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 含管道, 管件安装	m	52.38	41.10	2152.82	
140	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 含管道, 管件安装	m	128.035	56.01	7171.24	
141	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC塑料排水管 DN150 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 含管道, 管件安装	m	45.454	82.40	3745.41	
本页小计							20684.71	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
142	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:含管道,管件安装	m	88.03	49.74	4378.61		
143	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管DN150 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:含管道,管件安装	m	15.52	80.42	1248.12		
144	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管DN25 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:含管道,管件安装	m	7.633	18.17	138.69		
145	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管DN50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:含管道,管件安装	m	427.06	27.30	11658.74		
146	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接	个	1	131.43	131.43		
147	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2	614.96	1229.92		
148	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	16	34.23	547.68		
149	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:丝接	个	3	89.71	269.13		
本页小计							19602.32		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
150	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接	个	4	110.55	442.20	
151	031003010008	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1	328.55	328.55	
152	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接	个	1	69.90	69.90	
153	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:电动浮球阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接	个	1	88.65	88.65	
154	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接	个	1	126.13	126.13	
155	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1	579.42	579.42	
156	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接	个	5	64.63	323.15	
157	031003006002	减压器	1. 材质:减压阀组 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:闸阀2个、Y型过滤器1个、可调减压阀1个、KXT(I)型可曲挠软接头1个、压力表2个、DN32泄水阀1个	组	2	2246.12	4492.24	
158	031003006001	减压器	1. 材质:减压阀组 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:闸阀2个、Y型过滤器1个、可调减压阀1个、KXT(I)型可曲挠软接头1个、压力表2个、DN32泄水阀1个	组	1	4159.24	4159.24	
159	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:截止阀2个	组	1	241.23	241.23	
本页小计							10850.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
160	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:闸阀2个, Y型过滤器1个, 水表1个, 倒流防止器1个	组	1	2267.75	2267.75		
161	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 附件配置:闸阀2个, Y型过滤器1个, 水表1个, 倒流防止器1个	组	1	4586.40	4586.40		
162	031003008004	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	1	570.59	570.59		
163	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型:水力遥控进水阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1	1241.86	1241.86		
164	031002003016	套管	1. 名称、类型:UPVC塑料套管 2. 规格:φ200	个	2	71.29	142.58		
165	031002003012	套管	1. 名称、类型:UPVC塑料套管 2. 规格:φ160	个	8	52.13	417.04		
166	031002003014	套管	1. 名称、类型:UPVC塑料套管 2. 规格:φ75	个	58	29.09	1687.22		
167	031002003015	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:φ150	个	1	301.25	301.25		
		消火栓系统					356810.66		
本页小计								11214.69	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
168	030901010001	室内消火栓（减压稳压型）	1. 名称：室内消火栓箱1800X700X180 2. 型号、规格：采用铝合金箱，SN65单栓箱。消防箱内配65栓口一个，19铝合金水枪一支，DN65衬胶水龙带一条，长25米。栓口离地1.1米高。 3. 附件材质、规格：带消防软管卷盘，含水带、水枪等，15S202, 21页 4. 带手提式灭火器 MF/ABC5, 2具 5. 含消火栓按钮、火警电话插孔	套	34	2788.89	94822.26		
169	030901013001	灭火器	1. 形式：放置式，含灭火器箱5kg*2 2. 规格、型号：手提式灭火器MF/ABC5	具	48	180.53	8665.44		
170	030902007001	贮存装置	1. 型号、规格：柜式七氟丙烷灭火装置 储瓶规格90L，充装量83KG	套	2	16683.34	33366.68		
171	030902009001	无管网气体灭火装置	1. 类型：悬挂式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格：储瓶规格10L、充装量10KG	套	1	2333.73	2333.73		
172	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：机械泄压口	个	2	858.41	1716.82		
173	031002002001	设备支架	1. 材质：10号槽钢 2. 形式：水箱基础	m	331	117.25	38809.75		
本页小计								179714.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
174	031006001001	变频给水设备	1. 设备名称:室内消火栓加压设备 2. 型号、规格:Q=15L/S H=70m 3. 水泵主要技术参数:主泵N=30kW/台,副泵N=1.5kW/台 4. 附件名称、规格、数量:主泵:Q=15L/S H=72m稳压泵:流量:Q=1L/S扬程:50m。主泵1用1备,副泵1用1备,气压罐:800x2260,消防调,节水量300L-,压力等级1.0MPa;配套仪表 5. 含控制箱	套	1	39898.24	39898.24		
175	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:地上 2. 型号、规格:消防水泵接合器 SQD100型地上式	套	1	1320.35	1320.35		
176	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 含管件	m	3.013	212.13	639.15		
177	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 含管件	m	516.395	101.57	52450.24		
178	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 含管件	m	313.299	70.79	22178.44		
本页小计								116486.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
179	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 含管件	m	7.909	65.70	519.62		
180	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹漆二道,防锈漆二道	m <sup>2</sup>	262.31	27.41	7189.92		
181	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:人工除微锈 2. 油漆品种:管道支架 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	336.02	2.16	725.80		
182	031002001001	管道支架	1. 材质:镀锌角钢 2. 管架形式:40*4	kg	336.02	26.72	8978.45		
183	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接	个	3	131.43	394.29		
184	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	4	284.72	1138.88		
185	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	10	614.96	6149.60		
186	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2	910.55	1821.10		
187	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力开关	台	2	220.13	440.26		
188	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:泄压阀(泄压值0.86MPa) 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1	1411.90	1411.90		
189	030601004002	流量仪表	1. 名称:流量测试装置 2. 规格:DN65	台	1	2142.09	2142.09		
190	030601004003	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100	台	1	456.34	456.34		
本页小计								31368.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
191	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1	579.42	579.42		
192	030804001005	低压碳钢管件	1. 规格: 大小头 DN50 2. 连接方式: 电弧焊	个	2	100.30	200.60		
193	030804001003	低压碳钢管件	1. 规格: 大小头 DN65 2. 连接方式: 电弧焊	个	2	132.17	264.34		
194	030804001004	低压碳钢管件	1. 规格: 大小头 DN100 2. 连接方式: 电弧焊	个	2	191.42	382.84		
195	030804001001	低压碳钢管件	1. 规格: 大小头 DN150 2. 连接方式: 电弧焊	个	2	267.29	534.58		
196	031003010002	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接	个	2	168.25	336.50		
197	031003010003	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	2	230.37	460.74		
198	031003010004	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	4	328.55	1314.20		
199	031003010001	软接头(软管)	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	2	516.49	1032.98		
200	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 丝接	个	4	26.46	105.84		
201	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 多功能水泵控制阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 丝接	个	2	802.46	1604.92		
202	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 多功能水泵控制阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	2	1534.33	3068.66		
203	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	13	487.39	6336.07		
204	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	组	1	570.59	570.59		
本页小计								16792.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
205	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接	个	4	64.63	258.52	
206	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:满足设计要求	台	6	100.33	601.98	
207	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:φ150 3. 填料材质:焊接钢管, 钢板	个	5	301.25	1506.25	
208	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:φ200 3. 填料材质:焊接钢管, 钢板	个	1	365.80	365.80	
209	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:φ80 3. 填料材质:焊接钢管, 钢板	个	1	256.29	256.29	
210	031002003006	套管	1. 名称、类型:普通钢制套管 2. 规格:φ150 3. 填料材质:焊接钢管	个	15	107.17	1607.55	
211	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试	点	34	230.96	7852.64	
		自动喷淋系统					376456.27	
212	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:无吊顶 2. 材质、型号、规格:直立型喷头DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	702	29.78	20905.56	
213	031006001002	变频给水设备	1. 设备名称:喷淋加压设备 2. 型号、规格:Q=30L/S H=55m 3. 水泵主要技术参数:主泵Q=30L/S H=55m, N=45kW/台 4. 附件名称、规格、数量:主泵1用1备, 副泵无, 气压罐:800x2260, 消防调, 节水量300L-, 压力等级1.0MPa, 配套仪表 5. 含控制箱	套	1	35061.13	35061.13	
214	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位:地上 2. 型号、规格:消防水泵接合器 SQD100型地上式	套	2	1320.35	2640.70	
本页小计							71056.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
215	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:含管道,管件安装	m	20.605	41.10	846.87		
216	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:含管道,管件安装	m	17.6	56.01	985.78		
217	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN250 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 含管件	m	16.608	403.82	6706.64		
218	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN200 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 含管件	m	2.981	213.69	637.01		
219	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 含管件	m	223.707	167.75	37526.85		
本页小计							46703.15		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
220	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN125 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 含管件	m	22.106	133.81	2958.00		
221	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 含管件	m	247.952	98.82	24502.62		
222	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 含管件	m	80.083	71.02	5687.49		
223	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 含管件	m	62.283	70.45	4387.84		
224	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 含管件	m	176.299	69.19	12198.13		
本页小计							49734.08		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
225	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 含管件	m	161.107	60.66	9772.75	
226	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 含管件	m	748.743	51.03	38208.36	
227	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 6. 含管件	m	952	42.29	40260.08	
228	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹漆二道,防锈漆二道	m <sup>2</sup>	534.23	27.41	14643.24	
229	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:人工除微锈 2. 油漆品种:管道支架 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	1119.769	2.16	2418.70	
230	031002001002	管道支架	1. 材质:镀锌角钢 2. 管架形式:40*4	kg	1119.769	26.72	29920.23	
231	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	2	3295.74	6591.48	
232	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:泄压阀(泄压值0.66MPa) 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1	1411.90	1411.90	
本页小计							143226.74	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
233	030601004004	流量仪表	1. 名称:流量测试装置 2. 规格:DN65	台	1	2142.09	2142.09		
234	030601004005	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100	台	1	456.34	456.34		
235	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	5	2459.63	12298.15		
236	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	2	1628.89	3257.78		
237	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	7	910.55	6373.85		
238	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	3	614.96	1844.88		
239	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	1	284.72	284.72		
240	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接	个	1	131.43	131.43		
241	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器DN150 2. 连接形式:法兰连接	个	4	675.66	2702.64		
242	030901006003	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器DN100 2. 连接形式:法兰连接	个	1	510.95	510.95		
243	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	12	1100.20	13202.40		
244	031003003024	焊接法兰阀门	1. 类型:信号闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1	772.70	772.70		
245	030901008001	末端试水装置	1. 类型:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:螺纹连接	组	1	267.25	267.25		
246	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	4	82.04	328.16		
本页小计							44573.34		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
247	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格:减压孔板D59 2. 连接形式:法兰	个	1	128.43	128.43		
248	030901007002	减压孔板	1. 材质、规格:减压孔板D53 2. 连接形式:法兰	个	3	128.43	385.29		
249	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1	579.42	579.42		
250	031003010006	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	2	1236.29	2472.58		
251	031003010005	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	2	906.89	1813.78		
252	031003010007	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4	516.49	2065.96		
253	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:多功能水泵控制阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2	2212.34	4424.68		
254	030804001007	低压碳钢管件	1. 规格:大小头 DN150 2. 连接方式:电弧焊	个	2	267.29	534.58		
255	030804001006	低压碳钢管件	1. 规格:大小头 DN200 2. 连接方式:电弧焊	个	2	382.61	765.22		
256	030601004006	流量仪表	1. 名称:流量计 2. 规格:水泵房	台	1	1172.66	1172.66		
257	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1	676.54	676.54		
258	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接	个	3	64.63	193.89		
259	031003008005	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接	组	2	2327.37	4654.74		
260	031003008002	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	组	2	1660.89	3321.78		
本页小计							23189.55		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
261	031003008003	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	1	570.59	570.59		
262	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN150	组	1	2915.85	2915.85		
263	031003003025	焊接法兰阀门	1. 类型:水力警铃 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1	180.39	180.39		
264	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:丝接	个	2	26.46	52.92		
265	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:满足设计要求	台	6	100.33	601.98		
266	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:通气帽DN100 3. 仅计取主材	个	1	2.00	2.00		
267	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:地漏DN75	个	2	56.63	113.26		
268	031002003007	套管	1. 名称、类型:UPVC塑料套管 2. 规格:φ160	个	4	52.13	208.52		
269	031002003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:φ160 3. 填料材质:焊接钢管, 钢板	个	3	301.25	903.75		
270	031002003009	套管	1. 名称、类型:普通钢制套管 2. 规格:φ160 3. 填料材质:焊接钢管	个	9	107.17	964.53		
271	031002003010	套管	1. 名称、类型:普通钢制套管 2. 规格:φ200 3. 填料材质:焊接钢管	个	1	179.14	179.14		
272	031002003011	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:φ300 3. 填料材质:焊接钢管, 钢板	个	2	961.57	1923.14		
273	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:200点以下	点	5	361.19	1805.95		
		自动报警系统					19054.08		
274	030904001001	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器(点型) 2. 线制:吸顶安装	个	3	161.89	485.67		
本页小计							10907.69		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
275	030904001002	点型探测器	1. 名称：感烟火灾探测器（点型） 2. 线制：吸顶安装	个	1	161.89	161.89	
276	030412001001	普通灯具	1. 名称：放气指示灯 2. 类型：距地2.5m	套	4	231.60	926.40	
277	030904009001	区域报警控制箱	1. 多线制：气体灭火报警控制器 2. 安装方式：底边距地1.4m	台	1	3531.90	3531.90	
278	030904011001	远程控制箱（柜）	1. 规格：手动控制盘 2. 控制回路：3路以下	台	1	946.49	946.49	
279	030904005001	声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 规格：底边距地安装	个	4	133.83	535.32	
280	030904003001	按钮	1. 名称：紧急启/停按钮 2. 规格：底边距地安装	个	1	273.53	273.53	
281	030904003002	按钮	1. 名称：自动/手动转换器 2. 规格：底边距地安装	个	1	273.53	273.53	
282	030904008001	模块（模块箱）	1. 名称：输入/输出模块 2. 输出形式：总线制	个	2	254.95	509.90	
283	030411001013	配管	1. 名称：镀锌电线管 2. 材质：MT 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗配	m	685.412	11.67	7998.76	
284	030411004005	配线	1. 名称：软导线 2. 规格：ZCNRVS-2*1.0 3. 配线部位：配管内敷设	m	546.517	4.07	2224.32	
285	030411004006	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格：ZCNBV2.5 3. 配线部位：配管内敷设	m	328.307	3.16	1037.45	
286	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：暗装	个	17	8.76	148.92	
		防排烟系统					39156.87	
287	030108003001	轴流通风机	1. 名称：PF-F1-01~02（防爆风机） 2. 规格：风量：1100CMMH，功率：0.75KW，250PA	台	2	990.06	1980.12	
288	030108003002	轴流通风机	1. 名称：PF-F1-03排风机 2. 规格：风量：6500CMMH，功率：1.1KW，350PA	台	1	2536.26	2536.26	
本页小计							23084.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
289	030404033001	风扇	1. 名称: 天花板排气扇(自带止回阀) 2. 规格: 风量:200CMH, 功率:55W 3. 安装方式: 天花安装	台	25	164.17	4104.25	
290	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌薄钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边长(mm) ≤320 4. 板材厚度: 0.5mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含管件, 支吊架, 法兰等制作安装 6. 接口形式: 咬口	m2	84.22	169.84	14303.92	
291	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌薄钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边长(mm) ≤1000 4. 板材厚度: 0.6mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含管件, 支吊架, 法兰等制作安装 6. 接口形式: 咬口	m2	13.06	111.28	1453.32	
292	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌薄钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边长(mm) ≤1000 4. 板材厚度: 0.75mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含管件, 支吊架, 法兰等制作安装 6. 接口形式: 咬口	m2	24.64	118.11	2910.23	
293	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌薄钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边长(mm) ≤1000 4. 板材厚度: 1mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含管件, 支吊架, 法兰等制作安装 6. 接口形式: 咬口	m2	6.34	129.47	820.84	
294	031201003003	金属结构刷油 (风管支架)	1. 除锈级别: 微锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 铁红酚醛防锈漆, 灰色磁化漆各两道	kg	498.5363	2.28	1136.66	
本页小计							24729.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
295	030702008001	柔性软风管	1. 名称:帆布软风管 2. 材质:帆布	m	2.316	2126.72	4925.48		
296	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶下排风口 2. 规格:500X320	个	2	99.99	199.98		
297	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶下排风口 2. 规格:400X320	个	2	95.43	190.86		
298	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:200X200	个	1	44.65	44.65		
299	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:1000*1000	个	1	505.86	505.86		
300	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:1000*1000	个	1	1332.63	1332.63		
301	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:500*400	个	1	297.30	297.30		
302	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:400*250	个	1	194.90	194.90		
303	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:挡烟垂壁 2. 门材质:无机帆布	m <sup>2</sup>	6.66	286.22	1906.23		
304	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:阻火器、呼吸阀 2. 规格:Φ50	个	1	313.38	313.38		
		防雷系统					2510.85		
305	030409002001	接地母线	1. 名称:热镀锌扁钢 2. 规格:40*4 3. 安装形式:配电房明敷设	m	73.779	29.56	2180.91		
306	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子 2. 材质:由基础接地网利用柱或墙主钢筋引至	台	6	54.99	329.94		
		措施项目					14565.00		
307	031302007001	高层施工增加		项	1				
308	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	14565.00	14565.00		
本页小计								26987.12	
合 计								1840495.18	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 1 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
		动力系统									
1	030404031001	小电器	个	1	27.94	58.48		8.03	5.59	100.04	100.04
	C4-4-90	按钮开关安装 普通型	个	1	27.94	58.48		8.03	5.59	100.04	
2	030404017001	配电箱	台	1	227.84	29.20		37.84	45.57	340.45	340.45
	借C2-4-30换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 材料*0, 设备*0, 主材*0, 单价*0.3	台	1	52.58			8.73	10.52	71.83	
	借C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	175.26	29.20		29.11	35.05	268.62	
3	030404035001	插座	个	178	11.76	12.43		3.38	2.35	29.92	29.92
	C4-4-139	单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	10个	17.8	11.76	12.43		3.38	2.35	29.92	
4	030404035002	插座	个	49	11.76	13.51		3.38	2.35	31.00	31.00
	C4-4-139	单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	10个	4.9	11.76	13.51		3.38	2.35	31.00	
5	030404017002	配电箱	台	1	172.70	3664.54		49.63	34.54	3921.41	3921.41
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	3664.54		49.63	34.54	3921.41	
6	030404017005	配电箱	台	1	172.70	2371.79		49.63	34.54	2628.66	2628.66
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	2371.79		49.63	34.54	2628.66	
7	030404017006	配电箱	台	1	172.70	2525.42		49.63	34.54	2782.29	2782.29
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	2525.42		49.63	34.54	2782.29	
8	030404017007	配电箱	台	1	172.70	2258.52		49.63	34.54	2515.39	2515.39
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	2258.52		49.63	34.54	2515.39	
9	030404017008	配电箱	台	1	172.70	3478.34		49.63	34.54	3735.21	3735.21
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	3478.34		49.63	34.54	3735.21	
10	030404017009	配电箱	台	1	172.70	8881.88		49.63	34.54	9138.75	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 2 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	8881.88		49.63	34.54	9138.75	9138.75
11	030404017010	配电箱	台	1	172.70	1121.25		49.63	34.54	1378.12	1378.12
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	1121.25		49.63	34.54	1378.12	
12	030404017011	配电箱	台	1	172.70	1165.29		49.63	34.54	1422.16	1422.16
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	1165.29		49.63	34.54	1422.16	
13	030404017012	配电箱	台	1	172.70	1160.56		49.63	34.54	1417.43	1417.43
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	1160.56		49.63	34.54	1417.43	
14	030404017013	配电箱	台	1	172.70	1280.90		49.63	34.54	1537.77	1537.77
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	1280.90		49.63	34.54	1537.77	
15	030404017014	配电箱	台	13	172.70	444.01		49.63	34.54	700.88	700.88
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	13	172.70	444.01		49.63	34.54	700.88	
16	030404017015	配电箱	台	3	172.70	374.62		49.63	34.54	631.49	631.49
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	3	172.70	374.62		49.63	34.54	631.49	
17	030404017016	配电箱	台	3	172.70	489.31		49.63	34.54	746.18	746.18
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	3	172.70	489.31		49.63	34.54	746.18	
18	030404017017	配电箱	台	1	172.70	305.95		49.63	34.54	562.82	562.82
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	305.95		49.63	34.54	562.82	
19	030404017018	配电箱	台	2	172.70	3738.16		49.63	34.54	3995.03	3995.03
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	2	172.70	3738.16		49.63	34.54	3995.03	
20	030404004001	低压开关柜(屏)	台	1	520.84	26202.58	49.03	163.78	113.97	27050.20	27050.20
	C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	453.35	26125.79	44.36	143.04	99.54	26866.08	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 3 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C4-13-33	基础型钢制作、安装 槽钢 制作	10m	0.16	36.36	70.84	3.37	11.42	7.95	129.94	
	C4-13-34	基础型钢制作、安装 槽钢 安装	10m	0.16	31.13	5.95	1.30	9.32	6.48	54.18	
	030404004002	低压开关柜(屏)	台	1	520.84	24644.35	49.03	163.78	113.97	25491.97	
	C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	453.35	24567.56	44.36	143.04	99.54	25307.85	
	C4-13-33	基础型钢制作、安装 槽钢 制作	10m	0.16	36.36	70.84	3.37	11.42	7.95	129.94	25491.97
	C4-13-34	基础型钢制作、安装 槽钢 安装	10m	0.16	31.13	5.95	1.30	9.32	6.48	54.18	
22	030404004003	低压开关柜(屏)	台	1	503.97	12855.64	47.86	158.59	110.36	13676.43	
	C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	453.35	12798.05	44.36	143.04	99.54	13538.34	
	C4-13-33	基础型钢制作、安装 槽钢 制作	10m	0.12	27.27	53.13	2.53	8.57	5.96	97.46	13676.43
	C4-13-34	基础型钢制作、安装 槽钢 安装	10m	0.12	23.35	4.46	0.97	6.99	4.86	40.63	
23	030404004004	低压开关柜(屏)	台	1	503.97	19238.99	47.86	158.59	110.36	20059.78	
	C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	453.35	19181.40	44.36	143.04	99.54	19921.69	
	C4-13-33	基础型钢制作、安装 槽钢 制作	10m	0.12	27.27	53.13	2.53	8.57	5.96	97.46	20059.78
	C4-13-34	基础型钢制作、安装 槽钢 安装	10m	0.12	23.35	4.46	0.97	6.99	4.86	40.63	
24	030402017001	高压成套配电柜	台	1	865.73	34051.33	191.23	303.77	211.39	35623.45	
	C4-2-54	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	798.24	33974.54	186.56	283.03	196.96	35439.33	
	C4-13-33	基础型钢制作、安装 槽钢 制作	10m	0.16	36.36	70.84	3.37	11.42	7.95	129.94	35623.45
	C4-13-34	基础型钢制作、安装 槽钢 安装	10m	0.16	31.13	5.95	1.30	9.32	6.48	54.18	
25	030402017003	高压成套配电柜	台	1	703.91	24596.50	153.10	246.31	171.40	25871.22	
	C4-2-55	高压成套配电柜安装 单母线柜 互感器柜	台	1	636.42	24519.71	148.43	225.57	156.97	25687.10	25871.22

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 4 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C4-13-33	基础型钢制作、安装 槽钢 制作	10m	0.16	36.36	70.84	3.37	11.42	7.95	129.94	
	C4-13-34	基础型钢制作、安装 槽钢 安装	10m	0.16	31.13	5.95	1.30	9.32	6.48	54.18	
	030402017004	高压成套配电柜	台	1	865.73	29501.33	191.23	303.77	211.39	31073.45	
	C4-2-54	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	798.24	29424.54	186.56	283.03	196.96	30889.33	
	C4-13-33	基础型钢制作、安装 槽钢 制作	10m	0.16	36.36	70.84	3.37	11.42	7.95	129.94	31073.45
	C4-13-34	基础型钢制作、安装 槽钢 安装	10m	0.16	31.13	5.95	1.30	9.32	6.48	54.18	
27	030401002001	干式变压器	台	1	1377.03	80741.30	275.02	474.79	330.41	83198.54	
	C4-1-12	干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 800	台	1	1269.88	80619.40	267.60	441.87	307.50	82906.25	
	C4-13-33	基础型钢制作、安装 槽钢 制作	10m	0.254	57.73	112.45	5.36	18.13	12.62	206.28	83198.54
	C4-13-34	基础型钢制作、安装 槽钢 安装	10m	0.254	49.42	9.45	2.06	14.79	10.29	86.01	
28	030413001002	铁构件	m	5.2	42.18	50.17	2.92	12.96	9.02	117.25	
	C4-13-33	基础型钢制作、安装 槽钢 制作	10m	0.52	22.73	46.45	2.11	7.14	4.97	83.39	117.25
	C4-13-34	基础型钢制作、安装 槽钢 安装	10m	0.52	19.46	3.72	0.81	5.82	4.05	33.86	
29	030404016001	控制箱	台	1	93.06	20.91		26.75	18.61	159.33	
	C4-4-26	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	93.06	20.91		26.75	18.61	159.33	159.33
30	030404018001	插座箱	台	4	94.91	23150.81		27.28	18.98	23291.98	
	C4-4-44	成套插座箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	4	94.91	23150.81		27.28	18.98	23291.98	23291.98
31	030411002001	线槽	m	17.093	22.17	22.18		6.37	4.43	55.16	
	C4-11-151	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	10m	1.7093	22.17	22.19		6.37	4.43	55.16	55.16
32	030411002004	线槽	m	37.946	22.17	20.54		6.37	4.43	53.52	
	C4-11-151	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	10m	3.7946	22.17	20.54		6.37	4.43	53.52	53.52

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 5 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
33	030411002002	线槽	m	116.132	22.17	24.89		6.37	4.43	57.87	57.87
	C4-11-151	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	10m	11.6132	22.17	24.90		6.37	4.43	57.87	
34	030411002003	线槽	m	5.804	27.44	51.60		7.89	5.49	92.42	92.42
	C4-11-152	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600	10m	0.5804	27.44	51.60		7.89	5.49	92.42	
35	030411002005	线槽	m	109.753	27.44	59.84		7.89	5.49	100.66	100.66
	C4-11-152	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600	10m	10.9753	27.44	59.84		7.89	5.49	100.66	
36	030411002006	线槽	m	31.063	27.44	64.97		7.89	5.49	105.79	105.79
	C4-11-152	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600	10m	3.1063	27.44	64.97		7.89	5.49	105.79	
37	030411001005	配管	m	186.03	10.25	4.07		2.95	2.05	19.32	19.32
	C4-11-1	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 15	100m	1.8603	10.25	4.07		2.95	2.05	19.32	
38	030411001003	配管	m	121.409	10.57	4.96		3.04	2.11	20.69	20.69
	C4-11-2	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	100m	1.21409	10.57	4.96		3.04	2.11	20.69	
39	030411001006	配管	m	54.337	10.96	6.07	0.04	3.16	2.20	22.43	22.43
	C4-11-3	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	100m	0.54337	10.96	6.06	0.04	3.16	2.20	22.43	
40	030411001007	配管	m	25.971	11.36	9.11	0.04	3.28	2.28	26.06	26.06
	C4-11-4	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32	100m	0.25971	11.36	9.11	0.04	3.28	2.28	26.06	
41	030411001009	配管	m	20.079	12.09	13.35	0.08	3.50	2.43	31.45	31.45
	C4-11-5	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40	100m	0.20079	12.09	13.35	0.08	3.50	2.43	31.45	
42	030411001012	配管	m	34.397	12.73	16.65	0.08	3.68	2.56	35.71	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 6 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C4-11-6	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 50	100m	0.34397	12.73	16.65	0.08	3.68	2.56	35.71	35.71
43	030411001004	配管	m	521.529	4.42	1.85		1.27	0.88	8.43	8.43
	C4-11-89	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	5.21529	4.42	1.85		1.27	0.88	8.43	
44	030411001002	配管	m	539.551	4.97	4.27		1.43	0.99	11.67	11.67
	C4-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	5.39551	4.97	4.27		1.43	0.99	11.67	
45	030411001008	配管	m	7.646	7.64	8.44	0.04	2.21	1.53	19.85	19.85
	C4-11-10	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	100m	0.07646	7.64	8.44	0.04	2.21	1.54	19.85	
46	030411001010	配管	m	99.95	9.74	12.57	0.08	2.82	1.96	27.18	27.18
	C4-11-11	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40	100m	0.9995	9.74	12.57	0.08	2.82	1.96	27.18	
47	030411004001	配线	m	272.697	0.78	3.24		0.22	0.16	4.40	4.40
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	100m单线	2.72697	0.78	3.24		0.22	0.16	4.40	
48	030411004011	配线	m	104.73	0.78	2.57		0.22	0.16	3.72	3.72
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	100m单线	1.0473	0.78	2.57		0.22	0.16	3.72	
49	030411004010	配线	m	69.82	0.78	1.37		0.22	0.16	2.53	2.53
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	100m单线	0.6982	0.78	1.37		0.22	0.16	2.53	
50	030411004002	配线	m	80.401	0.78	2.02		0.22	0.16	3.17	3.17
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	100m单线	0.80401	0.78	2.02		0.22	0.16	3.17	
51	030411004003	配线	m	3333.839	0.68	3.00		0.20	0.14	4.02	4.02
	C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 6	100m单线	33.33839	0.68	3.00		0.20	0.14	4.02	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 7 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
52	030411004004	配线	m	106.514	0.78	2.15		0.22	0.16	3.31	3.31
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	1.06514	0.78	2.15		0.22	0.16	3.31	
53	030408001001	电力电缆	m	33.101	11.05	251.16	2.62	3.93	2.73	271.49	271.49
	C4-8-19 换	硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 70 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9	100m	0.33101	11.05	251.16	2.62	3.93	2.73	271.49	
54	030408001002	电力电缆	m	31.79	16.22	331.66	3.28	5.60	3.90	360.67	360.67
	C4-8-20 换	硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 120 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9	100m	0.3179	16.22	331.66	3.28	5.60	3.90	360.67	
55	030408001003	电力电缆	m	13.71	4.20	34.55	0.11	1.24	0.86	40.96	40.96
	C4-8-1 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.1371	4.20	34.55	0.11	1.24	0.86	40.96	
56	030408001010	电力电缆	m	13.861	2.52	22.73	0.06	0.74	0.52	26.58	26.58
	C4-8-1 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.13861	2.52	22.73	0.06	0.74	0.52	26.58	
57	030408001021	电力电缆	m	6.78	8.05	108.70	0.21	2.37	1.65	120.99	120.99
	C4-8-2 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.0678	8.05	108.70	0.21	2.37	1.65	120.99	
58	030408001020	电力电缆	m	6.03	8.05	82.37	0.21	2.37	1.65	94.65	94.65
	C4-8-2 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.0603	8.05	82.37	0.21	2.37	1.65	94.66	
59	030408001014	电力电缆	m	53.737	6.19	43.88	0.16	1.83	1.27	53.32	53.32
	C4-8-2	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35	100m	0.53737	6.19	43.88	0.16	1.83	1.27	53.32	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 8 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
60	030408001013	电力电缆	m	20.645	3.23	27.42	0.08	0.95	0.66	32.35	32.35
	C4-8-1	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	100m	0.20645	3.23	27.42	0.08	0.95	0.66	32.35	
61	030408001015	电力电缆	m	39.03	1.94	9.16	0.05	0.57	0.40	12.12	12.12
	C4-8-1 *0.6	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	100m	0.3903	1.94	9.16	0.05	0.57	0.40	12.12	
62	030408001012	电力电缆	m	53.779	6.19	36.62	0.16	1.83	1.27	46.06	46.06
	C4-8-2	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35	100m	0.53779	6.19	36.61	0.16	1.83	1.27	46.06	
63	030408001011	电力电缆	m	20.693	3.23	24.03	0.08	0.95	0.66	28.95	28.95
	C4-8-1	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	100m	0.20693	3.23	24.02	0.08	0.95	0.66	28.95	
64	030408001004	电力电缆	m	215.096	19.77	424.60	2.89	6.51	4.53	458.31	458.31
	C4-8-5 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5	100m	2.15096	19.77	424.59	2.89	6.51	4.53	458.31	
65	030408001005	电力电缆	m	25.183	15.76	349.66	1.48	4.96	3.45	375.30	375.30
	C4-8-4 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.25183	15.76	349.66	1.48	4.95	3.45	375.30	
66	030408001007	电力电缆	m	58.781	15.76	273.96	1.48	4.96	3.45	299.60	299.60
	C4-8-4 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.58781	15.76	273.96	1.48	4.96	3.45	299.60	
67	030408001006	电力电缆	m	16.396	10.73	202.62	1.05	3.39	2.36	220.16	220.16
	C4-8-3 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.16396	10.73	202.63	1.05	3.39	2.36	220.16	
68	030408001017	电力电缆	m	114.055	8.05	76.96	0.21	2.37	1.65	89.24	89.24
	C4-8-2 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	100m	1.14055	8.05	76.96	0.21	2.37	1.65	89.24	
69	030408001018	电力电缆	m	58.906	8.05	49.86	0.21	2.37	1.65	62.14	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 9 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C4-8-2 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际 电缆芯数(芯):5	100m	0.58906	8.05	49.86	0.21	2.37	1.65	62.14	62.14
70	030408001008	电力电缆	m	726.776	4.20	32.30	0.11	1.24	0.86	38.71	38.71
	C4-8-1 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际 电缆芯数(芯):5	100m	7.26776	4.20	32.30	0.11	1.24	0.86	38.71	
71	030408001019	电力电缆	m	118.798	2.52	21.07	0.06	0.74	0.52	24.91	24.91
	C4-8-1 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2 以下电力电缆敷设 单价* 0.6 实际电缆芯数(芯):5	100m	1.18798	2.52	21.06	0.06	0.74	0.52	24.91	
72	030408001016	电力电缆	m	50.607	1.94	6.90	0.05	0.57	0.40	9.86	9.86
	C4-8-1 *0.6	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2 以下电力电缆敷设 单价* 0.6	100m	0.50607	1.94	6.90	0.05	0.57	0.40	9.86	
73	030408002001	控制电缆	m	16.054	3.99	13.24		1.15	0.80	19.17	19.17
	C4-8-30	塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	100m	0.16054	3.99	13.24		1.15	0.80	19.17	
74	030502005001	双绞线缆	m	69.82	0.80	5.01		0.23	0.16	6.19	6.19
	C4-11-225	多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	100m/束	0.6982	0.80	5.01		0.23	0.16	6.19	
75	030408006002	电力电缆头	个	2	84.51	117.82	4.84	25.68	17.87	250.72	250.72
	C4-8-156	矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 120	个	2	84.51	117.82	4.84	25.68	17.87	250.72	
76	030408006001	电力电缆头	个	2	57.62	90.31	4.40	17.82	12.40	182.55	182.55
	C4-8-155	矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 70	个	2	57.62	90.31	4.40	17.82	12.40	182.55	
77	030408006003	电力电缆头	个	16	34.33	48.83		9.87	6.87	99.90	99.90
	C4-8-82	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16	个	16	34.33	48.83		9.87	6.87	99.90	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 10 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
78	030408006004	电力电缆头	个	10	62.82	63.02		18.05	12.56	156.45	156.45
	C4-8-83	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm <sup>2</sup> 以下) 35	个	10	62.82	63.02		18.05	12.56	156.45	
79	030408006005	电力电缆头	个	2	81.15	77.35		23.32	16.23	198.05	198.05
	C4-8-84	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm <sup>2</sup> 以下) 70	个	2	81.15	77.35		23.32	16.23	198.05	
80	030408006006	电力电缆头	个	4	100.68	106.35		28.94	20.14	256.11	256.11
	C4-8-85	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm <sup>2</sup> 以下) 120	个	4	100.68	106.35		28.94	20.14	256.11	
81	030408006007	电力电缆头	个	6	116.52	133.92		33.49	23.30	307.23	307.23
	C4-8-86	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm <sup>2</sup> 以下) 185	个	6	116.52	133.92		33.49	23.30	307.23	
82	030411006001	接线盒	个	227	4.40	2.23		1.26	0.88	8.76	8.76
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	22.7	4.40	2.22		1.26	0.88	8.76	
83	030414001001	电力变压器系统	系统	1	1527.35		346.28	538.48	374.73	2786.84	2786.84
	C4-14-1 *0.8	电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800 干式变压器系统调试 单价*0.8	系统	1	1527.35		346.28	538.48	374.73	2786.84	
84	030414002001	送配电装置系统	系统	3	1683.47		336.96	580.67	404.09	3005.19	3005.19
	C4-14-13	送配电装置系统调试(综合) 10kV以下交流供电	系统	3	1683.47		336.96	580.67	404.09	3005.19	
85	030414002002	送配电装置系统	系统	4	560.60		49.32	175.29	121.98	907.19	907.19
	C4-14-12	送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	4	560.60		49.32	175.29	121.98	907.19	
		照明系统									
86	030412005001	荧光灯	套	215	17.77	39.99		5.11	3.55	66.42	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 11 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C4-12-245 R*0.9	普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	10套	21.5	17.77	39.99		5.11	3.55	66.42	66.42
87	030412002001	工厂灯	套	1	34.33	131.90		9.87	6.87	182.96	182.96
	C4-12-33 R*0.9	密闭灯具安装 防爆荧光灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	10套	0.1	34.33	131.90		9.87	6.87	182.96	
88	030412001002	普通灯具	套	27	17.70	49.37		5.09	3.54	75.69	75.69
	C4-12-3 R*0.9	半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	10套	2.7	17.70	49.37		5.09	3.54	75.69	
89	030412001003	普通灯具	套	2	6.52	17.56		1.87	1.30	27.25	27.25
	C4-12-14 R*0.9	其他普通灯具安装 普通座灯头 圆形 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	10套	0.2	6.52	17.56		1.87	1.31	27.25	
90	030412005002	荧光灯	套	188	22.34	66.66		6.42	4.47	99.90	99.90
	C4-12-246 R*0.9	普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	10套	18.8	22.34	66.66		6.42	4.47	99.90	
91	030412001004	普通灯具	套	60	17.70	45.24		5.09	3.54	71.56	71.56
	C4-12-3 R*0.9	半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	10套	6	17.70	45.24		5.09	3.54	71.56	
92	030412001005	普通灯具	套	9	17.70	60.54		5.09	3.54	86.86	86.86
	C4-12-3 R*0.9	半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9	10套	0.9	17.70	60.54		5.09	3.54	86.86	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 12 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
93	030404034001	照明开关	个	26	7.79	12.16		2.24	1.56	23.74	23.74
	C4-4-116	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	10个	2.6	7.79	12.16		2.24	1.56	23.74	
94	030404034002	照明开关	个	32	8.14	13.86		2.34	1.63	25.97	25.97
	C4-4-117	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	10个	3.2	8.14	13.85		2.34	1.63	25.97	
95	030404034003	照明开关	个	33	8.14	17.98		2.34	1.63	30.10	30.10
	C4-4-118	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	10个	3.3	8.14	17.98		2.34	1.63	30.10	
96	030904003003	按钮	个	2	37.47	139.13	0.05	10.40	7.50	194.55	194.55
	C9-4-7	按钮安装	个	2	37.47	139.13	0.05	10.40	7.50	194.55	
97	030904005002	声光报警器	个	2	53.18	55.26		14.75	10.64	133.83	133.83
	C9-4-9	声光报警器安装	个	2	53.18	55.26		14.75	10.64	133.83	
98	030411001014	配管	m	1148.57 <sub>3</sub>	4.97	4.27		1.43	0.99	11.67	11.67
	C4-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	11.4857 <sub>3</sub>	4.97	4.27		1.43	0.99	11.67	
99	030411001015	配管	m	166.449	10.57	4.96		3.04	2.11	20.69	20.69
	C4-11-2	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	100m	1.66449	10.57	4.96		3.04	2.11	20.69	
100	030411001016	配管	m	525.919	10.96	6.07	0.04	3.16	2.20	22.43	22.43
	C4-11-3	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	100m	5.25919	10.96	6.06	0.04	3.16	2.20	22.43	
101	030411001017	配管	m	506.443	4.42	1.85		1.27	0.88	8.43	8.43
	C4-11-89	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	5.06443	4.42	1.85		1.27	0.88	8.43	
102	030411004007	配线	m	520.165	0.78	3.24		0.22	0.16	4.40	4.40
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	100m单线	5.20165	0.78	3.24		0.22	0.16	4.40	
103	030411004008	配线	m	7714.69 <sub>5</sub>	0.78	2.02		0.22	0.16	3.17	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 13 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	77.14695	0.78	2.02		0.22	0.16	3.17	3.17
104	030411006003	接线盒	个	95	4.40	2.23		1.26	0.88	8.76	8.76
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	9.5	4.40	2.22		1.26	0.88	8.76	
		应急照明系统									
105	030412004001	装饰灯	套	4	20.98	41.07		6.03	4.20	72.26	72.26
	C4-12-192 R*0.9	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他 LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外）人工*0.9	10套	0.4	20.98	41.06		6.03	4.20	72.26	
106	030412004002	装饰灯	套	60	20.97	41.06		6.03	4.20	72.26	72.26
	C4-12-192 R*0.9	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他 LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外）人工*0.9	10套	6	20.97	41.06		6.03	4.20	72.26	
107	030412004003	装饰灯	套	17	20.97	41.06		6.03	4.20	72.26	72.26
	C4-12-192 R*0.9	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他 LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外）人工*0.9	10套	1.7	20.97	41.06		6.03	4.20	72.26	
108	030412004004	装饰灯	套	16	20.97	55.83		6.03	4.20	87.03	87.03
	C4-12-192 R*0.9	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他 LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外）人工*0.9	10套	1.6	20.97	55.84		6.03	4.20	87.03	
109	030412004005	装饰灯	套	3	20.97	58.52		6.03	4.20	89.72	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 14 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C4-12-192 R*0.9	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、 172、173、174 其他 LED灯具安装（除嵌入式 LED射灯和筒灯外）人工 *0.9	10套	0.3	20.97	58.52		6.03	4.20	89.72	89.72
110	0304120040 06	装饰灯	套	21	20.97	222.89		6.03	4.20	254.09	254.09
	C4-12-192 R*0.9	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、 172、173、174 其他 LED灯具安装（除嵌入式 LED射灯和筒灯外）人工 *0.9	10套	2.1	20.97	222.89		6.03	4.20	254.09	
111	0304120040 07	装饰灯	套	106	20.97	222.89		6.03	4.20	254.09	254.09
	C4-12-192 R*0.9	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、 172、173、174 其他 LED灯具安装（除嵌入式 LED射灯和筒灯外）人工 *0.9	10套	10.6	20.97	222.89		6.03	4.20	254.09	
112	0304110010 19	配管	m	877.112	10.57	4.96		3.04	2.11	20.69	20.69
	C4-11-2	镀锌电线管砖、混凝土结 构明配 公称直径(mm以内 ) 20	100m	8.77112	10.57	4.96		3.04	2.11	20.69	
113	0304110010 18	配管	m	378.4	4.97	4.27		1.43	0.99	11.67	11.67
	C4-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结 构暗配 公称直径(mm以内 ) 20	100m	3.784	4.97	4.27		1.43	0.99	11.67	
114	0304110040 09	配线	m	1305.1	0.80	7.88		0.23	0.16	9.08	9.08
	C4-11-226	多芯软导线管内穿线(芯 以内) 二芯 导线截面(mm 2以内) 2.5	100m/ 束	13.051	0.80	7.88		0.23	0.16	9.08	
		给排水系统									
115	0310040030 01	洗脸盆	组	8	67.43	244.19		18.69	13.49	343.80	343.80
	C10-4-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.8	67.43	244.18		18.69	13.49	343.80	
116	0310040030 02	洗脸盆	组	14	41.81	197.54		11.59	8.36	259.31	259.31
	C10-4-18	洗脸盆 立柱式 冷水	10组	1.4	41.81	197.54		11.59	8.36	259.31	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 15 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
117	031004008001	其他成品卫生器具	组	1	35.22	152.51		9.76	7.04	204.52	204.52
	C10-4-51	成品拖布池安装	10套	0.1	35.22	152.51		9.76	7.04	204.52	
118	031004007001	小便器	组	6	30.35	418.71		8.41	6.07	463.55	463.55
	C10-4-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10套	0.6	30.35	418.71		8.41	6.07	463.55	
119	031004006001	大便器	组	2	64.69	425.06		17.93	12.94	520.61	520.61
	C10-4-40	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.2	64.69	425.06		17.93	12.94	520.61	
120	031004006002	大便器	组	29	53.57	259.01		14.85	10.71	338.13	338.13
	C10-4-35	蹲式大便器安装 手动开关	10套	2.9	53.57	259.00		14.85	10.71	338.13	
121	031004010001	淋浴器	套	1	17.37	248.48		4.82	3.47	274.13	274.13
	C10-4-60	成套淋浴器 手动开关 冷热水	10套	0.1	17.37	248.48		4.82	3.47	274.13	
122	031004014003	给、排水附(配)件	个	1		2.00				2.00	2.00
	补充主材002@2	通气帽DN100	个	1		4.00				2.00	
123	031004014006	给、排水附(配)件	个	8	32.10	9.21		8.90	6.42	56.63	56.63
	C10-4-93	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.8	32.10	9.21		8.90	6.42	56.63	
124	031004014009	给、排水附(配)件	个	6	37.62	10.19		10.43	7.52	65.76	65.76
	C10-4-94	地漏安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.6	37.62	10.19		10.43	7.52	65.76	
125	031004014004	给、排水附(配)件	个	2	59.40	11.29		16.46	11.88	99.03	99.03
	C10-4-95	地漏安装 公称直径(mm以内) 150	10个	0.2	59.40	11.29		16.47	11.88	99.03	
126	031004014007	给、排水附(配)件	个	4	9.79	9.14		2.71	1.96	23.60	23.60
	C10-4-102	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.4	9.79	9.14		2.72	1.96	23.60	
127	031004014008	给、排水附(配)件	个	7	31.68	23.22		8.78	6.34	70.01	70.01
	C10-4-105	普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.7	31.68	23.22		8.78	6.34	70.01	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 16 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
128	031001007001	复合管	m	167.002	19.02	11.90	0.41	5.39	3.89	40.60	40.60
	C10-1-390	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	10m	16.7002	18.62	11.89	0.41	5.27	3.80	39.99	
	C10-2-140	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	100m	1.67002	0.41	0.01		0.11	0.08	0.61	
129	031001007002	复合管	m	141.325	19.90	15.25	0.47	5.65	4.07	45.35	45.35
	C10-1-391	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	10m	14.1325	19.47	15.24	0.47	5.53	3.99	44.69	
	C10-2-141	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	100m	1.41325	0.44	0.01		0.12	0.09	0.66	
130	031001007009	复合管	m	19.394	23.94	21.14	1.05	6.93	5.00	58.06	58.06
	C10-1-392	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	1.9394	23.46	21.13	1.05	6.80	4.90	57.35	
	C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.19394	0.47	0.02		0.13	0.09	0.71	
131	031001007010	复合管	m	11.683	25.93	26.06	1.39	7.57	5.46	66.41	66.41
	C10-1-393	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	1.1683	25.42	26.03	1.39	7.43	5.36	65.63	
	C10-2-143	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m	0.11683	0.51	0.03		0.14	0.10	0.78	
132	031001007008	复合管	m	65.147	26.26	30.61	1.54	7.70	5.56	71.67	71.67
	C10-1-394	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	10m	6.5147	25.72	30.57	1.54	7.56	5.45	70.83	
	C10-2-144	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m	0.65147	0.54	0.04		0.15	0.11	0.84	
133	031001007005	复合管	m	114.973	28.33	50.72	1.84	8.36	6.03	95.28	95.28
	C10-1-395	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	11.4973	27.76	50.66	1.84	8.20	5.92	94.38	
	C10-2-145	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	1.14973	0.57	0.06		0.16	0.11	0.90	
134	031001007006	复合管	m	99.39	30.18	62.71	1.98	8.92	6.43	110.22	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 17 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C10-1-396	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	9.939	29.50	62.62	1.98	8.73	6.30	109.13	110.22
	C10-2-146	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	100m	0.9939	0.68	0.09		0.19	0.14	1.09	
	031001007007	复合管	m	105.12	35.64	113.69	5.24	11.33	8.18	174.08	174.08
	C10-1-398	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	10.512	34.89	113.48	5.24	11.13	8.03	172.77	
	C10-2-148	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	1.0512	0.75	0.20		0.21	0.15	1.31	
136	031001003001	不锈钢管	m	1.49	12.56	17.67	2.26	4.11	2.97	39.58	39.58
	C10-1-93	给排水管道 室内薄壁不锈钢管(承插氩弧焊) 公称直径(mm以内) 15	10m	0.149	12.15	17.66	2.26	4.00	2.89	38.97	
	C10-2-140	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	100m	0.0149	0.40	0.01		0.11	0.08	0.61	
137	031001003002	不锈钢管	m	17.33	24.89	291.54	6.01	8.57	6.18	337.19	337.19
	C10-1-101	给排水管道 室内薄壁不锈钢管(承插氩弧焊) 公称直径(mm以内) 100	10m	1.733	24.14	291.34	6.01	8.36	6.03	335.89	
	C10-2-148	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.1733	0.75	0.20		0.21	0.15	1.31	
138	031001006008	塑料管	m	56.471	13.79	9.95		3.82	2.76	30.33	30.33
	C10-1-328	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	10m	5.6471	13.79	9.95		3.82	2.76	30.33	
139	031001006004	塑料管	m	52.38	18.47	13.82		5.12	3.69	41.10	41.10
	C10-1-329	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	10m	5.238	18.47	13.82		5.12	3.69	41.10	
140	031001006005	塑料管	m	128.035	20.56	25.63	0.01	5.70	4.11	56.01	56.01
	C10-1-330	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	12.8035	20.56	25.62	0.01	5.70	4.11	56.01	
141	031001006006	塑料管	m	45.454	29.00	38.00	1.06	8.33	6.01	82.40	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 18 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C10-1-331	给排水管道 室内塑料排水 管(粘接) 公称外径(mm 以内) 160	10m	4.5454	29.00	38.00	1.06	8.33	6.01	82.40	82.40
142	0310010060 07	塑料管	m	88.03	19.08	21.54	0.01	5.29	3.82	49.74	49.74
	C10-1-341	给排水管道 室内塑料雨 水管(粘接) 公称外径(mm 以内) 110	10m	8.803	19.08	21.54	0.01	5.29	3.82	49.74	
143	0310010060 11	塑料管	m	15.52	28.10	37.38	1.03	8.08	5.83	80.42	80.42
	C10-1-342	给排水管道 室内塑料雨 水管(粘接) 公称外径(mm 以内) 160	10m	1.552	28.10	37.38	1.03	8.07	5.83	80.42	
144	0310010060 10	塑料管	m	7.633	9.00	4.86	0.01	2.50	1.80	18.17	18.17
	C10-1-629	空调凝结水塑料管安装( 粘接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.7633	9.00	4.86	0.01	2.50	1.80	18.16	
145	0310010060 09	塑料管	m	427.06	12.52	8.80	0.01	3.47	2.51	27.30	27.30
	C10-1-632	空调凝结水塑料管安装( 粘接) 公称外径(mm以内) 63	10m	42.706	12.52	8.80	0.01	3.47	2.51	27.30	
146	0310030010 09	螺纹阀门	个	1	20.97	97.22	2.19	6.42	4.63	131.43	131.43
	C10-3-6	螺纹阀安装 公称直径(mm 以内) 50	个	1	20.97	97.22	2.19	6.42	4.63	131.43	
147	0310030030 19	焊接法兰阀门	个	2	81.15	453.05	28.46	30.38	21.92	614.96	614.96
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直 径(mm以内) 100	个	2	81.15	453.05	28.46	30.38	21.92	614.96	
148	0310030010 17	螺纹阀门	个	16	7.69	22.10	0.52	2.28	1.64	34.23	34.23
	C10-3-2	螺纹阀安装 公称直径(mm 以内) 20	个	16	7.69	22.10	0.52	2.28	1.64	34.23	
149	0310030010 13	螺纹阀门	个	3	20.97	56.65	1.41	6.20	4.48	89.71	89.71
	C10-3-5	螺纹阀安装 公称直径(mm 以内) 40	个	3	20.97	56.65	1.41	6.20	4.48	89.71	
150	0310030010 10	螺纹阀门	个	4	20.97	76.34	2.19	6.42	4.63	110.55	110.55
	C10-3-6	螺纹阀安装 公称直径(mm 以内) 50	个	4	20.97	76.34	2.19	6.42	4.63	110.55	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 19 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
151	031003010008	软接头(软管)	个	1	81.15	160.51	32.61	31.53	22.75	328.55	328.55
	C10-3-194	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	81.15	160.51	32.61	31.53	22.75	328.55	
152	031003001014	螺纹阀门	个	1	7.69	57.91	0.43	2.25	1.62	69.90	69.90
	C10-3-1	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	1	7.69	57.91	0.43	2.25	1.62	69.90	
153	031003001015	螺纹阀门	个	1	7.69	77.04	0.17	2.18	1.57	88.65	88.65
	C10-3-14	螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	1	7.69	77.04	0.17	2.18	1.57	88.65	
154	031003001018	螺纹阀门	个	1	20.97	91.92	2.19	6.42	4.63	126.13	126.13
	C10-3-6	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	20.97	91.92	2.19	6.42	4.63	126.13	
155	031003003021	焊接法兰阀门	个	1	81.15	417.51	28.46	30.38	21.92	579.42	579.42
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	81.15	417.51	28.46	30.38	21.92	579.42	
156	031003001016	螺纹阀门	个	5	13.86	43.90	0.17	3.89	2.81	64.63	64.63
	C10-3-10	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	5	13.86	43.90	0.17	3.89	2.81	64.63	
157	031003006002	减压器	组	2	435.60	1578.22	16.54	125.33	90.43	2246.12	2246.12
	C10-3-104	减压器组成安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	组	2	435.60	1578.22	16.54	125.33	90.43	2246.12	
158	031003006001	减压器	组	1	709.50	2974.00	92.86	222.41	160.47	4159.24	4159.24
	C10-3-115	减压器组成安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	组	1	709.50	2974.00	92.86	222.41	160.47	4159.24	
159	031003013003	水表	组	1	29.83	197.16		8.27	5.97	241.23	241.23
	C10-3-277	螺纹水表 公称直径(mm以内) 40	组	1	29.83	197.16		8.27	5.97	241.23	
160	031003013001	水表	组	1	87.32	2138.76		24.21	17.46	2267.75	2267.75
	C10-3-279	螺纹水表 公称直径(mm以内) 80	组	1	87.32	2138.76		24.21	17.46	2267.75	
161	031003013002	水表	组	1	269.85	4064.46	83.48	97.94	70.67	4586.40	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 20 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C10-3-282	焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 100	组	1	269.85	4064.46	83.48	97.94	70.67	4586.40	4586.40
162	031003008004	除污器(过滤器)	组	1	92.69	384.56	33.24	34.91	25.19	570.59	570.59
	C10-3-140	Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	92.69	384.56	33.24	34.91	25.19	570.59	
163	031003003022	焊接法兰阀门	个	1	81.15	1079.95	28.46	30.38	21.92	1241.86	1241.86
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	81.15	1079.95	28.46	30.38	21.92	1241.86	
164	031002003016	套管	个	2	15.75	48.02		4.37	3.15	71.29	71.29
	C10-2-42	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 150	个	2	15.75	48.02		4.37	3.15	71.29	
165	031002003012	套管	个	8	13.86	31.66		3.84	2.77	52.13	52.13
	C10-2-41	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	8	13.86	31.66		3.84	2.77	52.13	
166	031002003014	套管	个	58	12.92	10.01		3.58	2.58	29.09	29.09
	C10-2-39	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50	个	58	12.92	10.01		3.58	2.58	29.09	
167	031002003015	套管	个	1	116.39	99.56	20.14	37.85	27.31	301.25	301.25
	C10-2-73	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	1	63.15	67.10	20.14	23.09	16.66	190.14	
	C10-2-89	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	53.24	32.46		14.76	10.65	111.11	
		消火栓系统									
168	030901010001	室内消火栓(减压稳压型)	套	34	106.52	2631.53		29.54	21.30	2788.89	2788.89
	C9-1-88 *1.3	室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 带灭火器的成套室内消火栓箱(柜)安装 单价*1.3	套	34	106.52	2631.53		29.54	21.30	2788.89	
169	030901013001	灭火器	具	48	12.28	162.39		3.41	2.46	180.53	180.53
	C9-1-114	灭火器具安装 灭火器安装 放置式	10个	4.8	2.42	114.65		0.67	0.48	118.23	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 21 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C9-1-119	灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤ 1000	10个	2.4	9.86	47.74		2.73	1.97	62.30	
170	030902007001	贮存装置	套	2	748.01	15575.71	1.76	207.91	149.95	16683.34	16683.34
	C9-2-43	无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 90	套	2	748.01	15575.71	1.76	207.91	149.95	16683.34	
171	030902009001	无管网气体灭火装置	套	1	228.70	1993.27	1.76	63.91	46.09	2333.73	2333.73
	C9-2-41	无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 40	套	1	228.70	1993.27	1.76	63.91	46.09	2333.73	
172	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	个	2	15.51	835.22	0.19	4.35	3.14	858.41	858.41
	C7-3-51	风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900	个	2	15.51	835.22	0.19	4.35	3.14	858.41	
173	031002002001	设备支架	m	331	42.18	50.17	2.92	12.96	9.02	117.25	117.25
	C4-13-33	基础型钢制作、安装 槽钢 制作	10m	33.1	22.73	46.45	2.11	7.14	4.97	83.39	
	C4-13-34	基础型钢制作、安装 槽钢 安装	10m	33.1	19.46	3.72	0.81	5.82	4.05	33.86	
174	031006001001	变频给水设备	套	1	1565.74	37103.95	325.23	525.13	378.19	39898.24	39898.24
	C10-6-1	变频给水设备 设备重量(t以内) 0.4	套	1	1472.68	37083.04	325.23	498.38	359.58	39738.91	
	C4-4-26	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	93.06	20.91		26.75	18.61	159.33	
175	030901012001	消防水泵接合器	套	1	181.96	1035.59	10.80	53.45	38.55	1320.35	1320.35
	C9-1-109	消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100	套	1	181.96	1035.59	10.80	53.45	38.55	1320.35	
176	030901002001	消火栓钢管	m	3.013	37.63	153.92	1.78	10.93	7.88	212.13	212.13
	C9-1-18	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.3013	16.32	109.38	0.66	4.71	3.40	134.46	
	C9-1-26	水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 150	10个	0.2	21.31	44.54	1.12	6.22	4.49	77.67	
177	030901002002	消火栓钢管	m	516.395	17.20	75.22	0.63	4.94	3.57	101.57	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 22 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C9-1-24	水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100	10个	9.6	4.03	11.42	0.21	1.18	0.85	17.68	101.57
	C9-1-16	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	51.6395	13.17	63.81	0.42	3.77	2.72	83.89	
	030901002003	消火栓钢管	m	313.299	13.42	50.22	0.51	3.86	2.79	70.79	70.79
	C9-1-22	水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65	10个	7.2	2.32	8.40	0.19	0.70	0.50	12.11	
	C9-1-14	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	31.3299	11.10	41.82	0.31	3.16	2.28	58.68	
179	030901002004	消火栓钢管	m	7.909	19.79	36.39	0.05	5.50	3.97	65.70	65.70
	C9-1-30	消火栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.7909	19.79	36.38	0.05	5.50	3.97	65.70	
180	031201001001	管道刷油	m2	262.31	9.37	6.82	5.28	3.01	2.93	27.41	27.41
	C12-1-1 *0.2	手工除锈 管道 轻锈 除微锈(标准:氧化皮完全紧附,仅有少量锈点) 单价*0.2	10m2	26.231	0.59	0.10	0.25	0.17	0.17	1.28	
	C12-2-1 换	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):4	10m2	26.231	8.78	6.71	5.03	2.84	2.76	26.13	
181	031201003001	金属结构刷油	kg	336.02	0.77	0.34	0.53	0.27	0.26	2.16	2.16
	C12-1-5 *0.2	手工除锈 一般钢结构 轻锈 除微锈(标准:氧化皮完全紧附,仅有少量锈点) 单价*0.2	100kg	3.3602	0.05	0.01	0.03	0.02	0.02	0.12	
	C12-2-56 换	一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	3.3602	0.36	0.17	0.25	0.13	0.12	1.02	
	C12-2-56 换	一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	3.3602	0.36	0.17	0.25	0.13	0.12	1.02	
182	031002001001	管道支架	kg	336.02	8.78	6.43	4.96	3.81	2.75	26.72	26.72
	C9-1-128	管道支吊架制作安装 制作	100kg	3.3602	5.70	5.29	3.00	2.41	1.74	18.15	
	C9-1-129	管道支吊架制作安装 安装	100kg	3.3602	3.07	1.13	1.96	1.40	1.01	8.57	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 23 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
183	031003001002	螺纹阀门	个	3	20.97	97.22	2.19	6.42	4.63	131.43	131.43
	C10-3-6	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	3	20.97	97.22	2.19	6.42	4.63	131.43	
184	031003003004	焊接法兰阀门	个	4	57.49	164.01	24.23	22.65	16.34	284.72	284.72
	C10-3-32	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	4	57.49	164.01	24.23	22.65	16.34	284.72	
185	031003003001	焊接法兰阀门	个	10	81.15	453.05	28.46	30.38	21.92	614.96	614.96
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	10	81.15	453.05	28.46	30.38	21.92	614.96	
186	031003003003	焊接法兰阀门	个	2	114.24	693.65	32.59	40.70	29.37	910.55	910.55
	C10-3-36	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	114.24	693.65	32.59	40.70	29.37	910.55	
187	030601002001	压力仪表	台	2	69.24	99.49	11.49	23.76	16.15	220.13	220.13
	C6-1-33	压力开关压力控制器	台(块)	2	69.24	99.49	11.49	23.76	16.15	220.13	
188	031003003002	焊接法兰阀门	个	1	81.15	1249.99	28.46	30.38	21.92	1411.90	1411.90
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	81.15	1249.99	28.46	30.38	21.92	1411.90	
189	030601004002	流量仪表	台	1	443.75	1361.26	78.79	153.78	104.51	2142.09	2142.09
	C6-1-73	电磁流量计	台	1	443.75	1361.26	78.79	153.78	104.51	2142.09	
190	030601004003	流量仪表	台	1	55.38	325.32	32.30	25.80	17.54	456.34	456.34
	C6-1-94	流量开关	台	1	55.38	325.32	32.30	25.80	17.54	456.34	
191	031003003005	焊接法兰阀门	个	1	81.15	417.51	28.46	30.38	21.92	579.42	579.42
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	81.15	417.51	28.46	30.38	21.92	579.42	
192	030804001005	低压碳钢管件	个	2	21.58	57.32	7.20	8.45	5.76	100.30	100.30
	C8-5-18	低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 50	10个	0.2	21.58	57.32	7.20	8.45	5.76	100.30	
193	030804001003	低压碳钢管件	个	2	27.26	74.89	11.10	11.26	7.67	132.17	132.17
	C8-5-19	低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 65	10个	0.2	27.26	74.89	11.10	11.26	7.67	132.17	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 24 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
194	030804001004	低压碳钢管件	个	2	34.89	111.18	18.84	15.77	10.75	191.42	191.42
	C8-5-21	低压 碳钢管件(电弧焊)公称直径(mm以内) 100	10个	0.2	34.89	111.18	18.84	15.77	10.75	191.42	
195	030804001001	低压碳钢管件	个	2	40.80	166.06	26.99	19.89	13.56	267.29	267.29
	C8-5-23	低压 碳钢管件(电弧焊)公称直径(mm以内) 150	10个	0.2	40.80	166.06	26.99	19.90	13.56	267.29	
196	031003010002	软接头(软管)	个	2	38.47	88.23	15.70	15.02	10.83	168.25	168.25
	C10-3-191	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 50	个	2	38.47	88.23	15.70	15.02	10.83	168.25	
197	031003010003	软接头(软管)	个	2	57.34	104.65	27.77	23.59	17.02	230.37	230.37
	C10-3-192	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 65	个	2	57.34	104.65	27.77	23.59	17.02	230.37	
198	031003010004	软接头(软管)	个	4	81.15	160.51	32.61	31.53	22.75	328.55	328.55
	C10-3-194	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 100	个	4	81.15	160.51	32.61	31.53	22.75	328.55	
199	031003010001	软接头(软管)	个	2	113.88	294.75	36.23	41.61	30.02	516.49	516.49
	C10-3-196	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	113.88	294.75	36.23	41.61	30.02	516.49	
200	031003001004	螺纹阀门	个	4	7.69	14.47	0.43	2.25	1.62	26.46	26.46
	C10-3-1	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	4	7.69	14.47	0.43	2.25	1.62	26.46	
201	031003001003	螺纹阀门	个	2	20.97	768.25	2.19	6.42	4.63	802.46	802.46
	C10-3-6	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	2	20.97	768.25	2.19	6.42	4.63	802.46	
202	031003003006	焊接法兰阀门	个	2	91.53	1336.71	42.25	37.08	26.76	1534.33	1534.33
	C10-3-49	法兰液压式水位控制阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	91.53	1336.71	42.25	37.08	26.76	1534.33	
203	031003003007	焊接法兰阀门	个	13	81.15	325.48	28.46	30.38	21.92	487.39	487.39
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	13	81.15	325.48	28.46	30.38	21.92	487.39	
204	031003008001	除污器(过滤器)	组	1	92.69	384.56	33.24	34.91	25.19	570.59	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 25 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C10-3-140	Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	92.69	384.56	33.24	34.91	25.19	570.59	570.59
205	031003001005	螺纹阀门	个	4	13.86	43.90	0.17	3.89	2.81	64.63	64.63
	C10-3-10	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	4	13.86	43.90	0.17	3.89	2.81	64.63	
206	030601002002	压力仪表	台	6	44.06	33.93	0.37	13.08	8.89	100.33	100.33
	C6-1-26	压力表、真空表 盘装	台(块)	6	44.06	33.93	0.37	13.08	8.89	100.33	
207	031002003001	套管	个	5	116.39	99.56	20.14	37.85	27.31	301.25	301.25
	C10-2-73	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	5	63.15	67.10	20.14	23.09	16.66	190.14	
	C10-2-89	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	5	53.24	32.46		14.76	10.65	111.11	
208	031002003002	套管	个	1	134.28	133.18	23.19	43.65	31.50	365.80	365.80
	C10-2-75	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150	个	1	81.04	100.72	23.19	28.89	20.85	254.69	
	C10-2-89	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	53.24	32.46		14.76	10.65	111.11	
209	031002003005	套管	个	1	101.05	87.19	13.42	31.73	22.90	256.29	256.29
	C10-2-72	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80	个	1	47.81	54.73	13.42	16.97	12.25	145.18	
	C10-2-89	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	53.24	32.46		14.76	10.65	111.11	
210	031002003006	套管	个	15	36.94	49.51	2.09	10.82	7.81	107.17	107.17
	C10-2-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	15	36.94	49.51	2.09	10.82	7.81	107.17	
211	030905002003	水灭火控制装置调试	点	34	148.50	3.76	5.29	42.65	30.76	230.96	230.96
	C9-5-10	水灭火控制装置调试 消防栓灭火系统	点	34	148.50	3.76	5.29	42.65	30.76	230.96	
		自动喷淋系统									
212	030901003001	水喷淋(雾)喷头	个	702	11.71	12.49		3.25	2.34	29.78	29.78
	C9-1-39	喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 15	10个	70.2	11.71	12.49		3.25	2.34	29.78	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 26 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
213	031006001002	变频给水设备	套	1	1565.74	32266.84	325.23	525.13	378.19	35061.13	35061.13
	C10-6-1	变频给水设备 设备重量(t以内) 0.4	套	1	1472.68	32245.93	325.23	498.38	359.58	34901.80	
	C4-4-26	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	93.06	20.91		26.75	18.61	159.33	
214	030901012002	消防水泵接合器	套	2	181.96	1035.59	10.80	53.45	38.55	1320.35	1320.35
	C9-1-109	消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100	套	2	181.96	1035.59	10.80	53.45	38.55	1320.35	
215	031001006002	塑料管	m	20.605	18.46	13.82		5.12	3.69	41.10	41.10
	C10-1-329	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	10m	2.0605	18.46	13.82		5.12	3.69	41.10	
216	031001006001	塑料管	m	17.6	20.56	25.62	0.01	5.70	4.11	56.01	56.01
	C10-1-330	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	1.76	20.56	25.62	0.01	5.70	4.11	56.01	
217	030901001006	水喷淋钢管	m	16.608	62.76	300.97	6.86	19.31	13.92	403.82	403.82
	C9-1-28	水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 250	10个	1.3	40.94	88.53	1.76	11.84	8.54	151.60	
	C9-1-20	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 250	10m	1.6608	21.83	212.44	5.10	7.47	5.38	252.22	
218	030901001005	水喷淋钢管	m	2.981	17.72	182.52	3.38	5.85	4.22	213.69	213.69
	C9-1-19	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 200	10m	0.2981	17.72	182.52	3.38	5.85	4.22	213.69	
219	030901001001	水喷淋钢管	m	223.707	23.64	131.28	1.04	6.84	4.94	167.75	167.75
	C9-1-18	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150	10m	22.3707	16.32	109.38	0.66	4.71	3.40	134.46	
	C9-1-26	水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 150	10个	5.1	7.32	21.91	0.39	2.14	1.54	33.29	
220	030901001007	水喷淋钢管	m	22.106	19.67	103.60	0.78	5.67	4.09	133.81	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 27 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C9-1-25	水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 125	10个	0.4	4.43	13.28	0.25	1.30	0.94	20.20	133.81
	C9-1-17	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 125	10m	2.2106	15.24	90.32	0.52	4.37	3.15	113.61	
	030901001002	水喷淋钢管	m	247.952	16.32	73.86	0.58	4.69	3.38	98.82	98.82
	C9-1-24	水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100	10个	3.6	3.15	10.04	0.16	0.92	0.66	14.93	
	C9-1-16	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	24.7952	13.17	63.81	0.42	3.77	2.72	83.89	
222	030901001004	水喷淋钢管	m	80.083	12.62	51.78	0.39	3.61	2.60	71.02	71.02
	C9-1-23	水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 80	10个	0.2	0.38	2.67	0.03	0.11	0.08	3.27	
	C9-1-15	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	8.0083	12.24	49.12	0.37	3.50	2.52	67.75	
223	030901001003	水喷淋钢管	m	62.283	13.69	49.45	0.53	3.94	2.84	70.45	70.45
	C9-1-22	水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65	10个	1.6	2.59	7.62	0.22	0.78	0.56	11.77	
	C9-1-14	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	6.2283	11.10	41.82	0.31	3.17	2.28	58.68	
224	030901001008	水喷淋钢管	m	176.299	20.48	37.04	1.28	6.04	4.35	69.19	69.19
	C9-1-4	水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	17.6299	20.48	37.04	1.28	6.03	4.35	69.19	
225	030901001011	水喷淋钢管	m	161.107	19.66	29.67	1.33	5.82	4.20	60.66	60.66
	C9-1-3	水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	10m	16.1107	19.66	29.67	1.33	5.82	4.20	60.66	
226	030901001010	水喷淋钢管	m	748.743	17.27	24.05	0.98	5.06	3.65	51.03	51.03
	C9-1-2	水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	74.8743	17.27	24.06	0.98	5.06	3.65	51.03	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 28 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
227	030901001009	水喷淋钢管	m	952	16.64	16.90	0.55	4.77	3.44	42.29	42.29
	C9-1-1	水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	95.2	16.64	16.90	0.55	4.77	3.44	42.29	
228	031201001002	管道刷油	m <sup>2</sup>	534.23	9.37	6.81	5.28	3.01	2.93	27.41	27.41
	C12-1-1 *0.2	手工除锈 管道 轻锈 除微锈(标准:氧化皮完全紧附,仅有少量锈点) 单价*0.2	10m <sup>2</sup>	53.423	0.59	0.10	0.25	0.17	0.17	1.28	
	C12-2-1 换	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):4	10m <sup>2</sup>	53.423	8.78	6.71	5.03	2.84	2.76	26.13	
229	031201003002	金属结构刷油	kg	1119.769	0.77	0.34	0.53	0.27	0.26	2.16	2.16
	C12-1-5 *0.2	手工除锈 一般钢结构 轻锈 除微锈(标准:氧化皮完全紧附,仅有少量锈点) 单价*0.2	100kg	11.19769	0.05	0.01	0.03	0.02	0.02	0.12	
	C12-2-56 换	一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	11.19769	0.36	0.17	0.25	0.13	0.12	1.02	
	C12-2-56 换	一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	11.19769	0.36	0.17	0.25	0.13	0.12	1.02	
230	031002001002	管道支架	kg	1119.769	8.78	6.43	4.96	3.81	2.75	26.72	26.72
	C9-1-128	管道支吊架制作安装 制作	100kg	11.19769	5.70	5.29	3.00	2.41	1.74	18.15	
	C9-1-129	管道支吊架制作安装 安装	100kg	11.19769	3.07	1.13	1.96	1.40	1.01	8.57	
231	031003003009	焊接法兰阀门	个	2	202.93	2751.34	165.60	102.16	73.71	3295.74	3295.74
	C10-3-38	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 250	个	2	202.93	2751.34	165.60	102.16	73.71	3295.74	
232	031003003010	焊接法兰阀门	个	1	81.15	1249.99	28.46	30.38	21.92	1411.90	1411.90
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	81.15	1249.99	28.46	30.38	21.92	1411.90	
233	030601004004	流量仪表	台	1	443.75	1361.26	78.79	153.78	104.51	2142.09	2142.09
	C6-1-73	电磁流量计	台	1	443.75	1361.26	78.79	153.78	104.51	2142.09	
234	030601004005	流量仪表	台	1	55.38	325.32	32.30	25.80	17.54	456.34	456.34
	C6-1-94	流量开关	台	1	55.38	325.32	32.30	25.80	17.54	456.34	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 29 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
235	031003003014	焊接法兰阀门	个	5	202.93	1915.23	165.60	102.16	73.71	2459.63	2459.63
	C10-3-38	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 250	个	5	202.93	1915.23	165.60	102.16	73.71	2459.63	
236	031003003016	焊接法兰阀门	个	2	178.69	1261.98	69.69	68.85	49.68	1628.89	1628.89
	C10-3-37	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200	个	2	178.69	1261.98	69.69	68.85	49.68	1628.89	
237	031003003013	焊接法兰阀门	个	7	114.24	693.65	32.59	40.70	29.37	910.55	910.55
	C10-3-36	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	7	114.24	693.65	32.59	40.70	29.37	910.55	
238	031003003008	焊接法兰阀门	个	3	81.15	453.05	28.46	30.38	21.92	614.96	614.96
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	3	81.15	453.05	28.46	30.38	21.92	614.96	
239	031003003015	焊接法兰阀门	个	1	57.49	164.01	24.23	22.65	16.34	284.72	284.72
	C10-3-32	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	57.49	164.01	24.23	22.65	16.34	284.72	
240	031003001007	螺纹阀门	个	1	20.97	97.22	2.19	6.42	4.63	131.43	131.43
	C10-3-6	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	20.97	97.22	2.19	6.42	4.63	131.43	
241	030901006002	水流指示器	个	4	155.61	399.06	31.62	51.92	37.45	675.66	675.66
	C9-1-73	水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 150	个	4	155.61	399.06	31.62	51.92	37.45	675.66	
242	030901006003	水流指示器	个	1	110.40	308.25	26.81	38.05	27.44	510.95	510.95
	C9-1-72	水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 100	个	1	110.40	308.25	26.81	38.05	27.44	510.95	
243	031003003011	焊接法兰阀门	个	12	114.24	883.30	32.59	40.70	29.37	1100.20	1100.20
	C10-3-36	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	12	114.24	883.30	32.59	40.70	29.37	1100.20	
244	031003003024	焊接法兰阀门	个	1	81.15	610.79	28.46	30.38	21.92	772.70	772.70
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	81.15	610.79	28.46	30.38	21.92	772.70	
245	030901008001	末端试水装置	组	1	65.76	166.47	2.46	18.92	13.64	267.25	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 30 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C9-1-85	末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25	组	1	65.76	166.47	2.46	18.92	13.64	267.25	267.25
246	031003001020	螺纹阀门	个	4	9.43	66.78	0.90	2.86	2.07	82.04	82.04
	C10-3-3	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	4	9.43	66.78	0.90	2.86	2.07	82.04	
247	030901007001	减压孔板	个	1	19.13	86.02	9.58	7.96	5.74	128.43	128.43
	C9-1-80	减压孔板安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	19.13	86.02	9.58	7.96	5.74	128.43	
248	030901007002	减压孔板	个	3	19.13	86.02	9.58	7.96	5.74	128.43	128.43
	C9-1-80	减压孔板安装 公称直径(mm以内) 50	个	3	19.13	86.02	9.58	7.96	5.74	128.43	
249	031003003012	焊接法兰阀门	个	1	81.15	417.51	28.46	30.38	21.92	579.42	579.42
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	81.15	417.51	28.46	30.38	21.92	579.42	
250	031003010006	软接头(软管)	个	2	202.93	724.88	143.27	95.97	69.24	1236.29	1236.29
	C10-3-198	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 250	个	2	202.93	724.88	143.27	95.97	69.24	1236.29	
251	031003010005	软接头(软管)	个	2	178.11	526.06	79.70	71.46	51.56	906.89	906.89
	C10-3-197	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 200	个	2	178.11	526.06	79.70	71.46	51.56	906.89	
252	031003010007	软接头(软管)	个	4	113.88	294.75	36.23	41.61	30.02	516.49	516.49
	C10-3-196	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 150	个	4	113.88	294.75	36.23	41.61	30.02	516.49	
253	031003003017	焊接法兰阀门	个	2	117.51	1970.24	46.38	45.43	32.78	2212.34	2212.34
	C10-3-50	法兰液压式水位控制阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	117.51	1970.24	46.38	45.43	32.78	2212.34	
254	030804001007	低压碳钢管件	个	2	40.80	166.06	26.99	19.89	13.56	267.29	267.29
	C8-5-23	低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150	10个	0.2	40.80	166.06	26.99	19.90	13.56	267.29	
255	030804001006	低压碳钢管件	个	2	65.30	226.16	39.45	30.74	20.95	382.61	382.61
	C8-5-24	低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200	10个	0.2	65.30	226.16	39.45	30.75	20.95	382.61	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 31 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
256	030601004006	流量仪表	台	1	443.75	391.83	78.79	153.78	104.51	1172.66	1172.66
	C6-1-73	电磁流量计	台	1	443.75	391.83	78.79	153.78	104.51	1172.66	
257	031003003018	焊接法兰阀门	个	1	114.24	459.64	32.59	40.70	29.37	676.54	676.54
	C10-3-36	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	114.24	459.64	32.59	40.70	29.37	676.54	
258	031003001008	螺纹阀门	个	3	13.86	43.90	0.17	3.89	2.81	64.63	64.63
	C10-3-10	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	3	13.86	43.90	0.17	3.89	2.81	64.63	
259	031003008005	除污器(过滤器)	组	2	233.13	1713.16	182.66	115.26	83.16	2327.37	2327.37
	C10-3-144	Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 250	个	2	233.13	1713.16	182.66	115.26	83.16	2327.37	
260	031003008002	除污器(过滤器)	组	2	204.82	1238.13	81.37	79.33	57.24	1660.89	1660.89
	C10-3-143	Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 200	个	2	204.82	1238.13	81.37	79.33	57.24	1660.89	
261	031003008003	除污器(过滤器)	组	1	92.69	384.56	33.24	34.91	25.19	570.59	570.59
	C10-3-140	Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	92.69	384.56	33.24	34.91	25.19	570.59	
262	030901004001	报警装置	组	1	686.47	1827.46	50.27	204.30	147.35	2915.85	2915.85
	C9-1-50	湿式报警装置安装(焊接法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	组	1	686.47	1827.46	50.27	204.30	147.35	2915.85	
263	031003003025	焊接法兰阀门	个	1	27.43	139.79	0.05	7.62	5.50	180.39	180.39
	C9-4-8	消防警铃安装	个	1	27.43	139.79	0.05	7.62	5.50	180.39	
264	031003001019	螺纹阀门	个	2	7.69	14.47	0.43	2.25	1.62	26.46	26.46
	C10-3-1	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	2	7.69	14.47	0.43	2.25	1.62	26.46	
265	030601002003	压力仪表	台	6	44.06	33.93	0.37	13.08	8.89	100.33	100.33
	C6-1-26	压力表、真空表 盘装	台(块)	6	44.06	33.93	0.37	13.08	8.89	100.33	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 32 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
266	031004014001	给、排水附(配)件	个	1		2.00				2.00	2.00
	补充主材002@4	通气帽DN100	个	1		4.00				2.00	
267	031004014002	给、排水附(配)件	个	2	32.10	9.21		8.90	6.42	56.63	56.63
	C10-4-93	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.2	32.10	9.21		8.90	6.42	56.63	
268	031002003007	套管	个	4	13.86	31.66		3.84	2.77	52.13	52.13
	C10-2-41	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	4	13.86	31.66		3.84	2.77	52.13	
269	031002003008	套管	个	3	116.39	99.56	20.14	37.85	27.31	301.25	301.25
	C10-2-73	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	3	63.15	67.10	20.14	23.09	16.66	190.14	
	C10-2-89	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	3	53.24	32.46		14.76	10.65	111.11	
270	031002003009	套管	个	9	36.94	49.51	2.09	10.82	7.81	107.17	107.17
	C10-2-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	9	36.94	49.51	2.09	10.82	7.81	107.17	
271	031002003010	套管	个	1	62.71	83.12	2.29	18.02	13.00	179.14	179.14
	C10-2-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 150	个	1	62.71	83.12	2.29	18.02	13.00	179.14	
272	031002003011	套管	个	2	281.33	429.63	78.77	99.82	72.02	961.57	961.57
	C10-2-51	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 250	个	2	233.31	427.86	78.77	86.51	62.42	888.87	
	C10-2-65	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300	个	2	48.02	1.77		13.31	9.60	72.70	
273	030905002002	水灭火控制装置调试	点	5	221.10	8.10	17.91	66.28	47.80	361.19	361.19
	C9-5-11	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	5	221.10	8.10	17.91	66.28	47.80	361.19	
		自动报警系统									
274	030904001001	点型探测器	个	3	25.77	123.53	0.20	7.20	5.19	161.89	161.89
	C9-4-2	点型探测器安装 感温	个	3	25.77	123.53	0.20	7.20	5.19	161.89	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 33 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
275	030904001002	点型探测器	个	1	25.77	123.53	0.20	7.20	5.19	161.89	161.89
	C9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	25.77	123.53	0.20	7.20	5.19	161.89	
276	030412001001	普通灯具	套	4	23.31	196.94		6.70	4.66	231.60	231.60
	C4-12-192	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	10套	0.4	23.31	196.94		6.70	4.66	231.60	
277	030904009001	区域报警控制箱	台	1	462.83	2813.91	23.19	134.77	97.20	3531.90	3531.90
	C9-4-22	区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下	台	1	462.83	2813.91	23.19	134.77	97.20	3531.90	
278	030904011001	远程控制箱(柜)	台	1	383.04	346.36	23.19	112.65	81.25	946.49	946.49
	C9-4-43	远程控制箱(柜)安装 3路以下	台	1	383.04	346.36	23.19	112.65	81.25	946.49	
279	030904005001	声光报警器	个	4	53.18	55.26		14.75	10.64	133.83	133.83
	C9-4-9	声光报警器安装	个	4	53.18	55.26		14.75	10.64	133.83	
280	030904003001	按钮	个	1	37.47	218.11	0.05	10.40	7.50	273.53	273.53
	C9-4-7	按钮安装	个	1	37.47	218.11	0.05	10.40	7.50	273.53	
281	030904003002	按钮	个	1	37.47	218.11	0.05	10.40	7.50	273.53	273.53
	C9-4-7	按钮安装	个	1	37.47	218.11	0.05	10.40	7.50	273.53	
282	030904008001	模块(模块箱)	个	2	79.45	136.05	1.03	22.32	16.10	254.95	254.95
	C9-4-19	单输入、单输出模块安装	个	2	79.45	136.05	1.03	22.32	16.10	254.95	
283	030411001013	配管	m	685.412	4.97	4.27		1.43	0.99	11.67	11.67
	C4-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	6.85412	4.97	4.27		1.43	0.99	11.67	
284	030411004005	配线	m	546.517	0.78	2.90		0.23	0.16	4.07	4.07
	C4-11-224	多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 1	100m/束	5.46517	0.78	2.90		0.23	0.16	4.07	
285	030411004006	配线	m	328.307	0.78	2.01		0.22	0.16	3.16	3.16
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	100m单线	3.28307	0.78	2.01		0.22	0.16	3.16	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 34 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
286	030411006002	接线盒	个	17	4.40	2.23		1.26	0.88	8.76	8.76
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	1.7	4.40	2.22		1.26	0.88	8.76	
		防排烟系统									
287	030108003001	轴流通风机	台	2	128.26	800.60		35.55	25.65	990.06	990.06
	C7-1-65	轴流式通风机安装 风量(m3/h) 8900以下	台	2	128.26	800.60		35.55	25.65	990.06	
288	030108003002	轴流通风机	台	1	128.26	2346.80		35.55	25.65	2536.26	2536.26
	C7-1-65	轴流式通风机安装 风量(m3/h) 8900以下	台	1	128.26	2346.80		35.55	25.65	2536.26	
289	030404033001	风扇	台	25	14.21	143.04		4.08	2.84	164.17	164.17
	C4-4-115	风扇安装 天花式排气扇	台	25	14.21	143.04		4.08	2.84	164.17	
290	030702001004	碳钢通风管道	m2	84.22	78.01	47.01	5.14	23.05	16.63	169.84	169.84
	C7-2-34	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320	10m2	8.422	78.01	47.01	5.14	23.05	16.63	169.84	
291	030702001005	碳钢通风管道	m2	13.06	42.68	46.12	1.43	12.23	8.82	111.28	111.28
	C7-2-36	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000	10m2	1.306	42.68	46.12	1.43	12.23	8.82	111.28	
292	030702001006	碳钢通风管道	m2	24.64	42.68	52.95	1.43	12.23	8.82	118.11	118.11
	C7-2-36	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000	10m2	2.464	42.68	52.95	1.43	12.23	8.82	118.11	
293	030702001007	碳钢通风管道	m2	6.34	42.68	64.31	1.43	12.23	8.82	129.47	129.47
	C7-2-36	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000	10m2	0.634	42.68	64.32	1.43	12.23	8.82	129.47	
294	031201003003	金属结构刷油(风管支架)	kg	498.5363	0.78	0.44	0.53	0.27	0.26	2.28	2.28
	C12-1-5 *0.2	手工除锈 一般钢结构 轻锈 除微锈(标准:氧化皮完全紧附,仅有少量锈点) 单价*0.2	100kg	4.985363	0.05	0.01	0.03	0.02	0.02	0.12	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 35 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C12-2-49 换	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	4.98536 3	0.37	0.27	0.25	0.13	0.12	1.14	
	C12-2-56 换	一般钢结构 调和漆 第一 遍 实际遍数(遍):2	100kg	4.98536 3	0.36	0.17	0.25	0.13	0.12	1.02	
	0307020080 01	柔性软风管	m	2.316	919.79	747.69	13.73	258.79	186.72	2126.7 2	
	C7-3-182	软管接口制作安装	m2	12.096	919.79	747.69	13.73	258.79	186.71	2126.7 2	2126.7 2
296	0307030110 01	铝及铝合金风口、散流器	个	2	38.50	42.84	0.19	10.72	7.74	99.99	
	C7-3-53	风口安装 百叶风口 周长 (mm以内) 1800	个	2	38.50	42.84	0.19	10.72	7.74	99.99	99.99
297	0307030110 02	铝及铝合金风口、散流器	个	2	38.50	38.28	0.19	10.72	7.74	95.43	
	C7-3-53	风口安装 百叶风口 周长 (mm以内) 1800	个	2	38.50	38.28	0.19	10.72	7.74	95.43	95.43
298	0307030110 03	铝及铝合金风口、散流器	个	1	15.51	21.46	0.19	4.35	3.14	44.65	
	C7-3-51	风口安装 百叶风口 周长 (mm以内) 900	个	1	15.51	21.46	0.19	4.35	3.14	44.65	44.65
299	0307030110 04	铝及铝合金风口、散流器	个	1	112.31	339.48	0.32	31.22	22.53	505.86	
	C7-3-56	风口安装 百叶风口 周长 (mm以内) 4200	个	1	112.31	339.48	0.32	31.22	22.53	505.86	505.86
300	0307030010 01	碳钢阀门	个	1	154.77	1084.4 0	13.27	46.58	33.61	1332.6 3	
	C7-3-31	碳钢 调节阀安装 风管防 火阀 周长(mm以内) 540 0	个	1	154.77	1084.4 0	13.27	46.58	33.61	1332.6 3	1332.6 3
301	0307030010 03	碳钢阀门	个	1	17.93	262.49	5.64	6.53	4.71	297.30	
	C7-3-29	碳钢 调节阀安装 风管防 火阀 周长(mm以内) 220 0	个	1	17.93	262.49	5.64	6.53	4.71	297.30	297.30
302	0307030010 02	碳钢阀门	个	1	17.93	160.09	5.64	6.53	4.71	194.90	
	C7-3-29	碳钢 调节阀安装 风管防 火阀 周长(mm以内) 220 0	个	1	17.93	160.09	5.64	6.53	4.71	194.90	194.90
303	0108030020 01	防火卷帘(闸)门	m2	6.66	43.24	228.00		6.34	8.65	286.22	

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军休活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 36 页 共 36 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	借A1-9-195	防火卷帘门安装	100m2	0.0666	43.24			6.34	8.65	58.22	286.22
	借MC1-83	固定挡烟垂壁	m2	6.66		228.00				228.00	
	0307030010 04	碳钢阀门	个	1	17.93	278.57	5.64	6.53	4.71	313.38	313.38
	C7-3-29	碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	17.93	278.57	5.64	6.53	4.71	313.38	
		防雷系统									
305	0304090020 01	接地母线	m	73.779	13.13	8.70	0.89	4.03	2.81	29.56	29.56
	C4-9-18	接地母线敷设 户内接地母线敷设	10m	7.3779	13.13	8.70	0.89	4.03	2.80	29.56	
306	0304090080 01	等电位端子箱、测试板	台	6	34.51	3.65	0.01	9.92	6.90	54.99	54.99
	C4-9-90	断接卡子制作、安装	10套	0.6	34.51	3.65	0.01	9.92	6.90	54.99	
		合计			33103.41	468594.13	5352.6	10827.88	7691.23	525569.16	525569.16

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	121494.55			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军休活动中心项目改造提升工程-安装工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					121494.55			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 1 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	349.17	0.06	20.95		
2	04030001	砂子	kg	97.514	0.08	7.80		
3	03016071	垫圈M8	十个	2.472	0.09	0.22		
4	29060070	镀锌电线管卡子15	个	268.2553	0.09	24.14		
5	29060075	镀锌电线管卡子20	个	1679.8868	0.10	167.99		
6	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	750.9438	0.13	97.62		
7	1431091	塑料软管D5	m	0.18	0.15	0.03		
8	03134001	木砂纸	张	0.064	0.17	0.01		
9	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	633.9036	0.17	107.76		
10	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	173.482	0.18	31.23		
11	29060080	镀锌电线管卡子25	个	496.0609	0.18	89.29		
12	29060085	镀锌电线管卡子32	个	22.2026	0.26	5.77		
13	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	94.8434	0.26	24.66		
14	03010565	六角螺栓M2~5×4~20	十套	6.91	0.27	1.87		
15	01610030	铈钨棒	g	1.2207	0.35	0.43		
16	02350050	尼龙线卡	十套	10	0.35	3.50		
17	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	94	0.35	32.90		
18	29170200	镀锌地线夹15	套	153.2887	0.36	55.18		
19	29170210	镀锌地线夹20	套	3227.5306	0.36	1161.91		
20	18250985	黑玛钢管箍DN15	个	6.06	0.37	2.24		
21	29060090	镀锌电线管卡子40	个	13.6316	0.38	5.18		
22	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.0 42.5	kg	26.37	0.40	10.55		
23	04010035@1	复合普通硅酸盐水泥P.0 42.5	kg	6.08	0.40	2.43		
24	17250170	塑料软管D5	m	7.15	0.40	2.86		
25	29170340	胶木线夹	个	24	0.40	9.60		
26	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	257.6186	0.43	110.78		
27	03139281	钢锯条	条	452.6726	0.43	194.65		
28	29060110	镀锌电线管塑料护口DN40~50	个	23.8588	0.44	10.50		
29	29060280	难燃塑料管接头20	个	264.7028	0.48	127.06		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 2 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
30	02050090	橡胶护套圈φ6~32	个	1	0.50	0.50		
31	29060095	镀锌电线管卡子50	个	23.3521	0.53	12.38		
32	29170220	镀锌地线夹25	套	478.131	0.53	253.41		
33	29060035	镀锌电线管接头15×1.5	个	47.9027	0.57	27.30		
34	34090230	塑料圆台	块	2.1	0.58	1.22		
35	03013431	塑料胀管D6~8	十套	717.2699	0.60	430.36		
36	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm <sup>2</sup>	m	51.918	0.64	33.23		
37	28030440@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm <sup>2</sup>	m	17.815	0.64	11.40		
38	03010240	木螺钉M4×65	十套	505.9393	0.68	344.04		
39	18030920	镀锌丝堵DN15(堵头)	个	70.2	0.68	47.74		
40	34130001	标志牌塑料扁形	个	11	0.68	7.48		
41	18250140	镀锌管卡子12~40×1.5	个	2	0.73	1.46		
42	02030020	橡胶条φ20	个	2.8	0.75	2.10		
43	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	0.72	0.75	0.54		
44	29170230	镀锌地线夹32	套	27.7004	0.79	21.88		
45	03014261	镀锌锁紧螺母DN15×1.5	十套	2.8742	0.82	2.36		
46	29090175	塑料接线柱双线	个	237.93	0.85	202.24		
47	34130080	铝牌	个	9	0.86	7.74		
48	0327021	铁砂布0~2#	张	1	0.88	0.88		
49	03078051	大便器胶皮碗	个	30.45	0.95	28.93		
50	18031045	镀锌六角内接头DN15	个	1.01	0.95	0.96		
51	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	1008.6032	0.99	998.52		
52	00010010	人工费	元	310076.8374	1.00	310076.84		
53	RGFTZ	人工费调整	元	14564.9944	1.00	14564.99		
54	99450760	其他材料费	元	2053.7605	1.00	2053.76		
55	CLFTZ	材料费调整	元	0.771	1.00	0.77		
56	99450630	折旧费	元	4488.3821	1.00	4488.38		
57	99450640	检修费	元	918.5934	1.00	918.59		
58	99450650	维护费	元	2702.872	1.00	2702.87		
59	99450660	安拆费	元	2043.8146	1.00	2043.81		
60	99451300	校验费	元	486.4754	1.00	486.48		
61	JXFTZ	机械费调整	元	0.0117	1.00	0.01		
62	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	12.12	1.03	12.48		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 3 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
63	34110040	电	kW·h	0.72	1.04	0.75		
64	99450700	电(机械用)	kw·h	3617.3681	1.04	3762.06		
65	99450700@1	电(机械用)	kw·h	8471.1049	1.04	8809.95		
66	29170240	镀锌地线夹40	套	98.9039	1.05	103.85		
67	03134021	铁砂布0~2#	张	63.7785	1.06	67.61		
68	03134021@1	铁砂布0~2#	张	70.2668	1.06	74.48		
69	29090210	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	741.965	1.06	786.48		
70	28030170@7	WDZC-BYJ-1.5	m	76.802	1.08	82.95		
71	03010590	六角螺栓M6×75	十套	142.3318	1.12	159.41		
72	18030810	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.13	2.28		
73	18010755	黑玛钢活接头DN15	个	7.07	1.14	8.06		
74	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	16.16	1.15	18.58		
75	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	149.4159	1.17	174.82		
76	18010500	黑玛钢直通DN15	个	25.25	1.20	30.30		
77	18110001	室内钢塑给水管接头零件DN15	个	241.9859	1.20	290.38		
78	18010703	黑玛钢六角内接头DN15	个	4.04	1.21	4.89		
79	03010250	木螺钉M6×100	十套	0.16	1.25	0.20		
80	03010580	六角螺栓M16~20×65~110	十套	4.04	1.38	5.58		
81	29170250	镀锌地线夹50	套	28.3431	1.52	43.08		
82	29060140@1	PC管DN20	m	1130.7692	1.52	1718.77		
83	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	60.5163	1.58	95.62		
84	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	105.8211	1.59	168.26		
85	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	651.2619	1.59	1035.51		
86	28030480@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	42.749	1.59	67.97		
87	28030170@5	绝缘电线ZCNBV2.5	m	361.1377	1.66	599.49		
88	28030170@2	绝缘电线WDZC-BYJ-2.5	m	88.4411	1.67	147.70		
89	28030170@6	绝缘电线WDZC-BYJ2.5	m	8486.1645	1.67	14171.89		
90	03011485	镀锌六角螺栓M8×40	十套	0.808	1.69	1.37		
91	03010605	六角螺栓M8×75	十套	57.9868	1.70	98.58		
92	18030815	镀锌弯头DN20	个	4.04	1.70	6.87		
93	2417061	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.075	1.72	0.13		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 4 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
94	29090215	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.74	3.53		
95	29110390	接线盒	个	345.78	1.77	612.03		
96	28030170@4	绝缘电线ZDNBV-2.5m2	m	117.1654	1.79	209.73		
97	29060050	镀锌电线管接头32×1.5	个	8.6563	1.84	15.93		
98	14410600	胶粘剂	kg	1.2844	1.88	2.41		
99	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	1127.1059	1.88	2118.96		
100	18010575	黑玛钢弯头DN15	个	12.12	1.92	23.27		
101	18050243@1	给水室内薄壁不锈钢管承插氩弧焊管件DN15	个	1.9981	2.00	4.00		
102	补充主材002@4	通气帽DN100	个	2	2.00	4.00		
103	02130090	三色塑料带20mm×40m	卷	0.4731	2.06	0.97		
104	2609201	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.06	4.18		
105	34130090	位号牌	个	7	2.08	14.56		
106	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1345.5348	2.10	2825.62		
107	18110001@7	室内钢塑给水管接头零件DN20	个	171.0033	2.10	359.11		
108	03014421	六角螺母M8	十套	2.472	2.11	5.22		
109	28030170@8	WDZCN-BYJ-2.5	m	115.203	2.17	249.99		
110	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	24	2.19	52.56		
111	18090060@5	室内塑料排水管件DN25	个	5.1904	2.20	11.42		
112	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	79.17	2.25	178.13		
113	29270110	镀锌电缆卡子2×35	个	3.7566	2.30	8.64		
114	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	8.9649	2.40	21.52		
115	18030885	镀锌外接头DN25	个	709.02	2.40	1701.65		
116	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	118.0598	2.40	283.34		
117	29060030@1	MT管DN16	m	191.6109	2.40	459.87		
118	28030410@1	ZCNRVS-2*1.0	m	590.2384	2.53	1493.30		
119	28030170@3	绝缘电线WDZC-BYJ-4	m	3600.5461	2.61	9397.43		
120	03013001	膨胀螺栓综合	十套	18.2104	2.63	47.89		
121	18030825	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.67	5.39		
122	02270020	白布	kg	70.5761	2.75	194.08		
123	3113261	白布	kg	0.1	2.75	0.28		
124	29060055	镀锌电线管接头40×1.5	个	30.9074	2.78	85.92		
125	28030170@1	绝缘电线WDZBN-BYJ-2.5	m	872.1482	2.78	2424.57		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 5 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
126	18110001@1	室内钢塑给水管接头零件DN25	个	22.1092	2.79	61.68		
127	03013031	膨胀螺栓M6	十套	3.6673	2.80	10.27		
128	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm <sup>2</sup>	m	80.8778	2.80	226.46		
129	03139001	冲击钻头 φ8	个	0.4	2.85	1.14		
130	03139001@1	冲击钻头 φ8	个	0.4	2.85	1.14		
131	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	49.9193	2.85	142.27		
132	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	34.917	2.94	102.66		
133	18031283@3	室内镀锌钢管管件DN25	个	561.68	3.00	1685.04		
134	18030605	固定卡子 φ90	个	177.3031	3.03	537.23		
135	29060030@3	MT管DN20	m	4034.4133	3.03	12224.27		
136	17250020	塑料异型管D5	m	2.225	3.07	6.83		
137	03014111	镀锌锁紧螺母DN32×1.5	十套	0.5194	3.09	1.60		
138	17250270	塑料软管D25	m	0.189	3.09	0.58		
139	17250370@8	UPVC塑料排水管DN25	m	7.8009	3.12	24.34		
140	03013041	膨胀螺栓M8	十套	16.3081	3.15	51.37		
141	29090225	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>	个	91.35	3.17	289.58		
142	29060065	镀锌电线管接头50×1.5	个	8.8572	3.24	28.70		
143	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	1.28	3.40	4.35		
144	02010010	橡胶板综合	kg	13.1931	3.56	46.97		
145	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm <sup>2</sup>	m	2.515	3.65	9.18		
146	0135581	钢垫板1~2	kg	0.15	3.71	0.56		
147	18110001@8	室内钢塑给水管接头零件DN32	个	11.4844	3.73	42.84		
148	18090060@4	室内塑料排水管件DN50	个	210.6431	3.87	815.19		
149	01290003	钢板综合	kg	34.914	3.89	135.82		
150	01290019	钢板1.6~1.9	kg	0.48	3.89	1.87		
151	01290043	钢板8~15	kg	2.8411	3.89	11.05		
152	01290173	钢板12~20	kg	203.0354	3.89	789.81		
153	01290008@1	钢板	kg	68.54	3.89	266.62		
154	01290008@2	钢板	kg	112.14	3.89	436.22		
155	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内	十套	0.4913	3.90	1.92		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 6 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
156	29060030@4	MT管DN25	m	597.6637	3.92	2342.84		
157	14050050	溶剂油	kg	16.5755	3.94	65.31		
158	18030775	镀锌异径三通DN20×15	个	1.01	4.09	4.13		
159	03011600	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×50以内	十套	1.236	4.15	5.13		
160	01010031	热轧圆盘条φ10以内	kg	20.4517	4.18	85.49		
161	01090023	圆钢φ10以内	kg	143.4965	4.18	599.82		
162	01130002	扁钢综合	kg	142.3885	4.19	596.61		
163	03213041	平垫铁综合	kg	6.9	4.22	29.12		
164	34110010	水	m3	135.7902	4.25	577.11		
165	34110010@1	水	m3	188.6035	4.25	801.56		
166	03139011	冲击钻头φ10	个	1.1065	4.27	4.72		
167	03139021	冲击钻头φ12	个	0.936	4.27	4.00		
168	03139031@1	冲击钻头φ14	个	17.7024	4.27	75.59		
169	03139081	冲击钻头φ8~16	个	1.324	4.27	5.65		
170	17190005	金属软管DN15	条	24.16	4.27	103.16		
171	14030030	煤油	kg	2.1	4.29	9.01		
172	0305801	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.21	4.33	0.91		
173	01210001	角钢综合	kg	495.438	4.37	2165.06		
174	01210001@1	角钢综合	kg	221.7197	4.37	968.92		
175	37091110	钢垫板1~2	kg	13.4	4.37	58.56		
176	01000003@2	角钢	kg	1543.1363	4.37	6743.51		
177	28030270@1	双绞线缆WDZN-RYJS-2*1.5	m	75.4056	4.48	337.82		
178	14350540	润滑剂	kg	3.5488	4.53	16.08		
179	03139521	合金钢钻头φ10	个	3.169	4.57	14.48		
180	18110001@3	室内钢塑给水管接头零件DN40	个	51.2055	4.66	238.62		
181	29090230	铜接线端子DT-25mm2	个	16.16	4.67	75.47		
182	29090235	铜接线端子DT-35mm2	个	30.45	4.67	142.20		
183	18090060@2	室内塑料排水管件DN75	个	64.5917	4.74	306.16		
184	17010054	焊接钢管(辅材)DN20	kg	1.1534	4.82	5.56		
185	17010054@1	焊接钢管DN20	kg	0.0187	4.82	0.09		
186	17010075	焊接钢管	kg	171.88	4.82	828.46		
187	17010075@1	焊接钢管	kg	69.2	4.82	333.54		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 7 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
188	02270030	白布宽900	m	0.64	4.94	3.16		
189	02270040	细白布宽0.9m	m	1	4.94	4.94		
190	17270175	橡胶软管DN20	m	0.535	5.00	2.68		
191	18031283@4	室内镀锌钢管管件DN32	个	514.3864	5.00	2571.93		
192	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	30.194	5.04	152.18		
193	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	7.43	5.09	37.82		
194	14390070	氧气	m3	97.5337	5.16	503.27		
195	27060060	接地线1×16mm2	m	1	5.18	5.18		
196	21150140	大便器排水接头	个	31.31	5.20	162.81		
197	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	0.02	5.31	0.11		
198	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	31.4596	5.31	167.05		
199	01030055	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	4.2914	5.31	22.79		
200	01030055@1	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	14.3362	5.31	76.13		
201	14350490	漂白粉综合	kg	0.5238	5.31	2.78		
202	17070080	热轧无缝钢管D22×2	m	0.095	5.39	0.51		
203	03010560	六角螺栓M6×25	kg	5.583	5.44	30.37		
204	03011375	双头螺栓	kg	2.688	5.44	14.62		
205	03139151	合金钢钻头 φ3	个	0.08	5.45	0.44		
206	03139161	合金钢钻头 φ8	个	0.987	5.45	5.38		
207	34130003	标志牌	个	1	5.50	5.50		
208	24590010	压力表弯管DN15	个	6.3712	5.56	35.42		
209	03010430	六角螺栓综合	kg	58.9076	5.58	328.70		
210	01090035	镀锌圆钢 φ10~25	kg	3.792	5.66	21.46		
211	01090035@1	镀锌圆钢 φ10~25	kg	0.158	5.66	0.89		
212	01130060	镀锌扁钢综合	kg	101.3045	5.69	576.42		
213	01130080	镀锌扁钢40×4	kg	0.63	5.69	3.58		
214	03013051	膨胀螺栓M10	十套	15.912	5.82	92.61		
215	03010010	铆钉综合	kg	5.4371	5.90	32.08		
216	18030780	镀锌异径三通DN25×15	个	1.01	5.93	5.99		
217	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	82.328	5.94	489.03		
218	19010220	螺纹截止阀DN15	个	6.249	6.01	37.56		
219	14410040	801胶	kg	0.04	6.15	0.25		
220	1111411	酚醛调和漆	kg	0.03	6.18	0.19		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 8 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
221	03135001	低碳钢焊条综合	kg	138.3431	6.19	856.34		
222	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	50.0383	6.19	309.74		
223	03135021@1	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	112.4684	6.19	696.18		
224	13350200	密封膏	kg	20.753	6.19	128.46		
225	03213051	斜垫铁综合	kg	6	6.23	37.38		
226	29060030@5	MT管DN32	m	34.6255	6.26	216.76		
227	14330320	硬脂酸	kg	0.8766	6.33	5.55		
228	13050210	沥青绝缘漆	kg	1.7964	6.39	11.48		
229	18090020@1	室内塑料雨水管件(粘接)DN100	个	36.6205	6.41	234.74		
230	18090060@1	室内塑料排水管件DN100	个	168.3541	6.41	1079.15		
231	14090030	黄甘油	kg	0.76	6.46	4.91		
232	03014121	镀锌锁紧螺母DN40×1.5	十套	1.8544	6.52	12.09		
233	28110210@13	铜芯电缆WDZC-BJY-3*2.5	m	51.1131	6.69	341.95		
234	27060170@1	接地母线-热镀锌扁钢40*4	m	77.468	6.79	526.01		
235	17010053	焊接钢管DN20	m	0.0383	6.83	0.26		
236	17250370@7	UPVC塑料排水管DN50	m	493.604	6.87	3391.06		
237	14070050	机油综合	kg	35.4899	6.96	247.01		
238	18031283@5	室内镀锌钢管管件DN40	个	138.7131	7.00	970.99		
239	28030410@2	WDZBN-RVS-2*2.5	m	1409.508	7.13	10049.79		
240	14050040	溶剂汽油	kg	113.2791	7.17	812.21		
241	14050040@1	溶剂汽油	kg	3.6393	7.17	26.09		
242	02270180	破布一级	kg	0.8173	7.18	5.87		
243	02010155	石棉橡胶板低压0.8~6	kg	1.525	7.19	10.96		
244	29090245	铜接线端子DT-70mm <sup>2</sup>	个	6.09	7.26	44.21		
245	13010130	酚醛调和漆	kg	13.2374	7.40	97.96		
246	1111271	酚醛磁漆	kg	0.01	7.48	0.07		
247	29060145	钢管保护管φ40×400	根	7.3779	7.50	55.33		
248	17230001	钢塑复合管DN15	m	165.499	7.61	1259.45		
249	03136021	焊锡丝综合	kg	7.01	7.69	53.91		
250	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	70.9725	7.71	547.20		
251	18031463@3	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	229.0001	7.75	1774.75		
252	13010120	酚醛磁漆	kg	0.39	7.99	3.12		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 9 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
253	14350360	酒精	kg	8.95	7.99	71.51		
254	14350360@1	酒精	kg	2	7.99	15.98		
255	18031283@2	室内镀锌钢管管件DN50	个	125.1959	8.00	1001.57		
256	17030010	镀锌钢管(辅材)DN15	m	2.3	8.01	18.42		
257	13350035	防水密封胶	支	21.17	8.10	171.48		
258	03013061	膨胀螺栓M12	十套	3.581	8.41	30.12		
259	99450680	柴油(机械用)0#	kg	101.7204	8.48	862.59		
260	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	149.6288	8.48	1268.85		
261	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	7.507	8.48	63.66		
262	02290110	油麻丝	kg	142.526	8.60	1225.72		
263	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	18.128	8.66	156.99		
264	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	4.04	8.75	35.35		
265	28110210@12	铜芯电缆WDZBN-YJY-4*2.5	m	39.4203	8.93	352.02		
266	03074001@1	地面扫除口DN100	个	4.04	8.96	36.20		
267	03135101	碳钢气焊条φ2以内	kg	0.193	8.98	1.73		
268	18031463@4	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	17	9.02	153.34		
269	03072021@1	地漏DN75	个	10.1	9.03	91.20		
270	17250370@3	UPVC塑料排水管 DN75	m	71.5253	9.25	661.61		
271	17250790	塑料管φ75	m	18.444	9.25	170.61		
272	03014131	镀锌锁紧螺母DN50×1.5	十套	0.5314	9.27	4.93		
273	23210001@2	直立型喷头DN15	个	709.02	9.60	6806.59		
274	29060030@6	MT管DN40	m	123.6299	9.61	1188.08		
275	13010135@1	醇酸调和漆	kg	7.478	9.66	72.24		
276	13010510	调和漆	kg	0.2	9.66	1.93		
277	13010135	醇酸调和漆	kg	43.6736	9.66	421.89		
278	17230001@7	钢塑复合管DN20	m	140.0531	9.72	1361.32		
279	14330030	丙酮	kg	15.6127	9.74	152.07		
280	14070001	变压器油	kg	1.06	9.81	10.40		
281	03072021@4	地漏DN100	个	6.06	10.00	60.60		
282	17030020	镀锌钢管(辅材)DN20	m	10	10.02	100.20		
283	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.67	10.09	6.76		
284	14030040	汽油综合	kg	105.1474	10.21	1073.55		
285	14030040@1	汽油综合	kg	0.49	10.21	5.00		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 10 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
286	14030047	汽油70~90#	kg	0.216	10.21	2.21		
287	14030047@1	汽油70~90#	kg	0.313	10.21	3.20		
288	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	13.0993	10.21	133.74		
289	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm <sup>2</sup>	m	3	10.27	30.81		
290	02130050	三色塑料带综合	kg	8.94	10.30	92.08		
291	15130210	难燃B1级PEF自粘板	m <sup>2</sup>	3.5569	10.30	36.64		
292	13050070	防锈漆	kg	0.2	10.31	2.06		
293	13050080	防锈漆C53-1	kg	0.8	10.31	8.25		
294	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.888	10.31	9.16		
295	13050430@1	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.051	10.31	0.53		
296	13030795	醇酸防锈漆	kg	438.2611	10.31	4518.47		
297	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm <sup>2</sup>	十套	33.3681	10.38	346.36		
298	18010725	黑玛钢六角内接头DN50	个	20.2	10.38	209.68		
299	03071061@1	水龙头DN15	个	1.01	10.58	10.69		
300	03071071@1	普通水龙头DN15	个	14.14	10.58	149.60		
301	03071151@1	普通水龙头DN15	个	8.08	10.58	85.49		
302	13010050	醇酸清漆	kg	16.8988	10.63	179.63		
303	13010050@1	醇酸清漆	kg	0.76	10.63	8.08		
304	03072021@3	地漏DN150	个	2.02	11.06	22.34		
305	02010015	橡胶板4~15	kg	1.838	11.09	20.38		
306	26050001@1	1级单控开关	个	26.52	11.31	299.94		
307	26410060@1	单相二.三极插座220V/10A 暗装	个	181.56	11.33	2057.07		
308	18010600	黑玛钢弯头DN50	个	4.04	11.36	45.89		
309	02270001	棉纱	kg	71.7719	11.47	823.22		
310	05050050	胶合板2440×1220×3	m <sup>2</sup>	0.21	11.47	2.41		
311	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	2.9	11.61	33.67		
312	18090020@2	室内塑料雨水管件(粘接)DN150	个	7.5272	11.67	87.84		
313	18090060@3	室内塑料排水管件DN150	个	27.0451	11.67	315.62		
314	29060030@8	MT管DN50	m	35.4289	11.92	422.31		
315	18031463@2	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	301.0003	12.00	3612.00		
316	14390060	氩气	m <sup>3</sup>	0.6104	12.08	7.37		
317	03013181	膨胀螺栓M12×100	十套	50.8361	12.10	615.12		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 11 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
318	19000001@15	截止阀DN15	个	2.02	12.21	24.66		
319	19000001@4	截止阀DN15	个	4.04	12.21	49.33		
320	19010160@1	螺纹截止阀DN15	个	1	12.21	12.21		
321	14010010	清油	kg	2.175	12.31	26.77		
322	28110210@17	WDZB2-KYJY-6*2.5	m	16.2948	12.33	200.91		
323	26410060@2	空调插座	个	49.98	12.39	619.25		
324	03010905	六角螺栓M20×85~100	十套	49.44	12.45	615.53		
325	26050001@2	2级单控开关	个	32.64	12.73	415.51		
326	03139321	钢丝刷子	把	3.7748	12.82	48.39		
327	03139321@1	钢丝刷子	把	0.1496	12.82	1.92		
328	24590020	仪表接头	套	14	12.82	179.48		
329	03131061	尼龙砂轮片φ100	片	3.1058	13.27	41.21		
330	03131071	尼龙砂轮片φ100×16× 3	片	3.187	13.27	42.29		
331	03131101	尼龙砂轮片φ400	片	28.2011	13.27	374.23		
332	03131101@1	尼龙砂轮片φ400	片	57.7374	13.27	766.18		
333	14390100	乙炔气	kg	33.865	13.30	450.40		
334	18010640	黑玛钢三通DN50	个	8.08	13.33	107.71		
335	34070010	塑料手套ST型	个	39.9	13.72	547.43		
336	02310001	帆布	m <sup>2</sup>	13.9104	13.87	192.94		
337	29090255	铜接线端子DT-120mm <sup>2</sup>	个	12.18	13.98	170.28		
338	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	9.3153	14.02	130.60		
339	17030030	镀锌钢管(辅材)DN25	m	0.6	14.07	8.44		
340	17030030@1	镀锌钢管(辅材)DN25	m	4	14.07	56.28		
341	17030001@5	内外热浸镀锌钢管DN25	m	956.76	14.07	13461.61		
342	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M 16×100以内	十套	1.3558	14.12	19.14		
343	17050017@1	不锈钢管DN15	m	1.4691	14.17	20.82		
344	17230001@1	钢塑复合管DN25	m	19.2195	14.38	276.38		
345	14090010	电力复合脂	kg	15.18	14.45	219.35		
346	18110001@4	室内钢塑给水管接头零件 DN50	个	75.9972	14.65	1113.36		
347	03011510	镀锌六角螺栓M16×85~1 40	十套	1.648	14.98	24.69		
348	补充主材004 @1	热镀锌钢管管件DN65	个	88	15.00	1320.00		
349	18010775	黑玛钢活接头DN40	个	3.03	15.19	46.03		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 12 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
350	1207011	电力复合脂	kg	0.41	15.21	6.24		
351	13030240	厚漆	kg	27.2896	15.43	421.08		
352	13030240@1	厚漆	kg	15.02	15.43	231.76		
353	18031463@7	卡箍连接件(含胶圈)DN125	套	8	15.61	124.88		
354	28010120	裸铜线25mm <sup>2</sup>	m	4.4	16.00	70.40		
355	25000001@5	墙上座灯10W LED灯	套	2.02	16.11	32.54		
356	26050001@3	3级单控开关	个	33.66	16.54	556.74		
357	29030030@4	钢制桥架100*50镀锌板,厚1.0mm	m	39.0844	17.88	698.83		
358	22410013@4	单层百叶排风口 200X200	个	1	18.24	18.24		
359	17250370@2	UPVC塑料排水管 DN100	m	138.3533	18.30	2531.87		
360	17250370@5	UPVC塑料排水管DN100	m	87.5018	18.30	1601.28		
361	17230001@2	钢塑复合管DN32	m	11.5779	18.66	216.04		
362	03010910	六角螺栓M22×90~120	十套	22.248	18.67	415.37		
363	17030001@6	内外热浸镀锌钢管DN32	m	752.4867	19.46	14643.39		
364	29030030@1	金属线槽150*75镀锌板,厚1.0mm	m	17.6058	19.48	342.96		
365	19000001@13	截止阀DN20	个	16.16	19.65	317.54		
366	01290303@4	镀锌薄钢板0.5mm	m <sup>2</sup>	95.8424	19.98	1914.93		
367	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	6.3712	20.00	127.42		
368	24110075	压力表	块	1	20.36	20.36		
369	24110180@2	压力表	台	12	20.36	244.32		
370	补充主材008@1	压力表	个	2	20.36	40.72		
371	补充主材010@1	压力表	个	4	20.36	81.44		
372	29090265	铜接线端子DT-185mm <sup>2</sup>	个	18.27	20.58	376.00		
373	28110210@16	铜芯电缆WDZC-YJY-5*6	m	119.986	20.67	2480.11		
374	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	16.16	20.77	335.64		
375	17010060	焊接钢管(辅材)DN50	m	3.99	20.84	83.15		
376	15130063	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.68	21.19	14.41		
377	24630010	压力表阀门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	21.23	21.23		
378	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	24.16	21.54	520.41		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 13 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
379	29030030@2	钢制桥架150*75镀锌板，厚1.0mm	m	119.616	22.11	2644.71		
380	17030001@4	内外热浸镀锌钢管DN40	m	161.9125	22.28	3607.41		
381	28110210@9	铜芯电缆WDZBN-YJY-5*6	m	13.9996	22.32	312.47		
382	13350360	橡胶石棉盘根编织 φ11~25 (250℃)	kg	0.504	22.46	11.32		
383	17230001@3	钢塑复合管DN40	m	65.2773	22.94	1497.46		
384	33050040@1	87型雨水斗DN100	套	7	23.01	161.07		
385	28110210@8	铜芯电缆WDZBN-YJY-3*10	m	20.8999	23.55	492.19		
386	01290303@5	镀锌薄钢板0.6mm	m2	14.8623	23.97	356.25		
387	补充主材002@3	卡箍连接件(含胶圈)DN150	个	113	24.65	2785.45		
388	02010013	橡胶板1~3	kg	0.9793	25.70	25.17		
389	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.3508	26.00	9.12		
390	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	17.842	26.42	471.39		
391	28110210@11	铜芯电缆WDZBN-YJY-4*10	m	20.8515	26.91	561.11		
392	18030865	镀锌弯头DN80	个	2.02	27.06	54.66		
393	18110001@5	室内钢塑给水管接头零件DN65	个	52.2791	27.61	1443.43		
394	03011655	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×100以内	十套	0.41	27.92	11.45		
395	01290303@6	镀锌薄钢板0.75mm	m2	28.0403	29.97	840.37		
396	补充主材005@1	热镀锌钢管管件DN80	个	2	30.00	60.00		
397	17030001@2	热浸镀锌钢管DN50	m	7.9485	30.19	239.97		
398	17030001@3	内外热浸镀锌钢管DN50	m	177.1805	30.19	5349.08		
399	17250370@6	UPVC塑料排水管DN150	m	43.1813	31.64	1366.26		
400	17250370@9	UPVC塑料排水管DN150	m	15.1475	31.64	479.27		
401	17250810	塑料管 φ160	m	3.816	31.64	120.74		
402	28110210@6	铜芯电缆WDZC-YJY-5*10	m	734.0438	31.67	23247.17		
403	20010360@5	钢板平焊法兰DN50	副	6	32.38	194.28		
404	22410013@3	单层百叶下排风口 400X320	个	2	32.83	65.66		
405	28110210@1	铜芯电缆WDZBN-YJY-5*10	m	13.8471	33.90	469.42		
406	03139571	树脂砂轮切割片 φ400	片	0.2603	35.00	9.11		
407	20010360@4	钢板平焊法兰DN65	副	5	35.14	175.70		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 14 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
408	20010360@6	钢板平焊法兰DN65	副	2	35.14	70.28		
409	28110210@10	铜芯电缆WDZBN-YJY-3*16	m	54.3168	35.87	1948.34		
410	补充主材003@1	热镀锌钢管管件DN100	个	132	36.00	4752.00		
411	补充主材011@1	卡箍连接件(含胶圈)DN200	m	2	36.10	72.20		
412	22110010@1	自动排气阀DN15	个	12	36.11	433.32		
413	03010920	六角螺栓M27×120~140	十套	19.776	36.50	721.82		
414	25000001@2	单管 LEDT8支架灯22W	套	217.15	36.56	7939.00		
415	17230001@4	钢塑复合管DN50	m	115.2029	36.87	4247.53		
416	22410013@2	单层百叶下排风口500*320	个	2	37.39	74.78		
417	25000001@10	单面疏散标志灯1W LED灯	套	60.6	37.67	2282.80		
418	25000001@13	安全出口标志灯	套	4.04	37.67	152.19		
419	25000001@9	疏散出口标志灯1W LED灯	套	17.17	37.67	646.79		
420	19000001@9	截止阀DN40	个	3.03	39.29	119.05		
421	19030170@3	螺纹截止阀DN40	个	2.02	39.29	79.37		
422	23450010@1	减压孔板D59	个	1	39.82	39.82		
423	23450010@2	减压孔板D53	个	3	39.82	119.46		
424	01290303@7	镀锌薄钢板1mm	m <sup>2</sup>	7.2149	39.96	288.31		
425	17010100@10	热浸镀锌钢管DN65	m	317.9985	40.20	12783.54		
426	17010100@3	内外热浸镀锌钢管DN65	m	63.2172	40.20	2541.33		
427	25000001@7	吸顶灯10W LED灯	套	60.6	41.54	2517.32		
428	18031463@1	热镀锌钢管管件DN150	套	53.265	42.00	2237.13		
429	补充主材007@1	热镀锌钢管管件DN125	个	4	42.00	168.00		
430	28110210@20	铜芯电缆WDZBN-YJY-4*16	m	54.2744	43.06	2337.06		
431	01190043@1	10#槽钢	m	365.95	43.53	15929.80		
432	17230001@5	钢塑复合管DN65	m	99.5888	43.73	4355.02		
433	29070040@1	矿物绝缘电缆终端头BTLY-4*70+1*35	套	2	45.00	90.00		
434	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.8039	45.50	36.58		
435	25000001@4	防水防潮灯12W LED光源	套	27.27	45.63	1244.33		
436	18210180@2	可曲挠橡胶接头DN50	个	2	45.86	91.72		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 15 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
437	18210195@2	橡胶软接头DN50	个	2.02	45.86	92.64		
438	17010065@1	焊接钢管DN100	m	4.63	46.33	214.51		
439	03137041	焊锡膏	kg	2.6474	47.01	124.45		
440	17030060	镀锌钢管(辅材)DN80	m	2	47.36	94.72		
441	17010100@4	内外热浸镀锌钢管DN80	m	81.2842	47.36	3849.62		
442	29030030@3	钢制桥架200*150镀锌板,厚1.2mm	m	5.9781	48.04	287.19		
443	17250820	塑料管φ200	m	0.636	48.31	30.73		
444	28110210@15	铜芯电缆WDZC-YJY-5*16	m	59.4951	48.87	2907.53		
445	23410060@1	远程控制按钮	个	1	50.00	50.00		
446	2501111	裸铜线10mm <sup>2</sup>	kg	0.23	50.21	11.55		
447	23390005@1	火灾声光报警器	个	4	50.49	201.96		
448	23390005@2	无线声光报警器	个	2	50.49	100.98		
449	25000001@17	楼层标志灯1W LED灯	套	16.16	52.30	845.17		
450	03138001	锡基钎料	kg	21.6304	52.47	1134.95		
451	0343021	焊锡丝(综合)	kg	0.08	52.47	4.20		
452	18031463@6	卡箍连接件(含胶圈)DN250	套	13.065	52.50	685.91		
453	19000001@6	截止阀DN50	个	4.04	52.57	212.38		
454	28010080	裸铜线6mm <sup>2</sup>	kg	0.02	53.88	1.08		
455	28010090	裸铜线10mm <sup>2</sup>	kg	7.8	53.88	420.26		
456	25000001@20	双面方向标志灯(单向)1W LED灯	套	3.03	54.96	166.53		
457	18030010@1	大小头 DN50	个	2	55.00	110.00		
458	19000001@10	电磁阀DN15	个	1.01	55.22	55.77		
459	29030030@5	钢制桥架250*150镀锌板,厚1.2mm	m	113.0456	56.04	6335.08		
460	19000001@5	末端试水阀DN25	个	4.04	56.16	226.89		
461	19000040@1	末端试水阀DN25	个	2.02	56.16	113.44		
462	20010030@1	碳钢平焊法兰DN100	副	4	56.50	226.00		
463	20010360@1	钢板平焊法兰DN100	副	10.5	56.50	593.25		
464	20010360@12	钢板平焊法兰DN100	副	2	56.50	113.00		
465	20010360@2	钢板平焊法兰DN100	副	39	56.50	2203.50		
466	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	12.257	56.57	693.38		
467	25000001@8	智能声光感应灯10W LED灯	套	9.09	56.69	515.31		
468	03137011	焊锡	kg	0.15	58.12	8.72		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 16 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
469	18210180@3	可曲挠橡胶接头DN65	个	2	58.85	117.70		
470	补充设备002 @1	热镀锌钢管管件DN250	个	13	60.00	780.00		
471	14410590	厌氧胶325# 200g	瓶	0.64	61.00	39.04		
472	29030030@6	钢制桥架300*150镀锌板，厚1.2mm	m	31.9949	61.02	1952.33		
473	17010100@2	内外热浸镀锌钢管DN100	m	251.6713	61.79	15550.77		
474	17010100@9	热浸镀锌钢管DN100	m	524.1409	61.79	32386.67		
475	25000001@6	双管 LEDT8 支架灯2*22W	套	189.88	62.97	11956.74		
476	28010030	镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>	kg	7.12	63.75	453.90		
477	18190001@4	Y型过滤器DN50	个	2	63.96	127.92		
478	19000001@14	止回阀DN50	个	1.01	68.00	68.68		
479	29070040@2	矿物绝缘电缆终端头BTLY-4*95+1*50	套	2	68.00	136.00		
480	18030010@3	大小头DN65	个	2	70.00	140.00		
481	19000001@12	闸阀DN50	个	4.04	73.25	295.93		
482	19000001@2	闸阀DN50	个	5.05	73.25	369.91		
483	19370010@1	电动浮球阀DN15	个	1	75.00	75.00		
484	18110001@6	室内钢塑给水管接头零件DN100	个	43.6248	75.52	3294.54		
485	28110210@14	铜芯电缆WDZC-YJY-4*25+1*16	m	115.1956	75.70	8720.31		
486	17010067	焊接钢管DN150	m	2	76.05	152.10		
487	17230001@6	钢塑复合管 DN100	m	105.3302	77.02	8112.53		
488	24110073	压力表0~1.6MPa(带弯带阀)	套	7.3539	80.00	588.31		
489	18050243@2	给水室内薄壁不锈钢管承插氩弧焊管件DN100	个	7.192	80.00	575.36		
490	28110210@18	铜芯电缆WDZBN-YJY-B1-4*25+1*16	m	6.0903	81.06	493.68		
491	补充设备001 @1	手提式灭火器 MF/ABC5	具	68	82.96	5641.28		
492	24110180@1	压力开关	台	2	83.05	166.10		
493	18210180@5	可曲挠橡胶接头DN100	个	5	83.08	415.40		
494	18210195@1	橡胶软接头DN100	个	1	83.08	83.08		
495	17010100@7	内外热浸镀锌钢管DN125	m	22.3271	87.15	1945.81		
496	23070001@1	灭火器放置箱5kg*2	个	24	94.83	2275.92		
497	0001001	综合工日	工日	2.3686	96.19	227.84		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 17 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
498	01290245	镀锌钢板2.5	m2	0.04	98.13	3.93		
499	20010360@10	钢板平焊法兰DN150	副	4	100.22	400.88		
500	20010360@11	钢板平焊法兰DN150	副	1	100.22	100.22		
501	20010360@3	钢板平焊法兰DN150	副	14	100.22	1403.08		
502	20010360@8	钢板平焊法兰DN150	副	16	100.22	1603.52		
503	18030010@4	大小头DN100	个	2	102.00	204.00		
504	补充主材009@2	泄水阀DN32	个	3	102.34	307.02		
505	17010100@1	内外热浸镀锌钢管DN150	m	225.9441	105.99	23947.82		
506	17010100@8	热浸镀锌钢管DN150	m	3.0431	105.99	322.54		
507	19010280@1	延时自闭冲洗阀	个	35.35	106.19	3753.82		
508	28110210@19	铜芯电缆WDZBN-YJY-B1-4*35+1*16	m	6.8478	107.13	733.60		
509	23010001@1	手提式灭火器 MF/ABC5	个	48	114.60	5500.80		
510	24010020@4	螺纹水表DN40	个	1	115.04	115.04		
511	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.2092	116.35	24.34		
512	19000020@4	闸阀DN65	个	5	116.58	582.90		
513	19030170@2	螺纹闸阀DN65	个	2.02	116.58	235.49		
514	23370100@1	感温火灾探测器（点型）	个(对)	3	118.14	354.42		
515	23370100@2	感烟火灾探测器（点型）	个(对)	1	118.14	118.14		
516	21130020	成品拖布池	套	1.01	120.00	121.20		
517	25000001@3	防爆灯16W LED光源	套	1.01	123.15	124.38		
518	18210180@1	可曲挠橡胶接头DN150	个	2	123.44	246.88		
519	18210180@8	可曲挠橡胶接头DN150	个	4	123.44	493.76		
520	21150001	瓷蹲式大便器	个	29.29	123.74	3624.34		
521	20010360@9	钢板平焊法兰DN200	副	6	125.30	751.80		
522	04030015@1	机制砂	m3	0.0136	126.21	1.72		
523	23400001@1	输入/输出模块	个	2	128.76	257.52		
524	23410060@4	无线呼叫按钮	个	2	131.42	262.84		
525	19000020@19	水力警铃DN150	个	1	135.20	135.20		
526	21090001@2	立式洗脸盆	套	14.14	137.60	1945.66		
527	50350010@1	天花板排气扇(自带止回阀)风量:200CMH, 功率:55W	台	25	141.88	3547.00		
528	18030010@2	大小头DN150	个	4	154.00	616.00		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 18 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
529	17010100@5	内外热浸镀锌钢管DN200	m	3.0108	154.30	464.57		
530	22530170@3	70℃电动防火阀400*250	个	1	155.74	155.74		
531	20010360@13	钢板平焊法兰DN250	副	2	158.30	316.60		
532	20010360@7	钢板平焊法兰DN250	副	9	158.30	1424.70		
533	21090001@1	台式洗脸盆	套	8.08	159.20	1286.34		
534	25000001@22	放气指示灯	套	4.04	192.00	775.68		
535	28110210@4	铜芯电缆WDZC-YJY-4*70+1*35	m	16.56	199.22	3299.08		
536	17010100@6	内外热浸镀锌钢管DN250	m	16.7741	206.30	3460.50		
537	18030010@5	大小头DN200	个	2	208.00	416.00		
538	23410060@2	紧急启/停按钮	个	1	210.40	210.40		
539	23410060@3	自动/手动转换器	个	1	210.40	210.40		
540	24010020@3	螺纹水表DN65	个	1	215.71	215.71		
541	25000001@11	集中电源疏散照明灯(A型)7W LED灯	套	107.06	217.70	23306.96		
542	25000001@12	集中电源疏散照明灯(A型)7W LED灯	套	21.21	217.70	4617.42		
543	MC1-83@1	固定挡烟垂壁无机帆布	m2	6.66	228.00	1518.48		
544	23130001@2	水流指示器DN100	个	1	230.00	230.00		
545	00010003	机上人工	工日	16.5615	230.00	3809.15		
546	32320001@1	淋浴器	个	1	230.09	230.09		
547	28410001@1	矿物绝缘电缆BTLTY-4*70+1*35	m	33.101	245.27	8118.68		
548	19000020@7	蝶阀DN100	个	13	247.79	3221.27		
549	04090055	石灰膏	m3	0.5365	255.34	136.99		
550	22530170@4	70℃电动防火阀500*400	个	1	258.14	258.14		
551	17050017@2	不锈钢管DN100	m	17.1047	258.98	4429.78		
552	21170001	挂式小便器	个	6.06	268.80	1628.93		
553	23130001@1	水流指示器DN150	个	4	269.03	1076.12		
554	28110210@5	铜芯电缆WDZC-YJY-4*95+1*50	m	59.3688	269.75	16014.73		
555	22530170@5	阻火器、呼吸阀Φ50	个	1	274.22	274.22		
556	55090080@16	配电箱+1-AL2	台	1	277.52	277.52		
557	补充设备003@1	Y型过滤器DN65	个	1	287.63	287.63		
558	18210180@6	可曲挠橡胶接头DN200	个	2	291.86	583.72		
559	18190001@1	Y型过滤器DN100	个	2	308.18	616.36		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 19 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
560	18190001@3	Y型过滤器DN100	个	1	308.18	308.18		
561	18190001@5	Y型过滤器DN100	个	1	308.18	308.18		
562	补充主材013@1	Y型过滤器DN100	组	1	308.18	308.18		
563	19000020@18	法兰蝶阀DN150	个	1	320.85	320.85		
564	26490060@1	流量开关DN100	个	2	322.12	644.24		
565	23390400@1	手动控制盘	台	1	323.67	323.67		
566	28410001@2	矿物绝缘电缆BTLY-4*95+1*50	m	31.79	325.76	10355.91		
567	22410013@5	单层百叶排风口 1000*1000	个	1	327.44	327.44		
568	19000020@5	止回阀DN100	个	3	339.82	1019.46		
569	28110210@3	铜芯电缆WDZC-YJY-4*120+1*70	m	25.4348	344.70	8767.38		
570	55090080@14	配电箱+3-AL6~7/+3-AL9	台	3	346.19	1038.57		
571	24130030@2	流量计	台	1	358.00	358.00		
572	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.484	370.00	179.08		
573	21150030	连体坐便器	个	2.02	370.00	747.40		
574	19000001@11	闸阀DN100	个	2	375.36	750.72		
575	19000020@1	闸阀DN100	个	15	375.36	5630.40		
576	19030001@2	法兰闸阀DN100	个	2	375.36	750.72		
577	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.464	407.77	189.21		
578	55090080@13	配电箱+3-AL2~5/+3-AL8/+3-AL10~11/+4-AL1/+4-AL3~4/+4-AL6/+1-AL3~4	台	13	415.58	5402.54		
579	28110210@2	铜芯电缆WDZC-YJY-4*150+1*70	m	217.247	418.77	90976.53		
580	80210190	普通预拌混凝土C15	m3	0.03	436.89	13.11		
581	18210180@7	可曲挠橡胶接头DN250	个	2	447.05	894.10		
582	55090080@15	配电箱+3-AL1/+4-AL2/+4-AL5	台	3	460.88	1382.64		
583	19000020@17	信号闸阀DN100	个	1	533.10	533.10		
584	19000020@3	闸阀DN150	个	9	554.86	4993.74		
585	24010001@2	法兰水表DN100	个	1	588.65	588.65		
586	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0068	619.47	4.21		
587	19270010@2	螺纹减压阀DN50	个	2	709.26	1418.52		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 20 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
588	19000001@3	多功能水泵控制阀DN50	个	2.02	737.63	1490.01		
589	19000020@10	信号闸阀DN150	个	12	744.51	8934.12		
590	50290020@1	PF-F1-01~02(防爆风机) 风量:1100CMMH, 功率:0.75KW, 250PA	台	2	795.04	1590.08		
591	22410013@6	机械泄压口	个	2	832.00	1664.00		
592	23050001@1	消防水泵接合器 SQD100 型地上式	套	3	973.45	2920.35		
593	19000020@15	水力遥控进水阀DN100	个	1	1002.26	1002.26		
594	18190001@2	Y型过滤器DN200	个	2	1053.70	2107.40		
595	19000020@12	闸阀DN200	个	2	1075.74	2151.48		
596	22530170@2	70℃电动防火阀1000*1000	个	1	1077.34	1077.34		
597	55090080@9	配电箱+1-AP1	台	1	1092.82	1092.82		
598	19270020@1	法兰减压阀DN100	个	1	1099.99	1099.99		
599	55090080@11	配电箱+3-AP2	台	1	1132.13	1132.13		
600	55090080@10	配电箱+4-AP1	台	1	1136.86	1136.86		
601	19000020@2	泄压阀(泄压值0.86MPA) DN100	个	1	1172.30	1172.30		
602	19000020@9	泄压阀(泄压值0.84MPA) DN100	个	1	1172.30	1172.30		
603	19000020@6	多功能水泵控制阀DN100	个	2	1218.39	2436.78		
604	55090080@12	配电箱+3-AP1	台	1	1252.47	1252.47		
605	23390010@1	湿式报警阀DN150	套	1	1316.00	1316.00		
606	24130030@1	流量测试装置DN65	台	2	1327.43	2654.86		
607	补充主材012 @1	倒流防止器DN65	个	1	1395.32	1395.32		
608	18190001@6	Y型过滤器DN250	个	2	1461.51	2923.02		
609	19000020@11	闸阀DN250	个	5	1661.49	8307.45		
610	19000020@13	多功能水泵控制阀DN150	个	2	1749.70	3499.40		
611	05030060	板枋材综合	m3	0.004	1793.10	7.17		
612	23070010@2	悬挂式七氟丙烷灭火装置 储瓶规格10L、充装量10KG	套	1	1975.77	1975.77		
613	19090030@2	倒流防止器DN100	个	1	2127.79	2127.79		
614	55090080@6	配电箱+1-APE1	台	1	2230.09	2230.09		
615	50290020@2	PF-F1-03排风机风量:6500CMMH, 功率:1.1KW, 350PA	台	1	2341.24	2341.24		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程-安装工程

第 21 页 共 21 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
616	55090080@4	配电箱+1-ATDF1	台	1	2343.36	2343.36		
617	23030040@1	室内消防栓（减压稳压型）	套	34	2463.27	83751.18		
618	55090080@5	配电箱+1-ATDT1	台	1	2496.99	2496.99		
619	19000020@8	旋流防止器DN250	个	2	2497.60	4995.20		
620	23390370@1	气体灭火报警控制器	台	1	2768.00	2768.00		
621	55090080@7	配电箱+1-AT1	台	1	3449.91	3449.91		
622	55090080@1	配电箱+1-ATXF1	台	1	3636.11	3636.11		
623	55090080@17	配电箱+4-ALEE1/+1-ALEE1	台	2	3709.73	7419.46		
624	55090080@8	配电箱+1-AWC1	台	1	8853.45	8853.45		
625	55010001@3	AN03低压配电柜	台	1	12762.17	12762.17		
626	23070010@1	柜式七氟丙烷灭火装置 储瓶规格90L，充装量83KG	套	2	15553.18	31106.36		
627	55010001@4	AN04低压配电柜	台	1	19145.52	19145.52		
628	55090060@1	ACC充电桩设备	台	4	23129.79	92519.16		
629	55010010@2	AK2高压计量柜	台	1	24500.00	24500.00		
630	55010001@2	AN02低压配电柜	台	1	24531.68	24531.68		
631	55010001@1	AN01低压配电柜	台	1	26089.91	26089.91		
632	55010010@3	AK3高压出线柜	台	1	29400.00	29400.00		
633	51390001@2	喷淋加压设备Q=30L/S H=55m	套	1	32159.00	32159.00		
634	55010010@1	AK1高压配电柜	台	1	33950.00	33950.00		
635	51390001@1	室内消火栓加压设备Q=15L/S H=70m	套	1	36996.11	36996.11		
636	55430050@1	干式变压器SG(B)13-630kVA/10	台	1	80500.00	80500.00		
		合计				1678063.19		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价（电梯安装工程）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					200000.00	
1	03B001	升降客梯	1、含电梯本体采购，安装，调试，维护及保修 2、满足用户需求 3、含9%增值税销项税额	项	1	200000.00	200000.00	
		措施项目						
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
3	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							200000.00	
合 计							200000.00	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价（电梯安装工程）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价（电梯安装工程）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设计 方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价（抗震支架安装工程）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					150000.00	
1	03B001	抗震支架	1. 包含各专业抗震支架 2、暂按15万做专业工程暂估价 3、含9%增值税销项税额	项	1	150000.00	150000.00	
		措施项目						
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
3	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							150000.00	
合 计							150000.00	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价（抗震支架安装工程）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：专业工程暂估价（抗震支架安装工程）

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：专业工程暂估价（抗震支架安装工程）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					43800.00	
1	01B001	拆除原钢结构屋架	1. 拆除原钢结构屋架，高度约3.5米	项	1	30000.00	30000.00	
2	01B002	艺术字体	1. 红色艺术字体	项	1	1800.00	1800.00	
3	01B003	拆除不锈钢保安室	1. 拆除成品不锈钢保安室高度约2.5米	项	1	3000.00	3000.00	
4	01B004	拆除胡棚房	1. 拆除胡棚房，高度约3.2米	项	1	9000.00	9000.00	
		措施项目						
本页小计							43800.00	
合 计							43800.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价计算表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
1	01B001	拆除原钢结构屋架	项	1						30000.00	
2	01B002	艺术字体	项	1						1800.00	
3	01B003	拆除不锈钢保安室	项	1						3000.00	
4	01B004	拆除胡棚房	项	1						9000.00	
		合计								43800	43800

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY0000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韶关军体活动中心项目改造提升工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



