会签栏

类别 Category	序号 No.	中文名称 Tree Name		规格		数量 (m^2)	备注 Notes
				高度（≥cm）	冠幅（≥cm）		
地被植物	01	植草砖草地	A			246	满种大叶油草
	02						
	03						
	04						
	05						
	06						
	07						
	08						
	09						
	10						

其他部分

序号	名称	数量	单位	备注
1	清理场地	246	m^2	清理种植区域的杂草灌木及劣质土壤，清理土层厚度为300mm
2	平整场地(回填种植土)	73.8	m^3	清理种植区域的杂草灌木及劣质土壤，清理土层厚度为300mm
3				
4				

说明：1.以上工程量(指除去所有喷播面积后的地被面积量与回填厚度的乘积)为设计暂定，实际工程量以现场施工为准。
2.对现场原有长势不好及因天气等因素而生长不良的乔木进行迁移或清理；

植物苗木表
SCALE 1:1

深圳中城致景设计有限公司 SHENZHEN ZHONGCHENG ZHIJING DESIGN CO., LTD	始兴县“百千万工程”典型示范村建设项目（长梅村）	审定	崔益权	项目负责人	黄伟	专业	园林工程	项目编号	-
		审核	唐振鹏	专业负责人	唐振鹏	比例		设计阶段	施工图
	植物苗木表	校对	陈小燕	设计	熊章锋	日期	2025.08	图号	LS02