

工程名称： 深渡水电站2025年水渠修复工程

预 算 价

预 算 价（小写）： 257895.84

（大写）： 贰拾伍万柒仟捌佰玖拾伍元捌角肆分

编 制 人：

审 核 人：



编 制 单 位：

法定代表人或其授权人：

招 标 人：

法定代表人或其授权人：

编 制 时 间：



2026.1.8

工程项目清单汇总表

工程名称：深渡水电站2025年水渠修复工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深渡水电站2025年水渠修复工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		深渡水电站2025年 水渠修复工程					213969.22
		深渡水电站2025年 水渠修复工程					213969.22
		整个项目					213969.22
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖装 淤泥、流砂 2. 废料外运:3 km	m3	1100	30.17	33187
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、 二类土 2. 废料外运:3 km	m3	150	20.52	3078
3	040103002001	回填河卵石	1. 填方来源:外 购	m3	200	114.31	22862
4	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级:C30	m3	28.8	544.25	15674.4
5	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度 等级:商品混凝 土 C30 2. 泄水孔材料 品种、规格: PVC泄水管 DN1 00	m3	144	598.06	86120.64
6	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:钢 筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10 ~25mm	t	6.536	4230.89	27653.1
7	010505002001	基础模板	1. 基础类型:带 形基础模板 有 筋	m2	32	60.62	1939.84
8	010505005001	挡土墙模板	1. 模板形式:挡 土墙模板	m2	393	59.68	23454.24
本页小计							213969.22
合计							213969.22

措施项目清单计价表

工程名称：深渡水电站2025年水渠修
复工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		11795.35	
1.1		市政工程		11795.35	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		11795.35	
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		2359.07	
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		2144.61	
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		2787.99	
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		4503.68	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.1.2.4	2.4	综合脚手架			
1.1.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.1.2.7	2.7	桥梁支架			
1.1.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.1.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.1.2.12	2.12	围堰工程			
1.1.2.13	2.13	材料二次运输			
1.1.2.14	2.14	井点降水工程			
1.1.2.15	2.15	施工护栏			
1.1.2.16	2.16	监测量控工程			
1.2		其他工程			
本页小计				11795.35	
合计				11795.35	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：深渡水电站2025年水渠修复工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工	6400			详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费	4437. 12			
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		10837. 12			-

计日工表

工程名称：深渡水电站2025年水渠修复工程

标段：深渡水电站2025年水渠修
复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：深渡水电站2025年水渠修复工程 标段：深渡水电站2025年水渠修复工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]