

南雄市乌迳镇水松村太阳能路灯安装
项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 499,558.63

(大写)： 肆拾玖万玖仟伍佰伍拾捌元陆角叁分

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇水松村太阳能路灯安装项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					438563.71	
1	070201300001	拆除路灯	1. 拆除及安装路灯运输2km	套	33	38.47	1269.51	
2	030412008001	中杆灯	1. 名称:6米路灯200W(含装饰灯60w) 2. 规格:太阳能电池板120W、锂电池120AH 12V-9V(内含智能控制器,防倒灌电路,120AH三元锂电池)、1.2m单臂挑灯架 3. 含基础制作,具体做法,详见图纸	套	140	3123.53	437294.20	
		措施项目						
3	031302007001	高层施工增加		项	1			
4	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							438563.71	
合 计							438563.71	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市乌迳镇水松村太阳能路灯安装项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	15432.57			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇水松村太阳能路灯安装项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	8.5998	51.00	438.59		
2	00010010	人工费	元	24342.4748	1.00	24342.47		
3	01010125	螺纹钢 $\Phi 10\sim 25$	t	0.3874	4018.00	1556.57		
4	01030035	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2\sim 2.5$	kg	0.8642	5.04	4.36		
5	02130080	三色塑料带 $20\text{mm}\times 40\text{m}$	m	2.8	0.09	0.25		
6	02270020	白布	kg	70	2.75	192.50		
7	02270070	土工布	m ²	3.5812	5.75	20.59		
8	03010680	六角螺栓 $M16\times 65\sim 80$	十套	114.24	8.32	950.48		
9	03011540	镀锌六角螺栓2个垫圈 $M10\times 14\sim 70$	十套	114.24	4.92	562.06		
10	03013041	膨胀螺栓M8	十套	114.24	5.80	662.59		
11	03016141	弹簧垫圈 $M16\sim 30$	十个	114.8	1.72	197.46		
12	03135001	低碳钢焊条综合	kg	3.5946	6.19	22.25		
13	03139011	冲击钻头 $\Phi 10$	个	7.952	5.09	40.48		
14	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	10.9444	326.00	3567.87		
15	04030015	中砂	m ³	16.1196	160.00	2579.14		
16	04050035	碎石20	m ³	24.038	100.00	2403.80		
17	13010120	酚醛磁漆	kg	70	7.99	559.30		
18	13050080	防锈漆C53-1	kg	35	10.31	360.85		
19	14090010	电力复合脂	kg	2.8	14.45	40.46		
20	25610080	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	141.4	17.05	2410.87		
21	27010060	飞保险(羊角熔断器)10A	个	144.2	1.55	223.51		
22	27170001	电气绝缘胶带 $18\text{mm}\times 10\text{m}\times 0.13\text{mm}$	卷	28	2.40	67.20		
23	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	30.8	1.67	51.44		
24	28030500	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm ²	m	142.52	2.64	376.25		
25	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	284.2	1.15	326.83		
26	34110010	水	m ³	11.34	3.74	42.41		
27	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	288.4	4.87	1404.51		
28	37091120	钢垫板 $2.5\sim 5$	kg	70	4.23	296.10		
29	99450760	其他材料费	元	520.2477	1.00	520.25		
30	9946131	其他材料费	元	17.655	1.00	17.66		
31	22330001@1	太阳能电池板120W	组	140	105.00	14700.00		
32	25000001@1	装饰灯	套	282.8	359.00	101525.20		

