

翁源县陈璘小学扩建土建工程项目

最高投标限价审核书（复审）

送审（建设）单位：翁源县陈璘小学

原最高投标限价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：1,047,948.91 元

大写：壹佰零肆万柒仟玖佰肆拾捌元玖角壹分

审核最高投标限价金额（小写）：998,063.82 元

大写：玖拾玖万捌仟零陆拾叁元捌角贰分

复审最高投标限价金额（小写）：997,161.88 元

大写：玖拾玖万柒仟壹佰陆拾壹元捌角捌分

对比原最高投标限价核增或核减（±）金额：-50,787.03 元

审核单位：华兴天成项目咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：

吕蓓



复核人及证号：

陈天春



审核时间：2026年4月14日

翁源县陈璘小学扩建土建工程项目

最高投标限价编制说明

一、工程概况：

- 1、本工程为：翁源县陈璘小学扩建土建工程项目
- 2、工程范围：①√单独装饰工程②√安装工程
- 3、工程地点：翁源县龙仙镇

二、预算范围：

详见本最高投标限价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据：

- 1、计算依据：《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《2018年广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《2018年广东省园林绿化工程综合定额》、《2018年广东省市政工程综合定额》、《2018年广东省通用安装工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定；
- 2、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函【2019】819号；
- 3、计量依据：根据建设单位提供的《翁源县陈璘小学扩建土建工程项目》施工图纸计算。

四、本预算中有关问题说明如下：

1、材料及机械台班燃料动力费单价按照翁市政[2026]03号文，2026年第2月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费；

2.文明施工措施：单独装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的2.86%计取；安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.8694%计取；

3.环境保护措施：单独装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的2.6%计取；安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.154%计取；

4.临时设施措施：单独装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的3.38%计取；安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的9.3002%计取；

5.安全生产措施：单独装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.93%计取；安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的21.8197%计取；

6、预算包干费：预算包干费以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，单独装饰工程费率按7%计取，安装工程费率按10%计取，结算时按现场实际发生工程量按招标文件、施工合同有关文件规定计算；

7、增值税销项税额按9%计取；

8、本工程结算时需提项目施工前、施工中、施工后的实时照片（由建设单位、监理单位、施工单位签证共同确认含隐蔽工程），如未提供工程项目施工前、施工中、施工后的实时照片资料的，结算时则不予受理审核；

9、本工程余方弃置及拆除废料外运，运距按 3km 计算，结算按实际发生计算；

10、工程量按实际验收结算为准。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目 项目

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		翁源县陈璘小学扩建 土建工程项目					814015.06	
		首层装修工程					447417.21	
		拆除工程					12033.81	
1	041001001001	立面抹灰层拆除	1、拆除原有墙面抹灰 (N02 涂料内墙面) 2、拆除废料外运人工装自卸汽车运3km内	m ²	117.76	10.83	1275.34	
2	041001001002	立面块料拆除	1、拆除原有墙面墙裙 (T07 釉面砖墙裙) 2、拆除废料外运人工装自卸汽车运3km内	m ²	44.16	33.84	1494.37	
3	041001001003	天棚抹灰面拆除	1、拆除原有顶棚 (D02 无机涂料顶棚) 2、拆除废料外运人工装自卸汽车运3km内	m ²	591.2	15.67	9264.1	
		土石方工程					10545.07	
4	010101003001	单独土石方回填	1、回填细砂	m ³	45.93	229.59	10545.07	
		砌筑工程					56036.88	
5	010402001001	砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块外墙200 2、砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M7.5	m ³	66.58	479.69	31937.76	
6	010402001002	砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块内墙200 2、砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M7.5	m ³	46.8	466.97	21854.2	
7	010401008001	零星砌砖	1、砌零星构件 台阶 2、砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M7.5	m ³	3.69	608.38	2244.92	
		钢筋混凝土工程					7077.75	
本页小计								78615.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	010502023001	过梁	1、混凝土种类:C25 2、混凝土强度等级:商品混凝土	m3	3.77	631.64	2381.28	
9	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件圆钢 Φ10以内	t	0.071	4576.83	324.95	
10	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件带肋 钢筋(III级以上) Φ25以内	t	0.247	4071.01	1005.54	
11	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.099	5414.25	536.01	
12	010505013001	过梁模板	1、过梁模板	m2	51.85	54.58	2829.97	
		门窗工程					120424.83	
13	010802001001	金属(塑钢)门	1、铝合金平开门M 0822 2、尺寸:0.8*2.2 m 3、详见门窗表	樘	1	863.61	863.61	
14	010802001002	金属(塑钢)门	1、铝合金平开门M 1027 2、尺寸:1.0*2.7 m 3、详见门窗表	樘	7	1221.42	8549.94	
15	010802004001	钢质防火门	1、乙级防火门FM 乙0722 2、尺寸:0.7*2.2 m 3、详见门窗表	樘	5	685.25	3426.25	
16	010802001003	金属(塑钢)门	1、铝合金平开门M 1222 2、尺寸:1.2*2.2 m 3、详见门窗表	樘	2	1202.48	2404.96	
17	010802001004	金属(塑钢)门	1、铝合金平开门M 1822 2、尺寸:1.8*2.2 m 3、详见门窗表	樘	1	1819.14	1819.14	
本页小计								24141.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目 项目

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
18	010807001001	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C0630 2、尺寸：0.6*3.0m 3、详见门窗表 4、玻璃类型:Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	1	938.11	938.11	
19	010807001002	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C1822 2、尺寸：1.8*2.2m 3、详见门窗表 4、玻璃类型:Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	13	2190.28	28473.64	
20	010807001003	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C1330 2、尺寸：1.3*3.0m 3、详见门窗表 4、玻璃类型:Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	1	2090.17	2090.17	
21	010807001004	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C3635 2、尺寸：3.1*2.2m 3、详见门窗表 4、玻璃类型:Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	5	6631.49	33157.45	
22	010807001005	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C2435 2、尺寸：2.4*3.5m 3、详见门窗表 4、玻璃类型:Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	1	4318.27	4318.27	
本页小计								68977.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目 项目

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
23	010807001006	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C2622 2、尺寸：2.6*2.2m 3、详见门窗表 4、玻璃类型：Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	4	3180.24	12720.96	
24	010810001001	窗帘	1、成品窗帘安装装饰布帘	m ²	219.72	86.21	18942.06	
25	010810003001	窗帘轨	1、明装式铝合金窗帘轨 单轨	m	30.3	26.69	808.71	
26	010810002001	窗帘盒	1、窗帘盒 胶合板单轨	m	34.8	54.93	1911.56	
楼地面工程								44966.77
27	011102003001	块料楼地面	楼地面 (L05 仿木纹防滑地砖800*800) 1、8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2、25厚1:4干硬性水泥砂浆 3、15厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	243.83	113.7	27723.47	
28	011104002001	竹、木(复合)地板	楼地面 (L14 强化复合木地板) 1、强化企口木地板10厚,专用胶水粘贴 2、30厚1:2水泥砂浆 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	64.13	174.34	11180.42	
本页小计								73287.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目 项目

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
29	011102003002	块料楼地面	楼地面 (L05 防滑面砖600*600) 1、8-10厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝或1: 1水泥砂浆填缝 2、25厚1: 4干硬性水泥砂浆 3、15厚1: 2.5水泥砂浆找平	m ²	43.24	95.41	4125.53	
30	011102003003	块料楼地面	楼地面 (L07 防滑面砖300*300) 1、8-10厚地砖铺设拍水, 水泥浆擦缝或1: 1水泥砂浆填缝 2、25厚1: 4干硬性水泥砂浆 3、1.5厚聚氨酯防水涂料, 与墙柱交接处翻起不少于250mm 4、20厚1: 2.5水泥砂浆找平 5、最薄处360厚陶粒混凝土找坡填充层, 找2%坡向地漏 (强度>C15, 容重<1200kg/m ³) 6、1.5厚聚合物水泥基防水涂料, 四周沿墙上翻高用水面300 (防水涂料上增设1.3厚土工布) 7、20厚1: 2.5水泥砂浆找平	m ²	2.53	165.28	418.16	
31	011101001001	水泥砂浆楼地面	楼地面 (L01 水泥砂浆) 1、50厚 (分两道) 1: 2水泥砂浆抹平压光 2、素水泥一边 (内掺) 建筑胶	m ²	3.11	52.17	162.25	
本页小计							4705.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
32	011105003001	块料踢脚线	T03 灰色面砖600*100 100高 1、17厚1:3水泥砂浆 2、3-4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝	m	104.06	13.04	1356.94	
		墙、柱面装饰工程					140980.98	
33	011201001001	墙、柱面一般抹灰	内墙面 (N02无机涂料) 1、刷专业界面剂一道 2、15厚1:3水泥砂浆,满挂镀锌铁丝网 3、5厚1:2水泥砂浆 4、挂防霉腻子两边,封底涂料一道 5、刷白色无光内墙无机涂料两道	m ²	659.45	84.05	55426.77	
34	011201001002	墙、柱面一般抹灰	内墙面 (N10 水泥砂浆) 1、刷专业界面剂一道 2、15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹 3、5厚1:2水泥砂浆	m ²	149.34	27.75	4144.19	
35	011203003002	块料墙、柱面	内墙面 (N04釉面砖300*400) 1、刷专业界面剂一道 2、15厚1:2抹灰砂浆,分两次抹 3、水泥瓷砖粘结剂 4、4~5厚釉面砖,白水泥擦缝	m ²	18.43	127.55	2350.75	
本页小计								63278.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
36	011203003001	块料墙、柱面	墙裙 (T07 300*600乳白色面砖 1200高) 1、刷专业界面剂一道 2、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹 3、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、4-5厚釉面砖,水泥砂浆擦缝	m2	176.33	117.65	20745.22	
37	011201001003	墙、柱面一般抹灰	外墙面 (W01 外墙漆) 1、墙体基层清理 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、15厚1:3水泥砂浆找平,满挂镀锌钢丝网 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、刮外墙腻子两遍 6、封固底漆一道 7、外墙真石漆	m2	307.11	189.88	58314.05	
		天棚工程					55351.12	
38	011301001001	天棚抹灰	顶棚 (D02 无机涂料) 1、清理基层 2、刮2-3厚腻子,刮面砂纸打磨光滑 3、刷白色内墙无机涂料三遍	m2	184.26	34.46	6349.6	
本页小计								85408.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
39	011301001002	天棚抹灰	顶棚 (D01 大白浆) 1、清理基层 2、局部刮腻子，砂纸磨平 3、大白浆两遍 (石灰浆重量配比为：大白粉100：胶20)	m ²	337.94	14.5	4900.13	
40	011302001001	平面吊顶天棚	顶棚 (D09 铝合金方板600*600) 1、现浇混凝土板底预留Φ10钢筋吊钩，双向中距1200 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距1200，吊杆上部与板底吊钩固定 3、与安装形式配套的专用上层龙骨，间距≤1200，用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 5、0.8厚铝合金方板600*600，与配套龙骨固定	m ²	25.63	116.85	2994.87	
本页小计								7895

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
41	011302001003	平面吊顶天棚	顶棚 (D09 铝合金方板300*300) 1、现浇混凝土板底预留 Φ 10钢筋吊钩，双向中距1200 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距1200，吊杆上部与板底吊钩固定 3、与安装形式配套的专用上层龙骨，间距 \leq 1200，用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距 \leq 600 5、0.8厚铝合金方板300*300，与配套龙骨固定	m2	2.55	125.36	319.67	
42	011302004001	格栅吊顶	顶棚 (D08 50高 100宽 1.5厚铝合金格栅吊顶 间距100) 1、吊顶内部喷白色涂料 2、可用分格龙骨安装，也可以不分格组装 3、铝合金格栅，规格50高*150宽*1.5厚，间距150	m2	144.02	160.26	23080.65	
本页小计							23400.32	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目 项目

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
43	011302001002	平面吊顶天棚	顶棚 (D03 穿孔吸声石膏板钢板吊顶 面层无机涂料) 1、轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900~1000，次龙骨中距500或600，横撑龙骨500~600 (主龙骨高度为38，上人为50，次龙骨高度为19) 2、12厚900*2700石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 3、3厚底基防裂腻子分遍刷平 4、刷防潮放霉白色内墙无机涂料三道	m2	159.76	110.83	17706.2	
		三层装修工程					55145.17	
		拆除工程					4353.24	
44	041001001001	金属门窗拆除	1、拆除金属门窗 2、拆除废料外运人工装自卸汽车运3km内	m2	7.92	22.46	177.88	
45	041001001002	立面抹灰层拆除	1、拆除原有墙面抹灰 (N02 涂料内墙面) 2、拆除废料外运人工装自卸汽车运3km内	m2	91.06	10.83	986.18	
46	041001001003	立面块料拆除	1、拆除原有墙面墙裙 (T07 釉面砖墙裙) 2、拆除废料外运人工装自卸汽车运3km内	m2	42.38	33.84	1434.14	
本页小计								20304.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
工程项目

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
47	041001001004	天棚抹灰面拆除	1、拆除原有顶棚(D02 无机涂料顶棚) 2、拆除废料外运人工装自卸汽车运3km内	m2	112	15.67	1755.04	
		砌筑工程					4779.32	
48	010402001002	砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块内墙200 2、砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂M7.5	m3	7.34	466.97	3427.56	
49	010402001003	砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块内墙100 2、砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂M7.5	m3	2.72	496.97	1351.76	
		钢筋混凝土工程					487.18	
50	010502011001	过梁	1、混凝土种类:C25 2、混凝土强度等级:商品混凝土	m3	0.25	631.64	157.91	
51	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件圆钢Φ10内	t	0.011	4576.83	50.35	
52	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(III级以上)Φ25以内	t	0.008	4071.01	32.57	
53	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	0.008	5414.25	43.31	
54	010505013001	过梁模板	1、过梁模板	m2	3.72	54.58	203.04	
		门窗工程					10936.08	
55	010802001002	金属(塑钢)门	1、铝合金平开门M1027 2、尺寸:1.0*2.7m 3、详见门窗表	樘	1	1221.46	1221.46	
56	010802004001	钢质防火门	1、乙级防火门FM乙0722 2、尺寸:0.7*2.2m 3、详见门窗表	樘	2	685.25	1370.5	
本页小计								9613.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县陈璘小学扩建土建 标段: 翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目 项目

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
57	010807001001	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C1822 2、尺寸: 1.8*2.2 m 3、详见门窗表 4、玻璃类型:Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	2	2190.28	4380.56	
58	010810001001	窗帘	1、成品窗帘安装 装饰布帘	m ²	41.92	86.21	3613.92	
59	010810003001	窗帘轨	1、明装式铝合金 窗帘轨 单轨	m	13.1	26.69	349.64	
		楼地面工程					4059.67	
60	011102003001	块料楼地面	楼地面(L05 防滑 面砖600*600) 1、8-10厚地砖铺 实拍平,水泥浆擦 缝或1:1水泥砂浆 填缝 2、25厚1:4干硬 性水泥砂浆 3、15厚1:2.5水 泥砂浆找平	m ²	39.45	95.41	3763.92	
61	011105003001	块料踢脚线	T03 灰色面砖600* 100 100高 1、17厚1:3水泥 砂浆 2、3-4厚水泥砂浆 加水重20%建筑胶 镶贴 3、8-10厚面砖, 水泥砂浆擦缝	m	22.68	13.04	295.75	
		墙、柱面装饰工程					24513.75	
本页小计								12403.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
62	011201001002	墙、柱面一般抹灰	内墙面 (N02无机涂料) 1、刷专业界面剂一道 2、15厚1:3水泥砂浆,满挂镀锌铁丝网 3、5厚1:2水泥砂浆 4、挂防霉腻子两边,封底涂料一道 5、刷白色无光内墙无机涂料两道	m2	201.82	84.05	16962.97	
63	011203003001	块料墙、柱面	T07 300*600乳白色面砖 1200高 1、刷专业界面剂一道 2、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹 3、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、4-5厚釉面砖,水泥砂浆擦缝	m2	64.18	117.65	7550.78	
		天棚工程					6015.93	
64	011301001002	天棚抹灰	顶棚 (D01 大白浆) 1、清理基层 2、局部刮腻子,砂纸磨平 3、大白浆两遍 (石灰浆重量配比为:大白粉100:胶20)	m2	7.92	14.5	114.84	
65	011301001001	天棚抹灰	顶棚 (D02 无机涂料) 1、清理基层 2、刮2-3厚腻子,刮面砂纸打磨光滑 3、刷白色内墙无机涂料三遍	m2	64.33	34.46	2216.81	
本页小计								26845.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
66	011302001001	平面吊顶天棚	顶棚 (D09 铝合金方板600*600) 1、现浇混凝土板底预留Φ10钢筋吊钩，双向中距1200 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距1200，吊杆上部与板底吊钩固定 3、与安装形式配套的专用上层龙骨，间距≤1200，用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 5、0.8厚铝合金方板600*600，与配套龙骨固定	m ²	31.53	116.85	3684.28	
		四层装修工程					131785.91	
		拆除工程					16962.48	
67	041001007001	砖砌体拆除	1、拆除砖墙200厚 2、拆除废料外运人工装自卸汽车运3km内	m ³	21.66	165.06	3575.2	
68	041001001001	金属门窗拆除	1、拆除金属门窗 2、拆除废料外运人工装自卸汽车运3km内	m ²	29.34	26.47	776.63	
69	041001001002	平面块料拆除	1、拆除原有块料地面 (卫生间) 2、拆除废料外运人工装自卸汽车运3km内	m ²	23.83	83.86	1998.38	
70	041001001003	立面抹灰层拆除	1、拆除原有墙面抹灰 (N02 涂料内墙面) 2、拆除废料外运人工装自卸汽车运3km内	m ²	143.52	10.83	1554.32	
本页小计								11588.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
71	041001001004	立面块料拆除	1、拆除原有墙面块料至找平层 2、拆除废料外运人工装自卸汽车运3km内	m2	152.04	33.84	5145.03	
72	041001001005	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除原有吊项(D09 铝合金方板吊项) 2、拆除废料外运人工装自卸汽车运3km内	m2	220.52	15.08	3325.44	
73	041001001006	隔断隔墙拆除	1、拆除隔断	m2	27.62	21.27	587.48	
		砌筑工程					12225.27	
74	010402001002	砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块内墙200 2、砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂M7.5	m3	26.18	466.97	12225.27	
		钢筋混凝土工程					1678.71	
75	010502011001	过梁	1、混凝土种类:C25 2、混凝土强度等级:商品混凝土	m3	0.83	631.64	524.26	
76	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件圆钢Φ10内	t	0.046	4576.83	210.53	
77	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上)Φ25以内	t	0.04	4071.01	162.84	
78	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	0.024	5414.25	129.94	
79	010505013001	过梁模板	1、过梁模板	m2	11.93	54.58	651.14	
		门窗工程					34130.28	
80	010802001001	金属(塑钢)门	1、铝合金平开门M1027 2、尺寸: 1.0*2.7 3、详见门窗表	樘	5	1221.42	6107.1	
本页小计								29069.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
工程项目

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
81	010802004001	钢质防火门	1、乙级防火门FM乙0722 2、尺寸：0.7*2.2m 3、详见门窗表	樘	3	685.25	2055.75	
82	010807001001	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C3122 2、尺寸：3.1*2.2m 3、详见门窗表 4、玻璃类型:Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	1	3798.99	3798.99	
83	010807001002	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C1622) 2、尺寸：1.6*2.2m 3、详见门窗表 4、玻璃类型:Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	6	1942.79	11656.74	
84	010807001003	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C0822 2、尺寸：0.8*2.2m 3、详见门窗表 4、玻璃类型:Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	1	980.99	980.99	
85	010810001001	窗帘	1、导轨式单层布艺遮光窗帘	m ²	100.8	86.21	8689.97	
86	010810003001	窗帘轨	1、明装式铝合金窗帘轨 单轨	m	31.5	26.69	840.74	
		楼地面工程					5216.34	
本页小计								28023.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
87	011102003001	块料楼地面	楼地面 (L05 防滑面砖600*600) 1、8-10厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝或1: 1水泥砂浆填缝 2、25厚1: 4干硬性水泥砂浆 3、15厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	20.41	95.41	1947.32
88	011102001001	石材楼地面	楼地面 (L11 水磨石隔声楼面) 1、15厚1: 2水泥彩色石子磨光 (石子比例: 大8厘50%、中8厘30%、小8厘20%) 面层水泥标号不低于425号 2、30厚1: 3水泥砂浆找平层 3、40厚C20细石混凝土 (内配Φ4@150钢筋) 4、80m专用增韧型保护膜 5、5mm聚氨酯隔音垫	m2	13.88	235.52	3269.02
		墙、柱面装饰工程					36637.04
89	011201001002	墙、柱面一般抹灰	内墙面 (N02无机涂料) 1、刷专业界面剂一道 2、15厚1: 3水泥砂浆, 满挂镀锌铁丝网 3、5厚1: 2水泥砂浆 4、挂防霉腻子两边, 封底涂料一道 5、刷白色无光内墙无机涂料两道	m2	222.74	84.05	18721.3
本页小计							23937.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
工程项目

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
90	011203003001	块料墙、柱面	T07 300*600乳白色面砖 1200高 1、刷专业界面剂一道 2、15厚专用抹灰砂浆，分两次抹 3、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、4-5厚釉面砖，水泥砂浆擦缝	m ²	152.28	117.65	17915.74	
		天棚工程					24935.79	
91	011302001001	平面吊顶天棚	顶棚 (D09 铝合金方板600*600) 1、现浇混凝土板底预留 ϕ 10钢筋吊钩，双向中距1200 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距1200，吊杆上部与板底吊钩固定 3、与安装形式配套的专用上层龙骨，间距 \leq 1200，用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距 \leq 600 5、0.8厚铝合金方板600*600，与配套龙骨固定	m ²	213.4	116.85	24935.79	
		安装工程					179666.77	
		拆除部分					6808.71	
92	030413001001	拆除灯具	1、拆除灯具 吸顶(墙壁)式	套	2	9.15	18.3	
93	030413001002	拆除灯具	1、拆除组装型荧光灯具 单管	套	19	8.79	167.01	
94	030413001003	拆除灯具	1、拆除组装型荧光灯具 双管	套	27	14.01	378.27	
95	030413013001	拆除开关、按钮	1、拆除开关、按钮、插座 明装	套	29	3.79	109.91	
本页小计								43525.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
工程项目

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
96	030405015001	拆除风扇	1、拆吊风扇	台	18	7.96	143.28	
97	030402011001	拆除配电箱	1、拆除成套配电箱 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	7	56.78	397.46	
98	030412002001	拆除线槽	1、拆除塑料线槽 线槽断面周长(mm以内) 170	m	609.4	4.39	2675.27	
99	030904001001	拆除点型探测器	1、拆除点型探测器 多线制、总线制 感烟、感温	个	8	11.11	88.88	
100	030904003001	拆除按钮	1、拆除按钮	个	8	16.23	129.84	
101	030412001001	拆除电线管	1、拆除难燃波纹电线管 公称直径(mm以内) 20	m	114.35	9.62	1100.05	
102	030901010001	拆除室内消火栓	1、拆除室内消火栓	套	10	53.41	534.1	
103	030901001001	拆除钢管	1、拆除镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	m	43.84	12.32	540.11	
104	030901001002	拆除钢管	1、拆除镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	m	16.5	16.17	266.81	
105	031003003001	洗脸盆	1、带镜洗脸盆 挂墙式 成套安装 2、冷水 手动开关	组	1	32.38	32.38	
106	031003006001	大便器	1、拆除蹲便器	组	6	37.84	227.04	
		给排水部分					943.51	
107	031003014001	给、排水附件	1、不锈钢地漏DN50	个	1	24.31	24.31	
108	031003003002	洗脸盆	1、带镜洗脸盆 挂墙式 成套安装 2、冷水 手动开关	组	1	278.37	278.37	
109	031003006002	大便器	1、蹲式大便器安装 瓷低水箱	组	1	395.46	395.46	
110	031001008001	塑料管	1、给水管PP-R DN15 热熔连接	m	7.42	11.16	82.81	
111	031001008002	塑料管	1、给水管PP-R DN20 热熔连接	m	0.23	12.37	2.85	
112	031001008003	塑料管	1、排水管PVC-U DN50 粘接	m	1.4	37.12	51.97	
本页小计								6970.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
113	031001008004	塑料管	1、排水管PVC-U DN110 粘接	m	0.5	48.57	24.29	
114	031301001001	凿(压、切割)槽	1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	5.7	14.64	83.45	
		消防					41523.5	
115	030901010002	室内消火栓	1、单栓消防箱 2、尺寸:1800*700*200mm 3、内均配DN65消防栓一个, DN65、25m的麻质衬胶水带一条, DN19直流水枪一只, 消防卷盘一套, 报警按钮和指示灯各一个	套	9	2612.14	23509.26	
116	030910001001	灭火器	1、手提式灭火器 放置式 2、MF/ABC5 (磷酸铵盐干粉灭火器) 3、灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000	组	11	303.87	3342.57	
117	030901002001	消火栓钢管	1、内外壁热镀锌钢管 100 2、消火栓管刷樟丹二道, 红色调和漆二道	m	43.95	70.16	3083.53	
118	030901002002	消火栓钢管	1、内外壁热镀锌钢管 65 2、消火栓管刷樟丹二道, 红色调和漆二道	m	17.07	49.69	848.21	
119	030807003001	低压法兰阀门	1、蝶阀DN100	个	1	273.05	273.05	
120	030904001002	点型探测器	点型探测器安装 感烟	个	32	161.16	5157.12	
121	030412001002	配管	1、材质:镀锌钢管 2、规格:DN20 3、配置形式:暗配	m	231.41	17.38	4021.91	
本页小计								40343.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县陈璘小学扩建土建 标段: 翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
122	030412004001	配线	1、配线形式:管内穿线 2、规格:WDZ-RVSP-2*1.5	m	237.61	5.42	1287.85	
		电气部分					121505.48	
123	030413001004	普通灯具	1、名称:LED办公室扣板灯 2、功率:36W-3200lm Ra=80 3、规格:600*600*17mm	套	12	62.03	744.36	
124	030413003001	荧光灯	1、名称:LED护眼黑板 2、功率:36W-3200lm Ra>90 3、规格:1180*100*65mm	套	21	178.35	3745.35	
125	030413003002	荧光灯	1、名称:LED护眼教室灯 2、功率:36W-3200lm Ra>90 3、规格:1215*285*60mm	套	84	166.59	13993.56	
126	030413003003	荧光灯	1、名称:明装1/2*22w LED-平板灯盘 2、功率:1/2*22w 3、规格:1235*180*75mm	套	48	173.17	8312.16	
127	030413001005	普通灯具	1、名称:LED吸顶灯 2、功率:18W-1200lm Ra=90 3、规格:Φ330*70mm	套	10	107.84	1078.4	
本页小计								29161.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
工程项目

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
128	030413014001	插座	1、名称:二三孔插座 2、安装方式:明装	套	56	23.54	1318.24	
129	030413014002	插座	1、名称:单相三插座 空调插座	套	18	22.53	405.54	
130	030413014003	插座	1、单联单相开关	套	9	16.75	150.75	
131	030413014004	插座	1、防爆插座	套	2	60.83	121.66	
132	030413013002	开关、按钮	1、风扇调速器	套	48	29.39	1410.72	
133	030413013003	照明开关、按钮	1、三联单相开关	套	6	22.04	132.24	
134	030413013004	照明开关、按钮	1、双联单相开关	套	6	19.39	116.34	
135	030402011002	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、编号:1AL-G 3、安装方式:悬挂式 (半周长m以内) 0.5	台	1	1790.07	1790.07	
136	030402011003	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、编号:1AL-G-BG 1 3、安装方式:悬挂式 (半周长m以内) 0.5	台	1	1085.89	1085.89	
137	030402011004	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、编号:1AL-G-JS 1~3 3、安装方式:悬挂式 (半周长m以内) 0.5	台	3	1087.99	3263.97	
138	030402011005	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、编号:3AL-G-JS 1/2 3、安装方式:悬挂式 (半周长m以内) 0.5	台	2	1087.99	2175.98	
139	030402011006	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、编号:3AL-G-JS 3 3、安装方式:悬挂式 (半周长m以内) 0.5	台	1	1090.07	1090.07	
本页小计								13061.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县陈璘小学扩建土建 标段: 翁源县陈璘小学扩建土建工程
工程项目

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
140	030402011007	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、编号:3AL-G-JS 4 3、安装方式:悬挂式 (半周长m以内) 0.5	台	1	890.07	890.07
141	030402011008	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、编号:3AL-G-BG 1 3、安装方式:悬挂式 (半周长m以内) 0.5	台	1	1173.99	1173.99
142	030402011009	成套配电箱	1、名称:配电箱 2、编号:3AL-LT 3、安装方式:悬挂式 (半周长m以内) 0.5	台	1	2290.07	2290.07
143	030405015002	风扇	1、名称:摇头风扇 2、安装方式:吊装	台	48	112.75	5412
144	030412002002	线槽	1、名称:线槽 2、材质:塑料 3、规格:25mm*14mm	m	222.94	18.83	4197.96
145	030412002003	线槽	1、名称:线槽 2、材质:塑料 3、规格:40mm*18mm	m	107.03	17.97	1923.33
146	030412001003	配管	1、名称:线管 2、材质:PVC 3、规格:20mm 4、配置形式:暗配	m	1726.59	7.77	13415.6
147	030412004002	配线	1、名称:配线 2、配线形式:线槽配线 3、规格:BV-2.5mm 2	m	1549.86	3.61	5594.99
148	030412004003	配线	1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:BV-2.5mm 2	m	4630.4	3.56	16484.22
本页小计							51382.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县陈璘小学扩建土建 标段: 翁源县陈璘小学扩建土建工程
工程项目

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
149	030412004004	配线	1、名称:配线 2、配线形式:线槽穿线 3、规格:BV-4mm ²	m	963.15	5.15	4960.22	
150	030409001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJY-5*6 3、敷设方式:穿管敷设	m	342.9	36.89	12649.58	
151	030409001002	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5*16 3、敷设方式:穿管敷设	m	87	85.7	7455.9	
152	030412001004	配管	1、硬质聚氯乙烯管 DN50	m	63	21.59	1360.17	
153	030412006001	接线盒	1、接线盒 开关(插座)盒 暗装	个	122	9.8	1195.6	
154	031301001002	凿(压、切割)槽	1、凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	107	14.64	1566.48	
		弱电					8885.57	
155	030502010001	信息、网络插座	1、光纤信息插座单口	个	21	35.7	749.7	
156	030412002004	线槽	1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:25mm*14mm	m	37.77	18.83	711.21	
157	030502003001	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.类别:超五类线 3.敷设方式:管、暗槽内穿放	m	634.92	6.5	4126.98	
158	030412001005	配管	1、材质:镀锌钢管 2、规格:DN20 3、配置形式:暗配	m	189.74	17.38	3297.68	
本页小计								38073.52
合计								814015.06

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		82839.63	
1.1		装饰工程		64473.01	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		33521.7	
1.1.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		5716.88	
1.1.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		5197.16	
1.1.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		6756.31	
1.1.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		15851.35	
1.1.2	2	措施实施费用		30951.31	
1.1.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		29279.05	
1.1.2.6.1	011601001007	脚手架		29279.05	
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程		1672.26	
本页小计				64473.01	

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目 项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.19.1	011601002001	垂直运输		1672.26	
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		安装工程		18366.62	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		18366.62	
1.2.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		3132.29	
1.2.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		2847.54	
1.2.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		3701.8	
1.2.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		8684.99	
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.2.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.2.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.2.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.2.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.2.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.10	2.10	施工便道			
1.2.2.11	2.11	样板引路			
本页小计				18366.62	
合计				82839.63	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		翁源县陈璘小学扩建土建工程项目								
		首层装修工程								
		拆除工程								
1	041001001001	立面抹灰层拆除	1、拆除原有墙面抹灰（N02 涂料内墙面） 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	7.44		0.64	1.14	1.62	10.83
2	041001001002	立面块料拆除	1、拆除原有墙面墙裙（T07 釉面砖墙裙） 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	23.96		1.28	3.55	5.05	33.84
3	041001001003	天棚抹灰面拆除	1、拆除原有顶棚（D02 无机涂料顶棚） 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	11.05		0.64	1.64	2.34	15.67
		土石方工程								
4	010101003001	单独土石方回填	1、回填细砂	m3	34.71	181.15	1.04	5.54	7.15	229.59
		砌筑工程								
5	010402001001	砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块外墙200 2、砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	m3	161.77	261.07		24.49	32.36	479.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	010402001002	砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块内墙200 2、砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³	154.47	258.22		23.39	30.89	466.97
7	010401008001	零星砌砖	1、砌零星构件 台阶 2、砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³	268.08	246.11		40.59	53.62	608.38
		钢筋混凝土工程								
8	010502023001	过梁	1、混凝土种类:C25 2、混凝土强度等级:商品混凝土	m ³	115.67	457.77	1.22	33.61	23.38	631.64
9	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件圆钢 φ10内	t	710.25	3480.81	26.57	211.84	147.36	4576.83
10	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ25以内	t	500.16	3256.96	47.1	157.34	109.45	4071.01
11	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	1246.1	3479.21	54.77	374.00	260.17	5414.25
12	010505013001	过梁模板	1、过梁模板	m ²	25.22	16.37	0.89	6.88	5.22	54.58
		门窗工程								
13	010802001001	金属(塑钢)门	1、铝合金平开门M0822 2、尺寸: 0.8*2.2m 3、详见门窗表	樘	53.49	791.59		7.84	10.70	863.61
14	010802001002	金属(塑钢)门	1、铝合金平开门M1027 2、尺寸: 1.0*2.7m 3、详见门窗表	樘	75.56	1119.67		11.08	15.11	1221.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	010802004001	钢质防火门	1、乙级防火门FM乙0722 2、尺寸：0.7*2.2m 3、详见门窗表	樘	25.17	651.35		3.69	5.03	685.25
16	010802001003	金属(塑钢)门	1、铝合金平开门M1222 2、尺寸：1.2*2.2m 3、详见门窗表	樘	81.27	1093.04		11.91	16.25	1202.48
17	010802001004	金属(塑钢)门	1、铝合金平开门M1822 2、尺寸：1.8*2.2m 3、详见门窗表	樘	122.95	1653.58		18.02	24.59	1819.14
18	010807001001	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C0630 2、尺寸：0.6*3.0m 3、详见门窗表 4、玻璃类型：Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	32.61	894.19		4.78	6.52	938.11
19	010807001002	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C1822 2、尺寸：1.8*2.2m 3、详见门窗表 4、玻璃类型：Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	78.35	2084.78		11.49	15.67	2190.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	010807001003	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C1330 2、尺寸：1.3*3.0m 3、详见门窗表 4、玻璃类型：Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	72.67	1992.32		10.65	14.53	2090.17
21	010807001004	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C3635 2、尺寸：3.1*2.2m 3、详见门窗表 4、玻璃类型：Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	235.44	6314.45		34.51	47.09	6631.49
22	010807001005	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C2435 2、尺寸：2.4*3.5m 3、详见门窗表 4、玻璃类型：Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	153.02	4112.22		22.43	30.60	4318.27
23	010807001006	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C2622 2、尺寸：2.6*2.2m 3、详见门窗表 4、玻璃类型：Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	113.76	3027.04		16.68	22.75	3180.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目 项目

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	010810001001	窗帘	1、成品窗帘安装 装饰布帘	m ²	2.75	82.50		0.40	0.55	86.21
25	010810003001	窗帘轨	1、明装式铝合金窗帘轨单轨	m	2.86	22.83		0.42	0.57	26.69
26	010810002001	窗帘盒	1、窗帘盒 胶合板 单轨	m	9.82	41.66	0.03	1.45	1.97	54.93
		楼地面工程								
27	011102003001	块料楼地面	楼地面 (L05 仿木纹防滑地砖800*800) 1、8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2、25厚1:4干硬性水泥砂浆 3、15厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	36.71	63.13		6.51	7.34	113.70
28	011104002001	竹、木(复合)地板	楼地面 (L14 强化复合木地板) 1、强化企口木地板10厚,专用胶水粘贴 2、30厚1:2水泥砂浆 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	36.62	123.81	0.07	6.50	7.34	174.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	011102003002	块料楼地面	楼地面（L05 防滑面砖600* 600） 1、8-10厚地 砖铺实拍平， 水泥浆擦缝或 1：1水泥砂浆 填缝 2、25厚1：4 干硬性水泥砂 浆 3、15厚1：2 .5水泥砂浆找 平	m ²	35.56	46.43		6.30	7.11	95.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
30	011102003003	块料楼地面	楼地面（L07 防滑面砖300* 300） 1、8-10厚地 砖铺设拍水， 水泥浆擦缝或 1：1水泥砂浆 填缝 2、25厚1：4 干硬性水泥砂 浆 3、1.5厚聚氨 酯防水涂料， 与墙柱交接处 翻起不少于25 0mm 4、20厚1：2 .5水泥砂浆找 平 5、最薄处360 厚陶粒混凝土 找坡填充层， 找2%坡坡向地 漏（强度>C1 5，容重<120 0kg/m3） 6、1.5厚聚合 物水泥基防水 涂料，四周沿 墙上翻高用水 面300（防水 涂料上增设1. 3厚土工布） 7、20厚1：2 .5水泥砂浆找 平	m2	57.09	87.07		9.70	11.42	165.28
31	011101001001	水泥砂浆楼地面	楼地面（L01 水泥砂浆） 1、50厚（分 两道）1：2水 泥砂浆抹平压 光 2、素水泥一 边（内掺）建 筑胶	m2	20.41	24.06		3.62	4.08	52.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
32	011105003001	块料踢脚线	T03 灰色面砖 600*100 100高 1、17厚1：3水泥砂浆 2、3-4厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、8-10厚面砖，水泥砂浆擦缝	m	6.37	4.28		1.12	1.27	13.04
		墙、柱面装饰工程								
33	011201001001	墙、柱面一般抹灰	内墙面（N02无机涂料） 1、刷专业界面剂一道 2、15厚1：3水泥砂浆，满挂镀锌铁丝网 3、5厚1：2水泥砂浆 4、挂防霉腻子两边，封底涂料一道 5、刷白色无光内墙无机涂料两道	m ²	42.19	26.97		6.46	8.44	84.05
34	011201001002	墙、柱面一般抹灰	内墙面（N10水泥砂浆） 1、刷专业界面剂一道 2、15厚2：1：8水泥石灰砂浆，分两次抹 3、5厚1：2水泥砂浆	m ²	13.44	9.54		2.08	2.69	27.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	011203003002	块料墙、柱面	内墙面（N04 釉面砖300*400） 1、刷专业界面剂一道 2、15厚1:2抹灰砂浆，分两次抹 3、水泥瓷砖粘结剂 4、4~5厚釉面砖，白水泥擦缝	m ²	57.15	50.12		8.86	11.43	127.55
36	011203003001	块料墙、柱面	墙裙（T07 300*600乳白色面砖 1200高） 1、刷专业界面剂一道 2、15厚专用抹灰砂浆，分两次抹 3、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、4~5厚釉面砖，水泥砂浆擦缝	m ²	55.07	43.03		8.54	11.01	117.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	011201001003	墙、柱面一般抹灰	外墙面（W01 外墙漆） 1、墙体基层清理 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、15厚1：3水泥砂浆找平，满挂镀锌钢丝网 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、刮外墙腻子两遍 6、封固底漆一道 7、外墙真石漆	m ²	87.51	71.74		13.12	17.50	189.88
		天棚工程								
38	011301001001	天棚抹灰	顶棚（D02 无机涂料） 1、清理基层 2、刮2-3厚腻子，刮面砂纸打磨光滑 3、刷白色内墙无机涂料三遍	m ²	18.36	9.66		2.77	3.67	34.46
39	011301001002	天棚抹灰	顶棚（D01 大白浆） 1、清理基层 2、局部刮腻子，砂纸磨平 3、大白浆两遍（石灰浆重量配比为：大白粉100：胶20）	m ²	9.56	1.59		1.44	1.91	14.50

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
40	011302001001	平面吊顶天棚	顶棚（D09 铝合金方板600*600） 1、现浇混凝土板底预留Φ10钢筋吊钩，双向中距1200 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距1200，吊杆上部与板底吊钩固定 3、与安装形式配套的专用上层龙骨，间距≤1200，用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 5、0.8厚铝合金方板600*600，与配套龙骨固定	m ²	23.09	85.56	0.08	3.49	4.63	116.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
41	011302001003	平面吊顶天棚	顶棚（D09 铝合金方板300*300） 1、现浇混凝土板预留Φ10钢筋吊钩，双向中距1200 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距1200，吊杆上部与板底吊钩固定 3、与安装形式配套的专用上层龙骨，间距≤1200，用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 5、0.8厚铝合金方板300*300，与配套龙骨固定	m ²	29.24	85.76	0.08	4.42	5.86	125.36
42	011302004001	格栅吊顶	顶棚（D08 50高 100宽 1.5厚铝合金格栅吊顶 间距100） 1、吊顶内部喷白色涂料 2、可用分格龙骨安装，也可以不分格组装 3、铝合金格栅，规格50高*150宽*1.5厚，间距150	m ²	24.62	126.89	0.08	3.72	4.94	160.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
43	011302001002	平面吊顶天棚	顶棚（D03 穿孔吸声石膏板钢板吊顶 面层无机涂料） 1、轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900~1000，次龙骨中距500或600，横撑龙骨500~600（主龙骨高度为38，上人为50，次龙骨高度为19） 2、12厚900*2700石膏板，自攻螺钉拧紧，孔眼用腻子填平 3、3厚底基防裂腻子分遍刷平 4、刷防潮放霉白色内墙无机涂料三道	m2	41.45	54.74	0.08	6.26	8.30	110.83
		三层装修工程								
		拆除工程								
44	041001001001	金属门窗拆除	1、拆除金属门窗 2、拆除废料外运 人工装车 自卸汽车运 3km内	m2	14.83		1.92	2.36	3.35	22.46
45	041001001002	立面抹灰层拆除	1、拆除原有墙面抹灰（NO2 涂料内墙面） 2、拆除废料外运 人工装车 自卸汽车运 3km内	m2	7.44		0.64	1.14	1.62	10.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	041001001003	立面块料拆除	1、拆除原有墙面墙裙（T07 釉面砖墙裙） 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	23.96		1.28	3.55	5.05	33.84
47	041001001004	天棚抹灰面拆除	1、拆除原有顶棚（D02 无机涂料顶棚） 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	11.05		0.64	1.64	2.34	15.67
		砌筑工程								
48	010402001002	砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块内墙200 2、砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	m3	154.47	258.22		23.39	30.89	466.97
49	010402001003	砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块内墙100 2、砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	m3	169.41	268.04		25.65	33.88	496.97
		钢筋混凝土工程								
50	010502011001	过梁	1、混凝土种类：C25 2、混凝土强度等级：商品混凝土	m3	115.67	457.77	1.22	33.61	23.38	631.64
51	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件圆钢 φ10内	t	710.25	3480.81	26.57	211.84	147.36	4576.83
52	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件带肋钢筋（Ⅲ级以上）φ25以内	t	500.16	3256.96	47.1	157.34	109.45	4071.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
60	011102003001	块料楼地面	楼地面（L05 防滑面砖600*600） 1、8-10厚地 砖铺实拍平， 水泥浆擦缝或 1：1水泥砂浆 填缝 2、25厚1：4 干硬性水泥砂 浆 3、15厚1：2 .5水泥砂浆找 平	m ²	35.56	46.43		6.30	7.11	95.41
61	011105003001	块料踢脚线	T03 灰色面砖 600*100 100 高 1、17厚1：3 水泥砂浆 2、3-4厚水 泥砂浆加水重20 %建筑胶镶贴 3、8-10厚面 砖，水泥砂浆 擦缝	m	6.37	4.28		1.12	1.27	13.04
		墙、柱面装饰工程								
62	011201001002	墙、柱面一般抹灰	内墙面（N02 无机涂料） 1、刷专业界面剂一道 2、15厚1：3 水泥砂浆，满 挂镀锌铁丝网 3、5厚1：2水 泥砂浆 4、挂防霉腻子两边，封底 涂料一道 5、刷白色无 光内墙无机涂 料两道	m ²	42.19	26.97		6.46	8.44	84.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
63	011203003001	块料墙、柱面	T07 300*600 乳白色面砖 1 200高 1、刷专业界面剂一道 2、15厚专用抹灰砂浆，分两次抹 3、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、4-5厚釉面砖，水泥砂浆擦缝	m2	55.07	43.03		8.54	11.01	117.65
		天棚工程								
64	011301001002	天棚抹灰	顶棚（D01 大白浆） 1、清理基层 2、局部刮腻子，砂纸磨平 3、大白浆两遍（石灰浆重量配比为：大白粉100：胶20）	m2	9.56	1.59		1.44	1.91	14.50
65	011301001001	天棚抹灰	顶棚（D02 无机涂料） 1、清理基层 2、刮2-3厚腻子，刮面砂纸打磨光滑 3、刷白色内墙无机涂料三遍	m2	18.36	9.66		2.77	3.67	34.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	011302001001	平面吊顶天棚	顶棚（D09 铝合金方板600*600） 1、现浇混凝土板底预留Φ10钢筋吊钩，双向中距1200 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距1200，吊杆上部与板底吊钩固定 3、与安装形式配套的专用上层龙骨，间距≤1200，用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 5、0.8厚铝合金方板600*600，与配套龙骨固定	m2	23.09	85.56	0.08	3.49	4.63	116.85
		四层装修工程								
		拆除工程								
67	041001007001	砖砌体拆除	1、拆除砖墙200厚 2、拆除废料外运 人工装车 自卸汽车运 3km内	m3	91.05		32.07	17.32	24.62	165.06
68	041001001001	金属门窗拆除	1、拆除金属门窗 2、拆除废料外运 人工装车 自卸汽车运 3km内	m2	17.82		1.92	2.78	3.95	26.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
69	041001001002	平面块料拆除	1、拆除原有块料地面（卫生间） 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	30.48		32.07	8.80	12.51	83.86
70	041001001003	立面抹灰层拆除	1、拆除原有墙面抹灰（NO2 涂料内墙面） 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	7.44		0.64	1.14	1.62	10.83
71	041001001004	立面块料拆除	1、拆除原有墙面块料至找平层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	23.96		1.28	3.55	5.05	33.84
72	041001001005	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除原有吊顶（D09 铝合金方板吊顶） 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	8.04		3.21	1.58	2.25	15.08
73	041001001006	隔断隔墙拆除	1、拆除隔断	m2	15.22		0.64	2.23	3.17	21.27
		砌筑工程								
74	010402001002	砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块内墙200 2、砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	m3	154.47	258.22		23.39	30.89	466.97
		钢筋混凝土工程								

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
75	010502011001	过梁	1、混凝土种类:C25 2、混凝土强度等级:商品混凝土	m3	115.67	457.77	1.22	33.61	23.38	631.64
76	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件圆钢 φ10内	t	710.25	3480.81	26.57	211.84	147.36	4576.83
77	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(III级以上) φ25以内	t	500.16	3256.96	47.1	157.34	109.45	4071.01
78	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	1246.1	3479.21	54.77	374.00	260.17	5414.25
79	010505013001	过梁模板	1、过梁模板	m2	25.22	16.37	0.89	6.88	5.22	54.58
门窗工程										
80	010802001001	金属(塑钢)门	1、铝合金平开门M1027 2、尺寸: 1.0*2.7m 3、详见门窗表	樘	75.56	1119.67		11.08	15.11	1221.42
81	010802004001	钢质防火门	1、乙级防火门FM乙.0722 2、尺寸: 0.7*2.2m 3、详见门窗表	樘	25.17	651.35		3.69	5.03	685.25
82	010807001001	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C3122 2、尺寸: 3.1*2.2m 3、详见门窗表 4、玻璃类型: Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	135.9	3615.99		19.92	27.18	3798.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					综合单价
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
83	010807001002	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C1622) 2、尺寸：1.6*2.2m 3、详见门窗表 4、玻璃类型：Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	69.5	1849.21		10.19	13.90	1942.79
84	010807001003	金属(塑钢)窗	1、铝合金窗C0822 2、尺寸：0.8*2.2m 3、详见门窗表 4、玻璃类型：Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	樘	34.09	935.09		5.00	6.82	980.99
85	010810001001	窗帘	1、导轨式单层布艺遮光窗帘	m ²	2.75	82.50		0.40	0.55	86.21
86	010810003001	窗帘轨	1、明装式铝合金窗帘轨单轨	m	2.86	22.83		0.42	0.57	26.69
		楼地面工程								
87	011102003001	块料楼地面	楼地面(L05防滑面砖600*600) 1、8-10厚地 砖铺实拍平， 水泥浆擦缝或 1：1水泥砂浆 填缝 2、25厚1：4 干硬性水泥砂 浆 3、15厚1：2 .5水泥砂浆找 平	m ²	35.56	46.43		6.30	7.11	95.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目 项目

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
88	011102001001	石材楼地面	楼地面（L11水磨石隔声楼面） 1、15厚1:2水泥彩色石子磨光（石子比例：大8厘50%、中8厘30%、小8厘20%）面 层水泥标号不低于425号 2、30厚1:3水泥砂浆找平层 3、40厚C20细石混凝土（内配Φ4@150钢筋） 4、80m专用增韧型保护膜 5、5mm聚氨酯隔音垫	m ²	106.62	84.40	3.06	19.50	21.94	235.52
		墙、柱面装饰工程								
89	011201001002	墙、柱面一般抹灰	内墙面（N02无机涂料） 1、刷专业界面剂一道 2、15厚1:3水泥砂浆，满挂镀锌铁丝网 3、5厚1:2水泥砂浆 4、挂防霉腻子两边，封底涂料一道 5、刷白色无光内墙无机涂料两道	m ²	42.19	26.97		6.46	8.44	84.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
90	011203003001	块料墙、柱面	T07 300*600 乳白色面砖 1 200高 1、刷专业界面剂一道 2、15厚专用抹灰砂浆，分两次抹 3、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、4-5厚釉面砖，水泥砂浆擦缝	m2	55.07	43.03		8.54	11.01	117.65
		天棚工程								
91	011302001001	平面吊顶天棚	顶棚（D09 铝合金方板600*600） 1、现浇混凝土板底预留Φ10钢筋吊钩，双向中距1200 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距1200，吊杆上部与板底吊钩固定 3、与安装形式配套的专用上层龙骨，间距≤1200，用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 5、0.8厚铝合金方板600*600，与配套龙骨固定	m2	23.09	85.56	0.08	3.49	4.63	116.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		安装工程								
		拆除部分								
92	030413001001	拆除灯具	1、拆除灯具吸顶(墙壁)式	套	6.67	0.04		1.11	1.33	9.15
93	030413001002	拆除灯具	1、拆除组装型荧光灯具单管	套	6.25	0.25		1.04	1.25	8.79
94	030413001003	拆除灯具	1、拆除组装型荧光灯具双管	套	10.04	0.29		1.67	2.01	14.01
95	030413013001	拆除开关、按钮	1、拆除开关、按钮、插座明装	套	2.75	0.03		0.46	0.55	3.79
96	030405015001	拆除风扇	1、拆吊风扇	台	5.77	0.08		0.96	1.15	7.96
97	030402011001	拆除配电箱	1、拆除成套配电箱 悬挂嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	41.17	0.54		6.84	8.23	56.78
98	030412002001	拆除线槽	1、拆除塑料线槽 线槽断面周长(mm以内) 170	m	3.2	0.01		0.53	0.64	4.39
99	030904001001	拆除点型探测器	1、拆除点型探测器 多线制、总线制感烟、感温	个	8.08	0.12		1.29	1.62	11.11
100	030904003001	拆除按钮	1、拆除按钮	个	11.83	0.13		1.90	2.37	16.23
101	030412001001	拆除电线管	1、拆除难燃波纹电线管 公称直径(mm以内) 20	m	6.99	0.07		1.16	1.40	9.62
102	030901010001	拆除室内消火栓	1、拆除室内消火栓	套	39.15	0.16		6.27	7.83	53.41
103	030901001001	拆除钢管	1、拆除镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	m	9.04	0.02		1.45	1.81	12.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
115	030901010002	室内消火栓	1、单栓消防箱 2、尺寸:1800*700*200mm 3、内均配DN65消防栓一个，DN65、25m的麻质衬胶水带一条，DN19直流水枪一只，消防卷盘一套，报警按钮和指示灯各一个	套	98.28	2466.95		27.25	19.66	2612.14
116	030910001001	灭火器	1、手提式灭火器 放置式 2、MF/ABC5（磷酸铵盐干粉灭火器） 3、灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000	组	24.56	267.59		6.81	4.91	303.87
117	030901002001	消火栓钢管	1、内外壁热镀锌钢管 100 2、消火栓管刷樟丹二道，红色调和漆二道	m	15.96	44.14	1.86	4.63	3.56	70.16
118	030901002002	消火栓钢管	1、内外壁热镀锌钢管 65 2、消火栓管刷樟丹二道，红色调和漆二道	m	12.91	28.98	1.25	3.73	2.83	49.69
119	030807003001	低压法兰阀门	1、蝶阀DN100	个	76.94	153.39	3.18	23.52	16.02	273.05
120	030904001002	点型探测器	点型探测器安装 感烟	个	25.77	122.81	0.19	7.20	5.19	161.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
121	030412001002	配管	1、材质：镀锌钢管 2、规格：DN20 3、配置形式：暗配	m	6.08	8.34		1.75	1.22	17.38
122	030412004001	配线	1、配线形式：管内穿线 2、规格：WDZ-RVSP-2*1.5	m	0.8	4.24		0.23	0.16	5.42
		电气部分								
123	030413001004	普通灯具	1、名称：LED办公室扣板灯 2、功率：36W-3200lm Ra=80 3、规格：600*600*17mm	套	11.5	44.93		3.30	2.30	62.03
124	030413003001	荧光灯	1、名称：LED护眼黑板 2、功率：36W-3200lm Ra>90 3、规格：1180*100*65mm	套	19.74	148.99		5.67	3.95	178.35
125	030413003002	荧光灯	1、名称：LED护眼教室灯 2、功率：36W-3200lm Ra>90 3、规格：1215*285*60mm	套	19.74	137.23		5.67	3.95	166.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
126	030413003003	荧光灯	1、名称：明装 1/2*22w LED -平板灯盘 2、功率：1/2*22w 3、规格：123 5*180*75mm	套	24.83	136.25		7.14	4.97	173.17
127	030413001005	普通灯具	1、名称：LED 吸顶灯 2、功率：18W -12001m Ra= 90 3、规格：Φ33 0*70mm	套	19.66	78.59		5.65	3.93	107.84
128	030413014001	插座	1、名称：二三 孔插座 2、安装方式： 明装	套	7.95	11.71		2.29	1.59	23.54
129	030413014002	插座	1、名称：单控 三插座 空调 插座	套	7.95	10.70		2.29	1.59	22.53
130	030413014003	插座	1、单联单控 开关	套	7.95	4.92		2.29	1.59	16.75
131	030413014004	插座	1、防爆插座	套	13.71	40.43		3.94	2.74	60.83
132	030413013002	开关、按钮	1、风扇调速 器	套	19.13	0.94		5.50	3.83	29.39
133	030413013003	照明开关、按钮	1、三联单控 开关	套	7.95	10.21		2.29	1.59	22.04
134	030413013004	照明开关、按钮	1、双联单控 开关	套	7.95	7.56		2.29	1.59	19.39
135	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电 箱 2、编号：1AL -G 3、安装方式： 悬挂式（半周 长m以内）0. 5	台	143.8 1	1576.17		41.33	28.76	1790.0 7

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
工程项目

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
136	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：1AL-G-BG1 3、安装方式：悬挂式（半周长m以内）0.5	台	143.81	871.99		41.33	28.76	1085.89
137	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：1AL-G-JS1~3 3、安装方式：悬挂式（半周长m以内）0.5	台	143.81	874.09		41.33	28.76	1087.99
138	030402011005	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：3AL-G-JS1/2 3、安装方式：悬挂式（半周长m以内）0.5	台	143.81	874.09		41.33	28.76	1087.99
139	030402011006	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：3AL-G-JS3 3、安装方式：悬挂式（半周长m以内）0.5	台	143.81	876.17		41.33	28.76	1090.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
工程项目

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
140	030402011007	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：3AL-G-JS4 3、安装方式：悬挂式（半周长m以内）0.5	台	143.81	676.17		41.33	28.76	890.07
141	030402011008	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：3AL-G-BG1 3、安装方式：悬挂式（半周长m以内）0.5	台	143.81	960.09		41.33	28.76	1173.99
142	030402011009	成套配电箱	1、名称：配电箱 2、编号：3AL-LT 3、安装方式：悬挂式（半周长m以内）0.5	台	143.81	2076.17		41.33	28.76	2290.07
143	030405015002	风扇	1、名称：摇头风扇 2、安装方式：吊装	台	31.54	65.84		9.06	6.31	112.75
144	030412002002	线槽	1、名称：线槽 2、材质：塑料 3、规格：25mm*14mm	m	10.28	3.54		2.96	2.06	18.83
145	030412002003	线槽	1、名称：线槽 2、材质：塑料 3、规格：40mm*18mm	m	10.28	2.68		2.96	2.06	17.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县陈璘小学扩建土建 标段：翁源县陈璘小学扩建土建工程
 工程项目

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
146	030412001003	配管	1、名称：线管 2、材质：PVC 3、规格：20mm 4、配置形式：暗配	m	3.62	2.38		1.04	0.72	7.77
147	030412004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：线槽配线 3、规格：BV-2.5mm ²	m	0.92	2.24		0.26	0.18	3.61
148	030412004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm ²	m	0.78	2.40		0.22	0.16	3.56
149	030412004004	配线	1、名称：配线 2、配线形式：线槽穿线 3、规格：BV-4mm ²	m	1.12	3.48		0.32	0.22	5.15
150	030409001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-5*6 3、敷设方式：穿管敷设	m	3.23	31.96	0.08	0.95	0.66	36.89
151	030409001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*16 3、敷设方式：穿管敷设	m	6.19	76.26	0.15	1.82	1.27	85.70
152	030412001004	配管	1、硬质聚氯乙烯管 DN50	m	8.68	8.68		2.49	1.74	21.59
153	030412006001	接线盒	1、接线盒 开关(插座)盒 暗装	个	4.4	3.26		1.26	0.88	9.80

单位工程人材机汇总表

工程名称：首层装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	134560.2603	1.00	134560.26		
2	RGFTZ	人工费调整	元	88.32	1.00	88.32		
3	01010030	圆钢Φ10以内	t	0.0724	3360.70	243.31		
4	01010030@1	圆钢Φ10以内	t	0.0575	3360.70	193.24		
5	01010030@2	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.0616	3360.70	207.02		
6	01010040	螺纹钢Φ25以内	t	0.2532	3097.03	784.17		
7	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	33.464	4.54	151.93		
8	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	2.0837	4.54	9.46		
9	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	7.201	4.54	32.69		
10	01090022	圆钢Φ10以内	t	0.101	3360.70	339.43		
11	01210001	角钢综合	kg	1.02	3.38	3.45		
12	02030040	门窗密封橡胶条	m	182.3162	0.70	127.62		
13	02270070	土工布	m ²	8.9236	2.08	18.56		
14	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	551.172	0.12	66.14		
15	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	233.4091	3.50	816.93		
16	03010195	木螺钉M5×50	十套	442.8595	0.40	177.14		
17	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	3.828	0.25	0.96		
18	03010280	盘头螺钉M6×35	十套	11.484	0.60	6.89		
19	03010320	螺母综合	十个	123.9873	0.17	21.08		
20	03011315	高强螺栓	kg	3.5188	6.14	21.61		
21	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	14.6325	0.14	2.05		
22	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	142.7424	1.64	234.10		
23	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	10.6758	2.33	24.87		
24	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	61.9949	1.34	83.07		
25	03019011	圆钉30~45	kg	0.9048	5.92	5.36		
26	03019021	圆钉50~75	kg	20.5807	5.83	119.99		
27	03019031	射钉	十个	50.79	0.08	4.06		
28	03019161	马钉综合	kg	38.6624	5.75	222.31		
29	03031051	铝合金窗轨L=1000	套	76.548	17.99	1377.10		
30	03134011	水砂纸	张	65.2002	1.15	74.98		
31	03135001	低碳钢焊条综合	kg	4.5878	6.19	28.40		
32	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	2.0449	6.19	12.66		
33	03210090	钢丝网综合	m ²	1063.216	7.00	7442.51		
34	03213001	铁件综合	kg	142.0613	4.87	691.84		

单位工程人材机汇总表

工程名称：首层装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	03213111	镀锌铁码	支	2351.272	0.64	1504.81		
36	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.2741	350.00	445.94		
37	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0161	350.00	5.64		
38	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0481	685.00	32.95		
39	04030010	机制砂	m3	0.0078	140.00	1.09		
40	04030015	机制砂	m3	59.2497	140.00	8294.96		
41	04090105	羧甲基纤维素	kg	2.0841	7.08	14.76		
42	04130001	标准砖240×115×53	千块	1.7594	330.00	580.60		
43	04150010	蒸压加气混凝土砌块600 ×200×200	千块	4.4899	5663.72	25429.54		
44	05030080	松杂板枋材	m3	0.2418	1703.45	411.89		
45	05030180	松木板	m3	0.0542	1310.41	71.02		
46	05050110	胶合板2440×1220×18	m2	12.9804	49.13	637.73		
47	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	8.38	50.86	426.21		
48	06010010@1	安全玻璃10	m2	3.2932	55.75	183.60		
49	06010010@2	Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	m2	107.899	220.61	23803.60		
50	06010010@3	Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	m2	38.7719	220.61	8553.47		
51	06010020@1	安全玻璃10	m2	25.4258	55.75	1417.49		
52	07010001@1	釉面砖600*100	m2	10.6141	32.00	339.65		
53	07010023@2	釉面砖300*400	m2	19.0751	33.01	629.67		
54	07010025@1	釉面砖300*600	m2	183.3832	32.00	5868.26		
55	07050010@1	防滑面砖300×300	m2	2.5933	21.48	55.70		
56	07050030	防滑面砖600×600	m2	44.321	26.83	1189.13		
57	07050040@1	仿木纹防滑地砖800×800	m2	253.5832	40.35	10232.08		
58	07130050	实木地板企口	m2	67.3365	97.35	6555.21		
59	09010001	石膏板12mm	m2	167.748	16.65	2793.00		
60	09050040	铝合金方板(含配套龙骨) 300×300×0.8	m2	2.601	81.00	210.68		
61	09050050	铝合金方板(含配套龙骨) 600×600×0.8	m2	26.3989	79.00	2085.51		

单位工程人材机汇总表

工程名称：首层装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
62	09270030	耐碱网格布	m ²	705.4317	1.28	902.95		
63	09370001	铝合金长方格状吊顶	m ²	146.9004	119.47	17550.19		
64	10010040	轻钢中龙骨	m	245.4872	2.72	667.73		
65	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	199.5402	10.65	2125.10		
66	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	236.5407	3.76	889.39		
67	11260010@1	单层布艺遮光窗帘	m ²	549.3	33.00	18126.90		
68	12010310	装饰木条16×19	m	38.6628	0.94	36.34		
69	13010050	醇酸清漆	kg	85.4073	10.31	880.55		
70	13030450@1	无机涂料底漆	kg	69.2423	13.05	903.61		
71	13030473	真石漆	kg	1265.2932	3.50	4428.53		
72	13030475	真石面漆	kg	94.897	4.50	427.04		
73	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	791.3662	2.21	1748.92		
74	13030500@1	防霉腻子粉成品(一般型)	kg	819.0369	2.21	1810.07		
75	13050030	无机涂料	kg	75.3828	16.81	1267.18		
76	13050030@1	无机涂料	kg	86.9431	16.81	1461.51		
77	13050030@2	无机涂料面漆	kg	156.9491	16.81	2638.31		
78	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	6.3149	9.18	57.97		
79	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.0661	14.16	0.94		
80	13350190	密封毛条	m	557.2437	0.32	178.32		
81	13410050	软填料	kg	69.2776	0.90	62.35		
82	14230030	大白粉	kg	86.6208	0.21	18.19		
83	14230140	氧化铁红	kg	1.2615	5.41	6.82		
84	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	9.5818	8.04	77.04		
85	14350250	隔离剂	kg	5.185	7.29	37.80		
86	14410130	玻璃胶335克/支	支	101.852	9.22	939.08		
87	14410160	地板胶水	kg	44.891	8.85	397.29		
88	14410490	墙边胶	L	35.2405	48.28	1701.41		
89	14410550	水胶粉	kg	10.2608	5.53	56.74		
90	14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	81.4698	1.89	153.98		
91	34090010	白棉纱	kg	7.0463	12.42	87.52		
92	34110010	水	m ³	61.557	3.69	227.15		
93	80050620	聚合物水泥防水浆料	kg	3606.1427	2.60	9375.97		
94	99450760	其他材料费	元	1651.5882	1.00	1651.59		

单位工程人材机汇总表

工程名称：首层装修工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
95	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0711	1.00	-0.07		
96	MC1-102	铝合金固定窗矩形	m2	54.8559	180.78	9916.85		
97	MC1-108@1	铝合金单扇平开窗70系列	m2	3.128	347.11	1085.76		
98	MC1-74	钢质防火门单扇(乙级)	m2	7.2695	446.90	3248.74		
99	MC1-93@1	铝合金全玻单扇平开门90系列无上亮(无横框)	m2	1.6709	389.43	650.70		
100	MC1-96	铝合金全玻单扇平开门46系列带上亮(有横框)	m2	14.8362	380.97	5652.15		
101	MC1-97@1	铝合金全玻双扇平开门90系列无上亮	m2	8.9187	346.20	3087.65		
102	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列带上亮	m2	91.9802	329.44	30301.96		
103	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.8077	445.00	1694.43		
104	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	9.6668	393.96	3808.33		
105	8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	2.5836	394.96	1020.42		
106	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	12.0623	410.65	4953.38		
107	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	13.5197	419.50	5671.51		
108	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	8.5704	438.20	3755.55		
109	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	6.5574	451.48	2960.53		
110	00010003	机上人工	工日	0.8592	230.00	197.62		
111	99450630	折旧费	元	86.098	1.00	86.10		
112	99450640	检修费	元	14.9484	1.00	14.95		
113	99450650	维护费	元	67.2178	1.00	67.22		
114	99450660	安拆费	元	23.7928	1.00	23.79		
115	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	24.4891	8.29	203.01		
116	99450680	柴油(机械用)0#	kg	2.5861	6.77	17.51		
117	99450700@1	电(机械用)	kW·h	68.8023	0.58	39.91		
118	99450700@2	电(机械用)	kW·h	17.0523	0.58	9.89		
		合计				399330.07		

单位工程人材机汇总表

工程名称：三层装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	01010030@1	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0114	3360.70	38.31		
2	03011315@1	高强螺栓	kg	0.3342	6.14	2.05		
3	03213001@1	铁件综合	kg	12.612	4.87	61.42		
4	00010010	人工费	元	20717.9813	1.00	20717.98		
5	RGFTZ	人工费调整	元	84.76	1.00	84.76		
6	01010030	圆钢 φ10以内	t	0.0112	3360.70	37.64		
7	01010040	螺纹钢 φ25以内	t	0.0082	3097.03	25.40		
8	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	2.4009	4.54	10.90		
9	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.1885	4.54	0.86		
10	01090022	圆钢 φ10以内	t	0.0082	3360.70	27.56		
11	02030040	门窗密封橡胶条	m	12.8535	0.70	9.00		
12	02270070	土工布	m ²	0.5918	2.08	1.23		
13	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	11.9372	3.50	41.78		
14	03010195	木螺钉M5×50	十套	21.3655	0.40	8.55		
15	03010320	螺母综合	十个	11.7922	0.17	2.00		
16	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	1.2198	0.14	0.17		
17	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	20.182	1.64	33.10		
18	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	2.9606	2.33	6.90		
19	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	5.8961	1.34	7.90		
20	03019021	圆钉50~75	kg	1.4258	5.83	8.31		
21	03019031	射钉	十个	4.8241	0.08	0.39		
22	03019161	马钉综合	kg	8.0728	5.75	46.42		
23	03031051	铝合金窗轨L=1000	套	16.244	17.99	292.23		
24	03134011	水砂纸	张	9.5178	1.15	10.95		
25	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.4808	6.19	2.98		
26	03210090	钢丝网综合	m ²	222.002	7.00	1554.01		
27	03213111	镀锌铁码	支	121.7738	0.64	77.94		
28	04010015	复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5	t	0.1569	350.00	54.92		
29	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0106	685.00	7.26		
30	04090105	羧甲基纤维素	kg	0.0488	7.08	0.35		
31	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	0.2187	2920.35	638.68		
32	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	0.2907	5663.72	1646.44		
33	05030080	松杂板枋材	m ³	0.0149	1703.45	25.38		

单位工程人材机汇总表

工程名称：三层装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	05030180	松木板	m3	0.0063	1310.41	8.26		
35	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	0.6012	50.86	30.58		
36	06010010@1	安全玻璃10	m2	0.4705	55.75	26.23		
37	06010010@3	Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	m2	7.6287	220.61	1682.97		
38	06010020@1	安全玻璃10	m2	2.1195	55.75	118.16		
39	07010001@1	釉面砖600*100	m2	2.3134	32.00	74.03		
40	07010025@1	釉面砖300*600	m2	66.7472	32.00	2135.91		
41	07050030	防滑面砖600×600	m2	40.4363	26.83	1084.91		
42	09050050	铝合金方板(含配套龙骨) 600×600×0.8	m2	32.4759	79.00	2565.60		
43	11260010@1	单层布艺遮光窗帘	m2	104.8	33.00	3458.40		
44	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	297.6048	2.21	657.71		
45	13050030@1	无机涂料	kg	30.3541	16.81	510.25		
46	13350190	密封毛条	m	36.1372	0.32	11.56		
47	13410050	软填料	kg	4.1871	0.90	3.77		
48	14230030	大白粉	kg	2.0301	0.21	0.43		
49	14230140	氧化铁红	kg	0.0296	5.41	0.16		
50	14350250	隔离剂	kg	0.372	7.29	2.71		
51	14410130	玻璃胶335克/支	支	5.7022	9.22	52.57		
52	14410490	墙边胶	L	1.8857	48.28	91.04		
53	34090010	白棉纱	kg	1.2563	12.42	15.60		
54	34110010	水	m3	5.0265	3.69	18.55		
55	99450760	其他材料费	元	262.8316	1.00	262.83		
56	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0213	1.00	-0.02		
57	MC1-102	铝合金固定窗矩形	m2	2.1343	180.78	385.84		
58	MC1-74	钢质防火门单扇(乙级)	m2	2.9078	446.90	1299.50		
59	MC1-96	铝合金全玻单扇平开门46系列带上亮(有横框)	m2	2.1195	380.97	807.47		
60	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列带上亮	m2	5.9649	329.44	1965.08		
61	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.2525	445.00	112.36		
62	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.7844	393.96	309.02		

单位工程人材机汇总表

工程名称：三层装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
63	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m ³	2.2723	410.65	933.12		
64	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m ³	3.8381	419.50	1610.08		
65	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m ³	0.9981	438.20	437.37		
66	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m ³	0.5957	451.48	268.95		
67	00010003	机上人工	工日	0.311	230.00	71.53		
68	99450630	折旧费	元	26.7864	1.00	26.79		
69	99450640	检修费	元	4.6031	1.00	4.60		
70	99450650	维护费	元	20.4791	1.00	20.48		
71	99450660	安拆费	元	0.735	1.00	0.74		
72	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	9.5712	8.29	79.35		
73	99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.1861	6.77	1.26		
74	99450700	电(机械用)	kW·h	3.9015	0.58	2.26		
75	13030450@1	无机涂料底漆	kg	21.1911	13.05	276.54		
76	13050030@2	无机涂料面漆	kg	48.0332	16.81	807.44		
		合计				47715.76		

单位工程人材机汇总表

工程名称：四层装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	03011315@1	高强螺栓	kg	2.262	6.14	13.89		
2	03213001@1	铁件综合	kg	85.36	4.87	415.70		
3	00010010	人工费	元	40619.1731	1.00	40619.17		
4	RGFTZ	人工费调整	元	351.74	1.00	351.74		
5	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0768	3360.70	258.10		
6	01010030@1	圆钢 φ10以内	t	0.0469	3360.70	157.62		
7	01010040@1	螺纹钢 φ25以内	t	0.041	3097.03	126.98		
8	01010080	冷拉热轧圆盘条 φ4	t	0.014	3360.70	47.05		
9	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	7.6996	4.54	34.96		
10	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.1314	4.54	0.60		
11	01030031@1	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.7207	4.54	3.27		
12	01090022@1	圆钢 φ10以内	t	0.0245	3360.70	82.34		
13	02030040	门窗密封橡胶条	m	75.9321	0.70	53.15		
14	02090041@1	PE保护膜	m ²	15.268	2.17	33.13		
15	02270070@1	土工布	m ²	1.9646	2.08	4.09		
16	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	46.5415	3.50	162.90		
17	03010195	木螺钉M5×50	十套	83.0736	0.40	33.23		
18	03010320	螺母综合	十个	79.8116	0.17	13.57		
19	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	6.0987	0.14	0.85		
20	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	22.274	1.64	36.53		
21	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	7.119	2.33	16.59		
22	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	39.9058	1.34	53.47		
23	03019021	圆钉50~75	kg	4.4307	5.83	25.83		
24	03019031	射钉	十个	32.6502	0.08	2.61		
25	03019161	马钉综合	kg	8.9096	5.75	51.23		
26	03031051	铝合金窗轨L=1000	套	39.06	17.99	702.69		
27	03134001	木砂纸	张	0.8328	0.18	0.15		
28	03134011	水砂纸	张	8.9096	1.15	10.25		
29	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	3.1175	6.19	19.30		
30	03139541	金刚石综合	块	2.2902	9.65	22.10		
31	03210090	钢丝网综合	m ²	245.014	7.00	1715.10		
32	03213111	镀锌铁码	支	495.4662	0.64	317.10		
33	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.4299	350.00	150.47		
34	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0172	685.00	11.78		

单位工程人材机汇总表

工程名称：四层装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	04050001	白石子	t	0.3112	281.00	87.45		
36	04090105	羧甲基纤维素	kg	0.0472	7.08	0.33		
37	04090160	石膏粉	kg	0.2845	1.05	0.30		
38	04150010@1	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	1.0367	5663.72	5871.58		
39	05030080	松杂板枋材	m ³	0.0435	1703.45	74.10		
40	05030180	松木板	m ³	0.0427	1310.41	55.95		
41	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	1.9281	50.86	98.06		
42	06010001	平板玻璃3	m ²	0.4331	14.91	6.46		
43	06010010@1	安全玻璃10	m ²	2.3523	55.75	131.14		
44	06010010@2	Low-E中空玻璃(6mmLow-E+12A+6mm透明)	m ²	28.5754	220.61	6304.02		
45	06010020@1	安全玻璃10	m ²	10.5973	55.75	590.80		
46	07010025@1	釉面砖300*600	m ²	158.3712	32.00	5067.88		
47	07050030	防滑面砖600×600	m ²	20.9203	26.83	561.29		
48	07190030	聚氨酯隔音垫5mm	m ²	15.268	16.64	254.06		
49	09050050	铝合金方板(含配套龙骨) 600×600×0.8	m ²	219.802	79.00	17364.36		
50	11260010@1	单层布艺遮光窗帘	m ²	252	33.00	8316.00		
51	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	23.3877	13.05	305.21		
52	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	276.6431	2.21	611.38		
53	13050030	无机涂料	kg	53.0121	16.81	891.13		
54	13350190	密封毛条	m	127.5012	0.32	40.80		
55	13410050	软填料	kg	16.2198	0.90	14.60		
56	14010030	松节油	kg	2.082	6.36	13.24		
57	14090020	光蜡	kg	0.3192	7.20	2.30		
58	14090070	石蜡	kg	0.694	6.06	4.21		
59	14230030	大白粉	kg	0.1985	0.21	0.04		
60	14230060	滑石粉	kg	1.9293	0.98	1.89		
61	14310050	草酸	kg	1.1021	6.00	6.61		
62	14350250	隔离剂	kg	1.193	7.29	8.70		
63	14410130	玻璃胶335克/支	支	23.6646	9.22	218.19		
64	14410490	墙边胶	L	7.6579	48.28	369.72		
65	14410500	乳液	kg	0.236	5.83	1.38		

单位工程人材机汇总表

工程名称：四层装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	14410560	塑料粘结剂	kg	6.246	5.90	36.85		
67	34090010	白棉纱	kg	2.3842	12.42	29.61		
68	34110010	水	m3	9.1254	3.69	33.67		
69	99450760	其他材料费	元	381.6574	1.00	381.66		
70	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0223	1.00	-0.02		
71	MC1-102	铝合金固定窗矩形	m2	8.5845	180.78	1551.91		
72	MC1-108@1	铝合金单扇平开窗70系列	m2	1.2975	347.11	450.38		
73	MC1-74	钢质防火门单扇(乙级)	m2	4.3617	446.90	1949.24		
74	MC1-96	铝合金全玻单扇平开门46系列带上亮(有横框)	m2	10.5973	380.97	4037.25		
75	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列带上亮	m2	21.0457	329.44	6933.30		
76	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.5663	430.00	243.51		
77	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.8383	445.00	373.04		
78	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	2.0447	393.96	805.53		
79	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	3.8127	410.65	1565.69		
80	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	4.6757	419.50	1961.46		
81	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	0.9384	438.20	411.21		
82	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	0.5886	451.48	265.74		
83	00010003	机上人工	工日	3.9284	230.00	903.53		
84	99450630	折旧费	元	336.1323	1.00	336.13		
85	99450640	检修费	元	57.3244	1.00	57.32		
86	99450650	维护费	元	255.4687	1.00	255.47		
87	99450660	安拆费	元	15.2596	1.00	15.26		
88	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	121.0194	8.29	1003.25		
89	99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.595	6.77	4.03		
90	99450700	电(机械用)	kW·h	22.4123	0.58	13.00		
91	99450700@1	电(机械用)	kW·h	23.7404	0.58	13.77		
		合计				116452.51		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	51.5351	96.19	4957.16		
2	00010010	人工费	元	34674.7968	1.00	34674.80		
3	01030035@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	17.5982	4.54	79.90		
4	01290043@1	钢板8~15	kg	0.026	3.36	0.09		
5	01290173@1	钢板12~20	kg	2.99	3.36	10.05		
6	01290245	镀锌钢板2.5	m ²	0.32	98.13	31.40		
7	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	2.9859	26.42	78.89		
8	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0061	3.55	0.02		
9	02010015	橡胶板4~15	kg	0.594	11.09	6.59		
10	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.17	4.05	0.69		
11	02130070@1	聚四氟乙烯生料带26mm× 20m×0.1mm	m	15.12	0.44	6.65		
12	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	4.72	0.27	1.27		
13	02130140	扁形塑料绑带	m	134.5717	0.47	63.25		
14	02270001	棉纱	kg	16.4627	12.42	204.47		
15	02270020	白布	kg	2.2567	6.22	14.04		
16	02270030	白布宽900	m	0.64	5.34	3.42		
17	03010180	木螺钉M2.5×25	十套	19.968	0.12	2.40		
18	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	143.728	0.16	23.00		
19	03010235	木螺钉M4×50	十套	9.984	0.39	3.89		
20	03010240	木螺钉M4×65	十套	10.56	0.49	5.17		
21	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0031	5.41	0.02		
22	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	0.927	3.85	3.57		
23	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M 10×100以内	十套	2.31	4.99	11.53		
24	03013001	膨胀螺栓综合	十套	3.708	5.93	21.99		
25	03013031	膨胀螺栓M6	十套	0.816	2.38	1.94		
26	03013041	膨胀螺栓M8	十套	14.688	2.40	35.25		
27	03013431	塑料胀管D6~8	十套	84.92	0.44	37.36		
28	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	12.566	1.60	20.11		
29	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	6.5068	2.02	13.14		
30	03033496	风扇吊钩	个	48.96	1.96	95.96		
31	03078051	大便器胶皮碗	个	1.05	0.65	0.68		
32	03131001	砂轮片综合	片	23.667	13.27	314.06		
33	03131101	尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	1.0193	13.27	13.53		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	03134021	铁砂布0~2#	张	5.5523	1.06	5.89		
35	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.1665	6.19	1.03		
36	03136021	焊锡丝综合	kg	0.55	39.42	21.68		
37	03137041	焊锡膏	kg	0.8068	14.60	11.78		
38	03138001	锡基钎料	kg	8.31	53.65	445.83		
39	03139001	冲击钻头 φ8	个	0.0568	2.85	0.16		
40	03139011	冲击钻头 φ10	个	1.008	4.27	4.30		
41	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	5.4256	2.85	15.46		
42	03139081@1	冲击钻头 φ8~16	个	0.108	2.85	0.31		
43	03139281	钢锯条	条	30.9857	0.47	14.56		
44	03139521	合金钢钻头 φ10	个	0.7564	4.71	3.56		
45	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	0.6	3.50	2.10		
46	04030001	砂子	kg	0.009	0.12			
47	04090055	石灰膏	m3	0.0185	321.84	5.95		
48	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.016	330.00	5.28		
49	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	0.64	11.23	7.19		
50	13010050	醇酸清漆	kg	1.3898	10.31	14.33		
51	13010120	酚醛磁漆	kg	0.11	7.75	0.85		
52	13010130	酚醛调和漆	kg	0.33	7.18	2.37		
53	13030240	厚漆	kg	3.0002	5.72	17.16		
54	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.2927	4.42	1.29		
55	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	1.6	9.79	15.66		
56	13350035	防水密封胶	支	0.65	8.10	5.27		
57	14030040	汽油综合	kg	27.6145	8.29	228.92		
58	14050040	溶剂汽油	kg	1.591	6.63	10.55		
59	14050050	溶剂油	kg	1.0108	6.63	6.70		
60	14090010	电力复合脂	kg	4.51	135.00	608.85		
61	14330030	丙酮	kg	0.0335	10.55	0.35		
62	14330320	硬脂酸	kg	0.1464	5.57	0.82		
63	14390070	氧气	m3	0.0023	3.64	0.01		
64	14390100	乙炔气	kg	0.0007	7.92	0.01		
65	14410040	801胶	kg	0.32	6.42	2.05		
66	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.9423	13.60	12.82		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
67	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0114	3.37	0.04		
68	17250020	塑料异型管D5	m	1.6	1.00	1.60		
69	17250170	塑料软管D5	m	1.43	0.17	0.24		
70	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0054	8.29	0.04		
71	18031130	镀锌钢管接头20×2.75	个	69.4056	1.97	136.73		
72	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0031	32.14	0.10		
73	21150140	大便器排水接头	个	1.01	5.63	5.69		
74	24110073	压力表0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.122	30.62	3.74		
75	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0015	30.62	0.05		
76	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0015	3.89	0.01		
77	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	26.0781	1.89	49.29		
78	28010080	裸铜线6mm ²	kg	1.87	53.88	100.76		
79	28030290@1	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	73.2549	3.21	235.15		
80	28030450@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	1.4664	2.03	2.98		
81	28030480@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	699.5957	2.03	1420.18		
82	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	4.896	2.79	13.66		
83	29030070	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	257.418	0.24	61.78		
84	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	216.3784	1.20	259.65		
85	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	177.625	1.70	301.96		
86	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	22.33	2.84	63.42		
87	29170210	镀锌地线夹20	套	268.9464	0.36	96.82		
88	34090230	塑料圆台	块	321.3	0.35	112.46		
89	34110010	水	m ³	5.4428	3.69	20.08		
90	34130001	标志牌塑料扁形	个	150.7806	0.81	122.13		
91	37091110	钢垫板1~2	kg	1.65	2.88	4.75		
92	99450760	其他材料费	元	229.1054	1.00	229.11		
93	9946131	其他材料费	元	41.6062	1.00	41.61		
94	03072021@1	存水弯DN50	个	3	5.15	15.45		
95	03072021@3	不锈钢地漏DN50	个	1	2.78	2.78		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
96	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	1.01	10.30	10.40		
97	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	24.80	25.05		
98	03078001	瓷蹲式大便器水箱配件	套	1.01	21.87	22.09		
99	13010135	醇酸调和漆	kg	3.4241	8.97	30.71		
100	13030795	醇酸防锈漆	kg	4.7902	10.00	47.90		
101	17010100@3	内外壁热镀锌钢管DN100	m	44.6093	40.92	1825.41		
102	17010100@4	内外壁热镀锌钢管DN65	m	17.3261	26.63	461.39		
103	17030001@4	镀锌钢管DN20	m	433.7845	6.63	2875.99		
104	17190005	金属软管DN15	条	1.01	1.05	1.06		
105	17250050@1	给水管PP-RDN15	m	7.5684	1.98	14.99		
106	17250050@2	给水管PP-RDN20	m	0.2346	3.14	0.74		
107	17250370@1	塑料排水管 PVC-UDN50	m	1.4168	4.90	6.94		
108	17250370@2	塑料排水管 PVC-UDN100	m	0.475	16.31	7.75		
109	18030529	螺纹管件DN15	个	1.01	0.50	0.51		
110	18090060@1	室内塑料排水管件DN50	个	0.966	0.60	0.58		
111	18090060@2	室内塑料排水管件DN100	个	0.578	1.60	0.92		
112	18090783@1	室外塑料给水管热熔管件DN15	个	2.0999	0.30	0.63		
113	18090783@2	室外塑料给水管热熔管件DN20	个	0.0651	0.40	0.03		
114	19000020@2	蝶阀 DN100	个	1	110.00	110.00		
115	21090001@2	成品洗手盆带镜	套	1.01	199.00	200.99		
116	21150001	瓷蹲式大便器	个	1.01	110.00	111.10		
117	21150130	冲洗器DN32	个	1.01	70.60	71.31		
118	23010001	灭火器MF/ABC5	个	22	114.60	2521.20		
119	23030040@2	组合式消防箱1800*700*240含卷盘、水枪、水带、钢制箱体、消火栓	套	9	2463.27	22169.43		
120	23070001	灭火器放置箱	个	11	37.64	414.04		
121	23370100@2	点型探测器安装 感烟	个	32	118.14	3780.48		
122	25000001@1	LED办公室扣板灯220V 36W, 600*600*17	套	12.12	42.48	514.86		
123	25000001@2	LED护眼黑板灯1180*100*65mm 36W	套	21.21	123.50	2619.44		
124	25000001@3	LED护眼教室灯1215*285*60mm 36W	套	84.84	111.86	9490.20		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
125	25000001@4	1/2*22w LED平板灯盘1/ 2*22w 1235*180*75mm	套	48.48	110.89	5375.95		
126	25000001@6	LED吸顶灯18W	套	10.1	74.78	755.28		
127	25610030	灯具吊杆	根	312.12	6.35	1981.96		
128	26410060@2	三级插座空调插座 16A	个	18.36	9.64	176.99		
129	26410060@3	单联单控开关	个	9.18	3.97	36.44		
130	26410060@4	三联单控开关	个	6.12	9.16	56.06		
131	26410060@5	双联单控开关	个	6.12	6.56	40.15		
132	26410060@6	二三级插座	个	57.12	10.63	607.19		
133	26410080@1	地面插座	个	2.04	37.61	76.72		
134	28030170@6	电线BV-2.5mm ²	m	6720.793	2.03	13643.21		
135	28030170@7	电线BV-4mm ²	m	1011.3075	3.21	3246.30		
136	28030270@1	双绞线缆六类非屏蔽8芯	m	647.6184	5.24	3393.52		
137	28030410@2	WDZ-RVSP-2*1.5	m	256.6188	3.78	970.02		
138	28110210@4	铜芯电缆YJV-5*16	m	87.87	75.13	6601.67		
139	28110210@5	铜芯电缆YJY-5*6	m	346.329	31.41	10878.19		
140	29030060@1	塑料槽 25*14	m	273.7455	3.16	865.04		
141	29030060@2	塑料槽 40*18	m	112.3815	2.34	262.97		
142	29060137@2	PVC线管DN50	m	66.78	8.14	543.59		
143	29060137@3	PVC线管DN20	m	1830.1854	2.20	4026.41		
144	29110390@1	接线盒	个	124.44	1.77	220.26		
145	30130010	光纤信息插座	个	21.21	26.63	564.82		
146	50370001@2	摇头风扇16寸, 55W (带 调速开关)	台	48	61.68	2960.64		
147	55090080@10	配电箱3AL-G-BG1	台	1	883.92	883.92		
148	55090080@11	配电箱1AL-G-JS1~3	台	3	797.92	2393.76		
149	55090080@12	配电箱1AL-G	台	1	1500.00	1500.00		
150	55090080@13	配电箱3AL-G-JS3	台	1	800.00	800.00		
151	55090080@14	配电箱3AL-G-JS4	台	1	600.00	600.00		
152	55090080@15	配电箱3AL-LT	台	1	2000.00	2000.00		
153	55090080@2	配电箱1AL-G-BG1	台	1	795.82	795.82		
154	55090080@3	配电箱3AL-G-JS1/2	台	2	797.92	1595.84		
155	补充主材001 @1	铸铁法兰DN100	副	1	37.37	37.37		
156	00010003	机上人工	工日	0.2158	230.00	49.63		

