

工程项目清单汇总表

工程名称：乐昌市特殊教育孤独症部户外实践基地改建项目
标段：乐昌市特殊教育孤独症部户外实践基地改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市特殊教育孤独症部 标段：乐昌市特殊教育孤独症部户外
户外实践基地改建项目 实践基地改建项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乐昌市特殊教育孤独症部户外实践基地改建项目					70865.95
		乐昌市特殊教育孤独症部户外实践基地改建项目					70865.95
		整个项目					70865.95
		土石方工程					3546.9
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	168	5.08	853.44
2	040103002001	一般回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:场地内土方	m3	181.36	14.24	2582.57
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	13.36	8.3	110.89
		园路工程					15246.99
4	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:土工布	m2	67	11.18	749.06
5	040202009001	卵石	1. 材料品种:瓜子石 2. 厚度:12cm	m2	35.35	12.86	454.6
6	040203007001	石磨	1. 铺筑石磨 2. 石磨直径:φ600mm 2. 石磨厚度:12cm	个	112	118.81	13306.72
7	020405001001	栏杆	1. 成品仿木栏杆 2. 高度:0.5m	m	7	105.23	736.61
		学生户外写生平台					17031.15
8	050201008001	塑木平台	1. 地板规格:30厚1000*140棕色塑木板 2. 详见施工图	m2	15.2	143.91	2187.43
本页小计							20981.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市特殊教育孤独症部 标段：乐昌市特殊教育孤独症部户外
户外实践基地改建项目 实践基地改建项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	20	8.3	166
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：土方	m3	16.82	18.51	311.34
11	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：3Km	m3	3.18	16.06	51.07
12	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.79	446.33	352.6
13	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.39	454.18	1085.49
14	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：150*150*6镀锌方通 2. 外饰灰色氟碳漆两道，埋入土中的刷两道沥青油 3. 含零星配件	t	0.474	7035.8	3334.97
15	010607004001	钢平台	1. 钢材品种、规格：100*100*5、50*50*3、60*80*3镀锌方通 2. 外饰灰色氟碳漆 3. 含零星配件	t	0.605	7670.27	4640.51
16	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类：地脚螺栓 2. 规格：M24	套	24	11.51	276.24
17	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内箍筋	t	0.009	5108.65	45.98
本页小计							10264.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市特殊教育孤独症部 标段：乐昌市特殊教育孤独症部户外
户外实践基地改建项目 实践基地改建项目

第 3 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市特殊教育孤独症部 标段：乐昌市特殊教育孤独症部户外
户外实践基地改建项目 实践基地改建项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道消毒冲洗	m	124.13	16.06	1993.53
24	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: De63 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	69.34	21.74	1507.45
25	031003014001	水龙头	1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN20	个	5	20.17	100.85
26	031003003001	洗脸盆	1. 成品洗手池	组	1	278.9	278.9
本页小计							3880.73
合计							70865.95

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市特殊教育孤独症部 标段：乐昌市特殊教育孤独症部户外
户外实践基地改建项目 实践基地改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乐昌市特殊教育孤独症部户外实践基地改建项目 标段：乐昌市特殊教育孤独症部户外实践基地改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 乐昌市特殊教育孤独症部户外实践基地改建项目 标段: 乐昌市特殊教育孤独症部户外实践基地改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]