工程量清单预算汇总表

建设项目名称：省道 S244 线始兴县车八岭段灾害防治和灾毁修复工程　　合同段：

编 制　范 围：省道 S244 线始兴县车八岭段灾害防治和灾毁修复工程　　招预01-2表

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	第100章	总则	22698
2	第200章	路基	651792
3	第300章	路面	359
6	第600章	交通安全设施	6177
10	第100章至900章清单合计		681026
14	暂列金额（不含计日工总额）		
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
12	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 （即10-11=12）		681026
15	投标总价（10+13+14）=15		681026

编制：张秋萍　　复核：赵醒文

工程量清单预算表

建设项目名称：省道 S244 线始兴县车八岭段灾害防治和灾毁修复工程　　合同段：

编 制 范 围：省道 S244 线始兴县车八岭段灾害防治和灾毁修复工程　　第 1 页　共 4 页　　招预01-3表

工程量清单第100章　总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
101	总则				2673	
101-1	保险费	总额	1	2673.31	2673	
102	工程管理				10025	
102-3	安全生产费	总额	1	10024.92	10025	
104	承包人驻地建设				10000	
104-1	承包人驻地建设	总额			10000	
清单 第 100 章 合计 人民币			22698 元			

编制：张秋萍　　复核：赵醒文

工程量清单预算表

建设项目名称：省道 S244 线始兴县车八岭段灾害防治和灾毁修复工程　　合同段：

编 制 范 围：省道 S244 线始兴县车八岭段灾害防治和灾毁修复工程　　第 2 页　共 4 页　　招预01-3表

工程量清单第200章　路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
204	填方路基				4363	
204-1	路基填筑				4363	
204-1-7	结构物台背回填				4363	
204-1-7-5	夯填回填土	m3	326.31	13.37	4363	
208	护坡、护面墙				35842	
208-2	干砌片（块）石护坡	m3	180.8	198.24	35842	
209	挡土墙				562604	
209-3	混凝土挡土墙				562604	
209-3-1	挡墙混凝土				562604	
209-3-1-6	C20片石混凝土	m3	727.48	773.36	562604	
215	河道防护				48984	
215-6	抛石防护				15667	
215-6-1	抛填片石	m3	120	130.56	15667	
215-7	格宾钢丝笼	m3	120	277.64	33317	
清单　第 200 章　合计　人民币			651792 元			

编制：张秋萍　　复核：赵醒文

工程量清单预算表

建设项目名称：省道 S244 线始兴县车八岭段灾害防治和灾毁修复工程　　合同段：

编 制　范 围：省道 S244 线始兴县车八岭段灾害防治和灾毁修复工程　　第 3 页　　共 4 页　　招预01-3表

工程量清单第300章　路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石				359	
313-6	混凝土路缘石				359	
313-6-2	现浇混凝土路缘石				359	
313-6-2-1	C25混凝土	m3	0.6	598.56	359	
清单　第 300 章　合计　人民币			359 元			

编制：张秋萍　　复核：赵醒文

工程量清单预算表

建设项目名称：省道 S244 线始兴县车八岭段灾害防治和灾毁修复工程　　合同段：

编 制 范 围：省道 S244 线始兴县车八岭段灾害防治和灾毁修复工程　　第 4 页　共 4 页　　招预01-3表

工程量清单第600章　交通安全设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
602	护栏				6177	
602-1	混凝土护栏				3842	
602-1-1	现浇混凝土护栏				3842	
602-1-1-1	现浇钢筋混凝土防撞护栏钢筋	kg	237.65	5.7	1355	
602-1-1-3	C30现浇混凝土	m3	2.75	904.56	2488	
602-2	单面波形梁钢护栏				2334	
602-2-3	路侧单面波形梁钢护栏				2334	
602-2-3-12	GR-C-2C（现状护栏拆除重新安装）	m	40	58.36	2334	
清单 第 600 章 合计 人民币			6177 元			

编制：张秋萍　　复核：赵醒文