

浈江太平镇高基岭村段堤防水毁修复 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

2025 年 11 月 4 日

滨江太平镇高基岭村段堤防水毁修复 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人

法定代表人

或其授权人：

何志毅
(签字或盖章)

或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2025.11.3

复核时间：

2025.11.3

工程量清单编制说明

一、工程概况：

- 1、建设单位：始兴县墨江堤坝工程管理所；
- 2、工程名称：浈江太平镇高基岭村段堤防水毁修复工程；
- 3、工程范围：工程主要建设内容为太平镇高基岭村段堤防水毁修复工程，总长度约 210.0m，下游段约 90m，上游段 120m，拆除现状破损护坡，新建护坡，护坡下部设置排水孔等。

二、编制依据：

1. 广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文发布的《关于发布我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知》。
2. 广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。
3. 广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文发布的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电安装工程预算定额》。
4. 个别缺项定额参考广东省住房和城乡建设厅发布的广东省建设工程计价依据（《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额》（2018））。
5. 广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知（粤水建设[2019]9 号）。

三、费用计算标准

费用计算采用广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。

1. 其他直接费：其他直接费以直接费为计算基础：建筑工程费率为 4.2%、设备安装工程费率为 4.9%。
2. 企业利润：按直接费与间接费之和的 7%计算。
3. 税金：根据广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知（粤水建设[2019]9 号），税金费率按 9%计取。
4. 安全生产措施费（含施工扬尘污染防治费）：按分部分项工程费的 3%计算。
5. 其他临时工程费：按分部分项工程费与安全生产措施费（含施工扬尘污染防治费）之和的 1.5%计算

工程项目总价表

合同编号： 002

工程名称： 滨江太平镇高基岭村段堤防水毁修复工程

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	
2	措施项目清单计价合计	
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	
	总投资：	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单表

合同编号： 002

工程名称： 浞江太平镇高基岭村段堤防水毁修复工程

第1页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程						
		1、上游段（120米）						
1.	500109010001	破损混凝土面板拆除（填筑临时道路） 1. 混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	m3	270.				
2.	500101002001	坡面清理表层土0.2m（外运3km） 1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机运距3km	m3	360.				
3.	500103007001	砂垫层（机械坡面铺设） 1. 机械铺筑砂石垫层 砂垫层//改:坡面铺筑	m3	288.				
4.	500114001008	土工布（300g/m2） 1. 土工布铺设 斜铺边坡 1:2.5	m2	1440.				
5.	500109001002	C20混凝土面板 1. 护坡 平均厚度20cm 2. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3 3. 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m	m3	374.				
6.	500109009001	沥青杉木板分缝（沥青灌封） 1. 伸缩缝 沥青木板（沥青灌封）	m³	146.86				
7.	500114001001	DN75PVC排水管 1. 塑料排水管埋设 公称外径 75mm	m	360.				
8.	500114001002	土工布 1. 土工布铺设 斜铺边坡 1:2.5	m2	28.8				
		2、下游段（90米）						
1.	500109010002	破损混凝土面板拆除（填筑临时道路） 1. 混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	m3	213.3				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单表

合同编号: 002

工程名称: 浞江太平镇高基岭村段堤防水毁修复工程

第2页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500101002002	滑坡面软泥开挖外运3km 1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机运距3km	m3	864.5				
3.	500101002003	坡面清理表层土0.2m(外运3km) 1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机运距3km	m3	79.				
4.	500103002002	黏土回填压实(外购, 运距3km) 1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 0.35m3挖掘机运距3km 2. 拖拉机压实 土料干密度 $\leq 1.67\text{g/cm}^3$ 3. 黏土	m3	724.1				
5.	500103007002	砂垫层(机械坡面铺设) 1. 机械铺筑砂石垫层 砂垫层//改:坡面铺筑	m3	232.2				
6.	500114001007	土工布(300g/m2) 1. 土工布铺设 斜铺边坡 1:2.5	m2	1161.				
7.	500109001004	C20混凝土面板 1. 护坡 平均厚度20cm 2. 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3 3. 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m	m3	297.27				
8.	500109009002	沥青杉木板分缝(沥青灌封) 1. 伸缩缝 沥青木板(沥青灌封)	m²	221.45				
9.	500114001003	DN75PVC排水管 1. 塑料排水管埋设 公称外径 75mm	m	270.				
10.	500114001004	土工布 1. 土工布铺设 斜铺边坡 1:2.5	m2	21.6				
		3、临时工程						

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单表

合同编号： 002

工程名称： 浞江太平镇高基岭村段堤防水毁修复工程

第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101001001	临时路平整（宽度4m）（石渣填筑） 1. 公路基础 石渣 压实厚度50cm	m³	880.				
2.	500114001005	施工仓库	m2	50.				
3.	500114001006	施工工棚	m2	50.				
		合 计	元					

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号： 002

工程名称： 浚江太平镇高基岭村段堤防水毁修复工程

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	19622.04
2	其他临时工程费	8757.97
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	28380.01

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

其他项目清单计价表

合同编号： 002

工程名称： 浈江太平镇高基岭村段堤防水毁修复工程

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	34122.41	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	34122.41	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)