






会 签 Confirmed by	建 筑 Architecture				
	结 构 Structure				
	给排水 Plumbing				
	暖通 HVAC				
	强 电 Electricity				
	弱 电 ELV				

总 说 明
一、概述
本工程位于仁化县周田工业园园区内，地貌为河漫滩地形，
地块范围内大面积分布着竹林、竹丛，地块总面积为36261.43m²。
二、设计依据
1、《 建筑施工土石方工程安全技术规范 》JGJ180－2009
2、《 工程建设标准强制性条文 》2013版
3、《 土方与爆破工程施工及验收规范 》 GB50201－2012
三、场地平整工程量
1.放坡边线面积为35622.9m²，约54 亩；平整后场地内96.5标高场地面积为25430.75m²，约38 亩；
2.场地平整前应将场地内的植被及腐殖土清除干净后才能填土；
3.场地平整设计标高为：96.5m,总填方为: 22013.32m³，总挖方为: 297848.64m³。
场地挖土石方占比为：40.21%为土方,工程量为119764.94m³，59.79%为石方，工程量为178083.70m³
回填土方区域需分层压实，压实度不小于90%，土方运输的运距约为4 公里之内
5.放坡边线与出让红线之间区域种植台湾草草皮，面积约为12230.64m²。需回填0.1m厚种植土，养护期6个月。

备注 COMMENTS			
<div>设计单位 DESIGN INSTITUTE</div> <div></div> <div>广州博厦建筑设计研究院有限公司 GUANGZHOU BOSHA ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.</div>			
<div>证 书 CERTIFICATE</div> <div>资质证书等级: 建筑工程设计甲级; 专业: 给水、排水、桥梁、道路、园林、人防工程设计乙级 证书编号: A244007828 城乡规划编制资质资质证书编号: 自管资质证书21440265</div>			
建设单位 Client	仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会		
工程名称 Project Name	仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-韶关仁化产业园区桥南配套区新征用地基础设施建设项目		
子项目名称 Sub-Project			
工程编号 Project No.		子项目编号 Sub-Project No.	
审 定 Approved by	左 伟		
审 核 Verified by	魏中华		
项目负责人 Project manager	辛乐		
专业负责人 Profession manager	张晓宇		
校 对 Checked by	郑海涛		
设 计 Designer	张晓宇		
图纸名称 Drawing Title	设计总说明		
专 业 Discipline	园 林	阶 段 Stage	施 设
版 次 Version No.	01	图 号 Drawing No.	YL-02
比 例 Scale	1:100	日 期 Date	2026.01
注册执业专用章	Stamp of Registration		
单位制图专用章	Stamp of design unit		