

潭石村船潭主干道提升项目

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 943884.80

(大写): 玖拾肆万叁仟捌佰捌拾肆元捌角整


招 标 人:  (单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:  (单位资质专用章)
常高凡
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

编 制 人:  (造价工程师签字专用章)

复 核 人:  (造价工程师签字专用章)

编 制 时 间: 2025年11月06日

复 核 时 间: 2025年11月06日

编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：潭石村船潭主干道提升项目

2、工程地点：韶关市新丰县马头镇潭石村

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《各类工程工程量计算规范》、《2018 年广东省各类工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

2、中祥设计责任有限公司设计的“潭石村船潭主干道提升项目”施工图纸；

3、根据“建办函（2019）193 号”文件规定，增值税税率按 9%计算；

三、人材机单价及取费标准：

1、按新丰县建设工程造价管理站编制的 2025 年 6 月信息价及韶关市建设工程造价管理站编制的 2025 年 9 月信息价进行计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

四、其他说明

1、未详细说明项目按《《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）为准。

2、土石方弃置，运距按 3km

工程项目清单汇总表

工程名称：潭石村船潭主干道提升项目

标段：潭石村船潭主干道提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2、本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：潭石村船潭主干道提升项目

标段：潭石村船潭主干道提升项目

第 1 页 共 3 页

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面			计量单位	m2
项目特征	1. 材质: 铣刨原水泥混凝土板 2. 结构形式: 混凝土 3. 厚度: 5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.72
1.1	人工费	元	0.72072			1	0.72
2	材料费	-	-	-	-	-	0.39
2.1	其他材料费	元	0.001			1	0.00
2.2	铣刨鼓边刀	把	0.0165			23.53	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.07
3.1	柴油路面铣刨机	台班	0.00182			3336.83	6.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.18
5	管理费	-	-	-	-	-	0.86
6	利润	-	-	-	-	-	1.02
综合单价							9.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：潭石村船潭主干道提升项目

标段：潭石村船潭主干道提升项目

第 2 页 共 3 页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1. 弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 3km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.84
1.1	人工费	元	0.83996			1	0.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.83
3.1	机械费调整	元	1E-5			1	0.00
3.2	履带式推土机	台班	0.001541			1123.42	1.69
3.3	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.004188			1532.98	6.44
3.4	自卸汽车	台班	0.01288			1294.96	16.70
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.67
5	管理费	-	-	-	-	-	3.24
6	利润	-	-	-	-	-	3.85
综合单价							32.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：潭石村船潭主干道提升项目

标段：潭石村船潭主干道提升项目

第 3 页 共 3 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	
项目特征	1. 5cm细粒式AC-13T沥青混凝土面层 2. PC-3改性乳化沥青粘层油0.5L/平方米 3. 玻璃纤维格栅（全铺满） 4. 现状混凝土路面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.69
1.1	人工费	元	2.6883			1	2.69
2	材料费	-	-	-	-	-	70.72
2.1	其他材料费	元	0.174625			1	0.17
2.2	玻璃纤维格栅	m2	1.19034			8.41	10.01
2.3	改性乳化沥青	kg	0.52			3.15	1.64
2.4	柴油	t	5E-5			7130	0.00
2.5	细粒式AC-13T沥青混凝土	m3	0.051			1147.79	58.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.86
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.001144			653.39	0.72
3.2	汽车式沥青喷洒机	台班	0.00048			990.51	0.50
3.3	轮胎压路机	台班	0.000517			1121.63	0.56
3.4	钢轮振动压路机	台班	0.001043			1244.12	1.24
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00043			1758.29	0.70
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.73
5	管理费	-	-	-	-	-	0.74
6	利润	-	-	-	-	-	0.98
综合单价							78.99

