

韶关市曲江区白土-樟市-罗坑乡村振兴示范带建设项目
(罗坑镇标段)

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写): _____

(大写): 壹仟伍佰零陆万肆仟零陆拾叁元伍角壹分

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人: _____

(签字或盖章)

审 核 人:

湛晓华 肖洪

复 核 人:

王湘

审 核 时 间:

2025.8.1

复 核 时 间:

2025.8.1

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：韶关市曲江区白土-樟市-罗坑乡村振兴示范带建设项目（罗坑镇标段）

第 1 页 共 3 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	罗坑镇-入口镇标及周边提升		109947.81		5033.34
1.1	罗坑镇-入口镇标及周边提升-市政部分		7947.81		1182.53
1.2	罗坑镇-入口镇标及周边提升-装饰部分		102000.00		407.63
1.3	罗坑镇-入口镇标及周边提升-种植部分				3443.18
2	罗坑镇-夹背村人居环境整治		24976.14		83714.99
2.1	罗坑镇-夹背村人居环境整治-市政部分		24976.14		77320.57
2.2	罗坑镇-夹背村人居环境整治-种植部分				4100.65
2.3	罗坑镇-夹背村人居环境整治-安装部分				2293.77
3	罗坑镇-上杨屋村人居环境整治		284353.73		61062.22
3.1	罗坑镇-上杨屋村人居环境整治-市政部分		284353.73		47984.50
3.2	罗坑镇-上杨屋村人居环境整治-种植部分				5967.05
3.3	罗坑镇-上杨屋村人居环境整治-安装部分				7110.67
4	罗坑镇-下杨屋村人居环境整治		3403.96		20757.47
4.1	罗坑镇-下杨屋村人居环境整治-市政部分		3403.96		11405.83
4.2	罗坑镇-下杨屋村人居环境整治-种植部分				4075.99
4.3	罗坑镇-下杨屋村人居环境整治-安装部分				5275.65
5	罗坑镇-黄屋村人居环境整治		125129.49		109260.54
5.1	罗坑镇-黄屋村人居环境整治-市政部分		50329.49		43601.05
5.2	罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村文化室翻新		64000.00		4916.46
5.3	罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村布草间（建筑）		1400.00		21897.18
5.4	罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村工具间（建筑）		9400.00		9921.61

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：韶关市曲江区白土-樟市-罗坑乡村振兴示范带建设项目（罗坑镇标段）

第 2 页 共 3 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
5.5	罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村公厕（建筑）				14984.63
5.6	罗坑镇-黄屋村人居环境整治-安装部分				6881.30
5.7	罗坑镇-黄屋村人居环境整治-安装部分（单体）				7058.31
6	罗坑镇-茶旅研学基地周边提升片区		128604.57		34258.84
6.1	罗坑镇-茶旅研学基地周边提升片区-市政部分		1404.57		24805.09
6.2	罗坑镇-茶旅研学基地周边提升片区-种植部分				7411.94
6.3	罗坑镇-茶旅研学基地周边提升片区-建筑部分		127200.00		2041.81
7	罗坑镇-大草原周边提升片区		183277.53		53344.16
7.1	罗坑镇-大草原周边提升片区-市政部分		74477.53		50636.01
7.2	罗坑镇-大草原周边提升片区-建筑部分		108800.00		2708.15
8	罗坑镇-镇域人居环境整治		226810.39		468261.23
8.1	罗坑镇-镇域人居环境整治-市政部分		201806.48		270974.57
8.2	罗坑镇-镇域人居环境整治-建筑部分		4000.00		1464.30
8.3	罗坑镇-镇域人居环境整治-种植部分				9603.58
8.4	罗坑镇-镇域人居环境整治-安装部分				229.37
8.5	罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（建筑）		16000.00		161346.84
8.6	罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（安装）		5003.91		24642.57
9	罗坑镇-纪念碑公园提升		320415.51		53136.94
9.1	罗坑镇-纪念碑公园提升市政部分		320415.51		53136.94
10	罗坑镇-蕉子坝桥头周边环境提升片区		28817.10		30077.58
10.1	罗坑镇-蕉子坝桥头周边环境提升片区-市政部分		28817.10		30077.58
11	罗坑镇-521省道沿线风貌提升				30077.61
11.1	罗坑镇-521省道沿线风貌提升-市政部分				30077.61

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-入口镇标及周边提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面清表						
1	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	428.02			
		地面硬化						
2	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25（面层拉毛处理） 2. 厚度:15cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	8.17			
		水洗石铺地						7947.81
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	95.47			
4	040202010002	卵石	1. 60厚 φ30水洗石平铺 2. 无纺布一道	m2	95.47			7947.81
		措施项目						
本页小计								7947.81
合 计								7947.81

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-入口镇标及周边提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-入口镇标及周边提升-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-入口镇标及周边提升-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：罗坑镇-入口镇标及周边提升-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：罗坑镇-夹背村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		7296.14
1.1	破除原有地面300厚		
1.2	地面清表及清除杂草		
1.3	拆除砖房		
1.4	拆除原有花基		
1.5	水泥压纹地面		
1.6	白改黑路面		
1.7	沥青地面		
1.8	地面硬化		
1.9	指引牌		
1.10	划线		
1.11	树池		
1.12	成品路缘石		
1.13	成品防撞栏		4494.49
1.14	四小园砖砌围栏		
1.15	毛石挡墙		
1.16	混凝土反坎		
1.17	篱笆		2801.65
1.18	栏杆修复		
1.19	现在水沟采用15厚M7.5砂浆三面抹光		
1.20	水沟加盖板		
1.21	现状土坡采用100厚C20混凝土抹面压光		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-夹背村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		破除原有地面 300厚						
1	041001001001	拆除路面	1. 破除原有地面300厚 2. 废料外运运距综合考虑	m2	980.2			
		地面清表及清除 杂草						
2	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	1257.96			
3	050101006002	清除杂草	1. 清除杂草300厚 2. 废料外运运距综合考虑	m2	198.17			
4	050101001001	砍伐乔木	1. 砍除原有枯树	株	1			
		拆除砖房						
5	011601001001	拆除砖房	1. 拆除砖房 2. 废料外运运距综合考虑	m2	13.02			
		拆除原有花基						
6	011601001002	砖砌体拆除	1. 花基拆除 2. 废料外运运距综合考虑	m3	5.73			
		水泥压纹地面						
7	040202003002	水泥稳定土	1. 厚度:120厚碎石垫层	m2	352.79			
8	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	352.79			
9	040203007005	压模	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案 3. 20厚1:3水泥砂浆	m2	352.79			
10	040202001001	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实 度≥94%	m2	352.79			
		白改黑路面						
11	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥 青混凝土(AC-13I) 2. 厚度:5cm 3. 间隔30宽方格(2*2m)贴抗裂 纤维网 4. 粘油层:喷洒乳化沥青喷油 量(1kg/m2)	m2	1803.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-夹背村人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		沥青地面						
12	040202003015	水泥稳定土	1. 厚度:200厚6%水稳垫层	m2	42.89			
13	040203007016	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:12cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	42.89			
14	040203006001	沥青混凝土	1. 4cm 细粒式沥青混凝土(AC-13I) 2. 乳化沥青喷油量(0.5kg/m2) 3. 间隔30宽方格(2*2m)贴抗裂纤维网 4. 6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20I) 5. 粘油层:喷洒乳化沥青喷油量(1kg/m2)	m2	42.89			
15	040202001003	路床(槽)整形	1. 范围:素土夯实, 夯实系数>0.93	m2	42.89			
		地面硬化						
16	040202003019	水泥稳定土	1. 厚度:120厚碎石垫层	m2	939.15			
17	040203007018	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 (面层拉毛处理) 2. 厚度:15cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	939.15			
18	040202001004	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	939.15			
		指引牌						
19	040205004001	指引牌	1. 名称:指引牌 2. 材质、规格尺寸:口50X3镀锌方通、镀锌钢板 3. 具体做法详见图纸	块	1			
		划线						
20	040205006001	标线	1. 材料品种:白色反光热熔标线	m2	9.5			
21	040205006002	标线	1. 材料品种:黄色反光热熔标线	m2	26.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-夹背村人居环境整治-市政部分

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		树池						
22	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	14.88			
23	040103001008	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	8.16			
24	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	6.72			
25	040204007001	树池砌筑	1. 80厚400X600文化石压顶 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10非粘土砖墙, 1:3水泥砂浆勾缝 4. 100厚C20素混凝土垫层 5. 墙面8厚1:3水泥砂浆打底 6. 墙面刷素水泥浆一道 7. 墙面20厚1:3水泥砂浆 8. 墙面20厚100~300X100~600文化石 9. 具体做法详见图纸	m	48			
		成品路缘石						
26	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	14.65			
27	040103001012	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	9.64			
28	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	5.01			
29	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:300x150x1000 混凝土路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50厚1:3水泥砂浆结合层、1000厚C25混凝土垫层、1:3砂浆坐卧	m	51.41			
		成品防撞栏						4494.49
30	040205012001	成品防撞栏	1. 成品防撞栏 高0.8m 2. 具体做法详见图纸	m	44.9			4494.49
		四小园砖砌围栏						
31	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	37.9			
本页小计								4494.49

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-夹背村人居环境整治-市政部分

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	040103001009	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m3	24.85			
33	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m3	13.05			
34	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m3	13.05			
35	010607002001	砖砌栅栏	1. 材料品种、规格: 115mm厚Mu10非黏土砖M7.5水泥砂浆砌筑高0.36m 2. 具体做法详见图纸	m	414.19			
36	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 顶面20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	47.63			
		毛石挡墙						
37	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	2028.17			
38	040103001010	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m3	1371.91			
39	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m3	705.39			
40	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m3	33.41			
41	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格: MU30块径100-250毛石 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	596.34			
42	040501002001	钢管	1. 材质及规格: DN100钢管	m	193.93			
43	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种: 砂砾滤水层(砂或碎石)	m3	75.63			
44	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型: 毛石挡土墙 2. 勾缝材料种类: 1:3水泥砂浆勾缝	m2	473.19			
		混凝土反坎						
45	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30	m3	3.43			
		篱笆						2801.65
46	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	3.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-夹背村人居环境整治-市政部分

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	040103001013	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m ³	3.24			
48	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m ³	0.41			
49	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.41			
50	040309003001	混凝土栏杆	1. 仿木篱笆 0.65m高 2. 混凝土强度等级: C20 3. 规格尺寸: 100X100mmC25混凝土竖杆、25*46mmC25混凝土横杆 棕色油漆两遍、12*60mm C25混凝土竖杆棕色油漆两遍 净距@120 4. 具体做法详见图纸大样	m	24.67			2801.65
		栏杆修复						
51	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	1.33			
52	040103001011	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m ³	0.94			
53	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m ³	0.39			
54	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.39			
55	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 250X250X12镀锌钢板	t	0.024			
56	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.014			
57	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.009			
		现在水沟采用15厚M7.5砂浆三面抹光						
58	011201001001	墙面一般抹灰	1. 现在水沟采用15砂浆三面抹光	m ²	4.77			
		水沟加盖板						
59	040402016001	沟道盖板	1. 材质: 600x800X80厚预制板 (Φ 8@200双向) 2. 具体做法详见图纸	m	41.37			
本页小计								2801.65

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-夹背村人居环境整治-市政部分

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
60	040402016002	沟道盖板	1. 材质:600x300X80厚预制板 (Φ8@200双向) 2. 具体做法详见图纸	m	77.57				
61	040402016003	沟道盖板	1. 材质:600x500X80厚预制板 (Φ8@200双向) 2. 具体做法详见图纸	m	33.79				
		现状土坡采用 100厚C20混凝土抹面压光							
62	040305005001	护坡	1. 材料品种:混凝土 2. 结构形式:现浇 3. 厚度:100	m2	4.8				
		措施项目							
63	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:4.5m内	m2	387.86				
64	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	131.22				
65	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础模板 有筋	m2	33.29				
66	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	5.4				
本页小计									
合 计									7296.14

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-夹背村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）；

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-夹背村人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：罗坑镇-夹背村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	成品鸡舍, 3米x3米x2米高	2座	12000.00			详见节点大样
2	广告标语 宽2.4m, 高1.3m (广告公司定制镀锌方通立杆标语)	1套	4000.00			详见节点大样
3	钢护栏4m	1. 安全护栏 1.25m高 2. 钢材品种、规格:120X120X6镀锌方钢、80X80X4镀锌方钢、50X80X4镀锌矩形钢、30X60X4镀锌矩形钢 3. 外刷棕色氟碳木纹漆 4. 具体详见图纸	1680.00			
合 计			17680.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-夹背村人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费-分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗坑镇-夹背村人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412007002	一般路灯	1. 名称:6米高太阳能路灯 2. 灯杆材质、规格:灯杆H=6M、Q235B钢质,灯臂厚度2.5mm、热镀锌防腐处理喷塑、一次成型圆锥形 3. 太阳能电池板:120WP/12V、A级多晶硅,每套含1块太阳能板 4. 太阳能板支架:厚度≥2mm,方钢支架 5. 免维护胶体蓄电池:12V100AH、纳米胶体免维护 6. 灯具光源:12V/40W、LED芯片,隔离恒流电源,光效≥110LM/W,防护等级为IP65 7. 智能控制器:10A12V、个性化智能化控制器,光控+时控,带过充、过放、过流、过压保护,可遥控操作 8. 防水电池箱:一次成型,全密封防护,防水等级IP67,钢丝软管电缆线套管(应有良好的隔热保温作用) 9. 预埋件 10. 砼C25 混凝土 尺寸:700*700*1100 11. 具体做法详见图纸	套	10			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	19.44			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	13.8			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	5.64			
		措施项目						
5	041102002001	基础模板		m2	10			
6	031302007001	高层施工增加		项	1			
7	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								
合 计								

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-夹背村人居环境整治-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：罗坑镇-上杨屋村人居环境整治

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	罗坑镇-上杨屋村人居环境整治-市政部分		284353.73		
2	罗坑镇-上杨屋村人居环境整治-种植部分				
3	罗坑镇-上杨屋村人居环境整治-安装部分				
合计			284353.73		

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：罗坑镇-上杨屋村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		284353.73
1.1	现状混凝土地面破损严重，铲除150厚		
1.2	地面清表		
1.3	现状钢构鸡舍拆除		
1.4	现状水沟清淤		
1.5	水洗石铺地 一		83166.86
1.6	水洗石铺地 二		201186.87
1.7	地面硬化		
1.8	植草格停车位		
1.9	四小园砖砌围栏		
1.10	砖砌花池		
1.11	水沟加盖板		
1.12	成品路缘石		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			284353.73

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-上杨屋村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		现状混凝土地面破损严重, 铲除150厚						
1	041001001001	拆除路面	1. 现状混凝土地面破损严重, 铲除150厚 2. 废料外运运距综合考虑	m ²	71.76			
		地面清表						
2	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m ²	3787.39			
		现状钢构鸡舍拆除						
3	011601001001	现状钢构鸡舍拆除	1. 现状钢构鸡舍拆除 2. 3m高	m ²	73.47			
		现状水沟清淤						
4	040101005001	挖淤泥、流砂 (人工挖)	1. 挖掘深度:1m 内 2. 运距:综合考虑	m ³	2.87			
		水洗石铺地一						83166.86
5	040202001005	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m ²	999.01			
6	040202010003	卵石	1. 60厚 φ15水洗石平铺 2. 无纺布一道	m ²	999.01			83166.86
		水洗石铺地二						201186.87
7	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300x600x30深灰色生态仿古砖收边 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m ²	124.84			
8	040202001006	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m ²	2541.53			
9	040202010004	卵石	1. 60厚 φ15水洗石平铺 2. 无纺布一道	m ²	2416.68			201186.87
		地面硬化						
10	040202003020	水泥稳定土	1. 厚度:120厚碎石垫层	m ²	111.37			
本页小计								284353.73

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-上杨屋村人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040203007021	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 (面层拉毛处理) 2. 厚度:15cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	111.37			
12	040202001004	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	111.37			
		植草格停车位						
13	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:12cm	m2	243.65			
14	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	243.65			
15	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:植草砖 2. 50厚中粗砂	m2	211.65			
16	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:深灰色透水砖收边 100X200X60 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50厚中粗砂	m2	32			
17	040202001007	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	243.65			
		四小园砖砌围栏						
18	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	13.48			
19	040103001012	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	8.84			
20	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	4.64			
21	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	4.64			
22	010607002001	砖砌栅栏	1. 材料品种、规格:115mm厚Mu10非黏土砖M7.5水泥砂浆砌筑高0.36m 2. 具体做法详见图纸	m	147.36			
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:顶面20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	16.95			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-上杨屋村人居环境整治-市政部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		砖砌花池						
24	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	84.44			
25	040103001010	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m3	65.49			
26	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m3	18.95			
27	050307016001	花池	1. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实, 夯实度≥94% 6. 花池壁: 20厚1:2.5水泥砂浆面贴600x240x10小青砖瓷片 7. 具体做法详见图纸	m	194.92			
		水沟加盖板						
28	040402016001	沟道盖板	1. 材质: 600x600x50厚预制板 (Φ8@200双向) 2. 具体做法详见图纸	m	76			
29	040402016002	沟道盖板	1. 材质: 600x300x50厚预制板 (Φ8@200双向) 2. 具体做法详见图纸	m	10.1			
30	040402016003	沟道盖板	1. 材质: 600x400x50厚预制板 (Φ8@200双向) 2. 具体做法详见图纸	m	10.7			
		成品路缘石						
31	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	24.58			
32	040103001011	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m3	16.17			
33	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m3	8.41			
34	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 300x150x1000 混凝土路缘石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 50厚1:3水泥砂浆结合层、1000厚C25混凝土垫层、1:3砂浆坐卧	m	86.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-上杨屋村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-上杨屋村人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-上杨屋村人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:10-12cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H300-350、冠幅(cm)PH300-350 3. 种类:黄花风铃木 4. 养护期:半年	株	6			
2	050102001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:7-8cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H250-300、冠幅(cm)P180-200 3. 种类:枇杷 4. 养护期:半年	株	7			
3	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:冠幅100-120cm、高度100-120cm 2. 养护期:半年 3. 种类:广东含笑球	株	40			
4	050102002002	栽植灌木	1. 冠丛高:冠幅80cm、高度80cm 2. 养护期:半年 3. 种类:黄金叶球	株	51			
5	050102008003	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m ² 2. 花卉种类:桃金娘(地被) 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度20-30cm 4. 养护期:半年	m ²	68.86			
6	050102008002	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m ² 2. 花卉种类:满天星(地被) 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度25-30cm 4. 养护期:半年	m ²	226.48			
7	050101009001	种植土回(换)填	1. 种植土	m ³	88.6			
		措施项目						
8	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格:茅竹三脚桩支撑 竹长6m内	株	13			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-上杨屋村人居环境整治-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412007002	一般路灯	1. 名称:6米高太阳能路灯 2. 灯杆材质、规格:灯杆H=6M、Q235B钢质,灯臂厚度2.5mm、热镀锌防腐处理喷塑、一次成型圆锥形 3. 太阳能电池板:120WP/12V、A级多晶硅,每套含1块太阳能板 4. 太阳能板支架:厚度≥2mm,方钢支架 5. 免维护胶体蓄电池:12V100AH、纳米胶体免维护 6. 灯具光源:12V/40W、LED芯片,隔离恒流电源,光效≥110LM/W,防护等级为IP65 7. 智能控制器:10A12V、个性化智能化控制器,光控+时控,带过充、过放、过流、过压保护,可遥控操作 8. 防水电池箱:一次成型,全密封防护,防水等级IP67,钢丝软管电缆线套管(应有良好的隔热保温作用) 9. 预埋件 10. 砼C25 混凝土 尺寸:700*700*1100 11. 具体做法详见图纸	套	31			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	60.25			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	42.78			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	17.47			
		措施项目						
5	041102002001	基础模板		m2	31			
6	031302007001	高层施工增加		项	1			
7	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-上杨屋村人居环境整治-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：罗坑镇-下杨屋村人居环境整治

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	罗坑镇-下杨屋村人居环境整治-市政部分		3403.96		
2	罗坑镇-下杨屋村人居环境整治-种植部分				
3	罗坑镇-下杨屋村人居环境整治-安装部分				
合计			3403.96		

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-下杨屋村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		现状混凝土地面破损严重，铲除150厚						
1	041001001001	拆除路面	1. 现状混凝土地面破损严重，铲除150厚 2. 废料外运运距综合考虑	m ²	7.48			
		地面清表及铲除土坡						
2	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m ²	3014.71			
3	050101006002	地面清表	1. 地面清表150厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m ²	98.3			
4	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 废料外运运距综合考虑	m ³	30.78			
		拆除铁丝网鸡舍						
5	011609001001	拆除铁丝网鸡舍	1. 拆除铁丝网鸡舍	m	23.8			
		水洗石铺地及汀步						3403.96
6	040203007019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：10cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m ²	167.53			
7	040202010001	卵石	1. ϕ 15七彩水洗石平铺 2. 40厚1:3水泥砂浆	m ²	125.33			3403.96
8	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格：1200x400x50青石板汀步 2. 砂浆强度等级、配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	42.2			
9	040202001001	路床(槽)整形	1. 范围：素土分层夯实，夯实度 \geq 94%	m ²	167.53			
		地面硬化						
10	040202001002	路床(槽)整形	1. 范围：素土分层夯实，夯实度 \geq 94%	m ²	288.51			
11	040202003018	水泥稳定土	1. 厚度：120厚碎石垫层	m ²	288.51			
本页小计								3403.96

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗坑镇-下杨屋村人居环境整治-市政部分

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040203007020	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 (面层拉毛处理) 2. 厚度:15cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	288.51			
		利旧砖砌围栏、砖砌围栏1、砖砌围栏2						
13	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	41.51			
14	040103001009	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	27.19			
15	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	14.32			
16	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	14.32			
17	010401003003	实心砖墙	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌围栏2 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 具体做法详见图纸	m3	0.7			
18	011204003001	块料墙面	1. 部位:围栏 2. 面层材料品种、规格、颜色:面贴600x240x10小青砖瓷片(仅外侧) 3. 20厚1:3水泥砂浆	m2	30.03			
19	010607002001	砖砌栅栏(砖砌围栏1)	1. 材料品种、规格:115mm厚Mu10非黏土砖(利旧)M7.5水泥砂浆砌筑 高0.36m 2. 具体做法详见图纸	m	320.34			
20	010607002002	砖砌栅栏(砖砌围栏2)	1. 材料品种、规格:115mm厚Mu10非黏土砖M7.5水泥砂浆砌筑 高0.36m 2. 具体做法详见图纸	m	128.02			
21	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:顶面20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	51.56			
		措施项目						
22	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	90.64			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-下杨屋村人居环境整治-市政部分

标段：

第 3 页 共 3 页

合 计	3403.96
-----	---------

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-下杨屋村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础； 市级文明工地0.60%； 省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-下杨屋村人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-下杨屋村人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-下杨屋村人居环境整治-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412007002	一般路灯	1. 名称:6米高太阳能路灯 2. 灯杆材质、规格:灯杆H=6M、Q235B钢质,灯臂厚度2.5mm、热镀锌防腐处理喷塑、一次成型圆锥形 3. 太阳能电池板:120WP/12V、A级多晶硅,每套含1块太阳能板 4. 太阳能板支架:厚度 \geq 2mm,方钢支架 5. 免维护胶体蓄电池:12V100AH、纳米胶体免维护 6. 灯具光源:12V/40W、LED芯片,隔离恒流电源,光效 \geq 110LM/W,防护等级为IP65 7. 智能控制器:10A12V、个性化智能化控制器,光控+时控,带过充、过放、过流、过压保护,可遥控操作 8. 防水电池箱:一次成型,全密封防护,防水等级IP67,钢丝软管电缆线套管(应有良好的隔热保温作用) 9. 预埋件 10. 砼C25 混凝土 尺寸:700*700*1100 11. 具体做法详见图纸	套	23			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	44.7			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	31.74			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	12.96			
		措施项目						
5	041102002001	基础模板		m2	23			
6	031302007001	高层施工增加		项	1			
7	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-下杨屋村人居环境整治-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		1329.49
1.1	拆除房子		
1.2	地面清表		
1.3	水洗石铺地		1329.49
1.4	地面硬化		
1.5	丙烯酸地面及球场划线漆		
1.6	白改黑路面		
1.7	坐凳		
1.8	四小园砖砌围栏		
1.9	水沟加盖板		
1.10	划线		
1.11	室外观影区		
1.12	新加建筑总平		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			1329.49

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除房子						
1	011601001002	拆除砖房	1. 拆除原有破旧房子 高3米 2. 废料外运运距综合考虑	m2	49.92			
2	011601001003	拆除砖房	1. 拆除土砖房 高3米 2. 废料外运运距综合考虑	m2	67.76			
3	011601001004	拆除砖房	1. 拆除原有铁皮房子 高3米 2. 废料外运运距综合考虑	m2	14.06			
		地面清表						
4	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	3380.05			
		水洗石铺地						1329.49
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度 $\geq 94\%$	m2	15.97			
6	040202010001	卵石	1. 60厚 $\phi 30$ 水洗石平铺 2. 无纺布一道	m2	15.97			1329.49
		地面硬化						
7	040202001002	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度 $\geq 94\%$	m2	204.07			
8	040202003018	水泥稳定土	1. 厚度:120厚碎石垫层	m2	204.07			
9	040203007020	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 (面层拉毛处理) 2. 厚度:15cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	204.07			
		丙烯酸地面及 球场划线漆						
10	011103001001	防水丙烯酸漆	1. 5mm厚防水丙烯酸漆 2. 1:3水泥砂浆20厚 3. 刷丙烯酸界面剂一遍 4. 原有地面清理干净	m2	609.73			
11	040205006002	标线	1. 材料品种:白色球场划线漆	m2	12.45			
		白改黑路面						
本页小计								1329.49

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土(AC-13I) 2. 厚度:5cm 3. 间隔30宽方格(2*2m)贴抗裂纤维网 4. 粘油层:喷洒乳化沥青喷油量(1kg/m ²)	m ²	1899.79			
		坐凳						
13	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	3.9			
14	040103001010	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m ³	2.04			
15	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m ³	1.86			
16	020510004001	坐凳	1. Lx80x30咖啡色厚菠萝格 2. 30x3角钢固定 3. Lx50x50厚木龙骨 4. Lx50x30厚咖啡色菠萝格侧板 5. M7.5砂浆砌筑MU10烧结砖 6. 20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 7. 20厚100*300X100*600文化石 8. 100厚C20混凝土垫层 9. 150厚级配碎石垫层 10. 素土夯实(回填土夯实) 11. 具体做法详见图纸	m	12			
		四小园砖砌围栏						
17	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	29.06			
18	040103001012	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m ³	19.06			
19	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m ³	10			
20	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m ³	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-市政部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	010607002001	砖砌栅栏	1. 材料品种、规格:115mm厚Mu10非黏土砖M7.5水泥砂浆砌筑高0.36m 2. 具体做法详见图纸	m	317.58			
22	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:顶面20厚1:3水泥砂浆抹面	m ²	36.52			
		水沟加盖板						
23	040402016001	沟道盖板	1. 材质:600x800X80厚预制板(Φ8@200双向) 2. 具体做法详见图纸	m	26.436			
		划线						
24	040205006003	标线	1. 材料品种:白色反光热熔标线	m ²	118.73			
		室外观影区						
25	040202001003	路床(槽)整形	1. 范围:现状台阶土坡平整	m ²	625.71			
26	040202003019	水泥稳定土	1. 厚度:100厚级配碎石垫层	m ²	20.91			
27	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚WS M15水泥砂浆找平,(梯面同踏面) 2. 面层厚度、砂浆配合比:当地不规则鹅卵石,直径40-70平铺嵌入	m ²	19.36			
28	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:半年 2. 草皮种类:30x30CM台湾草草皮满铺	m ²	604.8			
		新加建筑总平						
		消防车道及回车场地面						
29	040202001005	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实,夯实度≥94%	m ²	161.34			
30	040202003021	水泥稳定土	1. 厚度:120厚碎石垫层	m ²	161.34			
31	040202003022	水泥稳定土	1. 厚度:200厚碎石稳定层掺6%水泥,压路机压实3遍	m ²	161.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20% 20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村文化室翻新

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 拆除M0921	樘	1			
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 拆除C3019	樘	3			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 破除块料地面 (含找平层) 2. 废料外运: 综合考虑	m ²	145.83			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 铝扣板吊顶 (含龙骨)	m ²	145.83			
		新建部分						
5	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 移动M0921	樘	1			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌补窗洞 2. 墙体类型: 300mm厚	m ³	5.13			
7	011201002001	墙面装饰抹灰 (内墙)	1. 涂刷普通白色内墙防霉无机涂料一底两面 2. 满刮腻子两遍抹平抹光 3. 砌体表面15厚1:3水泥砂浆粗面批荡 4. 墙、柱面清理干净;	m ²	17.1			
8	011204003001	块料墙面 (外墙)	1、贴条砖外墙面砖(专用瓷砖胶粘贴, 白水泥勾缝) 2、刷素水泥砂浆一遍 3、2.0厚聚合物水泥基防水涂膜 4、5厚聚合物防水水泥砂浆抹平 4、15厚水泥砂浆找平 5、墙面挂金属网, 规格a1@20x20镀锌钢丝网, 膨胀螺栓固定。膨胀螺栓间距1000x1000mm	m ²	17.1			
9	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 35mm1:3水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色: 面贴防滑耐磨砖600*600	m ²	145.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村文化室翻新 标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	011302001001	吊顶天棚	1. 1. 刷白色无机涂料3遍 2. 9厚阻燃石膏板+9厚阻燃夹板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 3. 60系列(60×27×1.5/龙骨/C型/)可上人轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距300, 横撑龙骨中距600 4. M10膨胀螺栓连接镀锌吊杆吊筋a8@800。	m2	102.84			
11	011302001002	吊顶天棚	1. 1.0厚铝方通, 规格详图纸(方通格栅) 2. 60系列(60×27×1.5/龙骨/C型/)可上人轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距300, 横撑龙骨中距600 3. M10膨胀螺栓连接镀锌吊杆吊筋a8@800。间距900x900 4. 钢筋混凝土板	m2	34.11			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村文化室翻新 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	成品书桌椅 定制	3套	7200.00			
2	成品会议桌 定制	1套	18000.00			
3	成品展示柜 (H:950mm) 定制	4套	9600.00			
4	部矮柜 采用18厚生态板(柜体背板9厚; 顶板20厚) 定制	7.92m	7920.00			
5	定制书柜18厚生态板(柜体背板9厚; 顶板20厚)造型隔板12厚 定制	8.15m	8150.00			
6	墙面造型40*40*3镀锌方通+12厚欧松板(高2.4m)造型隔板12厚 定制	3.16m	3160.00			
8	墙面造型40*40*3镀锌方通+12厚欧松板(高2.4m)造型隔板12厚 定制	9.97m	9970.00			
合 计			64000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村布草间（建筑

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 符合设计要求	m ²	130.24			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	54.89			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	15.075			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m ³	44.69			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:综合考虑	m ³	25.27			
	A.4	砌筑工程						
6	010401004003	外墙200mm	1. 材质: 烧结多孔页岩砖 2. M5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚: 200mm	m ³	31.41			
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送混凝土	m ³	5.33			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m ³	15.93			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m ³	4.53			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.72			
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m ³	4.73			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.32			
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土（ 斜板） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m ³	24.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村布草间（建筑）

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	0.33			
15	010507001001	散水	1. 60厚C15混凝土,面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 60厚中砂垫层 3. 素土夯实	m2	40.56			
16	010507001002	坡道	1. 100厚C15混凝土,面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 100厚1:3:6石灰,砂、碎石三合土 3. 素土夯实	m2	5.5			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	1.79			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	3.274			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.743			
20	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 2. 规格: ϕ 18以内	个	48			
21	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: ϕ 18以内	个	16			
22	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: ϕ 25以内	个	16			
	A.8	门窗工程						
23	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙2124-2100*2400	樘	1			
24	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518-1500*1800 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6厚玻璃窗 4. 具体详见图纸	樘	2			
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村布草间（建筑

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	010901001001	瓦屋面	1. 西式陶瓦 1. 1:1:4水泥白灰砂浆加水重3%%麻刀卧瓦层最薄处20厚 2. 30厚1:3水泥砂浆6@500x500钢筋网 3. 干铺聚酯纤维无纺布一层 4. 1.5厚聚氯乙烯防水卷材(II型), 四周翻起300高 5. 2厚聚氨酯防水涂料 6. 20厚WSM15预拌砂浆找平层 7. 20厚(最薄处)细石混凝土找2%的坡 8. 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净	m2	159.16			
	A. 11	楼地面装饰工程						
26	011102003001	块料楼地面（地面）	1、面贴防滑耐磨砖600*600 2、素水泥浆一道 3、35mm1:3水泥砂浆找平 4、素水泥浆结合层一道 5、100mmC25混凝土	m2	120.37			
27	011105003001	块料踢脚线	1. 10厚50x100面砖, 水泥浆擦缝, 高度200 2. 4厚水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3. 15厚水泥石灰砂浆, 分两次抹灰	m2	5.67			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
28	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防潮层	m2	10			
29	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚水泥砂浆粗面批荡	m2	200.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村布草间（建筑）

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	011204003004	块料墙面（外墙）	1、贴条砖外墙面砖(专用瓷砖胶粘贴,白水泥勾缝) 2、刷素水泥砂浆一遍 3、2.0厚聚合物水泥基防水涂料 4、5厚聚合物防水水泥砂浆抹平 5、15厚水泥砂浆找平 6、墙面挂金属网,规格a1@20x20镀锌钢丝网,膨胀螺栓固定。膨胀螺栓间距1000x1000mm。	m ²	202.84			
	A.13	天棚工程						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
31	011406001001	抹灰面油漆（天棚）	1.一底两面防霉外墙无机涂料 2.白色耐水腻子两遍; 3.5厚水泥石膏砂浆抹灰找平; 4.钢筋混凝土板底打磨清理干净;	m ²	164.52			
32	011406001002	抹灰面油漆	1.部位:内墙 2.刮腻子遍数:满刮腻子两遍抹平抹光 3.油漆品种、刷漆遍数:涂刷普通白色内墙防霉无机涂料一底两面	m ²	196.07			
	A.15	其他装饰工程						
33	010401014001	200宽PVC成品檐沟	1.200宽PVC成品檐沟	m	36.8			
		措施项目						
34	粤011701008001	综合钢脚手架	1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)4.5 2.建筑用综合脚手架使用费综合考虑	m ²	226.86			
35	粤011701010001	满堂脚手架	1.搭设高度:5.2m内	m ²	120.37			
36	粤011701011002	里脚手架	1.搭设高度:里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4.8	m ²	65.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村工具间（建筑

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 符合设计要求	m ²	45.88			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	25.69			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	6.08			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m ³	21.16			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:综合考虑	m ³	10.61			
	A.4	砌筑工程						
6	010401004003	外墙200mm	1. 材质: 烧结多孔页岩砖 2. M5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚: 200mm	m ³	16.13			
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送混凝土	m ³	2.5			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m ³	6.48			
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m ³	2.98			
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.19			
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m ³	1.92			
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.3			
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土（ 斜板） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m ³	9.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村工具间（建筑

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	0.36			
15	010507001001	散水	1. 60厚C15混凝土，面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 60厚中砂垫层 3. 素土夯实	m2	22.16			
16	010507001002	坡道	1. 100厚C15混凝土，面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 100厚1:3:6石灰，砂、碎石三合土 3. 素土夯实	m2	5.94			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.6			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	1.24			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.393			
20	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 2. 规格: ϕ 18以内	个	32			
	A.8	门窗工程						
21	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙2124-2100*2400	樘	1			
22	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518-1500*1800 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6厚玻璃窗 4. 具体详见图纸	樘	1			
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村工具间（建筑

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	010901001001	瓦屋面	1. 西式陶瓦 1. 1:1:4水泥白灰砂浆加水 泥重 麻刀卧瓦层最薄处20厚 2. 30厚1:3水泥砂浆6@500x50 0钢筋网 3. 干铺聚酯纤维无纺布一层 4. 1.5厚聚氯乙烯防水卷材(II 型), 四周翻起300高 5. 2厚聚氨酯防水涂料 6. 20厚水泥砂浆找平层 7. 20厚(最薄处)细石混凝土找 2%的坡 8. 钢筋混凝土屋面板, 表面清 扫干净	m ²	61.75			
	A. 11	楼地面装饰工程						
24	011102003001	块料楼地面（ 地面）	1、面贴防滑耐磨砖600*600 2、素水泥浆一道 3、35mm1:3水泥砂浆找平 4、素水泥浆结合层一道 5、100mmC25混凝土	m ²	40.73			
25	011105003001	块料踢脚线	1. 10厚50x100面砖, 水泥浆擦 缝, 高度200 2. 4厚水泥砂浆加水重20%白乳 胶镶贴 3. 15厚水泥石灰砂浆, 分两次 抹灰	m ²	2.84			
	A. 12	墙、柱面装饰 与隔断、幕墙 工程						
26	010903003001	墙面砂浆防水 (防潮)	1. 防潮层	m ²	5.44			
27	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15 厚水泥砂浆粗面批荡	m ²	104.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村工具间（建筑）

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	011204003004	块料墙面（外墙）	1、贴条砖外墙面砖（专用瓷砖胶粘贴，白水泥勾缝） 2、刷素水泥砂浆一遍 3、2.0厚聚合物水泥基防水涂膜 4、5厚聚合物防水水泥砂浆抹平 5、15厚水泥砂浆找平 6、墙面挂金属网，规格a1@20x20镀锌钢丝网，膨胀螺栓固定。膨胀螺栓间距1000x1000mm。	m2	111.37			
	A. 13	天棚工程						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
29	011406001001	抹灰面油漆（天棚）	1. 一底两面防霉外墙无机涂料 2. 白色耐水腻子两遍； 3. 5厚水泥石膏砂浆抹灰找平； 4. 钢筋混凝土板底打磨清理干净；	m2	59.09			
30	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位：内墙 2. 刮腻子遍数：满刮腻子两遍抹平抹光 3. 油漆品种、刷漆遍数：涂刷普通白色内墙防霉无机涂料一底两面	m2	102.48			
	A. 15	其他装饰工程						
31	010401014001	200宽PVC成品檐沟	1. 200宽PVC成品檐沟	m	16.4			
		措施项目						
32	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度：综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5 2. 建筑用综合脚手架使用费综合考虑	m2	126.38			
33	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度：5.2m内	m2	40.6			
34	粤011701011002	里脚手架	1. 搭设高度：里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m 实际高度(m)：4.8	m2	22.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村公厕（建筑） 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.8门窗工程		
1.5	A.9屋面及防水工程		
1.6	A.11楼地面装饰工程		
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.8	A.13天棚工程		
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.10	A.15其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村公厕（建筑） 标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 符合设计要求	m2	45.92			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	21.63			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	12.18			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	21.58			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:综合考虑	m3	12.24			
	A.4	砌筑工程						
6	010401004003	外墙200mm	1. 材质: 烧结多孔页岩砖 2. M5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚: 200mm	m3	18.97			
7	010401004004	内墙100mm	1. 材质: 烧结多孔页岩砖 2. M5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚: 100mm	m3	1.04			
8	010401004005	内墙200mm	烧结多孔页岩砖多孔页岩砖 2. M5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚: 200mm	m3	3.47			
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送混凝土	m3	3.12			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	6.48			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	2.71			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.88			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	4.42			
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村公厕(建筑) 标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.38			
16	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土(斜板) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	10.49			
17	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	1.18			
18	010507001001	散水	1. 60厚C15混凝土,面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 60厚中砂垫层 3. 素土夯实	m2	17.12			
19	010507001002	坡道	1. 100厚C15混凝土,面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 100厚1:3:6石灰,砂、碎石三合土 3. 素土夯实	m2	15.3			
20	010507004001	台阶	1. 100厚C15混凝土,面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 100厚1:3:6石灰,砂、碎石三合土 3. 素土夯实	m2	2.04			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.646			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	1.815			
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.602			
24	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 2. 规格: ϕ 18以内	个	32			
25	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: ϕ 18以内	个	4			
	A.8	门窗工程						
26	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022-1000*2200 2. 门框、扇材质:钢套门 3. 具体详见图纸	樘	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村公厕（建筑） 标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1122A-1100*2200 2. 门框、扇材质:不锈钢无障碍门 3. 具体详见图纸	樘	1			
28	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1406-1400*600 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6厚玻璃窗 4. 具体详见图纸	樘	2			
29	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BY0410 2. 框、扇材质:铝合金百叶窗	樘	4			
30	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BY7406 2. 框、扇材质:铝合金百叶窗	樘	1			
31	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:装饰口50镀锌方通外涂两遍木色氟碳漆 2. 预埋件 3. 具体详见图纸	m	21.6			
	A.9	屋面及防水工程						
32	010901001001	瓦屋面	1. 西式陶瓦 1.1. 1:1:4水泥白灰砂浆加水水泥重 麻刀卧瓦层最薄处20厚 2. 30厚1:3水泥砂浆6@500x500钢筋网 3. 干铺聚酯纤维无纺布一层 4. 1.5厚聚氨酯防水卷材(II型),四周翻起300高 5. 2厚聚氨酯防水涂料 6. 20厚水泥砂浆找平层 7. 20厚(最薄处)细石混凝土找2%的坡 8. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m ²	59.51			
33	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.8厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄砂,四周卫生间沿墙上翻1800高	m ²	76.62			
34	010904002001	楼(地)面涂膜防水(卫生间楼面)	1. 1.8厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄砂,四周卫生间沿墙上翻1800高	m ²	55.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村公厕（建筑） 标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A. 11	楼地面装饰工程						
35	011102003002	块料楼地面（卫生间地面）	1、8厚防滑砖铺实拍平，白色水泥浆嵌缝 2、20厚水泥砂浆分层抹面压光 3、20厚水泥砂浆找坡0.5%，坡向地漏 4、100厚C15混凝土 5、300厚石屑层，冲水振实	m ²	38.55			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防潮层	m ²	6.2			
37	011204003004	块料墙面（外墙）	1、贴条砖外墙文化石瓷砖（专用瓷砖胶粘贴，白水泥勾缝） 2、刷素水泥砂浆一遍 3、2.0厚聚合物水泥基防水涂膜 4、5厚聚合物防水水泥砂浆抹平 5、15厚水泥砂浆找平 6、墙面挂金属网，规格a1@20x20镀锌钢丝网，膨胀螺栓固定。膨胀螺栓间距1000x1000mm。	m ²	21.11			
38	011204003006	块料墙面（卫生间）	1. 10厚300X600瓷砖，白水泥浆擦缝（颜色由甲方定） 2. 5厚 水泥砂浆加瓷砖胶镶贴 3. 刷素水泥浆一道 4. 10厚聚合物水泥防水砂浆 5. 15厚水泥砂浆，分两次抹灰	m ²	127.69			
	A. 13	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村公厕（建筑） 标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	011302001001	吊顶天棚	1. 1mm厚铝扣板及配套角线安装 2. 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900-1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子粉填平。 3. 防潮腻子一遍 4. 结构楼板	m2	37.6			
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
40	011406001001	抹灰面油漆（天棚）	1. 一底两面防霉外墙无机涂料 2. 白色耐水腻子两遍; 3. 5厚水泥石膏砂浆抹灰找平; 4. 钢筋混凝土板底打磨清理干净;	m2	20.26			
41	011406001003	抹灰面油漆（外墙）	1、涂真石漆涂料 2、弹性底涂料刮柔性耐水腻子 3、2厚聚合物水泥基防水涂膜 4、5厚聚合物防水水泥砂浆抹平 5、15厚水泥砂浆找平层(分两次抹灰) 6、 墙面挂金属网,规格a1@20x20镀锌钢丝网,膨胀螺栓固定。膨胀螺栓间距1000x1000mm。 7、20厚玻化微珠轻质砂浆	m2	115.89			
	A. 15	其他装饰工程						
42	010401012001	零星砌砖	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m	4			
43	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断 2. 详中南标15ZJ512 3/29 3/31	m2	20.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-中心坝黄屋村公厕（建筑） 标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	011505004001	坐便器抓杆	1. 坐便器抓杆 2. 详12ZJ926 1/J16	个	1			
45	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色大理石台面 2. 详中南标15ZJ512 1/41	m ²	2.8			
46	010401014001	200宽PVC成品檐沟	1. 200宽PVC成品檐沟	m	16.4			
		措施项目						
47	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5 2. 建筑用综合脚手架使用费综合考虑	m ²	117.87			
48	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度:5.2m内	m ²	40			
49	粤011701011002	里脚手架	1. 搭设高度:里脚手架(钢管)民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.8	m ²	22.96			
50	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层模板	m ²	10.32			
51	011702001003	基础	1. 独立基础模板	m ²	14.32			
52	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度4.15m 1.8内	m ²	26.28			
53	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m ²	45.44			
54	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8 11° 19' 至26° 34' 人工*1.15, 材料[05030080] 含量*1.05, 材料[03019021] 含量*1.05	m ²	41.66			
55	011702008003	圈梁	1. 圈梁模板	m ²	21.13			
56	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m ²	2.36			
57	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m ²	10.52			
58	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度4.8m (斜板)	m ²	55.54			
59	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 阳台、雨篷模板 直形	m ²	9.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗坑镇-黄屋村人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412007002	一般路灯	1. 名称:6米高太阳能路灯 2. 灯杆材质、规格:灯杆H=6M、Q235B钢质,灯臂厚度2.5mm、热镀锌防腐处理喷塑、一次成型圆锥形 3. 太阳能电池板:120WP/12V、A级多晶硅,每套含1块太阳能板 4. 太阳能板支架:厚度 \geq 2mm,方钢支架 5. 免维护胶体蓄电池:12V100AH、纳米胶体免维护 6. 灯具光源:12V/40W、LED芯片,隔离恒流电源,光效 \geq 110LM/W,防护等级为IP65 7. 智能控制器:10A12V、个性化智能化控制器,光控+时控,带过充、过放、过流、过压保护,可遥控操作 8. 防水电池箱:一次成型,全密封防护,防水等级IP67,钢丝软管电缆线套管(应有良好的隔热保温作用) 9. 预埋件 10. 砼C25 混凝土 尺寸:700*700*1100 11. 具体做法详见图纸	套	30			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	58.31			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	41.4			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	16.91			
		措施项目						
5	041102002001	基础模板		m2	30			
6	031302007001	高层施工增加		项	1			
7	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								
合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗坑镇-黄屋村人居环境整治-安装部分 (单体)

标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		中心坝黄屋村文化室翻新						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格: 9W 4寸	套	8			
2	030412005001	荧光灯	1. 名称:PCLED条形灯 2. 规格: 24W 100*10*3CM	套	58	1		
3	030404019001	自动空气断路器	1. 名称:断路器 2. 型号、规格:DZ47-C16/1P 3. 额定电流(A):16A	个	3			
4	030404019002	自动空气断路器 32A	1. 名称:断路器 2. 型号、规格:DZ47LE-32/2P 3. 额定电流(A):32A	个	3	1		
5	030404034005	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装形式:暗装	个	5			
6	030411004005	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 配线部位:照明线路	m	343.193			
7	030411001009	电气配管 SC20	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:砖、混凝土结构明配	m	92.231			
8	030414002004	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
		布草间						
9	031001006001	室内PPR给水管 DN50	1. 名称:塑料管 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 规格:DN50 5. 其他:含冲洗、消毒、水压试验 6. 连接方式:热熔连接	m	2.289			
10	031001006002	室内UPVC排水管 DN150	1. 名称:UPVC排水管 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:DN150 5. 其他:含闭水试验、灌水试验 6. 连接方式:粘接	m	2.204			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-安装部分（单体）

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	031001006003	室内UPVC排水管 DN75	1. 名称：UPVC排水管 2. 介质：排水 3. 材质：UPVC 4. 规格：DN75 5. 其他：含闭水试验、灌水试验 6. 连接方式：粘接	m	2.287			
12	031001006016	室内UPVC雨水管 DN75	1. 名称：UPVC排水管 2. 介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 规格：DN75 5. 其他：含闭水试验、灌水试验 6. 连接方式：粘接	m	8.2			
13	031004014004	雨水斗	1. 名称：87式雨水斗 2. 规格：DN75	个	2			
14	031003013001	水表	1. 名称：水表组 2. 规格：DN50 3. 组成：水表*1、截止阀*1、Y型过滤器*1、倒流防止器*1 4. 连接方式：螺纹连接	组	1			
15	031004014001	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 规格：DN75	个	1			
16	030404017001	配电箱	1. 名称：布草间配电箱-ALZ 2. 规格：半周长0.5m以内 3. 安装方式：悬挂式	台	1			
17	030404034001	二位开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：10A/250V 3. 安装形式：暗装	个	1			
18	030412001001	吸顶灯	1. 名称：吸顶灯 2. 规格、型号：50W 3. 安装方式：吸顶安装	套	6			
19	030408001001	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 规格：WDZ-YJY-3*10	m	20			
20	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：截面16mm ² 以下	个	2			
21	030411004001	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 配线部位：照明线路	m	111.049			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗坑镇-黄屋村人居环境整治-安装部分 (单体)

标段:

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	030411001001	电气配管 SC20	1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: SC20 3. 敷设方式: 砖、混凝土结构明配	m	35.916			
23	030411001002	电气配管 PC40	1. 名称: PVC电线管 2. 规格: PC40 3. 敷设方式: 砖、混凝土结构暗配	m	20			
24	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
25	030901013003	灭火器	1. 名称: 灭火器 2. 规格: MF/ABC3 3. 其他: 一组两个	组	1			
26	030901013004	灭火器箱	1. 名称: 灭火器放置箱 2. 规格: 箱体半周长 ≤1000mm	组	1			
		工具间						
27	030404017002	配电箱	1. 名称: 储物间配电箱-ALZ 2. 规格: 半周长0.5m以内 3. 安装方式: 悬挂式	台	1			
28	030404034002	一位开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 10A/250V 3. 安装形式: 暗装	个	1			
29	030412001002	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格、型号: 50W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	2			
30	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-3*10	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3*10	m	20			
31	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 截面16mm ² 以下	个	2			
32	030411004002	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 配线部位: 照明线路	m	41.313			
33	030411001005	电气配管 SC20	1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: SC20 3. 敷设方式: 砖、混凝土结构明配	m	12.671			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-安装部分（单体）

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	030411001004	电气配管 PC40	1. 名称: PVC电线管 2. 规格: PC40 3. 敷设方式: 砖、混凝土结构暗配	m	20			
35	030414002002	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合） 1kV以下交流供电	系统	1			
36	031001006017	室内UPVC雨水管 DN75	1. 名称: UPVC排水管 2. 介质: 雨水 3. 材质: UPVC 4. 规格: DN75 5. 其他: 含闭水试验、灌水试验 6. 连接方式: 粘接	m	8.4			
37	031004014005	雨水斗	1. 名称: 87式雨水斗 2. 规格: DN75	个	2			
		公共卫生间						
38	031001006004	室内PPR给水管 DN50	1. 名称: 塑料管 2. 介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: DN50 5. 其他: 含冲洗、消毒、水压试验 6. 连接方式: 热熔连接	m	4.643			
39	031001006005	室内PPR给水管 DN40	1. 名称: 塑料管 2. 介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: DN40 5. 其他: 含冲洗、消毒、水压试验 6. 连接方式: 热熔连接	m	3.854			
40	031001006006	室内PPR给水管 DN32	1. 名称: 塑料管 2. 介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 规格: DN32 5. 其他: 含冲洗、消毒、水压试验 6. 连接方式: 热熔连接	m	3.722			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-安装部分（单体）

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	031001006007	室内PPR给水管 DN25	1. 名称：塑料管 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN25 5. 其他：含冲洗、消毒、水压试验 6. 连接方式：热熔连接	m	3.261			
42	031001006008	室内PPR给水管 DN20	1. 名称：塑料管 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN20 5. 其他：含冲洗、消毒、水压试验 6. 连接方式：热熔连接	m	8.719			
43	031001006009	室内PPR给水管 DN15	1. 名称：塑料管 2. 介质：给水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN15 5. 其他：含冲洗、消毒、水压试验 6. 连接方式：热熔连接	m	7.496			
44	031003013002	水表	1. 名称：水表组 2. 规格：DN50 3. 组成：水表*1、截止阀*1、Y型过滤器*1、倒流防止器*1 4. 连接方式：螺纹连接	组	1	1		
45	031001006010	室内UPVC排水管 DN100	1. 名称：UPVC排水管 2. 介质：排水 3. 材质：UPVC 4. 规格：DN100 5. 其他：含闭水试验、灌水试验 6. 连接方式：粘接	m	20.346			
46	031001006011	室内UPVC排水管 DN75	1. 名称：UPVC排水管 2. 介质：排水 3. 材质：UPVC 4. 规格：DN75 5. 其他：含闭水试验、灌水试验 6. 连接方式：粘接	m	9.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-安装部分（单体）

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	031001006012	室内UPVC排水管 DN50	1. 名称：UPVC排水管 2. 介质：排水 3. 材质：UPVC 4. 规格：DN50 5. 其他：含闭水试验、灌水试验 6. 连接方式：粘接	m	3.903			
48	031001006018	室内UPVC雨水管 DN75	1. 名称：UPVC雨水管 2. 介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 规格：DN75 5. 其他：含闭水试验、灌水试验 6. 连接方式：粘接	m	7.3			
49	031004014006	雨水斗	1. 名称：87式雨水斗 2. 规格：DN75	个	2			
50	031004014002	地漏	1. 名称：地漏 2. 规格：DN75	个	5			
51	031004014003	地面扫除口	1. 名称：地面扫除口 2. 规格：DN100	个	1			
52	031004006001	大便器	1. 名称：大便器 2. 类型：蹲式 带水箱、陶瓷 3. 其他：含附件	组	4			
53	031004006002	大便器	1. 名称：大便器 2. 类型：坐式 带水箱、陶瓷 3. 其他：含附件	组	1			
54	031004007001	小便器	1. 名称：小便器 2. 材质：陶瓷 3. 其他：含附件	组	2			
55	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗手盆（卫生间） 2. 材质：陶瓷 3. 其他：含附件	组	2			
56	031004003002	洗脸盆	1. 名称：洗手盆（无障碍） 2. 材质：陶瓷 3. 其他：含附件	组	1			
57	031004010001	淋浴器	1. 名称：淋浴器 2. 型号：手动开关、冷热水 3. 其他：含附件	套	2			
58	031006012001	热水	1. 名称：热水器 2. 其他：含附件	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-安装部分（单体）

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	030404017003	配电箱 ALZ	1. 名称：公共卫生间配电箱-ALZ 2. 规格：半周长0.5m以内 3. 安装方式：悬挂式	台	1			
60	030404034003	一位开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：10A/250V 3. 安装形式：暗装	个	2			
61	030404034004	二位开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：10A/250V 3. 安装形式：暗装	个	3			
62	030404035001	热水器插座	1. 名称：热水器插座 2. 规格：10A/250V 3. 安装形式：暗装	个	2			
63	030404033001	排气扇	1. 名称：排气扇 2. 规格：8寸	台	7			
64	030904005001	声光报警器	1. 名称：无障碍卫生间紧急求助报警器 2. 规格：求助警铃+求助按钮2个	套	1			
65	030412001003	吸顶灯	1. 名称：吸顶灯 2. 规格、型号：7W 3. 安装方式：吸顶安装	套	3			
66	030412001004	吸顶灯	1. 名称：吸顶灯 2. 规格、型号：9W 3. 安装方式：吸顶安装	套	4			
67	030412001005	吸顶灯	1. 名称：吸顶灯 2. 规格、型号：15W 3. 安装方式：吸顶安装	套	1			
68	030408001003	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 规格：WDZ-YJY-3*10	m	20			
69	030408006003	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：截面16mm2以下	个	2			
70	030411004003	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 3. 配线部位：照明线路	m	213.386			
71	030411004004	电气配线 WDZ-BYJ-4mm2	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：WDZ-BYJ-4mm2 3. 配线部位：照明线路	m	59.566			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-安装部分（单体）

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
72	030411001006	电气配管 SC20	1. 名称：镀锌电线管 2. 规格：SC20 3. 敷设方式：砖、混凝土结构暗配	m	70.029			
73	030411001008	电气配管 PC20	1. 名称：PVC电线管 2. 规格：PC20 3. 敷设方式：砖、混凝土结构暗配	m	17.655			
74	030411001007	电气配管 PC40	1. 名称：PVC电线管 2. 规格：PC40 3. 敷设方式：砖、混凝土结构暗配	m	20			
75	030414002003	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合） 1kV以下交流供电	系统	1			
76	030901013001	灭火器	1. 名称：灭火器 2. 规格：MF/ABC3 3. 其他：一组两个	组	1			
77	030901013002	灭火器箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 规格：箱体半周长 ≤1000mm 3. 其他：放置MF/ABC3灭火器两个	组	1			
		室外给排水						
78	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	61.04			
79	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：石屑 2. 厚度：200mm	m ³	9.27			
80	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：石屑	m ³	34.25			
81	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m ³	10.46			
82	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距：暂按1km	m ³	49.01			
83	040501004001	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 规格：DN300 3. 材质：HDPE 4. 连接方式：承插式胶圈连接 5. 介质：污水 6. 其他：含闭水试验、试压	m	20.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-安装部分（单体）

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
84	040501004002	HDPE双壁波纹管 DN150	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 规格：DN150 3. 材质：HDPE 4. 连接方式：承插式胶圈连接 5. 介质：污水 6. 其他：含闭水试验、试压	m	2.79			
85	031001006020	室内UPVC排水管 DN50	1. 名称：UPVC排水管 2. 介质：通气 3. 材质：PVC 4. 规格：DN50 5. 其他：含闭水试验、灌水试验 6. 连接方式：粘接	m	3.57			
86	040504008001	化粪池	1. 名称：成品化粪池 2. 材质：玻璃钢 3. 容积：4m ³	座	1			
87	040504008002	调节池	1. 名称：成品调节池 2. 材质：玻璃钢 3. 容积：4m ³	座	1			
88	040504002001	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层、流槽 2. 混凝土强度等级：C30防水混凝土底板、井壁 3. 井盖、井圈材质及规格：φ700球墨铸铁井盖 轻型井盖 含防坠网	座	5			
89	031001006014	室外PE给水管 DN50	1. 名称：PE给水管 2. 介质：给水 3. 规格：DN50 4. 材质：PE给水管PN=1.0MPa 5. 连接方式：热熔连接 6. 其他：含冲洗消毒、试压	m	15.23			
90	031001006015	室外PE给水管 DN65	1. 名称：PE给水管 2. 介质：给水 3. 规格：DN65 4. 材质：PE给水管PN=1.0MPa 5. 连接方式：热熔连接 6. 其他：含冲洗消毒、试压	m	21.32			
		措施项目						
91	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-黄屋村人居环境整治-安装部分（单体）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率 35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的 10% 计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的 10% 计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的 30% 计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的 20% 计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的 10% 计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地 1.00%；省级文明工地 2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-茶旅研学基地周边提升片区-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面清表						
1	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	1508.2			
		拆除雨棚						
2	011601001001	拆除雨棚	1. 拆除雨棚 2. 废料外运运距综合考虑	m2	1163.83			
		地面硬化及卵石波打线						1404.57
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	204.07			
4	040202003003	水泥稳定土	1. 厚度:120厚碎石垫层	m2	1041.62			
5	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	1041.62			
6	040202010001	卵石	1. 面贴直径30~40小鹅卵石平铺(波打线) 2. 20厚1:3水泥砂浆	m2	82.37			1404.57
7	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	959.25			
		划线						
8	040205006001	标线	1. 材料品种:白色反光热熔标线	m2	13.35			
9	040205007001	标记	1. 地面绘制无障碍标识	个	1			
		成品路缘石						
10	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	8.3			
11	040103001012	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	5.46			
12	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	2.84			
本页小计								1404.57

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-茶旅研学基地周边提升片区-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%；
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-茶旅研学基地周边提升片区-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-茶旅研学基地周边提升片区-建筑部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		茶旅研学基地 人口标识牌						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	22.54			
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m3	13.78			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：综合考虑	m3	8.76			
4	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚级配碎石垫层	m3	1.22			
5	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.09			
6	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	7.41			
7	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.489	4		
8	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类：250*250*10钢板 预埋件 6 Φ 16 520mm长	t	0.046	9		
9	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： 标准砖 2. 墙体类型：标识牌墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水 泥石灰砂浆M7.5	m3	0.19			
10	011204003001	块料墙面	1、基础墙体，素水泥砂一遍（ 内掺水重5%建筑胶） 2、全墙面加挂钢丝网，钢丝网 规格 Φ 1，规格10*10，用射钉中 距600*600锚固定。 3、15厚抹灰砂浆（两次）找平 扫毛。 4、外贴10厚凹凸200~500x600 文化石	m2	9.95			
		茶旅研学基地 宣传标识牌						
11	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	30.59			
12	010103001004	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m3	13.78			
13	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：综合考虑	m3	10.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：罗坑镇-大草原周边提升片区-市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		47597.53
1.1	地面清表		
1.2	池塘清淤		
1.3	铲除地面植草砖		
1.4	青石板汀步		
1.5	白改黑路面		
1.6	卵石地面		26002.59
1.7	划线		
1.8	成品路缘石		
1.9	四小园砖砌围栏		
1.10	安全护栏		
1.11	仿木桩篱笆		21594.94
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			47597.53

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗坑镇-大草原周边提升片区-市政部分

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面清表						
1	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	1794.05			
2	050101006002	地面清表	1. 地面清表100厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	935.42			
		池塘清淤						
3	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:1m 内 2. 运距:综合考虑	m3	63.41			
		铲除地面植草砖						
4	041001002001	拆除人行道	1. 厚度:铲除地面植草砖30厚 及垫层150厚	m2	166.36			
		青石板汀步						
5	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	9.17	5		
6	050201013001	石汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:1200x400x50青石板汀步 2. 砂浆强度等级、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	91.69	2		
7	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	13.75			
8	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	13.75			
		白改黑路面						
9	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土(AC-13I) 2. 厚度:5cm 3. 间隔30宽方格(2*2m)贴抗裂纤维网 4. 粘油层:喷洒乳化沥青喷油量(1kg/m2)	m2	933.89			
		卵石地面						26002.59
10	040202001001	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	1524.9			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	1524.9	7		
本页小计								

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-大草原周边提升片区-市政部分

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
12	040202010001	卵石	1. 直径30~40卵石平铺,水泥砂浆固定,面刷3厚绿色丙烯酸涂料 2. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	1524.9			6002.59	
		划线							
13	040205006001	标线	1. 材料品种:白色反光热熔标线	m ²	61.03				
		成品路缘石							
14	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	17.56				
15	040103001012	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m ³	11.55				
16	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m ³	6.01				
17	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:300x150x1000 C30混凝土路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50厚1:3水泥砂浆结合层、1000厚C25混凝土垫层、1:3砂浆坐卧	m	61.61				
		四小园砖砌围栏							
18	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	3.11				
19	040103001017	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m ³	2.04				
20	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m ³	1.07				
21	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.07				
22	010607002001	砖砌栅栏	1. 材料品种、规格:115mm厚Mu10非黏土砖M7.5水泥砂浆砌筑高0.36m 2. 具体做法详见图纸	m	33.96				
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:顶面20厚1:3水泥砂浆抹面	m ²	3.91				
		安全护栏							
本页小计									26002.59

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-大草原周边提升片区-市政部分

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	21.22			
25	040103001015	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	14.98			
26	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	6.24			
27	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.24			
28	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：250X250X12镀锌钢板	t	0.247	10		
29	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.222	4		
30	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.14	5		
		仿木桩篱笆						21594.94
31	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	19.34			
32	040103001016	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	13.75			
33	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	5.59			
34	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	3.87			
35	010501002003	混凝土护壁	1. 混凝土种类：商品混凝土（细石） 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.09			
36	040309003001	混凝土栏杆	1. 水泥仿木桩 2. 规格尺寸： Φ 100水泥仿竹桩 砌筑外刷绿色刷仿竹纹漆 3. Φ 10钢筋锚固，L=300 4. 具体做法详见图纸大样	m	85.95			21594.94
		措施项目						
37	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	6.79			
38	011702001001	基础	1. 基础类型：带形基础模板 有筋	m2	49.92			
本页小计								21594.94

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-大草原周边提升片区-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗坑镇-大草原周边提升片区-建筑部分

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		旧墙翻新						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位: 围墙 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色油漆两遍	m2	52.976			
		廊体 (顶面加玻璃面)						
2	010901004001	玻璃钢屋面	1. 玻璃钢品种、规格: 6+6夹胶玻璃	m2	41.65			
		罗坑镇 (罗坑大草原入口) 标识物改造						
3	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称: 罗坑镇 (罗坑大草原入口) 标识物改造 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色氟碳漆 (两遍)	m2	122.22			
4	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称: 罗坑镇 (罗坑大草原入口) 标识物改造 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷黄色氟碳漆	m2	17.25			
5	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称: 罗坑镇 (罗坑大草原入口) 标识物改造 2. 油漆品种、刷漆遍数: 黄色水性漆	m2	7.3			
		罗坑镇 (中心坝) 入口标识						
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.71			
7	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格: MU30块径100-250毛石 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	0.86			
8	010403004002	毛石矮墙	1. 石料种类、规格: MU30块径100-250毛石 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	1.72			
		食用菌基地指示牌						
9	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	4.55			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-大草原周边提升片区-建筑部分

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土	m3	2.78			
11	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 废土 2. 运距: 综合考虑	m3	1.77			
12	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100厚级配碎石垫层	m3	0.25			
13	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.22			
14	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.5			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.099			
16	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 250*250*10钢板 预埋件 6 Φ 16 520mm长	t	0.046			
17	011204003004	块料墙面	1、基础墙体, 素水泥砂一遍(内掺水重5%建筑胶) 2、全墙面加挂钢丝网, 钢丝网规格 Φ 1, 规格10*10, 用射钉中距600*600锚固定。 3、15厚抹灰砂浆(两次)找平扫毛。 4、外贴10厚凹凸200~500x600文化石	m2	1.35			
		食用菌宣传栏						
18	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	2.3			
19	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土	m3	1.72			
20	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 废土 2. 运距: 综合考虑	m3	0.58			
21	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.58			
22	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件	t	0.004			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-大草原周边提升片区-建筑部分

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	011204003005	块料墙面	1、基础墙体,素水泥砂一遍(内掺水重5%建筑胶) 2、全墙面加挂钢丝网,钢丝网规格Φ1,规格10*10,用射钉中距600*600锚固定。 3、15厚抹灰砂浆(两次)找平扫毛。 4、外贴10厚凹凸200~500x600文化石	m2	1.68			
		警示牌						
24	010101004004	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	2.3			
25	010103001004	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土	m3	1.72			
26	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:废土 2.运距:综合考虑	m3	0.58			
27	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.58			
28	010516002004	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件	t	0.004			
29	011204003006	块料墙面	1、基础墙体,素水泥砂一遍(内掺水重5%建筑胶) 2、全墙面加挂钢丝网,钢丝网规格Φ1,规格10*10,用射钉中距600*600锚固定。 3、15厚抹灰砂浆(两次)找平扫毛。 4、外贴10厚凹凸200~500x600文化石	m2	1.68			
		措施项目						
30	粤011701012001	活动脚手架	1.搭设部位:墙面	m2	52.98			
31	011702001001	基础	1.基础类型:基础垫层模板	m2	0.6			
32	011702001002	基础	1.基础类型:带形基础模板 有筋	m2	5.92			
33	011702001003	基础	1.基础类型:独立基础模板	m2	7.68			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	罗坑镇-镇域人居环境整治-市政部分		201806.48		
2	罗坑镇-镇域人居环境整治-建筑部分		4000.00		
3	罗坑镇-镇域人居环境整治-种植部分				
4	罗坑镇-镇域人居环境整治-安装部分				
5	罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（建筑）		16000.00		
6	罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（安装）		5003.91		
合计			226810.39		

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		80006.48
1.1	地面清表、清淤及回填土		
1.2	拆除原有花基		
1.3	铲除现状原有台阶		
1.4	拆除原有透水砖、不锈钢指示牌、原有铁皮板、原有树池瓷片、移除乔木、移动电线杆		
1.5	水泥压纹台阶		
1.6	白改黑路面		
1.7	水洗石铺地		77775.38
1.8	沥青地面		
1.9	地面硬化		
1.10	透水砖		
1.11	花池修复		
1.12	砖砌暗沟		
1.13	四小园砖砌围栏		
1.14	400高卵石围栏		
1.15	毛石挡墙		
1.16	仿藤护栏		2231.1
1.17	砖砌花池		
1.18	划线		
1.19	埋管		
1.20	水深危险警示牌		
1.21	松树林公园入口导向牌		
1.22	标识牌改造提升		
1.23	成品减速带		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面清表、清淤及回填土						
1	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	3547.31			
2	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:1m 内 2. 运距:综合考虑	m3	1493.78			
3	040103001014	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方来源、运距: 综合考虑	m3	7468.92			
		拆除原有花基						
4	011601001002	砖砌体拆除	1. 花基拆除 2. 废料外运运距综合考虑	m3	3.64			
		铲除现状原有台阶						
5	011602001001	铲除现状原有台阶	1. 铲除现状原有台阶 2. 废料外运运距综合考虑	m2	62.56			
		拆除原有透水砖、不锈钢指示牌、原有铁皮板、原有树池瓷片、移除乔木、移动电线杆						
6	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原200x100x50厚透水砖(黄沙扫缝) 2. 30厚1:3干性水泥砂浆结合层 3. 80厚C15混凝土 4. 150厚天然砂砾 5. 废料外运运距综合考虑	m2	0.6			
7	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有铁皮板	m2	27.05			
8	041001010001	拆除不锈钢指示牌	1. 拆除不锈钢指示牌, 高2米	块	2			
9	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原有树池瓷片 2. 废料外运运距综合考虑	m2	41.74			
10	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径: 砍伐乔木(胸径cm) 10以内	株	2			
11	041001010002	拆除电杆	1. 移动电线杆	根	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗坑镇-镇域人居环境整治-市政部分

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		水泥压纹台阶						
12	040202001001	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	66.67			
13	040202003002	水泥稳定土	1. 厚度:300厚30~70粒径碎石一层夯入土中, M2.5混合砂浆分两步灌注	m2	66.67			
14	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:300宽.150高 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	9			
15	040203007020	压模	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案 3. 20厚水泥砂浆	m2	80.15			
		白改黑路面						
16	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土(AC-13I) 2. 厚度:6cm 3. 间隔30宽方格(2*2m)贴抗裂纤维网 4. 粘油层:喷洒乳化沥青喷油量(1kg/m2) 5. 原有混凝土路面铣刨处理	m2	5878.51			
		水洗石铺地						77775.38
17	040202001002	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	2863.6			
18	040203007018	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	2863.6			
19	040202003019	水泥稳定土	1. 120厚碎石基层	m2	2863.6			
20	040202010001	卵石	1. 20厚 φ15小粒径水洗石 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	2863.6	1		77775.38
		沥青地面						
21	040202001003	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	1917.77			
22	040202003015	水泥稳定土	1. 厚度:200厚6%水稳垫层	m2	1917.77			
本页小计								77775.38

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-市政部分

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	040203007022	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:12cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	1917.77			
24	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土(AC-13T) 2. 厚度:6cm 3. 间隔30宽方格(2*2m)贴抗裂纤维网 4. 粘油层:喷洒乳化沥青喷油量(1kg/m2)	m2	1917.77			
		地面硬化						
25	040202001004	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	1291.34			
26	040202003023	水泥稳定土	1. 120厚碎石垫层	m2	1291.34			
27	040203007021	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 (面层拉毛处理) 2. 厚度:12cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	1291.34			
		透水砖						
28	040202001005	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	0.6			
29	040202009001	碎石垫层	1. 120厚碎石垫层	m2	0.6			
30	040203007019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:8cm 3. 水养生	m2	0.6			
31	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200x100x50厚透水砖(黄沙扫缝) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干性水泥砂浆结合层	m2	0.6			
		花池修复						
32	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600x240x10小青砖瓷片 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	22.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-市政部分

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		砖砌暗沟						
33	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	3.99			
34	040103001015	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	1.44			
35	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	2.55			
36	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：300*450 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：150厚C25素砼垫层 3. 砌体材料：MU10砖 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥 5. 原色水泥抹光：20厚WSM20防水水泥砂浆找平层找不小于0.3%坡度 6. 盖板材质、规格：600X360X150预制盖板（C25抗折4.0、Φ12@100） 7. 具体做法详见图纸	m	7.8			
		四小园砖砌围栏						
37	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	6.3			
38	040103001022	回填方	1. 密实度要求：夯实度 2. 填方材料品种：原土	m3	4.13			
39	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：综合考虑	m3	2.17			
40	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25	m3	2.17			
41	010607002001	砖砌栅栏	1. 材料品种、规格：115mm厚Mu10非黏土砖M7.5水泥砂浆砌筑高0.36m 2. 具体做法详见图纸	m	68.83			
42	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比：顶面20厚1：3水泥砂浆抹面	m2	7.91			
		400高卵石围栏						
43	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	11.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗坑镇-镇域人居环境整治-市政部分

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	040103001017	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m3	6.75			
45	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m3	4.5			
46	040202003024	水泥稳定土	1. 厚度: 水泥稳定土基层150厚, (配比为: 水泥6, 砂47%, 碎石47%)	m2	30			
47	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格: $\Phi 80 \sim 100$ 鹅卵石M7.5水泥砂浆 砌筑	m3	6			
		毛石挡墙						
48	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	2321.82			
49	040103001018	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m3	1235.44			
50	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m3	1086.37			
51	010403004003	石挡土墙	1. 石料种类、规格: $\Phi 80 \sim 100$ 鹅卵石 2. 砂浆强度等级、配合比: 水 泥砂浆M7.5	m3	893.51			
52	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: $\Phi 100$ 污水管	m	241.08			
53	011201003002	墙面勾缝	1. 勾缝类型: 毛石挡土墙 2. 勾缝材料种类: WM M15 1:3 水泥砂浆勾缝	m2	975.05			
54	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种: 砂砾滤水层(砂 或碎石)	m3	85.72			
55	040402017001	变形缝	1. 类别: 伸缩缝 2. 材料品种、规格: 缝宽20~30 mm, 沿缝内外顶三边以沥青麻 筋或浸沥青 木板填满, 深度不小于200, 当 墙身变化较大时及墙身断面不 同时设沉降缝。	m2	25.93			
		仿藤护栏						2231.10
56	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	3.74			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-市政部分

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	040103001019	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m3	3.46			
58	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m3	0.28			
59	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.25			
60	穗011503009001	成品混凝土护栏	1. 仿藤护栏 1.05m高 2. 钢筋混凝土护栏, 表面刷仿木漆 3. 具体做法详见图纸	m	11.1			2231.10
		砖砌花池						
61	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	227.72			
62	040103001020	回填方	1. 密实度要求: 夯实度 2. 填方材料品种: 原土	m3	176.62			
63	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m3	51.1			
64	050307016001	花池	1. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚级配碎石垫层 5. 素土分层夯实, 夯实度≥94% 6. 花池壁: 20厚1:2.5水泥砂浆面贴600x240x10小青砖瓷片 7. 具体做法详见图纸	m	464.08			
		划线						
65	040205006001	标线	1. 材料品种: 白色反光热熔标线	m2	73.38			
66	040205007001	标记	1. 材料品种: 文字、字符、图形标记 热熔型漆	m2	5.76			
67	040205007002	标记	1. 地面绘制无障碍标识	个	1			
		埋管						
68	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	22.28			
69	040103001021	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 机制砂	m3	16.39			
70	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 综合考虑	m3	9.02			
本页小计								2231.10

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-市政部分

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PVC DN100 2. 铺设深度:2m内 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 管径(mm以内) 800 合并制作子目 砌筑砂浆 M7.5	m	3.35			
		水深危险警示牌						
72	040205004001	水深危险警示牌	1. 水深危险警示牌	块	1			
		松树林公园入口导向牌						
73	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	0.04			
		标识牌改造提升						
74	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2.29			
		成品减速带						
75	040205019001	减速垄	1. 材料品种:成品减速带, 橡胶材料 2. 规格、型号:驼峰型橡胶减速带, 型号:SD-JSD-05;规格:中段300x200x40mm, 端头195*200*50mm 3. 具体做法详见图纸	m	6.3			
		措施项目						
76	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	108.14			
77	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	43.6			
78	011702027001	台阶	1. 台阶踏步宽:300mm	m2	62.57			
本页小计								
合 计								80006.48

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
4	停车场入口导向牌（成品不锈钢烤漆标识牌，0.6米X2.2米）	1块	1200.00			具体详见图纸
5	松树林公园入口导向牌 尺寸：250*2300mm（户外防腐木、5厚亚克力板树叶造型）	1块	1000.00			具体详见图纸
6	镇标改造（原有墙面翻新，面大草原主题彩绘元素，采用防水涂料，鳄鱼雕塑（定制），长度约2.8米）	1项	32000.00			具体详见图纸
7	标识牌改造提升	1项	24000.00			具体详见图纸
8	成品闸杆	1套	12000.00			具体详见图纸
9	充电桩	3套	36000.00			具体详见图纸
10	镇域三线整治（镇域内三线整治按照横平竖直标准，以整理、梳理、拉直为主要方法，采用耐候扎带捆扎，捆扎直径不大于0.2米，捆扎间距≥0.5米）	3120米	15600.00			具体详见图纸
合 计			121800.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-建筑部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		围墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	16.53			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土	m3	11.64			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：废土 2. 运距：综合考虑	m3	4.89			
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 墙体类型：围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	5.96			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.15			
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.26			
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.67			
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.65			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ 25 以内	t	0.113			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400以上) Φ 10 以内	t	0.044			
11	011407001001	墙面涂料	1. 部位：外墙 2. 12+5抗裂砂浆、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3. 油漆品种、刷漆遍数：室外乳胶漆、1遍	m2	49.31			
12	020602007001	围墙瓦顶	1. 成品灰色树脂瓦 2. 挂瓦条30x30(h) 3. 顺水条40x20(h) (间距600) 4. 聚氨酯(2mm厚) 5. 20厚木望板 6. C25混凝土	m	11.28			
		局部更换成品灰色树脂瓦						
13	020602007002	围墙瓦顶	1. 更换成品灰色树脂瓦	m	5.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050101009001	种植土回(换)填	1. 种植土	m3	190.91			
2	050102002002	栽植灌木	1. 冠丛高:冠幅100-120cm、高度100-120cm 2. 养护期:半年 3. 种类:广东含笑球	株	14			
3	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:10-12cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H150-200、冠幅(cm)P150-200 3. 种类:本地红枫 4. 养护期:半年	株	10			
4	050102001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:6-8cm 2. 株高、冠径:高度(cm)H150-200 3. 种类:八月桂 4. 养护期:半年	株	3			
5	050102001003	栽植乔木	1. 株高、冠径:冠幅(cm)P200-250 2. 种类:茶花 3. 养护期:半年	株	4			
6	050102008002	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m2 2. 花卉种类:满天星 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度25-30cm 4. 养护期:半年	m2	14.47			
7	050102008003	栽植花卉	1. 单位面积株数:36/m2 2. 花卉种类:桃金娘(地被) 3. 株高或蓬径:冠幅25-30cm、高度20-30cm 4. 养护期:半年	m2	621.9			
		措施项目						
8	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格:茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	13			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-种植部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤05040500901	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗坑镇-镇域人居环境整治-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		路灯						
1	030412007001	一般路灯	1. 名称:6米高太阳能路灯 2. 灯杆材质、规格:灯杆H=6M、Q235B钢质,灯臂厚度2.5mm、热镀锌防腐处理喷塑、一次成型圆锥形 3. 太阳能电池板:120WP/12V、A级多晶硅,每套含1块太阳能板 4. 太阳能板支架:厚度≥2mm,方钢支架 5. 免维护胶体蓄电池:12V100AH、纳米胶体免维护 6. 灯具光源:12V/40W、LED芯片,隔离恒流电源,光效≥110LM/W,防护等级为IP65 7. 智能控制器:10A12V、个性化智能化控制器,光控+时控,带过充、过放、过流、过压保护,可遥控操作 8. 防水电池箱:一次成型,全密封防护,防水等级IP67,钢丝软管电缆线套管(应有良好的隔热保温作用) 9. 预埋件 10. 砼C25 混凝土 尺寸:700*700*1100 11. 具体做法详见图纸	套	1			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1.94			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	1.38			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	0.56			
		措施项目						
5	041102002001	基础模板		m2	1			
6	031302007001	高层施工增加		项	1			
7	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								
合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（建筑）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.8门窗工程		
1.5	A.9屋面及防水工程		
1.6	A.10保温		
1.7	A.11楼地面装饰工程		
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	A.13天棚工程		
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	A.15其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（建筑

标段：

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 符合设计要求	m2	335.49			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	716.51			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	17.41			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	634.49			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废土 2. 运距:综合考虑	m3	99.43			
	A.4	砌筑工程						
6	010401004001	内墙100mm	1. 材质: 烧结页岩多孔砖 2. M5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚: 100mm	m3	29			
7	010401004002	内墙200mm	1. 材质: 烧结页岩多孔砖 2. M5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚: 200mm	m3	175.59			
8	010401004003	外墙200mm	1. 材质: 蒸压加气混凝土砌块 2. M5水泥砂浆砌筑 3. 墙厚: 200mm	m3	57.57			
9	010401012002	零星砌砖	1. 砖砌楼梯栏板	m	33.842			
10	010401008001	填充墙	1. 墙预留200×300空洞, 内置同规格玻璃砖	m3	0.216			
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送混凝土	m3	14.06			
12	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:陶粒混凝土 C25 2. 混凝土强度等级:C15	m3	25.725			
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	43.26			
14	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:15cm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	335.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（建筑）

标段：

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:120mm	m2	335.49			
16	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚 水泥砂浆 2. 模具压制图案, 刷两遍固化剂	m2	335.49			
17	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	53.8			
18	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	20.82			
19	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	19.1			
20	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.61			
21	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.06			
22	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	204.6			
23	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	14.35			
24	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	3.95			
25	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	5.36			
26	010507001001	散水	1. 60厚C15混凝土, 面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 60厚中砂垫层 3. 素土夯实	m2	63.35			
27	010507001002	坡道	1. 100厚C15混凝土, 面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 100厚1:3:6石灰, 砂、碎石三合土 3. 素土夯实	m2	5.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（建筑

标段：

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	010507004001	台阶	1. 100厚C15混凝土，面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 100厚1:3:6石灰，砂、碎石三合土 3. 素土夯实	m ²	24.9			
29	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.26			
30	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	13.255			
31	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内	t	0.054			
32	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	27.628			
33	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	8.724			
34	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外	t	0.123			
35	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 2. 规格: φ18以内	个	552			
36	010516003004	机械连接	1. 连接方式:电渣压力 2. 规格: φ32以内	个	72			
37	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: φ18以内	个	48			
38	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: φ25以内	个	102			
	A. 8	门窗工程						
		门						
39	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0922-900*2200 2. 门框、扇材质:铝合金门 3. 玻璃品种、厚度:所有门窗框分格尺寸颜色以及玻璃的颜色,五金配件等由承包商提供样品,由甲方和建筑师商定。 4. 具体详见图纸	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（建筑

标段：

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022-1000*2200 2. 门框、扇材质:铝合金门 3. 玻璃品种、厚度:所有门窗框分格尺寸颜色以及玻璃的颜色,五金配件等由承包商提供样品,由甲方和建筑师商定。 4. 具体详见图纸	樘	23			
41	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022X-1000*2200 2. 门框、扇材质:铝合金门 3. 玻璃品种、厚度:所有门窗框分格尺寸颜色以及玻璃的颜色,五金配件等由承包商提供样品,由甲方和建筑师商定。 4. 具体详见图纸	樘	16			
42	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522-1500*2200 2. 门框、扇材质:不锈钢门 3. 玻璃品种、厚度:所有门窗框分格尺寸颜色以及玻璃的颜色,五金配件等由承包商提供样品,由甲方和建筑师商定。 4. 具体详见图纸	樘	1			
43	010802001009	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3630-3600*3000 2. 门框或扇外围尺寸:断热铝合金6mm+高透光Low-E+12mm空气+6透明门联窗 3. 拉丝、镜面不锈钢门套,1.5mm厚 4. 具体详见图纸	樘	1			
44	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1822-1800*2200 2. 门框、扇材质:铝合金门 3. 玻璃品种、厚度:所有门窗框分格尺寸颜色以及玻璃的颜色,五金配件等由承包商提供样品,由甲方和建筑师商定。 4. 具体详见图纸	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（建筑

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1821-1800*2100 2. 门框、扇材质:铝合金玻璃推拉门 3. 玻璃品种、厚度:所有门窗框分格尺寸颜色以及玻璃的颜色,五金配件等由承包商提供样品,由甲方和建筑师商定。 4. 具体详见图纸	樘	8			
46	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1122A-1000*2200 2. 门框、扇材质:铝合金无障碍门 3. 玻璃品种、厚度:所有门窗框分格尺寸颜色以及玻璃的颜色,五金配件等由承包商提供样品,由甲方和建筑师商定。 4. 具体详见图纸	樘	1			
47	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M0618 2. 门框或扇外围尺寸:600×1800 3. 门框、扇材质:甲级钢制防火门	樘	6			
48	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1122 2. 门框或扇外围尺寸:1000×1800 3. 门框、扇材质:甲级钢制防火门	樘	2			
		窗						
49	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0916-900*1600 2. 框、扇材质:断热铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm+高透光Low-E+12mm空气+6透明 4. 具体详见图纸	樘	4			
50	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1016-1000*1600 2. 框、扇材质:断热铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm+高透光Low-E+12mm空气+6透明 4. 具体详见图纸	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（建筑

标段：

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1821-1800*2100 2. 框、扇材质:断热铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm+高透光Low-E+12mm空气+6透明 4. 具体详见图纸	樘	7			
52	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2421-2400*2100 2. 框、扇材质:断热铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm+高透光Low-E+12mm空气+6透明 4. 具体详见图纸	樘	16			
53	010807003001	金属百叶窗	1. 空调机位成品铝合金百叶窗 2. 由专业厂家制作安装 3. 具体详见图纸	m ²	29.691			
54	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:口50*100*2mm镀锌方通外涂灰色氟碳漆,由专业厂家制作安装 2. 预埋件 3. 具体详见图纸	m	41.35			
	A.9	屋面及防水工程						
55	010901001001	瓦屋面	1. 蓝灰色西班牙瓦 2. 水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚(配 3. 配6@500x500钢筋网) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层加3%防水剂 5. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m ²	455.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（建筑

标段：

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	010902003001	屋面刚性层	1. 40厚C20细石混凝土,内配4@200双向钢丝网每隔6mX6m设分隔缝,缝填改性沥青) 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 80厚挤塑聚苯板保温层 4. 1.5厚聚氯乙烯防水卷材(II型),四周翻起300高 5. 2厚聚氨酯防水涂料 6. 20厚水泥砂浆找平层 7. 201:8厚(最薄处)水泥憎水膨胀珍珠岩找2%的坡 8. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m2	203.52			
57	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.8厚聚氨酯防水涂料,面上撒黄砂,四周卫生间沿墙上翻1800高	m2	292.32			
58	010903002002	墙面涂膜防水	1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料,刷基层处理剂一遍	m2	24.32			
59	010903002003	墙面涂膜防水	1. 2.0厚II型聚合物水泥(JS)防水涂料,遇墙上反并高出楼板标高200	m2	69.3			
60	010904002002	楼(地)面涂膜防水(阳台)	1. 2mm聚氨酯防水材料	m2	262.74			
	A.10	保温						
61	011001003001	保温隔热墙面	1. 25厚YI无机活性保温材料(燃烧性能A级) 2. 5厚抗裂砂浆嵌耐碱玻纤网格布	m2	856.8			
	A.11	楼地面装饰工程						
62	011102003001	块料楼地面(地面)	1、面贴防滑耐磨砖600*600 2、素水泥浆一道 3、35mm1:3水泥砂浆找平 4、素水泥浆结合层一道 5、100mmC25混凝土	m2	318.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心(建筑)

标段:

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
63	011102003002	块料楼地面(卫生间地面)	1、8厚防滑砖铺实拍平,白色水泥浆嵌缝 2、20厚水泥砂浆分层抹面压光 3、20厚水泥拌砂浆找坡0.5%,坡向地漏 4、100厚C15混凝土 5、300厚石屑层,冲水振实	m2	23.68			
64	011102003004	块料楼地面(卫生间楼面)	1、8厚防滑砖铺实拍平,白色水泥浆嵌缝 2、20厚1:2水泥砂浆分层抹面压光铺地砖楼面2 3、1:6陶粒混凝土垫层回填 4、20厚水泥砂浆保护层 5、20厚水泥砂浆找坡0.5%坡向地漏, 6、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净	m2	66.78			
65	011102003003	块料楼地面(楼面)	1、面贴防滑耐磨砖600*600 2、素水泥浆一道 3、35mm1:3水泥砂浆找平 4、素水泥浆结合层一道 5、钢筋混凝土楼板,随捣随抹平找1%坡	m2	331.35			
66	011102003005	块料楼地面(楼面)	1. 面贴防滑耐磨砖300*300 2. 20mm1:3水泥砂浆找平 3. 20mm1:2.5水泥砂浆找平 4. 钢筋混凝土楼板,随捣随抹平找1%坡	m2	263.03			
67	011105003001	块料踢脚线	1. 10厚50x100面砖,水泥浆擦缝,高度200 2. 4厚水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3. 15厚水泥石灰砂浆,分两次抹灰	m2	94.45			
68	011106002001	块料楼梯面层	1. 面层采用50宽浅黄色梯级防滑条砖铺贴(梯级边缘) 2. 素水泥结合层一道 3. 20厚水泥砂浆抹平压光, 4. 钢筋混凝土楼梯平台及踏步	m2	58.42			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（建筑

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	011107002001	块料台阶面	1. 面贴防滑耐磨砖300*300 2. 20mm1:3水泥砂浆找平 3. 20mm1:2.5水泥砂浆找平 4. 钢筋混凝土楼板, 随捣随抹平找1%坡	m2	24.9			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
70	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防潮层	m2	11.14			
71	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚WP M20水泥砂浆粗面批荡	m2	2178.31			
72	011204003001	块料墙面	1. 8厚200×600深灰色文化石, 白水泥勾缝 2. 刷素水泥砂浆一遍 3. 6厚砂压实抹平嵌耐碱玻纤网格布 4. 2厚聚合物水泥基防水涂膜 5. 5厚聚合物防水水泥砂浆抹平 6. 9厚水泥砂浆找平层(拉毛或拉出纹道) 瓷砖外墙面 7. 墙面挂金属网, 规格c1@20x20镀锌钢丝网, 膨胀螺栓固定(内保温)膨胀螺栓间距1000x1000mm 8. 1厚专用界面剂一道	m2	146.33			
73	011204003003	块料墙面(卫生间)	1. 10厚300X600瓷砖, 白水泥浆擦缝(颜色由甲方定) 2. 5厚水泥砂浆加瓷砖胶镶贴 3. 刷素水泥浆一道 4. 10厚聚合物水泥防水砂浆 5. 15厚水泥砂浆, 分两次抹灰	m2	444.48			
74	011203002001	零星项目装饰抹灰	1. 扶手水泥石屑水磨石面层 20mm厚	m2	9.984			
75	011203002002	零星项目装饰抹灰	1. 栏板用1: 2水泥砂浆双面抹灰 20mm厚	m2	59.904			
	A. 13	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（建筑

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
76	011302001001	吊顶天棚	1. 1mm厚铝扣板及配套角线安装 2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900，自攻螺钉拧紧，孔眼用腻子粉填平。 3. 防潮腻子一遍 4. 结构楼板	m2	90.04			
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
77	011406001001	抹灰面油漆（天棚）	1. 一底两面防霉外墙无机涂料 2. 白色耐水腻子两遍； 3. 5厚水泥石膏砂浆抹灰找平； 4. 钢筋混凝土板底打磨清理干净；	m2	1169.39			
78	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位：内墙 2. 刮腻子遍数：满刮腻子两遍抹平抹光 3. 油漆品种、刷漆遍数：涂刷普通白色内墙防霉无机涂料一底两面	m2	2144.85			
79	011406001006	抹灰面油漆	1. 1.5厚真石漆底漆一遍，1.5厚真石漆面漆两遍 2. 弹性底涂料刮柔性耐水腻子 3. 6厚水泥砂浆压实抹平嵌耐碱玻纤网格布 4. 2厚聚合物水泥基防水涂膜 5. 5厚聚合物防水水泥砂浆抹平 6. 9厚水泥砂浆找平层（拉毛或拉出纹道） 7. 墙面挂金属网，规格c1@20x20镀锌钢丝网，膨胀螺栓固定（内保温）膨胀螺栓间距1000x1000mm 8. 1厚专用界面剂一道	m2	678.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（建筑）

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
80	011406001007	抹灰面油漆（独立柱）	1. 1.5厚真石漆底漆一遍, 1.5厚真石漆面漆两遍 2. 弹性底涂料刮柔性耐水腻子 3. 6厚WPM20砂压实抹平嵌耐碱玻纤网格布 4. 2厚聚合物水泥基防水涂膜 5. 5厚聚合物防水水泥砂浆抹平 6. 9厚DP W15砂浆找平层(拉毛或拉出纹道) 瓷砖外墙面 7. 1厚专用界面剂一道	m2	67.43			
	A.15	其他装饰工程						
81	011503005001	金属靠墙扶手	1. 部位: 楼梯栏杆 2. 详见图集: 05ZJ301-6/24	m	27.2			
82	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 阳台 1.2m高 2. 玻璃栏板大样(PC13型) 参15J403-1 D60 3. 12厚夹层钢化玻璃 4. 80×50不锈钢椭圆管扶手	m	98.65			
83	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品隔断 2. 详中南标15ZJ512 3/29 3/31	m2	22.97			
84	011505004001	坐便器抓杆	1. 坐便器抓杆 2. 详12ZJ926 1/J16	个	3			
85	011505004002	洗手盆安全抓杆	1. 洗手盆安全抓杆 2. 详12ZJ926 1/J16	个	3			
86	011505004003	无障碍坐便器	1. 详12ZJ926 1/J9	个	3			
87	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 20mm厚灰色大理石台面 2. 详中南标15ZJ512 1/41	m2	16.66			
		措施项目						
88	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费综合考虑	m2	1232.8			
89	粤011701011002	里脚手架	1. 搭设高度: 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	941.5			
本页小计								

注：为计取规范等的使用，可在表中增设其中：— 定额人工费。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（建筑

标段：

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
90	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度:满堂脚手架(钢管)基本层4.25m	m2	374.53			
91	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	19.56			
92	011702001003	基础	1. 独立基础模板	m2	65.4			
93	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	4.97			
94	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	396.12			
95	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	105.44			
96	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	231.53			
97	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	895.22			
98	011702008003	圈梁	1. 圈梁模板	m2	82.67			
99	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	55.72			
100	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	263.08			
101	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	942.46			
102	011702022001	天沟、檐沟	1. 挑檐模板	m2	118.59			
103	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	46.22			
104	011702024001	楼梯	1. 类型:楼梯模板 直形	m2	110.15			
105	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	941.5			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（安装）

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气安装						
1	030408001001	电力电缆 BTTRZ-3*4mm ²	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 规格:BTTRZ-3*4mm ² 3. 敷设方式、部位:电缆敷设	m	7.92			
2	030408001002	电力电缆 WDZN-YJY-4*150+1*70	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4*150+1*70 3. 敷设方式、部位:电缆敷设	m	30			
3	030408001003	电力电缆 WDZ-YJY 3*10mm ²	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY 3*10mm ² 3. 敷设方式、部位:电缆敷设	m	387.1			
4	030408001004	电力电缆 WDZ-YJY 3*16mm ²	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY 3*16mm ² 3. 敷设方式、部位:电缆敷设	m	126.22			
5	030408001005	电力电缆 WDZ-YJY 3*6mm ²	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY 3*6mm ² 3. 敷设方式、部位:电缆敷设	m	64.28			
6	030411004001	电气配线 WDZN-BYJ2.5mm ²	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ 2.5mm ² 3. 配线部位:照明线路	m	512.75			
7	030411004002	电气配线 WDZ-BYJ2.5mm ²	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ 2.5mm ² 3. 配线部位:照明线路	m	1925.79			
8	030411004003	电气配线 WDZ-BYJ4mm ²	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ 4mm ² 3. 配线部位:动力线路	m	1723.52			
9	030411004004	电气配线 WDZ-BYJ6mm ²	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ 6mm ² 3. 配线部位:动力线路	m	189.38			
10	030411004005	电气配线 WDZ-BYJ2.5mm ²	1. 配线形式:线槽配线 2. 规格:WDZ-BYJ2.5mm ² 3. 配线部位:照明线路	m	276.16			
11	030411004006	电气配线 WDZN-BYJ2.5mm ²	1. 配线形式:线槽配线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5mm ² 3. 配线部位:照明线路	m	43.17			
12	030411001001	电气配管 SC25	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC25 3. 敷设方式:砖、混凝土结构暗配	m	256.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（安装

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	030411001002	电气配管 PC20	1. 名称:PVC电线管 2. 规格:PC20 3. 敷设方式:砖、混凝土结构暗配	m	681.51			
14	030411001003	电气配管 PC25	1. 名称:PVC电线管 2. 规格:PC25 3. 敷设方式:砖、混凝土结构暗配	m	556.68			
15	030411001004	电气配管 PC32	1. 名称:PVC电线管 2. 规格:PC32 3. 敷设方式:砖、混凝土结构暗配	m	50.52			
16	030411001005	电气配管 PC40	1. 名称:PVC电线管 2. 规格:PC40 3. 敷设方式:砖、混凝土结构暗配	m	40.04			
17	030411002001	金属线槽	1. 名称:镀锌金属线槽 2. 规格:MR 100*100	m	72.04			
18	030411002002	金属线槽	1. 名称:镀锌金属线槽 2. 规格:MR 200*100	m	16.5			
19	030413001001	铁构件	1. 名称:支吊架 2. 规格:镀锌角钢(综合)	kg	100.07			
20	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟、修补 2. 规格:尺寸(宽×深mm) 70×70	m	523.54			
21	030412004001	疏散出口标志灯	1. 名称:自带电源中型疏散出口标志灯 2. 规格:A型, 持续时间90min 1W 3. 安装形式:墙壁式	套	6			
22	030412004002	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:A型, 持续时间90min 2W 3. 安装形式:墙壁式	套	6			
23	030412004003	安全出口标志灯	1. 名称:自带电源中型安全出口标志灯 2. 规格:A型, 持续时间90min 1W 3. 安装形式:墙壁式	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（安装

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	030412004004	方向标志灯	1. 名称: 自带电源中型方向标志灯 2. 规格: A型, 持续时间90min 1W 3. 安装形式: 墙壁式	套	20			
25	030412004005	疏散照明灯	1. 名称: 自带电源疏散照明灯 2. 规格: A型, 持续时间90min 2*6W 3. 安装形式: 墙壁式	套	29			
26	030412004006	LED超薄面板灯	1. 名称: LED超薄面板灯 2. 规格: 50W 3. 安装形式: 扣板式	套	67			
27	030412001001	LED吸顶灯	1. 名称: LED吸顶灯 2. 规格: 18W	套	32			
28	030412001002	声光控LED吸顶灯	1. 名称: 声光控LED吸顶灯 2. 规格: 12W	套	24			
29	030404035001	单相安全型二三孔插座	1. 名称: 单相安全型二三孔插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	130			
30	030404035002	空调插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 250V 16A 3. 安装方式: 暗装	个	16			
31	030404034001	一位开关	1. 名称: 单控单联翘板式开关 (带夜间指示灯) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	13			
32	030404034002	二位开关	1. 名称: 单控双联翘板式开关 (带夜间指示灯) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	34			
33	030404034003	三位开关	1. 名称: 单控三联翘板式开关 (带夜间指示灯) 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	1			
34	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86型 3. 配线部位: 开关、插座、灯具	个	381			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（安装）

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	030904005001	声光报警器	1. 名称:无障碍卫生间报警器 2. 规格:声光报警装置+2个按钮+控制器	套	1			
36	030404017001	配电箱 ALZ	1. 名称:ALZ配电箱 2. 规格:按电气系统图配置	台	1			
37	030404017002	配电箱 ALa	1. 名称:ALa配电箱 2. 规格:按电气系统图配置	台	1			
38	030404017003	配电箱 ALb	1. 名称:ALb配电箱 2. 规格:按电气系统图配置	台	1			
39	030404017004	配电箱 ALc	1. 名称:ALc配电箱 2. 规格:按电气系统图配置	台	1			
40	030404017005	配电箱 ALd	1. 名称:ALd配电箱 2. 规格:按电气系统图配置	台	12			
41	030404017006	配电箱 ALe	1. 名称:ALe配电箱 2. 规格:按电气系统图配置	台	2			
42	030404017007	配电箱 ALf	1. 名称:ALf配电箱 2. 规格:按电气系统图配置	台	2			
43	030404017008	应急照明配电箱 ALY	1. 名称:ALYJ应急照明配电箱 2. 规格:按电气系统图配置	台	1			
44	030404017009	空调开关箱	1. 名称:空调开关箱 2. 规格:按电气系统图配置	台	5			
45	031002003001	空调塑料套管	1. 名称:空调塑料套管 2. 规格:DN75	个	22			
46	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
		防雷及接地装置安装						
47	030409004001	均压环	1. 均压环敷设:利用梁内两根钢筋	m	107.6			
48	030409003001	避雷引下线	1. 引下线:利用建筑物两根柱主筋	m	82.19			
49	030409002001	接地母线	1. 预留人工接地: $\phi 20$ 不锈钢引出外墙1.5m	m	7.5			
50	030409005001	避雷网	1. 避雷带制安:热镀锌圆钢 $\phi 12$	m	117.33			
51	030409006001	避雷针	1. 避雷针制安:热镀锌圆钢 $\phi 20$, 露高600mm	根	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（安装）

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	粤030409012001	桩承台接地	1. 名称:单桩承台及无承台接地	基	7			
53	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 等电位端子箱	台	15			
54	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 接地测试	台	5			
55	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1			
		通风管道安装						
56	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长:≤320mm 4. 板材厚度:δ=0.5mm 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合)	m ²	26.21			
57	030404033001	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇(带止回阀) 2. 规格:风量:250cmh, 35W	台	18			
		室内消火栓安装						
58	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN15	个	2			
59	030901010001	室内消火栓	1. 名称:单栓带消防软管卷盘组合式消防箱1800*700*180 2. 附件材质、规格:含卷盘、水枪、水带、钢制箱体、消火栓	套	6	1		
60	030901013001	灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格:2瓶MF/ABC3 3. 部位:放置消火栓箱内	具	6			
61	030901013002	灭火器箱	1. 名称:灭火器放置箱(箱内含2瓶MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器)	组	3			
62	030901002001	消火栓钢管 DN25	1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 冲洗 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍	m	31.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（安装）

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		室内给排水安装						
63	031001006001	室内PPR给水管 DN65	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管1.2 Mpa DN65 4. 连接形式: 热熔接 5. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	13.79			
64	031001006002	室内PPR给水管 DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管1.2 Mpa DN50 4. 连接形式: 热熔接 5. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	8.07			
65	031001006003	室内PPR给水管 DN40	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管1.2 Mpa DN40 4. 连接形式: 热熔接 5. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	53.39			
66	031001006004	室内PPR给水管 DN32	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管1.2 Mpa DN32 4. 连接形式: 热熔接 5. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	8			
67	031001006005	室内PPR给水管 DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管1.2 Mpa DN25 4. 连接形式: 热熔接 5. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	4.86			
68	031001006006	室内PPR给水管 DN20	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管1.2 Mpa DN20 4. 连接形式: 热熔接 5. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	3.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（安装）

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	031001006007	室内PPR给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管1.2 Mpa DN15 4. 连接形式:热熔接 5. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	12.62			
70	031003001002	减压阀	1. 名称:减压阀 2. 型号、规格:DN32	个	4			
71	031003001003	减压阀	1. 名称:减压阀 2. 型号、规格:DN50	个	1			
72	031003001004	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25	个	16			
73	031003001005	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN40	个	4			
74	031003001006	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN50	个	1			
75	031003001007	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN65	个	1			
76	031003001008	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀（含截止阀） 2. 规格、压力等级:DN25	个	4			
77	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:蹲式大便器+塑料水箱 4. 附件名称、数量:角阀、软管	组	5			
78	031004007001	小便器	1、材质:陶瓷 2、组装方式:挂墙式小便器、感应式冲洗阀	组	1			
79	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式洗脸盆 3. 附件名称、数量:感应式水龙头、角阀、给水软管、脸盆下水器及排水软管	组	17			
80	031004006002	大便器	1、材质:陶瓷 2、组装方式:坐式大便器（含角阀、软管）	组	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（安装）

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
81	031004004001	拖布池	1、材质：陶瓷 2、组装方式：拖布池（含普通不锈钢龙头）	组	1			
82	031004014001	地漏	1. 名称:PVC地漏 2. 规格:DN75	个	17			
83	031004014002	雨水斗	1. 名称:87式雨水斗 2. 规格:DN100	个	7			
84	031004014003	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 规格:DN75	个	1			
85	031004014004	地面扫除口	1. 名称:地面扫除口 2. 规格:DN100	个	5			
86	031001006008	室内PVCU排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN150 4. 连接形式:粘接	m	19.92			
87	031001006009	室内PVCU排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接	m	169.63			
88	031001006010	室内PVCU排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	20.12			
89	031001006011	室内PVCU排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4. 连接形式:粘接	m	4.86			
90	031001006012	室内PVCU雨水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 透气帽安装	m	170.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（安装

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
91	031001006013	室内PVCU雨水管 DN75	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式: 粘接	m	5.49			
92	031001006014	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调凝结水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN50 4. 连接形式: 粘接	m	75.97			
93	031001006015	室内PVCU空调凝结水管 DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调凝结水 3. 材质、规格: PVC-U排水管 DN25 4. 连接形式: 粘接	m	2.66			
94	031002003002	穿屋面钢套管	1. 名称: 穿屋面钢套管制作安装 2. 规格: DN100	个	10			
		室外给排水安装						5003.91
95	031001007001	钢丝网骨架塑料PE复合管 DN150	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料PE复合管1.0Mpa DN150 4. 连接形式: 电熔连接 5. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	2.83			
96	031001007002	钢丝网骨架塑料PE复合管 DN100	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料PE复合管1.0Mpa DN100 4. 连接形式: 电熔连接 5. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	23.9			
97	031001007003	钢丝网骨架塑料PE复合管 DN65	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料PE复合管1.0Mpa DN65 4. 连接形式: 电熔连接 5. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	12.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（安装

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
98	031001007004	钢丝网骨架塑料PE复合管 DN25	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料PE复合管1.0Mpa DN25 4. 连接形式:电熔连接 5. 管道水压试验、消毒、冲洗	m	6.94			
99	031003013001	水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN100 3. 附件配置:2个闸阀、1个Y型过滤器、1个倒流防止器)	组	1			
100	031003013002	水表	1. 名称:远传水表 2. 型号、规格:DN65 3. 附件配置:2个闸阀、1个Y型过滤器、1个倒流防止器	组	1			
101	031003012001	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器 2. 型号、规格:DN100	套	1			
102	030901011001	室外消防栓	1. 名称:地上式消防栓 2. 型号、规格:DN100	套	2			
103	040501004001	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 SN4 DN200 4. 连接形式:承插式胶圈接口 5. 管道闭水试验	m	17.58			
104	040501004002	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 SN4 DN300 4. 连接形式:承插式胶圈接口 5. 管道闭水试验	m	59.23			
105	040504009001	雨水口	1. 材料:灰砂标砖 2. 定型井名称、图号、尺寸及井深:平篦式单算雨水进水井、680*380mm、井深1m(铸铁平篦设四防装置) 3. 垫层、基础厚度、材料品种、强度:C15混凝土、厚100MM	座	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-镇域人居环境整治-罗坑镇农文旅融合中心（安装）

标段：

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
106	040504001001	砌筑井	1. 材料：灰砂标砖 2. 定型井名称、图号、尺寸及井深：砖砌直筒式雨水井、井径700 井深1.2m（DN700重型116kg带防盗球墨铸铁检查井盖座、防坠网） 3. 垫层、基础厚度、材料品种、强度：C15混凝土、厚100MM	座	5			
107	040504001002	砌筑井	1. 材料：灰砂标砖 2. 定型井名称、图号、尺寸及井深：砖砌直筒式雨水井、井径700 井深1.55m（DN700重型116kg带防盗球墨铸铁检查井盖座、防坠网） 3. 垫层、基础厚度、材料品种、强度：C15混凝土、厚100MM	座	5			
108	040504008001	成品玻璃钢化粪池	1. 材质：成品玻璃钢化粪池 2. 型号、规格：有效容积6立方	座	1			5003.91
109	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 人机配合挖土方	m3	69.34			
110	040103001001	回填方	1. 垫层：石屑 2. 层厚：200mm	m3	11.78			
111	040103001002	回填方	1. 管基回填：石屑 2. 按设计要求回填夯实	m3	36.71			
112	040103001003	回填方	1. 利用开挖土方 2. 按设计要求回填夯实	m3	11.78			
113	040103002001	余方弃置	1. 开挖土方 2. 机械装土、自卸车外运1km	m3	55.793			
		措施项目						
114	031302007001	高层施工增加		项	1			
115	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								5003.91
合 计								5003.91

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-纪念碑公园提升市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		地面清表							
1	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	1529.34				
		水洗石铺地						39987.12	
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	1472.28				
3	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	1472.28				
4	040202003018	水泥稳定土	1. 厚度:120厚碎石垫层	m2	1472.28				
5	040202010001	卵石	1. 10厚 φ15七彩水洗石平铺 2. 40厚1:3水泥砂浆	m2	1472.28			39987.12	
		台阶						1548.39	
6	040202003006	水泥稳定土	1. 厚度:100厚级配碎石洒水振实	m2	63.73				
7	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:300宽,150高 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m3	11.15				
8	040202010002	卵石	1. 10厚 φ15七彩水洗石平铺 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	57.01			1548.39	
		挡土墙							
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	69.67				
10	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	51.68				
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	17.99			5	
12	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	4.21			2	
13	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.13			7	
14	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	7.66			5	
本页小计									41535.51

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-纪念碑公园提升市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:240X240X12镀锌钢板	t	0.253			
16	010606009001	钢护栏	1. 安全护栏 1.25m高 2. 钢材品种、规格:120X120X6镀锌方钢、80X80X4镀锌方钢、50X80X4镀锌矩形钢、30X60X4镀锌矩形钢 3. 外刷棕色氟碳木纹漆 4. 具体详见图纸	m	63.8			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.222			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.144			
		安全护栏						
19	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	225.7			
20	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m ³	161.97			
21	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m ³	63.73			
22	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	63.73			
23	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:240X240X12镀锌钢板	t	2.377			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	2.359			
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	1.494			
		措施项目						
26	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m ²	19.14			
27	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础模板 有筋	m ²	582.1			
28	011702027001	台阶	1. 台阶踏步宽:300mm	m ²	57.01			
本页小计								
合 计								41535.51

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-纪念碑公园提升市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-纪念碑公园提升市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：罗坑镇-纪念碑公园提升市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	成品石凳, 尺寸: 1.2m长*0.35m高*0.3m宽	9张				具体详见图纸
2	成品石桌	6套				具体详见图纸
3	钢护栏664m	1. 安全护栏 1.25m高 2. 钢材品种、规格:120X120X6镀锌方钢、80X80X4镀锌方钢、50X80X4镀锌矩形钢、30X60X4镀锌矩形钢 3. 外刷棕色氟碳木纹漆 4. 具体详见图纸	278880.00			
合 计			278880.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-蕉子坝桥头周边环境提升片区-市政部分

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面清表						
1	050101006001	地面清表	1. 地面清表300厚 2. 清表废料外运运距综合考虑	m2	1125.27			
		水洗石铺地						10337.10
2	040202001004	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	380.6			
3	040203007019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	380.6			
4	040202003019	水泥稳定土	1. 厚度:120厚碎石垫层	m2	380.6			
5	040202010001	卵石	1. 60厚 φ15七彩水洗石平铺 2. 20厚1:3水泥砂浆	m2	380.6			10337.10
		水泥压纹地面						
6	040202001005	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	653.88			
7	040202003018	水泥稳定土	1. 厚度:120厚碎石垫层	m2	653.88			
8	040203007021	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	653.88			
9	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:深灰色透水砖收边 100X200X60	m2	63.8			
10	040203007020	压模	1. 刷两遍固化剂 2. 模具压制图案 3. 20厚WS M15 1:3水泥砂浆	m2	590.08			
		成品路缘石						
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	56.57			
12	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	37.22			
13	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	19.35			
本页小计								10337.10

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-蕉子坝桥头周边环境提升片区-市政部分

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:300x150x1000 C30混凝土路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:50厚1:3水泥砂浆结合层、1000厚C25混凝土垫层、1:3砂浆坐卧	m	198.49			
		树池						
15	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	9.74			
16	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	5.34			
17	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	4.4			
18	040204007001	树池砌筑	1. 80厚400X600文化石压顶 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. M7.5水泥砂浆砌筑MU10非粘土砖墙,1:3水泥砂浆勾缝 4. 100厚C20素混凝土垫层 5. 墙面8厚1:3水泥砂浆打底 6. 墙面刷素水泥浆一道 7. 墙面20厚1:3水泥砂浆 8. 墙面20厚100~300X100~600文化石 9. 具体做法详见图纸	m	31.42			
		划线						
19	040205006001	标线	1. 材料品种:白色反光热熔标线	m2	11.6			
		毛石挡墙						
20	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	224.52			
21	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	110.44			
22	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	114.08			
23	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	8.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-蕉子坝桥头周边环境提升片区-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-蕉子坝桥头周边环境提升片区-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-521省道沿线风貌提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		地面硬化						
1	040202003003	水泥稳定土	1. 厚度:120厚碎石垫层	m2	893.47			
2	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25（面层拉毛处理） 2. 厚度:15cm 3. 按图纸设置缩缝 4. 水养生	m2	893.47			
3	040202001004	路床(槽)整形	1. 范围:素土分层夯实, 夯实度≥94%	m2	893.47			
		四小园砖砌围栏						
4	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	21.76			
5	040103001010	回填方	1. 密实度要求:夯实度 2. 填方材料品种:原土	m3	14.27			
6	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	7.49			
7	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.17			
8	010607002001	砖砌栅栏	1. 材料品种、规格:115mm厚Mu10非黏土砖M7.5水泥砂浆砌筑高0.36m 2. 具体做法详见图纸	m	237.85			
9	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:顶面20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	27.35			
		水沟加盖板						
10	040402016001	沟道盖板（做法一）	1. 材质:600x600X80厚预制板（Φ8@200双向） 2. 具体做法详见图纸	m	213.09			
11	040402016004	沟道盖板（做法二）	1. 材质:400x600X80厚预制板（Φ8@200双向） 2. 具体做法详见图纸	m	890.49			
12	040402016005	沟道盖板（做法三）	1. 材质:800x600X80厚预制板（Φ8@200双向） 2. 具体做法详见图纸	m	178.46			
13	040402016006	沟道盖板（做法四）	1. 材质:600x900X80厚预制板（Φ8@200双向） 2. 具体做法详见图纸	m	79.59			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-521省道沿线风貌提升-市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%；
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-521省道沿线风貌提升-市政部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-沿线外立面风貌整治

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 立面均铲除原5厚外墙漆+15厚水泥砂浆，露出基层	m2	9547.75			
2	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除原有屋顶 2. 废料外运综合考虑	m2	319.348			
		墙面工程						
3	011407001002	外墙翻新做法详图e	1. 部位: 外墙 2. 12+5抗裂砂浆、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3. 油漆品种、刷漆遍数: 室外乳胶漆、1遍	m2	9304.685			
4	011407001003	外墙翻新做法详图g	1. 部位: 外墙 2. 12+5抗裂砂浆、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3. 油漆品种、刷漆遍数: 室外乳胶漆、1遍	m2	243.07			
		屋面工程						
5	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 成品灰色树脂瓦，燃烧性能不低于B1级	m2	319.35			
6	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 10mm厚铝塑板包边 2. 油漆种类: 外喷真石漆	m2	72.12			
7	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 100X100X2.5厚镀锌方通龙骨	t	2.982	€		
8	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 100X200X2.5厚镀锌方通龙骨	t	3.822	€		
9	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格: 30X30X2.5厚镀锌方通骨架	t	1.518	10		
		广告牌						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗坑镇-沿线外立面风貌整治

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	011507001001	平面、箱式招牌	1. 箱体规格:30x30x3 @厚间距100方通龙骨, 50x50x5厚方通龙骨 2. 面层材料种类:5厚镀锌钢板面刷木纹色氟碳漆 3. 3米店面指示牌共计4个支撑脚; 6.3米以上为6个支撑脚 4. 具体做法详见图纸	m2	7.77			
		措施项目						
11	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2. 装修用综合脚手架使用费综合考虑	m2	1396.03			
12	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 装修用综合脚手架使用费综合考虑	m2	3235.17			
13	粤011701008003	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2. 装修用综合脚手架使用费综合考虑	m2	1399.79			
14	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面活动脚手架	m2	4303.75			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

