

工程名称： 京港澳高速公路粤境韶关曲江至清远佛冈
段改扩建工程项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）： 272093.07

（大写）： 贰拾柒万贰仟零玖拾叁元零柒分

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制说明

一、工程概况：

- 1、建设单位：韶关市浈江区乐园镇人民政府
- 2、工程名称：京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）；
- 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T 50854-2024）；
- 3、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB/T 50856-2024）；
- 4、《市政工程工程量清单计价规范》（GB/T 50857-2024）；
- 5、《园林绿化工程工程量清单计价规范》（GB/T 50858-2024）；
- 6、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018 年）；
- 7、《广东省通用安装工程综合定额》（2018 年）；
- 8、《广东省市政工程综合定额（2018 年）》；
- 9、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012 年）》；
- 10、现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；

三、取费标准

- 1、增值税销项税额按分部分项工程费+措施项目费+其他项目费三项之和的 9%计取。
- 2、预算包干费，按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算。

四、材料价格

- 1、参考韶关市最新的工程造价信息价及市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

五、其它需说明的问题

- 1、建筑废料等弃置运距综合考虑按 5km 计取。
 - 2、回填土来源运距综合考虑按 5km 计取。
 - 3、本预算中房屋拆除后钢筋回收残值：面积 1158.96m²，按 20kg/m² 钢筋估算，为 23.179 吨，韶钢回收价为 2280 元/吨，回收价值约为 52848.12 元用于潘四清房屋废料外运费用，故预算不计取潘四清房屋废料外运。
- 设计图中列明项目及上述暂估、暂定项目，如项目或工程量与现场实际实施不同时，结算时根据施工合同、招标文件及法规的有关条款处理。

工程项目清单汇总表

工程名称：京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：京港澳高速公路粤境韶关
武江至清远佛冈段改扩建工程项目

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					230002.23
		京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程项目					230002.23
		整个项目					230002.23
		潘剑亮					102107.22
1	070101096001	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1、机械整体拆除 民用建筑 三层以内	m2	131.16	39	5115.24
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:原混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	818.91	22.09	18089.72
3	041001001002	拆除路面	1. 材质:原混凝土路面 2. 厚度:10cm	m2	18.56	10.73	199.15
4	041001007001	拆除砖石结构	1、挖掘机带破碎锤破碎挡土石墙	m3	307.5	121.62	37398.15
5	041001007002	拆除砖石结构	1、拆除砖砌围墙、砖砌明渠	m3	34.39	103.95	3574.84
6	041001008001	拆除混凝土结构	1、机械拆除混凝土围墙	m3	5.26	137.11	721.2
7	040103005001	废料弃置	1. 弃料品种:拆除废料 2. 场外运输:5 km	m3	578.37	38.91	22504.38
8	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:场外5公里 2. 密实度:分层夯填密实 3. 材料品种、规格:回填土、覆土40CM	m3	373.12	27.97	10436.17
9	050102002001	栽植灌木	1、金银花(中)	株	3	19.58	58.74
10	050102001017	移植乔木	1、龙眼(小) (3 厘米≤离地面0.5 米处主直径<5 厘米)	株	1	105.95	105.95
本页小计							98203.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 京港澳高速公路粤境韶关
武江至清远佛冈段改扩建工程项目

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050102001018	移植乔木	1、龙眼(中)（5 厘米≤离地面0.5 米处主直径<12 厘米）	株	1	402.18	402.18
12	050102001019	移植乔木	1、柠檬(中)（、4 厘米≤离地面0.5 米处主直径<10 厘米）	株	1	209.21	209.21
13	050102001020	移植乔木	1、芒果(中)（5 厘米≤离地面0.5 米处主直径<12 厘米）	株	1	402.18	402.18
14	050102001021	移植乔木	1、芒果(大)（主直径≥12 厘米）	株	1	471.93	471.93
15	050102001022	移植乔木	1、杨梅(大)（离地面0.5 米处主直径≥15 厘米）	株	2	471.93	943.86
16	050102001023	移植乔木	1、百香果(大)（主杆直径>4 厘米、冠幅≥200 厘米）	株	3	105.95	317.85
17	050102002002	移植单株灌木	1、葡萄(大)（、离地面0.5 米处主直径≥6 厘米）	株	2	11.97	23.94
18	050102001025	移植乔木	1、白柿(小)（、2 厘米≤离地面0.5 米处主直径<4 厘米）	株	1	105.95	105.95
19	050102002003	移植单株灌木	1、树莓(小)	株	1	11.97	11.97
20	050102001026	移植乔木	1、荔枝(小)（厘米≤离地面0.5 米处主直径<5 厘米）	株	1	105.95	105.95
本页小计							2995.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：京港澳高速公路粤境韶关
武江至清远佛冈段改扩建工程项目

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050102001027	移植乔木	1、石榴(中) (4厘米≤离地面0.5米处主直径<10厘米)	株	1	209.21	209.21
22	050102002004	移植单株灌木	1、板栗(小)	株	2	11.97	23.94
23	050102001028	移植乔木	1、李子(小) (4厘米≤离地面0.5米处主直径<7厘米)	株	3	209.21	627.63
24	050102002005	移植单株灌木	1、橘子(小) (2厘米≤离地面0.5米处主直径<4厘米)	株	2	11.97	23.94
25	050102002006	移植单株灌木	1、桑葚(中) (4厘米≤离地面0.5米处主直径<6厘米)	株	2	11.97	23.94
		潘四清					127895.01
26	070101097001	机械整体拆除 民用建筑 六层以内	1、机械整体拆除 民用建筑 六层以内	m2	1158.96	40.26	46659.73
27	070101096002	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1、机械整体拆除 民用建筑 三层以内	m2	130.71	39	5097.69
28	041001002001	拆除人行道	1、大理石地面 (7cm)	m2	259.22	17.63	4570.05
29	041001007003	拆除砖石结构	1、拆除砖砌围墙	m3	73.77	103.95	7668.39
30	041001008002	拆除混凝土结构	1、机械拆除混凝土大理石板豪华门楼	m3	9.92	171.85	1704.75
31	041001001003	拆除路面	1. 材质:原混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	479.88	22.09	10600.55
32	041001003001	拆除基层	1. 材质:原水泥路面稳定层 2. 厚度:38cm	m2	479.88	32.97	15821.64
33	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:路沿石 (长0.5高0.2m宽0.1m)	m	101.39	3.82	387.31
本页小计							93418.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 京港澳高速公路粤境韶关
武江至清远佛冈段改扩建工程项目

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	041001006001	拆除管道	1、拆除水泥涵管(1*1m)	m	50	81.38	4069
35	041001007004	拆除砖石结构	1. 结构形式:化粪池	m3	22.12	103.95	2299.37
36	041001007005	拆除砖石结构	1、拆除大理石花基	m3	19.26	103.95	2002.08
37	041001007006	拆除砖石结构	1、拆除大理石景观背景墙	m3	2.28	103.95	237.01
38	041001010001	拆除电杆	1、配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9	根	1	43.21	43.21
39	040103002002	一般回填方	1. 填方来源:场外5公里 2. 密实度:分层夯填密实 3. 材料品种、规格:回填土、覆土40CM	m3	309.17	27.97	8647.48
40	050101005001	整理绿化用地	1、铲除杂草	m2	579.48	1.89	1095.22
41	050102001001	移植乔木	1、桂花树(胸径 20cm)	株	1	652.85	652.85
42	050102001002	移植乔木	1、桂花树(胸径10cm)	株	2	209.21	418.42
43	050102001003	移植乔木	1、橘子树(小)(2 厘米≤离地面0.5 米处主直径<4 厘米)	株	1	105.95	105.95
44	050102001004	移植乔木	1、黄皮树(大)(离地面0.5 米处主直径≥12 厘米)	株	7	402.18	2815.26
45	050102001005	移植乔木	1、冬青树(大)	株	1	652.85	652.85
46	050102001006	移植乔木	1、荔枝树(中)(5 厘米≤离地面0.5 米处主直径<12 厘米)	株	2	402.18	804.36
本页小计							23843.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 京港澳高速公路粤境韶关
武江至清远佛冈段改扩建工程项目

标段:

第 5 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：京港澳高速公路粤境韶关
武江至清远佛冈段改扩建工程项目

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛冈段改扩建工程项目								
		整个项目								
		潘剑亮								
1	070101096001	机械整体拆除民用建筑 三层以内	1、机械整体拆除 民用建筑 三层以内	m2	2.89	0.75	30.01	0.42	4.94	39.00
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:原混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	0.43	0.09	16.82	2.17	2.59	22.09
3	041001001002	拆除路面	1. 材质:原混凝土路面 2. 厚度:10cm	m2	0.22	0.02	8.17	1.06	1.26	10.73
4	041001007001	拆除砖石结构	1、挖掘机带破碎锤破碎挡土石墙	m3	95.31			12.02	14.30	121.62
5	041001007002	拆除砖石结构	1、拆除砖砌围墙、砖砌明渠	m3	81.46			10.27	12.22	103.95
6	041001008001	拆除混凝土结构	1、机械拆除混凝土围墙	m3	2.17	0.25	105.08	13.52	16.09	137.11
7	040103005001	废料弃置	1. 弃料品种:拆除废料 2. 场外运输:5 km	m3	0.84		29.65	3.84	4.57	38.91
8	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:场外5公里 2. 密实度:分层夯填密实 3. 材料品种、规格:回填土、覆土40CM	m3	0.97	0.06	20.89	2.76	3.28	27.97
9	050102002001	栽植灌木	1、金银花(中)	株	11.6	2.68	1.6	1.72	1.98	19.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：京港澳高速公路粤境韶关
武江至清远佛冈段改扩建工程项目

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	050102001017	移植乔木	1、龙眼(小) (3 厘米≤离地面 0.5 米处主直径<5 厘米)	株	69.19	9.95	5.81	9.75	11.25	105.95
11	050102001018	移植乔木	1、龙眼(中) (5 厘米≤离地面 0.5 米处主直径<12 厘米)	株	194.57	34.62	92.58	37.33	43.07	402.18
12	050102001019	移植乔木	1、柠檬(中)(、4 厘米≤离地面 0.5 米处主直径<10 厘米)	株	109.93	27.17	32.29	18.49	21.33	209.21
13	050102001020	移植乔木	1、芒果(中) (5 厘米≤离地面 0.5 米处主直径<12 厘米)	株	194.57	34.62	92.58	37.33	43.07	402.18
14	050102001021	移植乔木	1、芒果(大) (主直径≥12 厘米)	株	235	39.09	103.16	43.96	50.72	471.93
15	050102001022	移植乔木	1、杨梅(大) (离地面0.5 米处 主直径≥15 厘米)	株	235	39.09	103.16	43.96	50.72	471.93
16	050102001023	移植乔木	1、百香果(大) (主杆直径>4 厘米、冠 幅≥200 厘米)	株	69.19	9.95	5.81	9.75	11.25	105.95
17	050102002002	移植单株灌木	1、葡萄(大)(、离地面 0.5 米处主直径≥6 厘米)	株	7.06	1.61	1.04	1.05	1.21	11.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：京港澳高速公路粤境韶关
武江至清远佛冈段改扩建工程项目

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	050102001025	移植乔木	1、白栎(小) (2 厘米≤离地面 0.5 米处主直径<4 厘米)	株	69.19	9.95	5.81	9.75	11.25	105.95
19	050102002003	移植单株灌木	1、树莓(小)	株	7.07	1.61	1.04	1.05	1.21	11.97
20	050102001026	移植乔木	1、荔枝(小) (厘米≤离地面 0.5 米处主直径<5 厘米)	株	69.19	9.95	5.81	9.75	11.25	105.95
21	050102001027	移植乔木	1、石榴(中) (4 厘米≤离地面 0.5 米处主直径<10 厘米)	株	109.93	27.17	32.29	18.49	21.33	209.21
22	050102002004	移植单株灌木	1、板栗(小)	株	7.06	1.61	1.04	1.05	1.21	11.97
23	050102001028	移植乔木	1、李子(小) (4 厘米≤离地面 0.5 米处主直径<7 厘米)	株	109.94	27.17	32.28	18.49	21.33	209.21
24	050102002005	移植单株灌木	1、橘子(小) (2 厘米≤离地面 0.5 米处主直径<4 厘米)	株	7.06	1.61	1.04	1.05	1.21	11.97
25	050102002006	移植单株灌木	1、桑葚(中) (4 厘米≤离地面 0.5 米处主直径<6 厘米)	株	7.06	1.61	1.04	1.05	1.21	11.97
		潘四清								
26	070101097001	机械整体拆除 民用建筑 六层以内	1、机械整体拆除 民用建筑 六层以内	m2	3.19	0.75	30.76	0.46	5.09	40.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：京港澳高速公路粤境韶关
武江至清远佛冈段改扩建工程项目

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	070101096002	机械整体拆除民用建筑 三层以内	1、机械整体拆除 民用建筑 三层以内	m2	2.89	0.75	30.01	0.42	4.94	39.00
28	041001002001	拆除人行道	1、大理石地面(7cm)	m2	13.66			1.92	2.05	17.63
29	041001007003	拆除砖石结构	1、拆除砖砌围墙	m3	81.46			10.27	12.22	103.95
30	041001008002	拆除混凝土结构	1、机械拆除混凝土大理石板豪华门楼	m3	3.03	0.33	131.39	16.95	20.16	171.85
31	041001001003	拆除路面	1. 材质:原混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	0.43	0.09	16.82	2.17	2.59	22.09
32	041001003001	拆除基层	1. 材质:原水泥路面稳定层 2. 厚度:38cm	m2	0.59	0.22	25.08	3.24	3.85	32.97
33	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:路沿石(长0.5高0.2m宽0.1m)	m	2.99			0.38	0.45	3.82
34	041001006001	拆除管道	1、拆除水泥涵管(1*1m)	m	20.49		43.28	8.04	9.57	81.38
35	041001007004	拆除砖石结构	1. 结构形式:化粪池	m3	81.46			10.27	12.22	103.95
36	041001007005	拆除砖石结构	1、拆除大理石花基	m3	81.46			10.27	12.22	103.95
37	041001007006	拆除砖石结构	1、拆除大理石景观背景墙	m3	81.46			10.27	12.22	103.95
38	041001010001	拆除电杆	1、配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 9	根	27.22	0.11	6.33	4.52	5.03	43.21
39	040103002002	一般回填方	1. 填方来源:场外5公里 2. 密实度:分层夯填密实 3. 材料品种、规格:回填土、覆土40CM	m3	0.97	0.06	20.89	2.76	3.28	27.97
40	050101005001	整理绿化用地	1、铲除杂草	m2	1.44	0.04		0.19	0.22	1.89
41	050102001001	移植乔木	1、桂花树(胸径 20cm)	株	295.74	46.93	177.64	61.54	71.01	652.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：京港澳高速公路粤境韶关
武江至清远佛冈段改扩建工程项目

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	050102001002	移植乔木	1、桂花树(胸径10cm)	株	109.94	27.17	32.28	18.49	21.33	209.21
43	050102001003	移植乔木	1、橘子树(小)(2厘米≤离地面0.5米处主直径<4厘米)	株	69.19	9.95	5.81	9.75	11.25	105.95
44	050102001004	移植乔木	1、黄皮树(大)(离地面0.5米处主直径≥12厘米)	株	194.57	34.63	92.58	37.33	43.07	402.18
45	050102001005	移植乔木	1、冬青树(大)	株	295.74	46.93	177.64	61.54	71.01	652.85
46	050102001006	移植乔木	1、荔枝树(中)(5厘米≤离地面0.5米处主直径<12厘米)	株	194.58	34.63	92.58	37.33	43.07	402.18
47	050102001007	移植乔木	1、龙眼树(大)(离地面0.5米处主直径≥12厘米)	株	194.57	34.63	92.58	37.33	43.07	402.18
48	050102001008	移植乔木	1、柠檬树(小)	株	69.19	9.95	5.81	9.75	11.25	105.95
49	050102001009	移植乔木	1、杨梅树(大)(离地面0.5米处主直径≥15厘米)	株	235	39.09	103.16	43.96	50.72	471.93
50	050102001010	移植乔木	1、芒果树(大)(离地面0.5米处主直径≥12厘米)	株	194.58	34.63	92.58	37.33	43.07	402.18
51	050102001011	移植乔木	1、樟树(胸径28cm)	株	474.35	57.74	296.5	100.21	115.63	1044.42
52	050102001012	移植乔木	1、黄花梨(中)	株	194.57	34.63	92.58	37.33	43.07	402.18
53	050102001013	移植乔木	1、罗汉松(小)	株	69.19	9.95	5.81	9.75	11.25	105.95

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 京港澳高速公路粤境韶关
武江至清远佛冈段改扩建工程项目

标段:

第 1 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：京港澳高速公路粤境韶关
武江至清远佛冈段改扩建工程项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明									
1.1.2.9 .1											
1.1.2.1 0	2.10	独立安全防护 挡板									
1.1.2.1 0.1											
1.1.2.1 1	2.11	吊装设备基础									
1.1.2.1 1.1											
1.1.2.1 2	2.12	围堰工程									
1.1.2.1 2.1											
1.1.2.1 3	2.13	材料二次运输									
1.1.2.1 3.1											
1.1.2.1 4	2.14	井点降水工程									
1.1.2.1 4.1											
1.1.2.1 5	2.15	施工护栏									
1.1.2.1 5.1											
1.1.2.1 6	2.16	监测量控工程									
1.1.2.1 6.1											
1.2		其他工程									
合计					8706.81						

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：京港澳高速公路粤境韶关武汉至清远佛冈段改扩建工程项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费	10917.63			
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		10917.63			-

增值税计价表

工程名称：京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛江段改扩建工程项目 标段：京港澳高速公路粤境韶关武江至清远佛江段改扩建工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]