

工程名称： 省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

标段名称： 省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 969921.21

（大写）： 玖拾陆万玖仟玖佰贰拾壹元贰角壹分

编制人：
审核人：
编制单位：
法定代表人或其授权人：



招标人：
法定代表人或其授权人：
编制时间：



编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：省际边界入省通道国道 G535 澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）
- 2、工程范围：市政工程和园林绿化

二、编制依据

1、建设单位提供的《省际边界入省通道国道 G535 澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）》施工图及《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50854-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计价规范》（GB/T50854-2024）、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

三、材料价格及取费标准：

- 1、机上人工、材料、机械价格按 2025 年 8 月韶关市始兴县材料信息价或市场询价进行调整；
- 2、税金依据《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知（建办标函（2019）193 号）》相关规定，税率按 9%计取；
3. 绿色施工安全防护措施费：文明施工措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22；环境保护措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20；临时设施措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26；安全生产措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61。

四、其他需（特殊）说明的问题：

- 1、本预算主要依据建设单位提供的图纸计算工程做法及工程量，若实际施工过程中工程量及做法发生改变，则结算时根据实际施工工程量、施工合同招标文件及相关省市、地方有关规定进行调整；

2、本项目按分部分项合计的 10%计取暂列金额 74077.65 元，结算时提供佐证资料进行结算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G53 标段：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目
 5澄江段沿线“四小园”提升建设项目 江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）-市政部分					577385.43
		省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）-市政部分					577385.43
		整个项目					577385.43
		地面清表300mm厚					88138.35
2	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	3053.997	5.04	15392.14
3	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：一、二类土 2. 弃运：3km	m3	3053.997	23.82	72746.21
		地面硬化500mm厚					4478.96
4	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：500mm厚混凝土面层 3. 路面养生：水养生	m2	14.76	273.71	4039.96
5	040901001001	构件钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.092	4771.71	439
		地面硬化200mm厚					89477.97
6	040201001001	路床碾压检验	1. 路床碾压检验	m2	620.04	2.3	1426.09
7	040202010001	碎石	1. 石料规格：20~40 2. 厚度：100mm厚级配碎石垫层	m2	620.04	22.94	14223.72
本页小计							108267.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G53 标段：省际边界入省通道国道G535澄
5澄江段沿线“四小园”提升建设项目 江段沿线“四小园”提升建设项目（
二期）

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm厚混凝土面层 3. 路面养生:水养生	m2	620.04	119.07	73828.16	
		地面硬化100mm厚					1226.43	
9	040201001002	路床碾压检验	1. 路床碾压检验	m2	13.22	2.3	30.41	
10	040202010002	碎石	1. 石料规格:20~40 2. 厚度:100mm厚级配碎石垫层	m2	13.22	22.94	303.27	
11	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:100mm厚混凝土面层 3. 路面养生:水养生	m2	13.22	67.53	892.75	
		卵石路面					8387.93	
1	040204001003	人行道整形碾压	1. 素土夯实	m2	36.87	2.07	76.32	
12	040202010003	碎石	1. 石料规格:20~40 2. 厚度:100mm厚级配碎石垫层	m2	36.87	22.94	845.8	
13	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C30混凝土 2. 厚度:100mm厚	m2	36.87	53.54	1974.02	
14	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:Φ30×50卵石镶嵌 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	36.87	148.95	5491.79	
		水泥印花路面					48872.63	
15	040204001002	人行道整形碾压	1. 素土夯实	m2	278.54	2.07	576.58	
本页小计								84019.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G53 标段：省际边界入省通道国道G535澄
5澄江段沿线“四小园”提升建设项目 江段沿线“四小园”提升建设项目（
二期）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
16	040202010004	碎石	1. 石料规格:20 ⁴⁰ 2. 厚度:100mm 厚级配碎石垫层	m ²	278.54	22.94	6389.71	
17	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:C30混凝土 2. 厚度:100mm厚	m ²	278.54	53.54	14913.03	
18	050201001001	水泥印花路面	1. 30厚强化剂压膜(上耐磨剂、光亮剂、脱模剂)	m ²	278.54	96.91	26993.31	
		植草砖					11735.87	
19	040204001004	人行道整形碾压	1. 素土夯实	m ²	81.65	2.07	169.02	
20	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:C20混凝土 2. 厚度:100mm厚	m ²	81.65	51.5	4204.98	
21	040204001005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:井字型植草砖(250*190*75)彩色	m ²	81.65	70.41	5748.98	
22	050101004001	栽植土换填	1. 回填种植土	m ³	4.899	48.56	237.9	
23	050103015001	铺种草皮	1. 铺草皮 植草格铺草皮	m ²	81.65	16.84	1374.99	
		回填种植土					174407.71	
24	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填土厚度:400mm	m ³	3591.592	48.56	174407.71	
		水渠盖板					1620.61	
本页小计								234439.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G53 标段：省际边界入省通道国道G535澄
5澄江段沿线“四小园”提升建设项目 江段沿线“四小园”提升建设项目（
二期）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010503014001	盖板	1. 构件名称: 盖板 2. 混凝土强度等级:C30钢筋 混凝土 3. 钢筋等级:C12@150	m3	1.83	885.58	1620.61
		路沿石					37032.26
26	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土路沿石(500*300*150)	m	527.45	70.21	37032.26
		四小园矮墙					45626.41
27	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	117.975	7.69	907.23
28	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	81.675	19.94	1628.6
29	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:一、二类土 2. 弃土:3km	m3	24.0957	17.15	413.24
30	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	16.335	504.82	8246.23
31	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:矮墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5	m3	26.136	557.42	14568.73
本页小计							64416.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 省际边界入省通道国道G53 标段: 省际边界入省通道国道G535澄
5澄江段沿线“四小园”提升建设项目 江段沿线“四小园”提升建设项目 (二期)

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
32	010401002002	实心砖墙 (青砖)	1. 砖品种、规格、强度等级: 青砖 2. 墙体类型: 矮墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M7.5	m ²	32.67	226.32	7393.87	
33	020412004001	花窗	1. 单体体积: 240*240*60 2. 混凝土种类、强度等级: 预制水泥窗花	m ²	54.45	228.99	12468.51	
		水泥仿竹篱笆					55397.22	
34	011503002001	仿竹篱笆护栏	1. 栏杆材料种类、规格: 混凝土仿竹桩 2. 栏杆材料种类、规格、颜色: 刷绿色漆, φ100mm高度500mm	m	366.07	118.98	43555.01	
35	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	9.1518	427.58	3913.13	
36	010505002001	基础模板	1. 基础模板	m ²	146.428	54.15	7929.08	
		砖砌挡墙					3956.35	
37	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	5.5007	8.24	45.33	
38	040103001002	回填方	1. 填方材料品种: 原土	m ³	4.1162	19.88	81.83	
39	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 3km	m ³	0.7694	15.86	12.2	
本页小计							75398.96	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G53 标段：省际边界入省通道国道G535澄
5澄江段沿线“四小园”提升建设项目 江段沿线“四小园”提升建设项目（
二期）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
40	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 垫层 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: 商品混凝土C20	m3	0.711	438.84	312.02	
41	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	0.6736	504.82	340.05	
42	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 挡墙 3. 墙体厚度: 180mm 4. 砂浆强度等级: M7.5	m3	3.974	573.26	2278.14	
43	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 挡墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 底层抹灰20mm水泥砂浆1:2.5	m2	25.4456	34.85	886.78	
		单边排水沟					1890.43	
44	040204001006	人行道整形碾压	1. 素土夯实	m2	18.255	2.07	37.79	
本页小计								3854.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G53 标段：省际边界入省通道国道G535澄
5澄江段沿线“四小园”提升建设项目 江段沿线“四小园”提升建设项目（
二期）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	040501016001	砌体方沟	1. 断面规格:1200*300 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚商品混凝土C20 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m	12.17	152.23	1852.64
		排水沟300*300					2115.54
46	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	5.6957	8.24	46.93
47	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土	m3	1.6752	19.88	33.3
48	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	3.7702	15.87	59.83
49	040501016002	砌体方沟	1. 断面规格:300*300 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚商品混凝土C25 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:20厚DP M20找平层不小于0.3%坡度 5. 盖板材质及规格:混凝土盖板C30	m	13.96	141.51	1975.48
本页小计							3968.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G53 标段：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目 江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除原有不锈钢栅栏					837.32
50	041001005001	拆除原有不锈钢栅栏	1. 材质: 不锈钢栅栏 2. 弃运: 3km	m	24.95	33.56	837.32
		拆除原有房屋					2183.44
51	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 砖砌房屋 2. 外运: 3km	m2	56	38.99	2183.44
		省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）-绿化园林					163391.06
		省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）-绿化园林					163391.06
		整个项目					163391.06
		地被					69825.45
52	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 花叶女贞 2. 株高/冠径: 350*200 3. 单位面积株数: m2/49株	m2	157.82	118.18	18651.17
53	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 麦冬 2. 株高/冠径: 350*200 3. 单位面积株数: m2/49株	m2	154.75	206.68	31983.73
54	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 翠芦莉 2. 株高/冠径: 350*200 3. 单位面积株数: m2/49株	m2	151.19	126.93	19190.55
		灌木					93565.61
本页小计							72846.21

措施项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G53 标段：省际边界入省通道国道G535澄
5澄江段沿线“四小园”提升建设项目 江段沿线“四小园”提升建设项目（
（二期） 二期）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水 平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施 工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面 小于或等于 2m ² 隧道或 洞内、封闭吊顶天棚内 施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		41116.83	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施 费		41116.83	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		8223.37	
本页小计				8223.37	

措施项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G53 标段：省际边界入省通道国道G535澄
 5澄江段沿线“四小园”提升建设项目 江段沿线“四小园”提升建设项目（
 （二期） 二期）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		7475.79	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		9718.52	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		15699.15	
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程		7868.92	
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费		7868.92	
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		1341.99	
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		1219.99	
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		1585.98	
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		3720.96	
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
本页小计				40762.38	

措施项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）
 标段：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF00000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）
 标段：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G53 标段：省际边界入省通道国道G535澄
5澄江段沿线“四小园”提升建设项目 江段沿线“四小园”提升建设项目（
二期）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编织布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）
 标段：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）
 标段：省际边界入省通道国道G535澄江段沿线“四小园”提升建设项目（二期）

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.12.2.1	WMDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计				48985.75	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

