





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					737066.36
		韶关市浈江区花坪实验学校校内消防项目改造工程					737066.36
		整个项目					737066.36
		教学楼					93349.74
		室内消火栓					42558.77
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称:单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 2. 附件材质、规格:1600*700*240;配DN65单栓消火栓1个(含水带)、P380轻便消防水龙1个(含水带)	套	12	1022.85	12274.2
2	030910001001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	24	70	1680
3	031002001001	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接方式:卡箍连接	个	4	426.32	1705.28
4	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外地上 2. 型号、规格:SQS100	套	4	1305.99	5223.96
本页小计							20883.44

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
5	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	112.55	155.1	17456.51	
6	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	17.33	112.26	1945.47	
7	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 形式:门字型支撑架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	86.67	26.23	2273.35	
		自动报警系统					42129.45	
8	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮	个	12	113.9	1366.8	
9	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	12	114.6	1375.2	
本页小计								24417.33

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
 校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
10	030904003003	按钮	1. 名称：声光报警器	个	12	139.03	1668.36	
11	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称：消防电话插孔	个	12	59.46	713.52	
12	030907005001	隔离器	1. 名称：短路隔离器	个	4	160.1	640.4	
13	030412002001	线槽	1. 名称：消防金属线槽 2. 规格：MR-50*25	m	53.15	23.73	1261.25	
14	030412001001	配管	1. 名称：镀锌线管 2. 规格：SC25 3. 敷设方式：明敷	m	796.49	21.28	16949.31	
15	030412001002	配管	1. 名称：镀锌线管 2. 规格：SC20 3. 敷设方式：明敷	m	477.54	19.58	9350.23	
16	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 凿补墙面	个	82	8.97	735.54	
17	030412004001	配线	1. 名称：信号线 2. 规格：WDZN-RYJS-2X2.5	m	819.18	3.73	3055.54	
18	030412004002	配线	1. 名称：24V电源支线 2. 规格：WDZN-RYJS-2X2.5	m	805.98	3.73	3006.31	
19	030412004003	配线	1. 名称：电话线 2. 规格：WDZN-RYJSP-2X1.0	m	819.18	2.45	2006.99	
		应急照明系统					8661.52	
本页小计								39387.45

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
20	030413002020	装饰灯	1. 名称: 疏散标志灯 2. 规格: 1W 3. 安装形式: 壁装	套	12	57.22	686.64	
21	030413002021	装饰灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: 1W	套	40	57.22	2288.8	
22	030413002022	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: 1W	套	8	67.71	541.68	
23	030412004028	配线	1. 名称: 疏散指示电源线 2. 规格: WDN-RYJS-2X2.5	m	120	3.73	447.6	
24	030412001019	配管	1. 名称: 镀锌线管 2. 规格: SC20 3. 敷设方式: 明敷	m	120	30.17	3620.4	
25	030412006009	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 凿补墙面	个	120	8.97	1076.4	
		综合楼					117527.69	
		室内消火栓					70288.21	
26	030901010005	室内消火栓	1. 名称: 单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 2. 附件材质、规格: 1600*700*240; 配DN65单栓消火栓1个(含水带)、P380轻便消防水龙1个(含水带)	套	21	1022.85	21479.85	
27	030901010006	室内消火栓	1. 名称: 试验消火栓	套	1	111.47	111.47	
本页小计								30252.84

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	030910001004	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC4	具	42	70	2940
29	031002001008	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN100 3. 连接方式: 卡箍连接	个	14	426.32	5968.48
30	030901012003	消防水泵接合器	1. 安装部位: 室外地上 2. 型号、规格: SQS100	套	1	1305.99	1305.99
31	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN100 mm 4. 连接方式: 卡箍连接 5. 刷油: 防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	203.21	155.1	31517.87
32	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN65mm 4. 连接方式: 卡箍连接 5. 刷油: 防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验	m	26.26	112.26	2947.95
本页小计							44680.29

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 校校内消防项目改造工程

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
33	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 形式:门字型支撑架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	153.13	26.23	4016.6	
		自动报警系统					33603.84	
34	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	16	93.91	1502.56	
35	030904003004	按钮	1. 名称:手动报警按钮	个	21	113.9	2391.9	
36	030904003005	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	21	114.6	2406.6	
37	030904003006	按钮	1. 名称:声光报警器	个	21	139.03	2919.63	
38	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话插孔	个	21	59.46	1248.66	
39	030907005002	隔离器	1. 名称:短路隔离器	个	5	160.1	800.5	
40	030412002002	线槽	1. 名称:消防金属线槽 2. 规格:MR-50*25	m	28.29	23.73	671.32	
41	030412001005	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC25 3. 敷设方式:明敷	m	387.88	21.28	8254.09	
42	030412001006	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:明敷	m	410.88	19.58	8045.03	
43	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 凿补墙面	个	169	8.97	1515.93	
本页小计								33772.82

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
 校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
44	030412004006	配线	1. 名称: 信号线 2. 规格: WDN-RYJS-2X2.5	m	410.88	3.73	1532.58	
45	030412004007	配线	1. 名称: 24V电源支线 2. 规格: WDN-RYJS-2X2.5	m	365.88	3.73	1364.73	
46	030412004008	配线	1. 名称: 电话线 2. 规格: WDN-RYJSP-2X1.0	m	387.88	2.45	950.31	
		应急照明系统					13635.64	
47	030413002023	装饰灯	1. 名称: 双面疏散标志灯 2. 规格: 2W 3. 安装形式: 吊装	套	8	66.16	529.28	
48	030413002024	装饰灯	1. 名称: 疏散标志灯 2. 规格: 1W 3. 安装形式: 壁装	套	32	57.22	1831.04	
49	030413002025	装饰灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: 1W	套	42	57.22	2403.24	
50	030413002026	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: 1W	套	12	67.71	812.52	
51	030412004030	配线	1. 名称: 疏散指示电源线 2. 规格: WDN-RYJS-2X2.5	m	188	3.73	701.24	
本页小计								10124.94

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
52	030412001020	配管	1. 名称: 镀锌线管 2. 规格: SC20 3. 敷设方式: 明敷	m	188	30.17	5671.96	
53	030412006010	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 凿补墙面	个	188	8.97	1686.36	
		女生宿舍					32154.66	
		室内消火栓					11610.26	
54	030901010004	室内消火栓	1. 名称: 单栓带轻便消防水龙消火栓箱 2. 附件材质、规格: 650*800*240柜内配配DN65单栓消火栓1个(含水带), P380轻便消防水龙1个(含水带)	套	6	412.85	2477.1	
55	030910001003	灭火器	1. 名称: 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 2. 规格、型号: 内含MF/ABC4*2具	具	6	193.8	1162.8	
56	031002001003	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN100 3. 连接方式: 卡箍连接	个	3	426.32	1278.96	
57	031002001004	金属阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 型号、规格: DN25	个	1	89.46	89.46	
本页小计								12366.64

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
58	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	35.25	155.1	5467.28	
59	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	4.96	112.26	556.81	
60	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 形式:门字型支撑架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	22.03	26.23	577.85	
		自动报警系统					18779.64	
61	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	39	93.91	3662.49	
62	030904003007	按钮	1. 名称:手动报警按钮	个	6	113.9	683.4	
本页小计								10947.83

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 校校内消防项目改造工程

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
63	030904003008	按钮	1. 名称: 消防栓按钮	个	6	114.6	687.6	
64	030904003009	按钮	1. 名称: 声光报警器	个	6	139.03	834.18	
65	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防电话插孔	个	6	59.46	356.76	
66	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 消防应急广播	个	6	51.98	311.88	
67	030907005003	隔离器	1. 名称: 短路隔离器	个	3	160.1	480.3	
68	030412002004	线槽	1. 名称: 消防金属线槽 2. 规格: MR-50*25	m	11.88	23.73	281.91	
69	030412001008	配管	1. 名称: 镀锌线管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 明敷	m	55.95	21.28	1190.62	
70	030412001009	配管	1. 名称: 镀锌线管 2. 规格: SC20 3. 敷设方式: 明敷	m	387.17	19.58	7580.79	
71	030412006005	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 凿补墙面	个	98	8.97	879.06	
72	030412004011	配线	1. 名称: 信号线 2. 规格: WDN-RYJS-2X2.5	m	215.98	3.73	805.61	
73	030412004012	配线	1. 名称: 24V电源支线 2. 规格: WDN-RYJS-2X2.5	m	98.35	3.73	366.85	
74	030412004020	配线	1. 名称: 广播线 2. 规格: WDN-RYJS-2x1.5	m	115.78	3.41	394.81	
本页小计								14170.37

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
75	030412004013	配线	1. 名称:电话线 2. 规格:WDZN-RYJSP-2X1.0	m	107.5	2.45	263.38	
		应急照明系统					1764.76	
76	030413002009	装饰灯	1. 名称:双面疏散标志灯 2. 规格:2W 3. 安装形式:吊装	套	2	66.16	132.32	
77	030413002010	装饰灯	1. 名称:疏散标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装	套	8	57.22	457.76	
78	030413002012	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W	套	4	67.71	270.84	
79	030412004015	配线	1. 名称:疏散指示电源线 2. 规格:WDZN-RYJS-2X2.5	m	28	3.73	104.44	
80	030412001010	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:明敷	m	28	19.58	548.24	
81	030412006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 凿补墙面	个	28	8.97	251.16	
		男生宿舍					94446.42	
		室内消火栓					57661.09	
本页小计								2028.14

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校内消防项目改造工程 校内消防项目改造工程

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
82	030901010007	室内消火栓	1. 名称: 单栓带轻便消防水龙消火栓箱 2. 附件材质、规格: 650*800*240柜内配配DN65单栓消火栓1个(含水带), P380轻便消防水龙1个(含水带)	套	13	412.85	5367.05	
83	030901010008	室内消火栓	1. 名称: 试验消火栓	套	1	111.47	111.47	
84	030910001005	灭火器	1. 名称: 手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 2. 规格、型号: 内含MF/ABC4*2具	具	13	193.8	2519.4	
85	031002001009	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN100 3. 连接方式: 卡箍连接	个	8	426.32	3410.56	
86	031002001010	金属阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN100 3. 连接方式: 卡箍连接	个	2	380.14	760.28	
87	031002001012	金属阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 型号、规格: DN25	个	1	89.46	89.46	
88	030901012004	消防水泵接合器	1. 安装部位: 室外地上 2. 型号、规格: SQS100	套	1	1305.99	1305.99	
本页小计								13564.21

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
89	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN150mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	105.3	198.07	20856.77	
90	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	118.6	155.1	18394.86	
本页小计								39251.63

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 校校内消防项目改造工程

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
91	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	21.34	112.26	2395.63	
92	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 形式:门字型支撑架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	93.39	26.23	2449.62	
		自动报警系统					31751.65	
93	030904001003	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	60	93.91	5634.6	
94	030904003010	按钮	1. 名称:手动报警按钮	个	13	113.9	1480.7	
95	030904003011	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	14	114.6	1604.4	
96	030904003012	按钮	1. 名称:声光报警器	个	13	139.03	1807.39	
97	030904005004	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话插孔	个	10	59.46	594.6	
98	030904006002	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防应急广播	个	12	51.98	623.76	
99	030907005004	隔离器	1. 名称:短路隔离器	个	5	160.1	800.5	
100	030412002005	线槽	1. 名称:消防金属线槽 2. 规格:MR-50*25	m	65.06	23.73	1543.87	
本页小计								18935.07

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
101	030412001011	配管	1. 名称: 镀锌线管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 明敷	m	167.29	21.28	3559.93	
102	030412001012	配管	1. 名称: 镀锌线管 2. 规格: SC20 3. 敷设方式: 明敷	m	490.89	19.58	9611.63	
103	030412006007	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 凿补墙面	个	173	8.97	1551.81	
104	030412004016	配线	1. 名称: 信号线 2. 规格: WDZN-RVJS-2X2.5	m	321.55	3.73	1199.38	
105	030412004017	配线	1. 名称: 24V电源支线 2. 规格: WDZN-RVJS-2X2.5	m	190.86	3.73	711.91	
106	030412004019	配线	1. 名称: 广播线 2. 规格: WDZN-RVJS-2x1.5	m	156.19	3.41	532.61	
107	030412004018	配线	1. 名称: 电话线 2. 规格: WDZN-RVJSP-2X1.0	m	201.86	2.45	494.56	
		应急照明系统					5033.68	
108	030413002013	装饰灯	1. 名称: 双面疏散标志灯 2. 规格: 2W 3. 安装形式: 吊装	套	8	66.16	529.28	
本页小计								18191.11

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校内消防项目改造工程 校内消防项目改造工程

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
109	030413002014	装饰灯	1. 名称: 疏散标志灯 2. 规格: 1W 3. 安装形式: 壁挂	套	19	57.22	1087.18	
110	030413002017	装饰灯	1. 名称: 单面双向疏散标志灯 2. 规格: 1W 3. 安装形式: 壁挂	套	1	64.26	64.26	
111	030413002015	装饰灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: 1W	套	1	57.22	57.22	
112	030413002018	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: 1W	套	3	57.22	171.66	
113	030413002016	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: 1W	套	8	67.71	541.68	
114	030412004022	配线	1. 名称: 疏散指示电源线 2. 规格: WDN-RYJS-2X2.5	m	80	3.73	298.4	
115	030412001013	配管	1. 名称: 镀锌线管 2. 规格: SC20 3. 敷设方式: 明敷	m	80	19.58	1566.4	
116	030412006008	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 凿补墙面	个	80	8.97	717.6	
		消防控制室					16855.62	
117	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称: 火灾报警控制器	台	1	7400.23	7400.23	
118	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1. 名称: 火警电话总机	台	1	3130.15	3130.15	
119	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1. 名称: 广播主机	台	1	3894.2	3894.2	
120	030904016001	备用电源及电池主机	1. 名称: 消防报警备用电源	套	1	571.13	571.13	
本页小计								19500.11

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
121	030904011001	远程控制器	1. 名称: 液位显示装置	台	1	1859.91	1859.91	
		水泵房					253363.48	
		消防水					190590.01	
122	030109001001	泵	1. 名称: 消防泵 2. 型号: XBD5.6/40-125-220 3. 规格: Q=40L/s, H=56m, N=37 Kw	台	2	7197.9	14395.8	
123	030109001002	泵	1. 名称: 消防稳压泵 2. 型号: KQDP32-4-8X8 3. 规格: Q=1.11 L/s, H=0.59~0.64MPa N=2.2Kw	台	2	2461.94	4923.88	
124	031005004001	气压罐	1. 名称: 气压罐 2. 型号、规格: Φ1200	台	1	7861.13	7861.13	
125	031002001013	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN250 3. 连接方式: 卡箍连接	个	3	1431.9	4295.7	
126	031002001015	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN200 3. 连接方式: 卡箍连接	个	2	1068.36	2136.72	
127	031002001016	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN150 3. 连接方式: 卡箍连接	个	8	661.85	5294.8	
本页小计								40767.94

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校内消防项目改造工程 校内消防项目改造工程

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
128	031002001017	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN100 3. 连接方式: 卡箍连接	个	4	426.32	1705.28	
129	031002001018	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN65 3. 连接方式: 卡箍连接	个	2	230.23	460.46	
130	031002001019	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接	个	2	107.31	214.62	
131	031002001020	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN40 3. 连接方式: 螺纹连接	个	2	92.72	185.44	
132	031002001014	金属阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN150 3. 连接方式: 卡箍连接	个	2	675.3	1350.6	
133	031002001021	金属阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN40 3. 连接方式: 螺纹连接	个	2	95.63	191.26	
134	031002001022	金属阀门	1. 名称: 安全阀 2. 型号、规格: DN100 3. 连接方式: 卡箍连接	个	1	947.54	947.54	
135	031002016001	水锤消除器	1. 名称: 水锤消除器 2. 规格、压力等级: DN150	个	2	993.79	1987.58	
136	031002016002	水锤消除器	1. 名称: 水锤消除器 2. 规格、压力等级: DN40	个	2	167.49	334.98	
本页小计								7377.76

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
137	031002001023	金属阀门	1. 名称: 旋流防止器 2. 型号、规格: DN250	个	2	1242.12	2484.24	
138	031002001024	金属阀门	1. 名称: 液压水位控制阀 2. 型号、规格: DN150	个	2	1054.41	2108.82	
139	031002001025	金属阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 型号、规格: DN25	个	1	89.46	89.46	
140	031002001026	金属阀门	1. 名称: 真空破坏器 2. 型号、规格: DN25	个	1	46.72	46.72	
141	031002001027	金属阀门	1. 名称: 遥控浮球阀 2. 型号、规格: DN15	个	2	29.58	59.16	
142	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称: 偏心异径管 2. 型号、规格: DN200	个	2	179.28	358.56	
143	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称: 偏心异径管 2. 型号、规格: DN50	个	2	45.62	91.24	
144	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称: 同心异径管 2. 型号、规格: DN150	个	2	115.82	231.64	
145	030804001004	低压碳钢管件	1. 名称: 同心异径管 2. 型号、规格: DN40	个	2	38.3	76.6	
146	031002008001	软接头(软管)	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN200	根	2	833.43	1666.86	
147	031002008002	软接头(软管)	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN150	根	2	530.51	1061.02	
本页小计								8274.32

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
148	031002008003	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50	根	2	163.03	326.06	
149	031002008004	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN40	根	2	135.08	270.16	
150	030814006001	水位计	1. 名称:玻璃管式液位计 2. 规格:DN25	组	1	270.56	270.56	
151	030601004001	流量仪表	1. 名称:电磁流量计	台	1	942.1	942.1	
152	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	8	94.5	756	
153	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关	台	1	225.72	225.72	
154	031301003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN250	个	4	554.64	2218.56	
155	031301003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	4	338.79	1355.16	
156	031301003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	2	282.76	565.52	
157	031301003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN25	个	1	26.5	26.5	
158	031301003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN15	个	1	21.25	21.25	
159	031005016001	水箱	1. 名称:室外不锈钢成品消防水箱 2. 规格:16m*7m*3.5m	台	1	114151.02	114151.02	
本页小计								121128.61

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
160	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN250mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	7.87	396.36	3119.35	
161	030901002015	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN200mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	2.1	252.14	529.49	
本页小计							3648.84	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
162	030901002016	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN150 mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	33.32	198.07	6599.69	
163	030901002013	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN100 mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	14.2	155.1	2202.42	
本页小计							8802.11	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
164	030901002014	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	7.25	112.26	813.89	
165	030901002017	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	2.1	56.87	119.43	
166	030901002018	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN40mm 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	6.06	64	387.84	
本页小计							1321.16	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
167	030901002019	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN15mm 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	3	37.94	113.82	
168	031301005006	支/吊架、基础型钢	1. 形式:门字型支撑架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	38.71	26.23	1015.36	
		消防电					62773.47	
169	030402011005	成套配电箱	1. 名称:消防泵配电箱 2. 型号:3XBAT 3. 规格:41KW	台	1	3281.76	3281.76	
170	030904001004	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	1	93.91	93.91	
171	030904005005	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话	个	1	86.68	86.68	
172	030904007001	消防模块	1. 名称:输入模块	个	1	189.78	189.78	
173	030904007002	消防模块	1. 名称:输入输出模块	个	2	236.67	473.34	
174	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NG-A(BTLY)-4x50+1x25	m	200	156.17	31234	
本页小计								36488.65

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校内消防项目改造工程 校内消防项目改造工程

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
175	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NG-A(BTLY)-3x35+2x16	m	4.84	98.32	475.87	
176	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NG-A(BTLY)-5x4	m	5.68	24.06	136.66	
177	030409001004	电力电缆	1. 名称: 消防泵控制电缆 2. 规格: WDN-YJY-7x35	m	16.325	151.74	2477.16	
178	030409002001	控制电缆	1. 名称: 消防控制室直接启动线 2. 规格: WDN-KYJY-7X1.5	m	73.5	14.93	1097.36	
179	030409002002	控制电缆	1. 名称: 液位传感器控制线 2. 规格: ZCN-KYJY-5*1.5	m	77.98	13.53	1055.07	
180	030412004023	配线	1. 名称: 信号线 2. 规格: WDN-RYJS-2X2.5	m	79.68	3.73	297.21	
181	030412004024	配线	1. 名称: 24V电源支线 2. 规格: WDN-RYJS-2X2.5	m	73.9	3.73	275.65	
本页小计								5814.98

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
 校内消防项目改造工程 校内消防项目改造工程

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
182	030412004025	配线	1. 名称:电话线 2. 规格:WDZN-RYJSP-2X1.0	m	72.5	2.45	177.63	
183	030412004026	配线	1. 名称:压力开关控制线 2. 规格:WDZN-BYJ-1.5	m	148.55	2.66	395.14	
184	030412002007	线槽	1. 名称:消防金属线槽 2. 规格:MR-150*100	m	27.78	53.2	1477.9	
185	030412001016	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC80 3. 敷设方式:明敷	m	166.67	99.47	16578.66	
186	030412001017	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC65 3. 敷设方式:明敷	m	2.34	76.64	179.34	
187	030412001018	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC32 3. 敷设方式:明敷	m	22.51	24.42	549.69	
188	030412001014	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC25 3. 敷设方式:明敷	m	3.18	21.28	67.67	
189	030412001015	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:明敷	m	110.98	19.58	2172.99	
		室外消火栓					129368.75	
本页小计								21599.02

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
190	030901011001	室外消火栓	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 型号、规格:SS100 / 65-1.0	套	4	1239.49	4957.96	
191	030901002022	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN150 mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、热沥青两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	500	209.1	104550	
192	030901002023	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN100 mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、热沥青两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	20	168.56	3371.2	
193	031002001030	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接方式:卡箍连接	个	6	661.85	3971.1	
本页小计								116850.26

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
194	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 具体工作内容及要求应按设计图纸、施工规范及技术要求等综合考虑	m3	208	8.28	1722.24	
195	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 中粗砂、石屑回填 2. 具体工作内容及要求应按设计图纸、施工规范及技术要求等综合考虑	m3	42.97	148.11	6364.29	
196	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 原土回填 2. 具体工作内容及要求应按设计图纸、施工规范及技术要求等综合考虑	m3	156	19.51	3043.56	
197	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 综合考虑 3. 具体工作内容及要求应按设计图纸、施工规范及技术要求等综合考虑.	m3	52	26.7	1388.4	
本页小计								12518.49
合计								737066.36

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		韶关市浈江区花坪实验学校校内消防项目改造工程								
		整个项目								
		教学楼								
		室内消火栓								
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称:单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 2. 附件材质、规格:1600*700*240;配DN65单栓消火栓1个(含水带)、P380轻便消防水龙1个(含水带)	套	81.94	901.80		22.72	16.39	1022.85
2	030910001001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	2.42	66.42		0.67	0.48	70.00
3	031002001001	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接方式:卡箍连接	个	67.14	314.42	8.61	21.00	15.15	426.32
4	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外地上 2. 型号、规格:SQS100	套	181.96	1024.28	8.73	52.88	38.14	1305.99

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 校内消防项目改造工程

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	32.54	98.03	6.32	10.44	7.77	155.10
6	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	25.79	70.40	2.69	7.67	5.70	112.26
7	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 形式:门字型支撑架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	9.5	5.78	4.4	3.77	2.78	26.23
		自动报警系统								
8	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮	个	37.47	58.48	0.05	10.40	7.50	113.90

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	030904003002	按钮	1. 名称: 消防栓按钮	个	37.47	59.18	0.05	10.40	7.50	114.60
10	030904003003	按钮	1. 名称: 声光报警器	个	53.18	60.46		14.75	10.64	139.03
11	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防电话插孔	个	5.31	51.54	0.05	1.49	1.07	59.46
12	030907005001	隔离器	1. 名称: 短路隔离器	个	79.45	41.23	1.02	22.31	16.09	160.10
13	030412002001	线槽	1. 名称: 消防金属线槽 2. 规格: MR-50*25	m	9.22	10.01		2.65	1.84	23.73
14	030412001001	配管	1. 名称: 镀锌线管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 明敷	m	10.96	4.93	0.03	3.16	2.20	21.28
15	030412001002	配管	1. 名称: 镀锌线管 2. 规格: SC20 3. 敷设方式: 明敷	m	10.57	3.85		3.04	2.11	19.58
16	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 凿补墙面	个	4.13	2.84		1.19	0.83	8.97
17	030412004001	配线	1. 名称: 信号线 2. 规格: WDZN-RYJS-2X2.5	m	0.8	2.54		0.23	0.16	3.73
18	030412004002	配线	1. 名称: 24V电源支线 2. 规格: WDZN-RYJS-2X2.5	m	0.8	2.54		0.23	0.16	3.73
19	030412004003	配线	1. 名称: 电话线 2. 规格: WDZN-RYJSP-2X1.0	m	0.78	1.28		0.23	0.16	2.45

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		应急照明系统								
20	030413002020	装饰灯	1. 名称:疏散标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装	套	20.97	26.02		6.03	4.20	57.22
21	030413002021	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1W	套	20.97	26.02		6.03	4.20	57.22
22	030413002022	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W	套	20.97	36.51		6.03	4.20	67.71
23	030412004028	配线	1. 名称:疏散指示电源线 2. 规格:WDZN-RYJS-2X2.5	m	0.8	2.54		0.23	0.16	3.73
24	030412001019	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:明敷	m	15.55	7.04		4.47	3.11	30.17
25	030412006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 凿补墙面	个	4.13	2.84		1.19	0.83	8.97
		综合楼								
		室内消火栓								
26	030901010005	室内消火栓	1. 名称:单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 2. 附件材质、规格:1600*700*240;配DN65单栓消火栓1个(含水带)、P380轻便消防水龙1个(含水带)	套	81.94	901.80		22.72	16.39	1022.85

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	030901010006	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓	套	23.45	76.83		6.50	4.69	111.47
28	030910001004	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	2.42	66.42		0.67	0.48	70.00
29	031002001008	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接方式:卡箍连接	个	67.14	314.42	8.61	21.00	15.15	426.32
30	030901012003	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外地上 2. 型号、规格:SQS100	套	181.96	1024.28	8.73	52.88	38.14	1305.99
31	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	32.54	98.03	6.32	10.44	7.77	155.10

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
 校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
32	030901002008	消防栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	25.79	70.40	2.69	7.67	5.70	112.26
33	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 形式:门字型支撑架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	9.5	5.78	4.4	3.77	2.78	26.23
		自动报警系统								
34	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	25.77	55.55	0.2	7.20	5.19	93.91
35	030904003004	按钮	1. 名称:手动报警按钮	个	37.47	58.48	0.05	10.40	7.50	113.90
36	030904003005	按钮	1. 名称:消防栓按钮	个	37.47	59.18	0.05	10.40	7.50	114.60
37	030904003006	按钮	1. 名称:声光报警器	个	53.18	60.46		14.75	10.64	139.03
38	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话插孔	个	5.31	51.54	0.05	1.49	1.07	59.46
39	030907005002	隔离器	1. 名称:短路隔离器	个	79.45	41.23	1.02	22.31	16.09	160.10
40	030412002002	线槽	1. 名称:消防金属线槽 2. 规格:MR-50*25	m	9.22	10.01		2.65	1.84	23.73

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
41	030412001005	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC25 3. 敷设方式:明敷	m	10.96	4.93	0.03	3.16	2.20	21.28
42	030412001006	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:明敷	m	10.57	3.85		3.04	2.11	19.58
43	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 凿补墙面	个	4.13	2.84		1.19	0.83	8.97
44	030412004006	配线	1. 名称:信号线 2. 规格:WDZN-RYJS-2X2.5	m	0.8	2.54		0.23	0.16	3.73
45	030412004007	配线	1. 名称:24V电源支线 2. 规格:WDZN-RYJS-2X2.5	m	0.8	2.54		0.23	0.16	3.73
46	030412004008	配线	1. 名称:电话线 2. 规格:WDZN-RYJSP-2X1.0	m	0.78	1.28		0.23	0.16	2.45
		应急照明系统								
47	030413002023	装饰灯	1. 名称:双面疏散标志灯 2. 规格:2W 3. 安装形式:吊装	套	20.97	34.97		6.03	4.20	66.16
48	030413002024	装饰灯	1. 名称:疏散标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装	套	20.97	26.02		6.03	4.20	57.22

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
49	030413002025	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1W	套	20.97	26.02		6.03	4.20	57.22
50	030413002026	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W	套	20.97	36.51		6.03	4.20	67.71
51	030412004030	配线	1. 名称:疏散指示电源线 2. 规格:WDZN-RYJS-2X2.5	m	0.8	2.54		0.23	0.16	3.73
52	030412001020	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:明敷	m	15.55	7.04		4.47	3.11	30.17
53	030412006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 凿补墙面	个	4.13	2.84		1.19	0.83	8.97
		女生宿舍								
		室内消火栓								
54	030901010004	室内消火栓	1. 名称:单栓带轻便消防水龙消火栓箱 2. 附件材质、规格:650*800*240柜内配配DN65单栓消火栓1个(含水带), P380轻便消防水龙1个(含水带)	套	81.94	291.80		22.72	16.39	412.85
55	030910001003	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 2. 规格、型号:内含MF/ABC4*2具	具	24.56	157.52		6.81	4.91	193.80

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
 校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
56	031002001003	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN100 3. 连接方式: 卡箍连接	个	67.14	314.42	8.61	21.00	15.15	426.32
57	031002001004	金属阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 型号、规格: DN25	个	22.72	55.51	0.26	6.37	4.60	89.46
58	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN100mm 4. 连接方式: 卡箍连接 5. 刷油: 防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	32.54	98.03	6.32	10.44	7.77	155.10
59	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN65mm 4. 连接方式: 卡箍连接 5. 刷油: 防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验: 水冲洗、水压试验	m	25.79	70.40	2.7	7.67	5.70	112.26

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
60	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 形式:门字型支撑架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	9.5	5.78	4.4	3.77	2.78	26.23
		自动报警系统								
61	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	25.77	55.55	0.2	7.20	5.19	93.91
62	030904003007	按钮	1. 名称:手动报警按钮	个	37.47	58.48	0.05	10.40	7.50	113.90
63	030904003008	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	37.47	59.18	0.05	10.40	7.50	114.60
64	030904003009	按钮	1. 名称:声光报警器	个	53.18	60.46		14.75	10.64	139.03
65	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话插孔	个	5.31	51.54	0.05	1.49	1.07	59.46
66	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防应急广播	个	13.24	32.34	0.05	3.69	2.66	51.98
67	030907005003	隔离器	1. 名称:短路隔离器	个	79.45	41.23	1.02	22.31	16.09	160.10
68	030412002004	线槽	1. 名称:消防金属线槽 2. 规格:MR-50*25	m	9.22	10.01		2.65	1.84	23.73
69	030412001008	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC25 3. 敷设方式:明敷	m	10.96	4.93	0.03	3.16	2.20	21.28
70	030412001009	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:明敷	m	10.57	3.85		3.04	2.11	19.58
71	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 凿补墙面	个	4.13	2.84		1.19	0.83	8.97

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
 校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
72	030412004011	配线	1. 名称:信号线 2. 规格:WDZN-RYJS-2X2.5	m	0.8	2.54		0.23	0.16	3.73
73	030412004012	配线	1. 名称:24V电源支线 2. 规格:WDZN-RYJS-2X2.5	m	0.8	2.54		0.23	0.16	3.73
74	030412004020	配线	1. 名称:广播线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5	m	0.8	2.22		0.23	0.16	3.41
75	030412004013	配线	1. 名称:电话线 2. 规格:WDZN-RYJSP-2X1.0	m	0.78	1.28		0.23	0.16	2.45
		应急照明系统								
76	030413002009	装饰灯	1. 名称:双面疏散标志灯 2. 规格:2W 3. 安装形式:吊装	套	20.98	34.97		6.03	4.20	66.16
77	030413002010	装饰灯	1. 名称:疏散标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装	套	20.97	26.02		6.03	4.20	57.22
78	030413002012	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W	套	20.98	36.51		6.03	4.20	67.71
79	030412004015	配线	1. 名称:疏散指示电源线 2. 规格:WDZN-RYJS-2X2.5	m	0.8	2.54		0.23	0.16	3.73

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
 校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
80	030412001010	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:明敷	m	10.57	3.85		3.04	2.11	19.58
81	030412006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 凿补墙面	个	4.13	2.84		1.19	0.83	8.97
		男生宿舍								
		室内消防栓								
82	030901010007	室内消防栓	1. 名称:单栓带轻便消防水龙消防栓箱 2. 附件材质、规格:650*800*240柜内配配DN65单栓消防栓1个(含水带), P380轻便消防水龙1个(含水带)	套	81.94	291.80		22.72	16.39	412.85
83	030901010008	室内消防栓	1. 名称:试验消防栓	套	23.45	76.83		6.50	4.69	111.47
84	030910001005	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱 2. 规格、型号:内含MF/ABC4*2具	具	24.56	157.52		6.81	4.91	193.80
85	031002001009	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接方式:卡箍连接	个	67.14	314.42	8.61	21.00	15.15	426.32
86	031002001010	金属阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接方式:卡箍连接	个	67.14	268.24	8.61	21.00	15.15	380.14

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
 校内消防项目改造工程 校内消防项目改造工程

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
87	031002001012	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25	个	22.72	55.51	0.26	6.37	4.60	89.46
88	030901012004	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外地上 2. 型号、规格:SQS100	套	181.96	1024.28	8.73	52.88	38.14	1305.99
89	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN150mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	40.83	124.78	9.12	13.36	9.99	198.07
90	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	32.54	98.03	6.32	10.44	7.77	155.10

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
 校内消防项目改造工程 校内消防项目改造工程

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
91	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	25.79	70.40	2.69	7.67	5.70	112.26
92	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 形式:门字型支撑架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	9.5	5.78	4.4	3.77	2.78	26.23
		自动报警系统								
93	030904001003	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	25.77	55.55	0.2	7.20	5.19	93.91
94	030904003010	按钮	1. 名称:手动报警按钮	个	37.47	58.48	0.05	10.40	7.50	113.90
95	030904003011	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	37.47	59.18	0.05	10.40	7.50	114.60
96	030904003012	按钮	1. 名称:声光报警器	个	53.18	60.46		14.75	10.64	139.03
97	030904005004	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话插孔	个	5.31	51.54	0.05	1.49	1.07	59.46
98	030904006002	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防应急广播	个	13.24	32.34	0.05	3.69	2.66	51.98
99	030907005004	隔离器	1. 名称:短路隔离器	个	79.45	41.23	1.02	22.31	16.09	160.10



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
108	030413002013	装饰灯	1. 名称:双面疏散标志灯 2. 规格:2W 3. 安装形式:吊装	套	20.97	34.97		6.03	4.20	66.16
109	030413002014	装饰灯	1. 名称:疏散标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装	套	20.97	26.02		6.03	4.20	57.22
110	030413002017	装饰灯	1. 名称:单面双向疏散标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装	套	20.97	33.06		6.03	4.20	64.26
111	030413002015	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1W	套	20.97	26.02		6.03	4.20	57.22
112	030413002018	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1W	套	20.97	26.02		6.03	4.20	57.22
113	030413002016	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W	套	20.97	36.51		6.03	4.20	67.71
114	030412004022	配线	1. 名称:疏散指示电源线 2. 规格:WDZN-RYJS-2X2.5	m	0.8	2.54		0.23	0.16	3.73
115	030412001013	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:明敷	m	10.57	3.85		3.04	2.11	19.58
116	030412006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 凿补墙面	个	4.13	2.84		1.19	0.83	8.97
		消防控制室								
117	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:火灾报警控制器	台	1775.37	4706.57	48	505.62	364.67	7400.23

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
118	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1. 名称:火警电话总机	台	1186.23	1324.53	36.01	338.93	244.45	3130.15
119	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1. 名称:广播主机	台	969.43	2419.87	28.56	276.74	199.60	3894.20
120	030904016001	备用电源及电池主机	1. 名称:消防报警备用电源	套	43.48	474.81	21.72	18.08	13.04	571.13
121	030904011001	远程控制器	1. 名称:液位显示装置	台	383.04	1263.54	20.65	111.94	80.74	1859.91
		水泵房								
		消防水								
122	030109001001	泵	1. 名称:消防泵 2. 型号:XBD5.6/40-125-20 3. 规格:Q=40L/s, H=56m, N=37Kw	台	473.33	6341.76	62.23	213.47	107.11	7197.90
123	030109001002	泵	1. 名称:消防稳压泵 2. 型号:KQDP32-4-8X8 3. 规格:Q=1.11L/s, H=0.59~0.64MPa N=2.2Kw	台	261.04	2034.29	6.48	106.63	53.50	2461.94
124	031005004001	气压罐	1. 名称:气压罐 2. 型号、规格:Φ1200	台	856.24	5716.62	595.5	402.42	290.35	7861.13
125	031002001013	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN250 3. 连接方式:卡箍连接	个	157.35	1139.00	40.93	54.96	39.66	1431.90

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
126	031002001015	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN200 3. 连接方式: 卡箍连接	个	124.26	844.96	26.97	41.92	30.25	1068.36
127	031002001016	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN150 3. 连接方式: 卡箍连接	个	102.34	477.96	22.14	34.51	24.90	661.85
128	031002001017	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN100 3. 连接方式: 卡箍连接	个	67.14	314.42	8.61	21.00	15.15	426.32
129	031002001018	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN65 3. 连接方式: 卡箍连接	个	38.47	166.37	4.76	11.98	8.65	230.23
130	031002001019	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接	个	20.97	73.42	1.97	6.36	4.59	107.31
131	031002001020	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号、规格: DN40 3. 连接方式: 螺纹连接	个	20.97	59.87	1.27	6.16	4.45	92.72
132	031002001014	金属阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN150 3. 连接方式: 卡箍连接	个	102.34	491.41	22.14	34.51	24.90	675.30
133	031002001021	金属阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN40 3. 连接方式: 螺纹连接	个	20.97	62.78	1.27	6.16	4.45	95.63

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
 校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
134	031002001022	金属阀门	1. 名称:安全阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接方式:卡箍连接	个	67.14	835.64	8.61	21.00	15.15	947.54
135	031002016001	水锤消除器	1. 名称:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150	个	103.93	784.68	37.63	39.24	28.31	993.79
136	031002016002	水锤消除器	1. 名称:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN40	个	31.21	121.39		8.65	6.24	167.49
137	031002001023	金属阀门	1. 名称:旋流防止器 2. 型号、规格:DN250	个	157.35	949.22	40.93	54.96	39.66	1242.12
138	031002001024	金属阀门	1. 名称:液压水位控制阀 2. 型号、规格:DN150	个	117.51	825.32	37.57	42.99	31.02	1054.41
139	031002001025	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25	个	22.72	55.51	0.26	6.37	4.60	89.46
140	031002001026	金属阀门	1. 名称:真空破坏器 2. 型号、规格:DN25	个	9.43	31.59	0.81	2.84	2.05	46.72
141	031002001027	金属阀门	1. 名称:遥控浮球阀 2. 型号、规格:DN15	个	7.69	18.00	0.15	2.17	1.57	29.58
142	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:偏心异径管 2. 型号、规格:DN200	个	65.3	34.20	31.85	28.51	19.43	179.28
143	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称:偏心异径管 2. 型号、规格:DN50	个	21.58	4.75	5.79	8.03	5.47	45.62

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
 校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
144	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称:同心异径管 2. 型号、规格:DN150	个	40.8	22.53	21.67	18.33	12.49	115.82
145	030804001004	低压碳钢管件	1. 名称:同心异径管 2. 型号、规格:DN40	个	18.08	4.32	4.68	6.68	4.55	38.30
146	031002008001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN200	根	178.11	478.00	62.5	66.70	48.12	833.43
147	031002008002	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150	根	113.88	320.32	28.41	39.44	28.46	530.51
148	031002008003	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50	根	38.47	88.01	12.31	14.08	10.16	163.03
149	031002008004	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN40	根	33.68	67.14	12.31	12.75	9.20	135.08
150	030814006001	水位计	1. 名称:玻璃管式液位计 2. 规格:DN25	组	20.03	240.64		5.88	4.01	270.56
151	030601004001	流量仪表	1. 名称:电磁流量计	台	443.75	161.35	78.73	153.77	104.50	942.10
152	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	35.78	40.32	0.48	10.67	7.25	94.50
153	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关	台	69.24	105.14	11.45	23.75	16.14	225.72
154	031301003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN250	个	205.67	211.61	26.54	64.37	46.45	554.64
155	031301003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	134.28	112.35	19.01	42.49	30.66	338.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
156	031301003003	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN100	个	116.39	86.50	16.47	36.83	26.57	282.76
157	031301003004	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN25	个	10.6	9.34	1.02	3.22	2.32	26.50
158	031301003005	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN15	个	9.43	6.01	0.89	2.86	2.06	21.25
159	031005016001	水箱	1. 名称：室外不锈钢成品消防水箱 2. 规格：16m*7m*3.5m	台	1116.5	112174.77	221.33	370.85	267.57	114151.02
160	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN250mm 4. 连接方式：卡箍连接 5. 刷油：防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验：水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	61.29	282.57	16.26	20.74	15.51	396.36

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校内消防项目改造工程 校内消防项目改造工程

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
161	030901002015	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN200mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	46.32	168.94	10.43	15.12	11.35	252.14
162	030901002016	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN150mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	40.82	124.78	9.12	13.36	9.99	198.07

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 校内消防项目改造工程

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
163	030901002013	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	32.54	98.03	6.31	10.44	7.77	155.10
164	030901002014	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN65mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	25.79	70.40	2.69	7.67	5.70	112.26

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
 校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
165	030901002017	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	21.4	24.13	0.88	6.00	4.46	56.87
166	030901002018	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN40mm 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	26.7	21.62	2.09	7.84	5.76	64.00
167	030901002019	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN15mm 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验	m	18.73	9.43	0.6	5.31	3.87	37.94

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
168	031301005006	支/吊架、基础型钢	1. 形式:门字型支撑架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	9.5	5.78	4.4	3.77	2.78	26.23
		消防电								
169	030402011005	成套配电箱	1. 名称:消防泵配电箱 2. 型号:3XBAT 3. 规格:41KW	台	347.88	2572.67	128.85	137.01	95.35	3281.76
170	030904001004	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	25.77	55.55	0.2	7.20	5.19	93.91
171	030904005005	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话	个	9.46	72.63	0.05	2.64	1.90	86.68
172	030904007001	消防模块	1. 名称:输入模块	个	79.45	70.91	1.02	22.31	16.09	189.78
173	030904007002	消防模块	1. 名称:输入输出模块	个	104.98	78.55	2.05	29.68	21.41	236.67
174	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NG-A(BTLY)-4x50+1x25	m	10.73	138.80	0.94	3.36	2.34	156.17
175	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NG-A(BTLY)-3x35+2x16	m	8.05	86.07	0.19	2.37	1.65	98.32
176	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NG-A(BTLY)-5x4	m	4.2	17.67	0.1	1.24	0.86	24.06

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
177	030409001004	电力电缆	1. 名称:消防泵控制电缆 2. 规格:WDN-YJY-7x35	m	11.76	133.84	0.28	3.46	2.41	151.74
178	030409002001	控制电缆	1. 名称:消防控制室直接启动线 2. 规格:WDZN-KYJY-7X1.5	m	1.88	11.91	0.14	0.58	0.40	14.93
179	030409002002	控制电缆	1. 名称:液位传感器控制线 2. 规格:ZCN-KYJY-5*1.5	m	1.88	10.51	0.14	0.58	0.40	13.53
180	030412004023	配线	1. 名称:信号线 2. 规格:WDZN-RYJS-2X2.5	m	0.8	2.54		0.23	0.16	3.73
181	030412004024	配线	1. 名称:24V电源支线 2. 规格:WDZN-RYJS-2X2.5	m	0.8	2.54		0.23	0.16	3.73
182	030412004025	配线	1. 名称:电话线 2. 规格:WDZN-RYJSP-2X1.0	m	0.78	1.28		0.23	0.16	2.45
183	030412004026	配线	1. 名称:压力开关控制线 2. 规格:WDZN-BYJ-1.5	m	0.78	1.50		0.22	0.16	2.66

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
184	030412002007	线槽	1. 名称:消防金属线槽 2. 规格:MR-150*100	m	22.17	20.22		6.37	4.43	53.20
185	030412001016	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC80 3. 敷设方式:明敷	m	40.03	39.60	0.22	11.57	8.05	99.47
186	030412001017	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC65 3. 敷设方式:明敷	m	28.58	33.83	0.2	8.27	5.76	76.64
187	030412001018	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC32 3. 敷设方式:明敷	m	11.36	7.47	0.03	3.27	2.28	24.42
188	030412001014	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC25 3. 敷设方式:明敷	m	10.96	4.93	0.03	3.16	2.20	21.28
189	030412001015	配管	1. 名称:镀锌线管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:明敷	m	10.57	3.85		3.04	2.11	19.58
		室外消火栓								
190	030901011001	室外消火栓	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 型号、规格:SS100 / 65-1.0	套	130.79	1030.37	10.77	39.25	28.31	1239.49

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶关市浈江区花坪实验学校 标段：韶关市浈江区花坪实验学校校  
校校内消防项目改造工程 内消防项目改造工程

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
191	030901002022	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN150mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、热沥青两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	44.01	131.34	9.12	14.01	10.62	209.10
192	030901002023	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:防锈漆两遍、热沥青两遍 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 新旧管连接 8. 开管孔口	m	36.64	105.15	6.73	11.37	8.67	168.56
193	031002001030	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接方式:卡箍连接	个	102.34	477.96	22.14	34.51	24.90	661.85





