

# 南雄市 Y532 线 K6+990、K11+150 处水毁修复工程

## 施工图预算

建安费：39.0506 万元

编制：

复核：

设计单位：广东博仁工程顾问有限公司

二〇二四年七月

## 第二篇 预算说明

### 一、项目概况

1、项目性质：水毁修复工程

2、工程所在地：广东韶关

3、采用的主要技术标准如下：

公路等级：四级公路

4、编制软件：公路工程统一使用同望 WEC 公路造价软件 V10.8.1（中国公路勘察设计协会认证通过）。

### 二、编制原则及依据

1、交通部发布的《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）。

2、交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）。

3、交通部发布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）。

4、广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》、《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知（粤交基〔2019〕544号）。

5、广东省交通运输厅关于印发我省交通建设项目材料价差调整指导性意见的通知（粤交基函〔2019〕1302号）。

6、广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知（粤交基〔2022〕67号）。

7、各地、州、市发布的关于征地拆迁的法令、法规及相关文件。

### 三、费用标准

#### （一）建筑安装工程费

##### 1、工程类别划分

根据《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）计列。

##### 2、直接费

人工费：根据广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知（粤交基〔2022〕67号），人工单价为129.08元/工日。

材料费：材料单价主要采用2024年5月广东省交通建设工程主要外购材料信息单价与南雄市2024年5月份主要建筑材料市场参考价格。

施工机械使用费：机械台班单价按交通部颁[2018]《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）计算。其中养路费及车船使用税按粤交基[2019]544号文发布的广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》、《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知计列。

3、设备购置费：本项目不计列。

##### 4、措施费：

冬季施工增加费：不计。

雨季施工增加费：II区6个月。

夜间施工增加费：按交通部发布的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）计列。

高原施工增加费：不计。

风沙施工增加费：不计。

沿海地区施工增加费：不计。

行车干扰施工增加费：按51~100计列。

工地转移费：按 50km 计列。

施工辅助费：按交通部发布的《公路工程项目概预算编制法》(JTG 3830-2018)计列。

5、企业管理费：基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、财务费用均按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)标准取费，职工取暖补贴不计。其中主副食运费补贴按照 3km 计列。

6、辅助生产费：按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)计列。

7、规费：根据广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》、《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知(粤交基〔2019〕544号)，养老保险 14.00%，失业保险 0.80%，医疗保险(含生育保险) 6.85%，工伤保险 0.50%，住房公积金 8.50%，以各类工程的人工费之和为基数计算。

8、利润：按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)标准计列(利润按定额制直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计算)。

9、税金：按中华人民共和国交通运输部公告第 26 号文，增值税税率取 9%。

10、专项费用：

施工场地建设费：按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)计列。

安全生产费：按《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)规定，安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于 1.5%计取，本项目按 1.5%计取。

## (二) 土地征拆及管线拆迁

本项目不计列。

## (三) 工程建设其他费

### 1、建设项目管理费

建设单位(业主)管理费、建设项目信息化费、工程监理费、设计文件审查费、竣(交)工验收试验检测费均依据《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)相关规定计取。

2、试验研究费：本项目不计列。

### 3、建设前期工作费

1) 工程勘察设计费：根据国家计委、建设部计价格〔2002〕10号《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》进行计列；

2) 造价咨询费：按照广东省物价局粤价〔2011〕742号《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》进行计列；

4、联合试运转费：本项目不计列。

5、生产准备费：本项目不计列。

6、工程保险费：依据《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)规定以建筑安装工程费(不含设备费)为基数，按 0.4%费率计算。

## (四) 预备费

1、基本预备费：本项目不计列。

2、价差预备费：本项目不计列。

## (五) 建设期贷款利息

本项目不计列建设期贷款利息。

#### 四、工程造价

本项目预算总造价：45.6628 万元，建筑安装工程费为：39.0506 万元。

## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

第 1 页共 2 页

招预01表

| 分项编号       | 工程或费用名称         | 单位    | 数量          | 金额（元）  | 技术经济指标        | 各项费用比例(%) | 备注               |
|------------|-----------------|-------|-------------|--------|---------------|-----------|------------------|
| 1          | 第一部分 建筑安装工程费    | 公路公里  | 0.2         | 390506 | 1952530       | 85.52     | 指建设项目路线总长度（主线长度） |
| <b>101</b> | <b>临时工程</b>     | 公路公里  | 0.2         | 3600   | 18000         | 0.79      |                  |
| GD10104    | 其他临时工程          | 公路公里  | 0.2         | 3600   | 18000         | 0.79      |                  |
| GD1010403  | 绕行标志牌           | 个     | 6           | 3600   | 600           | 0.79      |                  |
| <b>102</b> | <b>路基工程</b>     | km    | 0.132       | 296466 | 2245954.55    | 64.93     |                  |
| GD10201    | 场地清理            | km    | 0.132       | 604    | 4575.76       | 0.13      |                  |
| LJ0101     | 清理与掘除           | km    | 0.132       | 221    | 1674.24       | 0.05      |                  |
| LJ010102   | 伐树、挖根           | m3    | 15          | 221    | 14.73         | 0.05      |                  |
| LJ0102     | 挖除旧路面           | m3/m2 | 3.33 / 18.5 | 383    | 115.02 / 20.7 | 0.08      |                  |
| LJ010201   | 挖除水泥混凝土面层       | m3/m2 | 3.33 / 18.5 | 383    | 115.02 / 20.7 | 0.08      |                  |
| GD10202    | 路基挖方            | m3    | 2228.06     | 62103  | 27.87         | 13.60     |                  |
| LJ0201     | 挖土方             | m3    | 1872.26     | 38434  | 20.53         | 8.42      |                  |
| GDLJ020102 | 弃土方开挖运          | m3    | 1872.26     | 38434  | 20.53         | 8.42      |                  |
| LJ0202     | 挖石方             | m3    | 355.6       | 23669  | 66.56         | 5.18      |                  |
| GDLJ020202 | 弃石方开挖运          | m3    | 355.6       | 23669  | 66.56         | 5.18      |                  |
| GD10206    | 排水工程            | km    | 0.2         | 11740  | 58700         | 2.57      |                  |
| LJ0606     | 拦水带             | m3/m  | 16 / 200    | 11740  | 733.75 / 58.7 | 2.57      |                  |
| GD10207    | 路基防护与加固工程       | km    | 0.045       | 222019 | 4933755.56    | 48.62     |                  |
| GD1020701  | 一般边坡防护与加固       | km    | 0.045       | 222019 | 4933755.56    | 48.62     |                  |
| GLJ0701    | 坡面植物防护          | m2    | 1346.14     | 193454 | 143.71        | 42.37     |                  |
| GLJ0704    | 挡土墙             | m     | 40          | 28565  | 714.13        | 6.26      |                  |
| <b>103</b> | <b>路面工程</b>     | km    | 0.075       | 74664  | 995520        | 16.35     |                  |
| GD10302    | 水泥混凝土路面         | m2    | 375         | 73989  | 197.3         | 16.20     |                  |
| GDLM01     | 路面垫层            | m2    | 450         | 20255  | 45.01         | 4.44      |                  |
| GDLM0101   | 碎石垫层            | m2    | 450         | 20255  | 45.01         | 4.44      |                  |
| GDLM05     | 路面面层            | m2    | 375         | 53734  | 143.29        | 11.77     |                  |
| GDLM0502   | 水泥混凝土面层         | m2    | 375         | 53734  | 143.29        | 11.77     |                  |
| GD10306    | 旧路面处理           | km    | 0.075       | 675    | 9000          | 0.15      |                  |
| GDLM0805   | 打裂压稳旧水泥混凝土路面    | m2    | 225         | 675    | 3             | 0.15      |                  |
| <b>110</b> | <b>专项费用</b>     | 总额    | 1           | 15776  | 15776         | 3.45      |                  |
| 11001      | 施工场地建设费         | 总额    | 1           | 10005  | 10005         | 2.19      |                  |
| 11002      | 安全生产费           | 总额    | 1           | 5771   | 5771          | 1.26      |                  |
| 2          | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里  | 0.2         | 600    | 3000          | 0.13      |                  |
| 201        | 土地使用费           | 丛     | 20          | 600    | 30            | 0.13      |                  |
| 20101      | 永久征用土地          | 丛     | 20          | 600    | 30            | 0.13      |                  |
| 2010101    | 青苗补偿            | 丛     | 20          | 600    | 30            | 0.13      |                  |
| 201010101  | 竹子              | 丛     | 20          | 600    | 30            | 0.13      |                  |
| 3          | 第三部分 工程建设其他费    | 公路公里  | 0.2         | 52222  | 261110        | 11.44     |                  |
| 301        | 建设项目管理费         | 公路公里  | 0.2         | 11096  | 55480         | 2.43      |                  |
| 30103      | 工程监理费           | 公路公里  | 0.2         | 6096   | 30480         | 1.34      |                  |

编制：赵立国

复核：严文强

## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

第 2 页共 2 页

招预01表

| 分项编号    | 工程或费用名称      | 单位   | 数量  | 金额（元）  | 技术经济指标  | 各项费用比例(%) | 备注 |
|---------|--------------|------|-----|--------|---------|-----------|----|
| 30105   | 竣（交）工验收试验检测费 | 公路公里 | 0.2 | 5000   | 25000   | 1.09      |    |
| 303     | 建设项目前期工作费    | 公路公里 | 0.2 | 19564  | 97820   | 4.28      |    |
| GD30303 | 勘察设计费        | 公路公里 | 0.2 | 19564  | 97820   | 4.28      |    |
| 307     | 工程保通管理费      | 公路公里 | 0.2 | 20000  | 100000  | 4.38      |    |
| 30703   | 交通维护费        | 总额   | 1   | 20000  | 20000   | 4.38      |    |
| 308     | 工程保险费        | 公路公里 | 0.2 | 1562   | 7810    | 0.34      |    |
| 4       | 第四部分 预备费     | 公路公里 | 0.2 | 13300  | 66500   | 2.91      |    |
| 401     | 基本预备费        | 公路公里 | 0.2 | 13300  | 66500   | 2.91      |    |
| 402     | 价差预备费        | 公路公里 |     |        |         |           |    |
| 5       | 第一至四部分合计     | 公路公里 | 0.2 | 456628 | 2283140 | 100.00    |    |
| 6       | 第五部分 建设期贷款利息 | 公路公里 |     |        |         |           |    |
| 7       | 公路基本造价       | 公路公里 | 0.2 | 456628 | 2283140 | 100.00    |    |
|         |              |      |     |        |         |           |    |

编制：赵立国

复核：严文强

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

第 1 页 共 2 页

招预02表

| 代号         | 规格名称                            | 单位   | 单价(元)   | 总数量      | 分项统计     |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 场外运输损耗 |      |    |
|------------|---------------------------------|------|---------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|------|----|
|            |                                 |      |         |          | 路基工程     | 路面工程   |  |  |  |  |  |  |  |  | 辅助生产   | %    | 数量 |
| 1          | 人工                              | 工日   | 129.08  | 64.271   | 64.271   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 2          | 机械工                             | 工日   | 129.08  | 1.568    | 1.568    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 1001001    | 人工                              | 工日   | 129.08  | 199.83   | 130.688  | 69.143 |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 1050001    | 机械工                             | 工日   | 118.99  | 0.131    |          | 0.131  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 1051001    | 机械工                             | 工日   | 129.08  | 51.974   | 47.654   | 4.32   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 863        | 柴油                              | kg   | 8.58    | 7.92     | 7.92     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 865        | 电                               | kw-h | 0.85    | 36.285   | 36.285   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 866        | 水                               | m3   | 0.49    | 19.2     | 19.2     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 996        | 其他材料费                           | 元    | 1       | 41.6     | 41.6     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 1511007    | 普C20-32.5-2(商) (普C20-32.5-2(商)) | m3   | 448     | 24.377   | 24.377   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 1511008    | 普C25-32.5-2(商) (普C25-32.5-2(商)) | m3   | 464     | 12.24    | 12.24    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 1511012    | 普C35-42.5-2(商) (普C35-42.5-2(商)) | m3   | 491     | 68.85    |          | 68.85  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 2001001    | HPB300钢筋                        | t    | 4198.35 | 0.002    |          | 0.002  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 2001021    | 8~12号铁丝(镀锌铁丝)                   | kg   | 4.98    | 5.359    | 5.359    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 2002003    | 加筋麦克垫                           |      | 70      | 1416.277 | 1416.277 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 2003004    | 型钢(工字钢,角钢)                      | t    | 3837    | 0.018    |          | 0.018  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 2003026    | 组合钢模板                           | t    | 5451    | 0.041    | 0.041    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 2009028    | 铁件(铁件)                          | kg   | 4.5     | 129.386  | 129.386  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 2009034    | U形锚钉                            | kg   | 4.27    | 445.519  | 445.519  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 2009039    | 破碎锤钢钎                           | 根    | 2222.22 | 0.569    | 0.569    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 3001001    | 石油沥青                            | t    | 4441.59 | 0.034    |          | 0.034  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 3003002    | 汽油(92号)                         | kg   | 10.15   | 75.701   | 75.701   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 3003003    | 柴油(0号,-10号,-20号)                | kg   | 8.58    | 2421.689 | 2385.711 | 35.978 |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 3003003    | 柴油(0号,-10号,-20号)                | kg   | 8.58    | 28.722   |          | 28.722 |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 3005001    | 煤                               | t    | 970     | 0.007    |          | 0.007  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 3005002    | 电                               | kW·h | 0.85    | 129.77   |          | 129.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 3005004    | 水                               | m3   | 2.6     | 192.909  | 175.134  | 17.775 |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 4003001    | 原木(混合规格)                        | m3   | 1283.19 | 0.102    | 0.102    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 4003002    | 锯材(中板=19~35mm,中方混合规格)           | m3   | 1220    | 0.026    |          | 0.026  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 4013001    | 草籽                              | kg   | 70.8    | 26.923   | 26.923   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 5501007    | 种植土                             | m3   | 11.65   | 96.114   | 96.114   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 5505016    | 碎石(未筛分碎石统料堆方)                   | m3   | 191.99  | 84.837   |          | 83.997 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1      | 0.84 |    |
| 7801001    | 其他材料费                           | 元    | 1       | 7744.201 | 7645.494 | 98.708 |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 7901001    | 设备摊销费                           | 元    | 1       | 881.355  | 881.355  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 5001058001 | 高性能生态基材                         | m2   | 35      | 1348.832 | 1348.832 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| sh0004     | C25普通商品混凝土2cm碎石                 | m3   | 422     | 16.32    | 16.32    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 1272       | 250L以内强制式混凝土搅拌机                 | 台班   | 190.39  | 0.688    | 0.688    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |
| 1408       | 1.0t以内机动翻斗车                     | 台班   | 234.83  | 0.88     | 0.88     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |    |

编制：赵立国

复核：严文强

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

第 2 页 共 2 页

招预02表

| 代号      | 规格名称                             | 单位 | 单价(元)   | 总数量     | 分项统计    |        |       |  |  |  |  |  |  |  | 场外运输损耗 |   |    |
|---------|----------------------------------|----|---------|---------|---------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--------|---|----|
|         |                                  |    |         |         | 路基工程    | 路面工程   |       |  |  |  |  |  |  |  | 辅助生产   | % | 数量 |
| 1998    | 小型机具使用费                          | 元  | 1       | 83.561  | 83.561  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WY100液<br>压)   | 台班 | 1326.01 | 0.075   | 0.075   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8001030 | 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 (WY200A液<br>压)  | 台班 | 1651.63 | 7.027   | 7.027   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8001037 | 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 (W200A机<br>械)   | 台班 | 1791.93 | 0.016   | 0.016   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8001047 | 斗容量2.0m3轮胎式装载机 (ZL40)            | 台班 | 1115.22 | 0.878   | 0.878   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8001081 | 机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-<br>12/15) | 台班 | 655.49  | 0.072   |         |        | 0.072 |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8001083 | 机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-<br>18/21) | 台班 | 843.22  | 0.185   |         |        | 0.185 |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8001132 | 机动液压喷播机 (CYP-4456)               | 台班 | 394.6   | 1.346   | 1.346   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8003068 | 20~25t以内轮胎式压路机 (YL27)            | 台班 | 1023.9  | 0.043   |         |        | 0.043 |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8003079 | 混凝土电动真空吸水机组 (含吸垫)                | 台班 | 164.74  | 0.926   |         |        | 0.926 |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) (SLF)          | 台班 | 233.08  | 0.932   |         |        | 0.932 |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8003101 | 机动破路机 (LPR300)                   | 台班 | 245.83  | 0.47    | 0.47    |        |       |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8003110 | 三边形双轮自行式冲击压路机                    | 台班 | 3131.55 | 0.088   |         |        | 0.088 |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机<br>(JD250)   | 台班 | 200.66  | 1.785   |         |        | 1.785 |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8007003 | 装载质量4t以内载货汽车 (CA10B)             | 台班 | 556.97  | 1.131   | 1.131   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8007015 | 装载质量10t以内自卸汽车 (QD361)            | 台班 | 845.86  | 27.451  | 27.451  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8007041 | 容量6000L以内洒水汽车 (YGJ5102GSSEQ)     | 台班 | 784.99  | 1.077   | 1.077   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)    | 台班 | 1188.66 | 0.42    |         |        | 0.42  |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8009026 | 提升质量8t以内汽车式起重机 (QY8)             | 台班 | 792.19  | 0.533   | 0.533   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8017049 | 排气量9m3/min以内机动空气压缩机 (VY-<br>9/7) | 台班 | 787.89  | 1.4     | 1.4     |        |       |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |
| 8099001 | 小型机具使用费                          | 元  | 1       | 187.957 | 103.169 | 84.788 |       |  |  |  |  |  |  |  |        |   |    |

编制：赵立国

复核：严文强

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

第 1 页共 2 页

招预03表

| 序号 | 清单子目号      | 工程名称           | 单位    | 工程量     | 定额直接费<br>(元) | 定额设备 | 直接费(元)   |           |          |           | 设备购置费 | 措施费     | 企业管理费   | 规费      | 利润<br>(元)      | 税金<br>(元)     | 金额合计(元) |            |
|----|------------|----------------|-------|---------|--------------|------|----------|-----------|----------|-----------|-------|---------|---------|---------|----------------|---------------|---------|------------|
|    |            |                |       |         |              |      | 人工费      | 材料费       | 施工机械使用费  | 合计        |       |         |         |         | 费率(%)<br>7.42% | 税率(%)<br>9.0% | 合计      | 单价         |
| 1  | 2          | 3              | 4     | 5       | 6            | 7    | 8        | 9         | 10       | 11        | 12    | 13      | 14      | 15      | 16             | 17            | 18      | 19         |
| 1  | 101        | 临时工程           | 公路公里  | 0.2     |              |      |          |           |          |           |       |         |         |         |                |               | 3600    | 18000      |
| 2  | GD10104    | 其他临时工程         | 公路公里  | 0.2     |              |      |          |           |          |           |       |         |         |         |                |               | 3600    | 18000      |
| 3  | GD101040   | 绕行标志牌          | 个     | 6       |              |      |          |           |          |           |       |         |         |         |                |               | 3600    | 600        |
| 4  | 103~6      | 绕行标志牌          | 个     | 6       |              |      |          |           |          |           |       |         |         |         |                |               | 3600    | 600        |
| 5  | 102        | 路基工程           | km    | 0.132   | 85372.96     |      | 25165.96 | 186026.08 | 40104.94 | 251296.98 |       | 1915.14 | 2456.36 | 9660.77 | 6659.04        | 24478.95      | 296466  | 2245954.55 |
| 6  | GD10201    | 场地清理           | km    | 0.132   | 362.74       |      | 169.84   |           | 252.29   | 422.13    |       | 12.24   | 12.61   | 78.27   | 28.76          | 49.86         | 604     | 4575.76    |
| 7  | LJ0101     | 清理与掘除          | km    | 0.132   | 137.45       |      | 58.09    |           | 99.45    | 157.54    |       | 4.32    | 6.1     | 23.74   | 10.97          | 18.24         | 221     | 1674.24    |
| 8  | LJ010102   | 伐树、挖根          | m3    | 15      | 137.45       |      | 58.09    |           | 99.45    | 157.54    |       | 4.32    | 6.1     | 23.74   | 10.97          | 18.24         | 221     | 14.73      |
| 9  | 202~1      | 清理与掘除          |       |         | 137.45       |      | 58.09    |           | 99.45    | 157.54    |       | 4.32    | 6.1     | 23.74   | 10.97          | 18.24         | 221     |            |
| 10 | 202~1~3    | 挖除树根           | m3    | 15      | 137.45       |      | 58.09    |           | 99.45    | 157.54    |       | 4.32    | 6.1     | 23.74   | 10.97          | 18.24         | 221     | 14.73      |
| 11 | LJ0102     | 挖除旧路面          | m3/m2 | 3.33    | 225.29       |      | 111.76   |           | 152.84   | 264.6     |       | 7.92    | 6.5     | 54.53   | 17.79          | 31.62         | 383     | 115.02     |
| 12 | LJ010201   | 挖除水泥混凝土面层      | m3/m2 | 3.33    | 225.29       |      | 111.76   |           | 152.84   | 264.6     |       | 7.92    | 6.5     | 54.53   | 17.79          | 31.62         | 383     | 115.02     |
| 13 | LJ01020101 | 挖除18cm厚水泥混凝土面层 | m3    | 3.33    | 225.29       |      | 111.76   |           | 152.84   | 264.6     |       | 7.92    | 6.5     | 54.53   | 17.79          | 31.62         | 383     | 115.02     |
| 14 | 202~2      | 挖除旧路面          |       |         | 225.29       |      | 111.76   |           | 152.84   | 264.6     |       | 7.92    | 6.5     | 54.53   | 17.79          | 31.62         | 383     |            |
| 15 | 202~2~1    | 挖除水泥混凝土路面      |       |         | 225.29       |      | 111.76   |           | 152.84   | 264.6     |       | 7.92    | 6.5     | 54.53   | 17.79          | 31.62         | 383     |            |
| 16 | 202~2~1~2  | 挖除18cm厚水泥混凝土面层 | m3    | 3.33    | 225.29       |      | 111.76   |           | 152.84   | 264.6     |       | 7.92    | 6.5     | 54.53   | 17.79          | 31.62         | 383     | 115.02     |
| 17 | GD10202    | 路基挖方           | m3    | 2228.06 | 39606.62     |      | 8440.99  | 3421.07   | 35639.42 | 47501.48  |       | 1094.97 | 1025.43 | 4254.81 | 3096.15        | 5127.56       | 62103   | 27.87      |
| 18 | LJ0201     | 挖土方            | m3    | 1872.26 | 22754.16     |      | 7041.02  |           | 22054.3  | 29095.32  |       | 685.19  | 510.49  | 3191.51 | 1777.08        | 3173.36       | 38434   | 20.53      |
| 19 | GDLJ020102 | 弃土方开挖运         | m3    | 1872.26 | 22754.16     |      | 7041.02  |           | 22054.3  | 29095.32  |       | 685.19  | 510.49  | 3191.51 | 1777.08        | 3173.36       | 38434   | 20.53      |
| 20 | 203~1      | 路基挖方           |       |         | 22754.16     |      | 7041.02  |           | 22054.3  | 29095.32  |       | 685.19  | 510.49  | 3191.51 | 1777.08        | 3173.36       | 38434   |            |
| 21 | 203~1~1    | 挖土方            | m3    | 2228.06 | 22754.16     |      | 7041.02  |           | 22054.3  | 29095.32  |       | 685.19  | 510.49  | 3191.51 | 1777.08        | 3173.36       | 38434   | 17.25      |
| 22 | LJ0202     | 挖石方            | m3    | 355.6   | 16852.47     |      | 1399.98  | 3421.07   | 13585.11 | 18406.16  |       | 409.79  | 514.94  | 1063.31 | 1319.07        | 1954.19       | 23669   | 66.56      |
| 23 | GDLJ020202 | 弃石方开挖运         | m3    | 355.6   | 16852.47     |      | 1399.98  | 3421.07   | 13585.11 | 18406.16  |       | 409.79  | 514.94  | 1063.31 | 1319.07        | 1954.19       | 23669   | 66.56      |
| 24 | 203~1      | 路基挖方           |       |         | 16852.47     |      | 1399.98  | 3421.07   | 13585.11 | 18406.16  |       | 409.79  | 514.94  | 1063.31 | 1319.07        | 1954.19       | 23669   |            |
| 25 | 203~1~2    | 挖石方            | m3    | 355.6   | 16852.47     |      | 1399.98  | 3421.07   | 13585.11 | 18406.16  |       | 409.79  | 514.94  | 1063.31 | 1319.07        | 1954.19       | 23669   | 66.56      |
| 26 | GD10206    | 排水工程           | km    | 0.2     | 6448.32      |      | 2034.42  | 6938.05   | 469.99   | 9442.46   |       | 63.98   | 84.81   | 689.28  | 489.51         | 969.3         | 11740   | 58700      |
| 27 | LJ0606     | 拦水带            | m3/m  | 16      | 6448.32      |      | 2034.42  | 6938.05   | 469.99   | 9442.46   |       | 63.98   | 84.81   | 689.28  | 489.51         | 969.3         | 11740   | 733.75     |
| 28 | 207~5      | 路基排水工程         |       |         | 6448.32      |      | 2034.42  | 6938.05   | 469.99   | 9442.46   |       | 63.98   | 84.81   | 689.28  | 489.51         | 969.3         | 11740   |            |
| 29 | 207~5~1    | 拦水带            | m3    | 16      | 6448.32      |      | 2034.42  | 6938.05   | 469.99   | 9442.46   |       | 63.98   | 84.81   | 689.28  | 489.51         | 969.3         | 11740   | 733.75     |
| 30 | GD10207    | 路基防护与加固工程      | km    | 0.045   | 38955.28     |      | 14520.71 | 175666.96 | 3743.24  | 193930.91 |       | 743.95  | 1333.52 | 4638.42 | 3044.63        | 18332.23      | 222019  | 4933755.56 |
| 31 | GD102070   | 一般边坡防护与加固      | km    | 0.045   | 38955.28     |      | 14520.71 | 175666.96 | 3743.24  | 193930.91 |       | 743.95  | 1333.52 | 4638.42 | 3044.63        | 18332.23      | 222019  | 4933755.56 |
| 32 | GLJ0701    | 坡面植物防护         | m2    | 1346.14 | 22662.55     |      | 9989.62  | 157945.49 | 3177.67  | 171112.78 |       | 463.57  | 921.8   | 3202.41 | 1784.36        | 15973.64      | 193454  | 143.71     |
| 33 | GLJ070101  | 高性能生态基材+加筋麦克垫  | m2    | 1346.14 | 22662.55     |      | 9989.62  | 157945.49 | 3177.67  | 171112.78 |       | 463.57  | 921.8   | 3202.41 | 1784.36        | 15973.64      | 193454  | 143.71     |
| 34 | 208~1      | 植物护坡           |       |         | 22662.55     |      | 9989.62  | 157945.49 | 3177.67  | 171112.78 |       | 463.57  | 921.8   | 3202.41 | 1784.36        | 15973.64      | 193454  |            |

编制：赵立国

复核：严文强

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

第 2 页共 2 页

招预03表

| 序号        | 清单子目号        | 工程名称            | 单位   | 工程量     | 定额直接费<br>(元) | 定额设备 | 直接费(元)    |           |          |            | 设备购置费 | 措施费      | 企业管理费    | 规费       | 利润<br>(元)      | 税金<br>(元)     | 金额合计(元) |         |
|-----------|--------------|-----------------|------|---------|--------------|------|-----------|-----------|----------|------------|-------|----------|----------|----------|----------------|---------------|---------|---------|
|           |              |                 |      |         |              |      | 人工费       | 材料费       | 施工机械使用费  | 合计         |       |          |          |          | 费率(%)<br>7.42% | 税率(%)<br>9.0% | 合计      | 单价      |
| 1         | 2            | 3               | 4    | 5       | 6            | 7    | 8         | 9         | 10       | 11         | 12    | 13       | 14       | 15       | 16             | 17            | 18      | 19      |
| 35        | 208~1~8      | 高性能生态基材+加筋麦克垫   | m2   | 1346.14 | 22662.55     |      | 9989.62   | 157945.49 | 3177.67  | 171112.78  |       | 463.57   | 921.8    | 3202.41  | 1784.36        | 15973.64      | 193454  | 143.71  |
| 36        | GLJ0704      | 挡土墙             | m    | 40      | 16292.73     |      | 4531.09   | 17721.47  | 565.57   | 22818.13   |       | 280.37   | 411.72   | 1436     | 1260.27        | 2358.59       | 28565   | 714.13  |
| 37        | GLJ070401    | 重力式挡土墙          | m3/m | 25.52   | 16292.73     |      | 4531.09   | 17721.47  | 565.57   | 22818.13   |       | 280.37   | 411.72   | 1436     | 1260.27        | 2358.59       | 28565   | 1119.32 |
| 38        | GLJ07040101  | 路肩墙             | m3/m | 25.52   | 16292.73     |      | 4531.09   | 17721.47  | 565.57   | 22818.13   |       | 280.37   | 411.72   | 1436     | 1260.27        | 2358.59       | 28565   | 1119.32 |
| 39        | 103          | 路面工程            | km   | 0.075   | 39725        |      | 8924.91   | 50342.36  | 1833.42  | 61100.69   |       | 570.96   | 862.84   | 2911.16  | 3053.98        | 6164.97       | 74664   | 995520  |
| 40        | GD10302      | 水泥混凝土路面         | m2   | 375     | 39292.79     |      | 8747.75   | 50340.18  | 1514.85  | 60602.78   |       | 555.37   | 849.63   | 2852.1   | 3019.78        | 6109.17       | 73989   | 197.3   |
| 41        | GDLM01       | 路面垫层            | m2   | 450     | 7404.82      |      | 1022.31   | 16146.47  | 202.77   | 17371.56   |       | 89.26    | 226.29   | 323.49   | 572.85         | 1672.51       | 20255   | 45.01   |
| 42        | GDLM010      | 碎石垫层            | m2   | 450     | 7404.82      |      | 1022.31   | 16146.47  | 202.77   | 17371.56   |       | 89.26    | 226.29   | 323.49   | 572.85         | 1672.51       | 20255   | 45.01   |
| 43        | 302~1        | 垫层              |      |         | 7404.82      |      | 1022.31   | 16146.47  | 202.77   | 17371.56   |       | 89.26    | 226.29   | 323.49   | 572.85         | 1672.51       | 20255   |         |
| 44        | 302~1~1      | 碎石垫层            |      |         | 7404.82      |      | 1022.31   | 16146.47  | 202.77   | 17371.56   |       | 89.26    | 226.29   | 323.49   | 572.85         | 1672.51       | 20255   |         |
| 45        | 302~1~1~1    | 15cm厚级配碎石补强层    | m2   | 450     | 7404.82      |      | 1022.31   | 16146.47  | 202.77   | 17371.56   |       | 89.26    | 226.29   | 323.49   | 572.85         | 1672.51       | 20255   | 45.01   |
| 46        | GDLM05       | 路面面层            | m2   | 375     | 31887.96     |      | 7725.44   | 34193.71  | 1312.08  | 43231.23   |       | 466.11   | 623.34   | 2528.61  | 2446.92        | 4436.66       | 53734   | 143.29  |
| 47        | GDLM050      | 水泥混凝土面层         | m2   | 375     | 31887.96     |      | 7725.44   | 34193.71  | 1312.08  | 43231.23   |       | 466.11   | 623.34   | 2528.61  | 2446.92        | 4436.66       | 53734   | 143.29  |
| 48        | GDLM050201   | 水泥混凝土           | m2   | 375     | 31887.96     |      | 7725.44   | 34193.71  | 1312.08  | 43231.23   |       | 466.11   | 623.34   | 2528.61  | 2446.92        | 4436.66       | 53734   | 143.29  |
| 49        | GDLM05020101 | 18cm厚C35水泥混凝土面板 | m2   | 375     | 31887.96     |      | 7725.44   | 34193.71  | 1312.08  | 43231.23   |       | 466.11   | 623.34   | 2528.61  | 2446.92        | 4436.66       | 53734   | 143.29  |
| 50        | 312~1        | 普通水泥混凝土面板       |      |         | 31887.96     |      | 7725.44   | 34193.71  | 1312.08  | 43231.23   |       | 466.11   | 623.34   | 2528.61  | 2446.92        | 4436.66       | 53734   |         |
| 51        | 312~1~2      | 18cm厚C35水泥混凝土面板 | m2   | 375     | 31887.96     |      | 7725.44   | 34193.71  | 1312.08  | 43231.23   |       | 466.11   | 623.34   | 2528.61  | 2446.92        | 4436.66       | 53734   | 143.29  |
| 52        | GD10306      | 旧路面处理           | km   | 0.075   | 432.22       |      | 177.16    | 2.18      | 318.57   | 497.91     |       | 15.59    | 13.21    | 59.06    | 34.21          | 55.8          | 675     | 9000    |
| 53        | GDLM080      | 打裂压稳旧水泥混凝土路面    | m2   | 225     | 432.22       |      | 177.16    | 2.18      | 318.57   | 497.91     |       | 15.59    | 13.21    | 59.06    | 34.21          | 55.8          | 675     | 3       |
| 54        | 316~6        | 打裂压稳旧水泥混凝土路面    | m2   | 225     | 432.22       |      | 177.16    | 2.18      | 318.57   | 497.91     |       | 15.59    | 13.21    | 59.06    | 34.21          | 55.8          | 675     | 3       |
| 55        | 110          | 专项费用            | 总额   | 1       |              |      |           |           |          |            |       |          |          |          |                |               | 15776   | 15776   |
| 56        | 11001        | 施工场地建设费         | 总额   | 1       |              |      |           |           |          |            |       |          |          |          |                |               | 10005   | 10005   |
| 57        | 104~1        | 施工场地建设费         | 总额   | 1       |              |      |           |           |          |            |       |          |          |          |                |               | 10005   | 10005   |
| 58        | 11002        | 安全生产费           | 总额   | 1       |              |      |           |           |          |            |       |          |          |          |                |               | 5771    | 5771    |
| 59        | 102~3        | 安全生产费           | 总额   | 1       |              |      |           |           |          |            |       |          |          |          |                |               | 5771    | 5771    |
| <b>合计</b> |              |                 |      |         | 596467.8     |      | 164235.26 | 1182587.9 | 173485.1 | 1520308.26 |       | 11548.92 | 15765.48 | 59289.54 | 46284.64       | 148787.72     | 390506  |         |

编制：赵立国

复核：严文强

### 表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

| 序号   | 工程类别           | 措施费 (%) |         |         |           |           |           |           |       |       |       |       | 企业管理费 (%) |         |        |        |       |       | 规费 (%) |       |       |       |       |       |
|------|----------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |                | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费率  |       | 基本费用      | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用  | 综合费率  | 养老保险费  | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费率  |
|      |                |         |         |         |           |           |           |           |       |       | 12    | 13    |           |         |        |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
| 1    | 2              | 3       | 4       | 5       | 6         | 7         | 8         | 9         | 10    | 11    | 12    | 13    | 14        | 15      | 16     | 17     | 18    | 19    | 20     | 21    | 22    | 23    | 24    | 25    |
| 01   | 土方             |         | 1.114   |         |           |           |           | 1.499     | 0.521 | 0.224 | 2.837 | 0.521 | 2.747     | 0.122   | 0.192  |        | 0.271 | 3.332 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |
| 02   | 石方             |         | 1.018   |         |           |           |           | 1.279     | 0.47  | 0.176 | 2.473 | 0.47  | 2.792     | 0.108   | 0.204  |        | 0.259 | 3.363 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |
| 03   | 运输             |         | 1.136   |         |           |           |           | 1.451     | 0.154 | 0.157 | 2.744 | 0.154 | 1.374     | 0.118   | 0.132  |        | 0.264 | 1.888 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |
| 04   | 路面             |         | 1.093   |         |           |           |           | 1.39      | 0.818 | 0.321 | 2.804 | 0.818 | 2.427     | 0.066   | 0.159  |        | 0.404 | 3.056 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |
| 04-1 | 路面(隧道路面)       |         |         |         |           |           |           | 1.39      | 0.818 | 0.321 | 1.711 | 0.818 | 2.427     | 0.066   | 0.159  |        | 0.404 | 3.056 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |
| 05   | 隧道             |         |         |         |           |           |           |           | 1.195 | 0.257 | 0.257 | 1.195 | 3.569     | 0.096   | 0.266  |        | 0.513 | 4.444 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |
| 06   | 构造物            |         | 0.753   |         |           |           |           | 0.924     | 1.201 | 0.262 | 1.939 | 1.201 | 3.587     | 0.114   | 0.274  |        | 0.466 | 4.441 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |
| 06-1 | 构造物(绿化)        |         | 0.753   |         |           |           |           | 0.924     | 1.201 | 0.262 | 1.939 | 1.201 | 3.587     | 0.114   | 0.274  |        | 0.466 | 4.441 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |
| 07   | 构造物            |         | 0.883   |         |           |           |           | 1.007     | 1.537 | 0.333 | 2.223 | 1.537 | 4.726     | 0.126   | 0.348  |        | 0.545 | 5.745 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |
| 08   | 构造物(一般)        |         | 1.73    |         |           |           |           | 0.948     | 2.729 | 0.622 | 3.3   | 2.729 | 5.976     | 0.225   | 0.551  |        | 1.094 | 7.846 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |
| 08-1 | 构造物(室内)        |         |         |         |           |           |           | 0.948     | 2.729 | 0.622 | 1.57  | 2.729 | 5.976     | 0.225   | 0.551  |        | 1.094 | 7.846 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |
| 08-2 | 构造物(桥梁)        |         | 1.73    |         |           |           |           | 0.948     | 2.729 | 0.622 | 3.3   | 2.729 | 5.976     | 0.225   | 0.551  |        | 1.094 | 7.846 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |
| 08-3 | 构造物(设备安装)      |         |         |         |           |           |           | 0.948     | 2.729 | 0.622 | 1.57  | 2.729 | 5.976     | 0.225   | 0.551  |        | 1.094 | 7.846 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |
| 09   | 技术复杂大桥         |         | 1.052   |         |           |           |           |           | 1.677 | 0.389 | 1.441 | 1.677 | 4.143     | 0.101   | 0.208  |        | 0.637 | 5.089 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |
| 10   | 钢材及钢结构(一般)     |         |         |         |           |           |           |           | 0.564 | 0.351 | 0.351 | 0.564 | 2.242     | 0.104   | 0.164  |        | 0.653 | 3.163 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |
| 10-1 | 钢材及钢结构(桥梁)     |         |         |         |           |           |           |           | 0.564 | 0.351 | 0.351 | 0.564 | 2.242     | 0.104   | 0.164  |        | 0.653 | 3.163 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |
| 10-2 | 钢材及钢结构(金属标志牌等) |         |         |         |           |           |           |           | 0.564 | 0.351 | 0.351 | 0.564 | 2.242     | 0.104   | 0.164  |        | 0.653 | 3.163 | 14     | 0.8   | 6.85  | 0.5   | 8.5   | 30.65 |

### 表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

| 序号 | 工程名称            | 措施费     |         |         |           |           |           |           |        |        |         |        | 企业管理费   |         |        |        |        |        | 规费      |        |         |        |        |          |
|----|-----------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|----------|
|    |                 | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费  | 工地转移费  | 综合费用    |        | 基本费用    | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用   | 综合费用   | 养老保险费   | 失业保险费  | 医疗保险费   | 工伤保险费  | 住房公积金  | 综合费用     |
|    |                 |         |         |         |           |           |           |           |        |        |         |        |         |         |        |        |        |        |         |        |         |        |        |          |
| 1  | 2               | 3       | 4       | 5       | 6         | 7         | 8         | 9         | 10     | 11     | 12      | 13     | 14      | 15      | 16     | 17     | 18     | 19     | 20      | 21     | 22      | 23     | 24     | 25       |
| 1  | 绕行标志牌           |         |         |         |           |           |           |           |        |        |         |        |         |         |        |        |        |        |         |        |         |        |        |          |
| 2  | 挖除树根            |         | 1.04    |         |           |           |           | 1.27      | 1.65   | 0.36   | 2.67    | 1.65   | 4.93    | 0.16    | 0.38   |        | 0.64   | 6.1    | 10.84   | 0.62   | 5.31    | 0.39   | 6.58   | 23.74    |
| 3  | 挖除18cm厚水泥混凝土面层  |         | 2.48    |         |           |           |           | 3.15      | 1.63   | 0.67   | 6.3     | 1.63   | 5.13    | 0.17    | 0.35   |        | 0.86   | 6.5    | 24.91   | 1.42   | 12.19   | 0.89   | 15.12  | 54.53    |
| 4  | 挖土方             |         | 257.26  |         |           |           |           | 332.85    | 55.6   | 39.48  | 629.58  | 55.6   | 389.56  | 27.08   | 33.4   |        | 60.46  | 510.49 | 1457.78 | 83.3   | 713.27  | 52.06  | 885.08 | 3191.51  |
| 5  | 挖石方             |         | 140.88  |         |           |           |           | 177.83    | 68.11  | 22.97  | 341.68  | 68.11  | 420.72  | 18.55   | 31.85  |        | 43.82  | 514.94 | 485.69  | 27.75  | 237.64  | 17.35  | 294.88 | 1063.31  |
| 6  | 拦水带             |         | 17.88   |         |           |           |           | 11.39     | 28.47  | 6.24   | 35.51   | 28.47  | 64.95   | 2.45    | 5.88   |        | 11.53  | 84.81  | 314.84  | 17.99  | 154.05  | 11.24  | 191.15 | 689.28   |
| 7  | 高性能生态基材+加筋麦克垫   |         | 83.22   |         |           |           |           | 102.12    | 249.29 | 28.96  | 214.29  | 249.29 | 744.54  | 23.66   | 56.87  |        | 96.73  | 921.8  | 1462.77 | 83.59  | 715.71  | 52.24  | 888.11 | 3202.41  |
| 8  | 路肩墙             |         | 71.83   |         |           |           |           | 40.68     | 142.21 | 25.66  | 138.16  | 142.21 | 314.02  | 11.8    | 28.84  |        | 57.06  | 411.72 | 655.92  | 37.48  | 320.93  | 23.43  | 398.24 | 1436     |
| 9  | 15cm厚级配碎石补强层    |         | 11.18   |         |           |           |           | 14.22     | 60.57  | 3.28   | 28.68   | 60.57  | 179.72  | 4.89    | 11.77  |        | 29.92  | 226.29 | 147.76  | 8.44   | 72.3    | 5.28   | 89.71  | 323.49   |
| 10 | 18cm厚C35水泥混凝土面板 |         | 130.7   |         |           |           |           | 71.62     | 216.81 | 46.99  | 249.3   | 216.81 | 474.77  | 17.88   | 43.78  |        | 86.92  | 623.34 | 1154.99 | 66     | 565.12  | 41.25  | 701.25 | 2528.61  |
| 11 | 打裂压稳旧水泥混凝土路面    |         | 4.7     |         |           |           |           | 5.98      | 3.54   | 1.38   | 12.06   | 3.54   | 10.49   | 0.29    | 0.69   |        | 1.75   | 13.21  | 26.98   | 1.54   | 13.2    | 0.96   | 16.38  | 59.06    |
| 12 | 合计：             |         | 721.15  |         |           |           |           | 761.1     | 827.87 | 175.98 | 1658.23 | 827.87 | 2608.81 | 106.91  | 213.8  |        | 389.68 | 3319.2 | 5742.48 | 328.14 | 2809.71 | 205.09 | 3486.5 | 12571.93 |

### 表A.0.2-10 设备费计算表

建设项目名称：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

| 代号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 基价 | 定额设备购置费<br>(元) | 单价(元) | 设备购置费(元) | 税金(元) | 定额设备费(元) | 设备费(元) |
|----|------|------|----|----|----|----------------|-------|----------|-------|----------|--------|
|    |      |      |    |    |    |                |       |          |       |          |        |
|    | 合计   |      |    |    |    |                |       |          |       |          |        |





### 表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

| 序号      | 费用名称及项目      | 说明及计算式                                                                 | 金额(元) | 备注                                                               |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 3       | 第三部分 工程建设其他费 |                                                                        | 52222 |                                                                  |
| 301     | 建设项目管理费      |                                                                        | 11096 |                                                                  |
| 30103   | 工程监理费        | {部颁2018工程监理费}                                                          | 6096  | 0+(203208.12-0)*0.03*1.0                                         |
| 30105   | 竣(交)工验收试验检测费 | 5000                                                                   | 5000  | 5000                                                             |
| 303     | 建设前期工作费      |                                                                        | 19564 |                                                                  |
| GD30303 | 勘察设计费        | $(0+(\text{建安工程费}/10000-0)/(200-0)*(9-0))*10000*0.9*0.85*1.89*1.1*0.7$ | 19564 | $(0+(390506/10000-0)/(200-0)*(9-0))*10000*0.9*0.85*1.89*1.1*0.7$ |
| 307     | 工程保通管理费      |                                                                        | 20000 |                                                                  |
| 30703   | 交通维护费        | 20000                                                                  | 20000 | 20000                                                            |
| 308     | 工程保险费        |                                                                        | 1562  |                                                                  |
| 4       | 第四部分 预备费     |                                                                        | 13300 |                                                                  |
| 401     | 基本预备费        |                                                                        | 13300 | $(390506+600+52222)*3\%$                                         |
|         |              |                                                                        |       |                                                                  |

## 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

| 序号 | 名称                           | 单位     | 代号      | 预算单价<br>(元) | 备注 | 序号 | 名称                          | 单位 | 代号         | 预算单价<br>(元) | 备注 |
|----|------------------------------|--------|---------|-------------|----|----|-----------------------------|----|------------|-------------|----|
| 1  | 人工                           | 工日     | 1       | 129.08      |    | 28 | 原木混合格                       | m3 | 4003001    | 1283.19     |    |
| 2  | 机械工                          | 工日     | 2       | 129.08      |    | 29 | 锯材中板 = 19 ~ 35mm,中方混合格      | m3 | 4003002    | 1220        |    |
| 3  | 人工                           | 工日     | 1001001 | 129.08      |    | 30 | 草籽                          | kg | 4013001    | 70.8        |    |
| 4  | 机械工                          | 工日     | 1050001 | 118.99      |    | 31 | 种植土                         | m3 | 5501007    | 11.65       |    |
| 5  | 机械工                          | 工日     | 1051001 | 129.08      |    | 32 | 碎石未筛分碎石统料堆方                 | m3 | 5505016    | 191.99      |    |
| 6  | 柴油                           | kg     | 863     | 8.58        |    | 33 | 其他材料费                       | 元  | 7801001    | 1           |    |
| 7  | 电                            | kw-h   | 865     | 0.85        |    | 34 | 设备摊销费                       | 元  | 7901001    | 1           |    |
| 8  | 水                            | m3     | 866     | 0.49        |    | 35 | 高性能生态基材                     | m2 | 5001058001 | 35          |    |
| 9  | 其他材料费                        | 元      | 996     | 1           |    | 36 | C25普通商品混凝土2cm碎石             | m3 | sh0004     | 422         |    |
| 10 | 普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商) | m3     | 1511007 | 448         |    | 37 | 250L以内强制式混凝土搅拌机             | 台班 | 1272       | 190.39      |    |
| 11 | 普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商) | m3     | 1511008 | 464         |    | 38 | 1.0t以内机动翻斗车                 | 台班 | 1408       | 234.83      |    |
| 12 | 普C35-42.5-2(商)普C35-42.5-2(商) | m3     | 1511012 | 491         |    | 39 | 小型机具使用费                     | 元  | 1998       | 1           |    |
| 13 | HPB300钢筋                     | t      | 2001001 | 4198.35     |    | 40 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压     | 台班 | 8001027    | 1326.01     |    |
| 14 | 8 ~ 12号铁丝镀锌铁丝                | kg     | 2001021 | 4.98        |    | 41 | 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压    | 台班 | 8001030    | 1651.63     |    |
| 15 | 加筋麦克垫                        |        | 2002003 | 70          |    | 42 | 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机械     | 台班 | 8001037    | 1791.93     |    |
| 16 | 型钢工字钢,角钢                     | t      | 2003004 | 3837        |    | 43 | 斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40          | 台班 | 8001047    | 1115.22     |    |
| 17 | 组合钢模板                        | t      | 2003026 | 5451        |    | 44 | 机械自身质量12 ~ 15t光轮压路机3Y-12/15 | 台班 | 8001081    | 655.49      |    |
| 18 | 铁件铁件                         | kg     | 2009028 | 4.5         |    | 45 | 机械自身质量18 ~ 21t光轮压路机3Y-18/21 | 台班 | 8001083    | 843.22      |    |
| 19 | U形锚钉                         | kg     | 2009034 | 4.27        |    | 46 | 机动液压喷播机CYP-4456             | 台班 | 8001132    | 394.6       |    |
| 20 | 破碎锤钢钎                        | 根      | 2009039 | 2222.22     |    | 47 | 20 ~ 25t以内轮胎式压路机YL27        | 台班 | 8003068    | 1023.9      |    |
| 21 | 石油沥青                         | t      | 3001001 | 4441.59     |    | 48 | 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m × 5m       | 台班 | 8003079    | 164.74      |    |
| 22 | 汽油92号                        | kg     | 3003002 | 10.15       |    | 49 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF        | 台班 | 8003085    | 233.08      |    |
| 23 | 柴油0号, - 10号, - 20号           | kg     | 3003003 | 8.58        |    | 50 | 机动破路机LPR300                 | 台班 | 8003101    | 245.83      |    |
| 24 | 柴油0号, - 10号, - 20号           | kg     | 3003003 | 8.58        |    | 51 | 三角形双轮自行式冲击压路机               | 台班 | 8003110    | 3131.55     |    |
| 25 | 煤                            | t      | 3005001 | 970         |    | 52 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250    | 台班 | 8005002    | 200.66      |    |
| 26 | 电                            | kW · h | 3005002 | 0.85        |    | 53 | 装载质量4t以内载货汽车CA10B           | 台班 | 8007003    | 556.97      |    |
| 27 | 水                            | m3     | 3005004 | 2.6         |    | 54 | 装载质量10t以内自卸汽车QD361          | 台班 | 8007015    | 845.86      |    |

## 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

| 序号 | 名称                         | 单位 | 代号      | 预算单价<br>(元) | 备注 |
|----|----------------------------|----|---------|-------------|----|
| 55 | 容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ  | 台班 | 8007041 | 784.99      |    |
| 56 | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN | 台班 | 8007043 | 1188.66     |    |
| 57 | 提升质量8t以内汽车式起重机QY8          | 台班 | 8009026 | 792.19      |    |
| 58 | 排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7  | 台班 | 8017049 | 787.89      |    |
| 59 | 小型机具使用费                    | 元  | 8099001 | 1           |    |
| 60 | 定额基价                       | 元  | 1999    | 1           |    |

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 分项工程名称：绕行标志牌

合同段：2024.07.22  
 清单子目名称：绕行标志牌

| 代<br>号  | 工程项目 |    |       | 绕行标志牌 |    |       |    |    |       |    |    |       | 合 计 |    |       |    |         |
|---------|------|----|-------|-------|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|-----|----|-------|----|---------|
|         | 工程细目 |    |       | 绕行标志牌 |    |       |    |    |       |    |    |       |     |    |       |    |         |
|         | 定额单位 |    |       | 个     |    |       |    |    |       |    |    |       |     |    |       |    |         |
|         | 工程数量 |    |       | 6     |    |       |    |    |       |    |    |       |     |    |       |    |         |
|         | 定额表号 |    |       |       |    |       |    |    |       |    |    |       |     |    |       |    |         |
| 工、料、机名称 |      | 单位 | 单价(元) | 定额    | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额  | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元)   |
| 9999001 | 定额基价 |    | 元     | 1     | 6  |       |    |    |       |    |    |       |     |    |       |    |         |
| 直接费     |      | 元  |       |       |    |       |    |    |       |    |    |       |     |    |       |    |         |
| 措施费     |      | 元  |       |       |    |       |    |    |       |    |    |       |     |    |       |    |         |
|         |      | 元  |       |       |    |       |    |    |       |    |    |       |     |    |       |    |         |
| 企业管理费   |      | 元  |       |       |    |       |    |    |       |    |    |       |     |    |       |    |         |
| 规费      |      | 元  |       |       |    |       |    |    |       |    |    |       |     |    |       |    |         |
| 利润      |      | 元  |       |       |    |       |    |    |       |    |    |       |     |    |       |    |         |
| 税金      |      | 元  |       |       |    |       |    |    |       |    |    |       |     |    |       |    |         |
| 金额合计    |      | 元  |       |       |    | 3600  |    |    |       |    |    |       |     |    |       |    | 3600.00 |

编制：赵立国

复核：严文强

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 分项工程名称：挖除树根

合同段：2024.07.22  
 清单子目名称：挖除树根

第 2 页共 13 页

招预21-2表

| 代<br>号       | 工程项目                        |          | 伐树、挖根、除草、清除表土 |        |        |        |    |    |       |    |    |       | 合 计 |    |       |      |        |
|--------------|-----------------------------|----------|---------------|--------|--------|--------|----|----|-------|----|----|-------|-----|----|-------|------|--------|
|              | 工程细目                        |          | 挖竹根           |        |        |        |    |    |       |    |    |       |     |    |       |      |        |
|              | 定额单位                        |          | 10m3          |        |        |        |    |    |       |    |    |       |     |    |       |      |        |
|              | 工程数量                        |          | 1.5           |        |        |        |    |    |       |    |    |       |     |    |       |      |        |
|              | 定额表号                        |          | 1~1~1~10      |        |        |        |    |    |       |    |    |       |     |    |       |      |        |
|              | 工、料、机名称                     | 单位       | 单价(元)         | 定额     | 数量     | 金额(元)  | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额  | 数量 | 金额(元) | 数量   | 金额(元)  |
| 1001001      | 人工                          | 工日       | 129.08        | 0.3    | 0.45   | 58.09  |    |    |       |    |    |       |     |    |       | 0.45 | 58.09  |
| 8001027      | 斗容量1.0m3履带式单斗<br>挖掘机WY100液压 | 台班       | 1326.01       | 0.05   | 0.08   | 99.45  |    |    |       |    |    |       |     |    |       | 0.08 | 99.45  |
| 9999001      | 定额基价                        | 元        | 1             | 92     | 137    | 137    |    |    |       |    |    |       |     |    |       | 137  | 137    |
| <b>直接费</b>   |                             | <b>元</b> |               |        |        | 157.54 |    |    |       |    |    |       |     |    |       |      | 157.54 |
| <b>措施费</b>   |                             | <b>元</b> |               | 137.45 | 1.939% | 2.67   |    |    |       |    |    |       |     |    |       |      | 2.67   |
|              |                             | <b>元</b> |               | 137.45 | 1.201% | 1.65   |    |    |       |    |    |       |     |    |       |      | 1.65   |
| <b>企业管理费</b> |                             | <b>元</b> |               | 137.45 | 4.441% | 6.1    |    |    |       |    |    |       |     |    |       |      | 6.1    |
| <b>规费</b>    |                             | <b>元</b> |               | 77.45  | 30.65% | 23.74  |    |    |       |    |    |       |     |    |       |      | 23.74  |
| <b>利润</b>    |                             | <b>元</b> |               | 147.87 | 7.42%  | 10.97  |    |    |       |    |    |       |     |    |       |      | 10.97  |
| <b>税金</b>    |                             | <b>元</b> |               | 202.67 | 9%     | 18.24  |    |    |       |    |    |       |     |    |       |      | 18.24  |
| <b>金额合计</b>  |                             | <b>元</b> |               |        |        | 220.91 |    |    |       |    |    |       |     |    |       |      | 220.91 |

编制：赵立国

复核：严文强

### 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 分项工程名称：挖除18cm厚水泥混凝土面层

合同段：2024.07.22  
 清单子目名称：挖除18cm厚水泥混凝土面层

| 代<br>号       | 工程 项 目                 |     |          | 全部挖除旧路面      |        |        | 自卸汽车运土、石方          |        |        |     |     |        | 合 计 |     |        |        |
|--------------|------------------------|-----|----------|--------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|--------|
|              | 工程 细 目                 |     |          | 破碎机挖清水泥混凝土面层 |        |        | 装载质量10t以内自卸汽车运石3km |        |        |     |     |        |     |     |        |        |
|              | 定 额 单 位                |     |          | 10m3         |        |        | 1000m3天然密实方        |        |        |     |     |        |     |     |        |        |
|              | 工 程 数 量                |     |          | 0.333        |        |        | 0.0033             |        |        |     |     |        |     |     |        |        |
|              | 定 额 表 号                |     |          | 2~3~1~7      |        |        | 1~1~11~19改         |        |        |     |     |        |     |     |        |        |
|              | 工、料、机名称                | 单 位 | 单 价(元)   | 定 额          | 数 量    | 金 额(元) | 定 额                | 数 量    | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 数 量    |
| 1001001      | 人工                     | 工日  | 129.08   | 2.6          | 0.87   | 111.76 |                    |        |        |     |     |        |     |     | 0.87   | 111.76 |
| 8003101      | 机动破路机LPR300            | 台班  | 245.83   | 1.41         | 0.47   | 115.42 |                    |        |        |     |     |        |     |     | 0.47   | 115.42 |
| 8007015      | 装载质量10t以内自卸汽车<br>QD361 | 台班  | 845.86   |              |        |        | 13.01              | 0.04   | 36.32  |     |     |        |     |     | 0.04   | 36.32  |
| 8099001      | 小型机具使用费                | 元   | 1        | 3.3          | 1.1    | 1.1    |                    |        |        |     |     |        |     |     | 1.1    | 1.1    |
| 9999001      | 定额基价                   | 元   | 1        | 579          | 193    | 193    | 9877               | 33     | 33     |     |     |        |     |     | 225    | 225    |
| <b>直接费</b>   |                        |     | <b>元</b> |              |        | 228.28 |                    |        | 36.32  |     |     |        |     |     |        | 264.6  |
| <b>措施费</b>   |                        |     | <b>元</b> | 192.69       | 2.804% | 5.4    | 32.59              | 2.744% | 0.89   |     |     |        |     |     |        | 6.3    |
|              |                        |     | <b>元</b> | 192.69       | 0.818% | 1.58   | 32.59              | 0.154% | 0.05   |     |     |        |     |     |        |        |
| <b>企业管理费</b> |                        |     | <b>元</b> | 192.69       | 3.056% | 5.89   | 32.59              | 1.888% | 0.62   |     |     |        |     |     |        | 6.5    |
| <b>规费</b>    |                        |     | <b>元</b> | 172.37       | 30.65% | 52.83  | 5.54               | 30.65% | 1.7    |     |     |        |     |     |        | 54.53  |
| <b>利润</b>    |                        |     | <b>元</b> | 205.57       | 7.42%  | 15.25  | 34.15              | 7.42%  | 2.53   |     |     |        |     |     |        | 17.79  |
| <b>税金</b>    |                        |     | <b>元</b> | 309.23       | 9%     | 27.83  | 42.11              | 9%     | 3.79   |     |     |        |     |     |        | 31.62  |
| <b>金额合计</b>  |                        |     | <b>元</b> |              |        | 337.06 |                    |        | 45.90  |     |     |        |     |     |        | 382.96 |

编制：赵立国

复核：严文强

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 分项工程名称：挖土方

合同段：2024.07.22  
 清单子目名称：挖土方

第 4 页共 13 页

招预21-2表

| 代<br>号  | 工程 项目                        |          |         | 整修、维护边坡       |        |         | 自卸汽车运土、石方          |        |          | 挖掘机挖装土、石方         |        |         | 挖掘机挖装土、石方          |         |         | 合 计      |          |
|---------|------------------------------|----------|---------|---------------|--------|---------|--------------------|--------|----------|-------------------|--------|---------|--------------------|---------|---------|----------|----------|
|         | 工程 细 目                       |          |         | 清理塌方、滑坡人工清运土方 |        |         | 装载质量10t以内自卸汽车运土3km |        |          | 斗容量2.0m3以内挖掘机挖装松土 |        |         | 斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土 |         |         |          |          |
|         | 定 额 单 位                      |          |         | 100m3         |        |         | 1000m3天然密实方        |        |          | 1000m3天然密实方       |        |         | 1000m3天然密实方        |         |         |          |          |
|         | 工 程 数 量                      |          |         | 4.4956        |        |         | 2.2281             |        |          | 0.5335            |        |         | 0.8892             |         |         |          |          |
|         | 定 额 表 号                      |          |         | 借粤养预营改增1~2~8  |        |         | 1~1~11~5改          |        |          | 1~1~9~7           |        |         | 1~1~9~8            |         |         |          |          |
|         | 工、料、机名称                      | 单 位      | 单 价(元)  | 定 额           | 数 量    | 金 额(元)  | 定 额                | 数 量    | 金 额(元)   | 定 额               | 数 量    | 金 额(元)  | 定 额                | 数 量     | 金 额(元)  | 数 量      | 金 额(元)   |
| 1       | 人工                           | 工日       | 129.08  | 11.2          | 50.35  | 6499.27 |                    |        |          |                   |        |         |                    |         | 50.35   | 6499.27  |          |
| 1001001 | 人工                           | 工日       | 129.08  |               |        |         |                    |        | 2.7      | 1.44              | 185.93 | 3.1     | 2.76               | 355.81  | 4.2     | 541.74   |          |
| 1998    | 小型机具使用费                      | 元        | 1       | 6.7           | 30.12  | 30.12   |                    |        |          |                   |        |         |                    |         | 30.12   | 30.12    |          |
| 8001030 | 斗容量2.0m3履带式单斗<br>挖掘机WY200A液压 | 台班       | 1651.63 |               |        |         |                    |        | 1.14     | 0.61              | 1004.5 | 1.3     | 1.16               | 1909.22 | 1.76    | 2913.72  |          |
| 8007015 | 装载质量10t以内自卸汽车<br>QD361       | 台班       | 845.86  |               |        |         | 10.14              | 22.59  | 19110.46 |                   |        |         |                    |         | 22.59   | 19110.46 |          |
| 9999001 | 定额基价                         | 元        | 1       | 558           | 2507   | 2507    | 7698               | 17152  | 17152    | 1998              | 1066   | 1066    | 2281               | 2028    | 2028    | 22754    | 22754    |
|         | <b>直接费</b>                   | <b>元</b> |         |               |        | 6529.39 |                    |        | 19110.46 |                   |        | 1190.44 |                    |         | 2265.03 |          | 29095.32 |
|         | <b>措施费</b>                   | <b>元</b> |         | 2507.38       | 2.837% | 71.13   | 17152.33           | 2.744% | 470.66   | 1066.12           | 2.837% | 30.25   | 2028.32            | 2.837%  | 57.54   |          | 629.58   |
|         |                              | <b>元</b> |         | 2507.38       | 0.521% | 13.06   | 17152.33           | 0.154% | 26.41    | 1066.12           | 0.521% | 5.55    | 2028.32            | 0.521%  | 10.57   |          | 55.6     |
|         | <b>企业管理费</b>                 | <b>元</b> |         | 2507.38       | 3.332% | 83.55   | 17152.33           | 1.888% | 323.84   | 1066.12           | 3.332% | 35.52   | 2028.33            | 3.332%  | 67.58   |          | 510.49   |
|         | <b>规费</b>                    | <b>元</b> |         | 6499.27       | 30.65% | 1992.03 | 2916.3             | 30.65% | 893.85   | 342.94            | 30.65% | 105.11  | 654.23             | 30.65%  | 200.52  |          | 3191.51  |
|         | <b>利润</b>                    | <b>元</b> |         | 2675.12       | 7.42%  | 198.49  | 17973.23           | 7.42%  | 1333.61  | 1137.45           | 7.42%  | 84.4    | 2164.02            | 7.42%   | 160.57  |          | 1777.08  |
|         | <b>税金</b>                    | <b>元</b> |         | 8887.66       | 9%     | 799.89  | 22158.83           | 9%     | 1994.3   | 1451.28           | 9%     | 130.62  | 2761.82            | 9%      | 248.56  |          | 3173.36  |
|         | <b>金额合计</b>                  | <b>元</b> |         |               |        | 9687.55 |                    |        | 24153.12 |                   |        | 1581.89 |                    |         | 3010.38 |          | 38432.94 |

编制：赵立国

复核：严文强

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 分项工程名称：挖石方

合同段：2024.07.22  
 清单子目名称：挖石方

第 5 页共 13 页

招预21-2表

| 代<br>号  | 工程 项目                        |          |         | 挖掘机带破碎锤破碎石方 |        |         | 装载机装土、石方       |        |        | 挖掘机带破碎锤破碎石方  |         |          | 装载机装土、石方           |        |        | 自卸汽车运土、石方          |        |         |
|---------|------------------------------|----------|---------|-------------|--------|---------|----------------|--------|--------|--------------|---------|----------|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|---------|
|         | 工程 细目                        |          |         | 挖掘机带破碎锤破碎软石 |        |         | 斗容量2m3以内装载机装软石 |        |        | 挖掘机带破碎锤破碎次坚石 |         |          | 斗容量2m3以内装载机装次坚石、坚石 |        |        | 装载质量10t以内自卸汽车运石3km |        |         |
|         | 定 额 单 位                      |          |         | 100m3天然密实方  |        |         | 1000m3天然密实方    |        |        | 100m3天然密实方   |         |          | 1000m3天然密实方        |        |        | 1000m3天然密实方        |        |         |
|         | 工 程 数 量                      |          |         | 1.778       |        |         | 0.1778         |        |        | 1.778        |         |          | 0.1778             |        |        | 0.3556             |        |         |
|         | 定 额 表 号                      |          |         | 1~1~17~1    |        |         | 1~1~10~5       |        |        | 1~1~17~2     |         |          | 1~1~10~8           |        |        | 1~1~11~19改         |        |         |
|         | 工、料、机名称                      | 单 位      | 单 价(元)  | 定 额         | 数 量    | 金 额(元)  | 定 额            | 数 量    | 金 额(元) | 定 额          | 数 量     | 金 额(元)   | 定 额                | 数 量    | 金 额(元) | 定 额                | 数 量    | 金 额(元)  |
| 1001001 | 人工                           | 工日       | 129.08  | 2.9         | 5.16   | 665.56  |                |        | 3.2    | 5.69         | 734.41  |          |                    |        |        |                    |        |         |
| 2009039 | 破碎锤钢钎                        | 根        | 2222.22 | 0.11        | 0.2    | 434.62  |                |        | 0.21   | 0.37         | 829.73  |          |                    |        |        |                    |        |         |
| 7801001 | 其他材料费                        | 元        | 1       | 280.9       | 499.44 | 499.44  |                |        | 436.4  | 775.92       | 775.92  |          |                    |        |        |                    |        |         |
| 7901001 | 设备摊销费                        | 元        | 1       | 239.3       | 425.48 | 425.48  |                |        | 256.4  | 455.88       | 455.88  |          |                    |        |        |                    |        |         |
| 8001030 | 斗容量2.0m3履带式单斗<br>挖掘机WY200A液压 | 台班       | 1651.63 | 1.11        | 1.97   | 3259.62 |                |        | 1.85   | 3.29         | 5432.71 |          |                    |        |        |                    |        |         |
| 8001047 | 斗容量2.0m3轮胎式装<br>载机ZL40       | 台班       | 1115.22 |             |        |         | 2.13           | 0.38   | 422.35 |              |         |          | 2.81               | 0.5    | 557.18 |                    |        |         |
| 8007015 | 装载质量10t以内自卸汽车<br>QD361       | 台班       | 845.86  |             |        |         |                |        |        |              |         |          |                    |        |        | 13.01              | 4.63   | 3913.25 |
| 9999001 | 定额基价                         | 元        | 1       | 2739        | 4870   | 4870    | 2099           | 373    | 373    | 4277         | 7604    | 7604     | 2769               | 492    | 492    | 9877               | 3512   | 3512    |
|         | <b>直接费</b>                   | <b>元</b> |         |             |        | 5284.72 |                |        | 422.35 |              |         | 8228.65  |                    |        | 557.18 |                    |        | 3913.25 |
|         | <b>措施费</b>                   | <b>元</b> |         | 3510.8      | 2.473% | 86.82   | 373.24         | 2.473% | 9.23   | 5542.69      | 2.473%  | 137.07   | 492.39             | 2.473% | 12.18  | 3512.28            | 2.744% | 96.38   |
|         |                              | <b>元</b> |         | 4870.34     | 0.47%  | 22.89   | 373.24         | 0.47%  | 1.75   | 7604.22      | 0.47%   | 35.74    | 492.39             | 0.47%  | 2.31   | 3512.28            | 0.154% | 5.41    |
|         | <b>企业管理费</b>                 | <b>元</b> |         | 4870.34     | 3.363% | 163.79  | 373.24         | 3.363% | 12.55  | 7604.22      | 3.363%  | 255.73   | 492.39             | 3.363% | 16.56  | 3512.28            | 1.888% | 66.31   |
|         | <b>规费</b>                    | <b>元</b> |         | 1175.06     | 30.65% | 360.16  | 48.88          | 30.65% | 14.98  | 1583.58      | 30.65%  | 485.37   | 64.49              | 30.65% | 19.77  | 597.17             | 30.65% | 183.03  |
|         | <b>利润</b>                    | <b>元</b> |         | 5143.84     | 7.42%  | 381.67  | 396.78         | 7.42%  | 29.44  | 8032.76      | 7.42%   | 596.03   | 523.45             | 7.42%  | 38.84  | 3680.38            | 7.42%  | 273.08  |
|         | <b>税金</b>                    | <b>元</b> |         | 6300.06     | 9%     | 567.01  | 490.31         | 9%     | 44.13  | 9738.59      | 9%      | 876.47   | 646.84             | 9%     | 58.22  | 4537.47            | 9%     | 408.37  |
|         | <b>金额合计</b>                  | <b>元</b> |         |             |        | 6867.06 |                |        | 534.44 |              |         | 10615.06 |                    |        | 705.06 |                    |        | 4945.84 |

编制：赵立国

复核：严文强

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 分项工程名称：挖石方

合同段：2024.07.22  
 清单子目名称：挖石方

第6页共13页

招预21-2表

| 代<br>号  | 工程 项目                        |          |         |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 合 计 |     |         |          |
|---------|------------------------------|----------|---------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|---------|----------|
|         | 工程 细目                        |          |         |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |          |
|         | 定 额 单 位                      |          |         |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |          |
|         | 工 程 数 量                      |          |         |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |          |
|         | 定 额 表 号                      |          |         |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         |          |
|         | 工、料、机名称                      | 单 位      | 单 价(元)  | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元)  | 数 量      |
| 1001001 | 人工                           | 工日       | 129.08  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 10.85   | 1399.98  |
| 2009039 | 破碎锤钢钎                        | 根        | 2222.22 |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 0.57    | 1264.35  |
| 7801001 | 其他材料费                        | 元        | 1       |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 1275.36 | 1275.36  |
| 7901001 | 设备摊销费                        | 元        | 1       |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 881.35  | 881.35   |
| 8001030 | 斗容量2.0m3履带式单斗<br>挖掘机WY200A液压 | 台班       | 1651.63 |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 5.26    | 8692.33  |
| 8001047 | 斗容量2.0m3轮胎式装载<br>机ZL40       | 台班       | 1115.22 |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 0.88    | 979.53   |
| 8007015 | 装载质量10t以内自卸汽车<br>QD361       | 台班       | 845.86  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 4.63    | 3913.25  |
| 9999001 | 定额基价                         | 元        | 1       |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 16852   | 16852    |
|         | <b>直接费</b>                   | <b>元</b> |         |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         | 18406.16 |
|         | <b>措施费</b>                   | <b>元</b> |         |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         | 341.68   |
|         |                              | <b>元</b> |         |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         | 68.11    |
|         | <b>企业管理费</b>                 | <b>元</b> |         |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         | 514.94   |
|         | <b>规费</b>                    | <b>元</b> |         |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         | 1063.31  |
|         | <b>利润</b>                    | <b>元</b> |         |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         | 1319.07  |
|         | <b>税金</b>                    | <b>元</b> |         |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         | 1954.19  |
|         | <b>金额合计</b>                  | <b>元</b> |         |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |         | 23667.45 |

编制：赵立国

复核：严文强

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 分项工程名称：拦水带

合同段：2024.07.22  
 清单子目名称：拦水带

第 7 页共 13 页

招预21-2表

| 代<br>号       | 工程 项目                  |     |          | 机械铺筑拦水带          |          |         | 开挖沟槽        |        |        | 自卸汽车运土、石方          |       |        | 合 计  |     |        |          |
|--------------|------------------------|-----|----------|------------------|----------|---------|-------------|--------|--------|--------------------|-------|--------|------|-----|--------|----------|
|              | 工程 细 目                 |     |          | 机械铺筑水泥混凝土拦水带     |          |         | 人工开挖沟槽土方    |        |        | 装载质量10t以内自卸汽车运土3km |       |        |      |     |        |          |
|              | 定 额 单 位                |     |          | 10m3             |          |         | 1000m3天然密实方 |        |        | 1000m3天然密实方        |       |        |      |     |        |          |
|              | 工 程 数 量                |     |          | 1.6              |          |         | 0.0092      |        |        | 0.0092             |       |        |      |     |        |          |
|              | 定 额 表 号                |     |          | 借08预营改增6~1~10~1改 |          |         | 1~3~1~1     |        |        | 1~1~11~5改          |       |        |      |     |        |          |
|              | 工、料、机名称                | 单 位 | 单 价(元)   | 定 额              | 数 量      | 金 额(元)  | 定 额         | 数 量    | 金 额(元) | 定 额                | 数 量   | 金 额(元) | 定 额  | 数 量 | 金 额(元) | 数 量      |
| 1            | 人工                     | 工日  | 129.08   | 8.7              | 13.92    | 1796.79 |             |        |        |                    |       |        |      |     | 13.92  | 1796.79  |
| 1001001      | 人工                     | 工日  | 129.08   |                  |          |         | 200.1       | 1.84   | 237.63 |                    |       |        |      |     | 1.84   | 237.63   |
| 866          | 水                      | m3  | 0.49     | 12               | 19.2     | 9.41    |             |        |        |                    |       |        |      |     | 19.2   | 9.41     |
| 996          | 其他材料费                  | 元   | 1        | 26               | 41.6     | 41.6    |             |        |        |                    |       |        |      |     | 41.6   | 41.6     |
| sh0004       | C25普通商品混凝土<br>2cm碎石    | m3  | 422      | 10.2             | 16.32    | 6887.04 |             |        |        |                    |       |        |      |     | 16.32  | 6887.04  |
| 1272         | 250L以内强制式混凝土搅拌机        | 台班  | 190.39   | 0.43             | 0.69     | 130.99  |             |        |        |                    |       |        |      |     | 0.69   | 130.99   |
| 1408         | 1.0t以内机动翻斗车            | 台班  | 234.83   | 0.55             | 0.88     | 206.65  |             |        |        |                    |       |        |      |     | 0.88   | 206.65   |
| 1998         | 小型机具使用费                | 元   | 1        | 33.4             | 53.44    | 53.44   |             |        |        |                    |       |        |      |     | 53.44  | 53.44    |
| 8007015      | 装载质量10t以内自卸汽车<br>QD361 | 台班  | 845.86   |                  |          |         |             |        |        | 10.14              | 0.09  | 78.91  |      |     | 0.09   | 78.91    |
| 9999001      | 定额基价                   | 元   | 1        | 3864             | 6182     | 6182    | 21267       | 196    | 196    | 7698               | 71    | 71     |      |     | 6448   | 6448     |
| <b>直接费</b>   |                        |     | <b>元</b> |                  |          | 9125.92 |             |        | 237.63 |                    |       | 78.91  |      |     |        | 9442.46  |
| <b>措施费</b>   |                        |     | <b>元</b> |                  | 902.07   | 3.3%    | 29.77       | 195.65 | 1.939% | 3.79               | 70.82 | 2.744% | 1.94 |     |        | 35.51    |
|              |                        |     | <b>元</b> |                  | 953.08   | 2.729%  | 26.01       | 195.65 | 1.201% | 2.35               | 70.82 | 0.154% | 0.11 |     |        | 28.47    |
| <b>企业管理费</b> |                        |     | <b>元</b> |                  | 953.08   | 7.846%  | 74.78       | 195.65 | 4.441% | 8.69               | 70.82 | 1.888% | 1.34 |     |        | 84.81    |
| <b>规费</b>    |                        |     | <b>元</b> |                  | 1999.19  | 30.65%  | 612.75      | 237.62 | 30.65% | 72.83              | 12.04 | 30.65% | 3.69 |     |        | 689.28   |
| <b>利润</b>    |                        |     | <b>元</b> |                  | 6312.4   | 7.42%   | 468.38      | 210.49 | 7.42%  | 15.62              | 74.22 | 7.42%  | 5.51 |     |        | 489.51   |
| <b>税金</b>    |                        |     | <b>元</b> |                  | 10337.61 | 9%      | 930.39      | 340.91 | 9%     | 30.68              | 91.5  | 9%     | 8.24 |     |        | 969.3    |
| <b>金额合计</b>  |                        |     | <b>元</b> |                  |          | 11268   |             |        | 371.59 |                    |       | 99.73  |      |     |        | 11739.32 |

编制：赵立国

复核：严文强

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 分项工程名称：高性能生态基材+加筋麦克垫

合同段：2024.07.22  
 清单子目名称：高性能生态基材+加筋麦克垫

| 代<br>号         | 工程 项 目                    |     |          | 挂 网         |           |           | 植 草            |          |          |         |     |        |     |     |         | 合 计       |         |
|----------------|---------------------------|-----|----------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|---------|-----|--------|-----|-----|---------|-----------|---------|
|                | 工程 细 目                    |     |          | 三维植被网挂网植草护坡 |           |           | 机械液压喷播植草(挖方边坡) |          |          |         |     |        |     |     |         |           |         |
|                | 定 额 单 位                   |     |          | 1000m2      |           |           | 1000m2         |          |          |         |     |        |     |     |         |           |         |
|                | 工 程 数 量                   |     |          | 1.4135      |           |           | 1.3461         |          |          |         |     |        |     |     |         |           |         |
|                | 定 额 表 号                   |     |          | 1~4~2~2改    |           |           | 1~4~2~8改       |          |          |         |     |        |     |     |         |           |         |
|                | 工、料、机名称                   | 单 位 | 单 价(元)   | 定 额         | 数 量       | 金 额(元)    | 定 额            | 数 量      | 金 额(元)   | 定 额     | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元)  | 数 量       | 金 额(元)  |
| 1001001        | 人工                        | 工日  | 129.08   | 37.8        | 53.43     | 6896.54   | 17.8           | 23.96    | 3092.92  |         |     |        |     |     |         | 77.39     | 9989.46 |
| 2002003        | 加筋麦克垫                     |     | 70       | 1002        | 1416.28   | 99139.38  |                |          |          |         |     |        |     |     | 1416.28 | 99139.38  |         |
| 2009034        | U形锚钉                      | kg  | 4.27     | 315.2       | 445.52    | 1902.37   |                |          |          |         |     |        |     |     | 445.52  | 1902.37   |         |
| 3005004        | 水                         | m3  | 2.6      |             |           |           | 100            | 134.61   | 350      |         |     |        |     |     | 134.61  | 350       |         |
| 4013001        | 草籽                        | kg  | 70.8     |             |           |           | 20             | 26.92    | 1906.13  |         |     |        |     |     | 26.92   | 1906.13   |         |
| 5501007        | 种植土                       | m3  | 11.65    |             |           |           | 71.4           | 96.11    | 1119.73  |         |     |        |     |     | 96.11   | 1119.73   |         |
| 7801001        | 其他材料费                     | 元   | 1        | 111.3       | 157.32    | 157.32    | 4575.7         | 6159.53  | 6159.53  |         |     |        |     |     | 6316.85 | 6316.85   |         |
| 500105800<br>1 | 高性能生态基材                   | m2  | 35       |             |           |           | 1002           | 1348.83  | 47209.13 |         |     |        |     |     | 1348.83 | 47209.13  |         |
| 8001132        | 机动液压喷播机CYP-4456           | 台班  | 394.6    |             |           |           | 1              | 1.35     | 531.19   |         |     |        |     |     | 1.35    | 531.19    |         |
| 8007003        | 装载质量4t以内载货汽车CA10B         | 台班  | 556.97   |             |           |           | 0.84           | 1.13     | 629.8    |         |     |        |     |     | 1.13    | 629.8     |         |
| 8007041        | 容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ | 台班  | 784.99   |             |           |           | 0.8            | 1.08     | 845.37   |         |     |        |     |     | 1.08    | 845.37    |         |
| 8017049        | 排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7 | 台班  | 787.89   |             |           |           | 1.04           | 1.4      | 1103.03  |         |     |        |     |     | 1.4     | 1103.03   |         |
| 8099001        | 小型机具使用费                   | 元   | 1        |             |           |           | 50.8           | 68.38    | 68.38    |         |     |        |     |     | 68.38   | 68.38     |         |
| 9999001        | 定额基价                      | 元   | 1        | 5475        | 7738      | 7738      | 11087          | 14925    | 14925    |         |     |        |     |     | 22663   | 22663     |         |
| <b>直接费</b>     |                           |     | <b>元</b> |             |           | 108099.43 |                |          | 63013.35 |         |     |        |     |     |         | 171112.78 |         |
| <b>措施费</b>     |                           |     | <b>元</b> |             | 5678.37   | 1.939%    | 110.1          | 5373.11  | 1.939%   | 104.18  |     |        |     |     |         | 214.29    |         |
|                |                           |     | <b>元</b> |             | 7738.13   | 1.201%    | 92.94          | 13018.3  | 1.201%   | 156.35  |     |        |     |     |         |           | 249.29  |
| <b>企业管理费</b>   |                           |     | <b>元</b> |             | 7738.33   | 4.441%    | 343.66         | 13018.14 | 4.441%   | 578.14  |     |        |     |     |         | 921.8     |         |
| <b>规费</b>      |                           |     | <b>元</b> |             | 6896.78   | 30.65%    | 2113.86        | 3551.54  | 30.65%   | 1088.55 |     |        |     |     |         | 3202.41   |         |
| <b>利润</b>      |                           |     | <b>元</b> |             | 8285.04   | 7.42%     | 614.75         | 15762.88 | 7.42%    | 1169.61 |     |        |     |     |         | 1784.36   |         |
| <b>税金</b>      |                           |     | <b>元</b> |             | 111374.74 | 9%        | 10023.73       | 66110.17 | 9%       | 5949.92 |     |        |     |     |         | 15973.64  |         |
| <b>金额合计</b>    |                           |     | <b>元</b> |             |           |           | 121398.48      |          | 72060.08 |         |     |        |     |     |         | 193458.56 |         |

编制：赵立国

复核：严文强

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 分项工程名称：路肩墙

合同段：2024.07.22  
 清单子目名称：路肩墙

第 9 页共 13 页

招预21-2表

| 代<br>号       | 工程 项 目                       |     |          | 现浇混凝土挡土墙                                      |        |          | 现浇混凝土挡土墙                                      |        |         | 机械挖基坑土、石方                    |        |        | 自卸汽车运土、石方          |        |        | 基础垫层      |        |         |
|--------------|------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|-----------|--------|---------|
|              | 工程 细 目                       |     |          | 现浇混凝土挡土墙                                      |        |          | 现浇片石混凝土挡土墙                                    |        |         | 斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑<br>1500m3土方 |        |        | 装载质量10t以内自卸汽车运土3km |        |        | 基础混凝土垫层   |        |         |
|              | 定 额 单 位                      |     |          | 10m3                                          |        |          | 10m3                                          |        |         | 1000m3                       |        |        | 1000m3天然密实方        |        |        | 10m3实体    |        |         |
|              | 工 程 数 量                      |     |          | 1.2                                           |        |          | 1.352                                         |        |         | 0.0095                       |        |        | 0.0095             |        |        | 1.25      |        |         |
|              | 定 额 表 号                      |     |          | 1~4~19~2,定额4~11~11~1容量<br>250L以内混凝土搅拌机拌和中人工,改 |        |          | 1~4~19~1,定额4~11~11~1容量<br>250L以内混凝土搅拌机拌和中人工,改 |        |         | 4~1~3~4                      |        |        | 1~1~11~5改          |        |        | 4~11~5~6改 |        |         |
|              | 工、料、机名称                      | 单 位 | 单 价(元)   | 定 额                                           | 数 量    | 金 额(元)   | 定 额                                           | 数 量    | 金 额(元)  | 定 额                          | 数 量    | 金 额(元) | 定 额                | 数 量    | 金 额(元) | 定 额       | 数 量    | 金 额(元)  |
| 1001001      | 人工                           | 工日  | 129.08   | 11.77                                         | 14.12  | 1822.51  | 10.04                                         | 13.57  | 1751.79 | 109.2                        | 1.03   | 133.34 |                    |        |        | 5.1       | 6.38   | 822.89  |
| 1511007      | 普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商) | m3  | 448      |                                               |        |          | 8.6                                           | 11.63  | 5208.99 |                              |        |        |                    |        |        | 10.2      | 12.75  | 5712    |
| 1511008      | 普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商) | m3  | 464      | 10.2                                          | 12.24  | 5679.36  |                                               |        |         |                              |        |        |                    |        |        |           |        |         |
| 2001021      | 8~12号铁丝镀锌铁丝                  | kg  | 4.98     | 2.1                                           | 2.52   | 12.55    | 2.1                                           | 2.84   | 14.14   |                              |        |        |                    |        |        |           |        |         |
| 2003026      | 组合钢模板                        | t   | 5451     | 0.02                                          | 0.02   | 104.66   | 0.02                                          | 0.02   | 117.92  |                              |        |        |                    |        |        |           |        |         |
| 2009028      | 铁件铁件                         | kg  | 4.5      | 50.7                                          | 60.84  | 273.78   | 50.7                                          | 68.55  | 308.46  |                              |        |        |                    |        |        |           |        |         |
| 3005004      | 水                            | m3  | 2.6      | 10                                            | 12     | 31.2     | 10                                            | 13.52  | 35.15   |                              |        |        |                    |        |        | 12        | 15     | 39      |
| 4003001      | 原木混合格                        | m3  | 1283.19  | 0.04                                          | 0.05   | 61.59    | 0.04                                          | 0.05   | 69.39   |                              |        |        |                    |        |        |           |        |         |
| 7801001      | 其他材料费                        | 元   | 1        | 19.9                                          | 23.88  | 23.88    | 19.9                                          | 26.9   | 26.9    |                              |        |        |                    |        |        | 2         | 2.5    | 2.5     |
| 8001037      | 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机械      | 台班  | 1791.93  |                                               |        |          |                                               |        |         | 1.66                         | 0.02   | 28.14  |                    |        |        |           |        |         |
| 8007015      | 装载质量10t以内自卸汽车QD361           | 台班  | 845.86   |                                               |        |          |                                               |        |         |                              |        |        | 10.14              | 0.1    | 81.14  |           |        |         |
| 8009026      | 提升质量8t以内汽车式起重机械QY8           | 台班  | 792.19   | 0.23                                          | 0.28   | 218.64   | 0.19                                          | 0.26   | 203.5   |                              |        |        |                    |        |        |           |        |         |
| 8099001      | 小型机具使用费                      | 元   | 1        | 13.2                                          | 15.84  | 15.84    | 13.2                                          | 17.85  | 17.85   |                              |        |        |                    |        |        |           |        |         |
| 9999001      | 定额基价                         | 元   | 1        | 4996                                          | 5996   | 5996     | 4156                                          | 5619   | 5619    | 14331                        | 136    | 136    | 7698               | 73     | 73     | 3575      | 4469   | 4469    |
| <b>直接费</b>   |                              |     | <b>元</b> |                                               |        | 8244.01  |                                               |        | 7754.09 |                              |        | 162.17 |                    |        | 81.48  |           |        | 6576.39 |
| <b>措施费</b>   |                              |     | <b>元</b> | 1713.32                                       | 3.3%   | 56.54    | 1643.46                                       | 3.3%   | 54.23   | 135.57                       | 2.223% | 3.01   | 72.82              | 2.744% | 2.00   | 677.54    | 3.3%   | 22.36   |
|              |                              |     | <b>元</b> | 2208.28                                       | 2.729% | 60.26    | 2201.12                                       | 2.729% | 60.07   | 135.57                       | 1.537% | 2.09   | 72.82              | 0.154% | 0.11   | 720.84    | 2.729% | 19.67   |
| <b>企业管理费</b> |                              |     | <b>元</b> | 2208.28                                       | 7.846% | 173.26   | 2201.12                                       | 7.846% | 172.7   | 136.14                       | 5.745% | 7.82   | 73.13              | 1.888% | 1.38   | 720.84    | 7.846% | 56.56   |
| <b>规费</b>    |                              |     | <b>元</b> | 1893.76                                       | 30.65% | 580.44   | 1818.11                                       | 30.65% | 557.25  | 137.98                       | 30.65% | 42.29  | 12.43              | 30.65% | 3.81   | 822.88    | 30.65% | 252.21  |
| <b>利润</b>    |                              |     | <b>元</b> | 6285.65                                       | 7.42%  | 466.4    | 5906.05                                       | 7.42%  | 438.23  | 149.08                       | 7.42%  | 11.06  | 76.63              | 7.42%  | 5.69   | 4567.41   | 7.42%  | 338.9   |
| <b>税金</b>    |                              |     | <b>元</b> | 9580.91                                       | 9%     | 862.28   | 9036.57                                       | 9%     | 813.29  | 228.46                       | 9%     | 20.56  | 94.48              | 9%     | 8.5    | 7266.09   | 9%     | 653.95  |
| <b>金额合计</b>  |                              |     | <b>元</b> |                                               |        | 10443.19 |                                               |        | 9849.86 |                              |        | 249.02 |                    |        | 102.98 |           |        | 7920.04 |

编制：赵立国

复核：严文强

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 分项工程名称：路肩墙

合同段：2024.07.22  
 清单子目名称：路肩墙

第 10 页共 13 页

招预21-2表

| 代<br>号       | 工程 项目                        |     |          |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 合 计 |     |        |          |
|--------------|------------------------------|-----|----------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|----------|
|              | 工程 细目                        |     |          |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |          |
|              | 定 额 单 位                      |     |          |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |          |
|              | 工 程 数 量                      |     |          |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |          |
|              | 定 额 表 号                      |     |          |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |          |
|              | 工、料、机名称                      | 单 位 | 单 价(元)   | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 数 量      |
| 1001001      | 人工                           | 工日  | 129.08   |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 35.1   | 4530.53  |
| 1511007      | 普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商) | m3  | 448      |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 24.38  | 10920.99 |
| 1511008      | 普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商) | m3  | 464      |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 12.24  | 5679.36  |
| 2001021      | 8~12号铁丝镀锌铁丝                  | kg  | 4.98     |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 5.36   | 26.69    |
| 2003026      | 组合钢模板                        | t   | 5451     |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 0.04   | 222.58   |
| 2009028      | 铁件铁件                         | kg  | 4.5      |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 129.39 | 582.24   |
| 3005004      | 水                            | m3  | 2.6      |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 40.52  | 105.35   |
| 4003001      | 原木混合规格                       | m3  | 1283.19  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 0.1    | 130.99   |
| 7801001      | 其他材料费                        | 元   | 1        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 53.28  | 53.28    |
| 8001037      | 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机械      | 台班  | 1791.93  |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 0.02   | 28.14    |
| 8007015      | 装载质量10t以内自卸汽车QD361           | 台班  | 845.86   |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 0.1    | 81.14    |
| 8009026      | 提升质量8t以内汽车式起重机械QY8           | 台班  | 792.19   |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 0.53   | 422.14   |
| 8099001      | 小型机具使用费                      | 元   | 1        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 33.69  | 33.69    |
| 9999001      | 定额基价                         | 元   | 1        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     | 16292  | 16292    |
| <b>直接费</b>   |                              |     | <b>元</b> |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 22818.13 |
| <b>措施费</b>   |                              |     | <b>元</b> |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 138.16   |
|              |                              |     | <b>元</b> |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 142.21   |
| <b>企业管理费</b> |                              |     | <b>元</b> |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 411.72   |
| <b>规费</b>    |                              |     | <b>元</b> |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 1436     |
| <b>利润</b>    |                              |     | <b>元</b> |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 1260.27  |
| <b>税金</b>    |                              |     | <b>元</b> |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 2358.59  |
| <b>金额合计</b>  |                              |     | <b>元</b> |     |     |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 28565.09 |

编制：赵立国

复核：严文强

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 分项工程名称：15cm厚级配碎石补强层

合同段：2024.07.22  
 清单子目名称：15cm厚级配碎石补强层

| 代<br>号       | 工程 项 目                    |     |          | 路面垫层                |          |          |         |     |        |     |     |        | 合 计 |     |        |          |
|--------------|---------------------------|-----|----------|---------------------|----------|----------|---------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|----------|
|              | 工程 细 目                    |     |          | 路面垫层人工铺碎石(压实厚度15cm) |          |          |         |     |        |     |     |        |     |     |        |          |
|              | 定 额 单 位                   |     |          | 1000m2              |          |          |         |     |        |     |     |        |     |     |        |          |
|              | 工 程 数 量                   |     |          | 0.45                |          |          |         |     |        |     |     |        |     |     |        |          |
|              | 定 额 表 号                   |     |          | 2~1~1~5改            |          |          |         |     |        |     |     |        |     |     |        |          |
|              | 工、料、机名称                   | 单 位 | 单 价(元)   | 定 额                 | 数 量      | 金 额(元)   | 定 额     | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 数 量      |
| 1001001      | 人工                        | 工日  | 129.08   | 17.6                | 7.92     | 1022.31  |         |     |        |     |     |        |     |     | 7.92   | 1022.31  |
| 3005004      | 水                         | m3  | 2.6      | 17                  | 7.65     | 19.89    |         |     |        |     |     |        |     |     | 7.65   | 19.89    |
| 5505016      | 碎石未筛分碎石统料堆方               | m3  | 191.99   | 186.66              | 84       | 16126.58 |         |     |        |     |     |        |     |     | 84     | 16126.58 |
| 8001081      | 机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15 | 台班  | 655.49   | 0.16                | 0.07     | 47.2     |         |     |        |     |     |        |     |     | 0.07   | 47.2     |
| 8001083      | 机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21 | 台班  | 843.22   | 0.41                | 0.18     | 155.57   |         |     |        |     |     |        |     |     | 0.18   | 155.57   |
| 9999001      | 定额基价                      | 元   | 1        | 16455               | 7405     | 7405     |         |     |        |     |     |        |     |     | 7405   | 7405     |
| <b>直接费</b>   |                           |     | <b>元</b> |                     |          | 17371.56 |         |     |        |     |     |        |     |     |        | 17371.56 |
| <b>措施费</b>   |                           |     | <b>元</b> |                     | 1022.92  | 2.804%   | 28.68   |     |        |     |     |        |     |     |        | 28.68    |
|              |                           |     | <b>元</b> |                     | 7404.82  | 0.818%   | 60.57   |     |        |     |     |        |     |     |        |          |
| <b>企业管理费</b> |                           |     | <b>元</b> |                     | 7404.82  | 3.056%   | 226.29  |     |        |     |     |        |     |     |        | 226.29   |
| <b>规费</b>    |                           |     | <b>元</b> |                     | 1055.42  | 30.65%   | 323.49  |     |        |     |     |        |     |     |        | 323.49   |
| <b>利润</b>    |                           |     | <b>元</b> |                     | 7720.36  | 7.42%    | 572.85  |     |        |     |     |        |     |     |        | 572.85   |
| <b>税金</b>    |                           |     | <b>元</b> |                     | 18583.44 | 9%       | 1672.51 |     |        |     |     |        |     |     |        | 1672.51  |
| <b>金额合计</b>  |                           |     | <b>元</b> |                     |          | 20255.95 |         |     |        |     |     |        |     |     |        | 20255.95 |

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 分项工程名称：18cm厚C35水泥混凝土面板

合同段：2024.07.22  
 清单子目名称：18cm厚C35水泥混凝土面板

第 12 页共 13 页

招预21-2表

| 代<br>号  | 工程 项 目                         |          |         | 普通混凝土           |        |          |     |     |        |     |     |        | 合 计 |     |        |          |
|---------|--------------------------------|----------|---------|-----------------|--------|----------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|----------|
|         | 工程 细 目                         |          |         | 人工铺筑混凝土路面厚度18cm |        |          |     |     |        |     |     |        |     |     |        |          |
|         | 定 额 单 位                        |          |         | 1000m2路面        |        |          |     |     |        |     |     |        |     |     |        |          |
|         | 工 程 数 量                        |          |         | 0.375           |        |          |     |     |        |     |     |        |     |     |        |          |
|         | 定 额 表 号                        |          |         | 2~2~17~1改       |        |          |     |     |        |     |     |        |     |     |        |          |
|         | 工、料、机名称                        | 单 位      | 单 价(元)  | 定 额             | 数 量    | 金 额(元)   | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 数 量      |
| 1001001 | 人工                             | 工日       | 129.08  | 159.6           | 59.85  | 7725.44  |     |     |        |     |     |        |     |     | 59.85  | 7725.44  |
| 1511012 | 普C35-42.5-2(商)普C35-42.5-2(商)   | m3       | 491     | 183.6           | 68.85  | 33805.35 |     |     |        |     |     |        |     |     | 68.85  | 33805.35 |
| 2001001 | HPB300钢筋                       | t        | 4198.35 |                 |        | 6.3      |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 6.3      |
| 2003004 | 型钢工字钢,角钢                       | t        | 3837    | 0.05            | 0.02   | 69.07    |     |     |        |     |     |        |     |     | 0.02   | 69.07    |
| 3001001 | 石油沥青                           | t        | 4441.59 | 0.09            | 0.03   | 151.57   |     |     |        |     |     |        |     |     | 0.03   | 151.57   |
| 3005001 | 煤                              | t        | 970     | 0.02            | 0.01   | 6.55     |     |     |        |     |     |        |     |     | 0.01   | 6.55     |
| 3005004 | 水                              | m3       | 2.6     | 27              | 10.13  | 26.33    |     |     |        |     |     |        |     |     | 10.13  | 26.33    |
| 4003002 | 锯材中板<br>= 19~35mm,中方混合         | m3       | 1220    | 0.07            | 0.03   | 32.03    |     |     |        |     |     |        |     |     | 0.03   | 32.03    |
| 7801001 | 其他材料费                          | 元        | 1       | 257.4           | 96.53  | 96.53    |     |     |        |     |     |        |     |     | 96.53  | 96.53    |
| 8003079 | 混凝土电动真空吸水机组<br>含吸垫5m x 5m      | 台班       | 164.74  | 2.47            | 0.93   | 152.59   |     |     |        |     |     |        |     |     | 0.93   | 152.59   |
| 8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯<br>片摊销费用)SLF       | 台班       | 233.08  | 2.49            | 0.93   | 217.29   |     |     |        |     |     |        |     |     | 0.93   | 217.29   |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式<br>混凝土搅拌机JD250   | 台班       | 200.66  | 4.76            | 1.79   | 358.18   |     |     |        |     |     |        |     |     | 1.79   | 358.18   |
| 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车<br>YGJ5170GSSJN | 台班       | 1188.66 | 1.12            | 0.42   | 499.24   |     |     |        |     |     |        |     |     | 0.42   | 499.24   |
| 8099001 | 小型机具使用费                        | 元        | 1       | 226.1           | 84.79  | 84.79    |     |     |        |     |     |        |     |     | 84.79  | 84.79    |
| 9999001 | 定额基价                           | 元        | 1       | 85035           | 31888  | 31888    |     |     |        |     |     |        |     |     | 31888  | 31888    |
|         | <b>直接费</b>                     | <b>元</b> |         |                 |        | 43231.23 |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 43231.23 |
|         | <b>措施费</b>                     | <b>元</b> |         | 7554.68         | 3.3%   | 249.3    |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 249.3    |
|         |                                | <b>元</b> |         | 7944.69         | 2.729% | 216.81   |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 216.81   |
|         | <b>企业管理费</b>                   | <b>元</b> |         | 7944.69         | 7.846% | 623.34   |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 623.34   |
|         | <b>规费</b>                      | <b>元</b> |         | 8249.95         | 30.65% | 2528.61  |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 2528.61  |
|         | <b>利润</b>                      | <b>元</b> |         | 32977.41        | 7.42%  | 2446.92  |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 2446.92  |
|         | <b>税金</b>                      | <b>元</b> |         | 49296.21        | 9%     | 4436.66  |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 4436.66  |
|         | <b>金额合计</b>                    | <b>元</b> |         |                 |        | 53732.87 |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 53732.87 |

编制：赵立国

复核：严文强

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 分项工程名称：打裂压稳旧水泥混凝土路面

合同段：2024.07.22  
 清单子目名称：打裂压稳旧水泥混凝土路面

| 代<br>号       | 工程 项 目                 |     |         | 水泥混凝土路面碎石化     |        |        |     |     |        |     |     |        | 合 计 |     |        |        |
|--------------|------------------------|-----|---------|----------------|--------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|--------|
|              | 工程 细 目                 |     |         | 水泥混凝土路面打裂压稳    |        |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |        |
|              | 定 额 单 位                |     |         | 1000m2         |        |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |        |
|              | 工 程 数 量                |     |         | 0.225          |        |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |        |
|              | 定 额 表 号                |     |         | 借鄂23高养预4~2~3~3 |        |        |     |     |        |     |     |        |     |     |        |        |
|              | 工、料、机名称                | 单 位 | 单 价(元)  | 定 额            | 数 量    | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 数 量    |
| 1001001      | 人工                     | 工日  | 129.08  | 6.1            | 1.37   | 177.16 |     |     |        |     |     |        |     |     | 1.37   | 177.16 |
| 7801001      | 其他材料费                  | 元   | 1       | 9.7            | 2.18   | 2.18   |     |     |        |     |     |        |     |     | 2.18   | 2.18   |
| 8003068      | 20~25t以内轮胎式压路机<br>YL27 | 台班  | 1023.9  | 0.19           | 0.04   | 43.77  |     |     |        |     |     |        |     |     | 0.04   | 43.77  |
| 8003110      | 三边形双轮自行式冲击压路机          | 台班  | 3131.55 | 0.39           | 0.09   | 274.79 |     |     |        |     |     |        |     |     | 0.09   | 274.79 |
| 9999001      | 定额基价                   | 元   | 1       | 1921           | 432    | 432    |     |     |        |     |     |        |     |     | 432    | 432    |
| <b>直接费</b>   |                        |     | 元       |                |        | 497.91 |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 497.91 |
| <b>措施费</b>   |                        |     | 元       | 430.03         | 2.804% | 12.06  |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 12.06  |
|              |                        |     | 元       | 432.22         | 0.818% | 3.54   |     |     |        |     |     |        |     |     |        |        |
| <b>企业管理费</b> |                        |     | 元       | 432.22         | 3.056% | 13.21  |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 13.21  |
| <b>规费</b>    |                        |     | 元       | 192.69         | 30.65% | 59.06  |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 59.06  |
| <b>利润</b>    |                        |     | 元       | 461.01         | 7.42%  | 34.21  |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 34.21  |
| <b>税金</b>    |                        |     | 元       | 619.98         | 9%     | 55.8   |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 55.8   |
| <b>金额合计</b>  |                        |     | 元       |                |        | 675.78 |     |     |        |     |     |        |     |     |        | 675.78 |

编制：赵立国

复核：严文强

### 表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

| 代号      | 规格名称     | 单位 | 原价<br>(元) | 运杂费  |                    |                 |                 | 原价运费<br>合计<br>(元) | 场外运输损耗      |           | 采购及保管费    |           | 预算单价<br>(元) |           |
|---------|----------|----|-----------|------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|         |          |    |           | 供应地点 | 运输方式、比重及运距<br>(KM) | 毛质量系数或<br>单位毛质量 | 运杂费构成说明或计算式     |                   | 单位运费<br>(元) | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 费率<br>(%) |             | 金额<br>(元) |
| 2001001 | HPB300钢筋 | t  | 4128      |      | 汽车、1.0、46.0        | 1               | 0.85*46.0*1*1   | 39.1              | 4167.1      |           |           | 0.75      | 31.25       | 4198.35   |
| 5505016 | 碎石       | m3 | 100       |      | 汽车、1.0、46.0        | 1.5             | 1.25*46.0*1*1.5 | 86.25             | 186.25      | 1         | 1.86      | 2.06      | 3.88        | 191.99    |
|         |          |    |           |      |                    |                 |                 |                   |             |           |           |           |             |           |

### 表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程  
 编制范围：南雄市Y532线K6+990、K11+150处水毁修复工程

| 序号 | 代号      | 机械名称                | 台班单价(元) | 不变费用(元)      |        | 可变费用(元) |        |    |    |       |        |        |         |    |    |       |       |    |    |    |    | 车船税  | 合计   |         |
|----|---------|---------------------|---------|--------------|--------|---------|--------|----|----|-------|--------|--------|---------|----|----|-------|-------|----|----|----|----|------|------|---------|
|    |         |                     |         | 调整系数：<br>1.0 |        | 机械工     |        | 重油 |    | 汽油    |        | 柴油     |         | 煤  |    | 电     |       | 水  |    | 木柴 |    |      |      |         |
|    |         |                     |         | 定额           | 调整值    | 定额      | 费用     | 定额 | 费用 | 定额    | 费用     | 定额     | 费用      | 定额 | 费用 | 定额    | 费用    | 定额 | 费用 | 定额 | 费用 |      |      |         |
| 1  | 1272    | 250L以内强制式混凝土搅拌机     | 190.39  | 16.48        | 16.48  | 1       | 129.08 |    |    |       |        |        |         |    |    | 52.74 | 44.83 |    |    |    |    |      |      | 173.91  |
| 2  | 1408    | 1.0t以内机动翻斗车         | 234.83  | 28.46        | 28.46  | 1       | 129.08 |    |    |       |        | 9      | 77.22   |    |    |       |       |    |    |    |    |      | 0.07 | 206.37  |
| 3  | 8001027 | 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机    | 1326.01 | 425.12       | 425.12 | 2       | 258.16 |    |    |       |        | 74.91  | 642.73  |    |    |       |       |    |    |    |    |      |      | 900.89  |
| 4  | 8001030 | 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机    | 1651.63 | 604.71       | 604.71 | 2       | 258.16 |    |    |       |        | 91.93  | 788.76  |    |    |       |       |    |    |    |    |      |      | 1046.92 |
| 5  | 8001037 | 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机    | 1791.93 | 745.01       | 745.01 | 2       | 258.16 |    |    |       |        | 91.93  | 788.76  |    |    |       |       |    |    |    |    |      |      | 1046.92 |
| 6  | 8001047 | 斗容量2.0m3轮胎式装载机      | 1115.22 | 188.38       | 188.38 | 1       | 129.08 |    |    |       |        | 92.86  | 796.74  |    |    |       |       |    |    |    |    | 1.02 |      | 926.84  |
| 7  | 8001081 | 机械自身质量12~15t光轮压路机   | 655.49  | 183.21       | 183.21 | 1       | 129.08 |    |    |       |        | 40     | 343.2   |    |    |       |       |    |    |    |    |      |      | 472.28  |
| 8  | 8001083 | 机械自身质量18~21t光轮压路机   | 843.22  | 206.2        | 206.2  | 1       | 129.08 |    |    |       |        | 59.2   | 507.94  |    |    |       |       |    |    |    |    |      |      | 637.02  |
| 9  | 8001132 | 机动液压喷播机             | 394.60  | 85.08        | 85.08  | 1       | 129.08 |    |    |       |        | 21.03  | 180.44  |    |    |       |       |    |    |    |    |      |      | 309.52  |
| 10 | 8003068 | 20~25t以内轮胎式压路机      | 1023.90 | 472.48       | 472.48 | 1       | 129.08 |    |    |       |        | 50.4   | 432.43  |    |    |       |       |    |    |    |    |      |      | 551.42  |
| 11 | 8003079 | 混凝土电动真空吸水机组         | 164.74  | 21.57        | 21.57  | 1       | 129.08 |    |    |       |        |        |         |    |    | 16.58 | 14.09 |    |    |    |    |      |      | 143.17  |
| 12 | 8003085 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)   | 233.08  | 87.89        | 87.89  | 1       | 129.08 |    |    |       |        |        |         |    |    | 18.95 | 16.11 |    |    |    |    |      |      | 145.19  |
| 13 | 8003101 | 机动破路机               | 245.83  | 34.38        | 34.38  | 1       | 129.08 |    |    |       |        | 9.6    | 82.37   |    |    |       |       |    |    |    |    |      |      | 211.45  |
| 14 | 8003110 | 三角形双轮自行式冲击压路机       | 3131.55 | 414.88       | 414.88 | 1       | 129.08 |    |    |       |        | 302.76 | 2597.68 |    |    |       |       |    |    |    |    |      |      | 2716.67 |
| 15 | 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 | 200.66  | 25.51        | 25.51  | 1       | 129.08 |    |    |       |        |        |         |    |    | 54.2  | 46.07 |    |    |    |    |      |      | 175.15  |
| 16 | 8007003 | 装载质量4t以内载货汽车        | 556.97  | 79.56        | 79.56  | 1       | 129.08 |    |    | 34.29 | 348.04 |        |         |    |    |       |       |    |    |    |    | 0.29 |      | 477.41  |
| 17 | 8007015 | 装载质量10t以内自卸汽车       | 845.86  | 241.33       | 241.33 | 1       | 129.08 |    |    |       |        | 55.32  | 474.65  |    |    |       |       |    |    |    |    | 0.8  |      | 604.53  |
| 18 | 8007041 | 容量6000L以内洒水汽车       | 784.99  | 307.39       | 307.39 | 1       | 129.08 |    |    | 34.29 | 348.04 |        |         |    |    |       |       |    |    |    |    | 0.48 |      | 477.6   |
| 19 | 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车      | 1188.66 | 605.76       | 605.76 | 1       | 129.08 |    |    |       |        | 52.8   | 453.02  |    |    |       |       |    |    |    |    | 0.8  |      | 582.9   |
| 20 | 8009026 | 提升质量8t以内汽车式起重机      | 792.19  | 288.76       | 288.76 | 2       | 258.16 |    |    |       |        | 28.5   | 244.53  |    |    |       |       |    |    |    |    | 0.74 |      | 503.43  |
| 21 | 8017049 | 排气量9m3/min以内机动空气压缩机 | 787.89  | 270.17       | 270.17 |         |        |    |    |       |        | 60.34  | 517.72  |    |    |       |       |    |    |    |    |      |      | 517.72  |