工程项目清单汇总表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	建筑工程	
1.1.1	教学楼地上部分	
1.1.2	教学楼地下部分	
1.1.3	体育馆地上部分	
1.1.4	体育馆地下部分	
1.1.5	图书综合馆	
1.1.6	基坑支护	
1.1.7	附属工程-建筑部分	
1.2	室外工程	
1.2.1	附属工程-市政部分	
1.2.2	园林	
1.3	安装工程	
1.3.1	教学综合楼-地上部分	
1.3.2	教学综合楼-地下部分	
1.3.3	图书综合馆-安装	
1.3.4	体育馆-安装	
1.3.5	附属工程-安装部分	
1.3.6	室外安装	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑工程					
		教学楼地上部分					
		砌筑工程					
1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×200×200 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	363.8		
2	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×100×200 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	146.67		
3	010401010001	发电机排烟管道	发电机排烟管道大样图 1.耐火砖 2.耐火棉填充 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m	23.4		
4	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×190×115 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	39.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 2 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010401003002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×115×90 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级、配合比:DMM7.5水泥砂浆砌筑 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	38.52		
6	010506023001	钢丝网	1.内墙挂网 2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网 3.使用部位:内墙不同材质交界处 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	582.6		
7	010506023002	钢丝网	1.内墙挂网 2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网 3.使用部位:疏散通道和楼梯间墙体 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	1815.65		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
		现浇混凝土构件					
8	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	坡道2 1.内配Φ6@200钢筋网 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	0.693		
9	010501002001	楼地面垫层	1.部位:楼4 2.320厚C10轻质骨料填充(轻骨料强度等级LC10)	m3	201.99		
10	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	666.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 3 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.含混凝土泵送费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	179.36		
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费 4.部位：与楼板相连接的梁 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	1207.57		
13	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.含混凝土泵送费 4.部位：与楼板相连接的梁 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	383.17		
14	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	329.08		
15	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.含混凝土泵送费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	165.24		
16	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	220.94		
17	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.含混凝土泵送费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	126.31		
18	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C30 3.含混凝土泵送费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	71.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 4 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010502020002	楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C35 3.含混凝土泵送费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	25.46		
20	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	210.41		
21	010502023001	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	14.37		
22	010502022001	压顶	1.板名称:压顶 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	22.69		
23	010502019001	其他板	1.板名称:雨棚板 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	22.51		
24	010502019002	其他板	1.板名称:雨棚板 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C35 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	2.77		
25	010502019003	其他板	1.板名称:栏板 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	247.49		
26	010502019004	其他板	1.板名称:反坎 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	15.7		
27	010502019005	其他板	1.板名称:挑檐 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	21.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 5 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010502019006	其他板	1.板名称:挑檐 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C35 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	6.76		
29	010502013003	实心楼板	1.板名称:排烟井 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	0.2		
30	010502033001	梁板后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C40，早强、补偿收缩的微膨胀混凝土 3.含混凝土泵送费	m3	4.88		
31	010502033002	梁板后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C35，早强、补偿收缩的微膨胀混凝土 3.含混凝土泵送费	m3	16.37		
32	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	0.029		
33	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内（含钢筋接头） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	55.808		
34	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	37.771		
35	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	13.084		
36	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	12.442		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 6 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	0.247		
38	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	3.576		
39	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	52.636		
40	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	5.391		
41	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	16.714		
42	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内（含钢筋接头） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	272.135		
43	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	114.974		
44	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	5.071		
45	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	0.022		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 7 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	0.575		
47	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	1.352		
48	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	9.796		
49	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	14.907		
50	010506016001	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	2.873		
51	010506016002	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	2.649		
52	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	23.663		
53	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	0.097		
54	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	33.889		
55	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	0.013		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 8 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	7.485		
57	010506010004	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	7.382		
58	010505011001	构造柱模板	1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	186.68		
59	010505011002	构造柱模板	1.构造柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.2内	m2	2489.66		
60	010505011003	构造柱模板	1.构造柱模板(周长m) 支模高度5.6m内 1.2内	m2	651.84		
61	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.8外	m2	1904.82		
62	010505004002	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.8内	m2	114.42		
63	010505004003	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	6.54		
64	010505004004	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	7.65		
65	010505004005	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	40.88		
66	010505004006	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度5.6m内 1.8外	m2	893.66		
67	010505005001	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):3.6内	m2	13.82		
68	010505005002	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6	m2	1561.07		
69	010505005003	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.6	m2	725.95		
70	010505006001	梁模板	1.矩形梁模板(宽m) 支模高度3.6m内 0.25以内	m2	192.43		
71	010505006002	梁模板	1.矩形梁模板(宽m) 支模高度3.6m内 0.25以外	m2	12.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 9 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010505006003	梁模板	1.矩形梁模板(宽m) 支模高度4.6m内 0.25以内	m2	64.41		
73	010505006004	梁模板	1.矩形梁模板(宽m) 支模高度4.6m内 0.25以外	m2	9322.1		
74	010505006005	梁模板	1.矩形梁模板(宽m) 支模高度5.6m内 0.25以内	m2	1609.32		
75	010505006006	梁模板	1.矩形梁模板(宽m) 支模高度5.6m内 0.25以外	m2	1243.17		
76	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.6内	m2	181.01		
77	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6内	m2	586.41		
78	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):.3.6内	m2	205.73		
79	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1.无梁板模板 支模高度3.6m	m2	1.04		
80	010505010001	楼梯模板	1.楼梯模板 直形	m2	802.03		
81	010505018001	台阶模板	1.台阶模板	m2	24.25		
82	010505008001	其他板模板	1.阳台、雨蓬模板 直形	m2	161.26		
83	010505008002	其他板模板	1.栏板、反檐模板	m2	1995.91		
84	010505008003	其他板模板	1.挑檐模板	m2	263.53		
85	010505013001	过梁、圈梁模板	1.过梁、圈梁模板	m2	201.78		
86	010505012001	压顶模板	1.压顶模板	m	526.82		
87	010505020001	叠合构件后浇混凝土模板	1.叠合构件后浇混凝土模板	m2	961.65		
88	010505019001	后浇带模板	1.后浇带板模板	m2	97.62		
89	010505019002	后浇带模板	1.后浇带梁模板	m2	62.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 10 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	010502032001	台阶	台阶1 防滑地砖地面 1.100厚C20钢筋混凝土垫层,台阶面向外坡1% 2.300厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 3.素土夯实	m2	24.25		
91	010506015001	现浇混凝土台阶钢筋	台阶1 防滑地砖地面 1.内配Φ8@200双向钢筋	t	0.096		
92	010502031001	坡道	坡道1 防滑地砖地面 1.100厚C20混凝土 2.300厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆 3.素土夯实	m2	64.78		
		装配式预制混凝土构件					
93	010504004001	叠合楼板	1.构件类型:预制混凝土叠合板 2.构件混凝土强度等级:C30 3.钢筋含量:145kg/m3 4.其他完成本项工作的一切内容 5.具体做法详见装配式图 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	581.13		
94	010504005001	实心剪力墙板	1.构件类型:预制外墙200厚 2.构件混凝土强度等级:C30 3.钢筋含量:57kg/m3 4.底部座浆:铺筑 5.其他:耐候密封胶 6.其他完成本项工作的一切内容 7.具体做法详见装配式图 8.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	50.12		
95	010504005002	实心剪力墙板	1.构件类型:ALC外墙≤200厚 2.构件板材:采用强度为A5.0级,干密度为B06级,选用配双层钢丝网片的产品 3.粘结剂、勾缝剂、底缝砂浆等采用专用的ALC板特种干粉砂浆 4.具体做法详见装配式图 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	1049.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 11 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	010504005003	实心剪力墙板	1.构件类型:ALC内墙≤200厚 2.构件板材:采用强度为A5.0级,干密度为B06级,选用配双层钢丝网片的产品 3.粘结剂、勾缝剂、底缝砂浆等采用专用的ALC板特种干粉砂浆 4.具体做法详见装配式图 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	491.35		
97	010504015001	叠合梁、板后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.含混凝土泵送费 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	127.31		
		门窗工程					
98	010801002001	木质门带套	1.框、扇材质:单开复合木门 2.包含门锁等小五金配件 3.具体做法大样详见图纸要求 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	1.85		
99	010802002001	彩板门	1.框、扇材质:镀锌钢板门62.5mm厚 2.其他:含五金配件 3.具体做法大样详见图纸要求 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	539.31		
100	010802004001	钢制隔声门	1.框、扇材质:双扇钢制隔声门 2.含安全玻璃观察窗 3.包含门锁等小五金配件 4.具体做法大样详见图纸要求 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	27.15		
101	010802004002	钢质防火门	1.防火等级:甲级 2.框、扇材质:单扇钢质防火门 3.其他:含闭门器等五金配件 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	4.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 12 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	010802004003	钢质防火门	1.防火等级:甲级 2.框、扇材质:双扇钢质防火门 3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	5.66		
103	010802004004	钢质防火门	1.防火等级:乙级 2.框、扇材质:单扇钢质防火门 3.其他:含闭门器等五金配件 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	8.27		
104	010802004005	钢质防火门	1.防火等级:乙级 2.框、扇材质:双扇钢质防火门 3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	3.15		
105	010802004006	钢质防火门	1.防火等级:丙级 2.框、扇材质:单扇钢质防火门 3.其他:含闭门器等五金配件 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	32.68		
106	010802004007	钢质防火门	1.防火等级:丙级 2.框、扇材质:双扇钢质防火门 3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	5.22		
107	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗类型:断热铝合金固定窗 2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明) 4.其他:含五金配件 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	610.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 13 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗类型:断热铝合金推拉窗 2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明) 4.其他:含五金配件 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	1564.5		
109	010807001003	金属(塑钢)窗	1.窗类型:铝合金固定窗 2.框、扇材质及规格:112系列铝合金，型材壁厚1.4mm、粉末喷涂表面处理 3.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃(安全玻璃) 4.其他:含五金配件 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	16.27		
110	010807003001	金属百叶窗	1.材质及规格:普通铝合金百叶窗 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	4.37		
111	010807003002	金属百叶窗	1.材质及规格:防雨百叶 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	15.59		
112	010807003003	金属百叶窗	1.材质及规格:电动防雨百叶 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	9.92		
113	010807003004	金属百叶窗	1.材质及规格:密闭百叶，颜色同外墙 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	3.45		
114	010807001004	电动开窗器	1.一拖一扇电动开窗器，带消防电源 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	套	1		
115	010807004001	金属纱窗	1.可开启外窗均设置金刚网纱窗 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	783.34		
		屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 14 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	010902004001	屋面刚性层	屋1 上人屋面（保温） 1.70厚C25细石混凝土保护层(掺减水剂,每6米设分格缝),表面压光表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,保温层上各构造层设20宽分隔缝，分隔缝位置上下对应，分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平，与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同） 2.20厚WS M15水泥砂浆找平层 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	2517		
117	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	屋1 上人屋面（保温）、屋2 上人屋面（无保温） 1.双向配Φ8@200钢筋 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	12.664		
118	010902004002	屋面刚性层	屋3 不上人屋面（保温） 1.70厚C25细石混凝土保护层,表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同） 2.20厚WS M15水泥砂浆找平层 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	355.54		
119	010902004003	屋面刚性层	屋4 楼梯屋面（无保温） 1.50厚C25细石混凝土保护层,表面抹平,并应设分格缝(其纵横间距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高,另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝,填塞方法相同) 2.20厚WS M15水泥砂浆找平层 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	272.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 15 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	010902001001	屋面卷材防水	屋1、屋3、屋4 1.1.5+1.5厚Ⅱ型织物内增强PVC防水卷材(B1级难燃),四周翻起超过隔离层300高 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	3354.22		
121	010902002001	屋面涂膜防水	屋1、屋3、屋4 1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高 2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	3354.22		
122	010902004004	屋面刚性层	屋5 雨蓬、挑板空调等板面 1.15厚WP M20水泥砂浆找平(加5%防水剂),中间压入一层镀锌钢丝网 2.钢筋混凝板清理干净 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	936.26		
123	011403001001	抹灰面油漆	屋5 雨蓬、挑板空调等板面 1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa) 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净。 真石漆 3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	936.26		
124	010904001001	楼(地)面卷材防水	地3、楼10 1.3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	297.73		
125	010904002001	楼(地)面涂膜防水	地2、地3 1.1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻至完成面300 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	1028.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 16 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	010904002002	楼(地)面涂膜防水	楼4 1.1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻至完成面300 2.2厚聚氨酯防水涂料 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	811.24		
127	010904002003	楼(地)面涂膜防水	楼5、楼7、楼10 1.1.5厚聚氨酯防潮层,墙边翻起150mm 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	385.24		
128	010904002004	楼(地)面涂膜防水	楼9区域 1.1.5厚聚氨酯防水涂料,墙面上翻完成面300mm 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	5581.67		
129	010903002001	墙面涂膜防水	外墙1、外墙2、外墙3、外墙4 1.1.5厚聚合物防水涂料 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	16725.21		
130	010903002002	墙面涂膜防水	内墙2、内墙4、内墙6、内墙8 1.1厚聚合物水泥基防水涂料 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	2636.99		
131	010903002003	墙面涂膜防水	内墙9、内墙10 1.1.5厚合成高分子防水涂膜防潮层 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	522.47		
132	010904002005	顶棚涂膜防水	顶2 防潮顶棚 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	280.38		
		保温、隔热、防腐工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 17 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	011001001001	保温隔热屋面	屋1 上人屋面（保温）、屋3 不上人屋面（保温） 1.干铺聚酯无纺布150g/m2一层 2.100厚挤塑聚苯保温板(计算厚度80)(燃烧性能B1级) 3.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 4.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	2872.54		
134	011001001002	保温隔热屋面	屋2 上人屋面（无保温） 1.干铺聚酯无纺布150g/m2一层 2.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	57.3		
135	011001003001	保温隔热墙面	外墙3 、外墙4真石漆外墙面（有保温） 1.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,与预埋锚栓锚固) 2.5厚2H全效凝胶(燃烧性能A1级) 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	12096.63		
136	011001003002	保温隔热墙面	内墙1、内墙2、内墙3、内墙4 1.12厚2H全效凝胶(燃烧性能A1级) 2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	8250.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 18 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	011001003003	保温隔热墙面	内墙10 穿孔石膏板吸声内墙（有保温） 1.12厚2H全效凝胶(燃烧性能A1级) 2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	316.99		
		楼地面装饰工程					
138	011102003001	块料楼地面	地1 防滑地砖地面 1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	253.03		
139	011101001001	水泥砂浆楼地面	排烟井 1.20厚WS M20水泥砂浆 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	1.2		
140	011101001002	水泥砂浆楼地面	墙身大样空调百叶处 1.15厚WS M20水泥砂浆(加5%防水粉) 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	936.26		
141	011102003002	块料楼地面	地2 防滑地砖地面 1.8~10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.最薄处20厚WSM15水泥砂浆找坡,抹平 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	672.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 19 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
142	011102003003	块料楼地面	地3 防滑地砖（防水）下沉地面 1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	215		
143	011102003004	块料楼地面	楼1 防滑地砖（隔声）楼面 1.8～10厚600×600防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝 2.10厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.30厚隔声砂浆 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土楼板清理干净 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	4040.61		
144	011102003005	块料楼地面	楼2 防滑地砖楼面 1.8～10厚600×600防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.钢筋混凝土楼板清理干净 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	678.69		
145	011106003001	块料楼梯	楼2 防滑地砖楼梯面 1.8～10厚防滑地砖(含提示盲道)铺实拍平,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.钢筋混凝土楼板清理干净 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	584.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 20 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	011102003006	块料楼地面	楼4 防滑地砖（防水下沉）楼面 1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆 3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平 4.40厚C20细石混凝土保护层 5.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平 6.钢筋混凝土楼板清理干净 7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	631.21		
147	011104003001	金属复合地板	楼5 防静电活动地板面层楼面 1.200高防静电活动地板 2.15厚WS M20水泥砂浆抹面压光 3.15厚WS M15水泥砂浆找平 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土楼板清理干净 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	247.82		
148	011103003001	塑胶运动地板	楼6 PVC地胶地板楼面 1.4厚PVC地胶地板,用专用胶粘剂粘贴 2.15厚WS M15干硬性水泥砂浆,压实抹光 3.30厚隔声砂浆 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土楼板清理干净 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	105.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	011103003002	塑胶运动地板	楼7 弹性舞蹈地胶楼面 1.5mm厚同质透心哑光舞蹈专用PVC地胶,热熔焊接,墙边留20mm伸缩缝金属收边 2.30×50mm防腐阻燃木龙骨@400,配橡胶减震垫块,30mm厚双层结构基板错缝铺装 3.20厚WS M20水泥砂浆抹面压光 4.20厚WS M15水泥砂浆找平 5.钢筋混凝土楼板清理干净,水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	86.96		
150	011102003007	块料楼地面	楼8 防滑地砖（隔声）楼面 1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.4厚聚合物水泥砂浆粘结层 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.40厚轻质隔声砂浆 5.3厚轻质粒隔声减震垫母料垫层 6.钢筋混凝土楼板清理干净 7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	214.53		
151	011101004001	耐磨楼地面	楼9 水磨石面层楼地面（无降板） 1.10厚1:2.5水泥彩色石子地面,表面磨光打蜡，1厚铜条分为1m×1m方格 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层 3.最薄处30厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土楼板清理干净 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	4829.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
152	011101001003	水泥砂浆楼地面	楼10 防静电水泥砂浆楼面 1.20厚WS M20防静电地面砂浆 2.防静电水泥砂浆一道 3.20厚WS M20水泥砂浆,内配防静电接地金属网表面抹平 4.20厚WS M15水泥砂浆找平 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平 7.现浇防水混凝土顶板,抗渗等级≥P8 8.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	57.48		
153	010502031002	坡道	坡道1 防滑地砖地面 1.8～12厚600×600防滑地砖面层,横向铺配套防滑条地砖中距300,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	64.78		
154	010502031003	坡道	坡道2 彩色金刚砂耐磨密封固化坡道 1.深灰色金刚砂耐磨面层(5kg/m2),密封固化剂渗透硬化,多次哑光防滑抛光 2.混凝土初凝阶段(压Φ15防滑槽 转弯处由外径向内径找坡3%) 3.100厚C30细石混凝土(内配双向Φ6@200钢筋网)，6m×6m分格切缝并灌注聚氨酯密封胶 4.素水泥浆结合层 5.钢筋防水混凝土结构自防水,抗渗等级P8,并处理平整 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	312		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 23 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	011107004001	块料台阶	台阶1 防滑地砖地面 1.8～12厚600×300地砖面层,专用擦缝剂擦缝(密缝) 2.20厚WSM 15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	24.25		
156	011101001004	水泥砂浆楼地面	井1 1.20厚WS M15水泥砂浆压实赶光 2.素水泥浆一遍 3.现浇钢筋混凝土底板 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	46.56		
157	011105006001	金属踢脚线	踢脚线 深灰色铝合金明装式 1.1.2厚铝合金踢脚线卡条扣入(成品) 2.1.2厚铝合金卡条水泥钉固定墙面(成品) 3.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	99.2		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
158	011201001001	墙、柱面一般抹灰	外墙1 真石漆外墙面（无保温） 1.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,与预埋锚栓锚固) 2.15厚WP M15水泥砂浆 3.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆 4.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500) 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	4288.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 24 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
159	011201001002	墙、柱面一般抹灰	外墙3 真石漆外墙面（有保温） 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆 3.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500) 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	9944.49		
160	011203003001	块料墙、柱面	外墙4 面砖外墙面墙裙(有保温) 1.8～10厚600×300通体砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝 2.4～5厚瓷砖胶 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 4.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆 5.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆(墙体预埋φ8锚栓,双向中距≤500) 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	2077.51		
161	011203003002	块料墙、柱面	外墙2 面砖外墙面墙裙(无保温) 1.8～10厚600×300通体砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝 2.4～5厚瓷砖胶 3.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,与预埋锚栓锚固) 4.15厚WP M15水泥砂浆 5.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆 6.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆(墙体预埋φ8锚栓,双向中距≤500) 7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	414.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 25 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
162	011201004001	立面砂浆找平层	内墙1、内墙2 1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.8厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	3413.9		
163	011203003003	块料墙、柱面	内墙3 面砖内墙（有保温） 1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.8厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平 3.4～5厚瓷砖胶 4.8～10厚600×300通体砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	3574.56		
164	011203003004	块料墙、柱面	内墙4 面砖防潮内墙（有保温） 1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.8厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平 3.3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 4.4～5厚瓷砖胶 5.8～10厚600×300通体砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	1078.35		
165	011201001003	墙、柱面一般抹灰	内墙5 无保温涂料内墙 1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.15厚WP M15水泥砂浆找平层 3.5厚WP M20水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	4644.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 26 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	011201004002	立面砂浆找平层	内墙6 无保温涂料防潮内墙 1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.12厚WP M15水泥砂浆 3.5厚WP M20水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	121.21		
167	011203003005	块料墙、柱面	内墙7 无保温面砖内墙 1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.15厚WP M15水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定 3.刷素水泥浆一遍 4.4~8厚瓷砖专用粘结剂 5.8~10厚600×300通体砖背面刷背胶,专用擦缝剂擦缝 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	583.63		
168	011105003001	块料踢脚线	内墙7 无保温面砖内墙 1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.15厚WP M15水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定 3.刷素水泥浆一遍 4.4~8厚瓷砖专用粘结剂 5.8~10厚600×150防滑砖背面刷背胶,专用擦缝剂擦缝 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	99.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 27 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
169	011203003006	块料墙、柱面	内墙8 无保温面砖防潮内墙 1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.15厚WP M15水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定 3.4~8厚瓷砖专用粘结剂 4.8~10厚600×300通体砖背面刷背胶,专用擦缝剂擦缝 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	747.84		
170	011205001001	墙、柱面装饰板	内墙9 穿孔石膏板吸声内墙 1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.10厚WP M20水泥石灰膏砂浆分层抹平 3.50×50×0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,中距300 4.40厚岩棉毡,用建筑胶剂粘贴于龙骨档内(燃烧性能A级) 5.玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 6.贴铺12厚穿孔石膏饰面板面层,用自攻螺钉固定 7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	205.48		
171	011205001002	墙、柱面装饰板	内墙10 穿孔石膏板吸声内墙（有保温） 1.基层墙面清理干净,满涂界面砂浆 2.8厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平 3.50×50×0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,中距300 4.40厚岩棉毡,用建筑胶剂粘贴于龙骨档内(燃烧性能A级) 5.玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 6.贴铺12厚穿孔石膏饰面板面层,用自攻螺钉固定 7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	316.99		
172	011205001003	墙、柱面装饰板	机房内墙 墙面彩钢板 1.墙面彩钢板	m2	53.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 28 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
173	011201001004	墙、柱面一般抹灰	井1 1.5厚随砌随抹灰WP M20水泥砂浆压光 2.15厚WP M15水泥砂浆 3.基层完成面清理干净 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	743.38		
174	011205001004	墙、柱面装饰板	会议兼党建活动室 1.8厚木纹冰火板 2.打胶固定 3.专用金属干挂件 4.墙体基层清理干净 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	6.34		
175	011205001005	墙、柱面装饰板	会议兼党建活动室 1.8厚红色冰火板 2.结构胶 3.专用金属干挂件 4.墙体基层清理干净 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	3.52		
176	011205001006	墙、柱面装饰板	舞蹈活动室 1.1.9m高钢化镜6mm 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	42.18		
		天棚工程					
177	011302001001	平面吊顶天棚	顶4 铝扣板吊顶 1.600×600×1铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆) 2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距 3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定 5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	1133.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 29 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	011302001002	平面吊顶天棚	顶4 铝扣板吊顶 1.300×300×1铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆) 2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距 3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定 5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	1243.24		
179	011302001003	平面吊顶天棚	顶5 穿孔石膏板吸声顶棚 1.9.5厚穿孔板材600×600 2.50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋装填于龙骨间 3.T型轻钢横撑龙骨TB24×28,间距600,与主龙骨插接 4.T型轻钢龙骨TB24×38(或TB24×28),间距600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留中Φ10钢筋吊环(勾),双向中距<1200 7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	320.83		
180	011302001004	平面吊顶天棚	网络机房 铝板吊顶 1.微孔铝板吊顶 600×600×0.8m	m2	33.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 30 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
181	011302002001	跌级吊顶天棚	顶6 铝合金方通吊顶 1.80×100×1.5木纹铝方通,间距80,六角螺栓与龙骨固定 2.与100×50×0.7C型龙骨联结，间距不大于1200 3.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定 4.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），双向中距不大于1200 5.钢筋混凝土板底面修补清理干净，界面剂一道 6.具体做法详见图纸 7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	547.45		
182	011302002002	跌级吊顶天棚	顶3 硅酸钙板吊顶 1.喷（刷）白色防水无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.双层9.5厘硅酸钙板板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结 5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定 7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 8.具体做法详见图纸 9.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	1101.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 31 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
183	011302002003	跌级吊顶天棚（会议兼党建活动室）	顶3 硅酸钙板吊顶 1.喷（刷）白色防水无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.双层9.5厘硅酸钙板、15mm高强石膏基纤维板,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结 5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定 7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 8.具体做法详见图纸 9.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	75.6		
184	011302002004	跌级吊顶天棚	顶3 硅酸钙板吊顶 1.喷（刷）白色防水无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.双层9.5厘硅酸钙板板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15 4.30×30×3角钢，刷防锈漆三遍 5.具体做法详见图纸 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	37.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 32 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	011301001001	天棚抹灰	井1 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚WS M15水泥砂浆 3.5厚WS M20水泥砂浆 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	58.71		
186	011302001005	平面吊顶天棚	墙身大样 1.板面先涂刷水泥板专用封闭底漆,喷(刷)无机涂料两面 2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.10厚水泥纤维板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结 5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定 7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 8.具体做法详见图纸 9.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	339.51		
		油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 33 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
187	011403001002	抹灰面油漆	外墙1 真石漆外墙面（无保温） 1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆(喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa) 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	4288.53		
188	011403001003	抹灰面油漆	外墙3 真石漆外墙面（有保温） 1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆(喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa) 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	9944.49		
189	011403001004	抹灰面油漆	内墙1、内墙2、内墙5、内墙6 1.满刮Y型腻子两道 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	8086.15		
190	011403001005	抹灰面油漆	内墙9、内墙10 1.满刮Y型腻子两道 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	522.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 34 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	011403001006	抹灰面油漆	顶1 涂料顶棚 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶) 3.局部刮腻子,磨平 4.满刮腻子两遍找平层 5.无机涂料罩面两道(燃烧性能A级) 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	10620.79		
192	011403001007	抹灰面油漆	顶2 防潮顶棚 1.表面喷刷无机防霉涂料一底两遍(燃烧性能A级) 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	280.38		
		其他装饰工程					
193	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	楼梯栏杆高1100mm 1.扶手、栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ60×3、Φ25×1.0、Φ38×1.2 2.含预埋铁件 3.做法:参22J403-1 B4型/2-8 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m	200.81		
194	011503003001	扶手	楼梯靠墙扶手 1.扶手材料种类、规格:Φ40×2不锈钢管扶手抛光，Φ30×2不锈钢钢管 3.做法:参国标16J934-3，B/C1 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m	196.44		
195	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	外墙栏杆 1.扶手、栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ60×3扶手及立柱、不锈钢管Φ30×3竖杆 2.不锈钢管磨砂处理,焊接 3.含预埋铁件 4.做法:参节点大样1栏杆剖面、立面大样图 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m	606.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 35 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
196	011503001003	空调格栅	空调格栅 1.栏杆材料种类、规格:1.4厚25×70 铝合金边框、1.5厚20×61 工字型铝合金格栅框、1.0厚15×60铝合金栅格、1.4厚50×70铝合金立柱 2.做法:参空调格栅立面大样示意 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m	373.72		
197	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	护窗栏杆1m高 1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆 2.含预埋件制安 3.做法:参22J403-1 4-24/HC7	m	56.4		
198	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	舞蹈活动室 1.成品可升降把杆高1.0m 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m	22		
199	010603001001	实腹钢柱	1.名称：GKZ 2.规格：H800*400*25*36 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	14.02		
200	010506025001	预埋铁件	1.栓钉3a19@200*100 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	套	176		
201	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20厚大理石台板 2.支架、配件品种、规格:L50×32×3角钢、钢板网 3.做法:参15ZJ512-41-1，A 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	47.17		
202	011505002001	坐便器抓杆	1.材料品种:坐便器抓杆 2.规格:不锈钢Φ40×4 3.图集参考:12J926-J10-3 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	个	10		
203	011505002002	取纸器	1.材料品种:不锈钢取纸器 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 36 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
204	011505002003	挂衣钩	1.名称:挂衣钩 2.距地1.2m 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	个	10		
205	011505002004	多功能台	1.材料品种:多功能台 2.品种、规格:木质0.7×0.4×0.03m 3.图集参考:13ZJ301-60-6 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	个	5		
206	011207003001	成品隔断	1.卫生间隔断 2.隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板隔断 3.配件品种、规格:综合考虑 4.做法:参15ZJ512-29-4 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	769.95		
207	011505003001	镜面玻璃	1.钢化玻璃镜5厚 2.做法:参14J914-2-53-2 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	81.5		
208	011508001001	美术字	1.基层类型:真石漆外墙面 2.镌字材料材质:2厚丹霞红色不锈钢氟碳烤漆艺术字,字体由业主选定字深200mm 3.字体规格:2.7m×2.7m 4.固定方式:单字独立耳板+M12化学锚栓,间距≤500	个	1		
		教学楼地下部分					
		土石方工程					
209	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m内	m3	756.97		
210	010101001001	挖单独土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:综合考虑	m3	24074.53		
211	010102007001	回填方	1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:原土	m3	12465.03		
		抗拔锚杆					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 37 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
212	010202007001	锚杆(锚索)	1.锚杆(索)类型、部位:锚杆,单根长度平均15m 2.钻孔深度:钻孔深度详图纸 3.钻孔直径:Φ150 4.杆体材料品种、规格、数量: Φ18锚杆钢筋及固定用短筋、Φ8支架钢筋，均为HRB400 5.浆液种类、强度等级:M30水泥砂浆，选用普通硅酸盐水泥，水泥强度不小于42.5MPa 6.杆体钢筋刷环氧树脂防腐涂层3遍 7.两道遇水膨胀橡胶套环 8.其它:未尽事项内容详见设计图纸	m	4215		
213	010202007002	锚杆(锚索)	1.入岩深度:暂定2m 2.入岩:综合考虑	m	562		
214	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.机械装自卸汽车运 3.运距:暂定14km	m3	74.45		
		砌筑工程					
215	010401001001	砖基础-砖胎模	1.高度:1.2m以内 2.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 3.砂浆强度等级:现场自拌M5.0水泥砂浆砌筑	m3	7.21		
216	011201001005	墙、柱面一般抹灰	砖胎膜 1.砖胎模内墙面及压顶抹灰:20厚WM M20厚水泥砂浆找平	m2	59.76		
217	010401003003	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×190×115 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑 5.地下室暗室增加费	m3	72.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 38 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
218	010506023003	钢丝网	1.内墙挂网 2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网 3.使用部位:内墙不同材质交界处 4.地下室暗室增加费	m2	36.42		
219	010506023004	钢丝网	1.内墙挂网 2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网 3.使用部位:疏散通道和楼梯间墙体 4.地下室暗室增加费	m2	914.94		
220	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	1.集水井钢篦子 2.-45*4钢篦子外边、-35*4篦子格栅开U型槽与格栅焊接 3.地下室暗室增加费	套	16		
221	010401010002	排水沟	汽车坡道室外截水沟 1.沟面钢篦子340×420×70mm,-45*4钢篦子外边、-35*4篦子格栅开U型槽与格栅焊接 2.壁抹20厚1:2水泥砂浆；沟底1:3水泥砂浆找1%坡，找坡长度不大于20	m	22.61		
222	010401010003	排水沟	地下室排水沟 1.沟面钢篦子340×420×70mm,-45*4钢篦子外边、-35*4篦子格栅开U型槽与格栅焊接 2.排水沟底最薄处20厚DPM15预拌砂浆加5%防水粉均向集水井找0.5%坡,碰梁的地方平沟底预留150过水口,侧壁做法参沟底做法。 3.地下室暗室增加费	m	219.83		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
223	010506014002	现浇混凝土地坪钢筋	楼11 1.内配Φ6@200钢筋网 2.地下室暗室增加费	t	0.106		
224	010506018002	屋面刚性层内配钢筋	地项1 1.内配Φ6@150钢筋网	t	4.185		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 39 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
225	010506018003	屋面刚性层内配钢筋	地顶2、消防水池顶 1.内配Φ8@200钢筋网	t	8.773		
226	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	570.75		
227	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂 3.含混凝土泵送费	m3	161		
228	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂	m3	3158.33		
229	010502003002	筏形基础(车道)	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，掺10%膨胀剂 3.含混凝土泵送费	m3	110.65		
230	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂 3.含混凝土泵送费	m3	49.14		
231	010502013004	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂 3.含混凝土泵送费	m3	1156.21		
232	010502011003	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂 3.含混凝土泵送费	m3	1.48		
233	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.含混凝土泵送费	m3	106.26		
234	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂 3.含混凝土泵送费	m3	3.16		
235	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.含混凝土泵送费	m3	324.27		
236	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂 3.含混凝土泵送费	m3	535.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 40 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
237	010502020003	楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8 3.含混凝土泵送费	m3	16.86		
238	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.地下室暗室增加费	m3	9.13		
239	010502023002	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.地下室暗室增加费	m3	0.09		
240	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.地下室暗室增加费	m3	4.45		
241	010502019007	其他板	1.板名称:反坎 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 4.地下室暗室增加费	m3	0.06		
242	010502033003	梁板后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C40，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂 3.含混凝土泵送费	m3	11.56		
243	010502033004	墙后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C40，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂 3.含混凝土泵送费	m3	2.72		
244	010502033005	底板后浇带	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C40，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂 3.含混凝土泵送费	m3	21.28		
245	010503014001	盖板、井圈	1.部位:防电缆井混凝土盖板含提环 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.单件体积:760mm×240mm×150mm 5.砂浆强度等级、配合比:M10 6.其他:含钢筋制安及构件模板制安 7.地下室暗室增加费	m3	0.19		
246	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋　Φ25以内（含钢筋接头）	t	36.479		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 41 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
247	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	19.424		
248	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内	t	6.118		
249	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.965		
250	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.78		
251	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	1.019		
252	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内（含钢筋接头）	t	104.535		
253	010506004007	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内	t	7.846		
254	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	9.234		
255	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	1.117		
256	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内	t	9.345		
257	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	1.34		
258	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	66.711		
259	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	9.966		
260	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	93.436		
261	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	1.287		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 42 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
262	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.039		
263	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.003		
264	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.547		
265	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1.04		
266	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	404.928		
267	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	2.468		
268	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.027		
269	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内	t	0.126		
270	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.地下室暗室增加费	t	0.008		
271	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.地下室暗室增加费	t	1.887		
272	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2.地下室暗室增加费	t	0.623		
273	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2.地下室暗室增加费	t	0.056		
274	010506010009	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.地下室暗室增加费	t	0.281		
275	010505001001	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	274.1		
276	010505002001	基础模板	1.筏板基础模板	m2	217.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 43 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
277	010505002002	基础模板	1.独立基础模板	m2	109.32		
278	010505002003	基础模板	1.集水坑模板	m2	129.2		
279	010505002004	基础模板	1.电梯坑模板	m2	14.84		
280	010505003001	基础联系梁模板	1.基础梁模板	m2	441.63		
281	010505004007	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	17.48		
282	010505004008	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.8外	m2	545.7		
283	010505004009	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.8内	m2	99.77		
284	010505004010	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.2内	m2	39.62		
285	010505004011	柱面模板	1.异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6m内	m2	30.78		
286	010505004012	柱面模板(有防水要求)	1.异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6m内	m2	10.7		
287	010505005004	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6m内	m2	2002.57		
288	010505005005	墙面模板(有防水要求)	1.直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6m内	m2	3066.24		
289	010505005006	墙面模板(有防水要求)	1.直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度3.6m内	m2	212.93		
290	010505006007	梁模板(有防水要求)	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6 2.地下室暗室增加费（模板拆除）	m2	47.83		
291	010505006008	梁模板(有防水要求)	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6 2.地下室暗室增加费（模板拆除）	m2	1105.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 44 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
292	010505005007	止水螺杆	1.部位:防水构件模板 2.暂按1.5套/m2，结算按实际计算	套	6665		
293	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	1.地下室楼板模板,楼板厚25cm,支模高度4.6m内 2.地下室暗室增加费（模板拆除）	m2	772.65		
294	010505007006	楼板、屋面板、坡道板模板	1.地下室楼板模板,楼板厚30cm,支模高度4.6m内 2.地下室暗室增加费（模板拆除）	m2	2340.48		
295	010505007007	楼板、屋面板、坡道板模板	1.地下室楼板模板,楼板厚18cm,支模高度4.6m内 2.地下室暗室增加费（模板拆除）	m2	86.51		
296	010505007008	楼板、屋面板、坡道板模板	1.防爆波电缆井顶板模板 2.地下室暗室增加费（模板拆除）	m2	2.88		
297	010505010002	楼梯模板	1.楼梯模板 直形 2.地下室暗室增加费（模板拆除）	m2	121.12		
298	010505012002	圈梁模板	1.圈梁模板 2.地下室暗室增加费（模板拆除）	m2	47.05		
299	010505013002	过梁模板	1.过梁模板 2.地下室暗室增加费（模板拆除）	m2	1.41		
300	010505008004	其他板模板	1.门槛模板 2.地下室暗室增加费（模板拆除）	m2	0.67		
301	010505019003	后浇带模板	1.后浇带板模板 2.地下室暗室增加费（模板拆除）	m2	48.9		
302	010505019004	后浇带模板	1.后浇带梁模板 2.地下室暗室增加费（模板拆除）	m2	12.12		
303	010505019005	后浇带模板	1.后浇带墙模板	m2	27.36		
304	010505019006	后浇带模板	1.后浇带基础模板	m2	1.2		
		金属结构工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 45 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
305	010802001001	检修门	1.钢材品种、规格:5厚不锈钢检修门1000×800mm 2.预埋70×70×5mm角钢、预埋筋筋Φ10 3.含门铰合页、门把手及锁条 4.地下室暗室增加费	樘	1		
306	010607006001	检修钢爬梯	1.钢材品种、规格:40*40*2不锈钢方管、预埋件 2.地下室暗室增加费	t	0.109		
307	010607006002	钢梯	1.部位:集水井 2.钢材品种、规格:Φ20钢筋 3.地下室暗室增加费	t	0.213		
		门窗工程					
308	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门材质:特级防火卷帘门(钢制) 2.含电机 3.地下室暗室增加费	m2	77.66		
309	010802002002	彩板门	1.框、扇材质:镀锌钢板门62.5mm厚 2.其他:含五金配件 3.具体做法大样详见图纸要求 4.地下室暗室增加费	m2	2.07		
310	010802004008	钢质防火门	1.防火等级:甲级 2.框、扇材质:单扇钢质防火门 3.其他:含闭门器等五金配件 4.地下室暗室增加费	m2	13.16		
311	010802004009	钢质防火门	1.防火等级:甲级 2.框、扇材质:双扇钢质防火门 3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件 4.地下室暗室增加费	m2	33.39		
312	010802004010	钢质防火门	1.防火等级:乙级 2.框、扇材质:双扇钢质防火门 3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件 4.地下室暗室增加费	m2	10.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 46 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
313	010802004011	钢质防火门	1.防火等级:丙级 2.框、扇材质:单扇钢质防火门 3.其他:含闭门器等五金配件 4.地下室暗室增加费	m2	3.11		
		人防门					
314	010804007001	特种门	1.门类型:悬板活门 2.型号:HM8000(6)-P-S 3.尺寸:760×1460mm 4.地下室暗室增加费 5.其它详见图纸综合考虑	樘	4		
315	010804007002	特种门	1.门类型:单扇防护密闭门 2.型号:KDFM0822(6)-P-S 3.尺寸:860×2260mm 4.地下室暗室增加费 5.其它详见图纸综合考虑	樘	3		
316	010804007003	特种门	1.门类型:单扇密闭门 2.型号:KDMM0822-P-S 3.尺寸:860×2260mm 4.地下室暗室增加费 5.其它详见图纸综合考虑	樘	3		
317	010804007004	特种门	1.门类型:单扇防护密闭门 2.型号:WDFM1222(6)-P-S 3.尺寸:1260×2260mm 4.地下室暗室增加费 5.其它详见图纸综合考虑	樘	3		
318	010804007005	特种门	1.门类型:单扇防护密闭门 2.型号:WDFM2022(6)-P-S 3.尺寸:2060×2260mm 4.地下室暗室增加费 5.其它详见图纸综合考虑	樘	3		
319	010804007006	特种门	1.门类型:单扇密闭门 2.型号:WDMM0822-P-S 3.尺寸:860×2260mm 4.地下室暗室增加费 5.其它详见图纸综合考虑	樘	2		
320	010804007007	特种门	1.门类型:单扇密闭门 2.型号:WDMM1222-P-S 3.尺寸:1260×2260mm 4.地下室暗室增加费 5.其它详见图纸综合考虑	樘	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 47 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
321	010804007008	特种门	1.门类型:单扇密闭门 2.型号:WDMM2022-P-S 3.尺寸:2060×2260mm 4.地下室暗室增加费 5.其它详见图纸综合考虑	樘	3		
322	010804007009	特种门	1.门类型:双扇防护密闭门 2.型号:WSFM5525(6)-P-S 3.尺寸:5560×2560mm 4.地下室暗室增加费 5.其它详见图纸综合考虑	樘	1		
323	010804007010	特种门	1.门类型:连通口双向受力防护密闭门 2.型号:WSFM5525(G6)-P-S 3.尺寸:5560×2560mm 4.地下室暗室增加费 5.其它详见图纸综合考虑	樘	2		
		屋面及防水工程					
324	010902001002	屋面卷材防水	地顶1 1.4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 2.3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材 3.刷基层处理剂一遍	m2	1412.93		
325	010902001003	屋面卷材防水	地顶2、消防水池顶 1.3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材 2.刷基层处理剂一遍	m2	2221.62		
326	010902004005	屋面刚性层	地顶1 1.70厚C20细石混凝土保护层 2.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平 3.地下室自防水结构顶板	m2	1412.93		
327	010902004006	屋面刚性层	地顶2、消防水池顶 1.100厚C20细石混凝土保护层 2.300厚LC7.5轻骨料混凝土 3.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平 4.地下室自防水结构顶板	m2	2221.62		
328	010904001002	楼(地)面卷材防水	地底1、消防水池底板 1.4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材(2型) 2.刷基层处理剂一遍	m2	5504.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 48 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
329	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	地底1、消防水池底板 1.50厚C20细石混凝土保护层 2.铺0.4厚聚乙烯膜一层 3.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平	m2	5504.23		
330	010903001001	墙面卷材防水	地侧1、消防水池侧壁 1.刷基层处理剂一遍 2.4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材(2型)	m2	2523.88		
331	010903003001	墙面砂浆防水	地侧1 1.20厚WP M20水泥砂浆找平 2.30厚WP M20水泥砂浆抹面	m2	2335.55		
332	010903003002	墙面砂浆防水	消防水池侧壁 1.30厚WP M20水泥砂浆抹面	m2	188.33		
333	010903003003	墙面砂浆防水	池防1 消防水池内壁 1.15厚WP M5水泥砂浆找平(5%JX-Ⅱ防水剂) 2.5厚WP M15聚合物水泥防水砂浆 3.地下室暗室增加费	m2	478.8		
334	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	池防1 消防水池地面 1.15厚WP M5水泥砂浆找平(5%JX-Ⅱ防水剂) 2.5厚WP M15聚合物水泥防水砂浆 3.地下室暗室增加费	m2	310.89		
335	010905003001	止水带	1.止水带材料种类:3厚止水钢板 2.止水带尺寸:300*3	m	595.76		
336	010903002004	墙面涂膜防水	内墙6 1.1厚聚合物水泥基防水涂料 2.地下室暗室增加费	m2	959.84		
337	010904002006	楼(地)面涂膜防水	楼12 1.1.5厚聚氨酯防水涂料,墙面上翻完成面300mm 2.地下室暗室增加费	m2	420.09		
338	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	集水井 1.20厚WP M20水泥砂浆(加5%防水剂)抹面 2.地下室暗室增加费	m2	29.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 49 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
339	010903003004	墙面砂浆防水	集水井 1.20厚WP M20水泥砂浆(加5%防水剂)抹面 2.地下室暗室增加费	m2	129.2		
		楼地面装饰工程					
340	011101001005	水泥砂浆楼地面	井1 1.20厚WS M15水泥砂浆压实赶光 2.素水泥浆一遍 3.钢筋混凝土板底面清理干净 4.地下室暗室增加费	m2	3.66		
341	011101007001	细石混凝土找平层	地4 彩色金刚砂耐磨密封固化地面 1.浅灰色金刚砂耐磨面层(5kg/m2),密封固化剂渗透硬化,多次哑光防滑抛光 2.80厚C30细石混凝土,6m×6m分格切缝并灌注聚氨酯密封 3.素水泥浆结合层 4.钢筋防水混凝土结构自防水,抗渗等级P8,并处理平整 5.地下室暗室增加费	m2	2574.98		
342	010506014003	现浇混凝土地坪钢筋	地4 彩色金刚砂耐磨密封固化地面 1.Φ6@200钢筋网 2.地下室暗室增加费	t	5.72		
343	011102003008	块料楼地面	楼2 防滑地砖楼面 1.8～10厚600×600防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.钢筋混凝土楼板清理干净 5.地下室暗室增加费	m2	268.61		
344	011106003002	块料楼梯	楼2 防滑地砖楼梯面 1.8～10厚防滑地砖(含提示盲道)铺实拍平,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.钢筋混凝土楼板清理干净 5.地下室暗室增加费	m2	96.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 50 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
345	011101002001	细石混凝土楼地面	楼11 防油渗楼面 1.70厚C30防油渗混凝土,随打随抹光,表面涂密封固剂 2.满涂防油渗水泥浆一道 3.刷底子油一道,4厚一布二胶耐碱玻璃网布放油渗胶泥隔离层 4.20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.钢筋防水混凝土结构自防水,抗渗等级P8,并处理平整 7.地下室暗室增加费	m2	47.84		
346	011101001006	水泥砂浆楼地面	楼12 水泥砂浆地面 1.20厚WS M5水泥砂浆压实赶光 2.35厚C20细石混凝土 3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡抹平 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋防水混凝土结构自防水,抗渗等级P8,并处理平整 6.地下室暗室增加费	m2	309.07		
347	011105003002	块料踢脚线	内墙8 无保温面砖防潮内墙 1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.15厚WP M15水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定 3.4～5厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.8～10厚600×150防滑砖,专用擦缝剂擦缝 5.地下室暗室增加费	m2	89.06		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 51 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
348	011201004003	立面砂浆找平层	内墙6 无保温涂料防潮内墙 1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.12厚WP M15水泥砂浆 3.5厚WP M20水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定 4.地下室暗室增加费	m2	1655.95		
349	011201001006	墙、柱面一般抹灰	井1 1.5厚随砌随抹灰WP M20水泥砂浆压光 2.15厚WP M15水泥砂浆 3.基层完成面清理干净 4.地下室暗室增加费	m2	44.58		
		天棚工程					
350	011302001006	平面吊顶天棚	顶7 珍珠岩吸声顶棚 1.20厚596×296机房专用珍珠岩吸声板,气钉固定 2.单向C型轻钢龙骨50×19×0.4,中距300,与吸顶吊件连接 3.H高吸顶吊件,间距<600,用6×75膨胀螺栓固定于结构板底 4.地下室暗室增加费	m2	44.25		
		油漆、涂料、裱糊工程					
351	011403001008	抹灰面油漆	内墙6 无保温涂料内墙 1.满刮Y型腻子两道 2.刷或滚内墙无机防霉涂料\深灰色涂料一底两遍（燃烧性能A级） 3.地下室暗室增加费	m2	3995.43		
352	011403001009	抹灰面油漆（独立柱）	内墙6 无保温涂料内墙 1.满刮Y型腻子两道 2.刷或滚内墙无机防霉涂料\深灰色涂料一底两遍（燃烧性能A级） 3.地下室暗室增加费	m2	335.01		
353	011403001010	抹灰面油漆	顶2 防潮顶棚 1.表面喷刷无机防霉涂料一底两遍(燃烧性能A级) 2.地下室暗室增加费	m2	3823.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 52 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
354	010904002007	顶棚涂膜防水	顶2 防潮顶棚 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料 4.地下室暗室增加费	m2	3823.09		
355	010904002008	顶棚涂膜防水	顶7 1.1厚聚合物水泥基防水涂料 2.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道 3.地下室暗室增加费	m2	44.25		
		其他装饰工程(钢结构)					
356	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	楼梯栏杆高1100mm 1.扶手、栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ60×3、Φ25×1.0、Φ38×1.2 2.含预埋铁件 3.做法:参22J403-1 B4型/2-8 4.地下室暗室增加费	m	35.95		
357	011503001006	带扶手的栏杆、栏板	楼梯靠墙扶手 1.扶手材料种类、规格:Φ40×2不锈钢管扶手抛光，Φ30×2不锈钢钢管 3.做法:参国标16J934-3，B/C1 4.地下室暗室增加费	m	33.15		
358	010603001002	实腹钢柱	1.名称：GKZ1 2.规格：800*400*25*36	t	6.198		
359	010506025002	预埋铁件	1.栓钉3a19@200长80mm、钢板900*450*36、8M24-I Q235B	t	0.621		
360	011502001001	橡胶防撞护角	成品黑黄橡胶防撞护角 1.L型100×100mm 2.胶粘+螺丝固定 3.地下室暗室增加费	m	236.4		
361	040205007001	标线	1.标线线采用专用道路耐磨划线漆 2.蓝色地漆\蓝色地漆\橘色地漆\黄白相间地漆 3.地下室暗室增加费	m2	283.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 53 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
362	040205008001	标记	1.地面导向标采用专用道路耐磨划线漆 2.地下室暗室增加费	m2	25.6		
363	040205017001	广角镜	1.广角镜Φ800 PC防撞镜面、镀锌安装件 2.地下室暗室增加费	个	2		
364	040205018001	减速垄	1.减速带 140宽×40高强橡胶 2.做法参考17J927-1 1/10 3.地下室暗室增加费	m	5.05		
365	040205017002	定位器	1.定位器 540×140×90高强橡胶贴工程反光膜 2.具体做法详见图纸 3.地下室暗室增加费	个	160		
366	040205004001	电梯楼梯牌	1.电梯楼梯牌、出口指示牌 600×400×1.2铝板,工程级反光膜 2.具体做法详见图纸 3.地下室暗室增加费	个	13		
367	040205004002	车行指示牌	1.车行指示牌 Φ500铝板,工程级反光膜 2.具体做法详见图纸 3.地下室暗室增加费	个	15		
368	040205004003	入口顶部标识牌	1.入口顶部标识牌 4000×600×1.2高强度铝板+工程级反光膜;激光裁板,电脑刻字,机械贴膜 2.具体做法详见图纸 3.地下室暗室增加费	个	1		
369	040205004004	停车库管理规定标识牌	1.停车库管理规定标识牌 7680×3800×1.2高强度铝板+工程级反光膜;激光裁板,电脑刻字,机械贴膜 2.具体做法详见图纸 3.地下室暗室增加费	个	1		
370	040205004005	停车库指示牌	1.停车库指示牌 750×1150×1.2高强度铝板+工程级反光膜 2.具体做法详见图纸 3.地下室暗室增加费	个	1		
		体育馆地上部分					
		砌筑工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 54 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
371	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×200×200 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	344.99		
372	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DM Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	101.27		
373	010401003004	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×190×115 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑	m3	172.92		
374	010401003005	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×115×90 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑	m3	14.44		
375	010506023005	钢丝网	1.内墙挂网 2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网 3.使用部位:内墙不同材质交界处	m2	145.7		
376	010506023006	钢丝网	1.内墙挂网 2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网 3.使用部位:疏散通道和楼梯间墙体	m2	394.87		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
377	010501002002	楼地面垫层	楼4 1.270厚C10轻质骨料填充(轻骨料强度等级LC10)	m2	40.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 55 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
378	010502013005	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	626.3		
379	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	260.92		
380	010502020004	楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	19.34		
381	010502021003	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	112.47		
382	010502023003	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.69		
383	010502022003	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.48		
384	010502022004	圈梁	1.板名称:压顶 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	10.56		
385	010502019008	其他板	1.板名称:挑檐、反檐 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费	m3	24.81		
386	010502019009	其他板	1.板名称:悬挑板 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 4.含混凝土泵送费	m3	9.56		
387	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.含设计要求的钢筋接头	t	26.648		
388	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	7.886		
389	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内	t	22.044		
390	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	1.699		
391	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	16.246		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 56 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
392	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内	t	1.551		
393	010506005014	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	3.83		
394	010506005015	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.含设计要求的钢筋接头	t	45.886		
395	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	18.333		
396	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.482		
397	010506005016	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1.301		
398	010506009008	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.186		
399	010506009009	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.689		
400	010506009010	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1.135		
401	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	3.329		
402	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	10.122		
403	010506010012	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	4.617		
404	010506010013	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.475		
405	010505004013	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 1.2内支模高度3.6m内	m2	37.76		
406	010505004014	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 1.2内支模高度6.8m内	m2	233.67		
407	010505004015	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 1.8外支模高度6.8m内	m2	487.17		
408	010505004016	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 1.8内支模高度6.8m内	m2	74.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 57 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
409	010505004017	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 1.2内 支模高度6m内	m2	192.91		
410	010505004018	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 支模高度6m内	m2	687.51		
411	010505004019	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 1.8内 支模高度6m内	m2	860.71		
412	010505007009	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m内	m2	199.91		
413	010505007010	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度4.6m内	m2	88.54		
414	010505007011	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度6m内	m2	171.48		
415	010505007012	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度6.8m内	m2	1171.64		
416	010505008005	其他板模板	1.悬挑板模板	m2	106.81		
417	010505008006	其他板模板	1.挑檐模板	m2	24.56		
418	010505008007	其他板模板	1.反檐模板	m2	230.33		
419	010505006009	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):3.6m内	m2	287.94		
420	010505006010	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):3.6m内	m2	164.73		
421	010505006011	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):4.6m内	m2	41.8		
422	010505006012	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):4.6m内	m2	36.78		
423	010505006013	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):6m内	m2	777.51		
424	010505006014	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):6m内	m2	531.94		
425	010505006015	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 实际支模高度(m):6.8m内	m2	1031.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 58 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
426	010505006016	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 实际支模高度(m):6.8m内	m2	407.89		
427	010505012003	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	71.51		
428	010505012004	圈梁模板	1.压顶模板	m2	92.39		
429	010505010003	楼梯模板	1.楼梯模板	m2	160.59		
430	010505013003	过梁模板	1.过梁模板	m2	20.14		
431	010505018002	台阶模板	1.台阶模板	m2	14.56		
432	010502032002	台阶	台阶1 防滑地砖地面 1.100厚C20钢筋混凝土垫层,台阶面向外坡1% 2.300厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 3.素土夯实	m2	10.9		
433	010506015002	现浇混凝土台阶、平台钢筋	台阶1 防滑地砖地面 1.内配Φ8@200双向钢筋	t	0.829		
434	010502030001	台阶平台	台阶1 防滑地砖地面 1.100厚C20钢筋混凝土垫层,台阶面向外坡1% 2.300厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 3.素土夯实	m2	199.11		
435	010502031004	坡道	坡道1 防滑地砖地面 1.100厚C20混凝土 2.150厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆 3.素土夯实	m2	18.26		
436	010506013001	现浇混凝土散水、坡道钢筋	坡道1 防滑地砖地面 1.内配Φ8@200双向钢筋	t	0.072		
		金属结构工程					
437	010603001003	实腹钢柱	1.柱类型:型钢柱 2.钢材品种、规格:Q355-B	t	27.695		
438	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:雨棚钢管柱 2.钢材品种、规格:Q235B	t	3.558		
439	010604001001	钢梁	1.梁类型:型钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B	t	15.039		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 59 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
440	010604001002	钢梁	1.梁类型:雨棚H钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B	t	9.143		
441	010604001003	钢梁	1.梁类型:雨棚方钢管梁 2.钢材品种、规格:Q235B	t	6.385		
442	011402003001	金属面油漆	1.雨棚钢梁油漆 2.防火涂料,耐火极限1h,防火涂料厚度1.5mm	m2	439.28		
443	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235B、C160×70×20×3.0 2.构件类型:C型檩条	t	2.968		
444	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235B、C120×60×20×2.5 2.构件类型:镀锌C型檩条	t	5.146		
445	011402005001	金属构件除锈	1.檩条、钢网架除锈 2.喷砂除锈,除锈质量等级应不低于Sa2级	t	49.257		
446	011402003002	金属面油漆	1.檩条表面涂刷环氧富锌底漆二道、环氧云铁中间漆一道、丙烯酸聚氨酯面漆二道	m2	552.89		
447	010605003001	钢屋面板	屋3 不上人钢结构屋面（保温） 1.0.65厚外层压型铝镁锰金属板 2.降噪层:80厚48K玻璃棉压缩到30厚 3.1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 4.80厚岩棉板保温隔热层 5.0.3厚聚乙烯膜隔气层 6.0.5厚内层压型铝镁锰钢板 7.具体做法详见图纸	m2	1269.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 60 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
448	010601001001	钢网架	1.杆件钢材品种、规格:支座Q235B钢板,杆件Q235B无缝钢管,螺栓球45号,螺栓为锚栓Q235B,其它钢构件Q235B 2.节点形式、连接方式:螺栓球节点网架 3.内容:包含支座,杆件,螺栓球,封板,锥头,螺栓,套筒等所有内容 4.高强度螺栓、紧固螺钉和螺栓球螺孔均涂防锈油,安装后将多余孔和孔隙堵塞密封 5.其它:未尽事项内容详见设计图纸	t	46.289		
449	011402003003	金属面油漆	1.钢网架油漆 2.环氧富锌底涂料2遍+环氧云铁中间涂料1道+聚氨酯面涂料2道 3.防火涂料,耐火极限1h,防火涂料厚度1.5mm	m2	925.53		
450	010506025003	预埋铁件	1.预埋铁件	t	1.798		
451	010609004002	屋面检修孔	屋面检修孔 1.做法参考图集12J201 1/H19	个	1		
452	010607006003	钢梯	成品屋面检修楼梯 1.做法参考图集15J401-D4-WT2a-90	t	0.195		
453	010607006004	钢梯	成品屋面检修楼梯 1.做法参考图集15J401-D3-WT1a-36	t	0.414		
454	010608004001	剪力栓钉	1.剪力栓钉	套	4128		
		门窗工程					
455	010801002002	成品定制铝木门	1.框、扇材质:单开成品定制铝木门 2.包含门锁等小五金配件 3.具体做法大样详见图纸要求	m2	13.81		
456	010801002003	成品定制铝木门	1.框、扇材质:双开成品定制铝木门 2.包含门锁等小五金配件 3.具体做法大样详见图纸要求	m2	2.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 61 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
457	010802001002	金属(塑钢)门	1.门类型:全铝合金平开门 2.框、扇材质及规格:100系列铝合金，型材壁厚2.0mm、粉末喷涂表面处理，铝蜂窝填充，铝合金门板50mm厚 2.其他:含五金配件 3.具体做法大样详见图纸要求	m2	12.72		
458	010802001003	金属(塑钢)门	1.门类型:断热铝合金平开门 2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚2.2mm、氟碳漆喷涂膜 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明) 4.其他:含五金配件 5.具体做法大样详见图纸要求	m2	16.78		
459	010807001005	金属(塑钢)窗	1.窗类型:断热铝合金固定窗 2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明) 4.其他:含五金配件	m2	845.99		
460	010807001006	金属(塑钢)窗	1.窗类型:断热铝合金平开窗 2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明) 4.其他:含五金配件	m2	273.94		
461	010807003005	金属百叶窗	1.材质及规格:防雨百叶	m2	30		
462	010802004012	钢质防火门	1.防火等级:乙级 2.框、扇材质:双扇防火门 3.含复合防火玻璃FFB-25-A3.00 4.其他:含闭门器、顺位器等五金配件	m2	8.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 62 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
463	010807002001	金属防火窗	1.防火等级:乙级 2.框、扇材质:固定防火窗 3.含复合防火玻璃FFB-25-A3.00 4.其他:含五金配件	m2	27.8		
464	010802004013	钢质防火门	1.防火等级:乙级 2.框、扇材质:单扇钢质防火门 3.其他:含闭门器等五金配件	m2	9.46		
465	010802004014	钢质防火门	1.防火等级:乙级 2.框、扇材质:双扇钢质防火门 3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件	m2	5.44		
466	010802004015	钢质防火门	1.防火等级:乙级 2.框、扇材质:双扇木纹转印热镀锌钢制防火门 3.其他:含闭门器、顺位器等304不锈钢防火五金配件	m2	18.27		
467	010807004002	金属纱窗	1.可开启外窗均设置金刚网纱窗	m2	17.99		
468	010807003006	金属百叶窗	1.断热铝防雨百叶窗	m2	30.24		
		屋面及防水工程					
469	010902004007	屋面刚性层	屋2 不上人屋面（保温） 1.最薄40厚C20细石混凝土保护层找坡2%,并设分格缝(其纵横间距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同） 2.20厚WS M15水泥砂浆找平层 3.现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	134.07		
470	010902001004	屋面卷材防水	屋2 不上人屋面（保温） 1.1.5+1.5厚Ⅱ型织物内增强PVC防水卷材(B1级难燃),四周翻起超过隔离层300高 2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道	m2	223.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 63 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
471	010902002002	屋面涂膜防水	屋2 不上人屋面（保温） 1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高	m2	223.08		
472	010902004008	屋面刚性层	屋4 连廊、雨棚（无保温） 1.最薄40厚C20细石混凝土保护层找坡2%,并设分格缝(其纵横间距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同） 2.现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	56.87		
473	010902001005	屋面卷材防水	屋4 连廊、雨棚（无保温） 1.1.5+1.5厚Ⅱ型织物内增强PVC防水卷材(B1级难燃),四周翻起超过隔离层300高 2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道	m2	58.48		
474	010902002003	屋面涂膜防水	屋4 连廊、雨棚（无保温） 1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高	m2	58.48		
475	010902004009	屋面刚性层	屋5 挑板、窗台等板面 1.15厚WS M20水泥砂浆找平(加5%防水剂),中间压入一层镀锌钢丝网 2.钢筋混凝板清理干净	m2	144.2		
476	011403001011	抹灰面油漆	屋5 挑板、窗台等板面 1.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍	m2	144.2		
477	010902004010	屋面刚性层	屋6 室内不上人天面 1.20厚WS M20水泥砂浆找平	m2	268.19		
478	010903002005	墙面涂膜防水	外墙3 真石漆外墙面（有保温） 1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	3180.03		
479	010904002009	楼(地)面涂膜防水	地5、楼3、楼4、楼5 1.1.5厚聚氨酯防水涂料(两道)沿墙上翻至完成面300	m2	367.31		
480	010904002010	楼(地)面涂膜防水	楼4 1.2厚聚氨酯防水涂料	m2	40.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 64 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
481	010904002011	楼(地)面涂膜防水	顶2 铝扣板吊顶 1.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料(此项仅卫生间等有水房间设置) 2.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道	m2	53.39		
482	010903003005	墙面砂浆防水	内墙6 无保温涂料防潮内墙 1.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m2	58.23		
		保温、隔热、防腐工程					
483	011001001003	保温隔热屋面	屋2 不上人屋面（保温） 1.干铺聚酯无纺布150g/m2一层 2.100厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能B1级),节能计算厚度80	m2	134.07		
484	011001001004	保温隔热屋面	屋4 连廊、雨棚（无保温） 1.干铺聚酯无纺布150g/m2一层	m2	56.87		
485	011001003004	保温隔热墙面	外墙3 真石漆外墙面（有保温） 1.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,Φ8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距≤500) 1.5厚2H全效凝胶(燃烧性能A1级)	m2	3180.03		
486	011001003005	保温隔热墙面	外墙3 真石漆外墙面（有保温） 1.18厚2H全效凝胶 2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布	m2	3180.03		
		楼地面装饰工程					
487	011102003009	块料楼地面	地5 防滑地砖（防水）地面 1.灰色麻石地砖600×600×30,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平 4.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	183.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 65 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
488	011102003010	块料楼地面	楼1 防滑地砖（隔声）楼面 1.8～10厚800×800防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝 2.10厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.30厚隔声砂浆 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	8.23		
489	011102003011	块料楼地面	楼2 防滑地砖楼面 1.8～10厚600×600防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	33.66		
490	011106003003	块料楼梯	楼2 防滑地砖楼梯面 1.8～10厚防滑地砖(含提示盲道)铺实拍平,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	85.27		
491	011102003012	块料楼地面	楼3 防滑地砖（防水）楼面 1.8～10厚800×800防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡、抹平 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	74.78		
492	011102003013	块料楼地面	楼4 防滑地砖（防水下沉）楼面(300×300) 1.8～10厚300×300防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆 3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平 4.40厚C20细石混凝土保护层 5.20厚WS M20水泥砂浆找平 6.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	40.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 66 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
493	011104003002	金属复合地板	楼5 防静电活动地板面层楼面 1.200高防静电活动地板 2.15厚WS M20水泥砂浆抹面压光 3.15厚WS M15水泥砂浆找平 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	12.32		
494	011103003003	塑胶运动地板	楼6 PVC运动地板 1.7厚PVC合成材料面层 2.30厚细沥青混凝土 3.40厚中粒石沥青混凝土 4.20厚WS M15水泥砂浆找平 5.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	1202.11		
495	010502029001	散水	散1 种植（暗）散水 1.60厚C20细石混凝土,随打随磨,撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆 3.素土夯实,向外坡5%	m2	74.2		
496	010502031005	坡道	坡道1 防滑地砖地面 1.灰色麻石地砖600×600×30,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	18.26		
497	011107004002	块料台阶	台阶1 防滑地砖地面 1.8～12厚1200×300地砖面层,专用擦缝剂擦缝(密缝) 2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	52.37		
498	011102003014	块料台阶平台	台阶1 防滑地砖地面 1.8～12厚1200×300地砖面层,专用擦缝剂擦缝(密缝) 2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	16.02		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 67 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
499	011201004004	立面砂浆找平层	外墙3 真石漆外墙面（有保温） 1.基层墙面清理干净，满涂界面砂浆 2.8厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平	m2	3180.03		
500	011201001007	墙、柱面一般抹灰	外墙3 真石漆外墙面（有保温） 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆 3.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆	m2	3180.03		
501	011201001008	墙、柱面一般抹灰	内墙5 无保温涂料内墙 1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.15厚WP M15水泥砂浆找平层 3.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	1218.69		
502	011201004005	立面砂浆找平层	内墙6 无保温涂料防潮内墙 1.基层墙面处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.12厚WP M15水泥砂浆 3.5厚WP M20水泥砂浆抹面压光	m2	58.23		
503	011203003007	块料墙、柱面	内墙7 无保温面砖内墙 1.基层墙面处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500) 2.15厚WPM15水泥砂浆 3.刷素水泥浆一遍 4.4～5厚瓷砖胶 5.8～10厚600×300抛光砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝	m2	213.87		
504	011105003003	块料踢脚线	内墙7 无保温面砖内墙 1.基层墙面处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500) 2.15厚WPM15水泥砂浆 3.刷素水泥浆一遍 4.4～5厚瓷砖胶 5.8～10厚100×300mm抛光砖,,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝	m2	6.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 68 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
505	011203003008	块料墙、柱面	内墙8 无保温面砖防潮内墙 1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.15厚WP M15水泥砂浆 3.5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.4～5厚瓷砖胶 5.8～10厚600×300通体砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝	m2	303.92		
506	011201001009	墙、柱面一般抹灰	井1 1.5厚随砌随抹灰WP M20水泥砂浆压光 2.15厚WP M15水泥砂浆 3.基层完成面清理干净	m2	54.15		
507	010903002006	墙面涂膜防水	内墙9 1.1.5厚合成高分子防水涂膜防潮层	m2	853.55		
508	011403001012	抹灰面油漆	内墙9 1.满刮Y型腻子两道 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）	m2	853.55		
509	011205001007	墙、柱面装饰板	玻璃窗与柱墙防火封堵 1.防火岩棉88mm厚 2.防水透气膜 3.12mm防火石膏板(A级)	m2	49.91		
		天棚工程					
510	011302001007	平面吊顶天棚	顶2 铝扣板吊顶 1.600×600铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆) 2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距 3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定 5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200	m2	16.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 69 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
511	011302001008	平面吊顶天棚	顶2 铝扣板吊顶 1.300×300铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆) 2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距 3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定 5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200	m2	53.39		
512	011302001009	平面吊顶天棚	顶4 纤维增强水泥板室外封平梁底 1.板面先涂刷水泥板专用封闭底漆,喷(刷)无机涂料两面 2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.10厚纤维增强水泥板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结 5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定 7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 8.具体做法详见图纸	m2	404.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
513	011302001010	平面吊顶天棚	顶3 石膏板吊顶室内封平梁底 1.板面先涂刷水泥板专用封闭底漆,喷(刷)无机涂料两面 2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.9.5厚石膏板板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结 5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定 7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 8.具体做法详见图纸	m2	38.44		
		油漆、涂料、裱糊工程					
514	011403001013	抹灰面油漆	外墙3 真石漆外墙面（有保温） 1.对饰面进行罩面漆涂刷或喷涂（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa) 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍	m2	3180.03		
515	011403001014	抹灰面油漆	内墙5 无保温涂料内墙 1.满刮Y型腻子两道 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）	m2	1218.69		
516	011403001015	抹灰面油漆	内墙6 无保温涂料防潮内墙 1.满刮Y型腻子两道 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）	m2	58.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 71 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
517	011403001016	抹灰面油漆	顶1 涂料顶棚 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶) 3.局部刮腻子,磨平 4.满刮腻子两遍找平层 5.无机涂料罩面两道	m2	632.91		
		其他装饰工程					
518	011503003002	扶手	楼梯靠墙扶手离地1m高 1.扶手材料种类、规格:Φ60×2不锈钢管扶手，Φ30×2不锈钢钢管 3.做法:参国标15J403-1，K7型/E4	m	95.77		
519	011503001007	带扶手的栏杆、栏板	楼梯栏杆1m高 1.扶手、栏杆材料种类、规格:40×80硬木扶手，Φ40×2不锈钢管立柱，Φ28×1.5不锈钢管竖杆，Φ34×1.5不锈钢管套管 2.做法参国标15J403-1，A2/B14	m	45.9		
520	011503001008	带扶手的栏杆、栏板	护窗栏杆0.8m高 1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆 2.含预埋件制安 3.做法:参22J403-1 4-24/HC7	m	1		
521	011503001009	带扶手的栏杆、栏板	护窗栏杆0.9m高 1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆 2.含预埋件制安 3.做法:参22J403-1 4-24/HC7	m	2.8		
522	011503001010	带扶手的栏杆、栏板	护窗栏杆1.1m高 1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆 2.含预埋件制安 3.做法:参22J403-1 4-24/HC7	m	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 72 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
523	011503001011	带扶手的栏杆、栏板	护窗栏杆1.2m高 1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆 2.含预埋件制安 3.做法:参22J403-1 4-24/HC7	m	16.05		
524	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20厚大理石台板 2.支架、配件品种、规格:L50×32×3角钢、钢板网 3.做法:参15ZJ512-41-1，A	m2	4.65		
525	011505002005	安全抓杆	1.材料品种:安全抓杆 2.规格:不锈钢Φ40×4 3.图集参考:12J926-J10-3	个	4		
526	011505002006	取纸器	1.材料品种:不锈钢取纸器	个	2		
527	011505002007	挂衣钩	1.名称:挂衣钩 2.距地1.2m	个	2		
528	011505002008	多功能台	1.材料品种:多功能台 2.品种、规格:木质0.7×0.4×0.03m 3.图集参考:13ZJ301-60-4	个	2		
529	011207003002	成品隔断	1.卫生间隔断 2.隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板隔断 3.配件品种、规格:综合考虑 4.做法:参15ZJ512-29-4	m2	114.09		
530	011207003003	成品隔断	1.小便器隔断 2.隔断材料品种、规格:抗倍特板隔断 3.配件品种、规格:综合考虑 4.做法:参15ZJ512-35-2	m2	2		
531	011505003002	镜面玻璃	1.钢化玻璃镜5厚 2.做法:参14J914-2-53-2	m2	8.23		
532	011502001002	成品装饰线条	1.门贴防撞警示条0.1m高	m	16.2		
533	011506001001	装饰板雨篷	雨棚大样 1.铝面憎水岩棉夹芯板0.8+50+0.6 2.檩条	m2	495.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 73 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
534	011506001002	装饰板雨篷	雨棚大样 1.2.5厚白色真石漆铝单板封边	m2	73.39		
535	010901007001	雨棚不锈钢水槽	雨棚大样 1.1.5厚304不锈钢水槽	m	62.9		
536	011508001002	美术字	1.“体育馆”三个字 2.2厚不锈钢,白色氟碳烤漆,字深200mm,单字独立耳板 +M12化学锚栓,间距≤500,根据图纸报价	个	3		
		体育馆一层精装修					
		地面					
537	010501002003	楼地面垫层	地1、地3、地4 1.100厚C20钢筋混凝土垫层 2.150厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆 3.素土夯实	m2	439.66		
538	010506014004	现浇混凝土地坪钢筋	地1、地2、地3、地4 1.内配Φ8@200双向钢筋	t	1.736		
539	010904002012	楼(地)面涂膜防水	地1 1.1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻至完成面300	m2	110.04		
540	010904002013	楼(地)面涂膜防水	地1 1.1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	88.69		
541	011102003015	块料楼地面	地1 600×600防滑砖 1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平 4.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	88.69		
542	011102003016	块料楼地面	地1 240×115米黄色砖(泳池专用) 1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平 4.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	6.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 74 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
543	010904002014	楼(地)面涂膜防水	地2、地6 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	785.43		
544	010501002004	楼地面垫层	地2 1.150厚C20细石混凝土	m2	400		
545	010401001002	砖基础	地2、地6 1.加气砼砌块填充	m3	106.98		
546	010506018004	屋面刚性层内配钢筋	地2 1.内配Φ6@150钢筋网片	t	1.185		
547	011101002002	细石混凝土楼地面	地6 1.50厚C20细石混凝土加Φ2钢丝网@100（包含地暖管道） 2.80厚C20细石混凝土加Φ6.5钢筋网@250	m2	385.43		
548	010506018005	屋面刚性层内配钢筋	地6 1.内配Φ6钢筋网@250	t	0.685		
549	011001005001	保温隔热楼地面	地6 1.面覆铝箔（反射层） 2.35厚聚苯板（绝热层）	m2	385.43		
550	011102003017	块料楼地面	地2、地6 泳池及池边地砖 1.4～5mm氯丁胶乳防水砂浆镶贴4～5厚240×115天蓝砖\深蓝色砖(泳池专用) 2.10mm氯丁胶乳防水砂浆 3.20厚WS W15水泥砂浆保护层 4.20厚聚合物水泥砂浆找平,阴阳角抹小圆角 7 20厚WS W15水泥砂浆保护层 8.阴阳角沿墙上翻接二次防水 9.20厚聚合物水泥砂浆找平,阴阳角抹小圆角	m2	785.43		
551	011102003018	块料楼地面	地3 地砖 1.专业美缝(氢化环氧彩砂) 2.10厚1000×1000仿水磨石防滑砖(拼色)留缝 3.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	183.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 75 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
552	011102001001	石材楼地面	地4 大理石门槛石 1.20厚灰色大理石,环氧树脂胶嵌缝修补,现场整体磨光、水晶硬化 2.石材背面满抹水泥膏 3.30厚WS M15干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉	m2	1.29		
553	011103003004	塑胶运动地板	地5 1.赛规级6mm厚淡红色\白色地胶饰面 2.专用胶粘剂 3.3～5mm厚水泥基自流平砂浆 4.自流平界面剂 5.20厚WS M15水泥砂浆找平层	m2	179.87		
		墙面					
554	011001003006	保温隔热墙面	墙面1、墙面2、墙面3、墙面4、墙面5（外墙内侧墙） 1.基层墙面清理干净,8厚专用DITM15界面抹灰砂浆 2.18厚2H全效凝胶 2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布	m2	970.09		
555	011201001010	墙、柱面一般抹灰	墙面1 涂料墙面 1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.15厚WP M15水泥砂浆找平层 3.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	394.81		
556	011403001017	抹灰面油漆	墙面1 涂料墙面 1.满刮Y型腻子两道 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）	m2	394.81		
557	011203003009	块料墙、柱面	墙面2 墙板墙面 1.8厚木纹冰火板 2.结构胶 3.专用金属干挂件 4.墙体基层清理干净	m2	197.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 76 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
558	011203003010	块料墙、柱面	墙面3 干挂岩板墙面 1.1200×2400×15mm浅灰色岩板 2.干挂件固定 3.墙体基层清理干净	m2	33.06		
559	011203001001	石材墙、柱面	墙面3 干挂岩板墙面 1.900×1800×12mm岩板 2.干挂件固定 3.墙体基层清理干净	m2	126.4		
560	011203003011	块料墙、柱面	墙面4 贴面砖墙面 1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.15厚WP M15水泥砂浆 3.5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.4～8厚瓷砖专用粘结剂 5.8～10厚600×300通体砖,背面刷背胶,专用擦缝剂擦缝	m2	439.1		
561	011203003012	块料墙、柱面	墙面5 马赛克墙面 1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.15厚WP M15水泥砂浆 3.5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.4～5厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5.5厚305×305陶瓷马赛克,专用擦缝剂擦缝	m2	400.69		
562	011105006002	金属踢脚线	踢脚1 内嵌式铝合金 踢脚线60mm高 1.1.2厚铝合金踢脚线卡条扣入(成品) 2.1.2厚铝合金卡条水泥钉固定墙面(成品) 3.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍	m2	48.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 77 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
563	011105006003	金属踢脚线	踢脚2 深灰色铝合金明装式踢脚线60mm高 1.1.2厚深灰色铝合金明装式踢脚线卡条扣入(成品) 2.1.2厚铝合金卡条水泥钉固定墙面(成品) 3.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍	m2	53.7		
564	011105003004	块料踢脚线	踢脚3 面砖踢脚(60高) 1.10厚1000×1000仿水磨石防滑砖(拼色)切60mm高 2.4厚DTA砂浆粘结层 3.17厚WP M15砂浆打底 4.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍	m2	18.07		
		天棚					
565	011403001018	抹灰面油漆	顶1 涂料顶棚 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶) 3.局部刮腻子,磨平 4.满刮腻子两遍找平层 5.无机涂料一底两面	m2	314.7		
566	010904002015	楼(地)面涂膜防水	顶2 铝扣板吊顶 1.1.0厚Ⅲ型聚合物水泥防水涂料(此项仅卫生间等有水房间设置) 2.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道	m2	84.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 78 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
567	011302001011	平面吊顶天棚	顶2 铝扣板吊顶 1.600×600×1铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆) 2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距 3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定 5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200	m2	84.82		
568	011302004001	格栅吊顶	顶3 铝合金方通吊顶 1.80×100×1.5木纹铝方通,间距80,六角螺栓与龙骨固定 2.与100×50×0.7C型龙骨联结，间距不大于1200 3.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定 4.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），双向中距不大于1200 5.钢筋混凝土板底面修补清理干净，界面剂一道	m2	188.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 79 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
569	011302002005	跌级吊顶天棚	顶4 双层石膏板吊顶 1.喷(刷)无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.9.5厘双层石膏板板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结 5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定 7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800	m2	103.91		
570	011302002006	跌级吊顶天棚	顶5 双层硅酸钙板吊顶 1.喷(刷)无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.双层9.5厘硅酸钙板板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结 5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定 7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800	m2	407.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 80 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
571	010904002016	楼(地)面涂膜防水	顶6 冲孔铝板吊顶 1.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料(此项仅卫生间等有水房间设置) 2.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道	m2	239.94		
572	011302002007	跌级吊顶天棚	顶6 冲孔铝板吊顶 1.安装1200×600×1.5冲孔铝板与配套专用龙骨固定,板缝塞泡沫棒,贴美纹纸打胶,刮平撕纸 2.与配套的专用下层异型勾搭龙骨联结,根据铝板尺寸确定龙骨间距 3.固定主龙骨,间距不大于1200 4.M8号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定 5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800	m2	239.94		
573	011302001012	平面吊顶天棚	节点大样图DL-01-01、DL-01-02 1.15mm厚高强石膏基纤维板 2.1mm厚黑色哑光不锈钢	m2	34.13		
574	011302001013	平面吊顶天棚	节点大样图DL-04-02-01 1.40×40×4镀锌角钢 2.双层9.5厘硅酸钙板 4.4～5厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5.5厚305×305渐变马赛克砖,专用擦缝剂擦缝	m2	8.96		
575	010608001001	顶面反支撑	顶面反支撑 1.40*40*4角钢 2.焊接灼伤处刷防锈漆三遍 3.具体做法详见图纸	t	1.96		
		其他					
576	011502001003	成品装饰线条	1.1.2厚U形铝合金线条	m	42		
577	011502001004	成品装饰线条	1.1.2厚T形铝合金收口线	m	211.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 81 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
578	010808002001	金属门窗套	1.15mm厚高强石膏基纤维板 2.1.2厚不锈钢门套	m2	4.42		
579	010609004003	金属沟盖	溢水沟活动盖板 1.成品不锈钢水箅子500x160x25,厚2 2.含不锈钢方管支架及3mm不锈钢地盘 3.具体做法详见图纸	m	142.4		
580	011503001012	304不锈钢成品泳池扶手	1.304不锈钢成品泳池扶手	个	18		
		体育馆地下部分					
		土石方工程					
581	010102001002	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土-桩间土 2.开挖深度:2m内	m3	694.26		
582	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m内	m3	90.65		
583	010101001002	挖单独土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:综合考虑	m3	3136		
584	010102007002	回填方	1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:原土	m3	1951.98		
585	010102007003	回填方	1.级配砂石(掺8%42.5水泥)压实 2.级配砂石配比(碎石:石屑:中粗砂=5:3:2)	m3	98.1		
		桩基工程					
586	010301005001	截(凿)桩头	1.桩类型:载体桩 2.桩头截面、高度:桩径Φ410mm、800mm高 3.混凝土强度等级:商品砼C25 4.有无钢筋:有钢筋	根	207		
587	010103002002	余方弃置	1.桩头外运 2.运距：14km	m3	21.85		
588	010302002001	沉管灌注桩	1.载体桩（含试验桩） 2.桩径:Φ410mm 3.桩身混凝土强度:商品砼C25	m3	191.21		
589	010302002002	沉管灌注桩	1.载体桩（空桩） 2.桩径:Φ410mm	m3	48.02		
590	010302002003	沉管灌注桩	1.载体夯扩桩桩端（扩大头） 2.夯实干硬性混凝土C25	m3	41.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 82 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
591	010302002004	沉管灌注桩	1.载体桩桩端（扩大头） 2.夯实填充料水泥砂拌合物，42.5水泥:砂:水=1:3:0.5	m3	124.2		
592	010506021001	钢筋笼	1.桩钢筋笼制作安装 2.螺旋箍筋直径:Φ6 3.其它钢筋品种、直径：加劲箍Φ12、通长纵筋Φ12	t	12.499		
		砌筑工程					
593	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:MU7.5蒸压灰砂砖240×115×53 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM M7.5水泥砂浆砌筑 5.地下室暗室增加费	m3	4.95		
594	010401001003	砖基础	砖胎膜 1.砌块品种、规格、强度等级:MU7.5蒸压灰砂砖240×115×53 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.31		
595	010506023007	钢丝网	1.内墙挂网 2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网 3.使用部位:内墙不同材质交界处 4.地下室暗室增加费	m2	3.59		
596	010506023008	钢丝网	1.内墙挂网 2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网 3.使用部位:疏散通道和楼梯间墙体 4.地下室暗室增加费	m2	25.68		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
597	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	100.41		
598	010501001003	基础垫层	1.基础形式:泳池底板砂砾石垫层 2.厚度:200	m3	98.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 83 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
599	010502001002	独立基础	桩承台 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	238.5		
600	010502003003	筏形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C30，抗渗等级P8 3.含混凝土泵送费	m3	303		
601	010502005002	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	67.74		
602	010502013006	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	24.61		
603	010502006006	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	31.51		
604	010502010005	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8 3.含混凝土泵送费	m3	92.32		
605	010502020005	楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	3.29		
606	010502022005	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C25	m3	0.4		
607	010502019010	挑檐	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.含混凝土泵送费	m3	3.06		
608	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	7.68		
609	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.847		
610	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内	t	2.671		
611	010506004008	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	4.007		
612	010506002014	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	6.126		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 84 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
613	010506004009	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.298		
614	010506005017	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	2.178		
615	010506005018	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内	t	0.483		
616	010506005019	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.568		
617	010506005020	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.含设计要求的钢筋接头	t	6.812		
618	010506006009	现浇混凝土楼板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	1.42		
619	010506005021	现浇混凝土楼板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.78		
620	010506006010	现浇混凝土楼板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.039		
621	010506009011	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.023		
622	010506009012	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.125		
623	010506009013	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.099		
624	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	36.295		
625	010506009014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.428		
626	010506009015	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.236		
627	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.398		
628	010506010014	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.078		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 85 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
629	010506010015	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.039		
630	010506010016	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.385		
631	010506010017	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.016		
632	010505001002	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	64.51		
633	010505002005	基础模板	1.筏板基础模板	m2	42.42		
634	010505002006	基础模板	1.承台基础模板	m2	365.54		
635	010505003002	基础联系梁模板	1.基础梁模板	m2	556.11		
636	010505004020	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	91.08		
637	010505004021	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	5.96		
638	010505004022	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 支模高度(m):4.2m内	m2	3.71		
639	010505004023	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 1.8内 支模高度(m):4.2m内	m2	33.54		
640	010505005008	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度(m):4.1m内	m2	654.73		
641	010505007013	楼板、屋面板、坡道板模板	1.地下室顶板模板 支模高度(m):4.1m内 2.地下室暗室增加费（模板拆除）	m2	110.68		
642	010505010004	楼梯模板	1.楼梯模板 直形 2.地下室暗室增加费（模板拆除）	m2	25.66		
		金属结构工程					
643	010603001004	实腹钢柱	1.柱类型:型钢柱 2.钢材品种、规格:Q355-B 3.单根柱质量:3t以内	t	8.16		
644	010608004002	剪力栓钉	1.栓钉Φ19安装	套	672		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 86 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
645	010609004004	金属井(沟)盖及盖座	集水井 1.成品不锈钢水箅子 2.地下室暗室增加费	套	1		
646	010607006005	钢梯	集水井 1.钢材品种、规格:Φ20@300 2.钢梯形式:爬式 3.地下室暗室增加费	t	0.009		
647	010609004005	金属沟盖	排水沟 1.成品不锈钢水箅子500×500×25，2厚 2.地下室暗室增加费	m	16.4		
		门窗工程					
648	010802004016	钢质防火门	1.防火等级:乙级 2.框、扇材质:双扇钢质防火门 3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件 4.地下室暗室增加费	m2	3.15		
		屋面及防水工程					
649	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	地底1一层底板防水（防水等级一级） 1.50厚C20细石混凝土保护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层	m2	732.98		
650	010904001003	楼(地)面卷材防水	地底1一层底板防水（防水等级一级） 1.4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材(2型) 2.刷基层处理剂一遍	m2	732.98		
651	010903003006	墙面砂浆防水	池防1 地下室内壁 1.15厚WP M5水泥砂浆找平(5%JX-Ⅱ防水剂) 2.5厚WP M15聚合物水泥防水砂浆 3.地下室暗室增加费	m2	220.67		
652	010905003002	止水带	1.止水带材料种类:3厚止水钢板 2.止水带尺寸:300*3	m	135		
653	010903001002	墙面卷材防水	外墙5 地下室外墙面（防水） 1.4厚SBS改性沥青防水卷材 2.刷基层处理剂一遍	m2	416.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 87 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
654	011001003007	保温隔热墙面	外墙5 地下室外墙面（防水） 1.30厚聚苯乙烯泡沫塑料板,用聚醋乙烯胶粘剂粘帖保护层	m2	416.52		
655	011201001011	墙、柱面一般抹灰	外墙5 地下室外墙面（防水） 1.20厚1:2水泥砂浆找平	m2	416.52		
		楼地面装饰工程					
656	011101002003	细石混凝土楼地面	地3 无溶剂环氧地坪漆面层地面 1.0.5～1.5厚无溶剂环氧面涂层两道 2.无溶剂环氧底涂一遍 3.打磨平整,刷界面剂(粘结剂)二遍 4.80～100厚(向地沟找)C30细石混凝土,内配筋C4@150双向，随捣随抹平,纵横分仓缝间距不大于6米,沥青橡胶填缝 5.素水泥浆结合层一遍 6.钢筋混凝土楼板清理干净 7.地下室暗室增加费	m2	114.31		
657	011102003019	块料楼地面	楼2 防滑地砖楼面 1.8～10厚600×600防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.钢筋混凝土楼板清理干净 5.地下室暗室增加费	m2	18.66		
658	011106003004	块料楼梯	楼2 防滑地砖楼梯面 1.8～10厚防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.钢筋混凝土楼板清理干净 5.地下室暗室增加费	m2	15.12		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 88 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
659	011201001012	墙、柱面一般抹灰	内墙5 无保温涂料内墙 1.基层墙面处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.15厚WP M15水泥砂浆找平层 3.5厚WP M20水泥砂浆,中间压入一层耐碱网布 4.地下室暗室增加费	m2	54.72		
		天棚工程					
		油漆、涂料、裱糊工程					
660	011403001019	抹灰面油漆	内墙5 无保温涂料内墙 1.满刮Y型腻子两道 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） 3.地下室暗室增加费	m2	54.72		
661	011403001020	抹灰面油漆	顶1 涂料顶棚 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶) 3.局部刮腻子,磨平 4.满刮腻子两遍找平层 5.无机涂料罩面两道 6.地下室暗室增加费	m2	19.79		
662	011403001021	抹灰面油漆	地顶1 1.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶) 2.满刮腻子两遍找平 3.无机涂料罩面两道 4.地下室暗室增加费	m2	140.89		
		其他装饰工程					
663	011503003003	扶手	楼梯靠墙扶手离地1m高 1.扶手材料种类、规格:Φ60×2不锈钢管扶手，Φ30×2不锈钢钢管 3.做法:参国标15J403-1，K7型/E4 4.地下室暗室增加费	m	7.79		
		图书综合馆					
		土石方工程					
664	010102001003	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土-桩间土 2.开挖深度:2m内	m3	1096.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 89 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
665	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土-桩间土 2.开挖深度:2m内	m3	83.38		
666	010102007004	回填方	1.密实度要求:综合设计各类要求 2.填方材料品种:素土	m3	658.29		
		桩基工程					
667	010301005002	截(凿)桩头	1.桩类型:载体桩 2.桩头截面、高度:桩径Φ410mm、800mm高 3.混凝土强度等级:商品砼C25 4.有无钢筋:有钢筋	根	217		
668	010103002003	余方弃置	1.桩头外运 2.运距：14km	m3	22.91		
669	010302002005	沉管灌注桩	1.载体桩 2.桩径:Φ410mm 3.桩身混凝土强度:商品砼C25	m3	200.45		
670	010302002006	沉管灌注桩	1.载体桩（空桩） 2.桩径:Φ410mm	m3	16.82		
671	010302002007	沉管灌注桩	1.载体桩桩端（扩大头） 2.夯实干硬性商品混凝土C25	m3	43.4		
672	010302002008	沉管灌注桩	1.载体桩桩端（扩大头） 2.夯实填充料水泥砂拌合物，42.5水泥:砂:水=1:3:0.5	m3	130.2		
673	010506021002	钢筋笼	1.桩钢筋笼制作安装 2.螺旋箍筋直径:Φ6 3.其它钢筋品种、直径：加劲箍Φ10、通长纵筋Φ12	t	13.201		
		砌筑工程					
674	010401003006	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×190×115 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑	m3	327.15		
675	010401003007	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×115×90 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑	m3	3.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 90 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
676	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×200×200 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑	m3	203.25		
677	010402001007	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×100×200 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑	m3	58.97		
678	010402001008	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×250×250 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:250 4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑	m3	39.19		
679	010402001009	砌块墙	舞台及舞台台阶侧墙 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×300×300 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:300/600mm 4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑	m3	3.59		
680	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:室内舞台、休息室台阶 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 3.砂浆强度等级:DM M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.76		
681	010506023009	钢丝网	1.内墙挂网 2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网 3.使用部位:内墙不同材质交界处	m2	278.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 91 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
682	010506023010	钢丝网	1.内墙挂网 2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网 3.使用部位:疏散通道和楼梯间墙体	m2	103.57		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
683	010501002005	楼地面垫层	地1、地6 1.100厚C20钢筋混凝土垫层 2.150厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆 3.素土夯实	m2	1256.42		
684	010506014005	现浇混凝土地坪钢筋	地1、地6 1.内配Φ8@200双向钢筋	t	4.961		
685	010501001004	基础垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	49.6		
686	010502001003	独立基础	桩承台 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	393.11		
687	010502005003	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	88.25		
688	010502013007	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	1078.01		
689	010502006007	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	184.17		
690	010502010006	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	3.43		
691	010502020006	楼梯	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	24.77		
692	010502021004	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	115.63		
693	010502023004	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.14		
694	010502022006	圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	24.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 92 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
695	010502019011	挑檐	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	68.64		
696	010502019012	反檐	1.部位:顶层楼梯平台栏杆 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20细石	m3	0.03		
697	010502019013	其他板（悬挑板）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	30.58		
698	010505008008	其他板模板	1.栏板、反檐模板	m2	0.9		
699	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	1.48		
700	010502025001	零星现浇构件（压顶）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.14		
701	010506002015	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	20.006		
702	010506002016	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	12.38		
703	010506002017	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 2.含设计要求的钢筋接头	t	5.88		
704	010506004010	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.452		
705	010506004011	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.012		
706	010506005022	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	27.37		
707	010506005023	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	4.138		
708	010506005024	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内	t	2.505		
709	010506005025	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	6.874		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 93 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
710	010506005026	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.含设计要求的钢筋接头	t	85.328		
711	010506006011	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	32.699		
712	010506006012	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	1.018		
713	010506009016	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.193		
714	010506009017	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	1.12		
715	010506009018	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.47		
716	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	18.55		
717	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.104		
718	010506008004	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	5.062		
719	010506008005	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	3.26		
720	010506010018	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.741		
721	010506010019	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	13.289		
722	010506010020	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	3.477		
723	010506010021	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	1.084		
724	010505001003	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	48.13		
725	010505002007	基础模板	1.桩承台模板	m2	387.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 94 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
726	010505003003	基础联系梁模板	1.基础梁模板	m2	847.24		
727	010505004024	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	10.28		
728	010505004025	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	54.81		
729	010505004026	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度6.8m内 1.2内	m2	219.44		
730	010505004027	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度6.8m内 1.8内	m2	209.59		
731	010505004028	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度6.8m内 1.8外	m2	369.02		
732	010505004029	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8m内 1.2内	m2	637.78		
733	010505004030	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8m内 1.8内	m2	405.6		
734	010505004031	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8m内 1.8外	m2	460.37		
735	010505005009	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度3.6m内	m2	34.34		
736	010505007014	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度(m):3.6m内	m2	15.24		
737	010505007015	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度(m):4.9m内	m2	93.81		
738	010505007016	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 实际支模高度(m):6.8m内	m2	1157.28		
739	010505007017	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 实际支模高度(m):8m内	m2	1278.8		
740	010505006017	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 2.支模高度(m):8m内	m2	1412.64		
741	010505006018	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 2.支模高度(m):8m内	m2	128.86		
742	010505006019	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 2.支模高度(m):6.8m内	m2	1992.92		
743	010505006020	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 2.支模高度(m):6.8m内	m2	495.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 95 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
744	010505006021	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 2.支模高度(m):6.1m内	m2	354.79		
745	010505006022	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 2.支模高度(m):6.1m内	m2	205.27		
746	010505006023	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 2.支模高度(m):4.9m内	m2	147.03		
747	010505006024	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 2.支模高度(m):4.9m内	m2	224.16		
748	010505008009	其他板模板	1.挑檐模板	m2	609.36		
749	010505008010	其他板模板	1.悬挑板模板	m2	287.06		
750	010505010005	楼梯模板	1.楼梯模板 直形	m2	203.75		
751	010505013004	过梁模板	1.过梁模板	m2	50.91		
752	010505012005	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	228.96		
753	010505018003	台阶模板	1.台阶模板	m2	14.67		
754	010505014001	零星现浇构件模板	1.压顶模板	m2	61.39		
755	010505002008	基础模板	1.设备基础模板	m2	15.51		
756	010502032003	台阶	台阶1 防滑地砖地面 1.100厚C20钢筋混凝土垫层,台阶面向外坡1% 2.300厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300 3.素土夯实	m2	39.42		
757	010506015003	现浇混凝土台阶钢筋	台阶1 防滑地砖地面 1.内配Φ8@200双向钢筋	t	0.156		
758	010502031006	坡道	坡道1 防滑地砖地面 1.100厚C20钢筋混凝土垫层 2.150厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆 3.素土夯实	m2	97.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 96 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
759	010506013002	现浇混凝土散水、坡道钢筋	坡道1 防滑地砖地面 1.内配Φ8@200双向钢筋	t	0.386		
760	010501002006	楼地面垫层	1.舞台、休息室 2.轻质混凝土填充600mm	m2	131		
761	010501002007	楼地面垫层	1.卫生间降板回填陶粒混凝土 2.回填厚度350mm	m2	90.78		
		金属结构工程					
762	010603003001	钢管柱	1.柱类型:钢框GKZ1 2.钢材品种、规格:热镀锌BC150x10,Q235B 3.单根梁质量:3t以内	t	1.002		
763	010604001004	钢梁	1.梁类型:钢框梁GKL1 2.钢材品种、规格:热镀锌BC150x10,Q235B 3.单根梁质量:1.5t以内	t	2.669		
764	010604001005	钢梁	1.梁类型:钢梁GL1、GL2 2.钢材品种、规格:热镀锌BC100x50x8、热镀锌BC40x20x3,Q235B 3.单根梁质量:1.5t以内	t	8.126		
765	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.梁类型:支撑ZC1、系杆XC1 2.钢材品种、规格:热镀锌BC100x50x8	t	1.03		
766	010607004001	钢平台	1.钢材品种、规格:热镀锌4.0mm花纹钢板,Q235B	t	7.29		
767	010506025004	预埋铁件	1.预埋铁件	t	0.123		
768	010802001004	屋面检修口	屋面检修口 1.具体做法详见12J201 H20	个	1		
		门窗工程					
769	010802004017	钢质防火门	1.防火等级:丙级 2.框、扇材质:单扇钢质防火门 3.其他:含闭门器等五金配件	m2	9.68		
770	010802004018	钢质防火门	1.防火等级:乙级 2.框、扇材质:双扇钢质防火门 3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件	m2	20.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 97 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
771	010802004019	钢质防火门	1.防火等级:甲级 2.框、扇材质:单扇钢质防火门 3.其他:含闭门器等五金配件	m2	4.13		
772	010802004020	钢质防火门	1.防火等级:甲级 2.框、扇材质:双扇钢质防火门 3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件	m2	11.42		
773	010802004021	钢质防火门	1.防火等级:甲级 2.框、扇材质:双扇防火玻璃门 3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件	m2	7.76		
774	010801002004	木质门带套	1.框、扇材质:双开复合木门 2.包含门锁等小五金配件 3.具体做法大样详见图纸要求	m2	3.15		
775	010801002005	成品定制铝木门	1.框、扇材质:单开成品定制铝木门 2.包含门锁等小五金配件 3.具体做法大样详见图纸要求	m2	10.55		
776	010801002006	成品定制铝木门	1.框、扇材质:双开成品定制铝木门 2.包含门锁等小五金配件 3.具体做法大样详见图纸要求	m2	5		
777	010807001007	金属(塑钢)窗	1.窗类型:断热铝合金固定窗 2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明) 4.其他:含五金配件	m2	282.58		
778	010807001008	金属(塑钢)窗	1.窗类型:断热铝合金上悬窗 2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明) 4.其他:含五金配件	m2	125.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 98 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
779	010807001009	金属(塑钢)窗	1.窗类型:断热铝合金固定窗 2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(10mm高透光Low-E+12mm空气+10mm透明) 4.其他:含五金配件	m2	188.94		
780	010807001010	金属(塑钢)窗	1.窗类型:断热铝合金上悬窗 2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(10mm高透光Low-E+12mm空气+10透明) 4.其他:含五金配件	m2	5.22		
781	010807003007	金属百叶窗	1.材质及规格:铝合金防雨百叶 2.内置防虫防鼠钢丝网	m2	4.55		
782	010807001011	电动开窗器	1.一拖一扇电动开窗器，带消防电源	套	51		
783	010807001012	电动开窗器	1.一拖二扇电动开窗器，带消防电源	套	2		
784	010807001013	电动开窗器	1.一拖四扇电动开窗器，带消防电源	套	15		
		屋面及防水工程					
785	010902004011	屋面刚性层	屋3 不上人屋面（保温） 1.70厚C25细石混凝土保护层(掺减水剂,每6米设分格缝),表面压光表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同） 2.20厚WS M15水泥砂浆找平层 3.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	1581		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 99 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
786	010902004012	屋面刚性层	屋4 连廊、雨棚（无保温） 1.70厚C20细石混凝土保护层(掺减水剂,每6米设分格缝),表面压光表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同) 2.20厚WS M15水泥砂浆找平层 3.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	67.62		
787	010506018006	屋面刚性层内配钢筋	屋3 不上人屋面（保温 1.双向配Φ8@200钢筋	t	6.243		
788	010902001006	屋面卷材防水	屋3 不上人屋面（保温） 1.1.5+1.5厚Ⅱ型织物内增强PVC防水卷材(B1级难燃),四周翻起超过隔离层300高 2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道	m2	1664.13		
789	010902001007	屋面卷材防水	屋4 连廊、雨棚（无保温） 1.1.5+1.5厚Ⅱ型织物内增强PVC防水卷材(B1级难燃),四周翻起超过隔离层300高 2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道	m2	79.8		
790	010902002004	屋面涂膜防水	屋3 不上人屋面（保温） 1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高	m2	1664.13		
791	010902004013	屋面刚性层	屋5 挑板、窗台等板面 1.15厚WS M20水泥砂浆找平(加5%防水剂),中间压入一层镀锌钢丝网 2.钢筋混凝板清理干净	m2	130.69		
792	011403001022	抹灰面油漆	屋5 挑板、窗台等板面 1.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍	m2	130.69		
793	010903002007	墙面涂膜防水	外墙1、外墙3 1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	2572.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 100 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
794	010903004001	墙面变形缝	外墙变形缝 1.具体做法详见11ZJ111-A-2-26	m	9.8		
795	010903004002	墙面变形缝	外墙变形缝 1.具体做法详见11ZJ111-A-1-6	m	9.8		
796	010904004001	屋面变形缝	屋面变形缝 1.具体做法详见1ZJ111-A-11-2	m	4.7		
797	010904004002	屋面变形缝	屋面变形缝 1.具体做法详见1ZJ111-A-11-5	m	4.7		
		保温、隔热、防腐工程					
798	011001001005	保温隔热屋面	屋3 不上人屋面（保温） 1.干铺聚酯无纺布150g/m2一层 2.100厚挤塑聚苯保温板(计算厚度80)(燃烧性能B1级)	m2	1581		
799	011001003008	保温隔热墙面	外墙3 真石漆外墙面（保温） 1.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,Φ8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距≤500) 1.5厚2H全效凝胶(燃烧性能A1级)	m2	1438.85		
800	011001003009	保温隔热墙面	内墙1 涂料内墙（有保温） 1.27厚2H全效凝胶 2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布	m2	156.92		
801	011001003010	保温隔热墙面	内墙3 面砖内墙（有保温） 1.27厚2H全效凝胶 2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布	m2	56.62		
802	011001003011	保温隔热墙面	二层外墙内侧墙（保温） 1.基层墙面清理干净,8厚专用DITM15界面抹灰砂浆 2.27厚2H全效凝胶 2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布	m2	997.59		
		楼地面装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 101 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
803	011101001007	水泥砂浆楼地面	风井处屋面大样 1.15厚WS M20水泥砂浆(加5%防水粉)	m2	7.47		
804	011102003020	块料楼地面	地1 防滑地砖地面 1.8～10厚800×800防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	61.15		
805	011103003005	塑胶运动地板	地6 1.3厚硅PU面层 2.2厚水泥自流平 3.30厚WS M20水泥砂浆找平层 4.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	1195.27		
806	011102003021	块料楼地面	楼2 楼梯间防滑地砖地面 1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	86.72		
807	011106003005	块料楼梯	楼2 防滑地砖楼梯面 1.8～10厚防滑地砖(含提示盲道)铺实拍平,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	86.72		
808	010502031007	坡道	坡道1 防滑地砖地面 1.灰色麻石地砖600×600×30,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	97.62		
809	011107004003	块料台阶	台阶1 防滑地砖地面 1.8～12厚1200×300地砖面层,专用擦缝剂擦缝(密缝) 2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水) 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	39.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 102 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
810	011201001013	墙、柱面一般抹灰	井1 1.5厚随砌随抹灰WP M20水泥砂浆压光 2.15厚WP M15水泥砂浆 3.基层完成面清理干净	m2	153.52		
811	011201001014	墙、柱面一般抹灰	外墙1 真石漆外墙面（无保温） 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2.15厚WP M15水泥砂浆 3.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆 4.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆	m2	1096.7		
812	011201001015	墙、柱面一般抹灰	外墙1（独立柱） 真石漆外墙面（无保温） 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2.15厚WP M15水泥砂浆 3.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆 4.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆	m2	36.89		
813	010506023011	钢丝网	外墙1 真石漆外墙面（无保温） 1.中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,Φ8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距≤500)	m2	1133.59		
814	011201001016	墙、柱面一般抹灰	外墙3 真石漆外墙面（有保温） 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆 3.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆	m2	1438.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 103 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
815	011201001017	墙、柱面一般抹灰	内墙5 无保温涂料内墙 1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500) 2.15厚WP M15水泥砂浆找平层 3.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	1042.97		
816	011201001018	墙、柱面一般抹灰	内墙5（独立柱） 无保温涂料内墙 1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500) 2.15厚WP M15水泥砂浆找平层 3.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	95.96		
817	011201004006	立面砂浆找平层	内墙1 涂料内墙（有保温） 1.基层墙面清理干净,8厚专用DITM15界面抹灰砂浆	m2	156.92		
818	011201004007	立面砂浆找平层	内墙3 面砖内墙（有保温） 1.基层墙面清理干净,8厚专用DITM15界面抹灰砂浆	m2	56.92		
819	011203003013	块料墙、柱面	内墙3 面砖内墙（有保温） 1.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布 2.8～10厚600×300抛光砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝	m2	56.92		
820	011203003014	块料墙、柱面	内墙7 无保温面砖内墙 1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500) 2.15厚WP M15水泥砂浆 3.刷素水泥浆一遍 4.4～5厚瓷砖胶 5.8～10厚600×300抛光砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝	m2	298.62		
821	011203003015	块料墙、柱面	内墙7（独立柱） 无保温面砖内墙 1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500) 2.15厚WP M15水泥砂浆 3.刷素水泥浆一遍 4.4～5厚瓷砖胶 5.8～10厚600×300抛光砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝	m2	38.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 104 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		天棚工程					
822	011302001014	平面吊顶天棚	顶3 硅酸钙板吊顶封平梁底 1.喷（刷）无机涂料 2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.双层9厘硅酸钙板 4.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距不大于200,螺钉距板边长边不小于10,短边不小于15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结 6.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定 8.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 9.具体做法详见图纸	m2	28.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 105 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
823	011302001015	平面吊顶天棚	顶4 纤维增强水泥板吊顶封平梁底 1.板面先涂刷水泥专用封闭底漆一遍,喷（刷）无机涂料二遍 2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.10厚纤维增强水泥板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距不大于200,螺钉距板边长边不小于10,短边不小于15 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结 5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定 7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 8.具体做法详见图纸	m2	205.37		
		油漆、涂料、裱糊工程					
824	011403001023	抹灰面油漆	外墙1 真石漆外墙面（无保温） 1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆(喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa) 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍	m2	1096.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 106 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
825	011403001024	抹灰面油漆	外墙1（独立柱） 真石漆外墙面（无保温） 1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆(喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa) 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍	m2	36.89		
826	011403001025	抹灰面油漆	外墙3 真石漆外墙面（有保温） 1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆(喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa) 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍	m2	1438.85		
827	011403001026	抹灰面油漆	内墙5 无保温涂料内墙 1.满刮Y型腻子两道 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）	m2	1042.97		
828	011403001027	抹灰面油漆	内墙5（独立柱） 无保温涂料内墙 1.满刮Y型腻子两道 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）	m2	95.96		
829	011403001028	抹灰面油漆	顶1 涂料顶棚 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶) 3.局部刮腻子,磨平 4.满刮腻子两遍找平层 5.无机涂料罩面两道	m2	2851.4		
830	011404006001	金属构件喷刷防火涂料	1.构件名称:钢构件 2.耐火等级要求:1.5h 3.防火涂层厚度:2.0mm	m2	763.89		
		其他装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 107 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
831	011503003004	扶手	楼梯靠墙扶手离地1m高 1.扶手材料种类、规格:Φ60×2不锈钢管扶手，Φ30×2不锈钢钢管 3.做法:参国标15J403-1，K7型/E4	m	63.62		
832	011503001013	带扶手的栏杆、栏板	楼梯栏杆1m高 1.扶手、栏杆材料种类、规格:40×80硬木扶手，Φ40×2不锈钢管立柱，Φ28×1.5不锈钢管竖杆，Φ34×1.5不锈钢管套管 2.做法参国标15J403-1，A2/B14	m	38.79		
833	011503001014	带扶手的栏杆、栏板	护窗栏杆1m高 1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆 2.含预埋件制安 3.做法:参22J403-1 4-24/HC7	m	63.71		
834	011503001015	带扶手的栏杆、栏板	护窗栏杆1.2m高 1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆 2.含预埋件制安 3.做法:参22J403-1 4-24/HC7	m	10.66		
835	011503001016	带扶手的栏杆、栏板	室外楼梯栏杆高1.1m高 1.扶手、栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ60×3、Φ25×1.0、Φ38×1.2 2.含预埋铁件 3.具体做法详见22J403-1 B4型/2-8	m	11.7		
836	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20厚大理石台板 2.支架、配件品种、规格:L50×32×3角钢、钢板网 3.做法:参15ZJ512-41-1，A	m2	6.48		
837	011505002009	安全抓杆	1.材料品种:安全抓杆 2.规格:不锈钢Φ40×4 3.图集参考:12J926-J10-3	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 108 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
838	011505002010	取纸器	1.材料品种:不锈钢取纸器	个	1		
839	011505002011	挂衣钩	1.名称:挂衣钩 2.距地1.2m	个	1		
840	011505002012	多功能台	1.材料品种:多功能台 2.品种、规格:木质0.7×0.4×0.03m 3.图集参考:13ZJ301-60-6	个	1		
841	011207003004	成品隔断	1.卫生间隔断 2.隔断材料品种、规格:抗倍特板隔断 3.配件品种、规格:综合考虑 4.做法:参15ZJ512-29-4	m2	82.95		
842	011207003005	成品隔断	1.小便器隔断1.2m高 2.隔断材料品种、规格:抗倍特板隔断 3.配件品种、规格:综合考虑 4.做法:参15ZJ512-35-2	m2	2.95		
843	011505003003	镜面玻璃	1.钢化玻璃镜5厚 2.做法:参14J914-2-53-2	m2	8.64		
844	010607006006	钢梯	1.带护笼上屋面钢梯 2.做法参考图集15J401-D4-WT2C-72带笼上屋面钢梯	t	0.262		
845	011508001003	美术字	1.“图书馆”三个字 2.2厚不锈钢,白色氟碳烤漆,字深200mm,单字独立耳板 +M12化学锚栓,间距≤500,根据图纸报价	个	3		
		图书馆二层精装修					
		地面					
846	011102003022	块料楼地面	楼地1 地砖 1.800×800×10厚防滑通体砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	715.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 109 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
847	011102003023	块料楼地面	楼地2 地砖（有防水要求） 1.600×600×10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	85.54		
848	010904002017	楼(地)面涂膜防水	楼地2 地砖（有防水要求） 1.1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	85.54		
849	010904002018	楼(地)面涂膜防水	楼地2 地砖（有防水要求） 1.1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻至完成面300	m2	121.62		
850	011104002001	竹、木(复合)地板	楼地3 地台实木复合地板 1.1200×150×15mm实木复合地板 2.6mm宽1.5mm厚铝合金收口线 3.3mm地板专用消音垫 4.专用粘贴胶 5.15mm高强石膏基纤维板 6.具体做法详见图纸	m2	47.22		
851	010608001002	钢构件制作	台阶阅览区地台骨架 1.40×40×4镀锌方管@600制安 2.钢筋混凝土楼板清理干净	t	2.239		
852	011102003024	块料楼地面	楼地4 地砖 1.专业美缝(氢化环氧彩砂) 2.1500×200×10厚仿木地砖留缝 3.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	138.69		
853	011107004004	块料台阶	楼地4 地砖 1.专业美缝(氢化环氧彩砂) 2.1500×200×10厚仿木地砖留缝 3.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	2.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 110 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
854	011102003025	块料楼地面（梯级平面部分）	楼地4 地砖 1.专业美缝(氢化环氧彩砂) 2.1000×1000×10厚防滑地砖留缝 3.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	347.37		
855	011105003005	块料踢脚线（梯级立面部分）	楼地4 地砖 1.专业美缝(氢化环氧彩砂) 2.1000×1000×10厚防滑地砖留缝 3.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	44.74		
856	011102003026	块料楼地面	礼堂 防滑砖踏步 1.20面宽1.0mm厚铝合金防滑条收口	m	237.19		
857	011102001002	石材楼地面	楼地5 大理石门槛石 1.20厚深灰色大理石,环氧树脂胶嵌缝修补,现场整体磨光、水晶硬化 2.石材背面满抹水泥膏 3.30厚WS M15干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 4.结构楼板清理干净	m2	3.83		
		墙面					
858	011201001019	墙、柱面一般抹灰	墙面1 涂料墙面 1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.15厚WP M15水泥砂浆找平层 3.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布	m2	930.48		
859	011403001029	抹灰面油漆	墙面1 涂料墙面 1.满刮Y型腻子两道 2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）	m2	930.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 111 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
860	011205001008	墙、柱面装饰板	墙面2 墙板墙面 1.8厚木纹冰火板,含消防栓暗门 2.结构胶 3.专用金属干挂件 4.墙体基层清理干净 5.具体做法详见图纸	m2	264.13		
861	011205001009	墙、柱面装饰板	墙面2 墙板墙面 1.15厚木纹冰火板 2.结构胶 3.专用金属干挂件 4.墙体基层清理干净	m2	23.47		
862	011205001010	墙、柱面装饰板	墙面2 墙板墙面 1.15厚木纹微孔吸音板 2.50mm填充岩棉 3.15mm高强石膏基纤维板 4.30×30×2镀锌方管 5.墙体基层清理干净 6.具体做法详见图纸	m2	313.39		
863	011205001011	墙、柱面装饰板	墙面2 墙板墙面 1.197*2440*18陶铝木纹格栅吸音板 2.50mm填充岩棉 3.15mm高强石膏基纤维板 4.30×30×2镀锌方管 5.墙体基层清理干净 6.具体做法详见图纸	m2	14.78		
864	011205001012	墙、柱面装饰板	图书馆背景墙 1.20厚铝合金长城板、8厚木纹冰火板、10厚咖色肤感冰火板 2.U型铝合金收口线 3.15mm高强石膏基纤维板 4.40*40*4按@600间距镀锌方管 5.具体做法详见图纸	m2	25.5		
865	010608001003	钢构件制作	图书馆背景墙钢骨架 1.40×40×4镀锌方管@600制安	t	0.419		
866	011205001013	墙、柱面装饰板	图书馆包柱节点详图 1.8厚木纹冰火板，1.2mm黑色镜面不锈钢线条 2.专用金属干挂件 3.墙体基层清理干净	m2	23.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 112 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
867	011203003016	块料墙、柱面	墙面4 贴面砖墙面 1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.15厚WP M15水泥砂浆 3.5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆,,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.4～8厚瓷砖专用粘结剂 5.300×600×8mm通体砖,专用擦缝剂擦缝	m2	215.6		
868	011205001014	墙、柱面装饰板	图书馆硅酸钙板封窗 1.无机涂料涂料一底两面 2.腻子两遍 3.双层9厘硅酸钙板 4.50mm填充岩棉 5.贯通龙骨@600mm,沿地边龙骨 6.具体做法详见图书馆硅酸钙板封窗详图	m2	9.3		
869	011105006004	金属踢脚线	踢脚1 内嵌式铝合金 踢脚线60mm高 1.1.2厚铝合金踢脚线卡条扣入(成品) 2.1.2厚铝合金卡条水泥钉固定墙面(成品) 3.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍	m2	14.16		
870	011105003006	块料踢脚线	踢脚3 面砖踢脚(60高) 1.1000×1000×10厚防滑地砖切60mm高 2.4厚DTA砂浆粘结层 3.17厚WP M15砂浆打底 4.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍	m2	1.1		
		天棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 113 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
871	011302001016	平面吊顶天棚	顶1 铝扣板吊顶 1.600×600×1铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆) 2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距 3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定 5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200	m2	84.95		
872	010904002019	顶棚涂膜防水	顶1 铝扣板吊顶 1.1.0厚Ⅲ型聚合物水泥防水涂料(此项仅卫生间等有水房间设置) 2.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道	m2	84.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 114 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
873	011302002008	跌级吊顶天棚（礼堂）	顶3 双层石膏板吊顶 1.喷（刷）无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.9.5厘双层石膏板,其中舞美灯光区域15mm高强石膏基纤维板及15mm木纹吸音板面层,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结 5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定 7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 8.具体做法详见图纸	m2	298.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 115 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
874	011302002009	跌级吊顶天棚（主席台）	顶3 双层石膏板吊顶 1.喷（刷）无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.9.5厘双层石膏板,其中舞美灯光区域15mm高强石膏基纤维板及15mm木纹吸音板面层,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结 5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定 7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 8.具体做法详见图纸	m2	97.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 116 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
875	011302002010	跌级吊顶天棚（休息室）	顶3 双层石膏板吊顶 1.喷（刷）无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.9.5厘双层石膏板,其中部分12mm厚穿孔石膏板面层,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结 5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定 7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 8.具体做法详见图纸	m2	36.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 117 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
876	011302002011	跌级吊顶天棚（图书陈列区、阅读区）	顶3 双层石膏板吊顶 1.喷（刷）无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.9.5厘双层石膏板,其中含定制灯箱15mm高强石膏基纤维板、透光软膜及8mm木纹冰火板面层,100×200×1铝格栅铝合金定制仿木框,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结 5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定 7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 8.具体做法详见图纸	m2	416.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 118 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
877	011302002012	跌级吊顶天棚（电梯厅）	顶3 双层石膏板吊顶 1.喷（刷）无机涂料一底两面 2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.9.5厘双层石膏板,含15mm高强石膏基纤维板、1.2厚黑色镜面不锈钢,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15 4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结 5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定 7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 8.具体做法详见图纸	m2	57.86		
878	010810002001	窗帘盒	窗帘盒 1.木龙骨 2.15mm高强石膏基纤维板 3.15mm木纹吸音板	m	14.3		
879	010607010001	天棚钢结构转换层	钢结构 1.50×50×5角钢@1200 2.焊接灼伤处刷防锈漆三遍 3..具体做法详见图纸	t	9.801		
		其他					
880	011502001005	成品装饰线条	1.1.2厚U形深灰色不锈钢线条	m	98.96		
881	011502001006	成品装饰线条	1.1.2mm哑黑不锈钢包边	m	24		
882	010807001014	金属(塑钢)窗	1.12厚钢化玻璃观察窗 2.1.2厚不锈钢边框	m2	3.34		
883	010808001001	成品门窗套	1.实木门套条宽50mm	m	29.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 119 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
884	011207002001	轻质隔断	电梯厅隔断 1.贯通龙骨@600 2.双层9厘硅酸钙板(腻子两遍)面刷白色无机涂料一底两遍+9厘硅酸钙板,8厚木纹冰火板 3.封边15mm高强石膏基纤维板+15mm多层实木板饰面	m2	10.47		
		基坑支护					
		教学楼基坑支护					
885	010102002003	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m内	m3	176.34		
886	010102007005	回填方	1.填方部位:集水井 2.材料品种:开挖余土	m3	9.52		
887	010506005027	现浇混凝土梁钢筋	1.C16插筋	t	3.614		
888	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1.喷射混凝土 网喷 2.混凝土等级：C20 3.喷射混凝土厚度：90mm	m2	3678.85		
889	010506020001	钢筋网片	1.钢筋网c8@220	t	13.335		
890	010401010004	砖地沟、明沟	1.砖砌（截）排水沟 2.净空尺寸：300*300 3.材质：水泥砂浆砌M5水泥砂浆砌MU7.5灰砂砖 4.内壁及底批1:2.5水泥砂浆20mm厚 5.100厚C15细石砼铺底	m	709.41		
891	010401007001	砖检查井	1.集水井 2.规格：800*800*1000 3.180厚M7.5砂浆砌筑黏土烧结空心砌块 4.井底、井壁抹M10水泥砂浆20厚 5.100厚C15混凝土垫层	座	16		
892	040308008001	桥面排(泄)水管	1.DN50PVC泄水管@100，外挑30mm，喷层后内插300	m	1581.54		
893	040201021001	土工合成材料	1.泄水管土工布包裹	m2	173.32		
894	040602045001	滤料	1.碎石填充	m3	99.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 120 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		体育馆基坑支护					
895	010102002004	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m内	m3	42.08		
896	010102007006	回填方	1.填方部位:集水井 2.材料品种:开挖余土	m3	2.38		
897	010506005028	现浇混凝土梁钢筋	1.C16插筋	t	0.371		
898	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1.喷射混凝土 网喷 2.混凝土等级：C20 3.喷射混凝土厚度：90mm	m2	377.69		
899	010506020002	钢筋网片	1.钢筋网c8@220	t	1.38		
900	010401010005	砖地沟、明沟	1.砖砌（截）排水沟 2.外形尺寸：500*400 3.材质：水泥砂浆砌M5水泥砂浆砌MU7.5灰砂砖 4.内壁及底批1:2.5水泥砂浆20mm厚 5.100厚C15细石砼铺底	m	163.84		
901	010401007002	砖检查井	1.集水井 2.规格：800*800*1000 3.180厚M7.5砂浆砌筑黏土烧结空心砌块 4.内侧抹M10水泥砂浆20厚 5.100厚C15混凝土垫层	座	4		
902	040308008002	桥面排(泄)水管	1.DN50PVC泄水管@100，外挑30mm，喷层后内插300	m	162.11		
903	040201021002	土工合成材料	1.泄水管土工布包裹	m2	17.77		
904	040602045002	滤料	1.碎石填充	m3	10.18		
905	010202006001	型钢桩、钢板桩	1.打拔钢板桩 2.拉森钢板桩400*100*10.5（Q235B） L=9m	t	57.024		
906	010202015001	钢腰梁、冠梁	1.钢板桩顶设置一根20#槽钢作为冠梁	t	1.349		
		附属工程-建筑部分					
		大门和2个值班室					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 121 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
907	010102001004	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:4m内	m3	885.04		
908	010102002005	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m内	m3	50.46		
909	010102007007	回填方	1.夯实机夯实 槽、坑	m3	865.32		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
910	010501001005	基础垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	12.13		
911	010502001004	独立基础	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	38.67		
912	010502005004	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	6.42		
913	010502006008	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	18.86		
914	010502006009	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1		
915	010502010007	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	10.84		
916	010502013008	实心楼板（有梁板、无梁板）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	12.41		
917	010502019014	其他板	1.反檐 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	1.46		
918	010502022007	圈梁	1.圈梁 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	5.35		
919	010502022008	圈梁	1.圈梁 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	0.52		
920	010502023005	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 122 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
921	010502029002	散水	1.60厚C20混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2.150厚3：7灰土 3.素土夯实,向外坡4% 4.详参中南15ZJ001，139页，散1	m2	19.9		
922	010502031008	坡道	1.80厚C20混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光，木抹搓成麻面 2.300厚3：7灰土 3.素土夯实 4.详参中南15ZJ001，143页，坡1	m2	18.33		
923	010505001004	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	15.72		
924	010505002009	基础模板	1.独立基础模板	m2	55.4		
925	010505003004	基础联系梁模板	1.基础梁模板	m2	76.7		
926	010505004032	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内　实际支模高度(m):4.8	m2	9.59		
927	010505004033	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内　实际支模高度(m):4.8	m2	87.48		
928	010505004034	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外　实际支模高度(m):4.8	m2	50.72		
929	010505005010	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度3.6m内	m2	181.38		
930	010505006025	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m　实际支模高度(m):4.8	m2	89.15		
931	010505012006	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	67.45		
932	010505007018	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8	m2	83.12		
933	010505007019	楼板、屋面板、坡道板模板	1.无梁板模板 支模高度3.6m	m2	9.71		
934	010505008011	其他板模板	1.反檐模板	m2	24.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 123 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
935	010505013005	过梁模板	1.过梁模板	m2	1.18		
936	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	2.911		
937	010506002018	现浇混凝土柱钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	3.843		
938	010506004012	现浇混凝土墙钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	1.731		
939	010506005029	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	3.019		
940	010506006013	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	1.232		
941	010506010022	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	1.414		
942	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.103		
943	010506011001	钢筋接头	1.电渣压力焊接 Φ18以内	个	102		
944	010506011002	钢筋接头	1.电渣压力焊接 Φ32以内	个	32		
		金属结构工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 124 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
945	010607006007	钢梯	1.检修钢直梯 2.详15J401-钢梯WT1a-54-D3	t	0.521		
		门窗工程					
946	010802001005	金属(塑钢)门	1.不锈钢门 2.具体做法大样详见图纸要求，包含门锁等小五金等配件	m2	4.18		
947	010802001006	金属(塑钢)门	1.框、扇材质:100系列铝合金平开门，氟碳漆喷涂膜 2.玻璃品种、厚度：6厚钢化磨砂玻璃 3.具体做法大样详见图纸要求，包含门锁等小五金等配件	m2	1.47		
948	010802004022	钢质防火门	1.防火等级:甲级 2.框、扇材质:双扇钢质防火门 3.其他:含闭门器等五金配件	m2	2.64		
949	010807001015	金属(塑钢)窗	1.窗类型:铝合金推拉窗 2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材，氟碳漆喷涂膜 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明) 4.其他:含五金配件	m2	17.58		
950	010807001016	金属(塑钢)窗	1.窗类型:铝合金固定窗 2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材，氟碳漆喷涂膜 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明) 4.其他:含五金配件	m2	3.2		
951	010807001017	金属(塑钢)窗	1.窗类型:铝合金固定窗 2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材，氟碳漆喷涂膜 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明) 4.玻璃贴磨砂玻璃膜 5.其他:含五金配件	m2	0.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 125 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
952	010807001018	金属(塑钢)窗	1.窗类型:铝合金上悬窗 2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材，氟碳漆喷涂膜 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明) 4.玻璃贴磨砂玻璃膜 5.其他:含五金配件	m2	1.02		
953	010807004003	金属纱窗	1.金刚网防尘纱窗	m2	18.08		
954	010808004001	成品门窗套	1.1厚不锈钢板高400x25厚成品挡鼠板	m2	0.48		
		砌筑工程					
955	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土烧结页岩多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:DM M7.5混合砂浆砌筑	m3	0.89		
956	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土烧结页岩多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM M7.5混合砂浆砌筑	m3	2.53		
957	010401005001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖240×115×53mm 2.柱截面尺寸:500×750mm 3.砂浆强度等级:DM M7.5水泥砂浆砌筑	m3	6.77		
958	010402001010	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	34.86		
959	010506023012	钢丝网	1.内墙挂网 2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网 3.使用部位:内墙不同材质交界处	m2	13.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 126 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面及防水工程					
960	010902001008	屋面卷材防水	屋3 不上人屋面（保温） 1.1.5+1.5厚合成高分子防水卷材,四周翻起超过隔离层300高	m2	111.4		
961	010902002005	屋面涂膜防水	屋3 不上人屋面（保温） 1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高	m2	111.4		
962	010902004014	屋面刚性层	屋3 不上人屋面（保温） 1.40厚C20细石混凝土保护层,表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同） 2.20厚WSM15水泥砂浆找平层	m2	99		
963	010903002008	墙面涂膜防水	外墙3 真石漆外墙面（有保温） 1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	280.68		
964	010903003007	墙面砂浆防水	内墙6 无保温涂料防潮内墙 1.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m2	17.18		
965	010903003008	墙面砂浆防水	内墙8 无保温涂料防潮内墙 1.5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	11.73		
966	010903003009	墙面砂浆防水	1.墙体防潮：20厚WP M20水泥砂浆(加3~5%防水剂)	m2	9.39		
967	010904002020	楼(地)面涂膜防水	楼5 1.1.5厚聚氨酯防水涂料(两道)沿墙上翻至完成面300	m2	31.48		
968	010904002021	楼(地)面涂膜防水	地2 1.1.5厚聚氨酯防水涂料沿墙上翻至完成面300	m2	4.65		
		保温、隔热、防腐工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 127 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
969	011001001006	保温隔热屋面	屋3 不上人屋面（保温） 1.干铺聚酯无纺布一层 2.62.5厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能B2级) 3.干铺聚酯无纺布一层 4.最薄30厚页岩陶粒混凝土2%找坡层 5.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	99		
970	011001003012	保温隔热墙面	外墙3 真石漆外墙面（有保温） 1.5厚2H全效凝胶	m2	280.68		
		楼地面装饰工程					
971	010501002008	楼地面垫层	地1、地2、地4 1.100厚C20钢筋混凝土垫层(内配Φ8@200双向钢筋) 2.150厚砾石(粒径10~40)灌M2.5混合砂浆 3.基土夯实	m2	57.17		
972	011102001003	石材楼地面（校名顶面）	1.30厚白色光面花岗岩1250宽 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.20厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	15.29		
973	011101001008	水泥砂浆楼地面	地4 1.20厚WSM5水泥砂浆压实赶光 2.35厚C20细石混凝土 3.最薄处20厚WSM15水泥砂浆找坡抹平 4.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	32.7		
974	011102003027	块料楼地面	地1 灰色防滑地砖地面(600×600) 1.8~10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	17.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 128 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
975	011102003028	块料楼地面	地1 灰色防滑地砖地面(300×300) 1.8~10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	4.56		
976	011102003029	块料楼地面	地2 灰色防滑地砖地面(300×300) 1.8~10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.20厚WSM15水泥砂浆找坡,抹平 4.1.5厚聚氨酯防水涂料 5.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	2.7		
977	011104003003	金属复合地板	楼5 防静电活动地板面层楼面 1.300高600*600*30 PVC防静电全钢架空地板 2.20厚WSM20水泥砂浆抹面压光 3.20厚WSM15水泥砂浆找平 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土楼板清理干净	m2	25.23		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
978	011203001002	石材墙、柱面（校名）	1.30厚白色光面花岗岩(约1250x1250)，背面预留穿孔(穿18号钢丝网与双向钢筋网固定) 2.板材与主体之间用1:2.5水泥砂浆灌实 3.Φ8双向钢筋网(间距约600x600，同板材一半尺寸一致)与墙内预埋筋焊接 4.主体墙预埋Φ8钢筋，伸出50，双向中距离约600x600(同钢筋网间距一致) 5.10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 6.主体墙或者钢筋混凝土板	m2	75.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 129 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
979	011203001003	石材墙、柱面	1.20厚红色花岗岩石材板， 2.开槽10深，嵌入白色花岗岩，建筑胶粘贴	m2	19.35		
980	011203003017	块料墙、柱面	内墙7 无保温面砖内墙 (600×300) 1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500) 2.15厚WPM15水泥砂浆 3.刷素水泥浆一遍 4.4~8厚瓷砖专用粘结剂 5.8~10厚面砖,专用擦缝剂擦缝	m2	70.97		
981	011203003018	块料墙、柱面	内墙8 无保温面砖防潮内墙 (600×300) 1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)。 2.15厚WPM15水泥砂浆 3.4~8厚瓷砖专用粘结剂 4.8~10厚面砖,专用擦缝剂擦缝	m2	11.73		
982	011403001030	抹灰面油漆	外墙3 真石漆外墙面（有保温） 1.对饰面进行罩面漆涂刷或喷涂(喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa)。 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 4.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ9网孔12.7×12.7,Φ8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距≤500) 5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 6.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆 7.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆	m2	280.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 130 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
983	011403001031	抹灰面油漆	内墙6 无保温涂料防潮内墙 1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.12厚WPM15水泥砂浆找平层 3.5厚WPM20水泥砂浆抹面压光 4.满刮Y型腻子两道，刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）	m2	17.18		
984	011403001032	抹灰面油漆	内墙5 无保温涂料内墙 1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.15厚WPM15水泥砂浆找平层 3.5厚WPM20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布 4.满刮Y型腻子两道，刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）	m2	119.66		
985	011508001004	美术字	1.1.5厚不锈钢鎏金艺术字体，字膜厚度50 2.字宽约300~900mm，字高约600~1200mm 3.其余详见施工图	个	15		
		天棚工程					
986	011302001017	平面吊顶天棚	顶2 铝扣板吊顶(600×600) 1.铝扣板与配套专用龙骨固定。(铝扣板表面喷涂防结露漆) 2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距 3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定 5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200 6.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道	m2	24.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 131 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
987	011403001033	抹灰面油漆	顶1 涂料顶棚 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶) 3.局部刮腻子,磨平 4.满刮腻子两遍找平层 5.无机涂料罩面两道	m2	52.61		
		次入口					
		土石方工程					
988	010102001005	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:4m内	m3	91.09		
989	010102007008	回填方	1.夯实机夯实 槽、坑	m3	79.47		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
990	010501001006	基础垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.89		
991	010502001005	独立基础	独立基础 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	5.98		
992	010502005005	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	1.8		
993	010502006010	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	7.77		
994	010502013009	实心楼板（有梁板）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	5.1		
995	010502019015	其他板	1.反檐 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.48		
996	010502022009	圈梁	1.圈梁 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 132 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
997	010502029003	散水	1.60厚C20混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2.150厚3：7灰土 3.素土夯实,向外坡4% 4.详参中南15ZJ001，139页，散1	m2	9.25		
998	010505001005	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	4.24		
999	010505002010	基础模板	1.独立基础模板	m2	15.04		
1000	010505003005	基础联系梁模板	1.基础梁模板	m2	21.94		
1001	010505004035	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内　实际支模高度(m):4.3	m2	40.04		
1002	010505004036	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外　实际支模高度(m):4.3	m2	27.18		
1003	010505006026	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m　实际支模高度(m):4.3	m2	34.3		
1004	010505007020	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.3	m2	16.35		
1005	010505008012	其他板模板	1.反檐模板	m2	8.01		
1006	010505012007	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	6.82		
1007	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.469		
1008	010506002019	现浇混凝土柱钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	2.159		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 133 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1009	010506005030	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.771		
1010	010506006014	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.176		
1011	010506011003	钢筋接头	1.电渣压力焊接 Φ18以内	个	52		
		门窗工程					
1012	010802001007	金属(塑钢)门	1.不锈钢门 2.具体做法大样详见图纸要求，包含门锁等小五金等配件	m2	2.2		
1013	010804005001	金属格栅门	1.成品格栅门	m2	2.88		
1014	010807001019	金属(塑钢)窗	1.窗类型:铝合金推拉窗 2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材，氟碳漆喷涂膜 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明) 4.其他:含五金配件	m2	3.74		
1015	010807004004	金属纱窗	1.金刚网防尘纱窗	m2	3.74		
		砌筑工程					
1016	010402001011	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	9.14		
1017	010506023013	钢丝网	1.墙面挂网 2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网 3.使用部位:外墙内侧、内墙不同材质交界处	m2	1.47		
		屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 134 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1018	010902001009	屋面卷材防水	屋3 不上人屋面（保温） 1.1.5+1.5厚合成高分子防水卷材,四周翻起超过隔离层300高	m2	23.26		
1019	010902002006	屋面涂膜防水	屋3 不上人屋面（保温） 1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高	m2	23.26		
1020	010902004015	屋面刚性层	屋3 不上人屋面（保温） 1.40厚C20细石混凝土保护层,表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同） 2.20厚WSM15水泥砂浆找平层	m2	19.35		
1021	010903002009	墙面涂膜防水	外墙3 真石漆外墙面（有保温） 1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	90.39		
1022	010903003010	墙面砂浆防水	1.墙体防潮：20厚WP M20水泥砂浆(加3~5%防水剂)	m2	3.95		
		保温、隔热、防腐工程					
1023	011001001007	保温隔热屋面	屋3 不上人屋面（保温） 1.干铺聚酯无纺布一层 2.62.5厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能B2级) 3.干铺聚酯无纺布一层 4.最薄30厚页岩陶粒混凝土2%找坡层 5.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	19.35		
1024	011001003013	保温隔热墙面	外墙3 真石漆外墙面（有保温） 1.5厚2H全效凝胶	m2	90.39		
		楼地面装饰工程					
1025	010501002009	楼地面垫层	地1、地4 1.100厚C20钢筋混凝土垫层(内配C8@200双向钢筋) 2.150厚砾石(粒径10~40)灌M2.5混合砂浆 3.基土夯实	m2	16.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 135 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1026	011101001009	水泥砂浆楼地面	地4 1.20厚WSM5水泥砂浆压实赶光 2.35厚C20细石混凝土 3.最薄处20厚WSM15水泥砂浆找坡抹平 4.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	6.23		
1027	011102003030	块料楼地面	地1 防滑地砖地面(800×800) 1.8~10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	10.23		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1028	011203003019	块料墙、柱面	内墙7 无保温面砖内墙 (600×300) 1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500) 2.15厚WPM15水泥砂浆 3.刷素水泥浆一遍 4.4~8厚瓷砖专用粘结剂 5.8~10厚面砖,专用擦缝剂擦缝	m2	19.41		
1029	011403001034	抹灰面油漆	内墙5 无保温涂料内墙 1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.15厚WPM15水泥砂浆找平层 3.5厚WPM20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布 4.满刮Y型腻子两道，刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）	m2	35.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 136 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1030	011403001035	抹灰面油漆	外墙3 真石漆外墙面（有保温） 1.对饰面进行罩面漆涂刷或喷涂(喷涂压力控制在0.3-0.4 Mpa)。 2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净 3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 4.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ9网孔12.7×12.7,Φ8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距≤500) 5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 6.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆 7.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆	m2	90.39		
		天棚工程					
1031	011403001036	抹灰面油漆	顶1 涂料顶棚 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶) 3.局部刮腻子,磨平 4.满刮腻子两遍找平层 5.无机涂料罩面两道	m2	24.67		
		主席台					
		土石方工程					
1032	010102001006	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土-桩间土 2.开挖深度:2m内	m3	139.23		
1033	010102002006	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m内	m3	40.03		
1034	010102007009	回填方	1.夯实机夯实 槽、坑	m3	134.68		
		桩基工程					
1035	010103002004	余方弃置	1.桩头外运 2.运距：14km	m3	3.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 137 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1036	010301005003	截(凿)桩头	1.桩类型:灌注桩 2.桩径410mm 3.混凝土强度等级:C25 4.有无钢筋:有钢筋	根	32		
1037	010302002009	沉管灌注桩	1.载体夯扩桩（试验桩） 2.桩径：D410 3.桩身混凝土强度：C25	m3	2.38		
1038	010302002010	沉管灌注桩	1.载体夯扩桩 2.桩径：D410 3.桩身混凝土强度：C25	m3	22.97		
1039	010302002011	沉管灌注桩	1.载体夯扩桩（空桩） 2.桩径：D410 3.桩身混凝土强度：C25	m3	3.99		
1040	010302002012	沉管灌注桩	1.载体夯扩桩桩端（扩大头） 2.夯实干硬性混凝土C15	m3	6.4		
1041	010302002013	沉管灌注桩	1.载体夯扩桩桩端（扩大头） 2.夯实填充料水泥砂拌合物	m3	19.2		
1042	010506021003	钢筋笼	1.桩钢筋笼制作安装 2.螺旋箍筋直径：C6 3.其它钢筋品种、直径：螺纹钢C10、C12	t	1.513		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
1043	010501001007	基础垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.28		
1044	010502001006	独立基础	桩承台 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	22.2		
1045	010502005006	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	13.95		
1046	010502006011	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	5.43		
1047	010502013010	实心楼板（有梁板）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	25.31		
1048	010502019016	其他板	1.板名称:挑檐 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 138 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1049	010502020007	楼梯（看台）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C30 3.含混凝土泵送费	m3	24.74		
1050	010502021005	构造柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.15		
1051	010502022010	圈梁	1.圈梁 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25	m3	1.52		
1052	010502022011	圈梁	1.圈梁 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C15	m3	0.21		
1053	010502023006	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.03		
1054	010502025002	零星现浇构件	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.13		
1055	010505001006	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	14.77		
1056	010505002011	基础模板	1.桩承台模板	m2	68.07		
1057	010505003006	基础联系梁模板	1.基础梁模板	m2	164.53		
1058	010505004037	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	27.93		
1059	010505004038	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	0.78		
1060	010505004039	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.2	m2	33.64		
1061	010505006027	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2	m2	21.48		
1062	010505006028	梁模板	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	129.48		
1063	010505007021	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2	m2	10.3		
1064	010505007022	楼板、屋面板、坡道板模板	1.有梁板模板 支模高度3.6m	m2	95.31		
1065	010505007023	楼板、屋面板、坡道板模板	1.看台模板 支模高度3.6m	m2	173.16		
1066	010505008013	其他板模板	1.挑檐模板	m2	6.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 139 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1067	010505011004	构造柱模板	1.构造柱模板	m2	14.1		
1068	010505012008	圈梁模板	1.圈梁模板	m2	17.9		
1069	010505013006	过梁模板	1.过梁模板	m2	0.5		
1070	010505014002	零星现浇构件模板	1.压顶模板	m2	11.31		
1071	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	3.049		
1072	010506002020	现浇混凝土柱钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	1.44		
1073	010506005031	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	2.192		
1074	010506006015	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	1.295		
1075	010506009019	现浇混凝土楼梯钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	1.773		
1076	010506010023	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.668		
1077	010506011004	钢筋接头	1.电渣压力焊接 Φ18以内	个	1404		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 140 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1078	010506011005	钢筋接头	1.套筒直螺纹钢筋接头 Φ18以内	个	22		
1079	010506011006	钢筋接头	1.套筒直螺纹钢筋接头 Φ25以内	个	4		
		门窗工程					
1080	010802001008	金属(塑钢)门	1.不锈钢门 2.具体做法大样详见图纸要求，包含门锁等小五金等配件	m2	2.2		
1081	010807001020	金属(塑钢)窗	1.窗类型:铝合金推拉窗 2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材,氟碳漆喷涂膜 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明) 4.其他:含五金配件	m2	3.83		
1082	010807004005	金属纱窗	1.金刚网防尘纱窗	m2	2.63		
		砌筑工程					
1083	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖 2.墙体类型:女儿墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM M7.5混合砂浆砌筑	m3	20.83		
1084	010402001012	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:DM Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	16.24		
1085	010401008002	零星砌砖	1.标准砖砌台阶 2.M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.08		
1086	010506023014	钢丝网	1.内墙挂网 2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网 3.使用部位:内墙不同材质交界处	m2	10.38		
		屋面及防水工程					
1087	010902001010	屋面卷材防水	屋3 不上人屋面（保温） 1.1.5+1.5厚合成高分子防水卷材	m2	14.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 141 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1088	010902002007	屋面涂膜防水	屋3 不上人屋面（保温） 1.1.5厚合成高分子防水涂料	m2	14.28		
1089	010902004016	屋面刚性层	屋3 不上人屋面（保温） 1.40厚C20细石混凝土保护层,表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同） 2.20厚WSM15水泥砂浆找平层	m2	14.28		
1090	010903002010	墙面涂膜防水	外墙2 面砖外墙面墙裙（无保温） 1.1.5厚聚合物防水涂料	m2	367.29		
		保温、隔热、防腐工程					
1091	011001001008	保温隔热屋面	屋3 不上人屋面（保温） 1.干铺聚酯无纺布一层 2.62.5厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能B2级) 3.干铺聚酯无纺布一层 4.最薄30厚页岩陶粒混凝土2%找坡层 5.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净	m2	14.28		
		楼地面装饰工程					
1092	011101003001	自流平楼地面（看台）	1.聚氨酯罩面涂料二遍 2.聚氨酯地坪漆涂料二遍 3.聚氨酯底漆涂料一遍 4.满刮建筑胶水泥腻子一遍，打磨平整 5.20厚1:2水泥砂浆 6.钢筋混凝土结构	m2	118.89		
1093	011102003031	块料楼地面（主席台）	地1 仿灰色哑光麻面防滑大理石瓷砖(800×800) 1.12厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	98.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 142 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1094	011102003032	块料楼地面（控制室）	地1 仿大理石灰色瓷砖(600×600) 1.12厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	10.3		
1095	011102003033	块料楼地面（压顶）	地1 深灰色哑光麻面瓷砖(200×300) 1.10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝 2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	3.8		
1096	011107004005	块料台阶	1.300*300*12灰色哑光麻面防滑大理石瓷砖，切割防滑凹槽 2.20厚1:2水泥砂浆 3.砖砌踏步或钢筋混凝土结构	m2	12.6		
1097	011108003001	块料零星项目（门槛石）	1.1000*200*12仿红色大理石麻面哑光瓷砖 2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	0.2		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1098	011203003020	块料墙、柱面	内墙7 无保温面砖内墙 (600×300) 1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500) 2.15厚WPM15水泥砂浆 3.刷素水泥浆一遍 4.4~8厚瓷砖专用粘结剂 5.8~10厚面砖,专用擦缝剂擦缝	m2	18.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 143 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1099	011203003021	块料墙、柱面	外墙2　面砖外墙面墙裙（无保温） 1.10厚600*600面砖仿灰白色大理石哑光瓷砖,专用擦缝剂擦缝 2.10厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网孔12.7×12.7,用Φ8锚栓与墙体锚固,双向中距不小于500） 4.15厚WP M15水泥砂浆 5.5厚M5.0加气混凝士专用抹面砂浆 6.基层外墙清理干净、满涂界面砂浆	m2	367.3		
1100	011204003001	块料零星项目	内墙7 块料线条 (200×300) 1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500) 2.15厚WPM15水泥砂浆 3.刷素水泥浆一遍 4.4~8厚瓷砖专用粘结剂 5.10厚深灰色哑光瓷砖,专用擦缝剂擦缝	m2	5.78		
1101	011403001037	抹灰面油漆	内墙5 无保温涂料内墙 1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500） 2.15厚WPM15水泥砂浆找平层 3.5厚WPM20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布 4.满刮Y型腻子两道，刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）	m2	30.62		
		天棚工程					
1102	011403001038	抹灰面油漆	顶1 涂料顶棚 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶) 3.局部刮腻子,磨平 4.满刮腻子两遍找平层 5.无机涂料罩面两道	m2	10.35		
		车库雨棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 144 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1103	010506025005	预埋铁件	1.预埋铁件 2.200*250*12钢板、4Φ10螺纹钢	t	0.112		
1104	010603003002	钢管柱	1.柱类型:方钢管 2.钢材品种、规格:200*200*5 3.单根柱质量:3t以内	t	1.639		
1105	010604001006	钢梁	1.柱类型:方钢管 2.钢材品种、规格:250*200*5、150*200*5、100*150*5 3.单根柱质量:1.5t以内	t	11.898		
1106	011402003004	金属面油漆	1.表面除锈清理；刷环氧富锌底漆；一遍环氧云铁中间漆； 2.局部原子灰找平；2遍涂氟碳面漆	m2	355.19		
1107	011404006002	金属构件喷刷防火涂料	1.构件名称:钢架 2.耐火等级要求:1h 3.涂料品种、遍数或厚度：膨胀型(薄涂型)防火涂料，厚度不小于1.5mm	m2	355.19		
1108	040205004006	出入口顶部标识牌	1.出入口顶部标识牌 4000×6000×1.2高强度铝板+工程级反光膜;激光裁板,电脑刻字,机械贴膜 2.具体做法详见图纸	个	2		
		电动车停车棚					
1109	010102001007	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m内	m3	48.51		
1110	010102007010	回填方	1.夯实机夯实 槽、坑	m3	37.02		
1111	010501001008	基础垫层	1.混凝土强度品种:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	2.74		
1112	010502001007	独立基础	1.混凝土强度品种:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.06		
1113	010503001001	矩形柱	1.混凝土强度品种:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.09		
1114	010503001002	矩形柱	1.混凝土强度品种:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.69		
1115	010505001007	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	7.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 145 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1116	010505002012	基础模板	1.独立基础模板	m2	26.88		
1117	010505004040	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	9.24		
1118	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.235		
1119	010506002021	现浇混凝土柱钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.087		
1120	010603003003	钢管柱	1.柱类型:方钢管 2.钢材品种、规格:150*150*8 3.单根柱质量:3t以内	t	1.223		
1121	010604001007	钢梁	1.梁类型:方钢管 2.钢材品种、规格:150*150*8、100*150*8 3.单根柱质量:3t以内	t	6.074		
1122	010901001001	瓦屋面	1.3.5厚树脂瓦	m2	98.02		
1123	011402003005	金属面油漆	1.表面除锈清理;刷环氧富锌底漆; 2.一遍环氧云铁中间漆; 3.局部原子灰找平;2遍涂氟碳面漆	m2	122.94		
		室外工程					
		附属工程-市政部分					
		室外园建					
		篮球场					
1124	011103003006	塑胶运动地板	1.面层材料品种、规格:8厚硅PU(面层颜色参见铺装平面图) 2.含划线	m2	1210.14		
1125	011103003007	塑胶运动地板	1.面层材料品种、规格:5厚硅PU(面层颜色参见铺装平面图)	m2	42.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 146 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1126	010502030002	地坪	1.面层厚度:15cm 2.混凝土种类:C25混凝土无砂大孔透水混凝土基层 3.嵌缝材料种类:(透水系S)(浇筑前先将级配砂石垫层数不小于0.5mm/用水湿润),分块捣制，随打随抹平，每块横纵向不超过6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝	m2	1210.14		
1127	040202010001	碎石	1.石料规格:级配碎石，碎石粒径≤40 2.厚度:15cm 3.素土夯实≥93%	m2	1210.14		
1128	040205007002	标线	1.50宽白色丙烯酸涂料	m2	8.62		
1129	010102001008	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:综合考虑	m3	27.34		
1130	010102007011	回填方	1.回填土方	m3	21.44		
1131	010501001009	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比:普通预拌混凝土C15	m3	1.16		
1132	010505001008	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	2.72		
1133	010502001008	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.6		
1134	010505002013	基础模板	1.独立基础模板	m2	9.6		
1135	010502006012	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.58		
1136	010505004041	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	10.56		
1137	010506025006	预埋铁件	1.预埋铁件 2.材质、规格：400*400*16钢板、9Φ16螺纹钢，锚栓与钢板焊接，焊缝厚度小于8	t	0.1		
1138	010506002022	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑	t	0.128		
1139	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑	t	0.493		
		消防车道					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 147 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1140	040203006001	沥青混凝土	1.上面层：40厚细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）	m2	2106.43		
1141	040203006002	沥青混凝土	1.下面层：60中粒式沥青混凝土(AC-20C)	m2	2117.67		
1142	040203004001	粘层	1.粘层油：洒PC-3粘层油0.5L/m2	m2	2117.67		
1143	040203005001	封层	1.下封层：10厚ES-3稀浆封层	m2	2133.89		
1144	040203003001	透层	1.透层油：洒PC-2透层油1.0L/m2	m2	2098.58		
1145	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.上基层：150厚6%水泥稳定级配碎石上基层(7d龄期无侧限抗压强度代表值≥3.0MPa) 2.集中拌合，运距投标人综合考虑	m2	2098.58		
1146	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1.下基层：150厚4%水泥稳定级配碎石下基层(7d龄期无侧限抗压强度代表值≥2.5MPa) 2.集中拌合，运距投标人综合考虑	m2	2089.95		
1147	040202010002	碎石	1.垫层：200厚级配碎石垫层 2.素土夯实压实系数≥95%	m2	2124.62		
1148	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.200厚150*600烧面芝麻灰花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C25素混凝土后座含模板 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实≥93%	m	1315.69		
1149	040205007003	标线	1.热熔标线1.8mm	m2	44.25		
1150	040205008002	标记	1.热熔文字标记厚1.8mm，字高1000	个	6		
1151	040205018002	减速垄	1.成品胶减速带，宽35cm*高3cm	m	36		
		运动场					
1152	011103003008	塑胶运动地板	1.13厚聚氨酯、橡胶复合面层 2.含划线	m2	2193.42		
1153	040103002001	一般回填方	1.30厚沥青石屑碾压	m3	61.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 148 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1154	040203006003	沥青混凝土	1.40厚沥青混凝土 2.改性乳化沥青（PCR-2 型快裂）0.5L/㎡	m2	2046.18		
1155	010502030003	地坪	1.150厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块横纵向不超过6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝	m2	1964.53		
1156	040202010003	碎石	1.垫层：200厚级配碎石层，碎石粒径≤40 2.素土夯实压实系数≥95%	m2	2270.05		
1157	011102003034	块料楼地面	1.12厚300*600*12灰色麻面防滑瓷砖 2.20厚1:2水泥砂浆	m2	305.52		
1158	010502030004	地坪	1.120厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块横纵向不超过6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝	m2	305.52		
1159	040305001001	垫层	1.草坪地铺100厚机制砂 2.部位：田径场	m3	2530.76		
1160	040202010004	碎石	1.150厚碎石 2.素土夯实≥92% 3.部位：田径场	m2	2530.76		
1161	040201023001	盲沟	1.DN150盲管,外壁包扎粗织尼龙网布一道,周边回填碎石	m	325.49		
1162	040201022001	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:200*300 2.素土夯实≥95% 3.100厚3:7灰土垫层 4.100厚C15混凝土 5.M7.5水泥砂浆砌MU10机砖 6.20厚WS、M5水泥砂浆抹面 7.300宽，100厚C25预制盖板制安，内配双层双向Φ8@200，箍筋Φ8@200 8.盖板及垫层模板制安	m	490.81		
1163	040504002001	现浇混凝土井	1.断面尺寸:800*300 2.100厚C15混凝土 3.C20钢筋混凝土池壁池底 4.Φ8@150钢筋双层双向 5.20厚WS、M5水泥砂浆抹面 6.300宽50厚C25预制盖板制安 7.模板制安	座	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 149 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1164	010501001010	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比:普通预拌混凝土C15	m3	0.8		
1165	010505001009	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	3.2		
1166	010502001009	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位：基准桩、足球门柱	m3	4.84		
1167	010505002014	基础模板	1.独立基础模板	m2	27.76		
1168	010506025007	预埋铁件	1.预埋铁件 2.规格：钢板150*150*9、4Φ10螺纹钢 3.部位：基准桩	t	0.004		
1169	010102001009	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:综合考虑	m3	13.88		
1170	010102002007	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:综合考虑	m3	123.68		
1171	010102007012	回填方	1.回填土方	m3	68.3		
		升旗台					
1172	011107004006	块料台阶	1.300*600*12仿红色大理石防滑麻面瓷砖 2.20厚WS，M5水泥砂浆 3.部位：升旗台	m2	9.68		
1173	011102003035	块料楼地面	1.600*600*12仿白色大理石防滑麻面瓷砖 2.20厚WS，M5水泥砂浆	m2	18.11		
1174	040202002001	水泥稳定土	1.水泥含量:7%水泥稳固石粉屑层 2.厚度:100mm 3.素土夯实≥92% 4.集中拌合，运距投标人综合考虑	m2	27.15		
1175	040303001001	混凝土垫层	1.120厚C15素混凝土	m3	27.15		
1176	010505001010	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	0.4		
1177	010502001010	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.部位：升旗台	m3	0.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 150 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1178	010505002015	基础模板	1.独立基础模板	m2	3.84		
1179	010401008003	零星砌砖	1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10实心砖台阶	m2	9.68		
1180	011506002001	金属旗杆	1.304不锈钢旗杆,高度15.88m 2.规格:Φ90*6不锈钢圆管、Φ120*6不锈钢圆管、Φ160*6不锈钢圆管、Φ200不锈钢圆球、360度顺风旋转球冠	根	1		
1181	010506025008	预埋铁件	1.10厚加肋板200*75*10 2.450*450*14厚旗杆定位板	t	0.026		
1182	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.013		
1183	010102001010	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:综合考虑	m3	11.26		
1184	010102007013	回填方	1.回填土方	m3	11.8		
		沙池					
1185	010102001011	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:综合考虑 3.基坑底面积在80m2内	m3	25.84		
1186	010102007014	回填方	1.回填土方	m3	8.66		
1187	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结实心砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	3.12		
1188	010501001011	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比:普通预拌混凝土C15 2.素土夯实≥92%	m3	0.82		
1189	010505001011	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	3.71		
1190	011102001004	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚WS.M5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:50厚烧面芝麻灰花岗岩压顶(按型切割)规格:240X400X50	m2	4.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 151 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1191	040202010005	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:25cm 3.素土夯实≥92%	m2	16.8		
1192	040202010006	碎石	1.石料规格:石米 2.厚度:5cm	m2	16.8		
1193	040202008001	砂砾石	1.石料规格:粗砂 2.厚度:10cm	m2	16.8		
1194	040202008002	砂砾石	1.石料规格:中砂 2.厚度:30cm	m2	16.8		
1195	040201023002	盲沟	1.材料品种、规格:DN110盲管 2.外壁包扎粗织尼龙网布一道 3.盲管碎石包裹	m	2.8		
1196	040205007004	标线	1.50宽白色丙烯酸涂料	m2	4.3		
		人行道花岗岩					
1197	040204001001	人行道块料铺设	1.30厚600*600/900*300/400*400烧面芝麻灰 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	1313.65		
1198	040204001002	人行道块料铺设	1.30厚900*300烧面芝麻黑 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	250.61		
1199	040204002001	水泥混凝土人行道	1.100厚C25砼垫层	m2	1564.26		
1200	040202010007	碎石	1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实，密实系数>93%	m2	1564.26		
1201	040601032001	变形缝	1.类别:缩（纵）缝 2.材料品种、规格:沥青膏、沥青麻丝	m	39.6		
1202	040601032002	变形缝	1.类别:胀缝，缝深50mm 2.材料品种、规格:沥青膏	m	102.19		
		车行道花岗岩					
1203	040204001003	人行道块料铺设	1.50厚600*600/900*300烧面芝麻灰 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	2880.96		
1204	040204001004	人行道块料铺设	1.50厚900*300烧面芝麻黑 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	371.03		
1205	040204001005	人行道块料铺设	1.50厚600*600/900*300烧面深灰麻 2.30厚1:2.5水泥砂浆	m2	810.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 152 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1206	040203007001	水泥混凝土	1.200厚C25砼垫层	m2	4062.77		
1207	040202010008	碎石	1.200厚级配碎石垫层 2.素土夯实，密实系数>93%	m2	4062.77		
1208	040601032003	变形缝	1.类别:缩（纵）缝 2.材料品种、规格:沥青膏、沥青麻丝	m	152.15		
1209	040601032004	变形缝	1.类别:胀缝，缝深50mm 2.材料品种、规格:沥青膏	m	270.85		
		非机动车位					
1210	050201009001	植草砖(格)地面	1.400*200*80厚高压水泥植草砖（井字形） 2.30厚粗砂找平层	m2	62		
1211	040204002002	水泥混凝土人行道	1.150厚C25砼垫层	m2	62		
1212	040202010009	碎石	1.150厚级配碎石垫层 2.素土回填（密实度≥93%）	m2	62		
		台阶					
1213	011107002001	石材台阶	1.600*300*50厚烧面芝麻灰面（一侧10*10倒角），600*100*20厚烧面芝麻灰踢面 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.石材开槽 防滑槽	m2	15.76		
1214	010502032004	台阶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m2	17.34		
1215	010505018004	台阶模板	1.台阶模板	m2	15.76		
1216	040202010010	碎石	1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实，密实系数>93%	m2	11.47		
		树池					
1217	040204007001	树池砌筑	1.素土夯实，密实系数>93% 2.100厚C25混凝土垫层 3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.20厚1:2.5水泥砂浆 5.立面贴600*350*20/550*350*20烧面芝麻灰 6.顶部贴600*300*100荔枝面芝麻灰 7.树池尺寸：2100*2100	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 153 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1218	040204007002	树池砌筑	1.素土夯实，密实系数>93% 2.100厚C25混凝土垫层 3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.20厚1:2.5水泥砂浆 5.立面贴600*350*20/550*350*20烧面芝麻灰 6.顶部贴600*300*100荔枝面芝麻灰 7.树池尺寸：1600*1600	个	8		
1219	010505001012	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	18.62		
		坐凳花池					
1220	040204007003	树池砌筑	1.素土夯实，密实系数>93% 2.100厚C25混凝土垫层 3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.20厚1:2.5水泥砂浆 5.立面贴600*350*20烧面芝麻灰 6.顶部贴600*300*100荔枝面芝麻灰	m	112.8		
1221	010505001013	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	21.36		
		成品工程					
1222	050307018001	垃圾箱	1.垃圾箱材质:镀锌钢垃圾桶 2.规格尺寸:900*400*1000mm一组 3.做法详见施工图	个	18		
1223	031301004001	成品足球网球框	1.成品足球网球框 2.尺寸：3160*1080*2080mm	套	4		
1224	031301004002	成品篮球架	1.篮板采用12厚防爆钢化玻璃，外围为铝合金框，规格:1.8M×1.05M×4cm，Φ220mm无缝圆管，管材壁厚4.0mm，材质Q235B碳素钢	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 154 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1225	030301004003	指示标牌（交通指示）	1.名称：指示标牌（交通指示） 2.外形尺寸：杆高2.31m 3.标牌材质、规格：2厚不锈钢板喷白色/暖灰色氟碳漆，文字暖灰色 4.杆身材质、规格：100*5厚热镀锌方通喷暖灰色氟碳漆，70*5厚热镀锌方通喷暖灰色氟碳漆 5.做法详见施工图	个	2		
1226	030301004004	指示标牌（爱护绿化）	1.名称：指示标牌（爱护绿化） 2.外形尺寸：500*567*103mm 3.材质、规格：1.5厚不锈钢板喷白色/灰色氟碳漆，文字暖灰色；100*3厚热镀锌方通 4.做法详见施工图	个	12		
1227	040205002001	交通标志杆	1.电动车停车位成品提示牌/让道牌 2.900mm三角，2mm厚铝合金，贴反光膜 3.杆高度3.5米，直径90mm，厚度5mm，Q235B碳素钢	根	2		
1228	050305004001	成品坐凳安装	1.凳面材质、规格、尺寸:1200*100*20厚栗色菠萝格防腐木封边，倒直角3，缝5；1200*100*50厚栗色菠萝格防腐木封边，倒直角3，缝5；50*50*3厚镀锌方通龙骨、50*50*3厚热镀锌角钢螺栓对穿固定@200 2.做法详见施工图	个	8		
1229	010502001011	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.69		
1230	010502001012	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.58		
1231	010502001013	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.01		
1232	010505002016	基础模板	1.独立基础模板	m2	21.53		
1233	010501001012	基础垫层	1.150厚碎石垫层	m3	0.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 155 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1234	010501001013	基础垫层	1.100厚碎石垫层	m3	2.05		
1235	010506025009	预埋铁件	1.预埋铁件 2.300*300*10钢板、4Φ12螺纹钢	t	0.407		
1236	010401008004	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:坐凳 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.29		
1237	011403001039	抹灰面油漆	1.坐凳外喷暖灰色真石漆	m2	14.59		
		土石方					
1238	010101001003	挖单独土方	1.土类别:综合考虑	m3	12728.6		
1239	010101001004	挖单独土方	1.清表 2.土类别:综合考虑	m3	4608.45		
1240	010101003001	单独土石方回填	1.材料品种:原土 2.密实度:按设计要求	m3	23741.16		
1241	010103002005	余方弃置	1.土方弃置 2.运距(km):14	m3	3777.16		
		围墙					
1242	010102002008	挖沟槽土方	1.人机配合挖土方 2.土方类别：综合考虑 3.挖土深度：2m以内	m3	389.67		
1243	010102007015	回填方	1.机械夯实回填土	m3	230.02		
1244	010502006013	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.81		
1245	010502005007	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	40.94		
1246	010502001014	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.36		
1247	010501001014	基础垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	15.76		
1248	010505004042	柱面模板	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	133.61		
1249	010505003007	基础联系梁模板	1.基础梁模板	m2	423.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 156 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1250	010505002017	基础模板	1.独立基础模板	m2	16.8		
1251	010505001014	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	38.65		
1252	010506002023	现浇混凝土柱钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.882		
1253	010506001015	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	5.67		
1254	011503002001	不带扶手的栏杆、栏板	1.钢栏杆高度：1.8m 2.规格：20*20*2方钢管,间距130mm，50*50*4方钢管，100*100*6方钢管 3.预埋件：150*150*6钢板，4Φ8 3.表面喷棕褐色氟碳漆，一遍底漆，2遍面漆	m	603.91		
1255	011404001001	墙面喷刷涂料	1.真石漆 2.5宽*3深凹缝，间隔详图纸	m2	702.29		
1256	011201001020	柱面一般抹灰	1.柱面抹灰 2.30厚1：3水泥砂浆	m2	112.45		
1257	011201001021	梁面一般抹灰	1.梁面抹灰 2.20厚1：3水泥砂浆	m2	589.84		
1258	010401001005	砖基础	1.砖基础 2.M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m3	98.28		
1259	010903004003	墙面变形缝	1.20宽伸缩缝，沥青麻丝填缝，每2跨(30米)设置	m	86		
		挡土墙					
1260	010102002009	挖沟槽土方	1.人机配合挖土方 2.土方类别：综合考虑 3.挖土深度：2m以内 4.沟槽底宽在5m内	m3	1212.64		
1261	010102007016	回填方	1.机械夯实回填土	m3	384.16		
1262	010502010008	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1500.13		
1263	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	882.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 157 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1264	010506001016	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	6.609		
1265	040201021003	土工合成材料	1.反滤包300~400g/m土工布	m2	340.3		
1266	040602045003	滤料	1.反滤包200mm厚1~4mm砂砾	m3	53.12		
1267	040602045004	滤料	1.反滤包300mm厚200mm碎石	m3	33.2		
1268	040602045005	滤料	1.反滤包200mm厚夯实粘土	m3	53.12		
1269	040501005001	塑料管	1.Φ100PVC泄水管，间距@2000*2000，距坑底250高处增设一排	m	710.43		
1270	010505005011	墙面模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内)100 支模高度3.6m内	m2	1981.25		
1271	010505002018	基础模板	1.挡土墙基础模板	m2	773.57		
1272	010505003008	基础联系梁模板	1.挡土墙基础梁模板	m2	339.66		
1273	010903004004	墙面变形缝	1.间距10~20m，缝宽20~30,缝中填塞沥青麻丝,缝内沿墙的内、外、顶三边填塞深度≥200	m	229.9		
1274	040201022002	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:500*300 2.80厚C25混凝土 3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.20厚M10水泥砂浆墙身抹面	m	424.57		
1275	011404001002	墙面喷刷涂料	1.真石漆 2.5宽*3深凹缝，间隔详图纸	m2	1011.8		
1276	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1.墙面抹灰 2.20厚1：3水泥砂浆	m2	1011.8		
		园林					
		园林					
1277	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求:种植土 2.回填土厚度:0.5m	m3	4335		
		乔木					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 158 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1278	050103001001	栽植乔木	1.种类:香樟 2.胸径:15~16cm 3.高度:500~600cm 4.冠幅:400~450cm 5.养护期:12个月	株	35		
1279	050103001002	栽植乔木	1.种类:丹桂 2.胸径:20~22cm 3.高度:500~550cm 4.冠幅:350~400cm 5.养护期:12个月	株	8		
1280	050103001003	栽植乔木	1.种类:金桂 2.胸径:15~16cm 3.高度:300~350cm 4.冠幅:280~320cm 5.养护期:12个月	株	27		
1281	050103001004	栽植乔木	1.种类:金桂B 2.胸径:9~10cm 3.高度:200~250cm 4.冠幅:180~220cm 5.养护期:12个月	株	13		
1282	050103001005	栽植乔木	1.种类:茶花树 2.胸径:7~8cm 3.高度:200~220cm 4.冠幅:180~200cm 5.养护期:12个月	株	17		
1283	050103001006	栽植乔木	1.种类:小叶榄仁 2.胸径:15~16cm 3.高度:650~750cm 4.冠幅:450~500cm 5.养护期:12个月	株	4		
1284	050103001007	栽植乔木	1.种类:凤凰木 2.胸径:15~16cm 3.高度:550~650cm 4.冠幅:450~500cm 5.养护期:12个月	株	4		
1285	050103001008	栽植乔木	1.种类:红花羊蹄甲 2.胸径:15~16cm 3.高度:500~550cm 4.冠幅:400~450cm 5.养护期:12个月	株	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 159 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1286	050103001009	栽植乔木	1.种类:蓝花楹 2.胸径:17~18cm 3.高度:600~700cm 4.冠幅:450~500cm 5.养护期:12个月	株	1		
1287	050103001010	栽植乔木	1.种类:碧桃 2.胸径:10~12cm 3.高度:300~350cm 4.冠幅:250~280cm 5.养护期:12个月	株	18		
1288	050103001011	栽植乔木	1.种类:紫叶李 2.胸径:10~12cm 3.高度:300~350cm 4.冠幅:250~280cm 5.养护期:12个月	株	29		
1289	050103001012	栽植乔木	1.种类:广州樱 2.胸径:10~12cm 3.高度:300~350cm 4.冠幅:250~280cm 5.养护期:12个月	株	38		
1290	050103001013	栽植乔木	1.种类:鸡蛋花 2.胸径:10~12cm 3.高度:300~350cm 4.冠幅:250~280cm 5.养护期:12个月	株	8		
1291	050103001014	栽植乔木	1.种类:垂丝海棠 2.胸径:10~12cm 3.高度:300~350cm 4.冠幅:250~280cm 5.养护期:12个月	株	18		
1292	050103001015	栽植乔木	1.种类:鸡爪槭 2.胸径:10~12cm 3.高度:300~350cm 4.冠幅:250~280cm 5.养护期:12个月	株	11		
		灌木					
1293	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:红叶石楠球 2.株高:120~130cm 3.冠径:130~140cm 4.养护期:12个月	株	33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 160 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1294	050103002002	栽植单株灌木	1.种类:红继木球 2.株高:120~130cm 3.冠径:130~140cm 4.养护期:12个月	株	24		
1295	050103002003	栽植单株灌木	1.种类:洋杜鹃球 2.株高:120~130cm 3.冠径:130~140cm 4.养护期:12个月	株	29		
1296	050103002004	栽植单株灌木	1.种类:茶梅球 2.株高:120~130cm 3.冠径:130~140cm 4.养护期:12个月	株	17		
		花卉					
1297	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类:春羽 2.株高/冠径:50~60cm/30~35cm 3.单位面积株数:16株/m2 4.养护期:12个月	m2	114.04		
1298	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类:翠芦莉 2.株高/冠径:40~50cm/20~25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	155.99		
1299	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类:大叶黄杨 2.株高/冠径:45~50cm/20~25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	544.82		
1300	050103009004	栽植花卉/地被植物	1.种类:月月桂 2.株高/冠径:40~45cm/20~25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	418.42		
1301	050103009005	栽植花卉/地被植物	1.种类:银边黄杨 2.株高/冠径:40~45cm/20~25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	118.2		
1302	050103009006	栽植花卉/地被植物	1.种类:金森女贞 2.株高/冠径:40~45cm/20~25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	306.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 161 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1303	050103009007	栽植花卉/地被植物	1.种类:小叶栀子 2.株高/冠径:40~45cm/20~25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	103.57		
1304	050103009008	栽植花卉/地被植物	1.种类:春鹃 2.株高/冠径:35~40cm/20~25cm 3.单位面积株数:49株/m2 4.养护期:12个月	m2	206.11		
1305	050103009009	栽植花卉/地被植物	1.种类:细叶萼距花 2.株高/冠径:25~30cm/15~20cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:12个月	m2	442.96		
1306	050103009010	栽植花卉/地被植物	1.种类:肾蕨 2.株高/冠径:20~25cm/15~20cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:12个月	m2	217.7		
1307	050103009011	栽植花卉/地被植物	1.种类:鸢尾 2.株高/冠径:20~25cm/15~20cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:12个月	m2	261.18		
1308	050103009012	栽植花卉/地被植物	1.种类:美女樱 2.株高/冠径:20~25cm/15~20cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:12个月	m2	112.33		
1309	050103009013	栽植花卉/地被植物	1.种类:吉祥草 2.株高/冠径:15~20cm/10~15cm 3.单位面积株数:81株/m2 4.养护期:12个月	m2	336.16		
1310	050103009014	栽植花卉/地被植物	1.种类:孔雀草 2.株高/冠径:15~20cm/10~15cm 3.单位面积株数:81株/m2 4.养护期:12个月	m2	18.57		
		植被					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 162 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1311	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:兰引三号草皮,满铺 2.铺种方式:满铺 3.养护期:12个月	m2	2986.69		
1312	050103015002	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉草皮，满铺 2.养护期:12个月	m2	2530.76		
1313	050103017001	植草砖(格)孔内植草	1.植草砖内植草 2.草皮种类:兰引三号草皮,满铺 3.养护期:12个月	m2	62		
		竹子					
1314	050103005001	栽植散生竹	1.种类:毛竹 散生竹，9枝/m2 2.胸径:杆径4~5 3.高度：300-350 4.养护期:12个月	m2	286		
		安装工程					
		教学综合楼-地上部分					
		给排水工程					
		给水部分					
1315	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de110 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 高层建筑增加费	m	87.42		
1316	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de75 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 高层建筑增加费	m	8.01		
1317	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de63 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 高层建筑增加费	m	53.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 163 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1318	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de50 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 高层建筑增加费	m	77.65		
1319	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de40 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 高层建筑增加费	m	84.1		
1320	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de32 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 高层建筑增加费	m	89.38		
1321	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de25 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 高层建筑增加费	m	65.38		
1322	031001007008	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de20 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 高层建筑增加费	m	11.89		
1323	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de75 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 高层建筑增加费	m	84.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 164 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1324	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de63 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 高层建筑增加费	m	59.32		
1325	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de50 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 高层建筑增加费	m	52.94		
1326	031001008004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de40 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 高层建筑增加费	m	38.02		
1327	031001008005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de32 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 高层建筑增加费	m	647.15		
1328	031001008006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de25 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 高层建筑增加费	m	52.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 165 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1329	031001008007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de20 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 高层建筑增加费	m	228.19		
1330	031002001001	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:de75 高层建筑增加费	个	4		
1331	031002001002	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:de160 高层建筑增加费	个	1		
1332	031002001003	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:de110 高层建筑增加费	个	3		
1333	031002001004	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:de63 高层建筑增加费	个	6		
1334	031002004001	减压器	1.名称:可调式减压阀组 2.规格:de75 3.含闸阀1、Y型过滤器1、可调式减压阀1 高层建筑增加费	组	5		
1335	031002004002	减压器	1.名称:可调式减压阀组 2.规格:de20 3.含截止阀1、Y型过滤器1、可调式减压阀1 高层建筑增加费	组	16		
1336	031002004003	减压器	1.名称:可调式减压阀组 2.规格:de32 3.含截止阀1、Y型过滤器1、可调式减压阀1 高层建筑增加费	组	10		
1337	031002001005	金属阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20 高层建筑增加费	个	11		
1338	031002001006	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格:dn50 高层建筑增加费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 166 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1339	031002001007	金属阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15 高层建筑增加费	个	1		
1340	031002001008	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格:de32 高层建筑增加费	个	12		
1341	031002001009	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格:de40 高层建筑增加费	个	12		
1342	031002001010	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格:de25 高层建筑增加费	个	1		
1343	031002001011	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN50 高层建筑增加费	个	2		
1344	031002001012	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN20 高层建筑增加费	个	1		
1345	031003014001	给、排水附件	1.名称:水龙头（de20） 2.具体详见图纸 高层建筑增加费	个	46		
1346	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 高层建筑增加费	kg	68.75		
1347	031301003001	套管	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内 高层建筑增加费	个	3		
1348	031301003002	套管	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:介质管道DN20内 高层建筑增加费	个	1		
1349	031301003003	套管	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:介质管道DN25内 高层建筑增加费	个	2		
1350	031301003004	套管	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:介质管道DN32内 高层建筑增加费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 167 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1351	031301003005	套管	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:介质管道DN15内 高层建筑增加费	个	2		
1352	031301003006	套管	1.名称:一般塑料套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内 高层建筑增加费	个	8		
1353	031301003007	套管	1.名称:一般塑料套管制作安装 2.规格:介质管道DN32内 高层建筑增加费	个	7		
1354	031301003008	套管	1.名称:一般塑料套管制作安装 2.规格:介质管道DN25内 高层建筑增加费	个	8		
1355	031301003009	套管	1.名称:一般塑料套管制作安装 2.规格:介质管道DN20内 高层建筑增加费	个	3		
1356	031301003010	套管	1.名称:一般塑料套管制作安装 2.规格:介质管道DN15内 高层建筑增加费	个	11		
		排水部分					
1357	031001008008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管d160 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 高层建筑增加费	m	398.31		
1358	031001008009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管d110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 高层建筑增加费	m	734.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1359	031001008010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 高层建筑增加费	m	95.84		
1360	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 高层建筑增加费	m	31.78		
1361	031001008012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d160 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 高层建筑增加费	m	22.65		
1362	031001008013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 高层建筑增加费	m	653.06		
1363	031001008014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d50 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 高层建筑增加费	m	13.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 169 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1364	031001008015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 高层建筑增加费	m	90.04		
1365	031001008016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de32 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 高层建筑增加费	m	309.09		
1366	031001008017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de50 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 高层建筑增加费	m	425.75		
1367	031003014002	给、排水附件	1.名称:雨水斗 2.规格:d110 高层建筑增加费	个	17		
1368	031003014003	给、排水附件	1.名称:地面扫除口 2.规格:d110 高层建筑增加费	个	14		
1369	031003014004	给、排水附件	1.名称:通气帽 2.规格:d110 高层建筑增加费	个	31		
1370	031003014005	给、排水附件	1.名称:地漏 2.规格:de50 高层建筑增加费	个	30		
1371	031003014006	给、排水附件	1.名称:卫生间不锈钢密闭地漏 2.规格:DN150 高层建筑增加费	个	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 170 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1372	031003014007	给、排水附件	1.名称:卫生间不锈钢密闭地漏 2.规格:DN65 高层建筑增加费	个	8		
1373	031003014008	给、排水附件	1.名称:卫生间不锈钢密闭地漏 2.规格:DN100 高层建筑增加费	个	19		
1374	031003014009	给、排水附件	1.名称:二次排水地漏 2.规格:de25 高层建筑增加费	个	28		
1375	031003003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆台下式 2.含水龙头等所有配件安装 高层建筑增加费	组	72		
1376	031003003002	洗脸盆	1.名称:洗脸盆立柱式 2.含水龙头等所有配件安装 高层建筑增加费	组	5		
1377	031003006001	大便器	1.名称:低水箱蹲式大便器 2.含水箱等所有配件安装 高层建筑增加费	组	199		
1378	031003007001	小便器	1.名称:感应式不锈钢小便槽 2.含所有配件安装 高层建筑增加费	组	14		
1379	031003008001	其他成品卫生器具	1.名称:拖布池 2.含所有配件安装 高层建筑增加费	组	29		
1380	031003014010	给、排水附件	1.名称:冷热全铜水龙头（de20） 2.具体详见图纸 高层建筑增加费	个	20		
1381	031003006002	大便器	1.名称:坐式大便器 2.含所有配件安装 高层建筑增加费	组	5		
1382	031001011001	阻火圈	1.名称:阻火圈安装 Φ110 高层建筑增加费	个	170		
1383	031001011002	阻火圈	1.名称:阻火圈安装 Φ160 高层建筑增加费	个	60		
1384	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 高层建筑增加费	kg	152.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 171 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1385	030130100301 1	套管	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内 高层建筑增加费	个	90		
1386	030130100301 2	套管	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:介质管道DN150内 高层建筑增加费	个	17		
1387	030130100301 3	套管	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:介质管道DN20内 高层建筑增加费	个	27		
1388	030130100301 4	套管	1.名称:一般塑料套管制作安装 2.规格:介质管道DN150内 高层建筑增加费	个	24		
1389	030130100301 5	套管	1.名称:一般塑料套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内 高层建筑增加费	个	164		
1390	031001009001	成品地沟	1.名称:室外成品平算式不锈钢排水沟 2.规格:图集:24J306,页3-35,B型	m	154.2		
		电气工程					
		配电箱及调试					
1391	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-1ALE 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 高层建筑增加费	台	1		
1392	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-2ALE 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 高层建筑增加费	台	1		
1393	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-3/4/5ALE 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 高层建筑增加费	台	3		
1394	030402011004	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-WDAPE 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 高层建筑增加费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 172 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1395	030402011005	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-1ALES 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 高层建筑增加费	台	1		
1396	030402011006	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-2/3/4/5 ALES 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 高层建筑增加费	台	4		
1397	030402011007	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-1ATdf 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 高层建筑增加费	台	1		
1398	030402011008	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-2ATrd 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 高层建筑增加费	台	1		
1399	030402011009	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-5ATkt 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 高层建筑增加费	台	1		
1400	030402011010	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-WDAT5g 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 高层建筑增加费	台	1		
1401	030402011011	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-1ALgg1 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 高层建筑增加费	台	1		
1402	030402011012	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-2/3/4/5 ALgg1 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 高层建筑增加费	台	4		
1403	030402011013	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-1ALgg2 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 高层建筑增加费	台	1		
1404	030402011014	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-2/3/4/5 ALgg2 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 高层建筑增加费	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 173 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1405	030402011015	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-1APkt1 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1406	030402011016	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-2APkt1 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1407	030402011017	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-3APkt1 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1408	030402011018	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-4APkt1 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1409	030402011019	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-5APkt1 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1410	030402011020	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-1APkt2 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1411	030402011021	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-2APkt2 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1412	030402011022	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-3APkt2 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1413	030402011023	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-4APkt2 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1414	030402011024	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-5APkt2 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1415	030402011025	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-1ALM1 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1416	030402011026	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-2ALM1 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1417	030402011027	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-3ALM1 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1418	030402011028	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-4ALM1 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1419	030402011029	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-5ALM1 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1420	030402011030	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-1ALM2 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1421	030402011031	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-2ALM2 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1422	030402011032	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-3ALM2 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1423	030402011033	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-4ALM2 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
1424	030402011034	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-5ALM2 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 175 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1425	030402011035	成套配电箱	1.名称:配电箱 ALysj 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	台	9		
1426	030402011036	成套配电箱	1.名称:配电箱 ALgn 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	台	1		
1427	030402011037	成套配电箱	1.名称:配电箱 ALxl 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	台	1		
1428	030402011038	成套配电箱	1.名称:配电箱 ALsxd 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	台	1		
1429	030402011039	成套配电箱	1.名称:配电箱 ALjs 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	台	43		
1430	030402011040	成套配电箱	1.名称:配电箱 AL1 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	台	26		
1431	030402011041	成套配电箱	1.名称:配电箱1-WDATrf 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	台	1		
1432	030402011042	成套配电箱	1.名称:配电箱 ALdj 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	台	1		
1433	030402011043	成套配电箱	1.名称:配电箱 ALbg1 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	台	6		
1434	030402011044	成套配电箱	1.名称:配电箱 ALbg2 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	台	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 176 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1435	030402011045	成套配电箱	1.名称:配电箱 ALjs2 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	台	6		
1436	030402011046	成套配电箱	1.名称:配电箱 ALkx 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	台	1		
1437	030402011047	成套配电箱	1.名称:配电箱 ALlbs 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	台	1		
1438	030402011048	成套配电箱	1.名称:配电箱 ALmsjs 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	台	1		
1439	030402011049	成套配电箱	1.名称:配电箱 ALjsj 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	台	2		
1440	030403007001	始端箱、分线箱	1.名称:电缆T接箱 2.规格:详图纸 高层建筑增加费	台	40		
1441	030416006001	输配电装置系统	1.双电源系统调试 高层建筑增加费	系统	25		
		电缆、电线					
1442	030409001001	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x10 高层建筑增加费	m	1884.11		
1443	030409001002	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:BBTRZ 5×10 高层建筑增加费	m	410.47		
1444	030409003001	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 10 高层建筑增加费	个	2		
1445	030409001003	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:BBTRZ-4*185+1*95 高层建筑增加费	m	3.1		
1446	030409001004	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:BBTRZ-4*150+1*95 高层建筑增加费	m	3.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 177 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1447	030409001005	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:BBTRZ-4*70+1*35 高层建筑增加费	m	5.7		
1448	030409001006	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:BBTRZ-4*35+1*16 高层建筑增加费	m	3.5		
1449	030409001007	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:BBTRZ-4*25+1*16 高层建筑增加费	m	21.27		
1450	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*185+1*95 高层建筑增加费	m	12.12		
1451	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*150+1*95 高层建筑增加费	m	570.99		
1452	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*120+1*95 高层建筑增加费	m	12.08		
1453	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*95+1*50 高层建筑增加费	m	61.32		
1454	030409001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*70+1*35 高层建筑增加费	m	515.88		
1455	030409001013	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X4 高层建筑增加费	m	2766.45		
1456	030409001014	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x2.5 高层建筑增加费	m	30.64		
1457	030409001015	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4X2.5 高层建筑增加费	m	50.95		
1458	030409001016	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-3x50+1x25 高层建筑增加费	m	7.47		
1459	030409001017	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-3x4 高层建筑增加费	m	8975.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 178 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1460	030409001018	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-3x6 高层建筑增加费	m	584.32		
1461	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-6x1.5 高层建筑增加费	m	16.76		
1462	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:ZN-KVVR-3*1.5 高层建筑增加费	m	43.51		
1463	030412004001	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 高层建筑增加费	m	40.49		
1464	030412004002	配线	1.名称:桥架配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 高层建筑增加费	m	44.26		
1465	030412004003	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ2.5 高层建筑增加费	m	33334.73		
1466	030412004004	配线	1.名称:桥架配线 2.规格:WDZ-BYJ2.5 高层建筑增加费	m	1931.5		
1467	030412004005	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 高层建筑增加费	m	12169.69		
1468	030412004006	配线	1.名称:桥架配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 高层建筑增加费	m	693.09		
1469	030412004007	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 高层建筑增加费	m	2774.32		
1470	030409003002	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装 2.规格:(截面mm2以下) 70 高层建筑增加费	个	18		
1471	030409003003	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装 2.规格:(截面mm2以下) 16 高层建筑增加费	个	2		
1472	030409003004	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装 2.规格:(截面mm2以下) 35 高层建筑增加费	个	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 179 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1473	030409003005	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装 2.规格:(截面mm2以下) 120 高层建筑增加费	个	7		
1474	030409003006	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装 2.规格:(截面mm2以下) 185 高层建筑增加费	个	21		
1475	030409005001	控制电缆头	1.名称:塑料控制电缆头制作、安装 2.规格:(芯以下) 6 高层建筑增加费	个	4		
1476	030409001019	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4×25+1×16 高层建筑增加费	m	240.62		
1477	030409001020	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4×35+1×16 高层建筑增加费	m	254.72		
1478	030409001021	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5×16 高层建筑增加费	m	42.93		
		桥架、配管					
1479	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	1586.63		
1480	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	2761.12		
1481	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	3385.92		
1482	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	9410.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 180 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1483	030412001005	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.敷设方式:明敷 高层建筑增加费	m	13.82		
1484	030412001006	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	2082.16		
1485	030412001007	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	243.88		
1486	030412001008	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	24.97		
1487	030412002001	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR300x150x1.5 高层建筑增加费	m	124.98		
1488	030412002002	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR150x100x1.2 高层建筑增加费	m	1129.09		
1489	030412002003	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR100x50x1.0 高层建筑增加费	m	57.63		
1490	030412002004	线槽	1.名称:不锈钢线槽 2.规格:MR100x50x1.0 高层建筑增加费	m	35.35		
1491	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称:线槽桥架支架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 高层建筑增加费	kg	1919.9		
		开关插座、灯具					
1492	030413014001	插座	1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 181 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1493	030413014002	插座	1.名称:普通单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	套	669		
1494	030413014003	插座	1.名称:壁挂空调机单相三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型带开关 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	套	10		
1495	030413014004	插座	1.名称:天花单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型带开关 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	套	1		
1496	030413014005	插座	1.名称:LED屏(电视)单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型带开关 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	套	5		
1497	030413014006	插座	1.名称:地面单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型;带开关;防护等级IP54 3.安装方式:暗装 高层建筑增加费	套	243		
1498	030413014007	插座	1.名称:弱电箱电源预留 2.具体详见图纸 高层建筑增加费	套	91		
1499	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 高层建筑增加费	套	62		
1500	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.规格:250V,10A 高层建筑增加费	套	36		
1501	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 高层建筑增加费	套	62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 182 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1502	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 高层建筑增加费	套	177		
1503	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:风扇开关,三档调节 2.规格:250V,10A 高层建筑增加费	套	414		
1504	030413002001	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装 高层建筑增加费	套	24		
1505	030413002002	装饰灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8m 高层建筑增加费	套	31		
1506	030413002003	装饰灯	1.名称:左/右方向标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米 高层建筑增加费	套	144		
1507	030413002004	装饰灯	1.名称:A型集中电源疏散照明灯(壁装) 2.规格:3W光通量≥80lm/w 3.安装方式:壁装底边距地2.5~2.8米 高层建筑增加费	套	4		
1508	030413002005	装饰灯	1.名称:A型集中电源疏散照明灯 2.规格:6W 光通量≥80lm/w 3.安装方式:吸顶/嵌顶 高层建筑增加费	套	29		
1509	030413002006	装饰灯	1.名称:A型集中电源疏散照明灯 2.规格:6W 光通量≥80lm/w 3.安装方式:壁装 高层建筑增加费	套	194		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 183 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1510	030413002007	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁装底边距地2.2~2.米 高层建筑增加费	套	26		
1511	030413002008	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装 高层建筑增加费	套	7		
1512	030413003001	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格：LED:1X18W　光通量不小于1800lm 3.安装方式:壁装≥2.6m 高层建筑增加费	套	4		
1513	030413003002	荧光灯	1.名称:双管LED 2.规格：LED:2X18W　光通量不小于3600lm 3.安装方式:壁装H=2.8米 高层建筑增加费	套	8		
1514	030413001001	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格：LED:18W　光通量不小于1500lm 3.安装方式:吸顶/嵌入安装 高层建筑增加费	套	8		
1515	030413001002	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格：LED:22W　光通量不小于2000lm 3.安装方式:吸顶安装 高层建筑增加费	套	238		
1516	030413001003	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格：LED:30W　光通量不小于2700lm 3.安装方式:吸顶安装 高层建筑增加费	套	36		
1517	030413001004	普通灯具	1.名称:墙上座灯 2.规格：1X10W　光通量800lm 3.安装方式:门上0.2米安装 高层建筑增加费	套	21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 184 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1518	030413002009	装饰灯	1.名称:LED灯盘1200x300 2.规格：LED:36W　光通量不小于3600lm 3.安装方式:支吊2.8米 高层建筑增加费	套	93		
1519	030413002010	装饰灯	1.名称:LED护眼面板灯1195x295x57 2.规格：具体详见图纸 3.安装方式:支吊2.8米 高层建筑增加费	套	577		
1520	030413002011	装饰灯	1.名称:LED护眼黑板灯1220*115*38 2.规格：具体详见图纸 3.安装方式:距离黑板上缘垂直距离0.15米 高层建筑增加费	套	159		
1521	030413002012	装饰灯	1.名称:LED灯盘600x600 2.规格：LED:12W　光通量不小于1000lm 3.安装方式:嵌入吊顶安装 高层建筑增加费	套	98		
1522	030413002013	装饰灯	1.名称:LED灯盘600x600（带电池应急防尘） 2.规格：LED:12W　光通量不小于1000lm 3.安装方式:嵌入吊顶安装 高层建筑增加费	套	4		
1523	030413002014	装饰灯	1.名称:LED平板灯600x600 2.规格：LED:40W　光通量不小于3500lm 3.安装方式:嵌入吊顶安装 高层建筑增加费	套	133		
1524	030413002015	装饰灯	1.名称:LED平板灯300x300 2.规格：LED:8W　光通量不小于640lm 3.安装方式:嵌入吊顶安装 高层建筑增加费	套	9		
1525	030413002016	装饰灯	1.名称:筒灯 2.具体详见图纸 高层建筑增加费	套	149		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 185 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1526	030405015001	风扇	1.名称:排气扇 2.规格：10寸 3.安装方式:门上安装 高层建筑增加费	台	1		
1527	030413002017	装饰灯	1.名称:长条灯 2.规格:50W 高层建筑增加费	套	3		
1528	030413003003	荧光灯	LED长条灯12W/M 高层建筑增加费	套	103		
1529	030405015002	风扇	吸顶摇头风扇 高层建筑增加费	台	414		
1530	030412006001	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装 高层建筑增加费	个	563		
1531	030412006002	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒暗装 高层建筑增加费	个	52		
1532	030412006003	接线盒	1.名称:空调开关盒 2.具体详见图纸 高层建筑增加费	个	154		
1533	030412006004	接线盒	1.名称:小便槽电源防水接线盒 2.具体详见图纸 高层建筑增加费	个	24		
1534	030412006005	接线盒	1.名称:门内外启停按钮盒 2.具体详见图纸 高层建筑增加费	个	4		
1535	031301003016	套管	1.名称:预埋防水套管 2.规格:穿管管径SC32 高层建筑增加费	个	2		
1536	031301003017	套管	1.名称:预埋防水套管 2.规格:穿管管径SC50 高层建筑增加费	个	4		
		防雷接地					
1537	030410003001	引下线	1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线 向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接) 高层建筑增加费	m	796.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 186 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1538	030410005001	接闪带	1.屋面四周明敷Φ12热镀锌圆钢作接闪带 高层建筑增加费	m	644.33		
1539	030410004001	均压环	1.利用屋面不小于Φ12钢筋作暗装接闪带,钢筋焊接要求全长焊接连通 高层建筑增加费	m	843.24		
1540	030410006001	接闪杆	1.接闪杆:Φ20热镀锌圆钢,L=0.5m 高层建筑增加费	根	26		
1541	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.局部等电位端子箱 高层建筑增加费	台	2		
		抗震支架					
1542	031301004005	成品支架	1.名称:抗震支吊架 2.规格:KZD-300X1-T	套	4		
1543	031301004006	成品支架	1.名称:抗震支吊架 2.规格:KZD-300X1-TL	套	4		
		电梯					
1544	030107002001	直流电梯	1.名称:乘客电梯(无障电梯) 2.型号:额定载重量 (kg)1000,额定速度 (1.5m/s) 停层-1-5	部	1		
		暖通工程					
1545	030701003001	空调器	1.名称:2匹壁挂式变频冷暖分体空调BT-2HP 2.型号及规格:额定制冷量:5.0(kW)，额定功率:1600W，220V/50Hz，APF≥4.00(4500<CC≤7100)，室外机尺寸H650xW850xD350 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	9		
1546	030701003002	空调器	1.名称:3匹壁挂式变频冷暖分体空调BT-3HP 2.型号及规格:额定制冷量:7.2(kW)，额定功率:2200W，220V/50Hz，APF≥3.70 (7100<CC≤14000)，室外机尺寸H800xW900xD350 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	108		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 187 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1547	030701003003	空调器	1.名称:3匹柜式变频冷暖分体空调LT-3HP 2.型号及规格:额定制冷量:7.2(kW)，额定功率:2200W，220V/50Hz，APF≥3.70　(7100<CC≤14000)，室外机尺寸H800xW900xD350 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	21		
1548	030701003004	空调器	1.名称:5匹柜式变频冷暖分体空调LT-5HP 2.型号及规格:额定制冷量:12.5(kW),额定功率：4kW，380V/50Hz,APF≥3.70　(7100<CC≤14000),室外机尺寸H1200xW900xD350 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	16		
1549	030701003005	空调器	1.名称:5匹天花吸顶式四面出风变频冷暖分体空调XT-5HP 2.型号及规格:额定制冷量:12.5(kW),额定功率：4kW，380V/50Hz,APF≥3.70　(7100<CC≤14000),室外机尺寸H1200xW900xD350 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	4		
1550	030108001001	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-1-05 2.型号及规格:风量:4500m3/h,余压:280Pa,功率:1.5kW,380V/50Hz,噪声:45dB(A),气体灭火时自动关闭，灭火后开启排风，室内外便于操作处设置电气开关，带防静电接地风机，效率≥65%,Ws≤0.27 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1551	030108001002	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-1-01/P-1-02 2.型号及规格:风量:2000m3/h, 余压:280Pa 功率:0.75kW,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	2		
1552	030108001003	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-1-03/P-1-04 2.型号及规格:风量:2000m3/h, 余压:280Pa 功率:0.75kW,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	2		
1553	030108001004	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-2-01/P-2-02 2.型号及规格:风量:2000m3/h, 余压:280Pa 功率:0.75kW,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	2		
1554	030108001005	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-2-03/P-1-04 2.型号及规格:风量:2000m3/h, 余压:280Pa 功率:0.75kW,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 189 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1555	030108001006	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-2-05/P-2-06 2.型号及规格:风量:2000m3/h, 余压:280Pa 功率:0.75kW,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	2		
1556	030108001007	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-3-01/P-3-02 2.型号及规格:风量:2000m3/h, 余压:280Pa 功率:0.75kW,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	2		
1557	030108001008	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-3-03/P-3-04 2.型号及规格:风量:2000m3/h, 余压:280Pa 功率:0.75kW,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	2		
1558	030108001009	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-3-05/P-3-06 2.型号及规格:风量:2000m3/h, 余压:280Pa 功率:0.75kW,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 190 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1559	030108001010	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-4-01/P-4-02 2.型号及规格:风量:2000m3/h, 余压:280Pa 功率:0.75kW,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	2		
1560	030108001011	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-4-03/P-4-04 2.型号及规格:风量:2000m3/h, 余压:280Pa 功率:0.75kW,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	2		
1561	030108001012	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-4-05/P-4-06 2.型号及规格:风量:2000m3/h, 余压:280Pa 功率:0.75kW,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	2		
1562	030108001013	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-5-01/P-5-02 2.型号及规格:风量:2000m3/h, 余压:280Pa 功率:0.75kW,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 191 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1563	030108001014	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-5-03/P-5-04 2.型号及规格:风量:2000m3/h, 余压:280Pa 功率:0.75kW,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	2		
1564	030108001015	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-5-05/P-5-06 2.型号及规格:风量:2000m3/h, 余压:280Pa 功率:0.75kW,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	2		
1565	030108001016	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-2-07 2.型号及规格:风量:1500m3/h, 余压:250Pa 功率:0.55kW,380V/50Hz 噪声:45dB(A)，气体灭火时自动关闭，灭火后开启排风，室内外便于操作处设置电气开关，带防静电接地风机，效率≥65%,Ws≤0.27 3.含减震底座制安 高层建筑增加费	台	1		
1566	030108001017	风机	1.名称:静音型壁式轴流排风机PQ2.0 2.型号及规格:风量:200m3/h, 余压:80Pa 功率:50W,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 内侧安装防虫网 外侧自带防雨百叶 高层建筑增加费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 192 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1567	031301005004	支/吊架、基础型钢	1.名称:设备支吊架制作安装 2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 高层建筑增加费	kg	465		
1568	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤320 5.板材厚度:0.5mm 高层建筑增加费	m2	300.63		
1569	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤450 5.板材厚度:0.6mm 高层建筑增加费	m2	64.71		
1570	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤1000 5.板材厚度:0.75mm 高层建筑增加费	m2	36.27		
1571	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤1250 5.板材厚度:1.2mm 高层建筑增加费	m2	0.88		
1572	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤2000 5.板材厚度:1.5mm 高层建筑增加费	m2	1.92		
1573	031208003001	通风管道绝热	1.名称:管道绝热 2.规格:40mm 3.不燃A级带铝箔面离心玻璃棉，密度为≥45kg/m3 导热系数≤0.0376W/m.K(≥20℃时) 高层建筑增加费	m3	0.15		
1574	030703019001	柔性接口	1.名称:风管软接头 高层建筑增加费	m2	14.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 193 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1575	031201003001	金属结构刷油	1.名称:风管支架刷漆 2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 高层建筑增加费	kg	1732.65		
1576	031001005001	铜管	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ6.35 3.含管道保温管壳 高层建筑增加费	m	37.55		
1577	031001005002	铜管	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ9.52 3.含管道保温管壳 高层建筑增加费	m	680.77		
1578	031001005003	铜管	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ12.7 3.含管道保温管壳 高层建筑增加费	m	37.55		
1579	031001005004	铜管	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ15.9 3.含管道保温管壳 高层建筑增加费	m	680.77		
1580	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*200 高层建筑增加费	个	226		
1581	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*300 高层建筑增加费	个	1		
1582	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 高层建筑增加费	个	2		
1583	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*600 高层建筑增加费	个	1		
1584	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶送风口 2.规格:1500*800 高层建筑增加费	个	1		
1585	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶侧排风口 2.规格:300*300 高层建筑增加费	个	1		
1586	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层侧排风百叶 2.规格:500*600 高层建筑增加费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 194 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1587	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:电动防火补风口 2.规格:800*700 高层建筑增加费	个	1		
1588	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*400 高层建筑增加费	个	1		
1589	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*500 高层建筑增加费	个	2		
1590	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*500 高层建筑增加费	个	28		
1591	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800*400 高层建筑增加费	个	2		
1592	030703001001	碳钢阀门	1.名称:电动阀 2.规格:600*320 高层建筑增加费	个	1		
1593	030703001002	碳钢阀门	1.名称:ZLDF70电动阀 2.规格:250*250 高层建筑增加费	个	1		
1594	030703001003	碳钢阀门	1.名称:ZLDF70电动阀 2.规格:400*250 高层建筑增加费	个	1		
1595	030703001004	碳钢阀门	1.名称:ZLDF70电动阀 2.规格:800*700 高层建筑增加费	个	1		
1596	030703001005	碳钢阀门	1.名称:高气密风管全自动防烟防火阀(常开) 2.规格:320*500 高层建筑增加费	个	1		
1597	030703001006	碳钢阀门	1.名称:高气密风管全自动防烟防火阀(常开)70℃ 2.规格:630*320 高层建筑增加费	个	1		
1598	030703001007	碳钢阀门	1.名称:高气密风管电动排烟防火阀(常开)280℃ 2.规格:2000*400 高层建筑增加费	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 195 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1599	030703001008	碳钢阀门	1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃ 2.规格:250*250 高层建筑增加费	个	1		
1600	030703001009	碳钢阀门	1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃ 2.规格:320*200 高层建筑增加费	个	1		
1601	030703001010	碳钢阀门	1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃ 2.规格:630*320 高层建筑增加费	个	1		
1602	030703001011	碳钢阀门	1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃ 2.规格:1250*500 高层建筑增加费	个	1		
1603	030703001012	碳钢阀门	1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)280℃ 2.规格:2000*400 高层建筑增加费	个	5		
1604	010803002002	防火卷帘(闸)门	1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:无机纤维织物	m2	68.76		
1605	031301004007	成品支架	1.形式:抗震支架PF-FJ-TL 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑	套	2		
1606	031301004008	成品支架	1.形式:抗震支架PF-400-T 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑	套	2		
1607	031301004009	成品支架	1.形式:抗震支架PF-500-T 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑	套	1		
1608	031301004010	成品支架	1.形式:抗震支架PF-630-T 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 196 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1609	031301004011	成品支架	1.形式:抗震支架PF-630-TL 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑	套	1		
1610	030704002001	通风气密性试验	1.系统名称:风管漏光试验 高层建筑增加费	项	1		
		消防工程					
		消防电工程					
		火灾自动报警系统					
1611	030412004008	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 高层建筑增加费	m	2069.87		
1612	030412004009	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 高层建筑增加费	m	261.52		
1613	030412004010	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-4 高层建筑增加费	m	315.12		
1614	030412001009	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:明敷 高层建筑增加费	m	1664.88		
1615	030904001001	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:具体详见图纸 高层建筑增加费	个	3		
1616	030904001002	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格:具体详见图纸 高层建筑增加费	个	8		
1617	030904003001	按钮	1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构 高层建筑增加费	个	56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 197 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1618	030904003002	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构;专用钥匙进行复位 高层建筑增加费	个	91		
1619	030904004001	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:Φ100mm×46mm厚(含底座);可通过编码设置两种不同的警报声或单独声、单独光等状态 高层建筑增加费	个	56		
1620	030904007001	消防模块	1.名称:隔离模块 2.规格:两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 高层建筑增加费	个	4		
1621	030904007002	消防模块	1.名称:输入/输出模块 2.规格:无源、有源 3.电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 电子编码;四线制,信号线无极性,电源线有极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 高层建筑增加费	个	6		
1622	030904007003	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 高层建筑增加费	个	2		
1623	030904007004	消防模块	1.名称:辅助输出模块 2.具体详见图纸 高层建筑增加费	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 198 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1624	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:总线消防电话分机 2.规格:拨码开关编码;两线制,电话线无极性;外形尺寸:201.5mm长×44.4mm宽×41.5mm厚 高层建筑增加费	个	3		
1625	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防端子箱 2.规格:具体详见图纸 高层建筑增加费	台	5		
1626	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.规格:具体详见图纸 高层建筑增加费	台	1		
1627	030904011001	远程控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.规格:外形尺寸:350mm高×275mm宽×100mm厚(1条气灭回路) 高层建筑增加费	台	2		
1628	030904011002	远程控制器	1.名称:手自动转换装置 2.规格:电子编码;两线制,气体灭火信号线无极性;外形尺寸:115mm长×95mm宽×47.5mm厚;带状态显示功能。 高层建筑增加费	台	5		
1629	080803018001	放气指示灯	1.名称:灭火放气指示灯 2.具体详见图纸 高层建筑增加费	个	3		
1630	030904003003	按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.规格:具体详见图纸 高层建筑增加费	个	5		
1631	030412002005	线槽	1.名称:不锈钢线槽 2.规格:MR100x50x1.0 高层建筑增加费	m	117.55		
1632	030412002006	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR100x100x1.0 高层建筑增加费	m	87.55		
1633	030412006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 高层建筑增加费	个	267		
1634	031301005005	支/吊架、基础型钢	1.名称:线槽桥架支架制作安装 2.除清锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 高层建筑增加费	kg	124.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 199 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1635	030909005001	消防电话系统调试	1.名称:消防电话系统调试 高层建筑增加费	系统	1		
		消防设备电源监控系统					
1636	030908002001	电流传感器	1.名称:电压/电流信号传感器 2.规格:JBF62P-ATV2A1 高层建筑增加费	个	6		
1637	030412004011	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 高层建筑增加费	m	108.46		
1638	030412004012	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 高层建筑增加费	m	192.88		
1639	030412001010	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	27.88		
1640	030412006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 高层建筑增加费	个	6		
		电气火灾监控系统					
1641	030907002001	剩余电流式监控探测器	1.名称:剩余电流式监控探测器 2.规格:EFP 高层建筑增加费	个	39		
1642	030412004013	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-RYJS-2x1.5 高层建筑增加费	m	131.34		
1643	030412001011	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	46.36		
1644	030412006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 高层建筑增加费	个	39		
		集中控制型消防应急照明和疏散指示系统					
1645	030412004014	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5 高层建筑增加费	m	13.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 200 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1646	030412001012	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	13.4		
		消防水池水位报警系统					
1647	030412004015	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ1 高层建筑增加费	m	16.68		
1648	030412004016	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-RYS1.5 高层建筑增加费	m	257.23		
1649	030412001013	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	13.41		
1650	030904007005	消防模块	1.名称:输入/输出模块 2.规格:JBF5141A(无源) JBF5141A(有源) 3.电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 电子编码;四线制,信号线无极性,电源线有极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 高层建筑增加费	个	1		
1651	030904007006	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:JBF5131A 3.电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 高层建筑增加费	个	2		
1652	030904011003	远程控制器	1.名称:水池水位显示仪 高层建筑增加费	台	1		
1653	030412006009	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 高层建筑增加费	个	3		
		消防水工程					
		消火栓系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 201 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1654	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 高层建筑增加费	m	380.08		
1655	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 高层建筑增加费	m	132.1		
1656	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 高层建筑增加费	m	332.36		
1657	031002001013	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN100 高层建筑增加费	个	2		
1658	031002001014	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN100 高层建筑增加费	个	22		
1659	031002001015	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN150 高层建筑增加费	个	3		
1660	031002001016	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN65 高层建筑增加费	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 202 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1661	030601002001	压力仪表	1.名称:压力开关 2.规格:DN100 高层建筑增加费	台	2		
1662	030601004001	流量仪表	1.名称:流量开关 2.规格:DN100 高层建筑增加费	台	1		
1663	030901010001	室内消火栓	1.名称:单出口室内消火栓栓1800*700*180 2.箱体内配SN65消火栓一个,Φ65衬胶水龙带一条,长25m,Φ19mm直流喷枪一支;D25mm L30m 消防自救卷盘一个,配喷嘴口径为Φ9;消防指示灯一个;消防按钮一个(将信号传至消防控制中心,由消防控制中心启泵)。 高层建筑增加费	套	62		
1664	030910002001	灭火器箱	1.名称:灭火器放置箱 2.磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC4 每处设置两具 高层建筑增加费	个	87		
1665	030901010002	室内消火栓	1.屋面试验消火栓带压力表 2.具体详见图纸，带发光消火栓标识牌 高层建筑增加费	套	1		
1666	031002001017	金属阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20 高层建筑增加费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 203 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1667	031005002001	稳压给水设备	1.名称:消火栓稳压设备(一用一备) 2.型号规格:气压罐:SQL1000x0.6,标定容积300L。 ZW(L)-I-X-13,Q=1L/s,H=0.22MP,N=1.5kW。 起泵压力:0.15MPa,停泵压力:0.20MPa 参见图集:17S205页13。 0.2m厚C25素砼基础 3.附件名称、规格、数量:详见图纸 4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 高层建筑增加费	套	1		
1668	031005016001	水箱	1.名称:304不锈钢成品水箱 2.规格:18立方米 3.具体详见图纸要求 4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 高层建筑增加费	台	1		
1669	031301004012	成品支架	1.形式:抗震支架KZS-150-T-DN150 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑 高层建筑增加费	套	4		
1670	031301004013	成品支架	1.形式:抗震支架KZS-150-TL-DN150 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑 高层建筑增加费	套	4		
1671	031301005006	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 高层建筑增加费	kg	190.78		
1672	031301003018	套管	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内 高层建筑增加费	个	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 204 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1673	031301003019	套管	1.名称:一般塑料套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内 高层建筑增加费	个	44		
1674	030909001001	水灭火控制装置调试	1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 高层建筑增加费	点	91		
		喷淋系统					
1675	031005002002	稳压给水设备	1.名称:喷淋稳压设备(一用一备) 2.型号规格:气压罐:SQL1000x0.6,标定容积300L。 ZW(L)-I-X-13,Q=1L/s,H=0.22MP,N=1.5kW。 起泵压力:0.15MPa,停泵压力:0.20MPa 参见图集:17S205页13。 0.2m厚C25素砼基础 3.附件名称、规格、数量:详见图纸 4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 高层建筑增加费	套	1		
1676	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 高层建筑增加费	m	39.1		
1677	031002001018	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN100 高层建筑增加费	个	2		
1678	031002001019	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN100 高层建筑增加费	个	3		
1679	031002001020	金属阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20 高层建筑增加费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 205 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1680	030601002002	压力仪表	1.名称:压力开关 2.规格:DN100 高层建筑增加费	台	2		
1681	030601004002	流量仪表	1.名称:流量开关 2.规格:DN100 高层建筑增加费	台	1		
1682	031301005007	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 高层建筑增加费	kg	9.38		
1683	031301003020	套管	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内 高层建筑增加费	个	1		
1684	031301003021	套管	1.名称:一般塑料套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内 高层建筑增加费	个	4		
		气体灭火系统					
1685	030902010001	无管网气体灭火装置	1.柜式七氟丙烷灭火装置GQQ120/2.5 灭火剂最大充装量:116.15KG。 20℃储存压力:2.5MPa,喷射时间≤10s。 工作温度范围:0℃至+50℃。 喷射后灭火剂余量:≤3Kg。 长*宽*高:550*500*2000mm。 高层建筑增加费	套	2		
1686	030902010002	无管网气体灭火装置	1.柜式七氟丙烷灭火装置GQQ100/2.5 灭火剂最大充装量:91.28KG。 20℃储存压力:2.5MPa,喷射时间≤8s。 工作温度范围:0℃至+50℃。 喷射后灭火剂余量:≤3Kg。 长*宽*高:550*500*1800mm。 高层建筑增加费	套	1		
1687	030902011001	泄压装置	1.名称:泄压口双面百叶罩 2.规格:宽*高=200*200mm 高层建筑增加费	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 206 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1688	030902011002	泄压装置	1.名称:泄压口双面百叶罩 2.规格:宽*高=400*250mm 高层建筑增加费	套	1		
		智能化工程					
		综合布线系统					
1689	030501005001	插箱、机柜、台架	1.名称:42U弱电机柜 2.含8孔位PDU插座、24口光缆交接箱/光纤连接盘(含理线架)、24口模块化光纤配线架(含理线架)*2、无源汇聚设备16口*3、光配等 3.安装方式：落地安装 高层建筑增加费	台	4		
1690	030501005002	插箱、机柜、台架	1.名称:6U弱电机柜 2.安装方式：壁挂安装 3.含8孔位PDU插座、4台24口交换机等 高层建筑增加费	台	2		
1691	030502007001	跳线、跳纤	1.名称:双芯光纤跳线 高层建筑增加费	条	216		
1692	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:RD-1弱电信息箱1(内含8口POE交换机) 2.规格:400MM*300MM*120MM 3.安装方式：信息箱嵌墙暗装 高层建筑增加费	台	55		
1693	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:RD-2弱电信息箱2(内含8口交换机) 2.规格:400MM*300MM*120MM 3.安装方式：信息箱嵌墙暗装 高层建筑增加费	台	28		
1694	030502001003	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:RD-3弱电信息箱3(内含16口交换机) 2.规格:400MM*300MM*120MM 3.安装方式：信息箱嵌墙暗装 高层建筑增加费	台	7		
1695	030502001004	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:RD-4弱电信息箱4(内含1个24口交换机) 2.规格:500MM*400MM*120MM 3.安装方式：信息箱嵌墙暗装 高层建筑增加费	台	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 207 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1696	030501005003	插箱、机柜、台架	1.名称:UPS配电箱 2.安装方式：距地1.5m安装 高层建筑增加费	台	4		
1697	030501015001	交换机	1.名称:24口POE交换机 高层建筑增加费	台	10		
1698	030501015002	交换机	1.名称:8口POE交换机 高层建筑增加费	台	7		
1699	030502010001	信息、网络插座	1.名称:单口数据插座 2.安装方式：距地0.3米/暗装 高层建筑增加费	个	74		
1700	030502010002	信息、网络插座	1.名称:双口语音+数据插座 2.安装方式：距地0.3米/暗装 高层建筑增加费	个	103		
1701	030504005001	电视插座	1.名称:网络电视插座 2.安装方式：距地0.3/1.2/1.7米/暗装(结合现场装修定) 高层建筑增加费	个	5		
1702	030502010003	信息、网络插座	1.名称:电子班牌信息点 2.安装方式：距地1.4米/壁装 高层建筑增加费	个	55		
1703	030502010004	信息、网络插座	1.名称:单口数据地插 2.安装方式：地面暗装,防护等级IP67 高层建筑增加费	个	207		
1704	030502010005	信息、网络插座	1.名称:双口语音+数据地插 2.安装方式：地面暗装,防护等级IP67 高层建筑增加费	个	19		
1705	030502003001	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	8290.2		
1706	030412001014	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	5168.27		
1707	030502005001	光缆	1.名称:2芯皮线光缆 高层建筑增加费	m	4621.7		
1708	030412002007	线槽	1.名称:水平桥架 2.规格:200x100 高层建筑增加费	m	1190.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 208 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1709	030412002008	线槽	1.名称:水平桥架 2.规格:100X50 高层建筑增加费	m	152.07		
1710	031301005008	支/吊架、基础型钢	1.名称:线槽桥架支架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 高层建筑增加费	kg	510.8		
		计算机网络系统					
1711	030501010001	路由器	1.名称:运营商进线路由器 高层建筑增加费	台	1		
1712	030501014001	防火墙	1.名称:防火墙 高层建筑增加费	台	1		
1713	030501015003	交换机	1.名称:校园网核心交换机 2.含万兆单模光模块等零星附件 高层建筑增加费	台	1		
1714	030501019001	服务器	1.名称:教学资源集中管理平台(含配套软件) 高层建筑增加费	台	1		
1715	030405004001	控制器	1.名称:无线控制器 高层建筑增加费	台	1		
1716	030501019002	服务器	1.名称:SDN管理平台控制器（含配套软件） 高层建筑增加费	台	1		
1717	030501015004	交换机	1.名称:聚合汇聚设备（交换机） 2.含聚合侧光模块等零星附件 3.具体详见图纸 高层建筑增加费	台	2		
1718	030502008001	配线架	1.名称:144芯光纤配线架 高层建筑增加费	架	2		
1719	030502007002	跳线、跳纤	1.名称:10GE光纤跳线 高层建筑增加费	条	3		
1720	030502007003	跳线、跳纤	1.名称:双芯光纤跳线 高层建筑增加费	条	12		
1721	030502010006	信息、网络插座	1.名称:WIFI接入点 2.安装方式：吸顶安装 高层建筑增加费	个	85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 209 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1722	030412001015	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	479.17		
1723	030502003002	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	1022.14		
1724	030502005002	光缆	1.名称:24芯单模带铠装光缆 高层建筑增加费	m	37.51		
		视频监控系统					
1725	030506010001	监控摄像设备	1.名称:室内彩色枪型摄像机 高层建筑增加费	台	110		
1726	030506010002	监控摄像设备	1.名称:室外型全结构化抓拍摄像机 高层建筑增加费	台	7		
1727	030506010003	监控摄像设备	1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机 高层建筑增加费	台	130		
1728	030506010004	监控摄像设备	1.名称:电梯摄像机（含无线网桥） 2.电梯轿厢内吸顶安装，电梯随行专用电缆 高层建筑增加费	台	1		
1729	030502003003	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	6011.72		
1730	030412001016	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	1916.3		
1731	030506020001	安全防范分系统调试	1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 高层建筑增加费	台	248		
		门禁管理系统					
1732	030506006001	出入口目标识别设备	1.名称:人脸识别一体机 2.安装方式：底边距地1.4米 高层建筑增加费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 210 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1733	030506008001	出入口执行机构设备	1.名称:双门磁力锁 2.安装方式：底边距地1.4米 高层建筑增加费	台	1		
1734	030506006002	出入口目标识别设备	1.名称:人脸智能门锁 2.安装方式：安装在门体上(门体、门框预留穿线孔和过线器) 高层建筑增加费	台	49		
1735	030904003004	按钮	1.名称:出门按钮 2.安装方式：底边距地1.4米 高层建筑增加费	个	1		
1736	030502003004	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	29.19		
1737	030502003005	双绞线缆	1.名称:屏蔽Cat.6 2.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	1918.98		
1738	030412004017	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV2*1.0 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	11.73		
1739	030412001017	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	249.2		
1740	030506020002	安全防范分系统调试	1.安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门 高层建筑增加费	系统	1		
		入侵报警系统					
1741	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:报警模块箱 2.规格：600*500*300 3.含单防区模块*1、DC12V电源适配器、后备8消声蓄电池等 高层建筑增加费	台	5		
1742	030413002018	装饰灯	1.名称:无障碍门口灯 2.安装方式：门上方200mm暗装 高层建筑增加费	套	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 211 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1743	030904003005	按钮	1.名称:无障碍卫生间紧急按钮 高层建筑增加费	个	5		
1744	030412004018	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV2*1.0 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	159.17		
1745	030412004019	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV4*1.0 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	21.46		
1746	030412001018	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	69.56		
1747	030506020003	安全防范分系统调试	1.安全防范分系统调试 入侵报警系统 每1个点 高层建筑增加费	系统	5		
		防霸凌一键报警系统					
1748	030904003006	按钮	1.名称:一键报警盒 2.安装方式：底边距地1.2米 高层建筑增加费	个	40		
1749	030502003006	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	1344.07		
1750	030412001019	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	309.83		
		电子巡更系统					
1751	030506009001	巡更设备	1.名称:巡更钮 高层建筑增加费	套	20		
1752	030506020004	安全防范分系统调试	1.名称:安全防范分系统调试 电子巡更系统 高层建筑增加费	系统	20		
		校园广播系统					
1753	080706002001	配电箱	1.名称：广播室弱电配电箱 2.安装方式：壁挂 高层建筑增加费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 212 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1754	030501019003	服务器	1.名称:广播系统管理主机(含广播控制软件) 2.含鼠标键盘套件 高层建筑增加费	台	1		
1755	030505007001	会议专用设备	1.名称:IP网络广播寻呼话筒 高层建筑增加费	台	1		
1756	030505005001	扬声器	1.名称:IP网络广播寻址壁挂音箱(主辅箱) 高层建筑增加费	台	1		
1757	030501015005	交换机	1.名称:8口POE交换机 高层建筑增加费	台	1		
1758	030505004001	功率放大器	1.名称:IP网络终端功放(不少于180W) 高层建筑增加费	台	5		
1759	030505005002	扬声器	1.名称:教室壁挂音箱(主辅箱) 2.安装方式：壁装,距地2.3~2.6米 高层建筑增加费	台	55		
1760	030505005003	扬声器	1.名称:室内壁挂扬声器(10W) 2.安装方式：壁装,距地2.3~2.6米 高层建筑增加费	台	61		
1761	030412004020	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV2*1.5 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	1300.24		
1762	030412004021	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV2*1 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	528.36		
1763	030502003007	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	580.53		
1764	030412001020	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	2021.9		
		机房工程配电系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 213 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1765	030501005004	插箱、机柜、台架	1.名称:网络机柜 2.含承重支架 高层建筑增加费	台	7		
1766	030501005005	插箱、机柜、台架	1.名称:40KVA UPS主机 高层建筑增加费	台	1		
1767	030501005006	插箱、机柜、台架	1.名称:UPS配电箱 2.安装方式：距地1.5m安装 高层建筑增加费	台	1		
1768	030501005007	插箱、机柜、台架	1.名称:电池柜 高层建筑增加费	台	2		
1769	030409001022	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*4 高层建筑增加费	m	86.58		
1770	030409003007	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 高层建筑增加费	个	2		
		录播教室系统					
1771	030505005004	扬声器	1.名称:扩声音箱 2.安装方式：壁挂安装,底高2.5米 高层建筑增加费	台	2		
1772	030506010005	监控摄像设备	1.名称:教师/学生特写摄像机 2.安装方式：墙面壁挂安装H=2.5m 3.含所有配件 高层建筑增加费	台	2		
1773	030506010006	监控摄像设备	1.名称:教师/学生全景摄像机 2.安装方式：墙面壁挂安装H=2.5m 高层建筑增加费	台	2		
1774	030505007002	会议专用设备	1.名称:全向电容拾音麦 2.安装方式：吸顶安装 高层建筑增加费	台	4		
1775	030505016001	显示设备	1.名称:舞台返显显示屏 2.安装方式：流动使用 高层建筑增加费	台	2		
1776	030501005008	插箱、机柜、台架	1.名称:机柜（含16口交换机） 2.规格：600*500*300 3.安装方式：地面摆放安装 高层建筑增加费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 214 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1777	030501019004	服务器	1.名称:教学资源集中管理平台（含软件） 高层建筑增加费	台	1		
1778	030501019005	服务器	1.名称:服务器 高层建筑增加费	台	1		
1779	030501019006	服务器	1.名称:全高清录播一体主机（含控制软件） 高层建筑增加费	台	1		
1780	030501019007	服务器	1.名称:电脑主机（含屏幕、键盘） 高层建筑增加费	台	1		
1781	030504013001	数字电视设备	1.名称:高清电视 高层建筑增加费	台	1		
1782	030505005005	扬声器	1.名称:多媒体音箱 高层建筑增加费	台	2		
1783	030404013001	控制台	1.名称:导播控制台(含控制软件) 高层建筑增加费	台	1		
1784	030504013002	数字电视设备	1.名称:互动高清电视 高层建筑增加费	台	1		
1785	030506012001	音频、视频及脉冲分配器	1.名称:HDMI分配器 高层建筑增加费	台	1		
1786	030501019008	服务器	1.名称:交互一体机 高层建筑增加费	台	1		
1787	030505004002	功率放大器	1.名称:功率放大器 高层建筑增加费	台	1		
1788	030505015001	信号处理设备	1.名称:音频处理设备 高层建筑增加费	台	1		
1789	030505006001	电源	1.名称:顺序电源启动器 高层建筑增加费	台	1		
1790	030412004022	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV2*1.5 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	70.83		
1791	030409002003	控制电缆	1.型号:控制电缆 2.规格:RGYJV2*0.37 3.敷设方式:电缆敷设 高层建筑增加费	m	64.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 215 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1792	030502003008	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	95.66		
1793	030412001021	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	88.27		
1794	030412001022	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC25 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	24.64		
1795	030412001023	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC32 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	52.63		
1796	030412004023	配线	1.名称:音箱线 2.规格:300股2芯音响线 高层建筑增加费	m	35.32		
1797	030412004024	配线	1.名称:HDMI线 高层建筑增加费	m	30.33		
		五方通话及监控					
1798	030412001024	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	38		
1799	030412004025	配线	1.名称:电气配线 2.规格:ZR-RVVP-4×1.0 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	38		
1800	030502002001	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式：距地0.3米/暗装 高层建筑增加费	个	3		
1801	030506010007	监控摄像设备	1.名称:电梯摄像机（含无线网桥） 2.电梯轿厢内吸顶安装，电梯随行专用电缆 高层建筑增加费	台	1		
1802	030506020005	安全防范分系统调试	1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 高层建筑增加费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 216 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		会议系统					
		中小会议室					
1803	030505007003	会议专用设备	1.名称:86寸会议一体机 高层建筑增加费	台	4		
1804	030505005006	扬声器	1.名称:柱式全频音箱 2.规格：1.额定功率：150W 2.峰值功率：300W 3.额定阻抗：8Ω 4.频率响应：150Hz-18KHz 5.灵敏度：100dB 6.最大声压级：121dB 7.峰扩散角度：70°×55°（水平×垂直） 8.单元：4″低音*2+3″高音×1 9.安装方式：支架壁装/吊装 10.颜色：黑色 11.净重：5.5kg 12.外观尺寸：144×180×430mm（宽×深×高） 3.安装方式：壁挂 高层建筑增加费	台	4		
1805	030505007004	会议专用设备	1.名称:数字会议主控机 高层建筑增加费	台	1		
1806	030505007005	会议专用设备	1.名称:高清混合矩阵 高层建筑增加费	台	1		
1807	030505007006	会议专用设备	1.名称:有线主席单元 2.含数据延长线缆（用于数字会议单元与会议单元之间延长连接） 高层建筑增加费	台	1		
1808	030505007007	会议专用设备	1.名称:有线代表单元 2.含数据延长线缆（用于数字会议单元与会议单元之间延长连接） 高层建筑增加费	台	11		
1809	030505006002	电源	1.名称:顺序电源启动器 高层建筑增加费	台	1		
1810	030505002001	调音台	1.名称:调音台 高层建筑增加费	台	1		
1811	030502010007	信息、网络插座	1.名称:多媒体信息插座 高层建筑增加费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 217 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1812	030505015002	信号处理设备	1.名称:数字音频处理器 高层建筑增加费	台	1		
1813	030505015003	信号处理设备	1.名称:视频处理器 高层建筑增加费	台	1		
1814	030505004003	功率放大器	1.名称:双通道功率放大器 高层建筑增加费	台	2		
1815	030501019009	服务器	1.名称:LED大屏管理电脑（含配套软件）	台	1		
1816	030412001025	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	84.19		
1817	030412004026	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV3*1.5 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	20.48		
1818	030502003009	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	18.28		
1819	030412004027	配线	1.名称:视频专用线路HDMI 高层建筑增加费	m	10.05		
1820	030412004028	配线	1.名称：音频线 高层建筑增加费	m	25.93		
1821	030412004029	配线	1.名称：音箱线缆 2.规格：EVJV2*2.5 高层建筑增加费	m	45.82		
		大会议室					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 218 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1822	030505005007	扬声器	1.名称:柱式全频音箱 2.规格：1.额定功率：250W 2.峰值功率：400W 3.额定阻抗：8Ω 4.频率响应：150Hz-18KHz 5.灵敏度：105dB 6.最大声压级：128dB 7.峰扩散角度：70°×55°（水平×垂直） 8.单元：4″低音*4+3″高音×1 9.安装方式：支架壁装 10.颜色：黑色 11.净重：9.5kg 12.外观尺寸：144×180×690mm（宽×深×高） 3.安装方式：壁挂 高层建筑增加费	台	4		
1823	030505007008	会议专用设备	1.名称:数字会议主控机 高层建筑增加费	台	1		
1824	030505007009	会议专用设备	1.名称:高清混合矩阵 高层建筑增加费	台	1		
1825	030505002002	调音台	1.名称:调音台 高层建筑增加费	台	1		
1826	030505017001	显示设备	1.名称:P1.5LED大屏(4.48m*2.56m) 2.含LED控制器、钢结构及包边 高层建筑增加费	m2	11.47		
1827	030501005009	插箱、机柜、台架	1.名称:10KV配电柜 高层建筑增加费	台	1		
1828	030505007010	会议专用设备	1.名称:有线主席单元 2.含数据延长线缆（用于数字会议单元与会议单元之间延长连接） 高层建筑增加费	台	1		
1829	030505007011	会议专用设备	1.名称:有线代表单元 2.含数据延长线缆（用于数字会议单元与会议单元之间延长连接） 高层建筑增加费	台	7		
1830	030502010008	信息、网络插座	1.名称:多媒体信息插座 高层建筑增加费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 219 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1831	030505015004	信号处理设备	1.名称:数字音频处理器 高层建筑增加费	台	1		
1832	030505015005	信号处理设备	1.名称:视频处理器 高层建筑增加费	台	1		
1833	030505004004	功率放大器	1.名称:双通道功率放大器 高层建筑增加费	台	2		
1834	030505006003	电源	1.名称:顺序电源启动器 2.具体详见图纸 高层建筑增加费	台	1		
1835	030501019010	服务器	1.名称:LED大屏管理电脑 高层建筑增加费	台	1		
1836	030412001026	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷 高层建筑增加费	m	130.73		
1837	030412004030	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV3*1.5 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	40.01		
1838	030502003010	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线 高层建筑增加费	m	37.81		
1839	030412004031	配线	1.名称:视频专用线路HDMI 高层建筑增加费	m	14.43		
1840	030412004032	配线	1.名称：音频线 高层建筑增加费	m	34.91		
1841	030412004033	配线	1.名称：音箱线缆 2.规格：EVJV2*2.5 高层建筑增加费	m	76.32		
		移动通信室内信号覆盖					
1842	031102028001	分路系统	1.名称:合路器POI 2.普通型-N头-三频-(电信、移动、联通）全频段 高层建筑增加费	套	5		
1843	031103026001	配线箱	1.名称:室分光缆分纤箱 2.500mm×400mm×120mm（高×宽×深） 高层建筑增加费	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 220 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1844	031102006001	天、馈线附属设备	1.名称：RRU1 高层建筑增加费	个	1		
1845	031102006002	天、馈线附属设备	1.名称：RRU2 高层建筑增加费	个	1		
1846	031102006003	天、馈线附属设备	1.名称：RRU3 高层建筑增加费	个	1		
1847	031102002001	室内天线	1.名称:室内全向吸顶天线（单极化） 2.宽频室内天线-全向单极化吸顶天线-低频2dBi/高频5dBi 高层建筑增加费	副	134		
1848	031102002002	室内天线	1.名称:对数周期天线（单极化） 2.宽频室内天线-9/10dBi单极化室内定向对数周期天线 高层建筑增加费	副	1		
1849	031102006004	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.5dB腔体耦合器-N型头 高层建筑增加费	个	1		
1850	031102006005	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.6dB腔体耦合器-N型头 高层建筑增加费	个	8		
1851	031102006006	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.7dB腔体耦合器-N型头 高层建筑增加费	个	14		
1852	031102006007	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.10dB腔体耦合器-N型头 高层建筑增加费	个	12		
1853	031102006008	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.12dB腔体耦合器-N型头 高层建筑增加费	个	22		
1854	031102006009	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.15dB腔体耦合器-N型头 高层建筑增加费	个	36		
1855	031102006010	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.20dB腔体耦合器-N型头 高层建筑增加费	个	14		
1856	031102006011	天、馈线附属设备	1.名称:体功分器 2.普通型-N型头 高层建筑增加费	个	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 221 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1857	031103026002	配线箱	1.名称:电表箱 2.400mm*480mm*140mm不锈钢，含电表、10A空气开关、胶带等其它辅料 高层建筑增加费	套	3		
1858	031102005001	移动通信馈线	1.名称:1/2馈线 高层建筑增加费	m	1459.89		
1859	030502007004	跳线、跳纤	1.名称:跳线 高层建筑增加费	条	61		
1860	031103008001	光缆	1.名称:室内24芯单模光缆 高层建筑增加费	m	34.96		
1861	030412001027	配管	1.名称:电气配管 2.规格:KBG25 3.敷设方式:明敷 高层建筑增加费	m	397.68		
1862	031102009001	室内分布式天、馈线系统调测	1.分布式天、馈线系统调测 高层建筑增加费	条	1		
		抗震支架					
1863	031301004014	成品支架	1.名称:抗震支吊架 2.规格:KZD-200X1-T	套	60		
1864	031301004015	成品支架	1.名称:抗震支吊架 2.规格:KZD-200X1-TL	套	40		
		高低压配电工程					
		土建基础及装修					
		干式变压器基础					
1865	010502004002	干式变压器基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土等级:C20	m3	3.25		
1866	011101001010	水泥砂浆楼地面	1.厚度、砂浆种类及强度等级:10厚WS M20水泥砂浆抹面	m2	5.85		
1867	010506025010	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件	t	0.025		
1868	010505002019	基础模板	1.设备基础模板	m2	8.41		
		高压负荷柜基础					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 222 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1869	010401010006	砖地沟、明沟	1.部位：高压负荷柜基础 2.砖品种、规格、强度等级：MU10，壁厚240mm 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4.净截面尺寸：700×800 5.垫层：C15素砼 6.压顶：C20钢筋混凝土,截面尺寸240×200 7.[10槽钢高出地面5mm 8.10厚WS M20水泥砂浆抹面	m	3.45		
1870	010505001015	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	0.97		
1871	010505014003	压顶模板	1.压顶模板	m	6.9		
		低压柜基础					
1872	010401010007	砖地沟、明沟	1.部位：低压柜基础 2.砖品种、规格、强度等级：MU10，壁厚240mm、100mm 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4.中间设300×200×600砖墩@800 5.垫层：C15素砼 6.压顶：C20钢筋混凝土 7.[10槽钢高出地面5mm 8.盖板：波纹钢盖板-5×700×500，焊接角钢∠50×5	m	9.6		
1873	010505001016	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	2.41		
1874	010505014004	压顶模板	1.压顶模板	m	28.8		
		柴油发电机房环保治理工程-装修部分					
1875	011205001015	铝扣板吸声墙体	1.龙骨材料种类、规格、中距:主副轮骨架30*3000mm 2.基层材料种类、规格:50基吸音棉,容重50kg/m 3.面层材料品种、规格、颜色:铝质微孔扣板600×600×0.6mm	m2	93.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 223 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1876	011302001018	防火门加装隔声体	1.龙骨材料种类、规格、中距:外框镀锌龙骨、钢丝筛网固定 2.基层材料种类、规格:长纤维超细玻璃棉50厚 3.面层材料品种、规格、颜色:岩棉50厚	m2	6.16		
		安装工程					
1877	030401002001	干式变压器	1.名称:干式变压器 2.规格:SCB14-1250kVA/10kV 10+2x2.5%/0.4kV D,yn11 uk=6.0% 带IP20铝合金外壳、风冷、温控器,带防震垫,运行噪音不大于45分贝,要求变压器高压侧带电时变压器外壳门不能打开,门装电磁锁当打开时跳高压开关 高层建筑增加费	台	1		
1878	030113005001	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组 2.规格:主用功率280kW	台	1		
1879	030402009001	高压开关柜	1.名称:高压进线柜G01 2.型号:XGN[]A-12 3.规格:800×900×2200 高层建筑增加费	台	1		
1880	030402009002	高压开关柜	1.名称:高压计量柜G02 2.型号:XGN[]A-12 3.规格:800×900×2200 高层建筑增加费	台	1		
1881	030402009003	高压开关柜	1.名称:高压变压器出线柜G03 2.型号:XGN[]A-12 3.规格:800×900×2200 高层建筑增加费	台	1		
1882	030402010001	低压开关柜	1.名称:低压配电柜P01 2.型号:GCK 3.规格:800×1000×2200 高层建筑增加费	台	1		
1883	030402010002	低压开关柜	1.名称:低压配电柜P02 2.型号:GCK 3.规格:1000×1000×2200 高层建筑增加费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 224 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1884	030402010003	低压开关柜	1.名称:低压配电柜P03 2.型号:GCK 3.规格:600×1000×2200 高层建筑增加费	台	1		
1885	030402010004	低压开关柜	1.名称:低压配电柜P04 2.型号:GCK 3.规格:600×1000×2200 高层建筑增加费	台	1		
1886	030402010005	低压开关柜	1.名称:低压配电柜P05 2.型号:GCK 3.规格:600×1000×2200 高层建筑增加费	台	1		
1887	030402010006	低压开关柜	1.名称:低压配电柜P06 2.型号:GCK 3.规格:600×1000×2200 高层建筑增加费	台	1		
1888	030402010007	低压开关柜	1.名称:低压配电柜P07 2.型号:GCK 3.规格:600×1000×2200 高层建筑增加费	台	1		
1889	030402010008	低压开关柜	1.名称:低压配电柜P08 2.型号:GCK 3.规格:600×1000×2200 高层建筑增加费	台	1		
1890	030402010009	低压开关柜	1.名称:低压配电柜P09 2.型号:GCK 3.规格:600×1000×2200 高层建筑增加费	台	1		
1891	030402011050	成套配电箱	1.名称:交流电源箱JX 高层建筑增加费	台	1		
1892	030402011051	成套配电箱	1.名称:环境监控仪HC 高层建筑增加费	台	1		
1893	030404014001	控制箱、同期小屏	1.名称:直流操作电源箱ZX 2.安装方式:挂壁式 高层建筑增加费	台	1		
1894	030409001023	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15-3×70 高层建筑增加费	m	630		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 225 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1895	030409003008	电力电缆头	1.名称:10kV以下户内冷缩式电缆终端头安装 2.规格:3×70 高层建筑增加费	个	4		
1896	030409003009	电力电缆头	1.名称:10kV以下户内冷缩式电缆中间头安装 2.规格:3×70 高层建筑增加费	个	1		
1897	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称:密集铜母线 2.规格:2500A/5P IP≥54 高层建筑增加费	m	8		
1898	030403007002	始端箱、分线箱	1.名称:低压封闭式插接母线槽始端箱4P 2.容量(A):4000A以下 高层建筑增加费	台	2		
1899	030413003004	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:LED灯管 3.规格:20W 4.安装形式:吸顶式 高层建筑增加费	套	4		
1900	030413005001	工厂灯	1.名称:双头应急灯（带蓄电池） 2.规格:2×18W 高层建筑增加费	套	2		
1901	030910001001	灭火器	1.名称:ABC3干粉灭火器 2.含放置箱、防毒面具 高层建筑增加费	具	2		
1902	030410002001	接地母线	1.名称:圆钢水平地极 2.材质:镀锌 3.规格:Φ16 高层建筑增加费	m	60		
1903	030410001001	接地极	1.名称:角钢垂直地极 2.材质:热镀锌 3.规格:∠50×5，L=2.5m 高层建筑增加费	根	9		
1904	030410001002	接地极	1.名称:圆钢引出线 2.材质:热镀锌 3.规格:Φ16，L=1.5m 高层建筑增加费	根	9		
1905	031301003022	套管	1.名称:防水套管 2.规格:套管规格SC150 高层建筑增加费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 226 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1906	030410011001	接地跨接	1.热浸锌扁钢-50×5 过门处暗敷 高层建筑增加费	处	1		
1907	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.总等电位端子箱 高层建筑增加费	台	1		
1908	030409001024	电力电缆	1.名称:中性点接地电缆 2.规格:WDZ-YJY-1×240 高层建筑增加费	m	2.25		
1909	040205003001	标志牌	1.类型:禁止标志 2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形240mm×300mm 4.文字采用黑-K100 高层建筑增加费	块	1		
1910	040205003002	标志牌	1.类型:禁止标志 2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形160mm×200mm 4.文字采用黑-K100 高层建筑增加费	块	1		
1911	040205003003	标志牌	1.类型:警告标志 2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形240mm×300mm 4.文字采用黑-K100 高层建筑增加费	块	1		
1912	040205003004	标志牌	1.类型:警告标志 2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形160mm×200mm 4.文字采用黑-K100 高层建筑增加费	块	1		
1913	040205003005	标志牌	1.类型:指令标志 2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形240mm×300mm 4.文字采用黑-K100 高层建筑增加费	块	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 227 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1914	040205003006	标志牌	1.类型:指令标志 2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形160mm×200mm 4.文字采用黑-K100 高层建筑增加费	块	1		
1915	040205003007	标志牌	1.类型:组合标志 2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形350mm×300mm 4.文字采用纯白 高层建筑增加费	块	1		
1916	040205003008	标志牌	1.类型:“未经许可 不得入内”警示牌 2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形200mm×300mm 高层建筑增加费	块	1		
1917	040205003009	标志牌	1.类型:“门口一带严禁停放车辆,堆放杂物等”警示牌 2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形200mm×300mm 高层建筑增加费	块	1		
1918	040205003010	标志牌	1.类型:“禁止烟火”警示牌 2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形200mm×300mm 高层建筑增加费	块	1		
1919	040205003011	标志牌	1.类型:“禁止合闸 有人工作”警示牌 2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形200mm×300mm 高层建筑增加费	块	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 228 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1920	040205003012	标志牌	1.类型:“止步 高压危险”警示牌 2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形200mm×300mm 高层建筑增加费	块	1		
1921	040205003013	标志牌	1.类型:“注意通风”标示牌 2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形200mm×300mm 高层建筑增加费	块	1		
1922	040205003014	标志牌	1.类型:“灭火器”组合标示牌 2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形500mm×300mm 高层建筑增加费	块	1		
1923	040205003015	标志牌	1.类型:“紧急出口”组合标示牌 2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形500mm×300mm 高层建筑增加费	块	1		
1924	040205003016	标志牌	1.类型:高低压配电室标志牌 2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形320mm×200mm 高层建筑增加费	块	1		
1925	040205003017	标志牌	1.类型:变压器室标志牌 2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形320mm×200mm 高层建筑增加费	块	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 229 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1926	040205003018	标志牌	1.类型:配电变压器标志牌 2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜 3.规格尺寸:方形320mm×200mm 高层建筑增加费	块	1		
1927	040205003019	标志牌	1.类型:安全警语牌 2.材质:有机玻璃板 3.规格尺寸:方形600mm×500mm 高层建筑增加费	块	1		
1928	040205003020	标志牌	1.类型:电房运行管理制度牌 2.材质:有机玻璃板 3.规格尺寸:方形600mm×500mm 高层建筑增加费	块	1		
1929	040205003021	标志牌	1.类型:一次结线图标示牌 2.材质:有机玻璃板 3.规格尺寸:方形600mm×500mm 高层建筑增加费	块	1		
1930	040205003022	标志牌	1.类型:电房一次结线图板标示牌 2.材质:有机玻璃板 3.规格尺寸:方形600mm×500mm 高层建筑增加费	块	1		
1931	030416005001	电力变压器系统	1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 2000　干式变压器系统调试 高层建筑增加费	系统	1		
1932	030416001001	发电机	1.发电机系统调试 发电机功率(kW以下) 500 高层建筑增加费	系统	1		
1933	030416006002	输配电装置系统	1.送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 高层建筑增加费	系统	2		
1934	030416028001	电缆试验	1.电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 高层建筑增加费	根	2		
1935	030416007001	母线系统	1.母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 1 高层建筑增加费	段	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 230 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		教学综合楼-地下部分					
		给排水工程					
		给水部分					
1936	031001007009	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢丝网骨架PE复合管de110 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 暗室增加费	m	291.68		
1937	031001007010	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢丝网骨架PE复合管de50 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 暗室增加费	m	36.1		
1938	031001007011	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de110 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 暗室增加费	m	41.29		
1939	031001007012	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de63 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 暗室增加费	m	1		
1940	031001007013	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de50 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 暗室增加费	m	8.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 231 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1941	031001007014	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 暗室增加费	m	4		
1942	031001007015	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 暗室增加费	m	10.78		
1943	031001007016	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 暗室增加费	m	2		
1944	031001007017	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 暗室增加费	m	8.15		
1945	031002001021	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN100 暗室增加费	个	1		
1946	031002001022	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN25 暗室增加费	个	1		
1947	031002011001	水表	1.名称:水表组 2.规格:DN100 3.含2闸阀、1水表、1倒流防止器、1Y型过滤器 暗室增加费	组	1		
1948	031002006001	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN100 暗室增加费	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 232 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1949	031002001023	金属阀门	1.名称:浮球阀 2.规格:DN25 暗室增加费	个	1		
1950	031002001024	金属阀门	1.名称:水力遥控浮球阀 2.规格:DN100 暗室增加费	个	1		
1951	031301005009	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 暗室增加费	kg	11.57		
1952	031301003023	套管	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内 暗室增加费	个	1		
		排水部分					
1953	031001008018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管d160 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 暗室增加费	m	96.54		
1954	031001008019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管d110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 暗室增加费	m	27.79		
1955	031001008020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d200 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 暗室增加费	m	2.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 233 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1956	031001008021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 暗室增加费	m	140.11		
1957	031001008022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 暗室增加费	m	5.5		
1958	031001008023	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管DE50 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 暗室增加费	m	2.52		
1959	031001008024	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d160 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 暗室增加费	m	48.66		
1960	031001008025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 暗室增加费	m	121.93		
		电气工程					
		配电箱及调试					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 234 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1961	030402011052	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-B1APE1 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 暗室增加费	台	1		
1962	030402011053	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-B1APE2 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 暗室增加费	台	1		
1963	030402011054	成套配电箱	1.名称:配电箱 PYFAC 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 暗室增加费	台	2		
1964	030402011055	成套配电箱	1.名称:配电箱 BFAC 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 暗室增加费	台	1		
1965	030402011056	成套配电箱	1.名称:配电箱 QSBAC 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 暗室增加费	台	12		
1966	030402011057	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-B1ALES1 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 暗室增加费	台	1		
1967	030402011058	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-B1ALES2 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 暗室增加费	台	1		
1968	030402011059	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-B1ATcf 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 暗室增加费	台	1		
1969	030402011060	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-B1ATdx 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 暗室增加费	台	1		
1970	030402011061	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-B1APMcd 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 暗室增加费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 235 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1971	030402011062	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-B1AL1 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 暗室增加费	台	1		
1972	030402011063	成套配电箱	1.名称:配电箱 JL卷帘门控制箱 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 暗室增加费	台	4		
1973	030402011064	成套配电箱	1.名称:配电箱 1-B1AL2 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 暗室增加费	台	1		
1974	030402011065	成套配电箱	1.名称:配电箱1-B1ALM 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 暗室增加费	台	1		
1975	030402011066	成套配电箱	1.名称:配电箱1-B1APEsb 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装 暗室增加费	台	1		
		电缆、电线					
1976	030409001025	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:BBTRZ 5×10 暗室增加费	m	36.49		
1977	030409003010	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 10 暗室增加费	个	2		
1978	030409001026	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:BBTRZ-3*70+1*35 暗室增加费	m	28.7		
1979	030409001027	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:BBTRZ-3*35+2*16 暗室增加费	m	55.08		
1980	030409001028	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:BBTRZ-4*150+1*95 暗室增加费	m	41.39		
1981	030409001029	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:BBTRZ-4*185+1*95 暗室增加费	m	39.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 236 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1982	030409001030	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:BBTRZ-4*25+1*16 暗室增加费	m	37.43		
1983	030409001031	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:BBTRZ-4*35+1*16 暗室增加费	m	30.55		
1984	030409001032	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:BBTRZ-4*70+1*35 暗室增加费	m	124.32		
1985	030409001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*70+1*35 暗室增加费	m	136.97		
1986	030409001034	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x10 暗室增加费	m	292.81		
1987	030409001035	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x6 暗室增加费	m	78.08		
1988	030409001036	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6 暗室增加费	m	91.25		
1989	030409001037	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x4 暗室增加费	m	695.6		
1990	030409001038	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x2.5 暗室增加费	m	260.27		
1991	030409001039	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x10 暗室增加费	m	26.38		
1992	030409001040	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x6 暗室增加费	m	6.22		
1993	030409001041	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x2.5 暗室增加费	m	21.55		
1994	030409001042	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-3x10 暗室增加费	m	1150.54		
1995	030409001043	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-JHS-4*2.5 暗室增加费	m	70.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 237 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1996	030409001044	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-JHS-4*2.5 暗室增加费	m	111.12		
1997	030409002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-6x1.5 暗室增加费	m	10.89		
1998	030412004034	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 暗室增加费	m	146.87		
1999	030412004035	配线	1.名称:桥架配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 暗室增加费	m	1100.57		
2000	030412004036	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ2.5 暗室增加费	m	4484.99		
2001	030412004037	配线	1.名称:桥架配线 2.规格:WDZ-BYJ2.5 暗室增加费	m	14.55		
2002	030412004038	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ-4 暗室增加费	m	511.13		
2003	030412004039	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2X1.5 暗室增加费	m	7.7		
2004	030412004040	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 暗室增加费	m	1153.97		
2005	030412004041	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-RYJS-2x1.5 暗室增加费	m	150.56		
		桥架、配管					
2006	030412001028	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.敷设方式:明敷 暗室增加费	m	151.48		
2007	030412001029	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.敷设方式:明敷 暗室增加费	m	244.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 238 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2008	030412001030	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:明敷 暗室增加费	m	64.07		
2009	030412001031	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	7.61		
2010	030412001032	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC100 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	4.06		
2011	030412001033	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	1990.98		
2012	030412001034	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	1066.01		
2013	030412001035	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	61.85		
2014	030412001036	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	6.96		
2015	030412002009	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR200x100x1.2 暗室增加费	m	105.7		
2016	030412002010	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR200x150x1.2 暗室增加费	m	30		
2017	030412002011	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR150x100x1.2 暗室增加费	m	109.76		
2018	030412002012	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR100x100x1.0 暗室增加费	m	157.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 239 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2019	030412002013	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR300x150x1.5 暗室增加费	m	66.06		
2020	030412002014	线槽	1.名称:不锈钢线槽 2.规格:MR200x100*1.2 暗室增加费	m	15.4		
2021	031301005010	支/吊架、基础型钢	1.名称:线槽桥架支架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 暗室增加费	kg	602.44		
		开关插座、灯具					
2022	030413014008	插座	1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关 3.安装方式:暗装 暗室增加费	套	4		
2023	030413014009	插座	1.名称:普通单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型 3.安装方式:暗装 暗室增加费	套	12		
2024	030904001003	点型探测器	1.名称:RXPF-CO探测器 2.具体详见图纸 暗室增加费	个	5		
2025	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 暗室增加费	套	13		
2026	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 暗室增加费	套	14		
2027	030413013008	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 暗室增加费	套	1		
2028	030413002019	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装 暗室增加费	套	17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 240 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2029	030413002020	装饰灯	1.名称:左/右方向标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米 暗室增加费	套	25		
2030	030413002021	装饰灯	1.名称:A型集中电源疏散照明灯 2.规格:6W 光通量≥80lm/w 3.安装方式:壁装 暗室增加费	套	57		
2031	030413002022	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁装底边距地2.2~2.米 暗室增加费	套	4		
2032	030413002023	装饰灯	1.名称:双面单向方向标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米 暗室增加费	套	8		
2033	030413003005	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格：LED:1X18W　光通量不小于1800lm 3.安装方式:壁装≥2.6m 暗室增加费	套	27		
2034	030413003006	荧光灯	1.名称:单管LED灯（防爆） 2.规格：LED:1X18W　光通量不小于1800lm 3.安装方式:壁装≥2.6m 暗室增加费	套	1		
2035	030413003007	荧光灯	1.名称:单管LED(雷达感应式) 2.规格：LED:20W　光通量不小于2000lm 3.安装方式:链吊≥2.6米 暗室增加费	套	79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 241 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2036	030413003008	荧光灯	1.名称:单管LED(雷达感应式) 2.规格：LED:20W　光通量不小于2000lm 3.安装方式:壁装≥2.6m 暗室增加费	套	8		
2037	030413003009	荧光灯	1.名称:双管LED 2.规格：LED:2X18W　光通量不小于3600lm 3.安装方式:链吊H≥2.8米 暗室增加费	套	2		
2038	030413003010	荧光灯	1.名称:双管LED 2.规格：LED:2X18W　光通量不小于3600lm 3.安装方式:壁装H=2.8米 暗室增加费	套	2		
2039	030413001005	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格：LED:18W　光通量不小于1500lm 3.安装方式:吸顶/嵌入安装 暗室增加费	套	21		
2040	030413001006	普通灯具	1.名称:LED防水防尘灯 2.规格：LED:20W　光通量不小于1800lm 3.安装方式:吸顶/嵌入安装 暗室增加费	套	18		
2041	030413001007	普通灯具	1.名称:墙上座灯 2.规格：1X10W　光通量800lm 3.安装方式:门上0.2米安装 暗室增加费	套	1		
2042	030405015003	风扇	1.名称:排气扇 2.规格：10寸 3.安装方式:门上安装 暗室增加费	台	1		
2043	030412006010	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装 暗室增加费	个	33		
2044	030412006011	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 暗室增加费	个	2		
2045	030412006012	接线盒	1.名称:门内外启停按钮盒 2.具体详见图纸 暗室增加费	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 242 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2046	031301003024	套管	1.名称:防护密闭套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内 暗室增加费	个	38		
2047	031301003025	套管	1.名称:预埋防水套管 2.规格:穿管管径SC100 暗室增加费	个	22		
2048	031301003026	套管	1.名称:预埋防水套管 2.规格:穿管管径SC50 暗室增加费	个	20		
2049	030405016001	充电桩	1.名称:交流充电桩 2.型号:7kw 暗室增加费	台	19		
		防雷接地					
2050	030410001003	接地极	1.外甩钢筋处(室外地坪下0.8~1m处)由防雷引下线焊出一根或-40mmx5mm不锈钢导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m 暗室增加费	根	4		
2051	030410001004	接地极	1.测试卡设置位置(室外地坪上0.5m处) 暗室增加费	根	2		
2052	030410003002	引下线	1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线 向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接) 暗室增加费	m	185.15		
2053	030410004002	均压环	1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米) 暗室增加费	m	1424.54		
2054	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.等电位端子箱 暗室增加费	台	7		
2055	030410007004	等电位端子箱、测试板	1.总等电位端子箱 暗室增加费	台	3		
2056	030416027001	接地装置	1.接地装置调试 接地网 暗室增加费	系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 243 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2057	030416027002	接地装置	1.桩承台接地线安装	组	32		
		集中控制型消防应急照明和疏散指示系统					
2058	030412004042	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5 暗室增加费	m	75.12		
2059	030412001037	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	10.77		
		抗震支架					
2060	031301004016	成品支架	1.名称:抗震支吊架 2.规格:KZD-200X1-T 暗室增加费	套	5		
2061	031301004017	成品支架	1.名称:抗震支吊架 2.规格:KZD-200X1-TL 暗室增加费	套	6		
2062	031301004018	成品支架	1.名称:抗震支吊架 2.规格:KZD-300X1-T 暗室增加费	套	1		
2063	031301004019	成品支架	1.名称:抗震支吊架 2.规格:KZD-300X1+200X1-T 暗室增加费	套	1		
2064	031301004020	成品支架	1.名称:抗震支吊架 2.规格:KZD-300X1+200X1-TL 暗室增加费	套	1		
		暖通工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 244 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2065	030108001018	风机	1.名称:消防高温双速离心排烟排风机PYF-D-1 2.型号及规格:风量:38500/25300m³/h 余压:750/400Pa 功率 16/13kW,380V/50Hz 噪声:<60dB(A) 参考转速:650/900r/min 280°C可连续运行30分钟 风机效率≥65% Ws=0.26(通风) 3.安装方式:落地安装 4.含减震底座制安 暗室增加费	台	1		
2066	030108001019	风机	1.名称:消防高温双速离心排烟排风机PYF-D-2 2.型号及规格:风量:38500/24000m³/h 余压:750/400Pa 功率 16/13kW,380V/50Hz 噪声:<60dB(A) 参考转速:650/900r/min 280°C可连续运行30分钟 风机效率≥65% Ws≤0.27(通风) 3.安装方式:落地安装 4.含减震底座制安 暗室增加费	台	1		
2067	030108001020	风机	1.名称:消防高温离心补风机BF-D-1 2.型号及规格:风量:25000m³/h 余压:380Pa 功率 11kW,380V/50Hz 噪声:<60dB(A) 参考转速:800r/min 280°C可连续运行30分钟 风机效率≥65% Ws=0.26(通风) 坐装，与PYF-D-2联动 3.安装方式:落地安装 4.含减震底座制安 暗室增加费	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 245 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2068	030108001021	风机	1.名称:防爆式管道离心排风机P(B)-D-02 2.型号及规格:风量:1000m3/h, 余压:280Pa 功率0.25kW,380V/50Hz 噪声:<60dB(A) 气体灭火时自动关闭，灭火后开启排风，室内外便于操作处设置电气开关 ，带防静电接地 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.安装方式:落地安装 4.含减震底座制安 暗室增加费	台	1		
2069	030108001022	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-D-01 2.型号及规格:风量:4500m3/h, 余压:280Pa 功率:1.5kW,380V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.安装方式:落地安装 4.含减震底座制安 暗室增加费	台	1		
2070	030108001023	风机	1.名称:静音型管道离心排风机P-D-03 2.型号及规格:风量:2800m3/h, 余压:250Pa 功率:0.75kW,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.安装方式:落地安装 4.含减震底座制安 暗室增加费	台	1		
2071	031301005011	支/吊架、基础型钢	1.名称:设备支吊架制作安装 2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 暗室增加费	kg	90		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 246 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2072	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤320 5.板材厚度:0.5mm 暗室增加费	m2	10.8		
2073	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤1000 5.板材厚度:0.75mm 暗室增加费	m2	12.65		
2074	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤1000 5.板材厚度:1.0mm 暗室增加费	m2	30.42		
2075	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤1250 5.板材厚度:1.2mm 暗室增加费	m2	196.77		
2076	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤2000 5.板材厚度:1.5mm 暗室增加费	m2	444.15		
2077	031208003002	通风管道绝热	1.名称:管道绝热 2.规格:40mm 3.不燃A级带铝箔面离心玻璃棉，密度为≥45kg/m3 导热系数≤0.0376W/m.K(≥20℃时) 暗室增加费	m3	37.17		
2078	030703019002	柔性接口	1.名称:风管软接头 暗室增加费	m2	3.88		
2079	031201003002	金属结构刷油	1.名称:风管支架刷漆 2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 暗室增加费	kg	3110.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 247 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2080	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*800 暗室增加费	个	1		
2081	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口（带调节阀） 2.规格:800*800 暗室增加费	个	17		
2082	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶侧排风口 2.规格:200*200 暗室增加费	个	1		
2083	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:补风百叶 2.规格:2000*1500 暗室增加费	个	1		
2084	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:补风百叶 2.规格:600*600 暗室增加费	个	1		
2085	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*200 暗室增加费	个	1		
2086	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:电动防火补风口 2.规格:400*400 暗室增加费	个	1		
2087	030703001013	碳钢阀门	1.名称:ZLDF70电动阀 2.规格:400*400 暗室增加费	个	1		
2088	030703001014	碳钢阀门	1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃ 2.规格:600*600 暗室增加费	个	1		
2089	030703001015	碳钢阀门	1.名称：高气密风管防火调节阀(常开)70℃ 2.规格:2000*1500 暗室增加费	个	1		
2090	030703021001	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格:2000*2000*800h 暗室增加费	个	2		
2091	030703021002	静压箱	1.名称：消声静压箱 2.规格:1800*1800*800h 暗室增加费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 248 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2092	031301004021	成品支架	1.形式:抗震支架PF-320-T 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑 暗室增加费	套	4		
2093	031301004022	成品支架	1.形式:抗震支架PF-320-TL 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑 暗室增加费	套	1		
2094	031301004023	成品支架	1.形式:抗震支架PF-FJ-TL 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑 暗室增加费	套	1		
2095	031301004024	成品支架	1.形式:抗震支架PY-2000-T 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑 暗室增加费	套	5		
2096	031301004025	成品支架	1.形式:抗震支架PY-2000-TL 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑 暗室增加费	套	4		
2097	031301004026	成品支架	1.形式:抗震支架PY-1600-TL 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑 暗室增加费	套	1		
2098	031301004027	成品支架	1.形式:抗震支架PY-1250-TL 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑 暗室增加费	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 249 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2099	031301004028	成品支架	1.形式:抗震支架PY-1250-T 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑 暗室增加费	套	2		
2100	031301004029	成品支架	1.形式:抗震支架PY-1000-T 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑 暗室增加费	套	1		
2101	030704002002	通风气密性试验	1.系统名称:风管漏光试验 暗室增加费	项	1		
		消防工程					
		消防电工程					
		火灾自动报警系统					
2102	030412004043	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 暗室增加费	m	2342.51		
2103	030412004044	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 暗室增加费	m	61.34		
2104	030412004045	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-4 暗室增加费	m	392.83		
2105	030412001038	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:明敷 暗室增加费	m	1826.62		
2106	030412003001	桥架	1.名称:耐火线槽 2.规格:MR100x100x1.0 暗室增加费	m	282.38		
2107	031301005012	支/吊架、基础型钢	1.名称:线槽桥架支架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 暗室增加费	kg	154.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 250 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2108	030904001004	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:具体详见图纸 暗室增加费	个	120		
2109	030904001005	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器 2.规格:具体详见图纸 暗室增加费	个	23		
2110	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话插孔 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构,电话插孔位于低端;专用钥匙进行复位 暗室增加费	个	16		
2111	030904003007	按钮	1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构 暗室增加费	个	18		
2112	030904004002	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:Φ100mm×46mm厚(含底座);可通过编码设置两种不同的警报声或单独声、单独光等状态 暗室增加费	个	18		
2113	030904007007	消防模块	1.名称:隔离模块 2.规格:两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 暗室增加费	个	2		
2114	030904007008	消防模块	1.名称:输入/输出模块 2.规格:无源、有源 3.电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 电子编码;四线制,信号线无极性,电源线有极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 暗室增加费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 251 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2115	030904007009	消防模块	1.名称:输出模块(广播模块) 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:120mm长×82mm宽×45mm厚(含底座);插拔式结构 暗室增加费	个	2		
2116	030904007010	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 暗室增加费	个	7		
2117	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:壁挂音箱 2.规格:外形尺寸:146mm长×170mm宽×63高mm;灵敏度:90dB±3dB;有效频率范围:400~9000Hz 暗室增加费	个	30		
2118	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾层显示器 2.规格:火灾显示盘上按钮编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:180mm长×110mm宽×29mm厚(含底座);单回路最多可接15台 暗室增加费	台	2		
2119	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:总线消防电话分机 2.规格:拨码开关编码;两线制,电话线无极性;外形尺寸:201.5mm长×44.4mm宽×41.5mm厚 暗室增加费	个	5		
2120	030904003008	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构;专用钥匙进行复位 暗室增加费	个	19		
2121	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.规格:具体详见图纸 暗室增加费	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 252 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2122	030904008005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:消防端子箱 2.规格:具体详见图纸 暗室增加费	台	2		
2123	030412006013	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 暗室增加费	个	264		
2124	030909004001	消防广播系统调试	1.名称:消防广播系统调试 暗室增加费	系统	1		
2125	030909005002	消防电话系统调试	1.名称:消防电话系统调试 暗室增加费	系统	1		
		防火门监控系统					
2126	030412004046	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 暗室增加费	m	263.87		
2127	030412001039	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	37.51		
2128	030906003001	监控模块	1.名称:双门一体式门磁开关 2.规格:JBF62D-33M(金属) JBF62D-33P(塑料) 暗室增加费	个	6		
2129	030412006014	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 暗室增加费	个	6		
		消防设备电源监控系统					
2130	030908002002	电流传感器	1.名称:电压/电流信号传感器 2.规格:JBF62P-ATV2A1 暗室增加费	个	3		
2131	030412004047	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 暗室增加费	m	31.78		
2132	030412004048	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 暗室增加费	m	1		
2133	030412001040	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	14.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 253 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2134	030412006015	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 暗室增加费	个	3		
		电气火灾监控系统					
2135	030412004049	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-RYJS-2x1.5 暗室增加费	m	6.06		
2136	030412001041	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	0.95		
		集中控制型消防应急照明和疏散指示系统					
2137	030412004050	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5 暗室增加费	m	14.02		
2138	030412001042	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	11.82		
		消防水池水位报警系统					
2139	030412004051	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ1 暗室增加费	m	74.94		
2140	030412004052	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-RYS1.5 暗室增加费	m	231.79		
2141	030412001043	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	42.8		
2142	030904011004	远程控制器	1.名称:水池水位显示仪 暗室增加费	台	1		
		消防水工程					
		消火栓系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 254 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2143	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	315.47		
2144	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	121.8		
2145	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:消防水泵接合器 2.规格:SQB150-A型 暗室增加费	套	2		
2146	031002001025	金属阀门	1.名称:泄压阀 2.规格:DN150 暗室增加费	个	2		
2147	031002001026	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 暗室增加费	个	19		
2148	031002001027	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 暗室增加费	个	3		
2149	031002001028	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN150 暗室增加费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 255 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2150	030901010003	室内消火栓	1.名称:单出口室内消火栓 1800*700*180 2.箱体内配SN65消火栓一个,Φ65衬胶水龙带一条,长25m,Φ19mm直流喷枪一支;D25mm L30m 消防自救卷盘一个,配喷嘴口径为Φ9;消防指示灯一个;消防按钮一个(将信号传至消防控制中心,由消防控制中心启泵)。 暗室增加费	套	16		
2151	030910002002	灭火器箱	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC4-2A 每处设置两具 暗室增加费	个	60		
2152	030910002003	灭火器箱	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC5-2A 每处设置两具 暗室增加费	个	26		
2153	030910002004	灭火器箱	1.安装方式:推车式灭火器 2.型号、规格:MST60 3.安装部位:充电停车位 暗室增加费	个	4		
2154	031301004030	成品支架	1.形式:抗震支架KZS-150-T-DN150 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑 暗室增加费	套	3		
2155	031301004031	成品支架	1.形式:抗震支架KZS-150-TL-DN150 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑 暗室增加费	套	9		
2156	031301005013	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 暗室增加费	kg	154.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 256 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2157	031301003027	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN80 暗室增加费	个	2		
2158	031301003028	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN200 暗室增加费	个	5		
2159	031301003029	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80 暗室增加费	个	10		
2160	031301003030	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 暗室增加费	个	3		
2161	030909001002	水灭火控制装置调试	1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 暗室增加费	点	19		
		喷淋系统					
2162	030910001002	灭火器	1.形式:悬挂式干粉灭火器 2.规格、型号:6KG,灭火器离地3.5m 暗室增加费	具	28		
2163	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.名称:闭式喷头(上喷) 2.具体要求详见图纸 暗室增加费	个	401		
2164	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	217.8		
2165	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	0.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 257 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2166	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	91.94		
2167	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	54.05		
2168	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	16.72		
2169	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹和卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	542.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 258 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2170	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹和卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	506.55		
2171	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹和卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	157.24		
2172	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹和卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	60.57		
2173	031002001029	金属阀门	1.名称:泄压阀 2.规格:DN150 暗室增加费	个	6		
2174	031002001030	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN150 暗室增加费	个	6		
2175	031002001031	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN150 暗室增加费	个	13		
2176	031002001032	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN100 暗室增加费	个	3		
2177	031002001033	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN80 暗室增加费	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 259 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2178	031002001034	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN65 暗室增加费	个	1		
2179	031002001035	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格:DN25 暗室增加费	个	3		
2180	030901012002	消防水泵接合器	1.名称:喷淋水泵接合器 2.规格:SQB150-A型 暗室增加费	套	6		
2181	030901008001	末端试水装置	1.名称:末端试水装置带锁球阀 2.规格:DN25 暗室增加费	套	3		
2182	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警阀 2.规格:DN150 暗室增加费	组	3		
2183	031002001036	金属阀门	1.名称:信号阀 2.规格:DN150 暗室增加费	个	1		
2184	030901007001	减压孔板	1.名称:减压孔板 2.规格:65mm厚，阀后压力0.40mpa 暗室增加费	个	2		
2185	031002006002	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN150 暗室增加费	组	1		
2186	031002001037	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN150 暗室增加费	个	1		
2187	031301005014	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 暗室增加费	kg	380.35		
2188	031301003031	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN32 暗室增加费	个	7		
2189	031301003032	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN40 暗室增加费	个	5		
2190	031301003033	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN125 暗室增加费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 260 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2191	031301003034	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN200 暗室增加费	个	1		
2192	031301003035	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN250 暗室增加费	个	2		
2193	031301003036	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 暗室增加费	个	10		
2194	031301003037	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200 暗室增加费	个	1		
		潜污泵					
2195	030109001001	泵	1.名称:潜污泵 2.型号:泵型号:80-40-11-1600-3、扬程:12m、流量:36m/h、功率:3.0kW、两用 3.含相连阀门配件、具体详见图纸 暗室增加费	台	24		
2196	031001007018	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水管 3.材质规格:钢塑复合管de110 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、水冲洗 暗室增加费	m	236.8		
2197	031002001038	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN100 暗室增加费	个	12		
2198	031301003038	套管	1.名称:防护密闭套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内 暗室增加费	个	14		
		智能化工程					
		综合布线系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 261 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2199	030501005010	插箱、机柜、台架	1.名称:6U弱电机柜 2.含8孔位PDU插座、1X24口POE交换机、1X8口POE交换机、无源汇聚设备、光配等 3.规格：600*500*300 4.安装方式：壁挂安装 暗室增加费	台	1		
2200	030501015006	交换机	1.名称:24口POE交换机 暗室增加费	台	1		
2201	030501015007	交换机	1.名称:8口POE交换机 暗室增加费	台	1		
2202	030412001044	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	25.29		
2203	030502005003	光缆	1.名称:2芯皮线光缆 暗室增加费	m	6.82		
2204	030502003011	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线 暗室增加费	m	24.77		
2205	030412002015	线槽	1.名称:水平桥架 2.规格:150x100x1.2 暗室增加费	m	144.1		
2206	031301003039	套管	1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:SC 3.规格:穿管管径DN80 暗室增加费	个	6		
2207	031301005015	支/吊架、基础型钢	1.名称:线槽桥架支架制作安装 暗室增加费 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	52.31		
		计算机网络系统					
2208	030502010009	信息、网络插座	1.名称:WIFI接入点 2.安装方式：吸顶 暗室增加费	个	8		
2209	030502003012	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线 暗室增加费	m	489.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 262 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2210	030412001045	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	54.41		
2211	030502005004	光缆	1.名称:24芯单模带铠装光缆 暗室增加费	m	6.58		
		视频监控系统					
2212	030506010008	监控摄像设备	1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机 2..含所有配件 暗室增加费	台	16		
2213	030502003013	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线 暗室增加费	m	1065.35		
2214	030412001046	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	125.32		
2215	030506020006	安全防范分系统调试	1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 暗室增加费	台	16		
		校园广播系统					
2216	030505004005	功率放大器	1.名称:IP网络终端功放(不少于180W) 暗室增加费	台	1		
2217	030505005008	扬声器	1.名称:室内壁挂扬声器(10W) 2.安装方式：壁装,距地2.3~2.6米 暗室增加费	台	12		
2218	030412004053	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV2*1.5 3.敷设方式:管内配线 暗室增加费	m	232.34		
2219	030412001047	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	232.34		
		电子巡更系统					
2220	030506009002	巡更设备	1.名称:巡更钮 暗室增加费	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 263 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2221	030503001001	通讯网络控制设备	1.名称:通讯座 暗室增加费	台	2		
2222	030506007001	出入口控制设备	1.名称:人员卡 暗室增加费	台	3		
2223	030506009003	巡更设备	1.名称:巡更棒 暗室增加费	套	5		
2224	030506020007	安全防范分系统调试	1.名称:安全防范分系统调试 电子巡更系统 暗室增加费	系统	4		
		移动通信室内信号覆盖					
2225	031101004001	数字分配架、光分配架	1.名称:电信机房MODF架 暗室增加费	架	1		
2226	031102002003	室内天线	1.名称:对数周期天线（单极化） 2.宽频室内天线-9/10dBi单极化室内定向对数周期天线 暗室增加费	副	11		
2227	031102002004	室内天线	1.名称:室内全向吸顶天线（单极化） 2.宽频室内天线-全向单极化吸顶天线-低频2dBi/高频5dBi 暗室增加费	副	1		
2228	031102006012	天、馈线附属设备	1.名称:二功分器 2.普通型-N型头 暗室增加费	个	6		
2229	031102006013	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.5dB腔体耦合器-N型头 暗室增加费	个	1		
2230	031102006014	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.10dB腔体耦合器-N型头 暗室增加费	个	1		
2231	031102006015	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.12dB腔体耦合器-N型头 暗室增加费	个	2		
2232	031102028002	分路系统	1.名称:合路器POI 2.普通型-N头-三频-(电信、移动、联通）全频段 暗室增加费	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 264 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2233	031102006016	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.20dB腔体耦合器-N型头 暗室增加费	个	1		
2234	031102005002	移动通信馈线	1.名称:1/2馈线 暗室增加费	m	205.76		
2235	030502007005	跳线、跳纤	1.名称:跳线 暗室增加费	条	2		
2236	031103008002	光缆	1.名称:室内24芯单模光缆 暗室增加费	m	15.18		
2237	030412001048	配管	1.名称:电气配管 2.规格:KBG25 3.敷设方式:明敷 暗室增加费	m	87.75		
2238	030409001045	接地线	1.名称:接地线 2.规格:WDZB-YJY-16 暗室增加费	m	50		
		入侵报警系统					
2239	030412004054	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV4*1.0 3.敷设方式:管内配线 暗室增加费	m	8.11		
2240	030412001049	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	7.01		
2241	030506020008	安全防范分系统调试	1.安全防范分系统调试 入侵报警系统 每1个点 暗室增加费	系统	1		
		抗震支架					
2242	031301004032	成品支架	1.名称:抗震支吊架 2.规格:KZD-200X1-T 暗室增加费	套	5		
2243	031301004033	成品支架	1.名称:抗震支吊架 2.规格:KZD-200X1-TL 暗室增加费	套	6		
2244	031301004034	成品支架	1.名称:抗震支吊架 2.规格:KZD-300X1+200X1-T	套			
2245	031301004035	成品支架	1.名称:抗震支吊架 2.规格:KZD-300X1+200X1-TL	套			
		人防工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 265 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
2246	030402011067	成套配电箱	1.名称:配电箱JZ 2.型号:JX3005，其他详见图纸 3.安装方式:悬挂式 暗室增加费	台	1		
2247	030402011068	成套配电箱	1.名称:配电箱J1 2.型号:JX3005，其他详见图纸 3.安装方式:悬挂式 暗室增加费	台	1		
2248	030402011069	成套配电箱	1.名称:配电箱J2 2.型号:JX3005，其他详见图纸 3.安装方式:悬挂式 暗室增加费	台	1		
2249	030402011070	成套配电箱	1.名称:配电箱JBQ 2.型号:JX3005，其他详见图纸 3.安装方式:悬挂式 暗室增加费	台	1		
2250	030402011071	成套配电箱	1.名称:防护单元普通照明箱B1AL1 2.型号:详见图纸 3.安装方式:悬挂式 暗室增加费	台	1		
2251	030402011072	成套配电箱	1.名称:防护单元普通照明箱B1AL2 2.型号:详见图纸 3.安装方式:悬挂式 暗室增加费	台	1		
2252	030402011073	成套配电箱	1.名称:通风控制台K1 2.型号:详见图纸 3.安装方式:悬挂式 暗室增加费	台	1		
2253	030402011074	成套配电箱	1.名称:通风控制台K2 2.型号:详见图纸 3.安装方式:悬挂式 暗室增加费	台	1		
2254	030404014002	控制箱、同期小屏	1.名称:通风信号箱AS 2.型号:详见图纸 3.安装方式:悬挂式 暗室增加费	台	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 266 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2255	030405017001	其他电器	1.名称:门铃 2.具体详见图纸 暗室增加费	台	1		
2256	030405017002	其他电器	1.名称:抗爆门铃按钮 2.具体详见图纸 暗室增加费	台	1		
2257	030413014010	插座	1.名称:口部内侧插座 2.具体详见图纸 暗室增加费	套	3		
2258	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.临战安装 暗室增加费	套	1		
2259	030410007005	等电位端子箱、测试板	1.等电位端子箱 暗室增加费	台	5		
2260	030410007006	等电位端子箱、测试板	1.人防门框接地端子 暗室增加费	台	24		
2261	030413003011	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格：LED:1X18W　光通量不小于1800lm 3.安装方式:壁装≥2.6m 暗室增加费	套	2		
2262	030409002005	控制电缆	1.名称:平时市电控制电缆 2.规格:WDZB-KYJY-12*1.0 暗室增加费	m	28.8		
2263	030409002006	控制电缆	1.名称:平时市电控制电缆 2.规格:WDZB-KYJY-30*1.0 暗室增加费	m	28.8		
2264	030409002007	控制电缆	1.名称:平时市电控制电缆 2.规格:WDZB-KYJY-5*1.5 暗室增加费	m	324.1		
2265	030409002008	控制电缆	1.名称:平时市电控制电缆 2.规格:WDZB-KYJY-8*1.0 暗室增加费	m	171.46		
2266	030409002009	控制电缆	1.名称:平时市电控制电缆 2.规格:WDZB-KYJY-22*1.0 暗室增加费	m	44.32		
2267	030409001046	电力电缆	1.名称:平时市电电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-2*1.5 暗室增加费	m	91.47		
2268	030409001047	电力电缆	1.名称:平时市电电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*1.5 暗室增加费	m	11.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 267 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2269	030409001048	电力电缆	1.名称:平时市电电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*1.5 暗室增加费	m	126.89		
2270	030409001049	电力电缆	1.名称:平时市电电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*2.5 暗室增加费	m	371.32		
2271	030409001050	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZB-1kV-YJY-4*2.5 暗室增加费	m	118.1		
2272	030409005002	控制电缆头	1.名称:塑料控制电缆头制作、安装 2.规格:(芯以下) 6 暗室增加费	个	22		
2273	030409005003	控制电缆头	1.名称:塑料控制电缆头制作、安装 2.规格:(芯以下) 14 暗室增加费	个	19		
2274	030409005004	控制电缆头	1.名称:塑料控制电缆头制作、安装 2.规格:(芯以下) 24 暗室增加费	个	3		
2275	030409005005	控制电缆头	1.名称:塑料控制电缆头制作、安装 2.规格:(芯以下) 37 暗室增加费	个	3		
2276	030409003011	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装 2.规格:(截面mm2以下) 16 暗室增加费	个	27		
2277	030412001050	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	353.09		
2278	030412001051	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.敷设方式:暗敷 暗室增加费	m	518.8		
2279	030412002016	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR100X100x1.2 暗室增加费	m	154.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 268 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2280	031301005016	支/吊架、基础型钢	1.名称:线槽桥架支架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 暗室增加费	kg	112.07		
2281	031301003040	套管	1.名称:防护密闭套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内 暗室增加费	个	1		
		给排水工程					
2282	031003014011	给、排水附件	1.名称:防爆地漏 2.材质:FBFDDcr80 型（ 不锈钢 ） 暗室增加费	个	13		
2283	031003014012	给、排水附件	1.名称:金属地漏 2.材质:DN80 暗室增加费	个	6		
2284	031001002001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:热镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验 暗室增加费	m	72.5		
2285	031301003041	套管	1.名称:防护密闭套管制作安装 2.规格:介质管道DN50内 暗室增加费	个	4		
2286	031301003042	套管	1.名称:防护密闭套管制作安装 2.规格:介质管道DN25内 暗室增加费	个	5		
		通风工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 269 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2287	030108001024	风机	1.名称:电动脚踏两用风机 DJFJ 2.型号及规格:清洁式 L=3154m3/h , H=548Pa , N=1.1kW L=2720m3/h,P=521Pa(脚踏) 滤毒式 L=1278m3/h,P=1430Pa,N=1.1KW L=1225m3/h,P=1208Pa(脚踏) 暗室增加费	台	5		
2288	030108001025	风机	1.名称:低噪箱式离心风机PFJ-1 2.型号及规格:ICC-355B-A-1.1 L=4900m3/h n=1461 转 / 分 P=1.1kw H=40mmH₂O 暗室增加费	台	1		
2289	030108001026	风机	1.名称:低噪箱式离心风机PFJ-2 2.型号及规格:ICC-450B-A-1.5 L=7100m3/h n=1238 转 / 分 P=1.5kw H=52.2mmH₂O 暗室增加费	台	1		
2290	030701002001	除尘设备	1.名称:油网除尘器CCQ 2.型号及规格:LWP 型 L=1400 m3/h 立式安装 暗室增加费	台	10		
2291	030701015001	人防过滤吸收器	1.名称:过滤吸收器LDQ 2.型号及规格:RFP-1000 型 L=1000 m3/h H<65 mmH₂O 暗室增加费	台	5		
2292	031001002002	镀锌钢管	1.名称:换气管 2.材质:镀锌钢管 3.型号及规格:DN100 暗室增加费	m	2		
2293	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:消声百叶回风口 2.规格:铝合金单层百叶、可开启配网1000*800 暗室增加费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 270 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2294	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:消声百叶回风口 2.规格:铝合金单层百叶、可开启配网1250*800 暗室增加费	个	1		
2295	030703024001	人防其他部件	1.名称:插板阀 2.规格:Φ664 暗室增加费	个	1		
2296	030703024002	人防其他部件	1.名称:插板阀 2.规格:Φ500 暗室增加费	个	1		
2297	030703024003	人防其他部件	1.名称:插板阀 2.规格:800*320 暗室增加费	个	1		
2298	030703024004	人防其他部件	1.名称:插板阀 2.规格:630*320 暗室增加费	个	1		
2299	030703023001	人防手动密闭阀	1.名称:手电动双连杆密闭阀 2.规格:DMF40(Dg400) 暗室增加费	个	5		
2300	030703023002	人防手动密闭阀	1.名称:手电动双连杆密闭阀 2.规格:DMF50(Dg500) 暗室增加费	个	5		
2301	030703023003	人防手动密闭阀	1.名称:手电动双连杆密闭阀 2.规格:DMF60(Dg600) 暗室增加费	个	4		
2302	030703024005	人防其他部件	1.名称:测压装置 2.规格:平时预埋 DN15 镀锌钢管 暗室增加费	套	2		
2303	030703022001	人防超压自动排气阀	1.名称:自动超压排气活门 2.规格:YF250 L=300-820 m3/h 暗室增加费	个	5		
2304	030703020001	消声器	1.名称:消声器 2.规格:微孔复合 630*320 L=1200mm 暗室增加费	个	1		
2305	030703020002	消声器	1.名称:消声器 2.规格:微孔复合 800*320 L=1200mm 暗室增加费	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 271 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2306	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风口 2.规格:铝合金单层百叶 400*250 暗室增加费	个	12		
2307	030703024006	人防其他部件	1.名称:测密管 2.规格:DN50 热镀锌钢管 暗室增加费	个	10		
2308	030703001016	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:400*320 暗室增加费	个	5		
2309	031002001039	金属阀门	1.名称:球阀 2.规格:DN25 暗室增加费	个	2		
2310	030703001017	碳钢阀门	1.名称:风量调节阀 2.规格:Φ400 暗室增加费	个	2		
2311	030814006001	水位计	1.名称:流量计 2.规格:Φ400 暗室增加费	组	2		
2312	031001002003	镀锌钢管	1.名称:洗消管 2.材质:镀锌钢管 3.型号及规格:DN75 暗室增加费	m	2		
2313	030703001018	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 (70℃) 2.规格:1000*800 暗室增加费	个	1		
2314	030703001019	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 (70℃) 2.规格:630*320 暗室增加费	个	1		
2315	030703001020	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 (70℃) 2.规格:1250*800 暗室增加费	个	1		
2316	030703001021	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 (70℃) 2.规格:800*320 暗室增加费	个	1		
2317	030703024007	人防其他部件	1.名称:过滤吸收器压差测量管及球阀 2.规格:DN15 热镀锌钢管 暗室增加费	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 272 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2318	030703024008	人防其他部件	1.名称:油网过滤器压差测量管及球阀 2.规格:DN15 热镀锌钢管 暗室增加费	个	4		
2319	030703024009	人防其他部件	1.名称:放射性监测取样管及球阀 2.规格:DN32 热镀锌钢管 暗室增加费	个	2		
2320	030703024010	人防其他部件	1.名称:尾气监测取样管及截止阀 2.规格:DN15 热镀锌钢管 暗室增加费	个	2		
2321	030703019003	柔性接口	1.名称:风管软接头 暗室增加费	m2	4.03		
2322	031201003003	金属结构刷油	1.名称:风管支架刷漆 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 暗室增加费	kg	1060.36		
2323	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:钢板 3.形状:圆形 4.规格:≤450 5.板材厚度:3mm 暗室增加费	m2	26.51		
2324	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:钢板 3.形状:圆形 4.规格:≤1000 5.板材厚度:3mm 暗室增加费	m2	72.91		
2325	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤450 5.板材厚度:1.0mm 暗室增加费	m2	7.74		
2326	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤1000 5.板材厚度:1.0mm 暗室增加费	m2	172.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 273 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2327	030704002003	人防通风气密性试验	1.系统名称:风管漏光试验 暗室增加费	项	1		
		水泵房工程					
2328	030109001002	泵	1.名称:室内消火栓泵组（一用一备,含1台控制柜） 2.型号:XBD5.0/30G-L 泵组流量:30L/s 额定最大扬程:50m 配泵型号:XBD5.0/30G-L N=22kw 3.附件名称、规格、数量:详见图纸 4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 暗室增加费	套	1		
2329	030109001003	泵	1.名称:室外消火栓泵组（一用一备,含1台控制柜） 2.型号:XBD4.0/40G-L 泵组流量:40L/s 额定扬程:40m 配泵型号:XBD4.0/40G-L N=30kw 3.附件名称、规格、数量:详见图纸 4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 暗室增加费	套	1		
2330	030109001004	泵	1.名称:喷淋泵组（一用一备,含1台控制柜） 2.型号:XBD5.0/60G-L 泵组流量:60L/s 额定扬程:50m 配泵型号:XBD5.0/60G-L N=55kw 3.附件名称、规格、数量:详见图纸 4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 暗室增加费	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 274 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2331	030903003001	泡沫液贮罐	1.名称:1#报警阀泡沫罐1m 2.规格：混合浓度3%,混合供给强度6.5L/min*m2 3.含相连阀门附件 4.具体详见图纸 暗室增加费	台	1		
2332	030903002001	泡沫比例混合器	1.名称:平衡压力式泡沫比例混合器 2.具体详见图纸 暗室增加费	台	1		
2333	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	63.28		
2334	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	13.75		
2335	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	10.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 275 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2336	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	16.8		
2337	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	12.9		
2338	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	15.93		
2339	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	8.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 276 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2340	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 暗室增加费	m	10.57		
2341	031002001040	金属阀门	1.名称:试水阀 2.规格:DN65 暗室增加费	个	3		
2342	031002001041	金属阀门	1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 暗室增加费	个	5		
2343	031002001042	金属阀门	1.名称:信号阀 2.规格:DN150 暗室增加费	个	8		
2344	031002001043	金属阀门	1.名称:电磁阀 2.规格:DN150 暗室增加费	个	1		
2345	031002001044	金属阀门	1.名称:防空阀 2.规格:DN150 暗室增加费	个	1		
2346	031002001045	金属阀门	1.名称:泄压阀 2.规格:DN65 暗室增加费	个	3		
2347	030601002003	压力仪表	1.名称:压力表 2.具体详见图纸 暗室增加费	台	12		
2348	031002008001	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 暗室增加费	根	6		
2349	031002008002	软接头(软管)	1.名称:同心异径管 2.规格:DN200 暗室增加费	根	6		
2350	031002006003	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN150 暗室增加费	组	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 277 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2351	030601002004	压力仪表	1.名称:压力开关 2.规格:DN150 暗室增加费	台	3		
2352	030104007001	电动葫芦	1.名称:倒链手拉葫芦 2.起重质量:额定荷载2T，提升高度3m 暗室增加费	台	6		
2353	031002008003	软接头(软管)	1.名称:同心异径管 2.规格:DN150 暗室增加费	根	6		
2354	031002006004	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN65 暗室增加费	组	3		
2355	031002006005	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN200 暗室增加费	组	6		
2356	030601004003	流量仪表	1.名称:流量计 2.规格:DN65 暗室增加费	台	3		
2357	030601005001	物位检测仪表	1.名称:透明水位计 2.规格:DN20 暗室增加费	台	1		
2358	031002001046	金属阀门	1.名称:水锤吸纳器 2.规格:DN150 暗室增加费	个	3		
2359	031002008004	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 暗室增加费	根	6		
2360	031002001047	金属阀门	1.名称:旋流防止器 2.规格:DN200 暗室增加费	个	6		
2361	031002001048	金属阀门	1.名称:螺纹闸阀 2.规格:DN65 暗室增加费	个	3		
2362	031002001049	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN200 暗室增加费	个	6		
2363	031002001050	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格:DN150 暗室增加费	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 278 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2364	031301003043	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN125 暗室增加费	个	1		
2365	031301003044	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN200 暗室增加费	个	2		
2366	031301003045	套管	1.名称:钢套管 2.规格:DN250 暗室增加费	个	2		
2367	031301003046	套管	1.名称:柔性防水套管（连通管） 2.规格:DN150 暗室增加费	个	2		
2368	031301003047	套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN200 暗室增加费	个	6		
2369	031301003048	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 暗室增加费	个	10		
2370	031301003049	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 暗室增加费	个	6		
2371	031001007019	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de110 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 暗室增加费	m	11.12		
2372	031001007020	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de32 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 暗室增加费	m	7.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 279 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2373	031001008026	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d160 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 暗室增加费	m	2.32		
2374	031001008027	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 暗室增加费	m	1.91		
		图书综合馆-安装					
		给排水工程					
2375	031001007021	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管dn100 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	3.23		
2376	031001007022	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de110 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	8.49		
2377	031001007023	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de75 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	9.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 280 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2378	031001007024	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de50 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	1		
2379	031001008028	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de75 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	5.13		
2380	031001008029	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de63 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	5.85		
2381	031001008030	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de50 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	13.04		
2382	031001008031	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de40 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	8.87		
2383	031001008032	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de32 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	92.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 281 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2384	031001008033	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de25 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	42.84		
2385	031001008034	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de20 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	62.69		
2386	031001008035	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	50.25		
2387	031001008036	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	22		
2388	031001008037	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de25 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	2.22		
2389	031001008038	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de110 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	206.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2390	031001008039	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d160 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	10.76		
2391	031001008040	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn300，环刚度:8KN/m² 4.连接形式:承插橡胶圈密封连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	6.95		
2392	031001008041	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de110 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	39.82		
2393	031001008042	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质规格:De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	72.06		
2394	031001008043	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de32 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	90.75		
2395	031001008044	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de40 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	105.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 283 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2396	031001008045	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de50 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	26.87		
2397	031002001051	金属阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格:de50	个	1		
2398	031002001052	金属阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格:de75	个	1		
2399	031002001053	金属阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20	个	1		
2400	031002001054	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:de110	个	1		
2401	031002001055	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:de75	个	1		
2402	031002001056	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格:de50	个	1		
2403	031002001057	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格:de32	个	17		
2404	031002001058	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格:de25	个	8		
2405	031002001059	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格:de50	个	1		
2406	031003014013	给、排水附件	1.名称:雨水斗 2.规格:d110	个	13		
2407	031003014014	给、排水附件	1.名称:通气帽 2.规格:d110	个	2		
2408	031003014015	给、排水附件	1.名称:水封地漏 2.规格:de75	个	1		
2409	031003014016	给、排水附件	1.名称:二次排水地漏 2.规格:de25	个	2		
2410	031003014017	给、排水附件	1.名称:水封地漏 2.规格:de110	个	6		
2411	031003003003	洗脸盆	1.名称:洗脸盆台下式 2.含所有配件安装	组	9		
2412	031003006003	大便器	1.名称:坐式大便器自闭阀 2.含所有配件安装	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 284 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2413	031003006004	大便器	1.名称:脚踏式延时自闭大便器 2.含所有配件安装	组	16		
2414	031003007002	小便器	1.名称:感应式挂斗式小便器 2.含所有配件安装	组	8		
2415	031003008002	其他成品卫生器具	1.名称:拖把池 2.材质:成品不锈钢 3.含所有配件安装	组	2		
2416	031001011003	阻火圈	1.名称:阻火圈安装 Φ110	个	35		
2417	031301005017	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	264.7		
2418	031301003050	套管	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内	个	13		
2419	031301003051	套管	1.名称:UPVC套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内	个	15		
2420	031301003052	套管	1.名称:UPVC套管制作安装 2.规格:介质管道DN50内	个	2		
		电气工程					
		配电箱及调试					
2421	030402011075	成套配电箱	1.名称:配电箱 2-ZAL 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸900x1300x300(宽高深)	台	1		
2422	030402011076	成套配电箱	1.名称:配电箱 2-1AL 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸600×700×200(宽高深)	台	1		
2423	030402011077	成套配电箱	1.名称:配电箱 2-2AL 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸650×750×200(宽高深)	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 285 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2424	030402011078	成套配电箱	1.名称:配电箱 2-2AL1t 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸700×800×220(宽高深)	台	1		
2425	030402011079	成套配电箱	1.名称:配电箱 2-ZAP 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸900x1300x300(宽高深)	台	1		
2426	030402011080	成套配电箱	1.名称:配电箱 2-2APkt 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸500x600x200(宽高深)	台	1		
2427	030402011081	成套配电箱	1.名称:配电箱 2-ACxfj 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸500x600x200(宽高深)	台	1		
2428	030402011082	成套配电箱	1.名称:配电箱 2-2APdt 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装	台	1		
2429	030402011083	成套配电箱	1.名称:配电箱 2-1ALES 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装	台	1		
2430	030402011084	成套配电箱	1.名称:配电箱 2-1ATE,2-2ATE 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装	台	2		
2431	030402011085	成套配电箱	1.名称:配电箱 2-2ALES 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装	台	1		
2432	030404014003	控制箱、同期小屏	1.名称:控制箱 RAC-CH-01 2.规格:详图纸 3.安装方式:落地安装	台	1		
2433	030404014004	控制箱、同期小屏	1.名称:控制箱 RAC-CH-02 2.规格:详图纸 3.安装方式:落地安装	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 286 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2434	030402011086	成套配电箱	1.名称:配电箱 2-1ALsb 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装 4.参考箱体尺寸420x240x140(宽高深)	台	1		
2435	030402011087	成套配电箱	1.名称:配电箱 2-1ALrd 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸420x260x120(宽高深))	台	1		
2436	030403007003	始端箱、分线箱	1.名称:电缆T接箱 2.规格:详图纸	台	2		
2437	030416006003	输配电装置系统	1.双电源系统调试	系统	1		
		电缆、电线					
2438	030409002010	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-6x1.5	m	168.32		
2439	030409001051	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-3x2.5	m	30.45		
2440	030409001052	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-3x10	m	95.6		
2441	030409001053	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x2.5	m	111.75		
2442	030409001054	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16	m	141.77		
2443	030409001055	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X4	m	27.9		
2444	030409001056	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x10	m	66.15		
2445	030409001057	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x10	m	8.42		
2446	030409001058	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x16	m	7.59		
2447	030409001059	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZR-YJY-4*95+1*50	m	61.09		
2448	030409003012	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装 2.规格:(截面mm2以下) 35	个	2		
2449	030409003013	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装 2.规格:(截面mm2以下) 120	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 287 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2450	030409005006	控制电缆头	1.名称:塑料控制电缆头制作、安装 2.规格:(芯以下) 6	个	4		
2451	030412004055	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ2.5	m	8776.7		
2452	030412004056	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ-4	m	4192.91		
2453	030412004057	配线	1.名称:桥架配线 2.规格:WDZ-BYJ-4	m	56.07		
2454	030412004058	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ6	m	173.76		
2455	030412004059	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYS-2x2.5	m	1441.42		
		桥架、配管					
2456	030412002017	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:不锈钢电力桥架150*100*1.2	m	3.33		
2457	030412002018	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:消防耐火桥架100x100x1	m	29.67		
2458	030412002019	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:普通电力桥架150*100*1.2	m	77.79		
2459	030412002020	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:普通电力桥架200x100x1.2	m	24.01		
2460	030412001052	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC65 3.敷设方式:明敷	m	32.75		
2461	030412001053	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.敷设方式:明敷	m	3.14		
2462	030412001054	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.敷设方式:明敷	m	78.24		
2463	030412001055	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:暗敷	m	112.8		
2464	030412001056	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	3869.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 288 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2465	030412001057	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:暗敷	m	704.34		
2466	031301005018	支/吊架、基础型钢	1.名称:线槽桥架支架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	87.12		
		开关插座、灯具					
2467	030413002024	装饰灯	1.名称:礼堂舞美灯光 2.具体详见图纸	套	30		
2468	030413014011	插座	1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关 3.安装方式:暗装	套	6		
2469	030413014012	插座	1.名称:普通单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型 3.安装方式:暗装	套	136		
2470	030412006016	接线盒	1.防水接线盒 2.规格:86式,IP54	个	30		
2471	030412006017	接线盒	1.名称:远方控制启停按钮盒 2.具体详见图纸	个	3		
2472	030413013010	照明开关、按钮	1.名称:智能风机盘管控制器 2.规格:250V/10A	套	39		
2473	030413002025	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.规格：10W	m	82.86		
2474	030413002026	装饰灯	1.名称:暗藏灯带 2.具体详见图纸	m	98.63		
2475	030413002027	装饰灯	1.名称:线性灯带 13W 2.具体详见图纸	m	23.32		
2476	030413002028	装饰灯	1.名称:A型集中电源疏散照明灯 2.规格:6W 光通量≥80lm/w 3.安装方式:吸顶/嵌顶	套	29		
2477	030413002029	装饰灯	1.名称:A型集中电源疏散照明灯 2.规格:6W 光通量≥80lm/w 3.安装方式:壁装	套	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 289 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2478	030413002030	装饰灯	1.名称:A型集中电源疏散照明灯(壁装) 2.规格:3W光通量≥80lm/w 3.安装方式:壁装底边距地2.5~2.8米	套	1		
2479	030413002031	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装	套	3		
2480	030413002032	装饰灯	1.名称:左/右方向标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米	套	9		
2481	030413002033	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装	套	8		
2482	030413002034	装饰灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8m	套	2		
2483	030413002035	装饰灯	1.名称:双面单向方向标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米	套	4		
2484	030405015004	风扇	1.名称:排气扇 2.具体详见图纸	台	1		
2485	030413001008	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格：LED:18W　光通量不小于1500lm 3.安装方式:吸顶/嵌入安装	套	6		
2486	030413001009	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格：LED:22W　光通量不小于2000lm 3.安装方式:吸顶/嵌入安装	套	31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 290 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2487	030413003012	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格：LED:1X18W　光通量不小于1800lm 3.安装方式:壁装≥2.6m	套	5		
2488	030413002036	装饰灯	1.名称:LED灯盘 2.规格：LED:12W 3.安装方式:吸顶/嵌入安装	套	20		
2489	030413002037	装饰灯	1.名称:LED灯盘 2.规格：LED:26W 3.安装方式:吸顶/嵌入安装	套	41		
2490	030413001010	普通灯具	1.名称:墙上座灯 2.规格：1X10W　光通量800lm 3.安装方式:门上0.2米安装	套	5		
2491	030413001011	普通灯具	1.名称:LED防水射灯 2.规格：7W	套	164		
2492	030413002038	装饰灯	1.名称:LED条形灯 2.规格：42W 4000K 1785*185 1800MM长*200MM宽	套	21		
2493	030413002039	装饰灯	1.名称:LED条形灯 2.规格：42W 4000K 2385*185 2400MM长*200MM宽	套	2		
2494	030413013011	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A	套	1		
2495	030413013012	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A	套	18		
2496	030413013013	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A	套	8		
2497	030413013014	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.规格:250V,10A	套	5		
2498	030413013015	照明开关、按钮	1.名称:声光/红外线控制延时开关 2.规格:250V,10A	套	6		
2499	030412006018	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	416		
2500	030412006019	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	176		
2501	030412006020	接线盒	1.名称:蹲便器/小便器感应器接线盒 2.具体详见图纸	个	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 291 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2502	030413002040	装饰灯	1.名称:远程面光灯 2.具体详见图纸	套	10		
2503	030413002041	装饰灯	1.名称:LED三基色灯 2.具体详见图纸	套	14		
2504	030413002042	装饰灯	1.名称:350W三合一图案灯 2.具体详见图纸	套	6		
		防雷					
2505	030410005002	接闪带	1.屋面四周明敷Φ12热镀锌圆钢作接闪带	m	157.31		
2506	030410005003	接闪带	1.屋面板内暗敷25X4 热镀锌扁钢作接闪带	m	430.55		
2507	030410003003	引下线	1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线 向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接)	m	209.48		
2508	030410001005	接地极	1.测试卡设置位置(室外地坪上0.5m处)	根	4		
2509	030410007007	等电位端子箱、测试板	1.局部等电位端子箱	台	8		
2510	030410007008	等电位端子箱、测试板	1.总等电位端子箱	台	1		
2511	030410001006	接地极	1.外甩钢筋处(室外地坪下0.8~1m处)由防雷引下线焊出一根或-40mmx5mm不锈钢导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m	根	4		
2512	030410006002	接闪杆	1.接闪杆:Φ20热镀锌圆钢,L=0.6m	根	4		
2513	030410004003	均压环	1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米)	m	511.88		
2514	030410004004	均压环	1.用Φ10圆钢将横梁和纵梁主筋与柱主筋连接	m	68.41		
2515	030416027003	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1		
2516	030416027004	接地装置	1.桩承台接地线安装	组	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 292 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电梯					
2517	030107002002	直流电梯	1.名称:乘客电梯(无障电梯) 2.型号:2800X2700	部	1		
		暖通工程					
2518	030701003006	空调器	1.名称:直流变频多联室外机CH-01 2.型号及规格:制冷量:163kW,制热量:183kW 制冷功率:47.2kW,380V/50Hz 制冷剂:R410A 接管尺寸:Φ19.05/41.3 噪声:70dB(A) 净重:1095kg 配电功率:75.1kW,380V/50Hz IPLV(C)=8.40 APF=4.5 3.含减震底座制安	台	1		
2519	030701003007	空调器	1.名称:直流变频多联室外机CH-02 2.型号及规格:制冷量:145kW,制热量:162kW 制冷功率:41.3kW,380V/50Hz 制冷剂:R410A 接管尺寸:Φ19.05/38.1 噪声:69dB(A) 净重:990kg 配电功率:68.7kW,380V/50Hz IPLV(C)=8.40 APF=4.5 3.含减震底座制安	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 293 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2520	030701003008	空调器	1.名称:直流变频多联风管式室内机N5.0 2.型号及规格:制冷量:5kW,制热量5.6kW 风量:800m3/h, 静压:30Pa 功率:80W/220V, 噪声:31dB(A) 气/液管:Φ15.9/9.52mm 重量:24.5kg, 制冷剂:R410A 夏季进风参数:DB=27°C,WB=19°C 带冷凝水泵 3.含减震底座制安	台	3		
2521	030701003009	空调器	1.名称:直流变频多联风管式室内机N14.0 2.型号及规格:制冷量:14kW,制热量16kW 风量:1900m3/h, 静压:30Pa 功率:400W/220V, 噪声:40dB(A) 气/液管:Φ15.9/9.52mm 重量:58kg, 制冷剂:R410A 夏季进风参数:DB=27°C,WB=19°C 带冷凝水泵 3.含减震底座制安	台	10		
2522	030701003010	空调器	1.名称:直流变频多联四面出风天花机VD-12.5(kw) 2.型号及规格:制冷量:12.5kW,制热量14kW 风量:1600m3/h 静压:0Pa 功率:180W/220V,噪声40dB(A)气/液管：Φ15.9/9.52mm 重量:45kg 制冷剂:R410A 夏季进风参数:DB=27℃,WB=19℃带冷凝水泵 3.含减震底座制安	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 294 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2523	030701003011	空调器	1.名称:直流变频多联四面出风天花机VD-14.0(kw) 2.型号及规格:制冷量:14kW,制热量16kW 风量:1800m3/h 静压:0Pa 功率:180W/220V,噪声40dB(A)气/液管：Φ15.9/9.52mm 重量:45kg 制冷剂:R410A 夏季进风参数:DB=27℃,WB=19℃带冷凝水泵 3.含减震底座制安	台	10		
2524	030108001027	风机	1.名称:全热新风换气机组XFHQ-30D 2.型号及规格:新风量:3000m3/h, 静压:300Pa 功率:2.8kW,380V/50Hz 全热回收率:60% 噪声:50dB(A) 风机效率≥65% Ws=0.2 3.含减震底座制安	台	3		
2525	030108001028	风机	1.名称:静音型管道式离心排风机P-2-01 2.型号及规格:风量:2500m3/h, 余压:300Pa 功率:550W,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安	台	1		
2526	030108001029	风机	1.名称:静音型管道式离心排风机P-2-02 2.型号及规格:风量:2500m3/h, 余压:300Pa 功率:550W,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 295 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2527	030405015005	风扇	1.名称:天花式排气扇TP2.0 2.型号及规格:风量:200m3/h,余压:120Pa 功率:40W,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 接管尺寸Φ120	台	6		
2528	031301005019	支/吊架、基础型钢	1.名称:设备支吊架制作安装 2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	420		
2529	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:≤320 5.板材厚度:0.5mm	m2	4.57		
2530	030702001016	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤320 5.板材厚度:0.5mm	m2	17.91		
2531	030702001017	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤450 5.板材厚度:0.6mm	m2	12.47		
2532	030702001018	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤1000 5.板材厚度:0.75mm	m2	38.21		
2533	030702001019	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤1250 5.板材厚度:1.0mm	m2	15.36		
2534	030702001020	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤2000 5.板材厚度:1.0mm	m2	9.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 296 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2535	030702001021	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤320 5.板材厚度:0.75mm	m2	17.55		
2536	030702001022	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤1000 5.板材厚度:1.0mm	m2	234.51		
2537	030702001023	碳钢通风管道	1.名称:排烟风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤2000 5.板材厚度:1.5mm	m2	1.95		
2538	031208003003	通风管道绝热	1.名称:管道绝热 2.规格:30mm 3.不燃A级带铝箔面离心玻璃棉，密度为≥45kg/m3 导热系数≤0.0376W/m.K(≥20℃时)	m3	1.4		
2539	031208003004	通风管道绝热	1.名称:管道绝热 2.规格:40mm 3.不燃A级带铝箔面离心玻璃棉，密度为≥45kg/m3 导热系数≤0.0376W/m.K(≥20℃时)	m3	14.85		
2540	030703019004	柔性接口	1.名称:风管软接头	m2	6		
2541	031201003004	金属结构刷油	1.名称:风管支架刷漆 2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	1469.37		
2542	031001005005	铜管	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ9.52 3.含管道保温管壳	m	99.67		
2543	031001005006	铜管	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ12.7 3.含管道保温管壳	m	20.23		
2544	031001005007	铜管	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ15.9 3.含管道保温管壳	m	130.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 297 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2545	031001005008	铜管	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ19.05 3.含管道保温管壳	m	60.4		
2546	031001005009	铜管	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ22.2 3.含管道保温管壳	m	4.41		
2547	031001005010	铜管	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ25.4 3.含管道保温管壳	m	20.03		
2548	031001005011	铜管	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ28.6 3.含管道保温管壳	m	44.44		
2549	031001005012	铜管	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ31.8 3.含管道保温管壳	m	27.24		
2550	031001005013	铜管	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ41.3 3.含管道保温管壳	m	24.1		
2551	031301005020	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架制作安装 2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	241.67		
2552	031208003005	通风管道绝热	1.名称:管道绝热 2.规格:28mm 3.不燃A级带铝箔面离心玻璃棉，密度为≥45kg/m3 导热系数≤0.0376W/m.K(≥20℃时)	m3	1.1		
2553	010803002003	防火卷帘(闸)门	1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:无机纤维织物	m2	4.5		
2554	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶带不锈钢防虫网 2.规格:Φ120	个	6		
2555	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:旋流风口 2.规格:Φ400	个	4		
2556	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*200	个	20		
2557	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:百叶风口 2.规格:600*200	个	1		
2558	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:百叶风口 2.规格:630*320	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 298 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2559	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶排风口 2.规格:800*600	个	1		
2560	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:百叶风口 2.规格:700*200	个	2		
2561	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:条形送风口 2.规格:1500*200	个	2		
2562	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:双层百叶风口 2.规格:10000*150	个	4		
2563	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:400*400	个	3		
2564	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:500*200	个	1		
2565	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:630*320	个	1		
2566	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:700*200	个	2		
2567	030703001022	碳钢阀门	1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃ 2.规格:Φ120	个	6		
2568	030703001023	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:630*320	个	5		
2569	030703001024	碳钢阀门	1.名称:风管对开多叶调节阀 2.规格:160*160	个	2		
2570	030703001025	碳钢阀门	1.名称:风管对开多叶调节阀 2.规格:200*200	个	1		
2571	030703001026	碳钢阀门	1.名称:风管对开多叶调节阀 2.规格:630*320	个	8		
2572	030703001027	碳钢阀门	1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃ 2.规格:160*160	个	1		
2573	030703001028	碳钢阀门	1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃ 2.规格:200*200	个	1		
2574	030703001029	碳钢阀门	1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃ 2.规格:630*320	个	6		
2575	030703021003	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:500*200*1250	个	1		
2576	030703021004	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:1600*400*500	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 299 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2577	030703020003	消声器	1.名称:消声器 2.规格:630*320,L=1000mm	个	6		
2578	031301004036	成品支架	1.形式:抗震支架KT-FJ-TL 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑	套	2		
2579	030704002004	通风气密性试验	1.系统名称:风管漏光试验	项	1		
2580	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1		
		消防工程					
		消防电工程					
		火灾自动报警系统					
2581	030412004060	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5	m	387.36		
2582	030412001058	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:明敷	m	379.46		
2583	030904007011	消防模块	1.名称:隔离模块 2.规格:两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构	个	2		
2584	030904007012	消防模块	1.名称:输入模块 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构	个	5		
2585	030904003009	按钮	1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构	个	4		
2586	030904003010	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构;专用钥匙进行复位	个	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 300 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2587	030904004003	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:Φ100mm×46mm厚(含底座);可通过编码设置两种不同的警报声或单独声、单独光等状态	个	4		
2588	030904008006	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:接线端子箱 2.规格:具体详见图纸	台	2		
2589	030412006021	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	29		
		消防设备电源监控系统					
2590	030412004061	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5	m	77.29		
2591	030412001059	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:暗敷	m	72.89		
		集中控制型消防应急照明和疏散指示系统					
2592	030412004062	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5	m	77.45		
2593	030412001060	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:暗敷	m	73.05		
		消防水工程					
2594	030901002010	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道	m	270.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 301 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2595	030901002011	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道	m	89.81		
2596	031002001060	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN150	个	11		
2597	031002001061	金属阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20	个	1		
2598	030901010004	室内消火栓	1.名称:单出口室内消火栓 2.箱体内配SN65消火栓一个,Φ65衬胶水龙带一条,长25m,Φ19mm直流喷枪一支;D25mm L30m 消防自救卷盘一个,配喷嘴口径 为Φ9;消防指示灯一个;消防按钮一个(将信号传至消防控制中心,由消防控制中心启泵)。	套	12		
2599	030901010005	室内消火栓	1.屋面试验消火栓带压力表 2.具体详见图纸	套	1		
2600	030910002005	灭火器箱	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC5-2A 每处设置两具	个	56		
2601	031301004037	成品支架	1.形式:抗震支架KZS-150-T 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑	套	1		
2602	031301004038	成品支架	1.形式:抗震支架KZS-150-TL 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑	套	4		
2603	031301004039	成品支架	1.形式:抗震支架KZS-65-T 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 302 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2604	031301005021	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	829.85		
2605	031301003053	套管	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内	个	1		
2606	030909001003	水灭火控制装置调试	1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	12		
		智能化工程					
		电子巡更系统					
2607	030506009004	巡更设备	1.名称:电子巡更信息钮	套	4		
2608	030506020009	安全防范分系统调试	1.名称:安全防范分系统调试 电子巡更系统	系统	4		
		计算机网络系统					
2609	030502003014	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	379.9		
2610	030412001061	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	92.16		
2611	030502005005	光缆	1.名称:24芯单模带铠装光缆	m	4.42		
		入侵报警系统					
2612	030904008007	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:报警模块箱 2.含单防区模块*1、DC12V电源适配器、后备8消声蓄电池等	台	1		
2613	030413002043	装饰灯	1.名称:无障碍门口灯 2.安装方式：门上方200mm暗装	套	1		
2614	030904003011	按钮	1.名称:无障碍卫生间紧急按钮	个	1		
2615	030412004063	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV2*1.0 3.敷设方式:管内配线	m	58.63		
2616	030412004064	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV4*1.0 3.敷设方式:管内配线	m	15.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 303 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2617	030412001062	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	42.68		
2618	030506020010	安全防范分系统调试	1.安全防范分系统调试 入侵报警系统 每1个点	系统	1		
		视频监控系统					
2619	030502003015	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	1153.33		
2620	030412001063	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	375.96		
2621	030506010009	监控摄像设备	1.名称:半球型彩色摄像机 2.含所有配件	台	16		
2622	030506010010	监控摄像设备	1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机 2.含所有配件	台	14		
2623	030506010011	监控摄像设备	1.名称:电梯摄像机（含无线网桥） 2.电梯轿厢内吸顶安装，电梯随行专用电缆 3.含所有配件	台	1		
2624	030506020011	安全防范分系统调试	1.安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门	系统	31		
		校园广播系统					
2625	030412004065	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV2*1.5 3.敷设方式:管内配线	m	229.86		
2626	030502003016	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	155.34		
2627	030412001064	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	385.2		
2628	030505004006	功率放大器	1.名称:IP网络终端功放(不少于180W)	台	1		
2629	030505004007	功率放大器	1.名称:IP网络终端功放(不少于60W)	台	1		
2630	030505005009	扬声器	1.名称:室内壁挂扬声器(10W) 2.安装方式：壁装,距地2.3~2.6米	台	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 304 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2631	030505005010	扬声器	1.名称:室内吸顶扬声器(10W) 2.安装方式：吸顶	台	4		
		综合布线系统					
2632	030501005011	插箱、机柜、台架	1.名称:42U弱电机柜 2.规格：600*500*300 3.安装方式：落地安装 4.含8孔位PDU插座、24口光缆交接箱/光纤连接盘(含理线架)、24口模块化光纤配线架(含理线架)*2、无源汇聚设备16口*3、光配等	台	1		
2633	030502001005	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:RD-2弱电信息箱2(内含8口交换机) 2.规格:600MM*500MM*3000MM 3.安装方式：信息箱嵌墙暗装	台	1		
2634	030502001006	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:RD-3弱电信息箱3(内含4口+8口交换机) 2.规格:600MM*500MM*300MM 3.安装方式：信息箱嵌墙暗装	台	2		
2635	030501015008	交换机	1.名称:24口POE交换机	台	2		
2636	030502007006	跳线、跳纤	1.名称:双芯光纤跳线	条	29		
2637	030501005012	插箱、机柜、台架	1.名称:UPS配电箱 2.安装方式：距地1.5m安装	台	1		
2638	030502010010	信息、网络插座	1.名称:WIFI接入点 2.安装方式：吸顶安装	个	7		
2639	030502010011	信息、网络插座	1.名称:高密WIFI接入点 2.安装方式：吸顶安装	个	4		
2640	030502010012	信息、网络插座	1.名称:单口数据插座 2.安装方式：距地0.3米/暗装	个	14		
2641	030502010013	信息、网络插座	1.名称:双口语音+数据插座 2.安装方式：距地0.3米/暗装	个	4		
2642	030504005002	电视插座	1.名称:网络电视插座 2.安装方式：距地0.3/1.2/1.7米/暗装	个	1		
2643	030502010014	信息、网络插座	1.名称:双口语音+数据地插 2.安装方式：地面暗装,防护等级IP67	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 305 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2644	030502003017	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	302.72		
2645	030412001065	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	244.31		
2646	030502005006	光缆	1.名称:2芯皮线光缆	m	246.98		
2647	030412002021	线槽	1.名称:水平桥架 2.规格:100X75	m	76.87		
2648	031301003054	套管	1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:SC 3.规格:穿管管径DN80	个	6		
2649	031301005022	支/吊架、基础型钢	1.名称:线槽桥架支架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	20.15		
		移动通信室内信号覆盖					
2650	031102002005	室内天线	1.名称:室内全向吸顶天线（单极化） 2.宽频室内天线-全向单极化吸顶天线-低频2dBi/高频5dBi	副	29		
2651	031102002006	室内天线	1.名称:对数周期天线（单极化） 2.宽频室内天线-9/10dBi单极化室内定向对数周期天线	副	1		
2652	031102028003	分路系统	1.名称:合路器POI 2.普通型-N头-三频-(电信、移动、联通）全频段	套	1		
2653	031103026003	配线箱	1.名称:室分光缆分纤箱 2.500mm×400mm×120mm（高×宽×深）	套	1		
2654	031102006017	天、馈线附属设备	1.名称:二功分器 2.普通型-N型头	个	9		
2655	031102006018	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.5dB腔体耦合器-N型头	个	3		
2656	031102006019	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.6dB腔体耦合器-N型头	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 306 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2657	031102006020	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.7dB腔体耦合器-N型头	个	5		
2658	031102006021	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.10dB腔体耦合器-N型头	个	2		
2659	031102006022	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.12dB腔体耦合器-N型头	个	3		
2660	031102005003	移动通信馈线	1.名称:1/2馈线	m	248.06		
2661	031103008003	光缆	1.名称:室内24芯单模光缆	m	4.42		
2662	030502007007	跳线、跳纤	1.名称:跳线	条	1		
2663	030412001066	配管	1.名称:电气配管 2.规格:KBG25 3.敷设方式:明敷	m	256.11		
		图书馆报告厅会议系统					
2664	030412001067	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷	m	446.04		
2665	030409002011	控制电缆	1.型号:控制电缆 2.规格:EVJV2*2.5 3.敷设方式:电缆敷设	m	475.16		
2666	030409002012	控制电缆	1.型号:控制电缆 2.规格:RGYJV2*0.37 3.敷设方式:电缆敷设	m	121.41		
2667	030409002013	控制电缆	1.型号:控制电缆 2.规格:VGA 3.敷设方式:电缆敷设	m	24.6		
2668	030412004066	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV3*2.5 3.敷设方式:管内配线	m	167.92		
2669	030502003018	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	167.92		
2670	030412004067	配线	1.名称:视频专用线路HDMI	m	95.96		
2671	030502010015	信息、网络插座	1.双孔网络地插	个	1		
2672	030502010016	信息、网络插座	1.多媒体信息地插	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 307 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2673	030502010017	信息、网络插座	1.话筒地插	个	1		
2674	030502010018	信息、网络插座	1.音响地插	个	6		
2675	030505005011	扬声器	1.补声音响	台	4		
2676	030505005012	扬声器	1.低频音响	台	2		
2677	030505005013	扬声器	1.返听音响	台	4		
2678	030505005014	扬声器	1.线阵次低频音响	台	2		
2679	030506010012	监控摄像设备	1.名称:高清会议摄像机 2.含所有配件	台	3		
2680	030607003001	扩音设备	1.会议专用话筒	台	6		
2681	030506020012	安全防范分系统调试	1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	台	3		
		图书馆报告厅舞台灯光系统					
2682	030412004068	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVVP2*0.5 3.敷设方式:管内配线	m	61.22		
2683	030412004069	配线	1.名称:电气配线 2.规格:ZR-RVV2*2.5 3.敷设方式:管内配线	m	78.2		
2684	030412001068	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	139.42		
2685	030413009001	霓虹灯控制变压器、控制器	1.1024金刚控制台	台	1		
2686	030505004008	功率放大器	1.信号放大器	台	1		
2687	030505006004	电源	1.电源直通箱	台	1		
		多方通话及监控					
2688	030412001069	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.敷设方式:暗敷	m	38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 308 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2689	030412004070	配线	1.名称:电气配线 2.规格:ZR-RVVP-4×1.0 3.敷设方式:管内配线	m	38		
2690	030502002002	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式：距地0.3米/暗装	个	3		
2691	030506010013	监控摄像设备	1.名称:电梯摄像机（含无线网桥） 2.电梯轿厢内吸顶安装，电梯随行专用电缆	台	1		
2692	030506020013	安全防范分系统调试	1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	台	1		
		体育馆-安装					
		给排水工程					
2693	031001007025	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管dn100 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	25.5		
2694	031001007026	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de110 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	9.46		
2695	031001007027	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de75 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	7.05		
2696	031001007028	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de63 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	3.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 309 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2697	031001007029	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de50 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	16.04		
2698	031001008046	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de75 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	4.29		
2699	031001008047	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de63 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	76.32		
2700	031001008048	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de50 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	58.39		
2701	031001008049	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de40 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	47.52		
2702	031001008050	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de32 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	78.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 310 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2703	031001008051	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de25 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	82.48		
2704	031001008052	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:PPR塑料给水管de20 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	120.29		
2705	031001008053	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质规格:PPR热水管de63 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	53.41		
2706	031001008054	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质规格:PPR热水管de40 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	20.65		
2707	031001008055	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质规格:PPR热水管de25 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	18.44		
2708	031001008056	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质规格:PPR热水管de20 4.连接形式:承插热溶连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	15.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 311 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2709	031001008057	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	96.91		
2710	031001008058	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	9.85		
2711	031001008059	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	0.2		
2712	031001008060	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de110 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	281.97		
2713	031001008061	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de110 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	196.64		
2714	031001008062	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de160 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	10.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 312 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2715	031001008063	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	30.51		
2716	031001008064	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de32 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	37.6		
2717	031001008065	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de50 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	51.72		
2718	031208002001	其他管道绝热	1.保温材料采用BI级橡塑保温棉:保温厚度30mm 2.部位:热水管道	m3	0.68		
2719	031002011002	水表	1.名称:水表组 2.规格:de110 3.含闸阀1、水表1、止回阀1、Y型过滤器1	组	2		
2720	031002011003	水表	1.名称:水表组 2.规格:de50 3.含截止阀1、水表1、止回阀1、Y型过滤器1	组	1		
2721	031002011004	水表	1.名称:水表组 2.规格:de63 3.含截止阀1、水表1、倒流防止器1、Y型过滤器1	组	1		
2722	031002001062	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格:dn50	个	6		
2723	031002001063	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:de110	个	1		
2724	031002001064	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:de75	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 313 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2725	031002001065	金属阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格:de75	个	1		
2726	031002001066	金属阀门	1.名称:丝口全铜截止阀 2.规格:DE63	个	2		
2727	031002001067	金属阀门	1.名称:丝口全铜截止阀 2.规格:DE50	个	8		
2728	031002001068	金属阀门	1.名称:丝口全铜截止阀 2.规格:DE25	个	2		
2729	031002001069	金属阀门	1.名称:球墨铸铁阀体弹性座封软密闭闸阀 2.规格:DE110	个	2		
2730	031002001070	金属阀门	1.名称:多功能水泵控制阀 2.规格:DE50	个	6		
2731	031002006006	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DE63	组	2		
2732	031002006007	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DE50	组	2		
2733	031002006008	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DE25	组	2		
2734	031002001071	金属阀门	1.名称:截止阀 2.规格:de63	个	1		
2735	031002001072	金属阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格:de63	个	1		
2736	031002001073	金属阀门	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20	个	1		
2737	031003010001	淋浴器	1.名称:成套淋浴器 2.其他:详见图纸	套	12		
2738	031003014018	给、排水附件	1.名称:雨水斗 2.规格:d110	个	12		
2739	031003014019	给、排水附件	1.名称:通气帽 2.规格:d110	个	5		
2740	031003014020	给、排水附件	1.名称:水封地漏 2.规格:de110	个	14		
2741	031003003004	洗脸盆	1.名称:洗脸盆台下式 2.含所有配件安装	组	12		
2742	031003006005	大便器	1.名称:坐式大便器自闭阀 2.含所有配件安装	组	2		
2743	031003006006	大便器	1.名称:脚踏式延时自闭大便器 2.含所有配件安装	组	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 314 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2744	031003007003	小便器	1.名称:感应式挂斗式小便器 2.含所有配件安装	组	6		
2745	031003008003	其他成品卫生器具	1.名称:拖把池 2.材质:成品不锈钢 3.含所有配件安装	组	4		
2746	031001011004	阻火圈	1.名称:阻火圈安装 Φ110	个	15		
2747	031005016002	水箱	1.名称:304不锈钢成品水箱 2.规格:V=10m3 3.具体详见图纸要求 4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求	台	1		
2748	031005012001	紫外线杀菌设备	1.名称:AOT光氧催化灭菌设备(柜式) 2.型号规格:AOT-30(配485通讯) 处理水量:30T/h 电源规格:220V/50HZ 额定功率:400W 设备重量:70kg/台 0.2m厚C25素砼基础 3.附件名称、规格、数量:详见图纸 4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求	台	1		
2749	031005001001	变频给水设备	1.名称:热水变频增压泵 2.型号规格:CMI8-20T (最高两用,平时互为备用) 额定扬程:22m 额定流量:8T/h 电源规格:220V/50HZ 额定功率:1.1KW/台 设备重量:60kg 金属压力罐:5L/3bar 0.2m厚C25素砼基础 3.附件名称、规格、数量:详见图纸 4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 315 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2750	030109001005	泵	1.名称:热水循环泵 2.型号规格:PLX-550E(一用一备) 额定扬程:18m 额定流量:3T/h 电源规格:220V/50HZ 额定功率:550W 设备重量:14kg/台 0.2m厚C25素砼基础 3.附件名称、规格、数量:详见图纸 4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求	台	2		
2751	030109001006	泵	1.名称:空气能循环泵 2.型号规格:PH-255EH(一用一备) 额定扬程:10m 额定流量:3T/h 电源规格:220V/50HZ 额定功率:330W 设备重量:9kg/台 0.2m厚C25素砼基础 3.附件名称、规格、数量:详见图纸 4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求	台	2		
2752	031005006001	地源(水源、气源)热泵机组	1.名称:空气源热泵 2.型号规格:RSJ-200/MSN1-5RO 额定功率:8.44KW 额定电流:17A 最大功率:10.1KW 最大电流:20.4A 热水产量:757 L/H 设定温度:55℃ 电源规格:380V/3N~/50HZ 设备重量:270KG 0.2m厚C25素砼基础 3.附件名称、规格、数量:详见图纸 4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求	组	1		
2753	031301005023	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	578.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 316 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2754	031301003055	套管	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内	个	15		
2755	031301003056	套管	1.名称:UPVC套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内	个	41		
2756	031301003057	套管	1.名称:UPVC套管制作安装 2.规格:介质管道DN50内	个	2		
		电气工程					
		电气					
2757	030402011088	成套配电箱	1.名称:配电箱 3-ZAP 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸900x1300x300(宽高深)	台	1		
2758	030402011089	成套配电箱	1.名称:配电箱 3-APrs 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸600x1200x600(宽高深)	台	1		
2759	030404014005	控制箱、同期小屏	1.名称:控制柜 3-ACrs 2.规格:详图纸 3.安装方式:落地安装 4.参考箱体尺寸600x1200x600(宽高深)	台	1		
2760	030402011090	成套配电箱	1.名称:配电箱 3-ZAL 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸900x1300x300(宽高深)	台	1		
2761	030402011091	成套配电箱	1.名称:配电箱 3-AL1 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸650×780×220(宽高深)	台	1		
2762	030402011092	成套配电箱	1.名称:配电箱 3-1AL 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸600×700×200(宽高深)	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 317 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2763	030402011093	成套配电箱	1.名称:配电箱 3-2AL 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸600×700×200(宽高深)	台	1		
2764	030402011094	成套配电箱	1.名称:配电箱 3-1ATE,3-2ATE 2.规格:详图纸 3.安装方式:壁装	台	2		
2765	030402011095	成套配电箱	1.名称:配电箱 3-1ALES 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装	台	1		
2766	030402011096	成套配电箱	1.名称:配电箱 3-2ALES 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装	台	1		
2767	030402011097	成套配电箱	1.名称:配电箱 3-1ALrd 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸500×600×220(宽高深)	台	1		
2768	030402011098	成套配电箱	1.名称:配电箱 3-2APkt 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸750×900×220(宽高深)	台	1		
2769	030402011099	成套配电箱	1.名称:配电箱 3-B1APgl 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装 4.参考箱体尺寸800x1200x220(宽高深)	台	1		
2770	030404014006	控制箱、同期小屏	1.名称:控制箱 QSBAC 2.规格:详图纸 3.安装方式:落地安装	台	1		
2771	030403007004	始端箱、分线箱	1.名称:电缆T接箱 2.规格:详图纸	台	2		
2772	030416006004	输配电装置系统	1.双电源系统调试	系统	1		
2773	030409001060	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16	m	81.27		
2774	030409001061	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X4	m	21.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 318 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2775	030409001062	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-3x4	m	81.13		
2776	030409001063	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x10	m	65.05		
2777	030409001064	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6	m	109.78		
2778	030409001065	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x16	m	33.03		
2779	030409001066	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-3x10	m	76.86		
2780	030409001067	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-3x2.5	m	31.59		
2781	030409001068	电力电缆	WDZ-JHS-4*2.5	m	80.81		
2782	030409001069	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*150+1*95	m	9.49		
2783	030409002014	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-4x1.5	m	11.7		
2784	030409003014	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装 2.规格:(截面mm2以下) 16	个	4		
2785	030409003015	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装 2.规格:(截面mm2以下) 35	个	2		
2786	030409003016	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装 2.规格:(截面mm2以下) 185	个	2		
2787	030409005007	控制电缆头	1.名称:塑料控制电缆头制作、安装 2.规格:(芯以下) 6	个	2		
2788	030412004071	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ2.5	m	7684.74		
2789	030412004072	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ-4	m	3481.92		
2790	030412004073	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYS-2x2.5	m	980.23		
2791	030412001070	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:暗敷	m	103.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 319 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2792	030412001071	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.敷设方式:暗敷	m	77.47		
2793	030412001072	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.敷设方式:明敷	m	8.19		
2794	030412001073	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.敷设方式:明敷	m	2.75		
2795	030412001074	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC65 3.敷设方式:明敷	m	52.87		
2796	030412001075	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:暗敷	m	968.83		
2797	030412001076	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:暗敷	m	111.81		
2798	030412001077	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	2895.57		
2799	030412001078	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:暗敷	m	361.03		
2800	030412001079	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.敷设方式:暗敷	m	55.45		
2801	030412002022	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:消防耐火桥架100x100x1	m	44.44		
2802	030412002023	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:普通电力桥架150*100*1.2	m	41.69		
2803	030412002024	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:普通电力桥架200x100x1.2	m	40.79		
2804	031301005024	支/吊架、基础型钢	1.名称:线槽桥架支架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	117.11		
2805	030412006022	接线盒	1.防水接线盒 2.规格:86式,IP54	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 320 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2806	030413013016	照明开关、按钮	1.名称:大功率照明控制器 2.详见图纸	套	4		
2807	030413014013	插座	1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关 3.安装方式:暗装	套	6		
2808	030413014014	插座	1.名称:壁挂空调机单相三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型带开关 3.安装方式:暗装	套	4		
2809	030413014015	插座	1.名称:壁挂风扇预留插座 2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关 3.安装方式:暗装	套	23		
2810	030413014016	插座	1.名称:普通单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型 3.安装方式:暗装	套	23		
2811	030413013017	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A	套	7		
2812	030413013018	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A	套	17		
2813	030413013019	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A	套	7		
2814	030413013020	照明开关、按钮	1.名称:声光/红外线控制延时开关 2.规格:250V,10A	套	18		
2815	030405017003	其他电器	1.名称:5P空调专用开关 2.规格:250V,10A	台	9		
2816	030413002044	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装	套	7		
2817	030413002045	装饰灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8m	套	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 321 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2818	030413002046	装饰灯	1.名称:单面多信息复合标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8m	套	1		
2819	030413002047	装饰灯	1.名称:左/右方向标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米	套	39		
2820	030413002048	装饰灯	1.名称:双面单向方向标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米	套	1		
2821	030413002049	装饰灯	1.名称:A型集中电源疏散照明灯(壁装) 2.规格:6W 光通量≥80lm/w 3.安装方式:壁装底边距地2.5~2.8米	套	40		
2822	030413002050	装饰灯	1.名称:A型集中电源疏散照明灯 2.规格:6W 光通量≥80lm/w 3.安装方式:吸顶/嵌顶	套	24		
2823	030413002051	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装	套	6		
2824	030413003013	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格：LED:1X18W　光通量不小于1800lm 3.安装方式:链吊H≥2.8米	套	19		
2825	030413003014	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格：LED:1X18W　光通量不小于1800lm 3.安装方式:壁装≥2.6m	套	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 322 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2826	030413001012	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格：LED:18W　光通量不小于1500lm 3.安装方式:吸顶/嵌入安装	套	18		
2827	030413001013	普通灯具	1.名称:体育照明灯具(深照型) 2.规格：LED:80W　光通量不小于8000lm 3.安装方式:支吊/链吊H≥8.0米	套	54		
2828	030413001014	普通灯具	1.名称:LED防水射灯 2.规格：7W	套	176		
2829	030413001015	普通灯具	1.名称:墙上座灯 2.规格：1X10W　光通量800lm 3.安装方式:门上0.2米安装	套	1		
2830	030413002052	装饰灯	1.名称:长条灯 2.规格:2100*100	套	10		
2831	030413002053	装饰灯	1.名称:600*600LED平板灯 2.规格：36W	套	18		
2832	030413001016	普通灯具	1.名称:乒乓场馆专用灯 2.规格：LED:28W　光通量不小于8000lm 3.安装方式:支吊/链吊H≥8.0米	套	35		
2833	030412006023	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	480		
2834	030412006024	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	114		
		防雷接地					
2835	030410001007	接地极	1.设备房接地端子：-40X4热镀锌扁钢焊接沿墙(过门处暗敷)	根	1		
2836	030410003004	引下线	1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线 向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接)	m	352.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 323 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2837	030410004005	均压环	1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米)	m	605.08		
2838	030410005004	接闪带	1.屋面四周明敷Φ12热镀锌圆钢作接闪带	m	104.78		
2839	030410004006	均压环	1.利用屋面不小于Φ12钢筋作暗装接闪带,钢筋焊接要求全长焊接连通	m	51.05		
2840	030410006003	接闪杆	1.接闪杆:Φ20热镀锌圆钢,L=0.5m	根	5		
2841	030410007009	等电位端子箱、测试板	1.等电位端子箱	台	6		
2842	030410007010	等电位端子箱、测试板	1.总等电位端子箱	台	1		
2843	030410011002	接地跨接	1.接地跨接线安装 钢铝窗接地 圆钢	处	1		
2844	030416027005	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1		
2845	030416027006	接地装置	1.桩承台接地线安装	组	19		
		暖通工程					
2846	030701003012	空调器	1.名称:3匹壁挂式变频冷暖分体空调BT-3HP 2.型号及规格:额定制冷量:7.2(kW)，额定功率:2200W，220V/50Hz，APF≥3.70　(7100<CC≤14000)，室外机尺寸H800xW900xD350 3.含减震底座制安	台	4		
2847	030108001030	风机	1.名称:静音型管道式离心排风机P-D-01 2.型号及规格:风量:2500m3/h, 余压:250Pa 功率:750W,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 324 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2848	030108001031	风机	1.名称:静音型管道式离心排风机P-1-01/P-1-02 2.型号及规格:风量:2500m3/h, 余压:300Pa 功率:1200W,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安	台	2		
2849	030108001032	风机	1.名称:静音型管道式离心排风机P-2-01/P-2-02 2.型号及规格:风量:1200m3/h, 余压:250Pa 功率:370W,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安	台	2		
2850	030108001033	风机	1.名称:静音型管道式离心补风机B-D-01 2.型号及规格:风量:2200m3/h, 余压:180Pa 功率:550W,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 风机效率≥65% Ws≤0.27 3.含减震底座制安	台	1		
2851	030405015006	风扇	1.名称:天花式排气扇TP2.0 2.型号及规格:风量:200m3/h, 余压:120Pa 功率:40W,220V/50Hz 噪声:45dB(A) 自带止回装置，接管尺寸Φ100	台	3		
2852	030702001024	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:≤320 5.板材厚度:0.5mm	m2	0.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 325 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2853	030702001025	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤320 5.板材厚度:0.5mm	m2	31.12		
2854	030702001026	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤450 5.板材厚度:0.6mm	m2	24.04		
2855	030702001027	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:热镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:≤1000 5.板材厚度:0.75mm	m2	17.49		
2856	030703019005	柔性接口	1.名称:风管软接头	m2	3.99		
2857	031201003005	金属结构刷油	1.名称:风管支架刷漆 2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	286.22		
2858	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*800	个	1		
2859	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口带调节阀 2.规格:200*200	个	31		
2860	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶（带不锈钢防虫网） 2.规格:Φ120	个	3		
2861	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口（带钢丝防虫网） 2.规格:500*500	个	2		
2862	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口（带钢丝防虫网） 2.规格:800*400	个	2		
2863	030703011033	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*200	个	1		
2864	030703001030	碳钢阀门	1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃ 2.规格:Φ120	个	1		
2865	030703001031	碳钢阀门	1.名称：高气密风管防火调节阀(常开)70℃ 2.规格:400*400	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 326 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2866	030704002005	通风气密性试验	1.系统名称:风管漏光试验	项	1		
2867	030704001002	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试	系统	1		
		消防工程					
		消防电工程					
		火灾自动报警系统					
2868	030412004074	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5	m	549.1		
2869	030412001080	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:明敷	m	537.8		
2870	030904003012	按钮	1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构	个	14		
2871	030904003013	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构;专用钥匙进行复位	个	17		
2872	030904004004	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:Φ100mm×46mm厚(含底座);可通过编码设置两种不同的警报声或单独声、单独光等状态	个	12		
2873	030904007013	消防模块	1.名称:短路隔离器 2.规格:两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构	个	2		
2874	030904008008	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:接线端子箱 2.规格:具体详见图纸	台	2		
2875	030412006025	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 327 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防设备电源监控系统					
2876	030412004075	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5	m	38.8		
2877	030412004076	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5	m	19.4		
2878	030412004077	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5	m	77.74		
2879	030412001081	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:暗敷	m	94.74		
		集中控制型消防应急照明和疏散指示系统					
2880	030412004078	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5	m	81.14		
2881	030412001082	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:暗敷	m	78.94		
		消防水工程					
2882	030901002012	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道	m	359.15		
2883	030901002013	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗 5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道	m	177.05		
2884	031002001074	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN100	个	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 328 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2885	030901010006	室内消火栓	1.名称:单出口室内消火栓 1800*700*180 2.箱体内配SN65消火栓一个,Φ65衬胶水龙带一条,长25m,Φ19mm直流喷枪一支;D25mm L30m 消防自救卷盘一个,配喷嘴口径为Φ9;消防指示灯一个;消防按钮一个(将信号传至消防控制中心,由消防控制中心启泵)。	套	19		
2886	030901010007	室内消火栓	1.屋面试验消火栓带压力表 2.具体详见图纸	套	1		
2887	031301003058	套管	1.名称:UPVC套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内	个	2		
2888	030910002006	灭火器箱	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC4-2A 每处设置两具	个	40		
2889	030910002007	灭火器箱	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC5-2A 每处设置两具	个	4		
2890	031301004040	成品支架	1.形式:抗震支架KZS-100-T 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑	套	4		
2891	031301004041	成品支架	1.形式:抗震支架KZS-100-TL 2.材质:型钢综合 3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍 4.其他内容综合考虑	套	4		
2892	031301005025	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支吊架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	169.41		
2893	031301003059	套管	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内	个	1		
2894	030909001004	水灭火控制装置调试	1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	19		
		智能化工程					
		综合布线系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 329 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2895	030501005013	插箱、机柜、台架	1.名称:42U弱电机柜 2.规格：600*600 3.安装方式：落地安装 4.含8孔位PDU插座、24口光缆交接箱/光纤连接盘(含理线架)、24口模块化光纤配线架(含理线架)*2、无源汇聚设备16口*3、光配等	台	1		
2896	030501015009	交换机	1.名称:24口POE交换机	台	1		
2897	030502007008	跳线、跳纤	1.名称:双芯光纤跳线	条	26		
2898	030501005014	插箱、机柜、台架	1.名称:UPS配电箱 2.安装方式：距地1.5m安装	台	1		
2899	030904008009	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:报警模块箱 2.含单防区模块*1、DC12V电源适配器、后备8消声蓄电池等	台	2		
2900	030413002054	装饰灯	1.名称:无障碍门口灯 2.安装方式：门上方200mm暗装	套	2		
2901	030904003014	按钮	1.名称:无障碍卫生间紧急按钮	个	2		
2902	030502005007	光缆	1.名称:2芯皮线光缆 2.配线形式:管内穿线、桥架走线	m	2.24		
2903	030412001083	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	0.62		
2904	030412002025	线槽	1.名称:水平桥架 2.规格:100x75	m	176		
2905	031301005026	支/吊架、基础型钢	1.名称:线槽桥架支架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	46.14		
2906	031301003060	套管	1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:SC 3.规格:穿管管径DN80	个	6		
		计算机网络系统					
2907	030502010019	信息、网络插座	1.名称:WIFI接入点 2.安装方式：吸顶安装	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 330 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2908	030502005008	光缆	1.名称:24芯单模带铠装光缆	m	11.95		
2909	030502003019	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	601.11		
2910	030412001084	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	46.24		
		视频监控系统					
2911	030506010014	监控摄像设备	1.名称:半球型彩色摄像机 2.含所有配件	台	10		
2912	030506010015	监控摄像设备	1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机 2.含所有配件	台	19		
2913	030502003020	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	1621.28		
2914	030412001085	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	146.17		
2915	030506020014	安全防范分系统调试	1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	台	29		
		校园广播系统					
2916	030505004009	功率放大器	1.名称:IP网络终端功放(不少于240W)	台	1		
2917	030505004010	功率放大器	1.名称:IP网络终端功放(不少于360W)	台	1		
2918	030505005015	扬声器	1.名称:室内吸顶扬声器(10W) 2.安装方式：吸顶	台	3		
2919	030412004079	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV2*1.5 3.敷设方式:管内配线	m	42.32		
2920	030502003021	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	5.19		
2921	030412001086	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	353.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 331 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2922	030412004080	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV2*2.5 3.敷设方式:管内配线	m	305.79		
2923	030505005016	扬声器	1.名称:音柱（功率40W） 2.安装方式：壁装,距地2.4米	台	8		
2924	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:音量调节器	台	1		
		电子巡更系统					
2925	030506009005	巡更设备	1.名称:电子巡更信息钮	套	6		
2926	030506020015	安全防范分系统调试	1.名称:安全防范分系统调试 电子巡更系统	系统	6		
		移动通信室内信号覆盖					
2927	031102028004	分路系统	1.名称:合路器POI 2.普通型-N头-三频-(电信、移动、联通）全频段	套	1		
2928	031103026004	配线箱	1.名称:室分光缆分纤箱 2.500mm×400mm×120mm（高×宽×深）	套	1		
2929	031102006023	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.5dB腔体耦合器-N型头	个	1		
2930	031102006024	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.6dB腔体耦合器-N型头	个	3		
2931	031102006025	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.7dB腔体耦合器-N型头	个	5		
2932	031102006026	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.10dB腔体耦合器-N型头	个	3		
2933	031102006027	天、馈线附属设备	1.名称:耦合器 2.12dB腔体耦合器-N型头	个	2		
2934	031102006028	天、馈线附属设备	1.名称:二功分器 2.普通型-N型头	个	6		
2935	031102005004	移动通信馈线	1.名称:1/2馈线	m	277.23		
2936	030502007009	跳线、跳纤	1.名称:跳线	条	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 332 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2937	031102002007	室内天线	1.名称:室内全向吸顶天线（单极化） 2.宽频室内天线-全向单极化吸顶天线-低频2dBi/高频5dBi	副	22		
2938	030412001087	配管	1.名称:电气配管 2.规格:KBG25 3.敷设方式:明敷	m	162.7		
		附属工程-安装部分					
		4#、5#值班室					
		强电工程					
2939	030409001070	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6	m	50.8		
2940	030412004081	配线	1.名称:线管配线 2.规格:WDZ-BYJ2.5	m	274.7		
2941	030412004082	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ-4	m	204.45		
2942	030412004083	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5	m	140.98		
2943	030412004084	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RVJS-2*2.5	m	20.51		
2944	030412001088	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	46.83		
2945	030412001089	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.敷设方式:暗敷	m	91.76		
2946	030412001090	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC25 3.敷设方式:暗敷	m	62.65		
2947	030412001091	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC40 3.敷设方式:暗敷	m	44.49		
2948	030412001092	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:暗敷	m	19.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 333 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2949	030413002055	装饰灯	1.名称:A型集中电源疏散照明灯 2.规格:3W/6W/10W 光通量≥80lm/w 3.安装方式:吸顶/嵌顶	套	2		
2950	030413001017	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格：LED:22W 光通量不小于2000lm 3.安装方式:吸顶安装	套	2		
2951	030413002056	装饰灯	1.名称:LED平板灯300x300 2.规格：LED:8W 光通量不小于640lm 3.安装方式:嵌入吊顶安装	套	1		
2952	030413002057	装饰灯	1.名称:LED平板灯600x600 2.规格：LED:40W 光通量不小于3500lm 3.安装方式:嵌入吊顶安装	套	9		
2953	030413002058	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪 3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装	套	1		
2954	030413002059	装饰灯	消防与安防控制室指示标志灯	套	1		
2955	030405015007	风扇	1.名称:排气扇 2.规格：10寸 3.安装方式:墙壁式安装	台	1		
2956	030412006026	接线盒	1.防水接线盒 2.规格:86式,IP54	个	4		
2957	030413014017	插座	1.名称:壁挂空调机单相三孔插座 2.规格:250V/16A;安全型;带开关 3.安装方式:暗装	套	2		
2958	030413014018	插座	1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关 3.安装方式:暗装	套	1		
2959	030413014019	插座	1.名称:普通单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型 3.安装方式:暗装	套	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 334 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2960	030413013021	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A	套	3		
2961	030413013022	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A	套	3		
2962	030402011100	成套配电箱	1.名称:配电箱4-1ALES 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装	台	1		
2963	030402011101	成套配电箱	1.名称:配电箱4-1ALmw 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装	台	1		
2964	030402011102	成套配电箱	1.名称:配电箱4-1APExk 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装	台	1		
2965	030402011103	成套配电箱	1.名称:配电箱4-1ATxk 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装	台	1		
		防雷接地					
2966	030410001008	接地极	1.外甩钢筋处(室外地坪下0.8~1m处)由防雷引下线焊出一根或-40mmx5mm不锈钢导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m	根	4		
2967	030410001009	接地极	1.测试卡设置位置(室外地坪上0.5m处)	根	2		
2968	030410003005	引下线	1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线 向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接)	m	44.05		
2969	030410004007	均压环	1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米)	m	140.27		
2970	030410005005	接闪带	1.屋面四周明敷Φ12热镀锌圆钢作接闪带	m	63.25		
2971	030410006004	接闪杆	1.接闪杆:Φ20热镀锌圆钢,L=0.5m	根	8		
2972	030410007011	等电位端子箱、测试板	1.总等电位端子箱	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 335 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2973	030416027007	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1		
2974	030416027008	接地装置	1.桩承台接地线安装	组	8		
		消防电工程					
		火灾自动报警系统					
2975	030412004085	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5	m	108.83		
2976	030412004086	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-4	m	4.15		
2977	030409002015	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2x1.5	m	2.15		
2978	030412003002	桥架	1.名称:耐火线槽 2.规格:MR100x100x1.0	m	3.23		
2979	031301005027	支/吊架、基础型钢	1.名称:线槽桥架支架制作安装 2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆	kg	1.91		
2980	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.名称:火灾报警控制器（含多线控制盘、总线控制盘及配套消防报警系统软件安装） 2.规格:外形尺寸:550mm宽×1770mm高×480mm厚(立柜式)/1080mm宽×1245mm高×800mm厚(双琴台式)	台	1		
2981	030904011005	远程控制器	1.名称:图形显示装置及软件 2.规格:具体详见图纸	台	1		
2982	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.名称:消防电话主机 2.规格:具体详见图纸	台	1		
2983	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1.名称:消防广播主机 2.规格:具体详见图纸	台	1		
2984	030904014003	消防广播及对讲电话主机	1.名称:功率放大器 2.规格:具体详见图纸	台	1		
2985	030904016001	备用电源及电池主机	1.名称:直流联动电源 2.规格:具体详见图纸	套	2		
2986	030412006027	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	8		
2987	030909003001	自动报警系统调试	1.自动报警系统装置调试	系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 336 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防火门监控系统					
2988	030906001001	防火门监控主机	1.名称:防火门监控器（含配套软件） 2.规格:JBF-61S20	台	1		
2989	030412004087	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5	m	13.45		
2990	030412001093	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:暗敷	m	11.74		
2991	030412006028	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	1		
		消防设备电源监控系统					
2992	030908001001	状态监控主机	1.名称:消防设备电源监控系统（含配套软件） 2.规格:JBF-62S60	套	1		
2993	030412004088	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5	m	13.19		
2994	030412001094	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:暗敷	m	11.59		
2995	030412006029	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	1		
		电气火灾监控系统					
2996	030906001002	防火门监控主机	1.名称:电气火灾监控设备（含配套软件） 2.规格:JBF-62S30	台	1		
2997	030412004089	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-RYJS-2x1.5	m	12.3		
2998	030412001095	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.敷设方式:暗敷	m	11.77		
2999	030412006030	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	1		
		集中控制型消防应急照明和疏散指示系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 337 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3000	030904011006	远程控制器	1.名称:应急照明控制器（含配套软件） 2.规格:J-C-11S80系列	台	1		
3001	030412004090	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5	m	13.4		
3002	030412001096	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.敷设方式:暗敷	m	12.46		
3003	030412006031	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	2		
		消防水池水位报警系统					
3004	030904011007	远程控制器	1.名称:水池水位显示仪	台	1		
3005	030412004091	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-RYS-2X1.5	m	27.73		
3006	030412001097	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.敷设方式:暗敷	m	11.77		
3007	030412006032	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	1		
		智能化工程					
		综合布线系统					
3008	030501005015	插箱、机柜、台架	1.名称:42U弱电机柜 2.安装方式：落地安装 3.含24口 交换机+8口交换机(POE)、10KVA机架式UPS(配不少于60分钟的电池包)等	台	1		
3009	030502001007	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:RD弱电信息箱（含16口 交换机+8口交换机(POE) 2.安装方式：信息箱嵌墙暗装/安装高度结合现场装修定	台	1		
3010	030501015010	交换机	1.名称:24口POE交换机	台	1		
3011	030502007010	跳线、跳纤	1.名称:双芯光纤跳线	条	36		
3012	030502010020	信息、网络插座	1.名称:双口语音+数据插座 2.安装方式：距地0.3米/暗装	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 338 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3013	030502003022	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	109.53		
3014	030412001098	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	58.54		
3015	030502005009	光缆	1.名称:4芯单模带铠装光缆 2.敷设方式:管内配线	m	3.77		
3016	030409001071	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY3*4.0 2.敷设方式:管道敷设	m	14.89		
		视频监控系统					
3017	030501004001	存储设备	1.名称:36盘位存储主机(含36块8T硬盘)	台	2		
3018	030501019011	服务器	1.名称:视频综合管理服务器(含监控及门禁管理软件)	台	1		
3019	031101029001	网络管理系统	1.名称:管理工作站	套	1		
3020	030501001001	输入设备	1.名称:12路解码器	台	1		
3021	030412004092	配线	1.名称:HDMI线	m	12		
3022	030406002001	EPS、UPS电源	1.名称:UPS电源	套	1		
3023	030504004001	电视墙	1.名称:3*4 46寸拼接屏电视墙	套	1		
3024	030506010016	监控摄像设备	1.名称:室内彩色枪型摄像机	台	2		
3025	030506010017	监控摄像设备	1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机	台	2		
3026	030502003023	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	31.11		
3027	030412001099	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	31.11		
3028	030506020016	安全防范分系统调试	1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	台	4		
		计算机网络系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 339 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3029	030502010021	信息、网络插座	1.名称:WIFI接入点	个	2		
3030	030502005010	光缆	1.名称:24芯单模带铠装光缆	m	5.35		
3031	030502003024	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	13.79		
3032	030412001100	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	13.79		
		门禁管理系统					
3033	030506006003	出入口目标识别设备	1.名称:人脸识别一体机 2.安装方式：底边距地1.4米	台	2		
3034	030506008002	出入口执行机构设备	1.名称:单门磁力锁 2.安装方式：底边距地1.4米	台	2		
3035	030904003015	按钮	1.名称:出门按钮 2.安装方式：底边距地1.4米	个	2		
3036	030412004093	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV2*1.0	m	29.82		
3037	030502003025	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	22.92		
3038	030412001101	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	52.74		
3039	030506020017	安全防范分系统调试	1.安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门	系统	1		
		通道摆闸系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 340 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3040	040205021001	道闸机（单机芯）	1、通行速度：约60人/分钟（常开） 40人/分钟（常闭）； 2、设备材料规格：机身长不小于1400mm，机身宽度不大于155mm，机身采用304不锈钢（标厚1.5mm，表面拉丝后厚度≥1.4mm），亚克力阻拦；提供彩页或官网截图证明，并加盖设备厂商公章； 3、输入信号：干接点信号或脉宽大200毫秒的低电平脉冲信号； 4、红外对射：6对（可扩展至14对）； 5、开门速度：≤0.2s； 6、通道宽度：标准通道宽度650mm，支持定制宽度； 7、安全性：设备具有红外感应、机械物理、电流检测三重防夹功能，设备具有机芯、红外检测、结构三方面与人行闸机相关的新型实用专利证书； 8、运行寿命：设备支持无故障运行2000万次，具有加盖CMA和CNAS认证章的权威检测报告证明所投产品满足本条参数； 9、多种报警语音提示：尾随报警、逆向进入报警、非法闯入、占用通道超时等，除设备本身报警外，同时具备软件平台报警、手机移动端报警推送功能； 10.快速调试接口：集成专用调试模块，可以使用APP进行调试维护；	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 341 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3041	040205021002	道闸机（双机芯）	1、通行速度：约60人/分钟（常开） 40人/分钟（常闭）； 2、设备材料规格：机身长不小于1400mm，机身宽度不大于155mm，机身采用304不锈钢（标厚1.5mm，表面拉丝后厚度≥1.4mm），亚克力阻拦；提供彩页或官网截图证明，并加盖设备厂商公章； 3、输入信号：干接点信号或脉宽大200毫秒的低电平脉冲信号； 4、红外对射：6对（可扩展至14对）； 5、开门速度：≤0.2s； 6、通道宽度：标准通道宽度650mm，支持定制宽度； 7、安全性：设备具有红外感应、机械物理、电流检测三重防夹功能，设备具有机芯、红外检测、结构三方面与人行闸机相关的新型实用专利证书； 8、运行寿命：设备支持无故障运行2000万次，具有加盖CMA和CNAS认证章的权威检测报告证明所投产品满足本条参数； 9、多种报警语音提示：尾随报警、逆向进入报警、非法闯入、占用通道超时等，除设备本身报警外，同时具备软件平台报警、手机移动端报警推送功能； 10.快速调试接口：集成专用调试模块，可以使用APP进行调试维护；	套	2		
3042	030412004094	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV3*1.5	m	1		
3043	030502003026	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	76.07		
3044	030412001102	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	38.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 342 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防霸凌一键报警系统					
3045	030506003001	入侵报警控制器	1.名称:一键报警管理主机（含软件）	套	1		
		入侵报警系统					
3046	030506003002	入侵报警控制器	1.名称:报警总控制主机(含报警软件) 2.自带8小时电池组	套	1		
3047	030405004002	控制器	1.名称:总线驱动器	台	1		
3048	030506004001	入侵报警中心显示设备	1.名称:声光警号	套	1		
3049	030904007014	消防模块	1.名称:主机串口模块	个	1		
3050	030501003001	控制设备	1.名称:控制键盘	台	1		
3051	030904007015	消防模块	1.名称:网络输出接口模块	个	1		
		电子巡更系统					
3052	030506009006	巡更设备	1.名称:报警、巡更工作站主机及软件	套	1		
3053	030503001002	通讯网络控制设备	1.名称:通讯座	台	2		
3054	030506007002	出入口控制设备	1.名称:人员卡	台	3		
3055	030506009007	巡更设备	1.名称:巡更棒	套	5		
		校园广播系统					
		控制室					
3056	030505011002	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:CD播放器 2.安装方式：42U 机柜内上架安装	台	1		
3057	030505011003	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:数字调谐器 2.安装方式：42U 机柜内上架安装	台	1		
3058	030505011004	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:通道编码器 2.安装方式：42U 机柜内上架安装	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 343 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3059	030505011005	公共广播、背景音乐系统设备	1.名称:16路电源时序器 2.安装方式：42U 机柜内上架安装	台	1		
3060	030904014004	消防广播及对讲电话主机	1.名称:广播系统管理主机(含定时管理功能、网络广播控制软件) 2.安装方式：42U 机柜内上架安装	台	1		
3061	030506003003	入侵报警控制器	1.名称:16路网络报警主机（含软件） 2.安装方式：42U 机柜内上架安装	套	1		
3062	030505007012	会议专用设备	1.名称:IP网络广播寻呼话筒	台	1		
3063	030505005017	扬声器	1.名称:IP网络广播寻址壁挂音箱(主辅箱)	台	1		
		主席台					
3064	030501005016	插箱、机柜、台架	1.名称:22U弱电机柜 2.安装方式：落地安装 3.含8孔位PDU插座、8口交换机等	台	1		
3065	030505004011	功率放大器	1.名称:IP网络解码终端 2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内	台	1		
3066	030505002003	调音台	1.名称:调音台 2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内	台	1		
3067	030505004012	功率放大器	1.名称:纯后级广播功放(1200W) 2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内	台	1		
3068	030505004013	功率放大器	1.名称:室外防水款天线放大器 2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内	台	1		
3069	030505007013	会议专用设备	1.名称:一拖二无线话筒 2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内	台	1		
3070	031102002008	室内天线	1.名称:指向性天线 2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内	副	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 344 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		6#值班室					
		强电工程					
3071	030412004095	配线	1.名称:桥架配线 2.规格:WDZ-BYJ2.5	m	166.04		
3072	030412001103	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.敷设方式:暗敷	m	53.91		
3073	030413001018	普通灯具	1.名称:LED灯盘 2.规格：LED:22W　光通量不小于2000lm 3.安装方式:吸顶安装	套	1		
3074	030413003015	荧光灯	1.名称:双管LED 2.规格：LED:2X18W　光通量不小于3600lm 3.安装方式:壁装H=2.8米	套	1		
3075	030412006033	接线盒	1.防水接线盒 2.规格:86式,IP54	个	1		
3076	030413014020	插座	1.名称:壁挂空调机单相三孔插座 2.规格:250V/16A;安全型;带开关 3.安装方式:暗装	套	1		
3077	030413014021	插座	1.名称:普通单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型 3.安装方式:暗装	套	3		
3078	030413013023	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A	套	2		
3079	030412006034	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	2		
3080	030412006035	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	6		
3081	030402011104	成套配电箱	1.名称:配电箱4-1ALmw2 2.规格:详图纸 3.安装方式:暗装	台	1		
		防雷接地					
3082	030410001010	接地极	1.外甩钢筋处(室外地坪下0.8~1m处)由防雷引下线焊出一根或-40mmx5mm不锈钢导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m	根	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 345 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3083	030410001011	接地极	1.测试卡设置位置(室外地坪上0.5m处)	根	1		
3084	030410003006	引下线	1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线 向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接)	m	20.16		
3085	030410004008	均压环	1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米)	m	44.58		
3086	030410005006	接闪带	1.屋面四周明敷Φ12热镀锌圆钢作接闪带	m	20.72		
3087	030410006005	接闪杆	1.接闪杆:Φ20热镀锌圆钢,L=0.5m	根	4		
3088	030410007012	等电位端子箱、测试板	1.总等电位端子箱	台	1		
3089	030416027009	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1		
3090	030416027010	接地装置	1.桩承台接地线安装	组	4		
		智能化工程					
		综合布线系统					
3091	030502001008	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:RD弱电信息箱1(内含1个8口POE+一个8口交换机) 2.规格:400MM*300MM*120MM 3.安装方式：信息箱嵌墙暗装	台	1		
3092	030502010022	信息、网络插座	1.名称:双口语音+数据插座 2.安装方式：距地0.3米/暗装	个	1		
3093	030502003027	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	19.3		
3094	030412001104	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	9.65		
3095	030502005011	光缆	1.名称:4芯单模带铠装光缆 2.敷设方式:管内配线	m	7.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 346 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3096	031301003061	套管	1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:SC 3.规格:穿管管径DN80	个	2		
		计算机网络系统					
3097	030502003028	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	4.78		
3098	030412001105	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	4.78		
3099	030502010023	信息、网络插座	1.名称:WIFI接入点 2.安装方式：吸顶	个	1		
		门禁管理系统					
3100	030506006004	出入口目标识别设备	1.名称:人脸识别一体机 2.安装方式：底边距地1.4米	台	2		
3101	030506008003	出入口执行机构设备	1.名称:单门磁力锁 2.安装方式：底边距地1.4米	台	2		
3102	030904003016	按钮	1.名称:出门按钮 2.安装方式：底边距地1.4米	个	2		
3103	030412001106	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	42.04		
3104	030502003029	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	16.52		
3105	030412004096	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV2*1.0 3.敷设方式:管内配线	m	25.52		
3106	030506020018	安全防范分系统调试	1.安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门	系统	1		
		视频监控系统					
3107	030412001107	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	5.37		
3108	030502003030	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	5.37		
3109	030506010018	监控摄像设备	1.名称:室内彩色枪型摄像机	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 347 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3110	030506010019	监控摄像设备	1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机	台	1		
3111	030506020019	安全防范分系统调试	1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	台	2		
		7#控制室、主席台					
3112	030412004097	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5	m	126.06		
3113	030412001108	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.敷设方式:暗敷	m	38.72		
3114	030413003016	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.规格：LED:1X18W　光通量不小于18001m 3.安装方式:壁装≥2.6m	套	3		
3115	030413014022	插座	1.名称:普通单相二、三孔插座 2.规格:250V/10A;安全型 3.安装方式:暗装	套	5		
3116	030413013024	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A	套	1		
3117	030412006036	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	7		
3118	030413014023	插座	1.名称:壁挂空调机单相三孔插座 2.规格:250V/16A;安全型;带开关 3.安装方式:暗装	套	1		
3119	030412006037	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	4		
3120	030402011105	成套配电箱	1.名称:配电箱5-1AL 2.规格:详图纸 3.安装方式:明装	台	1		
3121	030410001012	接地极	1.外甩钢筋处(室外地坪下0.8~1m处)由防雷引下线焊出一根或-40mmx5mm不锈钢导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m	根	4		
3122	030410001013	接地极	1.测试卡设置位置(室外地坪上0.5m处)	根	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 348 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3123	030410004009	均压环	1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米)	m	130.54		
3124	030410007013	等电位端子箱、测试板	1.总等电位端子箱	台	1		
3125	030416027011	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1		
		值班室给排水工程					
3126	031001007030	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质规格:钢塑复合管de32 4.连接形式:法兰或丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	8.04		
3127	031001008066	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de110 4.连接形式:弹性密封圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	27.32		
3128	031001008067	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	4.29		
3129	031003014021	给、排水附件	1.名称:雨水斗 2.规格:d110	个	3		
3130	031301003062	套管	1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:介质管道DN100内	个	3		
3131	031003003005	洗脸盆	1.名称:洗脸盆立柱式 2.含水龙头等所有配件安装	组	1		
3132	031003006007	大便器	1.名称:脚踏式延时自闭大便器 2.含所有配件安装	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 349 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3133	031002011005	水表	1.名称:水表组 2.规格:de32 3.含截止阀1、水表1、可调式减压阀1	组	1		
3134	030910001003	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	具	4		
		室外安装					
		给排水工程					
3135	040201022003	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:200*300 2.素土夯实≥95% 3.100厚3:7灰土垫层 4.100厚C15混凝土 5.M7.5水泥砂浆砌MU10机砖 6.20厚WS、M5水泥砂浆抹面 7.300*50C25预制盖板制安 8.盖板及垫层模板制安	m	141		
3136	010102002010	挖沟槽土方	1.名称:人机配合挖沟槽土方 2.土壤类别:一二类土	m3	5832.18		
3137	010102007017	回填方	1.材料品种:中粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	1766.57		
3138	010102007018	回填方	1.材料品种:原土 2.密实度:按设计要求	m3	3395.81		
3139	010103002006	余方弃置	1.名称:余土外运 2.运距:14km	m3	2436.37		
3140	031001007031	复合管	1.安装部位:室外（含消防水池取水口管道） 2.介质:给水 3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	33.16		
3141	031001007032	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de160 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	564.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 350 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3142	031001007033	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	174.47		
3143	031001007034	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de75 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	73.22		
3144	031001007035	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	258.13		
3145	031001007036	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	259.95		
3146	031001007037	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	139.91		
3147	031001007038	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	177.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 351 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3148	031001007039	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗	m	274.36		
3149	031001008068	塑料管	1.安装部位:雨水口连接管 2.介质:排水 3.材质规格:UPVC排水管dn300 4.连接形式:承插橡胶圈密封连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	506.43		
3150	031001008069	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn300，环刚度:8KN/m² 4.连接形式:承插橡胶圈密封连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	563.28		
3151	031001008070	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn400，环刚度:8KN/m² 4.连接形式:承插橡胶圈密封连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	396.11		
3152	031001008071	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn500，环刚度:8KN/m² 4.连接形式:承插橡胶圈密封连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	196.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 352 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3153	031001008072	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn600，环刚度:8KN/m² 4.连接形式:承插橡胶圈密封连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	175.41		
3154	031001008073	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn800，环刚度:8KN/m² 4.连接形式:承插橡胶圈密封连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验	m	107.3		
3155	040504001001	砌筑井	1.名称:Φ1000检查井 2.详见图纸及图集:22S521，页12，采用铸铁井盖，带四防装 3.井深3m内 3.C15混凝土垫层	座	65		
3156	040504001002	砌筑井	1.名称:1000*1000消防水池取水口 2.详见图纸及图集:22S521，页12，采用铸铁井盖，带四防装 3.井深3m内 3.C15混凝土垫层	座	1		
3157	040504001003	砌筑井	1.名称:Φ1500检查井 2.详见图纸及图集:22S521，页12，采用铸铁井盖，带四防装 3.井深4m内 3.C15混凝土垫层	座	3		
3158	041201001003	脚手架	1.名称:井字架 2.规格:2m内，钢管井字架	项	68		
3159	040504010001	雨水口	1.名称:雨水口 2.详见图纸及图集:16S518,31页	座	104		
3160	040504010002	雨水口	1.名称:沉沙井 2.详见图纸,做法参照雨水口	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 353 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3161	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.自动喷灌喷头(R=2m) 2.通水自动旋转,H=0.5m	个	31		
3162	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.自动喷灌喷头(R=3m) 2.通水自动旋转,H=0.5m	个	56		
3163	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.自动喷灌喷头(R=5m) 2.通水自动旋转,H=0.5m	个	16		
3164	031002011006	水表	1.名称:水表组 2.规格:de110 3.含闸阀2、水表1、止回阀1	组	1		
3165	031002011007	水表	1.名称:水表组 2.规格:de160 3.含闸阀2、水表1、止回阀1	组	1		
3166	031002011008	水表	1.名称:水表组 2.规格:de200 3.含闸阀2、水表1、止回阀1	组	1		
3167	031002011009	水表	1.名称:水表组 2.规格:de75 3.含闸阀2、水表1、倒流防止器1	组	1		
3168	040504001004	砌筑井	1.名称:阀门井 2.详见图纸及图集:07MS101-2页14	座	9		
3169	040504001005	砌筑井	1.名称:水表井 2.详见图纸及图集:07MS101-2页41	座	4		
3170	010505001017	垫层模板	1.构件类型:垫层模板	m2	38.51		
3171	010505016001	井(池)模板	1.构件类型:矩形井壁模板	m2	19.6		
3172	010505014005	零星现浇构件模板	1.构件类型:井圈模板	m2	5.26		
		室外化粪池工程					
3173	040504009001	整体化粪池	1.名称:YJBH-1-Ⅱ2立方米成品玻璃钢化粪池 2.部位:值班室 3.具体做法详见图纸	座	1		
3174	040504009002	整体化粪池	1.名称:YJBH-5-Ⅱ12立方米成品玻璃钢化粪池 2.部位:教学楼 3.具体做法详见图纸	座	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 354 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3175	040504009003	整体化粪池	1.名称:YJBH-3-Ⅱ6立方米成品玻璃钢化粪池 2.部位:体育馆 3.具体做法详见图纸	座	2		
3176	040504009004	整体化粪池	1.名称:YJBH-4-Ⅱ9立方米成品玻璃钢化粪池 2.部位:图书馆 3.具体做法详见图纸	座	1		
3177	010102002011	挖沟槽土方	1.名称:人机配合挖沟槽土方 2.土壤类别:一二类土 3.详见图集14SS706，页49	m3	272.86		
3178	010102007019	回填方	1.材料品种:中粗砂回填 2.密实度:按设计要求 3.详见图集14SS706，页49	m3	204.17		
3179	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:中粗砂垫层 2.厚度:20mm厚 3.详见图集14SS706，页49	m3	40.04		
3180	010102007020	回填方	1.材料品种:原土 2.密实度:按设计要求 3.详见图集14SS706，页49	m3	54.57		
3181	010103002007	余方弃置	1.名称:余土外运 2.运距:14km	m3	218.29		
		电气工程					
		室外高低压工程					
3182	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护PE管 2.型号:Φ160mm×5mm	m	530		
3183	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.人机配合	m3	97.8		
3184	040103003001	余方弃置	1.名称:余土外运 2.运距:14km	m3	87.14		
3185	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层 2.含垫层模板	m3	16.17		
3186	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:回填石粉	m3	51.15		
3187	040803004001	管道包封	1.名称:包管混凝土C20	m	19.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 355 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3188	010505001018	管道包封模板	1.管道包封模板	m2	132.5		
3189	010505001019	垫层模板	1.砌筑井垫层模板	m2	19.97		
3190	010505007024	板模板	1.砌筑井盖板模板	m2	17.05		
3191	010102007021	回填方	1.材料品种:原土 2.密实度:按设计要求	m3	10.66		
3192	040504001006	砌筑井	1.种类、规格:1层2列行人直线井 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层200mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10砌MU15砖 4.勾缝、抹面要求:井壁内用1:2水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:7块1150*300*70预制钢筋砼盖板C30 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:C25混凝土井圈 7.预埋铁件 8.含钢筋制作、安装 9.具体做法详大样	座	9		
3193	040504001007	砌筑井	1.种类、规格:1层2列行人转角井 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层200mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10砌MU15砖 4.勾缝、抹面要求:井壁内用1:2水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:7块1150*300*70预制钢筋砼盖板C30 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:C25混凝土井圈 7.预埋铁件 8.含钢筋制作、安装 9.具体做法详大样	座	3		
3194	030412001109	配管	1.名称:电缆保护PE管 2.型号:Φ75mm×3.5mm	m	530		
		室外电气工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 356 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3195	030402011106	成套配电箱	1.名称:配电箱 SWAL 2.安装方式:落地安装,地面设置300mm基础 3.具体详见图纸要求，含配件、基础等满足设计要求的所有内容	台	1		
3196	030402011107	成套配电箱	1.名称:配电箱 SWcd 2.安装方式:落地安装,地面设置300mm基础 3.具体详见图纸要求，含配件、基础等满足设计要求的所有内容	台	1		
3197	030413012001	景观灯	1.名称:球场灯 2.详见20m高杆灯大样图 3.IP65 H=20m,自带控制箱和单灯配电回路 4.灯具额定功率500W,输入功率500W±5%,灯具光效≥130lm/W; 5.5000K≤色温≤6000K;显色指数Ra≥80;R9≥0;	套	4		
3198	030413012002	景观灯	1.名称:投光灯 2.AC 220V 60W LED灯 4500K 光效≥90lm/W 显色指数>80 3.IP65 落地安装	套	24		
3199	030413012003	景观灯	1.名称:球场灯(双头4灯) 2.AC 220V 1200W(4x200W) LED灯 5000K 光效≥130lm/W 显色指数>80 3.IP65 篮球场H=10m	套	3		
3200	030413012004	景观灯	1.名称:球场灯(单头2灯) 2.AC 220V 600W(2x200W) LED灯 5000K 光效≥130lm/W 显色指数>80 3.IP65 H=8m	套	6		
3201	030413012005	景观灯	1.名称:庭院灯 2.AC 220V 30W LED灯 4500K 光效≥90lm/W 显色指数>80 3.IP65 H=3.5m	套	59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 357 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3202	030412001110	配管	1.名称:电气配管 2.规格:UPVC50 3.敷设方式:埋地	m	3727		
3203	030409001072	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJY-5x6	m	1062.9		
3204	030409001073	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJY-3x6	m	2815.87		
3205	030409001074	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x10	m	141.14		
3206	030409001075	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*16	m	10.08		
3207	030409003017	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2	个	2		
3208	030410002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:镀锌圆钢 12mm2	m	1827.62		
3209	040303001003	混凝土垫层	1.名称:C20素混凝土保护板 2.含模板制作安装拆除	m3	137.93		
3210	010102002012	挖沟槽土方	1.名称:人机配合挖沟槽土方 2.土壤类别:一二类土	m3	2834.96		
3211	010102007022	回填方	1.材料品种:中粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	983.96		
3212	010102007023	回填方	1.材料品种:原土 2.密实度:按设计要求	m3	516.86		
3213	010102007024	回填方	1.C15垫层	m3	183.9		
3214	010103002008	余方弃置	1.名称:余土外运 2.运距:14km	m3	2318.1		
3215	030409001076	电力电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号:BBTRZ 5×10	m	733.76		
3216	030409003018	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 10	个	2		
3217	030409001077	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*185+1*95	m	289.42		
3218	030409003019	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2	个	2		
3219	030409001078	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*70+1*35	m	288.82		
3220	030409003020	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 358 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3221	030409001079	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*35+1*16	m	359.82		
3222	030409003021	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2	个	2		
3223	030409006002	电缆保护管	1.名称:低压电缆埋管 2.材质:UPVC 3.规格:3*DN160+9*DN50	m	54.14		
3224	030409006003	电缆保护管	1.名称:低压电缆埋管 2.材质:UPVC 3.规格:1*DN160+5*DN50	m	44.09		
3225	030409006004	电缆保护管	1.名称:低压电缆埋管 2.材质:UPVC 3.规格:1*DN160+4*DN50	m	20.44		
3226	030409006005	电缆保护管	1.名称:低压电缆埋管 2.材质:UPVC 3.规格:1*DN160+3*DN50	m	23.55		
3227	030409006006	电缆保护管	1.名称:低压电缆埋管 2.材质:UPVC 3.规格:2*DN160+4*DN50	m	22.31		
3228	030409006007	电缆保护管	1.名称:低压电缆埋管 2.材质:UPVC 3.规格:3*DN160+4*DN50	m	107.91		
3229	030409006008	电缆保护管	1.名称:低压电缆埋管 2.材质:UPVC 3.规格:6*DN160+12*DN50	m	41.86		
3230	030409006009	电缆保护管	1.名称:低压电缆埋管 2.材质:UPVC 3.规格:2*DN50	m	221.26		
3231	030409006010	电缆保护管	1.名称:低压电缆埋管 2.材质:UPVC 3.规格:6*DN50	m	60.9		
		消防工程					
		消防电工程					
3232	030412004098	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5	m	139.59		
3233	030412004099	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5	m	374.29		
3234	030412004100	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-RYS1.5	m	138.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 359 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3235	030412004101	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5	m	1110.17		
3236	030412004102	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5	m	374.48		
3237	030409002016	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2x2.5	m	71.16		
3238	030409005008	控制电缆头	1.名称:塑料控制电缆头制作、安装 2.规格:(芯以下) 6	个	2		
3239	030412004103	配线	1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-4	m	139.44		
		消防水工程					
3240	031001007040	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管dn200 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗	m	28.37		
3241	031001007041	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管dn150 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗	m	751.88		
3242	010102002013	挖沟槽土方	1.名称:人机配合挖沟槽土方 2.土壤类别:一二类土	m3	1028.16		
3243	010102007025	回填方	1.材料品种:中粗砂回填 2.密实度:按设计要求	m3	258.86		
3244	010102007026	回填方	1.材料品种:原土 2.密实度:按设计要求	m3	725.18		
3245	010103002009	余方弃置	1.名称:余土外运 2.运距:14km	m3	302.98		
3246	030901011001	室外消火栓	1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SS150/80-1.0	套	5		
3247	031002011010	水表	1.名称:水表组 2.规格:de160 3.含闸阀2、水表1、止回阀1	组	1		
3248	030910001004	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC4	具	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 360 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3249	031002001075	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN150	个	8		
		智能化工程					
		综合布线系统					
3250	030502005012	光缆	1.名称:4芯单模带铠装光缆	m	525.38		
3251	030502005013	光缆	1.名称:室外24芯单模带铠装光缆	m	390.75		
3252	040205001001	人(手)孔井	1.名称:弱电检查井 2.规格:1200*900*1000 3.100厚C15混凝土垫层，^200圆型泻水孔，M10水泥砂浆砖砌体，C25混凝土井圈，复合材料井座，井盖 4.含模板制安	座	2		
3253	040205001002	人(手)孔井	1.名称:弱电手孔井 2.规格:600*600*700 3.100厚C25混凝土垫层，^200圆型泻水孔，M10水泥砂浆砖砌体，C25混凝土井圈，复合材料井座，井盖 4.含模板制安	座	23		
		视频监控系统					
3254	030506010020	监控摄像设备	1.名称:室外型全结构化抓拍摄像机（含避雷器） 2.安装方式:杆上安装 3.含所有配件	台	61		
3255	040802001001	电杆组立	1.材质:定制3.5米不锈钢立杆	根	24		
3256	010502001015	独立基础	1.混凝土强度等级:C20混凝土基础 2.含模板制安	m3	1.3		
3257	030506010021	监控摄像设备	1.名称:杆上设备箱 2.含8口交换机(POE)、光模块(1GBPS) 3.安装方式:杆上安装 4.含所有配件	台	8		
3258	030502003031	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	1783.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 361 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3259	030502005014	光缆	1.名称:4芯光缆	m	590.23		
3260	030409001080	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY3*2.5	m	604.99		
3261	030412001111	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PE32 3.敷设方式:埋地敷设	m	2373.48		
3262	030506020020	安全防范分系统调试	1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	台	61		
		入侵报警系统					
3263	030412004104	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV4*1.0 3.敷设方式:管内配线	m	677.12		
3264	030412001112	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PE32 3.敷设方式:埋地敷设	m	677.12		
3265	030506005001	入侵报警信号传输设备	1.名称:室外红线对射	套	13		
		校园广播系统					
3266	030505004014	功率放大器	1.名称:IP网络终端功放(不少于240W)	台	1		
3267	030505004015	功率放大器	1.名称:IP网络终端功放(不少于480W)	台	1		
3268	030412004105	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV2*1.5 3.敷设方式:管内配线	m	998.17		
3269	030412001113	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PE32 3.敷设方式:埋地敷设	m	998.17		
3270	030505005018	扬声器	1.名称:防水音柱（功率40W） 2.安装方式：杆上安装	台	11		
3271	030505005019	扬声器	1.名称:防水音柱（功率80W） 2.安装方式：杆上安装	台	9		
		安全防范系统					
3272	030412001114	配管	1.名称:七孔梅花管（单孔DN32） 2.规格:PE32 3.敷设方式:埋地敷设	m	270.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 362 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3273	030502003032	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	270.13		
3274	030506005002	入侵报警信号传输设备	1.名称:室外报警柱	套	2		
		电梯通话系统					
3275	030412001115	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PVC20 3.敷设方式:暗敷	m	64.95		
3276	030412004106	配线	1.名称:电气配线 2.规格:ZR-RVVP-4×1.0 3.敷设方式:管内配线	m	64.95		
		市政电话系统					
3277	030409006011	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.规格:SC100 3.敷设方式:埋地敷设	m	198.23		
		弱电系统挖土方					
3278	010102002014	挖沟槽土方	1.名称:人机配合挖沟槽土方 2.土壤类别:一二类土	m3	603.04		
3279	030412001116	配管	1.名称:七孔梅花管（单孔DN32) 2.规格:PE32 3.敷设方式:埋地敷设	m	1268.73		
3280	010102007027	回填方	1.材料品种:原土 2.密实度:按设计要求	m3	369.86		
3281	010103002010	余方弃置	1.名称:余土外运 2.运距:14km	m3	233.18		
3282	040303001004	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层	m3	230.27		
		停车设施工程					
3283	030506019001	停车场管理设备	1.道闸门(含车牌识别系统）	台	2		
3284	030506006005	出入口目标识别设备	1.地感线圈（数字车辆检测器）	台	2		
3285	030412004107	配线	1.名称:地感线圈线 2.规格:RV0.75 3.敷设方式:管内配线	m	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 363 页　共 363 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3286	030502003033	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线	m	10		
3287	030412004108	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV2*1 3.敷设方式:管内配线	m	20		
3288	030412004109	配线	1.名称:电气配线 2.规格:RVV3*1.5 3.敷设方式:管内配线	m	10		
3289	030412001117	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗敷	m	40		
本页小计							
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计								—	—		—
合　　计								—	—		—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	011601006009	临时设施			
1.2	011601007009	文明施工			
1.3	011601008009	环境保护			
1.4	011601009009	安全生产			
1.5	011601001031	脚手架			
1.6	011601002009	垂直运输			
1.7	DNASSG001009	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001009	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.9	011601003004	其他大型机械进出场及安拆			
1.10	011601001032	脚手架（大门和2个值班室）			
1.11	011601001033	脚手架（次入口）			
1.12	011601001034	脚手架（主席台）			
1.13	011601002010	垂直运输（大门和2个值班室）			
1.14	011601002011	垂直运输（次入口）			
1.15	011601002012	垂直运输（主席台）			
1.16	041201001004	脚手架（围墙）			
1.17	041201001005	脚手架（挡土墙）			
1.18	050403001002	树木支撑架			
1.19	ASGDSG001007	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	5414459.07			
2	专业工程暂估价	192438.59			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　　计		5606897.66			-

暂列金额明细表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	未确定其他暂列金额			5414459.07			
1.1	未确定其他暂列金额	77349415.24	7	5414459.07			
合　　计		-	-	5414459.07			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格	D=C₂-C₁	
		A₁	B₁	C₁	A₂	B₂	C₂		
1	运动人物内凹造型			22483.11					
2	渣土消纳			74985.76					
3	1.6米高智能段滑门厂家成品定制20m			29000					
4	1.6米高智能段滑门厂家成品定制17m			24650					
5	慎思学行广告字			2128.36					
6	定制书柜			39191.36					
				192438.59					
合计				192438.59					-

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

计日工表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计								
合　　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注