# 工程项目清单汇总表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 内 容 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 77349415.24 |
| 1.1 | 建筑工程 | 53814838.26 |
| 1.1.1 | 教学楼地上部分 | 22774990.53 |
| 1.1.2 | 教学楼地下部分 | 11826254.38 |
| 1.1.3 | 体育馆地上部分 | 8395368.11 |
| 1.1.4 | 体育馆地下部分 | 1580018.77 |
| 1.1.5 | 图书综合馆 | 7283100.92 |
| 1.1.6 | 基坑支护 | 906968.84 |
| 1.1.7 | 附属工程-建筑部分 | 1048136.71 |
| 1.2 | 室外工程 | 8092206.26 |
| 1.2.1 | 附属工程-市政部分 | 6633870.63 |
| 1.2.2 | 园林 | 1458335.63 |
| 1.3 | 安装工程 | 15442370.72 |
| 1.3.1 | 教学综合楼-地上部分 | 6869070.72 |
| 1.3.2 | 教学综合楼-地下部分 | 2265124.76 |
| 1.3.3 | 图书综合馆-安装 | 1496170.47 |
| 1.3.4 | 体育馆-安装 | 776211.98 |
| 1.3.5 | 附属工程-安装部分 | 494423.48 |
| 1.3.6 | 室外安装 | 3541369.31 |
| 2 | 措施项目费 | 8767962.14 |
| 2.1 | 其中：安全生产措施费 | 2555221.9 |
| 3 | 其他项目费 | 5606897.66 |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 5414459.07 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 192438.59 |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | |
| 4 | 增值税 | 8237865.28 |
| 5 | 合　计 | 99962140.32 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 建筑工程 | | | | | 53814838.26 |
| | | 教学楼地上部分 | | | | | 22774990.53 |
| | | 砌筑工程 | | | | | 371354.12 |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×200×200<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 363.8 | 477.79 | 173820 |
| 2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×100×200<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:100mm<br>4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 146.67 | 488.37 | 71629.23 |
| 3 | 010401010001 | 发电机排烟管道 | 发电机排烟管道大样图<br>1.耐火砖<br>2.耐火棉填充<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m | 23.4 | 1629.44 | 38128.9 |
| 4 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×190×115<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 39.85 | 549.69 | 21905.15 |
| 本页小计 | | | | | | | 305483.28 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 2 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 5 | 010401003002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×115×90<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:100mm<br>4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 38.52 | 556.99 | 21455.25 |
| 6 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:内墙不同材质交界处<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 582.6 | 18.52 | 10789.75 |
| 7 | 010506023002 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:疏散通道和楼梯间墙体<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 1815.65 | 18.52 | 33625.84 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 9847032.64 |
| | | 现浇混凝土构件 | | | | | 7337620.2 |
| 8 | 010506014001 | 现浇混凝土地坪钢筋 | 坡道2<br>1.内配Φ6@200钢筋网<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 0.693 | 4415.04 | 3059.62 |
| 9 | 010501002001 | 楼地面垫层 | 1.部位:楼4<br>2.320厚C10轻质骨料填充(轻骨料强度等级LC10) | m3 | 201.99 | 335.54 | 67775.72 |
| 10 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 666.61 | 462.06 | 308013.82 |
| 本页小计 | | | | | | | 444720 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 3 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 11 | 010502013002 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 179.36 | 471.05 | 84487.53 |
| 12 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费<br>4.部位：与楼板相连接的梁<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 1207.57 | 462.06 | 557969.79 |
| 13 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.含混凝土泵送费<br>4.部位：与楼板相连接的梁<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 383.17 | 471.05 | 180492.23 |
| 14 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 329.08 | 566.85 | 186539 |
| 15 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 165.24 | 575.83 | 95150.15 |
| 16 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 220.94 | 489.58 | 108167.81 |
| 17 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 126.31 | 498.56 | 62973.11 |
| 本页小计 | | | | | | | 1275779.62 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 4 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 18 | 010502020001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 71.93 | 520.53 | 37441.72 |
| 19 | 010502020002 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 25.46 | 529.52 | 13481.58 |
| 20 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 210.41 | 631.32 | 132836.04 |
| 21 | 010502023001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 14.37 | 528.92 | 7600.58 |
| 22 | 010502022001 | 压顶 | 1.板名称:压顶<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 22.69 | 712.73 | 16171.84 |
| 23 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:雨棚板<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 22.51 | 617.2 | 13893.17 |
| 24 | 010502019002 | 其他板 | 1.板名称:雨棚板<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C35<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 2.77 | 626.14 | 1734.41 |
| 25 | 010502019003 | 其他板 | 1.板名称:栏板<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 247.49 | 585.91 | 145006.87 |
| 26 | 010502019004 | 其他板 | 1.板名称:反坎<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C20<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 15.7 | 585.91 | 9198.79 |
| 本页小计 | | | | | | | 377365 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 5 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 27 | 010502019005 | 其他板 | 1.板名称:挑檐<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 21.38 | 641.04 | 13705.44 |
| 28 | 010502019006 | 其他板 | 1.板名称:挑檐<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C35<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 6.76 | 649.97 | 4393.8 |
| 29 | 010502013003 | 实心楼板 | 1.板名称:排烟井<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C25<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 0.2 | 425.66 | 85.13 |
| 30 | 010502033001 | 梁板后浇带 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C40，早强、补偿收缩的微膨胀混凝土<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 4.88 | 619.1 | 3021.21 |
| 31 | 010502033002 | 梁板后浇带 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，早强、补偿收缩的微膨胀混凝土<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 16.37 | 600.78 | 9834.77 |
| 32 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 0.029 | 4342.03 | 125.92 |
| 33 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内（含钢筋接头）<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 55.808 | 4836.18 | 269897.53 |
| 34 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 37.771 | 5606.31 | 211755.94 |
| 本页小计 | | | | | | | 512819.74 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 6 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 35 | 010506002004 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 13.084 | 4269.53 | 55862.53 |
| 36 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 12.442 | 4342.03 | 54023.54 |
| 37 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 0.247 | 5606.31 | 1384.76 |
| 38 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 3.576 | 5273.24 | 18857.11 |
| 39 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 52.636 | 5606.31 | 295093.73 |
| 40 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 5.391 | 4269.53 | 23017.04 |
| 41 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 16.714 | 4342.03 | 72572.69 |
| 42 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内（含钢筋接头）<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 272.135 | 4236.55 | 1152913.53 |
| 43 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 114.974 | 4342.03 | 499220.56 |
| 本页小计 | | | | | | | 2172945.49 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 7 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 44 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 5.071 | 3969.65 | 20130.1 |
| 45 | 010506006003 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 0.022 | 4415.04 | 97.13 |
| 46 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 0.575 | 5606.31 | 3223.63 |
| 47 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 1.352 | 4342.03 | 5870.42 |
| 48 | 010506009003 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 9.796 | 3969.65 | 38886.69 |
| 49 | 010506008001 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 14.907 | 5606.31 | 83573.26 |
| 50 | 010506016001 | 叠合构件后浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 2.873 | 4342.03 | 12474.65 |
| 51 | 010506016002 | 叠合构件后浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 2.649 | 3969.65 | 10515.6 |
| 52 | 010506008002 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 23.663 | 4342.03 | 102745.46 |
| 53 | 010506008003 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 0.097 | 3969.65 | 385.06 |
| 本页小计 | | | | | | | 277902 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 8 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 54 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 33.889 | 3969.65 | 134527.47 |
| 55 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 0.013 | 5273.24 | 68.55 |
| 56 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 7.485 | 5606.31 | 41963.23 |
| 57 | 010506010004 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 7.382 | 4415.04 | 32591.83 |
| 58 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 186.68 | 72.74 | 13579.1 |
| 59 | 010505011002 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.2内 | m2 | 2489.66 | 77.21 | 192226.65 |
| 60 | 010505011003 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板(周长m) 支模高度5.6m内 1.2内 | m2 | 651.84 | 81.69 | 53248.81 |
| 61 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.8外 | m2 | 1904.82 | 70.2 | 133718.36 |
| 62 | 010505004002 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.8内 | m2 | 114.42 | 64.56 | 7386.96 |
| 63 | 010505004003 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 6.54 | 72.74 | 475.72 |
| 64 | 010505004004 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 7.65 | 65.73 | 502.83 |
| 65 | 010505004005 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 40.88 | 60.09 | 2456.48 |
| 66 | 010505004006 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度5.6m内 1.8外 | m2 | 893.66 | 74.68 | 66738.53 |
| 67 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):3.6内 | m2 | 13.82 | 47.26 | 653.13 |
| 68 | 010505005002 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6 | m2 | 1561.07 | 49.72 | 77616.4 |
| 本页小计 | | | | | | | 757754.05 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 9 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 69 | 010505005003 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.6 | m2 | 725.95 | 52.17 | 37872.81 |
| 70 | 010505006001 | 梁模板 | 1.矩形梁模板(宽m) 支模高度3.6m内 0.25以内 | m2 | 192.43 | 69.02 | 13281.52 |
| 71 | 010505006002 | 梁模板 | 1.矩形梁模板(宽m) 支模高度3.6m内 0.25以外 | m2 | 12.64 | 75.82 | 958.36 |
| 72 | 010505006003 | 梁模板 | 1.矩形梁模板(宽m) 支模高度4.6m内 0.25以内 | m2 | 64.41 | 76.98 | 4958.28 |
| 73 | 010505006004 | 梁模板 | 1.矩形梁模板(宽m) 支模高度4.6m内 0.25以外 | m2 | 9322.1 | 83.78 | 781005.54 |
| 74 | 010505006005 | 梁模板 | 1.矩形梁模板(宽m) 支模高度5.6m内 0.25以内 | m2 | 1609.32 | 84.94 | 136695.64 |
| 75 | 010505006006 | 梁模板 | 1.矩形梁模板(宽m) 支模高度5.6m内 0.25以外 | m2 | 1243.17 | 91.74 | 114048.42 |
| 76 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.6内 | m2 | 181.01 | 83.59 | 15130.63 |
| 77 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6内 | m2 | 586.41 | 74.85 | 43892.79 |
| 78 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):.3.6内 | m2 | 205.73 | 66.1 | 13598.75 |
| 79 | 010505007004 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.无梁板模板 支模高度3.6m | m2 | 1.04 | 56.84 | 59.11 |
| 80 | 010505010001 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 直形 | m2 | 802.03 | 115.13 | 92337.71 |
| 81 | 010505018001 | 台阶模板 | 1.台阶模板 | m2 | 24.25 | 42.11 | 1021.17 |
| 82 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 | m2 | 161.26 | 76.86 | 12394.44 |
| 83 | 010505008002 | 其他板模板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 1995.91 | 70.78 | 141270.51 |
| 84 | 010505008003 | 其他板模板 | 1.挑檐模板 | m2 | 263.53 | 69.21 | 18238.91 |
| 85 | 010505013001 | 过梁、圈梁模板 | 1.过梁、圈梁模板 | m2 | 201.78 | 55.13 | 11124.13 |
| 86 | 010505012001 | 压顶模板 | 1.压顶模板 | m | 526.82 | 44.21 | 23290.71 |
| 本页小计 | | | | | | | 1461179.43 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 10 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 87 | 010505020001 | 叠合构件后浇混凝土模板 | 1.叠合构件后浇混凝土模板 | m2 | 961.65 | 102.49 | 98559.51 |
| 88 | 010505019001 | 后浇带模板 | 1.后浇带板模板 | m2 | 97.62 | 75.64 | 7383.98 |
| 89 | 010505019002 | 后浇带模板 | 1.后浇带梁模板 | m2 | 62.69 | 76.98 | 4825.88 |
| 90 | 010502032001 | 台阶 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层,台阶面向外坡1%<br>2.300厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300<br>3.素土夯实 | m2 | 24.25 | 135.29 | 3280.78 |
| 91 | 010506015001 | 现浇混凝土台阶钢筋 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.内配Φ8@200双向钢筋 | t | 0.096 | 4328.44 | 415.53 |
| 92 | 010502031001 | 坡道 | 坡道1 防滑地砖地面<br>1.100厚C20混凝土<br>2.300厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆<br>3.素土夯实 | m2 | 64.78 | 132.14 | 8560.03 |
| | | 装配式预制混凝土构件 | | | | | 2509412.44 |
| 93 | 010504004001 | 叠合楼板 | 1.构件类型:预制混凝土叠合板<br>2.构件混凝土强度等级:C30<br>3.钢筋含量:145kg/m3<br>4.其他完成本项工作的一切内容<br>5.具体做法详见装配式图<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 581.13 | 2313.42 | 1344397.76 |
| 本页小计 | | | | | | | 1467423.47 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 11 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 94 | 010504005001 | 实心剪力墙板 | 1.构件类型:预制外墙200厚<br>2.构件混凝土强度等级:C30<br>3.钢筋含量:57kg/m3<br>4.底部座浆:铺筑<br>5.其他:耐候密封胶<br>6.其他完成本项工作的一切内容<br>7.具体做法详见装配式图<br>8.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 50.12 | 2146.27 | 107571.05 |
| 95 | 010504005002 | 实心剪力墙板 | 1.构件类型:ALC外墙≤200厚<br>2.构件板材:采用强度为A5.0级,干密度为B06级,选用配双层钢丝网片的产品<br>3.粘结剂、勾缝剂、底缝砂浆等采用专用的ALC板特种干粉砂浆<br>4.具体做法详见装配式图<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 1049.26 | 646.83 | 678692.85 |
| 96 | 010504005003 | 实心剪力墙板 | 1.构件类型:ALC内墙≤200厚<br>2.构件板材:采用强度为A5.0级,干密度为B06级,选用配双层钢丝网片的产品<br>3.粘结剂、勾缝剂、底缝砂浆等采用专用的ALC板特种干粉砂浆<br>4.具体做法详见装配式图<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 491.35 | 635.57 | 312287.32 |
| 97 | 010504015001 | 叠合梁、板后浇混凝土 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 127.31 | 522.06 | 66463.46 |
| | | 门窗工程 | | | | | 1783152.75 |
| 本页小计 | | | | | | | 1165014.68 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 12 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 98 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.框、扇材质:单开复合木门<br>2.包含门锁等小五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 1.85 | 661.52 | 1223.81 |
| 99 | 010802002001 | 彩板门 | 1.框、扇材质:镀锌钢板门62.5mm厚<br>2.其他:含五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 539.31 | 428.29 | 230981.08 |
| 100 | 010802004001 | 钢制隔声门 | 1.框、扇材质:双扇钢制隔声门<br>2.含安全玻璃观察窗<br>3.包含门锁等小五金配件<br>4.具体做法大样详见图纸要求<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 27.15 | 425.84 | 11561.56 |
| 101 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级<br>2.框、扇材质:单扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 4.35 | 554.13 | 2410.47 |
| 102 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 5.66 | 498.22 | 2819.93 |
| 103 | 010802004004 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:单扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 8.27 | 516.25 | 4269.39 |
| 本页小计 | | | | | | | 253266.24 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 13 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 104 | 010802004005 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 3.15 | 556.14 | 1751.84 |
| 105 | 010802004006 | 钢质防火门 | 1.防火等级:丙级<br>2.框、扇材质:单扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 32.68 | 494.17 | 16149.48 |
| 106 | 010802004007 | 钢质防火门 | 1.防火等级:丙级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 5.22 | 489.59 | 2555.66 |
| 107 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:断热铝合金固定窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明)<br>4.其他:含五金配件<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 610.49 | 613.02 | 374242.58 |
| 本页小计 | | | | | | | 394699.56 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 14 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 108 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:断热铝合金推拉窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明)<br>4.其他:含五金配件<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 1564.5 | 613.67 | 960086.72 |
| 109 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列铝合金，型材壁厚1.4mm、粉末喷涂表面处理<br>3.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃(安全玻璃)<br>4.其他:含五金配件<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 16.27 | 430.97 | 7011.88 |
| 110 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.材质及规格:普通铝合金百叶窗<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 4.37 | 574.03 | 2508.51 |
| 111 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1.材质及规格:防雨百叶<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 15.59 | 565.15 | 8810.69 |
| 112 | 010807003003 | 金属百叶窗 | 1.材质及规格:电动防雨百叶<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 9.92 | 565.15 | 5606.29 |
| 113 | 010807003004 | 金属百叶窗 | 1.材质及规格:密闭百叶，颜色同外墙<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 3.45 | 574.03 | 1980.4 |
| 114 | 010807001004 | 电动开窗器 | 1.一拖一扇电动开窗器，带消防电源<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 套 | 1 | 347.86 | 347.86 |
| 本页小计 | | | | | | | 986352.35 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 15 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 115 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.可开启外窗均设置金刚网纱窗<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 783.34 | 190 | 148834.6 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | 1854731.65 |
| 116 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 屋1 上人屋面（保温）<br>1.70厚C25细石混凝土保护层(掺减水剂,每6米设分格缝),表面压光表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,保温层上各构造层设20宽分隔缝，分隔缝位置上下对应，分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平，与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.20厚WS M15水泥砂浆找平层<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 2517 | 84.07 | 211604.19 |
| 117 | 010506018001 | 屋面刚性层内配钢筋 | 屋1 上人屋面（保温）、屋2 上人屋面（无保温）<br>1.双向配Φ8@200钢筋<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 12.664 | 4342.03 | 54987.47 |
| 118 | 010902004002 | 屋面刚性层 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.70厚C25细石混凝土保护层,表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.20厚WS M15水泥砂浆找平层<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 355.54 | 84.07 | 29890.25 |
| 本页小计 | | | | | | | 445316.51 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 16 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 119 | 010902004003 | 屋面刚性层 | 屋4 楼梯屋面（无保温）<br>1.50厚C25细石混凝土保护层,表面抹平,并应设分格缝(其纵横间距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高,另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝,填塞方法相同)<br>2.20厚WS M15水泥砂浆找平层<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 272.41 | 68.05 | 18537.5 |
| 120 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋1、屋3、屋4<br>1.1.5+1.5厚Ⅱ型织物内增强PVC防水卷材(B1级难燃),四周翻起超过隔离层300高<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 3354.22 | 84.47 | 283330.96 |
| 121 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 屋1、屋3、屋4<br>1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高<br>2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 3354.22 | 36 | 120751.92 |
| 122 | 010902004004 | 屋面刚性层 | 屋5 雨蓬、挑板空调等板面<br>1.15厚WP M20水泥砂浆找平(加5%防水剂),中间压入一层镀锌钢丝网<br>2.钢筋混凝板清理干净<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 936.26 | 32.62 | 30540.8 |
| 本页小计 | | | | | | | 453161.18 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 17 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 123 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 屋5 雨蓬、挑板空调等板面<br>1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净。<br>真石漆<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 936.26 | 36 | 33705.36 |
| 124 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 地3、楼10<br>1.3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 297.73 | 49.39 | 14704.88 |
| 125 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 地2、地3<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻至完成面300<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 1028.64 | 30.7 | 31579.25 |
| 126 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼4<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻至完成面300<br>2.2厚聚氨酯防水涂料<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 811.24 | 81.01 | 65718.55 |
| 127 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼5、楼7、楼10<br>1.1.5厚聚氨酯防潮层,墙边翻起150mm<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 385.24 | 30.7 | 11826.87 |
| 128 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼9区域<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料,墙面上翻完成面300mm<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 5581.67 | 30.7 | 171357.27 |
| 129 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 外墙1、外墙2、外墙3、外墙4<br>1.1.5厚聚合物防水涂料<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 16725.21 | 40.66 | 680047.04 |
| 本页小计 | | | | | | | 1008939.22 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 18 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 130 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 内墙2、内墙4、内墙6、内墙8<br>1.1厚聚合物水泥基防水涂料<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 2636.99 | 27.3 | 71989.83 |
| 131 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 内墙9、内墙10<br>1.1.5厚合成高分子防水涂膜防潮层<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 522.47 | 32.9 | 17189.26 |
| 132 | 010904002005 | 顶棚涂膜防水 | 顶2 防潮顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>3.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 280.38 | 24.86 | 6970.25 |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | 1950480.1 |
| 133 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 屋1 上人屋面（保温）、屋3 不上人屋面（保温）<br>1.干铺聚酯无纺布150g/m2一层<br>2.100厚挤塑聚苯保温板(计算厚度80)(燃烧性能B1级)<br>3.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层<br>4.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 2872.54 | 93.02 | 267203.67 |
| 134 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 屋2 上人屋面（无保温）<br>1.干铺聚酯无纺布150g/m2一层<br>2.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层<br>3.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 57.3 | 17 | 974.1 |
| 本页小计 | | | | | | | 364327.11 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 19 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 135 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 外墙3 、外墙4真石漆外墙面（有保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,与预埋锚栓锚固)<br>2.5厚2H全效凝胶(燃烧性能A1级)<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 12096.63 | 85.41 | 1033173.17 |
| 136 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 内墙1、内墙2、内墙3、内墙4<br>1.12厚2H全效凝胶(燃烧性能A1级)<br>2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 8250.11 | 75.77 | 625110.83 |
| 137 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 内墙10 穿孔石膏板吸声内墙（有保温）<br>1.12厚2H全效凝胶(燃烧性能A1级)<br>2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 316.99 | 75.77 | 24018.33 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 1957177.34 |
| 138 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地1 防滑地砖地面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 253.03 | 76.09 | 19253.05 |
| 139 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 排烟井<br>1.20厚WS M20水泥砂浆<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 1.2 | 27.58 | 33.1 |
| 本页小计 | | | | | | | 1701588.48 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 20 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 140 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 墙身大样空调百叶处<br>1.15厚WS M20水泥砂浆(加5%防水粉)<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 936.26 | 23.5 | 22002.11 |
| 141 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地2 防滑地砖地面<br>1.8~10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.最薄处20厚WSM15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 672.3 | 94.48 | 63518.9 |
| 142 | 011102003003 | 块料楼地面 | 地3 防滑地砖（防水）下沉地面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 215 | 113.13 | 24322.95 |
| 143 | 011102003004 | 块料楼地面 | 楼1 防滑地砖（隔声）楼面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.10厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉<br>3.30厚隔声砂浆<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 4040.61 | 118.42 | 478489.04 |
| 本页小计 | | | | | | | 588333 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 21 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 144 | 011102003005 | 块料楼地面 | 楼2 防滑地砖楼面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 678.69 | 76.09 | 51641.52 |
| 145 | 011106003001 | 块料楼梯 | 楼2 防滑地砖楼梯面<br>1.8～10厚防滑地砖(含提示盲道)铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 584.02 | 156.98 | 91679.46 |
| 146 | 011102003006 | 块料楼地面 | 楼4 防滑地砖（防水下沉）楼面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆<br>3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.40厚C20细石混凝土保护层<br>5.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平<br>6.钢筋混凝土楼板清理干净<br>7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 631.21 | 144.71 | 91342.4 |
| 本页小计 | | | | | | | 234663.38 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 22 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 147 | 011104003001 | 金属复合地板 | 楼5 防静电活动地板面层楼面<br>1.200高防静电活动地板<br>2.15厚WS M20水泥砂浆抹面压光<br>3.15厚WS M15水泥砂浆找平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 247.82 | 420.53 | 104215.74 |
| 148 | 011103003001 | 塑胶运动地板 | 楼6 PVC地胶地板楼面<br>1.4厚PVC地胶地板,用专用胶粘剂粘贴<br>2.15厚WS M15干硬性水泥砂浆,压实抹光<br>3.30厚隔声砂浆<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 105.62 | 138.34 | 14611.47 |
| 149 | 011103003002 | 塑胶运动地板 | 楼7 弹性舞蹈地胶楼面<br>1.5mm厚同质透心哑光舞蹈专用PVC地胶,热熔焊接,墙边留20mm伸缩缝金属收边<br>2.30×50mm防腐阻燃木龙骨@400,配橡胶减震垫块,30mm厚双层结构基板错缝铺装<br>3.20厚WS M20水泥砂浆抹面压光<br>4.20厚WS M15水泥砂浆找平<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净,水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 86.96 | 244.67 | 21276.5 |
| 本页小计 | | | | | | | 140103.71 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 23 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 150 | 011102003007 | 块料楼地面 | 楼8 防滑地砖（隔声）楼面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.4厚聚合物水泥砂浆粘结层<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.40厚轻质隔声砂浆<br>5.3厚轻质粒隔声减震垫母料垫层<br>6.钢筋混凝土楼板清理干净<br>7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 214.53 | 164.13 | 35210.81 |
| 151 | 011101004001 | 耐磨楼地面 | 楼9 水磨石面层楼地面（无降板）<br>1.10厚1:2.5水泥彩色石子地面,表面磨光打蜡，1厚铜条分为1m×1m方格<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层<br>3.最薄处30厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 4829.32 | 182.27 | 880240.16 |
| 本页小计 | | | | | | | 915450.97 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 24 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 152 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 楼10 防静电水泥砂浆楼面<br>1.20厚WS M20防静电地面砂浆<br>2.防静电水泥砂浆一道<br>3.20厚WS M20水泥砂浆,内配防静电接地金属网表面抹平<br>4.20厚WS M15水泥砂浆找平<br>5.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>6.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平<br>7.现浇防水混凝土顶板,抗渗等级≥P8<br>8.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 57.48 | 150.95 | 8676.61 |
| 153 | 010502031002 | 坡道 | 坡道1 防滑地砖地面<br>1.8～12厚600×600防滑地砖面层,横向铺配套防滑条地砖中距300,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 64.78 | 76.09 | 4929.11 |
| 本页小计 | | | | | | | 13605.72 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 25 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 154 | 010502031003 | 坡道 | 坡道2 彩色金刚砂耐磨密封固化坡道<br>1.深灰色金刚砂耐磨面层(5kg/m2),密封固化剂渗透硬化,多次哑光防滑抛光<br>2.混凝土初凝阶段(压φ15防滑槽 转弯处由外径向内径找坡3%)<br>3.100厚C30细石混凝土(内配双向φ6@200钢筋网)，6m×6m分格切缝并灌注聚氨酯密封胶<br>4.素水泥浆结合层<br>5.钢筋防水混凝土结构自防水,抗渗等级P8,并处理平整<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 312 | 64.37 | 20083.44 |
| 155 | 011107004001 | 块料台阶 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.8～12厚600×300地砖面层,专用擦缝剂擦缝(密缝)<br>2.20厚WSM 15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 24.25 | 163.18 | 3957.12 |
| 156 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 井1<br>1.20厚WS M15水泥砂浆压实赶光<br>2.素水泥浆一遍<br>3.现浇钢筋混凝土底板<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 46.56 | 27.31 | 1271.55 |
| 本页小计 | | | | | | | 25312.11 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 26 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 157 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 踢脚线 深灰色铝合金明装式<br>1.1.2厚铝合金踢脚线卡条扣入(成品)<br>2.1.2厚铝合金卡条水泥钉固定墙面(成品)<br>3.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 99.2 | 205.87 | 20422.3 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 2350583.68 |
| 158 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙1 真石漆外墙面（无保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,与预埋锚栓锚固)<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>4.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 4288.53 | 102.05 | 437644.49 |
| 159 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆<br>2.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>3.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 9944.49 | 37.02 | 368145.02 |
| 本页小计 | | | | | | | 826211.81 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 27 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 160 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 外墙4 面砖外墙面墙裙(有保温)<br>1.8～10厚600×300通体砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝<br>2.4～5厚瓷砖胶<br>3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆<br>4.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>5.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 2077.51 | 145.99 | 303295.68 |
| 161 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 外墙2 面砖外墙面墙裙(无保温)<br>1.8～10厚600×300通体砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝<br>2.4～5厚瓷砖胶<br>3.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,与预埋锚栓锚固)<br>4.15厚WP M15水泥砂浆<br>5.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>6.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 414.69 | 211.02 | 87507.88 |
| 162 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 内墙1、内墙2<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.8厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 3413.9 | 14.54 | 49638.11 |
| 本页小计 | | | | | | | 440441.67 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 28 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 163 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | 内墙3 面砖内墙（有保温）<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.8厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平<br>3.4～5厚瓷砖胶<br>4.8～10厚600×300通体砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 3574.56 | 123.5 | 441458.16 |
| 164 | 011203003004 | 块料墙、柱面 | 内墙4 面砖防潮内墙（有保温）<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.8厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平<br>3.3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆<br>4.4～5厚瓷砖胶<br>5.8～10厚600×300通体砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 1078.35 | 133.91 | 144401.85 |
| 165 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WP M20水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 4644.23 | 45.03 | 209129.68 |
| 本页小计 | | | | | | | 794989.69 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 29 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 166 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 内墙6 无保温涂料防潮内墙<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.12厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚WP M20水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 121.21 | 37.38 | 4530.83 |
| 167 | 011203003005 | 块料墙、柱面 | 内墙7 无保温面砖内墙<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4~8厚瓷砖专用粘结剂<br>5.8~10厚600×300通体砖背面刷背胶,专用擦缝剂擦缝<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 583.63 | 145.37 | 84842.29 |
| 168 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 内墙7 无保温面砖内墙<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4~8厚瓷砖专用粘结剂<br>5.8~10厚600×150防滑砖背面刷背胶,专用擦缝剂擦缝<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 99.2 | 150.85 | 14964.32 |
| 本页小计 | | | | | | | 104337.44 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 30 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 169 | 011203003006 | 块料墙、柱面 | 内墙8 无保温面砖防潮内墙<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定<br>3.4~8厚瓷砖专用粘结剂<br>4.8~10厚600×300通体砖背面刷背胶,专用擦缝剂擦缝<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 747.84 | 145.37 | 108713.5 |
| 170 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 内墙9 穿孔石膏板吸声内墙<br>1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.10厚WP M20水泥石灰膏砂浆分层抹平<br>3.50×50×0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,中距300<br>4.40厚岩棉毡,用建筑胶剂粘贴于龙骨档内(燃烧性能A级)<br>5.玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>6.贴铺12厚穿孔石膏饰面板面层,用自攻螺钉固定<br>7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 205.48 | 110.4 | 22684.99 |
| 本页小计 | | | | | | | 131398.49 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 31 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 171 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 内墙10 穿孔石膏板吸声内墙（有保温）<br>1.基层墙面清理干净,满涂界面砂浆<br>2.8厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平<br>3.50×50×0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,中距300<br>4.40厚岩棉毡,用建筑胶剂粘贴于龙骨档内(燃烧性能A级)<br>5.玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>6.贴铺12厚穿孔石膏饰面板面层,用自攻螺钉固定<br>7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 316.99 | 110.01 | 34872.07 |
| 172 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 机房内墙 墙面彩钢板<br>1.墙面彩钢板 | m2 | 53.05 | 219.49 | 11643.94 |
| 173 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 井1<br>1.5厚随砌随抹灰WP M20水泥砂浆压光<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.基层完成面清理干净<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 743.38 | 27.54 | 20472.69 |
| 174 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 会议兼党建活动室<br>1.8厚木纹冰火板<br>2.打胶固定<br>3.专用金属干挂件<br>4.墙体基层清理干净<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 6.34 | 205.51 | 1302.93 |
| 175 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 会议兼党建活动室<br>1.8厚红色冰火板<br>2.结构胶<br>3.专用金属干挂件<br>4.墙体基层清理干净<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 3.52 | 192.18 | 676.47 |
| 本页小计 | | | | | | | 68968.1 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 32 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 176 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 | 舞蹈活动室<br>1.1.9m高钢化镜6mm<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 42.18 | 110.45 | 4658.78 |
| | | 天棚工程 | | | | | 762202.38 |
| 177 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 顶4 铝扣板吊顶<br>1.600×600×1铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆)<br>2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距<br>3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200<br>4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定<br>5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 1133.03 | 134.03 | 151860.01 |
| 178 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 顶4 铝扣板吊顶<br>1.300×300×1铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆)<br>2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距<br>3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200<br>4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定<br>5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 1243.24 | 125.34 | 155827.7 |
| 本页小计 | | | | | | | 312346.49 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 33 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 179 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 顶5 穿孔石膏板吸声顶棚<br>1.9.5厚穿孔板材600×600<br>2.50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋装填于龙骨间<br>3.T型轻钢横撑龙骨TB24×28,间距600,与主龙骨插接<br>4.T型轻钢龙骨TB24×38(或TB24×28),间距600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>5.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定<br>6.现浇钢筋混凝土板底预留中Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200<br>7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 320.83 | 85.97 | 27581.76 |
| 180 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 网络机房 铝板吊顶<br>1.微孔铝板吊顶 600×600×0.8m | m2 | 33.45 | 70.1 | 2344.85 |
| 181 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚 | 顶6 铝合金方通吊顶<br>1.80×100×1.5木纹铝方通,间距80,六角螺栓与龙骨固定<br>2.与100×50×0.7C型龙骨联结，间距不大于1200<br>3.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>4.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），双向中距不大于1200<br>5.钢筋混凝土板底面修补清理干净，界面剂一道<br>6.具体做法详见图纸<br>7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 547.45 | 169.96 | 93044.6 |
| 本页小计 | | | | | | | 122971.21 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 34 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 182 | 011302002002 | 跌级吊顶天棚 | 顶3 硅酸钙板吊顶<br>1.喷（刷）白色防水无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.双层9.5厘硅酸钙板板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸<br>9.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 1101.98 | 233.86 | 257709.04 |
| 本页小计 | | | | | | | 257709.04 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 35 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 183 | 011302002003 | 跌级吊顶天棚（会议兼党建活动室） | 顶3 硅酸钙板吊顶<br>1.喷（刷）白色防水无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.双层9.5厘硅酸钙板、15mm高强石膏基纤维板,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸<br>9.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 75.6 | 218.25 | 16499.7 |
| 本页小计 | | | | | | | 16499.7 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 36 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 184 | 011302002004 | 跌级吊顶天棚 | 顶3 硅酸钙板吊顶<br>1.喷（刷）白色防水无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.双层9.5厘硅酸钙板板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.30×30×3角钢，刷防锈漆三遍<br>5.具体做法详见图纸<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 37.95 | 167.79 | 6367.63 |
| 185 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 井1<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.5厚WS M15水泥砂浆<br>3.5厚WS M20水泥砂浆<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 58.71 | 30.82 | 1809.44 |
| 本页小计 | | | | | | | 8177.07 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 37 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 186 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 墙身大样<br>1.板面先涂刷水泥板专用封闭底漆,喷(刷)无机涂料两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.10厚水泥纤维板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸<br>9.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 339.51 | 144.79 | 49157.65 |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 1105145.65 |
| 本页小计 | | | | | | | 49157.65 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 38 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 187 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 外墙1 真石漆外墙面（无保温）<br>1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆(喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 4288.53 | 38.01 | 163007.03 |
| 188 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆(喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 9944.49 | 38.01 | 377990.06 |
| 189 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 内墙1、内墙2、内墙5、内墙6<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 8086.15 | 29.23 | 236358.16 |
| 190 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 内墙9、内墙10<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 522.47 | 29.23 | 15271.8 |
| 本页小计 | | | | | | | 792627.05 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 39 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 191 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 顶1 涂料顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>3.局部刮腻子,磨平<br>4.满刮腻子两遍找平层<br>5.无机涂料罩面两道(燃烧性能A级)<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 10620.79 | 28.87 | 306622.21 |
| 192 | 011403001007 | 抹灰面油漆 | 顶2 防潮顶棚<br>1.表面喷刷无机防霉涂料一底两遍(燃烧性能A级)<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 280.38 | 21.03 | 5896.39 |
| | | 其他装饰工程 | | | | | 793130.22 |
| 193 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 楼梯栏杆高1100mm<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ60×3、Φ25×1.0、Φ38×1.2<br>2.含预埋铁件<br>3.做法:参22J403-1 B4型/2-8<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m | 200.81 | 340.7 | 68415.97 |
| 194 | 011503003001 | 扶手 | 楼梯靠墙扶手<br>1.扶手材料种类、规格:Φ40×2不锈钢管扶手抛光,Φ30×2不锈钢钢管<br>3.做法:参国标16J934-3,B/C1<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m | 196.44 | 128.13 | 25169.86 |
| 本页小计 | | | | | | | 406104.43 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 40 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 195 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 | 外墙栏杆<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ60×3扶手及立柱、不锈钢管Φ30×3竖杆<br>2.不锈钢管磨砂处理,焊接<br>3.含预埋铁件<br>4.做法:参节点大样1栏杆剖面、立面大样图<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m | 606.1 | 430.42 | 260877.56 |
| 196 | 011503001003 | 空调格栅 | 空调格栅<br>1.栏杆材料种类、规格:1.4厚25×70 铝合金边框、1.5厚20×61 工字型铝合金格栅框、1.0厚15×60铝合金栅格、1.4厚50×70铝合金立柱<br>2.做法:参空调格栅立面大样示意<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m | 373.72 | 197.4 | 73772.33 |
| 197 | 011503001004 | 带扶手的栏杆、栏板 | 护窗栏杆1m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆<br>2.含预埋件制安<br>3.做法:参22J403-1 4-24/HC7 | m | 56.4 | 249.41 | 14066.72 |
| 198 | 011503004001 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 舞蹈活动室<br>1.成品可升降把杆高1.0m<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m | 22 | 228.39 | 5024.58 |
| 199 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.名称：GKZ<br>2.规格：H800*400*25*36<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 14.02 | 6390.4 | 89593.41 |
| 200 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.栓钉3a19@200*100<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 套 | 176 | 6.24 | 1098.24 |
| 本页小计 | | | | | | | 444432.84 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 41 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 201 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20厚大理石台板<br>2.支架、配件品种、规格:L50×32×3角钢、钢板网<br>3.做法:参15ZJ512-41-1，A<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 47.17 | 427.83 | 20180.74 |
| 202 | 011505002001 | 坐便器抓杆 | 1.材料品种:坐便器抓杆<br>2.规格:不锈钢Φ40×4<br>3.图集参考:12J926-J10-3<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 个 | 10 | 264.01 | 2640.1 |
| 203 | 011505002002 | 取纸器 | 1.材料品种:不锈钢取纸器<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 个 | 5 | 28.43 | 142.15 |
| 204 | 011505002003 | 挂衣钩 | 1.名称:挂衣钩<br>2.距地1.2m<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 个 | 10 | 21.89 | 218.9 |
| 205 | 011505002004 | 多功能台 | 1.材料品种:多功能台<br>2.品种、规格:木质0.7×0.4×0.03m<br>3.图集参考:13ZJ301-60-6<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 个 | 5 | 110.52 | 552.6 |
| 206 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.卫生间隔断<br>2.隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板隔断<br>3.配件品种、规格:综合考虑<br>4.做法:参15ZJ512-29-4<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 769.95 | 272.02 | 209441.8 |
| 207 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.钢化玻璃镜5厚<br>2.做法:参14J914-2-53-2<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 81.5 | 239.03 | 19480.95 |
| 本页小计 | | | | | | | 252657.24 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 42 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 208 | 011508001001 | 美术字 | 1.基层类型:真石漆外墙面<br>2.镌字材料材质:2厚丹霞红色不锈钢氟碳烤漆艺术字,字体由业主选定字深200mm<br>3.字体规格:2.7m×2.7m<br>4.固定方式:单字独立耳板+M12化学锚栓,间距≤500 | 个 | 1 | 2454.31 | 2454.31 |
| | | 教学楼地下部分 | | | | | 11826254.38 |
| | | 土石方工程 | | | | | 389481.29 |
| 209 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 756.97 | 8.38 | 6343.41 |
| 210 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:综合考虑 | m3 | 24074.53 | 5.58 | 134335.88 |
| 211 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计规范要求<br>2.填方材料品种:原土 | m3 | 12465.03 | 19.96 | 248802 |
| | | 抗拔锚杆 | | | | | 531544.02 |
| 212 | 010202007001 | 锚杆(锚索) | 1.锚杆(索)类型、部位:锚杆,单根长度平均15m<br>2.钻孔深度:钻孔深度详图纸<br>3.钻孔直径:Φ150<br>4.杆体材料品种、规格、数量: Φ18锚杆钢筋及固定用短筋、Φ8支架钢筋，均为HRB400<br>5.浆液种类、强度等级:M30水泥砂浆，选用普通硅酸盐水泥，水泥强度不小于42.5MPa<br>6.杆体钢筋刷环氧树脂防腐涂层3遍<br>7.两道遇水膨胀橡胶套环<br>8.其它:未尽事项内容详见设计图纸 | m | 4215 | 115.89 | 488476.35 |
| 213 | 010202007002 | 锚杆(锚索) | 1.入岩深度:暂定2m<br>2.入岩:综合考虑 | m | 562 | 70.4 | 39564.8 |
| 214 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方<br>2.机械装自卸汽车运<br>3.运距:暂定14km | m3 | 74.45 | 47.05 | 3502.87 |
| 本页小计 | | | | | | | 923479.62 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 43 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 砌筑工程 | | | | | 89443.11 |
| 215 | 010401001001 | 砖基础-砖胎模 | 1.高度:1.2m以内<br>2.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖<br>3.砂浆强度等级:现场自拌M5.0水泥砂浆砌筑 | m3 | 7.21 | 457.28 | 3296.99 |
| 216 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 砖胎膜<br>1.砖胎模内墙面及压顶抹灰:20厚WM M20厚水泥砂浆找平 | m2 | 59.76 | 35.53 | 2123.27 |
| 217 | 010401003003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×190×115<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑<br>5.地下室暗室增加费 | m3 | 72.34 | 575.05 | 41599.12 |
| 218 | 010506023003 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:内墙不同材质交界处<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 36.42 | 19.77 | 720.02 |
| 219 | 010506023004 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:疏散通道和楼梯间墙体<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 914.94 | 19.77 | 18088.36 |
| 220 | 010609004001 | 金属井(沟)盖及盖座 | 1.集水井钢篦子<br>2.-45*4钢篦子外边、-35*4篦子格栅开U型槽与格栅焊接<br>3.地下室暗室增加费 | 套 | 16 | 195.37 | 3125.92 |
| 221 | 010401010002 | 排水沟 | 汽车坡道室外截水沟<br>1.沟面钢篦子340×420×70mm,-45*4钢篦子外边、-35*4篦子格栅开U型槽与格栅焊接<br>2.壁抹20厚1:2水泥砂浆;沟底1:3水泥砂浆找1%坡,找坡长度不大于20 | m | 22.61 | 91.45 | 2067.68 |
| 本页小计 | | | | | | | 71021.36 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 44 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 222 | 010401010003 | 排水沟 | 地下室排水沟<br>1.沟面钢篦子340×420×70mm,-45*4钢篦子外边、-35*4篦子格栅开U型槽与格栅焊接<br>2.排水沟底最薄处20厚DPM15预拌砂浆加5%防水粉均向集水井找0.5%坡,碰梁的地方平沟底预留150过水口,侧壁做法参沟底做法。<br>3.地下室暗室增加费 | m | 219.83 | 83.8 | 18421.75 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 7249485.92 |
| 223 | 010506014002 | 现浇混凝土地坪钢筋 | 楼11<br>1.内配Φ6@200钢筋网<br>2.地下室暗室增加费 | t | 0.106 | 4527.25 | 479.89 |
| 224 | 010506018002 | 屋面刚性层内配钢筋 | 地顶1<br>1.内配Φ6@150钢筋网 | t | 4.185 | 4328.44 | 18114.52 |
| 225 | 010506018003 | 屋面刚性层内配钢筋 | 地顶2、消防水池顶<br>1.内配Φ8@200钢筋网 | t | 8.773 | 4328.44 | 37973.4 |
| 226 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 570.75 | 410.12 | 234075.99 |
| 227 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 161 | 501.38 | 80722.18 |
| 228 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂 | m3 | 3158.33 | 500.45 | 1580586.25 |
| 229 | 010502003002 | 筏形基础(车道) | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，掺10%膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 110.65 | 501.38 | 55477.7 |
| 230 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 49.14 | 493.01 | 24226.51 |
| 本页小计 | | | | | | | 2050078.19 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 45 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 231 | 010502013004 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 1156.21 | 510.01 | 589678.66 |
| 232 | 010502011003 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 1.48 | 510.38 | 755.36 |
| 233 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 106.26 | 572.89 | 60875.29 |
| 234 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 3.16 | 613.49 | 1938.63 |
| 235 | 010502010003 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 324.27 | 496.55 | 161016.27 |
| 236 | 010502010004 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 535.12 | 537.15 | 287439.71 |
| 237 | 010502020003 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 16.86 | 567.77 | 9572.6 |
| 238 | 010502021002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.地下室暗室增加费 | m3 | 9.13 | 661.43 | 6038.86 |
| 239 | 010502023002 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.地下室暗室增加费 | m3 | 0.09 | 547.37 | 49.26 |
| 240 | 010502022002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.地下室暗室增加费 | m3 | 4.45 | 547.37 | 2435.8 |
| 241 | 010502019007 | 其他板 | 1.板名称:反坎<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C20<br>4.地下室暗室增加费 | m3 | 0.06 | 613.33 | 36.8 |
| 本页小计 | | | | | | | 1119837.24 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 46 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 242 | 010502033003 | 梁板后浇带 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C40，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 11.56 | 627 | 7248.12 |
| 243 | 010502033004 | 墙后浇带 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C40，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 2.72 | 663.5 | 1804.72 |
| 244 | 010502033005 | 底板后浇带 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C40，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 21.28 | 627.63 | 13355.97 |
| 245 | 010503014001 | 盖板、井圈 | 1.部位:防电缆井混凝土盖板含提环<br>2.混凝土种类:商品混凝土<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.单件体积:760mm×240mm×150mm<br>5.砂浆强度等级、配合比:M10<br>6.其他:含钢筋制安及构件模板制安<br>7.地下室暗室增加费 | m3 | 0.19 | 4070.58 | 773.41 |
| 246 | 010506002005 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内（含钢筋接头） | t | 36.479 | 4429.31 | 161576.8 |
| 247 | 010506002006 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 19.424 | 5576.42 | 108316.38 |
| 248 | 010506002007 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 6.118 | 4254.43 | 26028.6 |
| 249 | 010506004003 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 0.965 | 4328.44 | 4176.94 |
| 250 | 010506004004 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.78 | 5576.42 | 4349.61 |
| 251 | 010506004005 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 1.019 | 5247.19 | 5346.89 |
| 本页小计 | | | | | | | 332977.44 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 47 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 252 | 010506004006 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内（含钢筋接头） | t | 104.535 | 4011.67 | 419359.92 |
| 253 | 010506004007 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 7.846 | 4254.43 | 33380.26 |
| 254 | 010506005006 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 9.234 | 5576.42 | 51492.66 |
| 255 | 010506005007 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 1.117 | 5247.19 | 5861.11 |
| 256 | 010506005008 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 9.345 | 4254.43 | 39757.65 |
| 257 | 010506005009 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 1.34 | 4328.44 | 5800.11 |
| 258 | 010506005010 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 66.711 | 4136.06 | 275920.7 |
| 259 | 010506006004 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 9.966 | 4328.44 | 43137.23 |
| 260 | 010506006005 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 93.436 | 3957.75 | 369796.33 |
| 261 | 010506006006 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1.287 | 5576.42 | 7176.85 |
| 262 | 010506009004 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.039 | 5576.42 | 217.48 |
| 263 | 010506009005 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 0.003 | 5247.19 | 15.74 |
| 264 | 010506009006 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 0.547 | 4328.44 | 2367.66 |
| 265 | 010506009007 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 1.04 | 3957.75 | 4116.06 |
| 266 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 404.928 | 3962.53 | 1604539.35 |
| 本页小计 | | | | | | | 2862939.11 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 48 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 267 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 2.468 | 5247.19 | 12950.06 |
| 268 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.027 | 5576.42 | 150.56 |
| 269 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 0.126 | 4254.43 | 536.06 |
| 270 | 010506010005 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.地下室暗室增加费 | t | 0.008 | 4445.54 | 35.56 |
| 271 | 010506010006 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.地下室暗室增加费 | t | 1.887 | 4043.11 | 7629.35 |
| 272 | 010506010007 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>2.地下室暗室增加费 | t | 0.623 | 5835.54 | 3635.54 |
| 273 | 010506010008 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内<br>2.地下室暗室增加费 | t | 0.056 | 5469.61 | 306.3 |
| 274 | 010506010009 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.地下室暗室增加费 | t | 0.281 | 4445.54 | 1249.2 |
| 275 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 274.1 | 34.45 | 9442.75 |
| 276 | 010505002001 | 基础模板 | 1.筏板基础模板 | m2 | 217.03 | 51.28 | 11129.3 |
| 277 | 010505002002 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 109.32 | 57.31 | 6265.13 |
| 278 | 010505002003 | 基础模板 | 1.集水坑模板 | m2 | 129.2 | 55.01 | 7107.29 |
| 279 | 010505002004 | 基础模板 | 1.电梯坑模板 | m2 | 14.84 | 55.01 | 816.35 |
| 280 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 441.63 | 65.82 | 29068.09 |
| 281 | 010505004007 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 17.48 | 65.73 | 1148.96 |
| 282 | 010505004008 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.8外 | m2 | 545.7 | 70.2 | 38308.14 |
| 本页小计 | | | | | | | 129778.64 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 49 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 283 | 010505004009 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.8内 | m2 | 99.77 | 64.56 | 6441.15 |
| 284 | 010505004010 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.2内 | m2 | 39.62 | 77.21 | 3059.06 |
| 285 | 010505004011 | 柱面模板 | 1.异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6m内 | m2 | 30.78 | 88.33 | 2718.8 |
| 286 | 010505004012 | 柱面模板(有防水要求) | 1.异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6m内 | m2 | 10.7 | 87.3 | 934.11 |
| 287 | 010505005004 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6m内 | m2 | 2002.57 | 49.72 | 99567.78 |
| 288 | 010505005005 | 墙面模板(有防水要求) | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6m内 | m2 | 3066.24 | 47.02 | 144174.6 |
| 289 | 010505005006 | 墙面模板(有防水要求) | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 | 212.93 | 44.56 | 9488.16 |
| 290 | 010505006007 | 梁模板(有防水要求) | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 47.83 | 78.7 | 3764.22 |
| 291 | 010505006008 | 梁模板(有防水要求) | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 1105.74 | 85.36 | 94385.97 |
| 292 | 010505005007 | 止水螺杆 | 1.部位:防水构件模板<br>2.暂按1.5套/m2，结算按实际计算 | 套 | 6665 | 17.65 | 117637.25 |
| 293 | 010505007005 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.地下室楼板模板,楼板厚25cm,支模高度4.6m内<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 772.65 | 81.8 | 63202.77 |
| 294 | 010505007006 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.地下室楼板模板,楼板厚30cm,支模高度4.6m内<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 2340.48 | 84.35 | 197419.49 |
| 本页小计 | | | | | | | 742793.36 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 50 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 295 | 010505007007 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.地下室楼板模板,楼板厚18cm,支模高度4.6m内<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 86.51 | 78.22 | 6766.81 |
| 296 | 010505007008 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.防爆波电缆井顶板模板<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 2.88 | 67.41 | 194.14 |
| 297 | 010505010002 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 直形<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 121.12 | 111.19 | 13467.33 |
| 298 | 010505012002 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 47.05 | 56.24 | 2646.09 |
| 299 | 010505013002 | 过梁模板 | 1.过梁模板<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 1.41 | 56.24 | 79.3 |
| 300 | 010505008004 | 其他板模板 | 1.门槛模板<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 0.67 | 71.86 | 48.15 |
| 301 | 010505019003 | 后浇带模板 | 1.后浇带板模板<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 48.9 | 81.8 | 4000.02 |
| 302 | 010505019004 | 后浇带模板 | 1.后浇带梁模板<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 12.12 | 78.7 | 953.84 |
| 303 | 010505019005 | 后浇带模板 | 1.后浇带墙模板 | m2 | 27.36 | 47.02 | 1286.47 |
| 304 | 010505019006 | 后浇带模板 | 1.后浇带基础模板 | m2 | 1.2 | 51.28 | 61.54 |
| | | 金属结构工程 | | | | | 4371.21 |
| 305 | 010802001001 | 检修门 | 1.钢材品种、规格:5厚不锈钢检修门1000×800mm<br>2.预埋70×70×5mm角钢、预埋筋筋Φ10<br>3.含门铰合页、门把手及锁条<br>4.地下室暗室增加费 | 樘 | 1 | 1125.6 | 1125.6 |
| 306 | 010607006001 | 检修钢爬梯 | 1.钢材品种、规格:40*40*2不锈钢方管、预埋件<br>2.地下室暗室增加费 | t | 0.109 | 15093.87 | 1645.23 |
| 本页小计 | | | | | | | 32274.52 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 51 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 307 | 010607006002 | 钢梯 | 1.部位:集水井<br>2.钢材品种、规格:Φ20钢筋<br>3.地下室暗室增加费 | t | 0.213 | 7513.54 | 1600.38 |
| | | 门窗工程 | | | | | 101514.88 |
| 308 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门材质:特级防火卷帘门(钢制)<br>2.含电机<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 77.66 | 888.22 | 68979.17 |
| 309 | 010802002002 | 彩板门 | 1.框、扇材质:镀锌钢板门62.5mm厚<br>2.其他:含五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 2.07 | 434.88 | 900.2 |
| 310 | 010802004008 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级<br>2.框、扇材质:单扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 13.16 | 564.5 | 7428.82 |
| 311 | 010802004009 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 33.39 | 498.4 | 16641.58 |
| 312 | 010802004010 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 10.01 | 600.69 | 6012.91 |
| 313 | 010802004011 | 钢质防火门 | 1.防火等级:丙级<br>2.框、扇材质:单扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 3.11 | 499.1 | 1552.2 |
| | | 人防门 | | | | | 653497.62 |
| 本页小计 | | | | | | | 103115.26 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 52 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 314 | 010804007001 | 特种门 | 1.门类型:悬板活门<br>2.型号:HM8000(6)-P-S<br>3.尺寸:760×1460mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | 4 | 7458.93 | 29835.72 |
| 315 | 010804007002 | 特种门 | 1.门类型:单扇防护密闭门<br>2.型号:KDFM0822(6)-P-S<br>3.尺寸:860×2260mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | 3 | 10724.27 | 32172.81 |
| 316 | 010804007003 | 特种门 | 1.门类型:单扇密闭门<br>2.型号:KDMM0822-P-S<br>3.尺寸:860×2260mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | 3 | 15240.8 | 45722.4 |
| 317 | 010804007004 | 特种门 | 1.门类型:单扇防护密闭门<br>2.型号:WDFM1222(6)-P-S<br>3.尺寸:1260×2260mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | 3 | 13884.27 | 41652.81 |
| 318 | 010804007005 | 特种门 | 1.门类型:单扇防护密闭门<br>2.型号:WDFM2022(6)-P-S<br>3.尺寸:2060×2260mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | 3 | 17440 | 52320 |
| 319 | 010804007006 | 特种门 | 1.门类型:单扇密闭门<br>2.型号:WDMM0822-P-S<br>3.尺寸:860×2260mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | 2 | 10091.2 | 20182.4 |
| 320 | 010804007007 | 特种门 | 1.门类型:单扇密闭门<br>2.型号:WDMM1222-P-S<br>3.尺寸:1260×2260mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | 5 | 11624 | 58120 |
| 321 | 010804007008 | 特种门 | 1.门类型:单扇密闭门<br>2.型号:WDMM2022-P-S<br>3.尺寸:2060×2260mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | 3 | 18468.27 | 55404.81 |
| 本页小计 | | | | | | | 335410.95 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 53 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 322 | 010804007009 | 特种门 | 1.门类型:双扇防护密闭门<br>2.型号:WSFM5525(6)-P-S<br>3.尺寸:5560×2560mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | 1 | 84545.87 | 84545.87 |
| 323 | 010804007010 | 特种门 | 1.门类型:连通口双向受力防护密闭门<br>2.型号:WSFM5525(G6)-P-S<br>3.尺寸:5560×2560mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | 2 | 116770.4 | 233540.8 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | 2067826.8 |
| 324 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 地顶1<br>1.4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材<br>2.3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材<br>3.刷基层处理剂一遍 | m2 | 1412.93 | 85.07 | 120197.96 |
| 325 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 地顶2、消防水池顶<br>1.3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材<br>2.刷基层处理剂一遍 | m2 | 2221.62 | 38.55 | 85643.45 |
| 326 | 010902004005 | 屋面刚性层 | 地顶1<br>1.70厚C20细石混凝土保护层<br>2.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平<br>3.地下室自防水结构顶板 | m2 | 1412.93 | 48.67 | 68767.3 |
| 327 | 010902004006 | 屋面刚性层 | 地顶2、消防水池顶<br>1.100厚C20细石混凝土保护层<br>2.300厚LC7.5轻骨料混凝土<br>3.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平<br>4.地下室自防水结构顶板 | m2 | 2221.62 | 157.74 | 350438.34 |
| 328 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 | 地底1、消防水池底板<br>1.4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材(2型)<br>2.刷基层处理剂一遍 | m2 | 5504.23 | 99.2 | 546019.62 |
| 本页小计 | | | | | | | 1489153.34 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 54 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 329 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 地底1、消防水池底板<br>1.50厚C20细石混凝土保护层<br>2.铺0.4厚聚乙烯膜一层<br>3.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平 | m2 | 5504.23 | 63.88 | 351610.21 |
| 330 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 地侧1、消防水池侧壁<br>1.刷基层处理剂一遍<br>2.4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材(2型) | m2 | 2523.88 | 96.29 | 243024.41 |
| 331 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | 地侧1<br>1.20厚WP M20水泥砂浆找平<br>2.30厚WP M20水泥砂浆抹面 | m2 | 2335.55 | 81.33 | 189950.28 |
| 332 | 010903003002 | 墙面砂浆防水 | 消防水池侧壁<br>1.30厚WP M20水泥砂浆抹面 | m2 | 188.33 | 45.79 | 8623.63 |
| 333 | 010903003003 | 墙面砂浆防水 | 池防1 消防水池内壁<br>1.15厚WP M5水泥砂浆找平(5%JX-Ⅱ防水剂)<br>2.5厚WP M15聚合物水泥防水砂浆<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 478.8 | 35.15 | 16829.82 |
| 334 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 池防1 消防水池地面<br>1.15厚WP M5水泥砂浆找平(5%JX-Ⅱ防水剂)<br>2.5厚WP M15聚合物水泥防水砂浆<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 310.89 | 31.93 | 9926.72 |
| 335 | 010905003001 | 止水带 | 1.止水带材料种类:3厚止水钢板<br>2.止水带尺寸:300*3 | m | 595.76 | 55.32 | 32957.44 |
| 336 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 内墙6<br>1.1厚聚合物水泥基防水涂料<br>2.地下室暗室增加费 | m2 | 959.84 | 28.08 | 26952.31 |
| 337 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼12<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料,墙面上翻完成面300mm<br>2.地下室暗室增加费 | m2 | 420.09 | 31.63 | 13287.45 |
| 本页小计 | | | | | | | 893162.27 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 55 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 338 | 010904003003 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 集水井<br>1.20厚WP M20水泥砂浆(加5%防水剂)抹面<br>2.地下室暗室增加费 | m2 | 29.14 | 21.58 | 628.84 |
| 339 | 010903003004 | 墙面砂浆防水 | 集水井<br>1.20厚WP M20水泥砂浆(加5%防水剂)抹面<br>2.地下室暗室增加费 | m2 | 129.2 | 22.98 | 2969.02 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 242101.2 |
| 340 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 井1<br>1.20厚WS M15水泥砂浆压实赶光<br>2.素水泥浆一遍<br>3.钢筋混凝土板底面清理干净<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 3.66 | 29.25 | 107.06 |
| 341 | 011101007001 | 细石混凝土找平层 | 地4 彩色金刚砂耐磨密封固化地面<br>1.浅灰色金刚砂耐磨面层(5kg/m2),密封固化剂渗透硬化,多次哑光防滑抛光<br>2.80厚C30细石混凝土,6m×6m分格切缝并灌注聚氨酯密封<br>3.素水泥浆结合层<br>4.钢筋防水混凝土结构自防水,抗渗等级P8,并处理平整<br>5.地下室暗室增加费 | m2 | 2574.98 | 53.58 | 137967.43 |
| 342 | 010506014003 | 现浇混凝土地坪钢筋 | 地4 彩色金刚砂耐磨密封固化地面<br>1.Φ6@200钢筋网<br>2.地下室暗室增加费 | t | 5.72 | 4527.25 | 25895.87 |
| 本页小计 | | | | | | | 167568.22 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 56 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 343 | 011102003008 | 块料楼地面 | 楼2 防滑地砖楼面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净<br>5.地下室暗室增加费 | m2 | 268.61 | 80.31 | 21572.07 |
| 344 | 011106003002 | 块料楼梯 | 楼2 防滑地砖楼梯面<br>1.8～10厚防滑地砖(含提示盲道)铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净<br>5.地下室暗室增加费 | m2 | 96.74 | 146.91 | 14212.07 |
| 345 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 楼11 防油渗楼面<br>1.70厚C30防油渗混凝土,随打随抹光,表面涂密封固剂<br>2.满涂防油渗水泥浆一道<br>3.刷底子油一道,4厚一布二胶耐碱玻璃网布放油渗胶泥隔离层<br>4.20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>5.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>6.钢筋防水混凝土结构自防水,抗渗等级P8,并处理平整<br>7.地下室暗室增加费 | m2 | 47.84 | 91 | 4353.44 |
| 本页小计 | | | | | | | 40137.58 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 57 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 346 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 楼12 水泥砂浆地面<br>1.20厚WS M5水泥砂浆压实赶光<br>2.35厚C20细石混凝土<br>3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋防水混凝土结构自防水,抗渗等级P8,并处理平整<br>6.地下室暗室增加费 | m2 | 309.07 | 76.14 | 23532.59 |
| 347 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 内墙8 无保温面砖防潮内墙<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WP M15水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定<br>3.4～5厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>4.8～10厚600×150防滑砖,专用擦缝剂擦缝<br>5.地下室暗室增加费 | m2 | 89.06 | 162.37 | 14460.67 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 68430.76 |
| 348 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | 内墙6 无保温涂料防潮内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.12厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚WP M20水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 1655.95 | 40.53 | 67115.65 |
| 349 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰 | 井1<br>1.5厚随砌随抹灰WP M20水泥砂浆压光<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.基层完成面清理干净<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 44.58 | 29.5 | 1315.11 |
| 本页小计 | | | | | | | 106424.02 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 58 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 天棚工程 | | | | | 4401.99 |
| 350 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | 顶7 珍珠岩吸声顶棚<br>1.20厚596×296机房专用珍珠岩吸声板,气钉固定<br>2.单向C型轻钢龙骨50×19×0.4,中距300,与吸顶吊件连接<br>3.H高吸顶吊件,间距<600,用6×75膨胀螺栓固定于结构板底<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 44.25 | 99.48 | 4401.99 |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 326089.66 |
| 351 | 011403001008 | 抹灰面油漆 | 内墙6 无保温涂料内墙<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料\深灰色涂料一底两遍（燃烧性能A级）<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 3995.43 | 31.8 | 127054.67 |
| 352 | 011403001009 | 抹灰面油漆（独立柱） | 内墙6 无保温涂料内墙<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料\深灰色涂料一底两遍（燃烧性能A级）<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 335.01 | 37.16 | 12448.97 |
| 353 | 011403001010 | 抹灰面油漆 | 顶2 防潮顶棚<br>1.表面喷刷无机防霉涂料一底两遍(燃烧性能A级)<br>2.地下室暗室增加费 | m2 | 3823.09 | 23.02 | 88007.53 |
| 354 | 010904002007 | 顶棚涂膜防水 | 顶2 防潮顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>3.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 3823.09 | 25.49 | 97450.56 |
| 355 | 010904002008 | 顶棚涂膜防水 | 顶7<br>1.1厚聚合物水泥基防水涂料<br>2.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 44.25 | 25.49 | 1127.93 |
| 本页小计 | | | | | | | 330491.65 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 59 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 其他装饰工程(钢结构) | | | | | 98065.92 |
| 356 | 011503001005 | 带扶手的栏杆、栏板 | 楼梯栏杆高1100mm<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ60×3、Φ25×1.0、Φ38×1.2<br>2.含预埋铁件<br>3.做法:参22J403-1 B4型/2-8<br>4.地下室暗室增加费 | m | 35.95 | 360.18 | 12948.47 |
| 357 | 011503001006 | 带扶手的栏杆、栏板 | 楼梯靠墙扶手<br>1.扶手材料种类、规格:Φ40×2不锈钢管扶手抛光,Φ30×2不锈钢钢管<br>3.做法:参国标16J934-3,B/C1<br>4.地下室暗室增加费 | m | 33.15 | 135.97 | 4507.41 |
| 358 | 010603001002 | 实腹钢柱 | 1.名称：GKZ1<br>2.规格：800*400*25*36 | t | 6.198 | 6405.77 | 39702.96 |
| 359 | 010506025002 | 预埋铁件 | 1.栓钉3a19@200长80mm、钢板900*450*36、8M24-I Q235B | t | 0.621 | 9605.55 | 5965.05 |
| 360 | 011502001001 | 橡胶防撞护角 | 成品黑黄橡胶防撞护角<br>1.L型100×100mm<br>2.胶粘+螺丝固定<br>3.地下室暗室增加费 | m | 236.4 | 8.52 | 2014.13 |
| 361 | 040205007001 | 标线 | 1.标线线采用专用道路耐磨划线漆<br>2.蓝色地漆\蓝色地漆\橘色地漆\黄白相间地漆<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 283.01 | 35.45 | 10032.7 |
| 362 | 040205008001 | 标记 | 1.地面导向标采用专用道路耐磨划线漆<br>2.地下室暗室增加费 | m2 | 25.6 | 48.26 | 1235.46 |
| 363 | 040205017001 | 广角镜 | 1.广角镜Φ800 PC防撞镜面、镀锌安装件<br>2.地下室暗室增加费 | 个 | 2 | 305.05 | 610.1 |
| 364 | 040205018001 | 减速垄 | 1.减速带 140宽×40高强橡胶<br>2.做法参考17J927-1 1/10<br>3.地下室暗室增加费 | m | 5.05 | 79 | 398.95 |
| 本页小计 | | | | | | | 77415.23 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 60 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 365 | 040205017002 | 定位器 | 1.定位器 540×140×90高强橡胶贴工程反光膜<br>2.具体做法详见图纸<br>3.地下室暗室增加费 | 个 | 160 | 43.34 | 6934.4 |
| 366 | 040205004001 | 电梯楼梯牌 | 1.电梯楼梯牌、出口指示牌 600×400×1.2铝板,工程级反光膜<br>2.具体做法详见图纸<br>3.地下室暗室增加费 | 个 | 13 | 208.8 | 2714.4 |
| 367 | 040205004002 | 车行指示牌 | 1.车行指示牌 Φ500铝板,工程级反光膜<br>2.具体做法详见图纸<br>3.地下室暗室增加费 | 个 | 15 | 281.13 | 4216.95 |
| 368 | 040205004003 | 入口顶部标识牌 | 1.入口顶部标识牌 4000×600×1.2高强度铝板+工程级反光膜;激光裁板,电脑刻字,机械贴膜<br>2.具体做法详见图纸<br>3.地下室暗室增加费 | 个 | 1 | 592.4 | 592.4 |
| 369 | 040205004004 | 停车库管理规定标识牌 | 1.停车库管理规定标识牌 7680×3800×1.2高强度铝板+工程级反光膜;激光裁板,电脑刻字,机械贴膜<br>2.具体做法详见图纸<br>3.地下室暗室增加费 | 个 | 1 | 5996.67 | 5996.67 |
| 370 | 040205004005 | 停车库指示牌 | 1.停车库指示牌 750×1150×1.2高强度铝板+工程级反光膜<br>2.具体做法详见图纸<br>3.地下室暗室增加费 | 个 | 1 | 195.87 | 195.87 |
| | | 体育馆地上部分 | | | | | 8395368.11 |
| | | 砌筑工程 | | | | | 325212.87 |
| 371 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 600×200×200<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM Ma5.0专用砂浆砌筑 | m3 | 344.99 | 474.44 | 163677.06 |
| 本页小计 | | | | | | | 184327.75 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 61 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 372 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:100mm<br>4.砂浆强度等级:DM Ma5.0专用砂浆砌筑 | m3 | 101.27 | 484.64 | 49079.49 |
| 373 | 010401003004 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×190×115<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 172.92 | 546.65 | 94526.72 |
| 374 | 010401003005 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×115×90<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:100mm<br>4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 14.44 | 553.97 | 7999.33 |
| 375 | 010506023005 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:内墙不同材质交界处 | m2 | 145.7 | 18.37 | 2676.51 |
| 376 | 010506023006 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:疏散通道和楼梯间墙体 | m2 | 394.87 | 18.37 | 7253.76 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 2071556.02 |
| 377 | 010501002002 | 楼地面垫层 | 楼4<br>1.270厚C10轻质骨料填充(轻骨料强度等级LC10) | m2 | 40.59 | 90.12 | 3657.97 |
| 378 | 010502013005 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 626.3 | 460.43 | 288367.31 |
| 379 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 260.92 | 563.9 | 147132.79 |
| 本页小计 | | | | | | | 600693.88 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 62 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 380 | 010502020004 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 19.34 | 518.18 | 10021.6 |
| 381 | 010502021003 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 112.47 | 627.77 | 70605.29 |
| 382 | 010502023003 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.69 | 526.72 | 890.16 |
| 383 | 010502022003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.48 | 526.72 | 3413.15 |
| 384 | 010502022004 | 圈梁 | 1.板名称:压顶<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.56 | 699.53 | 7387.04 |
| 385 | 010502019008 | 其他板 | 1.板名称:挑檐、反檐<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.含混凝土泵送费 | m3 | 24.81 | 664.28 | 16480.79 |
| 386 | 010502019009 | 其他板 | 1.板名称:悬挑板<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.含混凝土泵送费 | m3 | 9.56 | 642.04 | 6137.9 |
| 387 | 010506002008 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.含设计要求的钢筋接头 | t | 26.648 | 4817.67 | 128381.27 |
| 388 | 010506002009 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 7.886 | 5576.42 | 43975.65 |
| 389 | 010506002010 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 22.044 | 4254.43 | 93784.65 |
| 390 | 010506005011 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 1.699 | 5247.19 | 8914.98 |
| 391 | 010506005012 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 16.246 | 5576.42 | 90594.52 |
| 392 | 010506005013 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 1.551 | 4254.43 | 6598.62 |
| 393 | 010506005014 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 3.83 | 4328.44 | 16577.93 |
| 本页小计 | | | | | | | 503763.55 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 63 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 394 | 010506005015 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.含设计要求的钢筋接头 | t | 45.886 | 4048.34 | 185762.13 |
| 395 | 010506006007 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 18.333 | 4328.44 | 79353.29 |
| 396 | 010506006008 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 0.482 | 4400.46 | 2121.02 |
| 397 | 010506005016 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 1.301 | 3957.75 | 5149.03 |
| 398 | 010506009008 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.186 | 5576.42 | 1037.21 |
| 399 | 010506009009 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 0.689 | 4328.44 | 2982.3 |
| 400 | 010506009010 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 1.135 | 3957.75 | 4492.05 |
| 401 | 010506010010 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 3.329 | 4328.44 | 14409.38 |
| 402 | 010506010011 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 10.122 | 3957.75 | 40060.35 |
| 403 | 010506010012 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 4.617 | 5576.42 | 25746.33 |
| 404 | 010506010013 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 0.475 | 4400.46 | 2090.22 |
| 405 | 010505004013 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.2内 支模高度3.6m内 | m2 | 37.76 | 72.74 | 2746.66 |
| 406 | 010505004014 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.2内 支模高度6.8m内 | m2 | 233.67 | 90.64 | 21179.85 |
| 407 | 010505004015 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 支模高度6.8m内 | m2 | 487.17 | 83.63 | 40742.03 |
| 408 | 010505004016 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8内 支模高度6.8m内 | m2 | 74.61 | 77.99 | 5818.83 |
| 409 | 010505004017 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.2内 支模高度6m内 | m2 | 192.91 | 86.17 | 16623.05 |
| 410 | 010505004018 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 支模高度6m内 | m2 | 687.51 | 79.16 | 54423.29 |
| 本页小计 | | | | | | | 504737.02 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 64 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 411 | 010505004019 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8内 支模高度6m内 | m2 | 860.71 | 73.51 | 63270.79 |
| 412 | 010505007009 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m内 | m2 | 199.91 | 66.1 | 13214.05 |
| 413 | 010505007010 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度4.6m内 | m2 | 88.54 | 74.85 | 6627.22 |
| 414 | 010505007011 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度6m内 | m2 | 171.48 | 92.34 | 15834.46 |
| 415 | 010505007012 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度6.8m内 | m2 | 1171.64 | 101.08 | 118429.37 |
| 416 | 010505008005 | 其他板模板 | 1.悬挑板模板 | m2 | 106.81 | 76.86 | 8209.42 |
| 417 | 010505008006 | 其他板模板 | 1.挑檐模板 | m2 | 24.56 | 69.21 | 1699.8 |
| 418 | 010505008007 | 其他板模板 | 1.反檐模板 | m2 | 230.33 | 70.78 | 16302.76 |
| 419 | 010505006009 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):3.6m内 | m2 | 287.94 | 69.02 | 19873.62 |
| 420 | 010505006010 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):3.6m内 | m2 | 164.73 | 75.82 | 12489.83 |
| 421 | 010505006011 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):4.6m内 | m2 | 41.8 | 76.98 | 3217.76 |
| 422 | 010505006012 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):4.6m内 | m2 | 36.78 | 83.78 | 3081.43 |
| 423 | 010505006013 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):6m内 | m2 | 777.51 | 92.91 | 72238.45 |
| 424 | 010505006014 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):6m内 | m2 | 531.94 | 99.7 | 53034.42 |
| 425 | 010505006015 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 实际支模高度(m):6.8m内 | m2 | 1031.21 | 100.87 | 104018.15 |
| 426 | 010505006016 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 实际支模高度(m):6.8m内 | m2 | 407.89 | 107.67 | 43917.52 |
| 本页小计 | | | | | | | 555459.05 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 65 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 427 | 010505012003 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 71.51 | 55.13 | 3942.35 |
| 428 | 010505012004 | 圈梁模板 | 1.压顶模板 | m2 | 92.39 | 98.98 | 9144.76 |
| 429 | 010505010003 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 | m2 | 160.59 | 98.21 | 15771.54 |
| 430 | 010505013003 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 20.14 | 55.13 | 1110.32 |
| 431 | 010505018002 | 台阶模板 | 1.台阶模板 | m2 | 14.56 | 151.47 | 2205.4 |
| 432 | 010502032002 | 台阶 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层,台阶面向外坡1%<br>2.300厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300<br>3.素土夯实 | m2 | 10.9 | 467.34 | 5094.01 |
| 433 | 010506015002 | 现浇混凝土台阶、平台钢筋 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.内配Φ8@200双向钢筋 | t | 0.829 | 4328.44 | 3588.28 |
| 434 | 010502030001 | 台阶平台 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层,台阶面向外坡1%<br>2.300厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300<br>3.素土夯实 | m2 | 199.11 | 128.87 | 25659.31 |
| 435 | 010502031004 | 坡道 | 坡道1 防滑地砖地面<br>1.100厚C20混凝土<br>2.150厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆<br>3.素土夯实 | m2 | 18.26 | 88.21 | 1610.71 |
| 436 | 010506013001 | 现浇混凝土散水、坡道钢筋 | 坡道1 防滑地砖地面<br>1.内配Φ8@200双向钢筋 | t | 0.072 | 4328.44 | 311.65 |
| | | 金属结构工程 | | | | | 1836227.85 |
| 437 | 010603001003 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:型钢柱<br>2.钢材品种、规格:Q355-B | t | 27.695 | 6887.49 | 190749.04 |
| 438 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:雨棚钢管柱<br>2.钢材品种、规格:Q235B | t | 3.558 | 7436.43 | 26458.82 |
| 439 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:型钢梁<br>2.钢材品种、规格:Q355B | t | 15.039 | 6991.51 | 105145.32 |
| 本页小计 | | | | | | | 390791.51 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 66 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 440 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型:雨棚H钢梁<br>2.钢材品种、规格:Q355B | t | 9.143 | 6991.51 | 63923.38 |
| 441 | 010604001003 | 钢梁 | 1.梁类型:雨棚方钢管梁<br>2.钢材品种、规格:Q235B | t | 6.385 | 8134.21 | 51936.93 |
| 442 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.雨棚钢梁油漆<br>2.防火涂料,耐火极限1h,防火涂料厚度1.5mm | m2 | 439.28 | 25.99 | 11416.89 |
| 443 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q235B、C160×70×20×3.0<br>2.构件类型:C型檩条 | t | 2.968 | 6599.97 | 19588.71 |
| 444 | 010607003002 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q235B、C120×60×20×2.5<br>2.构件类型:镀锌C型檩条 | t | 5.146 | 7173.13 | 36912.93 |
| 445 | 011402005001 | 金属构件除锈 | 1.檩条、钢网架除锈<br>2.喷砂除锈,除锈质量等级应不低于Sa2级 | t | 49.257 | 1832 | 90238.82 |
| 446 | 011402003002 | 金属面油漆 | 1.檩条表面涂刷环氧富锌底漆二道、环氧云铁中间漆一道、丙烯酸聚氨酯面漆二道 | m2 | 552.89 | 50.96 | 28175.27 |
| 447 | 010605003001 | 钢屋面板 | 屋3 不上人钢结构屋面（保温）<br>1.0.65厚外层压型铝镁锰金属板<br>2.降噪层:80厚48K玻璃棉压缩到30厚<br>3.1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材<br>4.80厚岩棉板保温隔热层<br>5.0.3厚聚乙烯膜隔气层<br>6.0.5厚内层压型铝镁锰钢板<br>7.具体做法详见图纸 | m2 | 1269.06 | 498.64 | 632804.08 |
| 本页小计 | | | | | | | 934997.01 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 67 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 448 | 010601001001 | 钢网架 | 1.杆件钢材品种、规格:支座Q235B钢板,杆件Q235B无缝钢管,螺栓球45号,螺栓为锚栓Q235B,其它钢构件Q235B<br>2.节点形式、连接方式:螺栓球节点网架<br>3.内容:包含支座,杆件,螺栓球,封板,锥头,螺栓,套筒等所有内容<br>4.高强度螺栓、紧固螺钉和螺栓球螺孔均涂防锈油,安装后将多余孔和孔隙堵塞密封<br>5.其它:未尽事项内容详见设计图纸 | t | 46.289 | 9969.11 | 461460.13 |
| 449 | 011402003003 | 金属面油漆 | 1.钢网架油漆<br>2.环氧富锌底涂料2遍+环氧云铁中间涂料1道+聚氨酯面涂料2道<br>3.防火涂料,耐火极限1h,防火涂料厚度1.5mm | m2 | 925.53 | 76.96 | 71228.79 |
| 450 | 010506025003 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 1.798 | 9605.55 | 17270.78 |
| 451 | 010609004002 | 屋面检修孔 | 屋面检修孔<br>1.做法参考图集12J201 1/H19 | 个 | 1 | 107.31 | 107.31 |
| 452 | 010607006003 | 钢梯 | 成品屋面检修楼梯<br>1.做法参考图集15J401-D4-WT2a-90 | t | 0.195 | 5553.65 | 1082.96 |
| 453 | 010607006004 | 钢梯 | 成品屋面检修楼梯<br>1.做法参考图集15J401-D3-WT1a-36 | t | 0.414 | 5553.65 | 2299.21 |
| 454 | 010608004001 | 剪力栓钉 | 1.剪力栓钉 | 套 | 4128 | 6.16 | 25428.48 |
| | | 门窗工程 | | | | | 800511.63 |
| 455 | 010801002002 | 成品定制铝木门 | 1.框、扇材质:单开成品定制铝木门<br>2.包含门锁等小五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求 | m2 | 13.81 | 717.87 | 9913.78 |
| 本页小计 | | | | | | | 588791.44 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 68 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 456 | 010801002003 | 成品定制铝木门 | 1.框、扇材质:双开成品定制铝木门<br>2.包含门锁等小五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求 | m2 | 2.5 | 726 | 1815 |
| 457 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:全铝合金平开门<br>2.框、扇材质及规格:100系列铝合金，型材壁厚2.0mm、粉末喷涂表面处理，铝蜂窝填充，铝合金门板50mm厚<br>2.其他:含五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求 | m2 | 12.72 | 648.33 | 8246.76 |
| 458 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:断热铝合金平开门<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚2.2mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明)<br>4.其他:含五金配件<br>5.具体做法大样详见图纸要求 | m2 | 16.78 | 815.12 | 13677.71 |
| 459 | 010807001005 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:断热铝合金固定窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 845.99 | 612.75 | 518380.37 |
| 本页小计 | | | | | | | 542119.84 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 69 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 460 | 010807001006 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:断热铝合金平开窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 273.94 | 617.42 | 169136.03 |
| 461 | 010807003005 | 金属百叶窗 | 1.材质及规格:防雨百叶 | m2 | 30 | 564.7 | 16941 |
| 462 | 010802004012 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:双扇防火门<br>3.含复合防火玻璃FFB-25-A3.00<br>4.其他:含闭门器、顺位器等五金配件 | m2 | 8.25 | 687.71 | 5673.61 |
| 463 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:固定防火窗<br>3.含复合防火玻璃FFB-25-A3.00<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 27.8 | 616.71 | 17144.54 |
| 464 | 010802004013 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:单扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件 | m2 | 9.46 | 519.4 | 4913.52 |
| 465 | 010802004014 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件 | m2 | 5.44 | 567.93 | 3089.54 |
| 466 | 010802004015 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:双扇木纹转印热镀锌钢制防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等304不锈钢防火五金配件 | m2 | 18.27 | 606.74 | 11085.14 |
| 467 | 010807004002 | 金属纱窗 | 1.可开启外窗均设置金刚网纱窗 | m2 | 17.99 | 190 | 3418.1 |
| 468 | 010807003006 | 金属百叶窗 | 1.断热铝防雨百叶窗 | m2 | 30.24 | 564.7 | 17076.53 |
| 本页小计 | | | | | | | 248478.01 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 70 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | 210793.52 |
| 469 | 010902004007 | 屋面刚性层 | 屋2 不上人屋面（保温）<br>1.最薄40厚C20细石混凝土保护层找坡2%,并设分格缝(其纵横间距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.20厚WS M15水泥砂浆找平层<br>3.现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净 | m2 | 134.07 | 58.66 | 7864.55 |
| 470 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 屋2 不上人屋面（保温）<br>1.1.5+1.5厚Ⅱ型织物内增强PVC防水卷材(B1级难燃),四周翻起超过隔离层300高<br>2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 | m2 | 223.08 | 84.15 | 18772.18 |
| 471 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 屋2 不上人屋面（保温）<br>1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高 | m2 | 223.08 | 35.92 | 8013.03 |
| 472 | 010902004008 | 屋面刚性层 | 屋4 连廊、雨棚（无保温）<br>1.最薄40厚C20细石混凝土保护层找坡2%,并设分格缝(其纵横间距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净 | m2 | 56.87 | 40.39 | 2296.98 |
| 本页小计 | | | | | | | 36946.74 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 71 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 473 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 屋4 连廊、雨棚（无保温）<br>1.1.5+1.5厚Ⅱ型织物内增强PVC防水卷材(B1级难燃),四周翻起超过隔离层300高<br>2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 | m2 | 58.48 | 84.15 | 4921.09 |
| 474 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 屋4 连廊、雨棚（无保温）<br>1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高 | m2 | 58.48 | 35.92 | 2100.6 |
| 475 | 010902004009 | 屋面刚性层 | 屋5 挑板、窗台等板面<br>1.15厚WS M20水泥砂浆找平(加5%防水剂),中间压入一层镀锌钢丝网<br>2.钢筋混凝板清理干净 | m2 | 144.2 | 32.85 | 4736.97 |
| 476 | 011403001011 | 抹灰面油漆 | 屋5 挑板、窗台等板面<br>1.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 | m2 | 144.2 | 35.67 | 5143.61 |
| 477 | 010902004010 | 屋面刚性层 | 屋6 室内不上人天面<br>1.20厚WS M20水泥砂浆找平 | m2 | 268.19 | 18.27 | 4899.83 |
| 478 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.1.5厚聚合物防水涂料 | m2 | 3180.03 | 40.52 | 128854.82 |
| 479 | 010904002009 | 楼(地)面涂膜防水 | 地5、楼3、楼4、楼5<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料(两道)沿墙上翻至完成面300 | m2 | 367.31 | 53.43 | 19625.37 |
| 480 | 010904002010 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼4<br>1.2厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 40.59 | 40.39 | 1639.43 |
| 481 | 010904002011 | 楼(地)面涂膜防水 | 顶2 铝扣板吊顶<br>1.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料(此项仅卫生间等有水房间设置)<br>2.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道 | m2 | 53.39 | 24.79 | 1323.54 |
| 482 | 010903003005 | 墙面砂浆防水 | 内墙6 无保温涂料防潮内墙<br>1.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 58.23 | 10.33 | 601.52 |
| 本页小计 | | | | | | | 173846.78 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 72 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | 581705.56 |
| 483 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 屋2 不上人屋面（保温）<br>1.干铺聚酯无纺布150g/m2一层<br>2.100厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能B1级),节能计算厚度80 | m2 | 134.07 | 83.62 | 11210.93 |
| 484 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | 屋4 连廊、雨棚（无保温）<br>1.干铺聚酯无纺布150g/m2一层 | m2 | 56.87 | 7.78 | 442.45 |
| 485 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,Φ8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距≤500)<br>1.5厚2H全效凝胶(燃烧性能A1级) | m2 | 3180.03 | 84.67 | 269253.14 |
| 486 | 011001003005 | 保温隔热墙面 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.18厚2H全效凝胶<br>2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布 | m2 | 3180.03 | 94.59 | 300799.04 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 343447.24 |
| 487 | 011102003009 | 块料楼地面 | 地5 防滑地砖（防水）地面<br>1.灰色麻石地砖600×600×30,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 183.09 | 138.32 | 25325.01 |
| 本页小计 | | | | | | | 607030.57 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 73 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 488 | 011102003010 | 块料楼地面 | 楼1 防滑地砖（隔声）楼面<br>1.8～10厚800×800防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.10厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉<br>3.30厚隔声砂浆<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 8.23 | 154.71 | 1273.26 |
| 489 | 011102003011 | 块料楼地面 | 楼2 防滑地砖楼面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 33.66 | 75.6 | 2544.7 |
| 490 | 011106003003 | 块料楼梯 | 楼2 防滑地砖楼梯面<br>1.8～10厚防滑地砖(含提示盲道)铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 85.27 | 181.86 | 15507.2 |
| 491 | 011102003012 | 块料楼地面 | 楼3 防滑地砖（防水）楼面<br>1.8～10厚800×800防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡、抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 74.78 | 123.19 | 9212.15 |
| 本页小计 | | | | | | | 28537.31 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 74 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 492 | 011102003013 | 块料楼地面 | 楼4 防滑地砖（防水下沉）楼面(300×300)<br>1.8～10厚300×300防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆<br>3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.40厚C20细石混凝土保护层<br>5.20厚WS M20水泥砂浆找平<br>6.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 40.59 | 138.7 | 5629.83 |
| 493 | 011104003002 | 金属复合地板 | 楼5 防静电活动地板面层楼面<br>1.200高防静电活动地板<br>2.15厚WS M20水泥砂浆抹面压光<br>3.15厚WS M15水泥砂浆找平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 12.32 | 419.77 | 5171.57 |
| 494 | 011103003003 | 塑胶运动地板 | 楼6 PVC运动地板<br>1.7厚PVC合成材料面层<br>2.30厚细沥青混凝土<br>3.40厚中粒石沥青混凝土<br>4.20厚WS M15水泥砂浆找平<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 1202.11 | 209.74 | 252130.55 |
| 495 | 010502029001 | 散水 | 散1 种植（暗）散水<br>1.60厚C20细石混凝土,随打随磨,撒1:1水泥砂子压实赶光<br>2.150厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆<br>3.素土夯实,向外坡5% | m2 | 74.2 | 93.37 | 6928.05 |
| 本页小计 | | | | | | | 269860 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 75 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 496 | 010502031005 | 坡道 | 坡道1 防滑地砖地面<br>1.灰色麻石地砖600×600×30,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 18.26 | 120.06 | 2192.3 |
| 497 | 011107004002 | 块料台阶 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.8～12厚1200×300地砖面层,专用擦缝剂擦缝(密缝)<br>2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 52.37 | 286.84 | 15021.81 |
| 498 | 011102003014 | 块料台阶平台 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.8～12厚1200×300地砖面层,专用擦缝剂擦缝(密缝)<br>2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 16.02 | 156.73 | 2510.81 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 346992.27 |
| 499 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.基层墙面清理干净，满涂界面砂浆<br>2.8厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平 | m2 | 3180.03 | 12.68 | 40322.78 |
| 500 | 011201001007 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆<br>2.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>3.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆 | m2 | 3180.03 | 36.67 | 116611.7 |
| 本页小计 | | | | | | | 176659.4 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 76 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 501 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布 | m2 | 1218.69 | 44.64 | 54402.32 |
| 502 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | 内墙6 无保温涂料防潮内墙<br>1.基层墙面处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.12厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚WP M20水泥砂浆抹面压光 | m2 | 58.23 | 26.41 | 1537.85 |
| 503 | 011203003007 | 块料墙、柱面 | 内墙7 无保温面砖内墙<br>1.基层墙面处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WPM15水泥砂浆<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4～5厚瓷砖胶<br>5.8～10厚600×300抛光砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 213.87 | 129.21 | 27634.14 |
| 504 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 内墙7 无保温面砖内墙<br>1.基层墙面处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WPM15水泥砂浆<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4～5厚瓷砖胶<br>5.8～10厚100×300mm抛光砖,,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 6.24 | 127.98 | 798.6 |
| 本页小计 | | | | | | | 84372.91 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 77 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 505 | 011203003008 | 块料墙、柱面 | 内墙8 无保温面砖防潮内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>4.4～5厚瓷砖胶<br>5.8～10厚600×300通体砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 303.92 | 158.1 | 48049.75 |
| 506 | 011201001009 | 墙、柱面一般抹灰 | 井1<br>1.5厚随砌随抹灰WP M20水泥砂浆压光<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.基层完成面清理干净 | m2 | 54.15 | 27.31 | 1478.84 |
| 507 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | 内墙9<br>1.1.5厚合成高分子防水涂膜防潮层 | m2 | 853.55 | 32.77 | 27970.83 |
| 508 | 011403001012 | 抹灰面油漆 | 内墙9<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 853.55 | 28.94 | 24701.74 |
| 509 | 011205001007 | 墙、柱面装饰板 | 玻璃窗与柱墙防火封堵<br>1.防火岩棉88mm厚<br>2.防水透气膜<br>3.12mm防火石膏板(A级) | m2 | 49.91 | 69.8 | 3483.72 |
| | | 天棚工程 | | | | | 68688.59 |
| 本页小计 | | | | | | | 105684.88 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 78 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 510 | 011302001007 | 平面吊顶天棚 | 顶2 铝扣板吊顶<br>1.600×600铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆)<br>2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距<br>3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200<br>4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定<br>5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200 | m2 | 16.08 | 132.71 | 2133.98 |
| 511 | 011302001008 | 平面吊顶天棚 | 顶2 铝扣板吊顶<br>1.300×300铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆)<br>2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距<br>3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200<br>4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定<br>5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200 | m2 | 53.39 | 124.2 | 6631.04 |
| 本页小计 | | | | | | | 8765.02 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 79 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 512 | 011302001009 | 平面吊顶天棚 | 顶4 纤维增强水泥板室外封平梁底<br>1.板面先涂刷水泥板专用封闭底漆,喷(刷)无机涂料两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.10厚纤维增强水泥板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸 | m2 | 404.26 | 138.19 | 55864.69 |
| 本页小计 | | | | | | | 55864.69 |

# 分部分项工程项目清单计价表



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 513 | 011302001010 | 平面吊顶天棚 | 顶3 石膏板吊顶室内封平梁底<br>1.板面先涂刷水泥板专用封闭底漆,喷(刷)无机涂料两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.9.5厚石膏板板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸 | m2 | 38.44 | 105.59 | 4058.88 |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 174885.16 |
| 514 | 011403001013 | 抹灰面油漆 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.对饰面进行罩面漆涂刷或喷涂（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 | m2 | 3180.03 | 37.68 | 119823.53 |
| 本页小计 | | | | | | | 123882.41 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 81 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 515 | 011403001014 | 抹灰面油漆 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 1218.69 | 28.94 | 35268.89 |
| 516 | 011403001015 | 抹灰面油漆 | 内墙6 无保温涂料防潮内墙<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 58.23 | 28.94 | 1685.18 |
| 517 | 011403001016 | 抹灰面油漆 | 顶1 涂料顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>3.局部刮腻子,磨平<br>4.满刮腻子两遍找平层<br>5.无机涂料罩面两道 | m2 | 632.91 | 28.61 | 18107.56 |
| | | 其他装饰工程 | | | | | 213234.54 |
| 518 | 011503003002 | 扶手 | 楼梯靠墙扶手离地1m高<br>1.扶手材料种类、规格:Φ60×2不锈钢管扶手，Φ30×2不锈钢钢管<br>3.做法:参国标15J403-1，K7型/E4 | m | 95.77 | 135.8 | 13005.57 |
| 519 | 011503001007 | 带扶手的栏杆、栏板 | 楼梯栏杆1m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:40×80硬木扶手，Φ40×2不锈钢管立柱，Φ28×1.5不锈钢管竖杆，Φ34×1.5不锈钢管套管<br>2.做法参国标15J403-1，A2/B14 | m | 45.9 | 302.75 | 13896.23 |
| 520 | 011503001008 | 带扶手的栏杆、栏板 | 护窗栏杆0.8m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆<br>2.含预埋件制安<br>3.做法:参22J403-1 4-24/HC7 | m | 1 | 225.62 | 225.62 |
| 本页小计 | | | | | | | 82189.05 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 82 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 521 | 011503001009 | 带扶手的栏杆、栏板 | 护窗栏杆0.9m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆<br>2.含预埋件制安<br>3.做法:参22J403-1 4-24/HC7 | m | 2.8 | 234.57 | 656.8 |
| 522 | 011503001010 | 带扶手的栏杆、栏板 | 护窗栏杆1.1m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆<br>2.含预埋件制安<br>3.做法:参22J403-1 4-24/HC7 | m | 1 | 257.84 | 257.84 |
| 523 | 011503001011 | 带扶手的栏杆、栏板 | 护窗栏杆1.2m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆<br>2.含预埋件制安<br>3.做法:参22J403-1 4-24/HC7 | m | 16.05 | 267.42 | 4292.09 |
| 524 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20厚大理石台板<br>2.支架、配件品种、规格:L50×32×3角钢、钢板网<br>3.做法:参15ZJ512-41-1，A | m2 | 4.65 | 424.85 | 1975.55 |
| 525 | 011505002005 | 安全抓杆 | 1.材料品种:安全抓杆<br>2.规格:不锈钢Φ40×4<br>3.图集参考:12J926-J10-3 | 个 | 4 | 262.42 | 1049.68 |
| 526 | 011505002006 | 取纸器 | 1.材料品种:不锈钢取纸器 | 个 | 2 | 28.38 | 56.76 |
| 527 | 011505002007 | 挂衣钩 | 1.名称:挂衣钩<br>2.距地1.2m | 个 | 2 | 21.86 | 43.72 |
| 本页小计 | | | | | | | 8332.44 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 83 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 528 | 011505002008 | 多功能台 | 1.材料品种:多功能台<br>2.品种、规格:木质0.7×0.4×0.03m<br>3.图集参考:13ZJ301-60-4 | 个 | 2 | 109.67 | 219.34 |
| 529 | 011207003002 | 成品隔断 | 1.卫生间隔断<br>2.隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板隔断<br>3.配件品种、规格:综合考虑<br>4.做法:参15ZJ512-29-4 | m2 | 114.09 | 271.67 | 30994.83 |
| 530 | 011207003003 | 成品隔断 | 1.小便器隔断<br>2.隔断材料品种、规格:抗倍特板隔断<br>3.配件品种、规格:综合考虑<br>4.做法:参15ZJ512-35-2 | m2 | 2 | 271.67 | 543.34 |
| 531 | 011505003002 | 镜面玻璃 | 1.钢化玻璃镜5厚<br>2.做法:参14J914-2-53-2 | m2 | 8.23 | 238.82 | 1965.49 |
| 532 | 011502001002 | 成品装饰线条 | 1.门贴防撞警示条0.1m高 | m | 16.2 | 39.65 | 642.33 |
| 533 | 011506001001 | 装饰板雨篷 | 雨棚大样<br>1.铝面憎水岩棉夹芯板0.8+50+0.6<br>2.檩条 | m2 | 495.52 | 156.31 | 77454.73 |
| 534 | 011506001002 | 装饰板雨篷 | 雨棚大样<br>1.2.5厚白色真石漆铝单板封边 | m2 | 73.39 | 327.03 | 24000.73 |
| 535 | 010901007001 | 雨棚不锈钢水槽 | 雨棚大样<br>1.1.5厚304不锈钢水槽 | m | 62.9 | 655.55 | 41234.1 |
| 536 | 011508001002 | 美术字 | 1.“体育馆”三个字<br>2.2厚不锈钢,白色氟碳烤漆,字深200mm,单字独立耳板 +M12化学锚栓,间距≤500,根据图纸报价 | 个 | 3 | 239.93 | 719.79 |
| | | 体育馆一层精装修 | | | | | 1422112.86 |
| | | 地面 | | | | | 770577.86 |
| 本页小计 | | | | | | | 177774.68 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 84 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 537 | 010501002003 | 楼地面垫层 | 地1、地3、地4<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层<br>2.150厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆<br>3.素土夯实 | m2 | 439.66 | 84.94 | 37344.72 |
| 538 | 010506014004 | 现浇混凝土地坪钢筋 | 地1、地2、地3、地4<br>1.内配Φ8@200双向钢筋 | t | 1.736 | 4328.44 | 7514.17 |
| 539 | 010904002012 | 楼(地)面涂膜防水 | 地1<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻至完成面300 | m2 | 110.04 | 61.18 | 6732.25 |
| 540 | 010904002013 | 楼(地)面涂膜防水 | 地1<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 88.69 | 30.59 | 2713.03 |
| 541 | 011102003015 | 块料楼地面 | 地1 600×600防滑砖<br>1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 88.69 | 123.19 | 10925.72 |
| 542 | 011102003016 | 块料楼地面 | 地1 240×115米黄色砖(泳池专用)<br>1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 6.9 | 114.31 | 788.74 |
| 543 | 010904002014 | 楼(地)面涂膜防水 | 地2、地6<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料<br>2.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 785.43 | 61.18 | 48052.61 |
| 544 | 010501002004 | 楼地面垫层 | 地2<br>1.150厚C20细石混凝土 | m2 | 400 | 61.52 | 24608 |
| 545 | 010401001002 | 砖基础 | 地2、地6<br>1.加气砼砌块填充 | m3 | 106.98 | 463.43 | 49577.74 |
| 546 | 010506018004 | 屋面刚性层内配钢筋 | 地2<br>1.内配Φ6@150钢筋网片 | t | 1.185 | 4328.44 | 5129.2 |
| 本页小计 | | | | | | | 193386.18 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 85 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 547 | 011101002002 | 细石混凝土楼地面 | 地6<br>1.50厚C20细石混凝土加Φ2钢丝网@100（包含地暖管道）<br>2.80厚C20细石混凝土加Φ6.5钢筋网@250 | m2 | 385.43 | 72.5 | 27943.68 |
| 548 | 010506018005 | 屋面刚性层内配钢筋 | 地6<br>1.内配Φ6钢筋网@250 | t | 0.685 | 4328.44 | 2964.98 |
| 549 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 地6<br>1.面覆铝箔（反射层）<br>2.35厚聚苯板（绝热层） | m2 | 385.43 | 41.79 | 16107.12 |
| 550 | 011102003017 | 块料楼地面 | 地2、地6 泳池及池边地砖<br>1.4～5mm氯丁胶乳防水砂浆镶贴4～5厚240×115天蓝砖\深蓝色砖(泳池专用)<br>2.10mm氯丁胶乳防水砂浆<br>3.20厚WS W15水泥砂浆保护层<br>4.20厚聚合物水泥砂浆找平,阴阳角抹小圆角<br>7 20厚WS W15水泥砂浆保护层<br>8.阴阳角沿墙上翻接二次防水<br>9.20厚聚合物水泥砂浆找平,阴阳角抹小圆角 | m2 | 785.43 | 577.41 | 453515.14 |
| 551 | 011102003018 | 块料楼地面 | 地3 地砖<br>1.专业美缝( 氢化环氧彩砂)<br>2.10厚1000×1000仿水磨石防滑砖(拼色)留缝<br>3.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 183.42 | 199.76 | 36639.98 |
| 552 | 011102001001 | 石材楼地面 | 地4 大理石门槛石<br>1.20厚灰色大理石,环氧树脂胶嵌缝修补,现场整体磨光、水晶硬化<br>2.石材背面满抹水泥膏<br>3.30厚WS M15干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 | m2 | 1.29 | 171.28 | 220.95 |
| 本页小计 | | | | | | | 537391.85 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 86 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 553 | 011103003004 | 塑胶运动地板 | 地5<br>1.赛规级6mm厚淡红色\白色地胶饰面<br>2.专用胶粘剂<br>3.3～5mm厚水泥基自流平砂浆<br>4.自流平界面剂<br>5.20厚WS M15水泥砂浆找平层 | m2 | 179.87 | 221.27 | 39799.83 |
| | | 墙面 | | | | | 367719.19 |
| 554 | 011001003006 | 保温隔热墙面 | 墙面1、墙面2、墙面3、墙面4、墙面5（外墙内侧墙）<br>1.基层墙面清理干净,8厚专用DITM15界面抹灰砂浆<br>2.18厚2H全效凝胶<br>2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布 | m2 | 970.09 | 107.13 | 103925.74 |
| 555 | 011201001010 | 墙、柱面一般抹灰 | 墙面1 涂料墙面<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布 | m2 | 394.81 | 44.64 | 17624.32 |
| 556 | 011403001017 | 抹灰面油漆 | 墙面1 涂料墙面<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 394.81 | 28.94 | 11425.8 |
| 557 | 011203003009 | 块料墙、柱面 | 墙面2 墙板墙面<br>1.8厚木纹冰火板<br>2.结构胶<br>3.专用金属干挂件<br>4.墙体基层清理干净 | m2 | 197.93 | 191.08 | 37820.46 |
| 558 | 011203003010 | 块料墙、柱面 | 墙面3 干挂岩板墙面<br>1.1200×2400×15mm浅灰色岩板<br>2.干挂件固定<br>3.墙体基层清理干净 | m2 | 33.06 | 320.51 | 10596.06 |
| 本页小计 | | | | | | | 221192.21 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 87 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 559 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 墙面3 干挂岩板墙面<br>1.900×1800×12mm岩板<br>2.干挂件固定<br>3.墙体基层清理干净 | m2 | 126.4 | 306.44 | 38734.02 |
| 560 | 011203003011 | 块料墙、柱面 | 墙面4 贴面砖墙面<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>4.4～8厚瓷砖专用粘结剂<br>5.8～10厚600×300通体砖,背面刷背胶,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 439.1 | 158.1 | 69421.71 |
| 561 | 011203003012 | 块料墙、柱面 | 墙面5 马赛克墙面<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>4.4～5厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>5.5厚305×305陶瓷马赛克,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 400.69 | 132.63 | 53143.51 |
| 562 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 踢脚1 内嵌式铝合金 踢脚线60mm高<br>1.1.2厚铝合金踢脚线卡条扣入(成品)<br>2.1.2厚铝合金卡条水泥钉固定墙面(成品)<br>3.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍 | m2 | 48.1 | 205.2 | 9870.12 |
| 563 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 踢脚2 深灰色铝合金明装式 踢脚线60mm高<br>1.1.2厚深灰色铝合金明装式踢脚线卡条扣入(成品)<br>2.1.2厚铝合金卡条水泥钉固定墙面(成品)<br>3.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍 | m2 | 53.7 | 205.2 | 11019.24 |
| 本页小计 | | | | | | | 182188.6 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 88 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 564 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 踢脚3 面砖踢脚(60高)<br>1.10厚1000×1000仿水磨石防滑砖(拼色)切60mm高<br>2.4厚DTA砂浆粘结层<br>3.17厚WP M15砂浆打底<br>4.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍 | m2 | 18.07 | 229.01 | 4138.21 |
| | | 天棚 | | | | | 222765.72 |
| 565 | 011403001018 | 抹灰面油漆 | 顶1 涂料顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>3.局部刮腻子,磨平<br>4.满刮腻子两遍找平层<br>5.无机涂料一底两面 | m2 | 314.7 | 38.55 | 12131.69 |
| 566 | 010904002015 | 楼(地)面涂膜防水 | 顶2 铝扣板吊顶<br>1.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料(此项仅卫生间等有水房间设置)<br>2.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道 | m2 | 84.82 | 24.79 | 2102.69 |
| 567 | 011302001011 | 平面吊顶天棚 | 顶2 铝扣板吊顶<br>1.600×600×1铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆)<br>2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距<br>3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200<br>4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定<br>5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200 | m2 | 84.82 | 132.71 | 11256.46 |
| 本页小计 | | | | | | | 29629.05 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 89 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 568 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 顶3 铝合金方通吊顶<br>1.80×100×1.5木纹铝方通,间距80,六角螺栓与龙骨固定<br>2.与100×50×0.7C型龙骨联结，间距不大于1200<br>3.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>4.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），双向中距不大于1200<br>5.钢筋混凝土板底面修补清理干净，界面剂一道 | m2 | 188.86 | 169.6 | 32030.66 |
| 569 | 011302002005 | 跌级吊顶天棚 | 顶4 双层石膏板吊顶<br>1.喷(刷)无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.9.5厘双层石膏板板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 | m2 | 103.91 | 137.68 | 14306.33 |
| 本页小计 | | | | | | | 46336.99 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 90 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 570 | 011302002006 | 跌级吊顶天棚 | 顶5 双层硅酸钙板吊顶<br>1.喷(刷)无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.双层9.5厘硅酸钙板板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 | m2 | 407.8 | 158.6 | 64677.08 |
| 571 | 010904002016 | 楼(地)面涂膜防水 | 顶6 冲孔铝板吊顶<br>1.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料(此项仅卫生间等有水房间设置)<br>2.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道 | m2 | 239.94 | 24.79 | 5948.11 |
| 本页小计 | | | | | | | 70625.19 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 91 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 572 | 011302002007 | 跌级吊顶天棚 | 顶6 冲孔铝板吊顶<br>1.安装1200×600×1.5冲孔铝板与配套专用龙骨固定,板缝塞泡沫棒,贴美纹纸打胶,刮平撕纸<br>2.与配套的专用下层异型勾搭龙骨联结,根据铝板尺寸确定龙骨间距<br>3.固定主龙骨,间距不大于1200<br>4.M8号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定<br>5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 | m2 | 239.94 | 223.49 | 53624.19 |
| 573 | 011302001012 | 平面吊顶天棚 | 节点大样图DL-01-01、DL-01-02<br>1.15mm厚高强石膏基纤维板<br>2.1mm厚黑色哑光不锈钢 | m2 | 34.13 | 200.1 | 6829.41 |
| 574 | 011302001013 | 平面吊顶天棚 | 节点大样图DL-04-02-01<br>1.40×40×4镀锌角钢<br>2.双层9.5厘硅酸钙板<br>4.4～5厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>5.5厚305×305渐变马赛克砖,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 8.96 | 208.91 | 1871.83 |
| 575 | 010608001001 | 顶面反支撑 | 顶面反支撑<br>1.40*40*4角钢<br>2.焊接灼伤处刷防锈漆三遍<br>3.具体做法详见图纸 | t | 1.96 | 9177.18 | 17987.27 |
| | | 其他 | | | | | 61050.09 |
| 576 | 011502001003 | 成品装饰线条 | 1.1.2厚U形铝合金线条 | m | 42 | 7.74 | 325.08 |
| 577 | 011502001004 | 成品装饰线条 | 1.1.2厚T形铝合金收口线 | m | 211.63 | 7.74 | 1638.02 |
| 578 | 010808002001 | 金属门窗套 | 1.15mm厚高强石膏基纤维板<br>2.1.2厚不锈钢门套 | m2 | 4.42 | 174.55 | 771.51 |
| 本页小计 | | | | | | | 83047.31 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 92 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 579 | 010609004003 | 金属沟盖 | 溢水沟活动盖板<br>1.成品不锈钢水箅子500x160x25,厚2<br>2.含不锈钢方管支架及3mm不锈钢地盘<br>3.具体做法详见图纸 | m | 142.4 | 362.26 | 51585.82 |
| 580 | 011503001012 | 304不锈钢成品泳池扶手 | 1.304不锈钢成品泳池扶手 | 个 | 18 | 373.87 | 6729.66 |
| | | 体育馆地下部分 | | | | | 1580018.77 |
| | | 土石方工程 | | | | | 90678.08 |
| 581 | 010102001002 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土-桩间土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 694.26 | 9.64 | 6692.67 |
| 582 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 90.65 | 8.28 | 750.58 |
| 583 | 010101001002 | 挖单独土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:综合考虑 | m3 | 3136 | 5.58 | 17498.88 |
| 584 | 010102007002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计规范要求<br>2.填方材料品种:原土 | m3 | 1951.98 | 19.96 | 38961.52 |
| 585 | 010102007003 | 回填方 | 1.级配砂石(掺8%42.5水泥)压实<br>2.级配砂石配比(碎石:石屑:中粗砂=5:3:2) | m3 | 98.1 | 272.93 | 26774.43 |
| | | 桩基工程 | | | | | 375892.03 |
| 586 | 010301005001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:载体桩<br>2.桩头截面、高度:桩径Φ410mm、800mm高<br>3.混凝土强度等级:商品砼C25<br>4.有无钢筋:有钢筋 | 根 | 207 | 40.22 | 8325.54 |
| 587 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.桩头外运<br>2.运距：14km | m3 | 21.85 | 89.68 | 1959.51 |
| 588 | 010302002001 | 沉管灌注桩 | 1.载体桩（含试验桩）<br>2.桩径:Φ410mm<br>3.桩身混凝土强度:商品砼C25 | m3 | 191.21 | 1042.16 | 199271.41 |
| 589 | 010302002002 | 沉管灌注桩 | 1.载体桩（空桩）<br>2.桩径:Φ410mm | m3 | 48.02 | 254.71 | 12231.17 |
| 本页小计 | | | | | | | 370781.19 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 93 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 590 | 010302002003 | 沉管灌注桩 | 1.载体夯扩桩桩端（扩大头）<br>2.夯实干硬性混凝土C25 | m3 | 41.4 | 731.5 | 30284.1 |
| 591 | 010302002004 | 沉管灌注桩 | 1.载体桩桩端（扩大头）<br>2.夯实填充料水泥砂拌合物，42.5水泥:砂:水=1:3:0.5 | m3 | 124.2 | 535.93 | 66562.51 |
| 592 | 010506021001 | 钢筋笼 | 1.桩钢筋笼制作安装<br>2.螺旋箍筋直径:Φ6<br>3.其它钢筋品种、直径：加劲箍Φ12、通长纵筋Φ12 | t | 12.499 | 4580.99 | 57257.79 |
| | | 砌筑工程 | | | | | 4077.68 |
| 593 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU7.5蒸压灰砂砖240×115×53<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM M7.5水泥砂浆砌筑<br>5.地下室暗室增加费 | m3 | 4.95 | 484.66 | 2399.07 |
| 594 | 010401001003 | 砖基础 | 砖胎膜<br>1.砌块品种、规格、强度等级:MU7.5蒸压灰砂砖240×115×53<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 2.31 | 476.17 | 1099.95 |
| 595 | 010506023007 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:内墙不同材质交界处<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 3.59 | 19.77 | 70.97 |
| 596 | 010506023008 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:疏散通道和楼梯间墙体<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 25.68 | 19.77 | 507.69 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 831059.47 |
| 本页小计 | | | | | | | 158182.08 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 94 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 597 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 100.41 | 410.12 | 41180.15 |
| 598 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.基础形式:泳池底板砂砾石垫层<br>2.厚度:200 | m3 | 98.1 | 238.52 | 23398.81 |
| 599 | 010502001002 | 独立基础 | 桩承台<br>1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 238.5 | 451.8 | 107754.3 |
| 600 | 010502003003 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30，抗渗等级P8<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 303 | 461.95 | 139970.85 |
| 601 | 010502005002 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 67.74 | 443.42 | 30037.27 |
| 602 | 010502013006 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 24.61 | 460.43 | 11331.18 |
| 603 | 010502006006 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 31.51 | 563.9 | 17768.49 |
| 604 | 010502010005 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 92.32 | 497.72 | 45949.51 |
| 605 | 010502020005 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 3.29 | 518.18 | 1704.81 |
| 606 | 010502022005 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C25 | m3 | 0.4 | 526.72 | 210.69 |
| 607 | 010502019010 | 挑檐 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 3.06 | 664.28 | 2032.7 |
| 608 | 010506002011 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 7.68 | 3957.75 | 30395.52 |
| 609 | 010506002012 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.847 | 5576.42 | 4723.23 |
| 610 | 010506002013 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 2.671 | 4254.43 | 11363.58 |
| 本页小计 | | | | | | | 467821.09 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 95 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 611 | 010506004008 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 4.007 | 4328.44 | 17344.06 |
| 612 | 010506002014 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 6.126 | 3957.75 | 24245.18 |
| 613 | 010506004009 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.298 | 5576.42 | 1661.77 |
| 614 | 010506005017 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 2.178 | 5576.42 | 12145.44 |
| 615 | 010506005018 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 0.483 | 4254.43 | 2054.89 |
| 616 | 010506005019 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 0.568 | 4328.44 | 2458.55 |
| 617 | 010506005020 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.含设计要求的钢筋接头 | t | 6.812 | 3973.28 | 27065.98 |
| 618 | 010506006009 | 现浇混凝土楼板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 1.42 | 4328.44 | 6146.38 |
| 619 | 010506005021 | 现浇混凝土楼板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 0.78 | 3957.75 | 3087.05 |
| 620 | 010506006010 | 现浇混凝土楼板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 0.039 | 4400.46 | 171.62 |
| 621 | 010506009011 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.023 | 5576.42 | 128.26 |
| 622 | 010506009012 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 0.125 | 4328.44 | 541.06 |
| 623 | 010506009013 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 0.099 | 3957.75 | 391.82 |
| 624 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 36.295 | 3957.75 | 143646.54 |
| 625 | 010506009014 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 0.428 | 4328.44 | 1852.57 |
| 626 | 010506009015 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 0.236 | 4400.46 | 1038.51 |
| 本页小计 | | | | | | | 243979.68 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 96 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 627 | 010506001006 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.398 | 5576.42 | 2219.42 |
| 628 | 010506010014 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 0.078 | 4328.44 | 337.62 |
| 629 | 010506010015 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 0.039 | 3957.75 | 154.35 |
| 630 | 010506010016 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.385 | 5576.42 | 2146.92 |
| 631 | 010506010017 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 0.016 | 4400.46 | 70.41 |
| 632 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 64.51 | 34.45 | 2222.37 |
| 633 | 010505002005 | 基础模板 | 1.筏板基础模板 | m2 | 42.42 | 51.28 | 2175.3 |
| 634 | 010505002006 | 基础模板 | 1.承台基础模板 | m2 | 365.54 | 57.31 | 20949.1 |
| 635 | 010505003002 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 556.11 | 65.82 | 36603.16 |
| 636 | 010505004020 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 91.08 | 65.73 | 5986.69 |
| 637 | 010505004021 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 5.96 | 60.09 | 358.14 |
| 638 | 010505004022 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 支模高度(m):4.2m内 | m2 | 3.71 | 70.2 | 260.44 |
| 639 | 010505004023 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8内 支模高度(m):4.2m内 | m2 | 33.54 | 64.56 | 2165.34 |
| 640 | 010505005008 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度(m):4.1m内 | m2 | 654.73 | 49.72 | 32553.18 |
| 641 | 010505007013 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.地下室顶板模板 支模高度(m):4.1m内<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 110.68 | 75.88 | 8398.4 |
| 642 | 010505010004 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 直形<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 25.66 | 103.58 | 2657.86 |
| | | 金属结构工程 | | | | | 66821.66 |
| 本页小计 | | | | | | | 119258.7 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 97 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 643 | 010603001004 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:型钢柱<br>2.钢材品种、规格:Q355-B<br>3.单根柱质量:3t以内 | t | 8.16 | 6887.49 | 56201.92 |
| 644 | 010608004002 | 剪力栓钉 | 1.栓钉Φ19安装 | 套 | 672 | 6.16 | 4139.52 |
| 645 | 010609004004 | 金属井(沟)盖及盖座 | 集水井<br>1.成品不锈钢水箅子<br>2.地下室暗室增加费 | 套 | 1 | 320.66 | 320.66 |
| 646 | 010607006005 | 钢梯 | 集水井<br>1.钢材品种、规格:Φ20@300<br>2.钢梯形式:爬式<br>3.地下室暗室增加费 | t | 0.009 | 7513.54 | 67.62 |
| 647 | 010609004005 | 金属沟盖 | 排水沟<br>1.成品不锈钢水箅子500×500×25，2厚<br>2.地下室暗室增加费 | m | 16.4 | 371.46 | 6091.94 |
| | | 门窗工程 | | | | | 1770.87 |
| 648 | 010802004016 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 3.15 | 562.18 | 1770.87 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | 183143.69 |
| 649 | 010904003004 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 地底1一层底板防水（防水等级一级）<br>1.50厚C20细石混凝土保护层<br>2.0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | 732.98 | 45.34 | 33233.31 |
| 650 | 010904001003 | 楼(地)面卷材防水 | 地底1一层底板防水（防水等级一级）<br>1.4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材(2型)<br>2.刷基层处理剂一遍 | m2 | 732.98 | 99.2 | 72711.62 |
| 651 | 010903003006 | 墙面砂浆防水 | 池防1 地下室内壁<br>1.15厚WP M5水泥砂浆找平(5%JX-Ⅱ防水剂)<br>2.5厚WP M15聚合物水泥防水砂浆<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 220.67 | 35.15 | 7756.55 |
| 本页小计 | | | | | | | 182294.01 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 98 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 652 | 010905003002 | 止水带 | 1.止水带材料种类:3厚止水钢板<br>2.止水带尺寸:300*3 | m | 135 | 55.32 | 7468.2 |
| 653 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 外墙5 地下室外墙面（防水）<br>1.4厚SBS改性沥青防水卷材<br>2.刷基层处理剂一遍 | m2 | 416.52 | 55.85 | 23262.64 |
| 654 | 011001003007 | 保温隔热墙面 | 外墙5 地下室外墙面（防水）<br>1.30厚聚苯乙烯泡沫塑料板,用聚醋乙烯胶粘剂粘帖保护层 | m2 | 416.52 | 57.41 | 23912.41 |
| 655 | 011201001011 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙5 地下室外墙面（防水）<br>1.20厚1:2水泥砂浆找平 | m2 | 416.52 | 35.53 | 14798.96 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 16059.28 |
| 656 | 011101002003 | 细石混凝土楼地面 | 地3 无溶剂环氧地坪漆面层地面<br>1.0.5～1.5厚无溶剂环氧面涂层两道<br>2.无溶剂环氧底涂一遍<br>3.打磨平整,刷界面剂(粘结剂)二遍<br>4.80～100厚(向地沟找)C30细石混凝土,内配筋C4@150双向，随捣随抹平,纵横分仓缝间距不大于6米,沥青橡胶填缝<br>5.素水泥浆结合层一遍<br>6.钢筋混凝土楼板清理干净<br>7.地下室暗室增加费 | m2 | 114.31 | 102.84 | 11755.64 |
| 本页小计 | | | | | | | 81197.85 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 99 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 657 | 011102003019 | 块料楼地面 | 楼2 防滑地砖楼面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净<br>5.地下室暗室增加费 | m2 | 18.66 | 80.31 | 1498.58 |
| 658 | 011106003004 | 块料楼梯 | 楼2 防滑地砖楼梯面<br>1.8～10厚防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净<br>5.地下室暗室增加费 | m2 | 15.12 | 185.52 | 2805.06 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 2647.35 |
| 659 | 011201001012 | 墙、柱面一般抹灰 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.基层墙面处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WP M15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WP M20水泥砂浆,中间压入一层耐碱网布<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 54.72 | 48.38 | 2647.35 |
| | | 天棚工程 | | | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 6742.07 |
| 660 | 011403001019 | 抹灰面油漆 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 54.72 | 31.8 | 1740.1 |
| 本页小计 | | | | | | | 8691.09 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 100 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 661 | 011403001020 | 抹灰面油漆 | 顶1 涂料顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>3.局部刮腻子,磨平<br>4.满刮腻子两遍找平层<br>5.无机涂料罩面两道<br>6.地下室暗室增加费 | m2 | 19.79 | 31.13 | 616.06 |
| 662 | 011403001021 | 抹灰面油漆 | 地顶1<br>1.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>2.满刮腻子两遍找平<br>3.无机涂料罩面两道<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 140.89 | 31.13 | 4385.91 |
| | | 其他装饰工程 | | | | | 1126.59 |
| 663 | 011503003003 | 扶手 | 楼梯靠墙扶手离地1m高<br>1.扶手材料种类、规格:Φ60×2不锈钢管扶手，Φ30×2不锈钢钢管<br>3.做法:参国标15J403-1，K7型/E4<br>4.地下室暗室增加费 | m | 7.79 | 144.62 | 1126.59 |
| | | 图书综合馆 | | | | | 7283100.92 |
| | | 土石方工程 | | | | | 24505.95 |
| 664 | 010102001003 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土-桩间土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 1096.84 | 9.64 | 10573.54 |
| 665 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土-桩间土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 83.38 | 9.51 | 792.94 |
| 666 | 010102007004 | 回填方 | 1.密实度要求:综合设计各类要求<br>2.填方材料品种:素土 | m3 | 658.29 | 19.96 | 13139.47 |
| | | 桩基工程 | | | | | 386104.65 |
| 667 | 010301005002 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:载体桩<br>2.桩头截面、高度:桩径Φ410mm、800mm高<br>3.混凝土强度等级:商品砼C25<br>4.有无钢筋:有钢筋 | 根 | 217 | 40.22 | 8727.74 |
| 本页小计 | | | | | | | 39362.25 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 101 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 668 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.桩头外运<br>2.运距：14km | m3 | 22.91 | 89.68 | 2054.57 |
| 669 | 010302002005 | 沉管灌注桩 | 1.载体桩<br>2.桩径:Φ410mm<br>3.桩身混凝土强度:商品砼C25 | m3 | 200.45 | 1042.85 | 209039.28 |
| 670 | 010302002006 | 沉管灌注桩 | 1.载体桩（空桩）<br>2.桩径:Φ410mm | m3 | 16.82 | 254.71 | 4284.22 |
| 671 | 010302002007 | 沉管灌注桩 | 1.载体桩桩端（扩大头）<br>2.夯实干硬性商品混凝土C25 | m3 | 43.4 | 731.5 | 31747.1 |
| 672 | 010302002008 | 沉管灌注桩 | 1.载体桩桩端（扩大头）<br>2.夯实填充料水泥砂拌合物，42.5水泥:砂:水=1:3:0.5 | m3 | 130.2 | 535.93 | 69778.09 |
| 673 | 010506021002 | 钢筋笼 | 1.桩钢筋笼制作安装<br>2.螺旋箍筋直径:Φ6<br>3.其它钢筋品种、直径：加劲箍Φ10、通长纵筋Φ12 | t | 13.201 | 4580.99 | 60473.65 |
| | | 砌筑工程 | | | | | 332166.56 |
| 674 | 010401003006 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×190×115<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 327.15 | 546.65 | 178836.55 |
| 675 | 010401003007 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×115×90<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:100mm<br>4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 3.23 | 553.96 | 1789.29 |
| 676 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×200×200<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑 | m3 | 203.25 | 474.96 | 96535.62 |
| 本页小计 | | | | | | | 654538.37 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 102 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 677 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×100×200<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:100mm<br>4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑 | m3 | 58.97 | 485.15 | 28609.3 |
| 678 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×250×250<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:250<br>4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑 | m3 | 39.19 | 433.62 | 16993.57 |
| 679 | 010402001009 | 砌块墙 | 舞台及舞台台阶侧墙<br>1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×300×300<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:300/600mm<br>4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑 | m3 | 3.59 | 433.24 | 1555.33 |
| 680 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:室内舞台、休息室台阶<br>2.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53<br>3.砂浆强度等级:DM M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.76 | 468.31 | 824.23 |
| 681 | 010506023009 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:内墙不同材质交界处 | m2 | 278.72 | 18.37 | 5120.09 |
| 682 | 010506023010 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:疏散通道和楼梯间墙体 | m2 | 103.57 | 18.37 | 1902.58 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 3506031.81 |
| 本页小计 | | | | | | | 55005.1 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 103 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 683 | 010501002005 | 楼地面垫层 | 地1、地6<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层<br>2.150厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆<br>3.素土夯实 | m2 | 1256.42 | 84.94 | 106720.31 |
| 684 | 010506014005 | 现浇混凝土地坪钢筋 | 地1、地6<br>1.内配Φ8@200双向钢筋 | t | 4.961 | 4328.44 | 21473.39 |
| 685 | 010501001004 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 49.6 | 410.12 | 20341.95 |
| 686 | 010502001003 | 独立基础 | 桩承台<br>1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 393.11 | 451.8 | 177607.1 |
| 687 | 010502005003 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 88.25 | 443.42 | 39131.82 |
| 688 | 010502013007 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 1078.01 | 460.43 | 496348.14 |
| 689 | 010502006007 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 184.17 | 563.9 | 103853.46 |
| 690 | 010502010006 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 3.43 | 487.57 | 1672.37 |
| 691 | 010502020006 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 24.77 | 518.18 | 12835.32 |
| 692 | 010502021004 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 115.63 | 627.77 | 72589.05 |
| 693 | 010502023004 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.14 | 526.72 | 3234.06 |
| 694 | 010502022006 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 24.88 | 526.72 | 13104.79 |
| 695 | 010502019011 | 挑檐 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 68.64 | 664.28 | 45596.18 |
| 696 | 010502019012 | 反檐 | 1.部位:顶层楼梯平台栏杆<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C20细石 | m3 | 0.03 | 602.83 | 18.08 |
| 本页小计 | | | | | | | 1114526.02 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 104 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 697 | 010502019013 | 其他板（悬挑板） | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 30.58 | 642.04 | 19633.58 |
| 698 | 010505008008 | 其他板模板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 0.9 | 70.78 | 63.7 |
| 699 | 010502004001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 1.48 | 453.54 | 671.24 |
| 700 | 010502025001 | 零星现浇构件（压顶） | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 6.14 | 699.53 | 4295.11 |
| 701 | 010506002015 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 20.006 | 3957.75 | 79178.75 |
| 702 | 010506002016 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 12.38 | 5576.42 | 69036.08 |
| 703 | 010506002017 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内<br>2.含设计要求的钢筋接头 | t | 5.88 | 6815.18 | 40073.26 |
| 704 | 010506004010 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 0.452 | 4328.44 | 1956.45 |
| 705 | 010506004011 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.012 | 5576.42 | 66.92 |
| 706 | 010506005022 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 27.37 | 5576.42 | 152626.62 |
| 707 | 010506005023 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 4.138 | 5247.19 | 21712.87 |
| 708 | 010506005024 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 2.505 | 4254.43 | 10657.35 |
| 709 | 010506005025 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 6.874 | 4328.44 | 29753.7 |
| 710 | 010506005026 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.含设计要求的钢筋接头 | t | 85.328 | 4052.36 | 345779.77 |
| 711 | 010506006011 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 32.699 | 4328.44 | 141535.66 |
| 本页小计 | | | | | | | 917041.06 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 105 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 712 | 010506006012 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 1.018 | 4400.46 | 4479.67 |
| 713 | 010506009016 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.193 | 5576.42 | 1076.25 |
| 714 | 010506009017 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 1.12 | 4328.44 | 4847.85 |
| 715 | 010506009018 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 0.47 | 3957.75 | 1860.14 |
| 716 | 010506001007 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 18.55 | 3957.75 | 73416.26 |
| 717 | 010506001008 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.104 | 5576.42 | 579.95 |
| 718 | 010506008004 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 5.062 | 5576.42 | 28227.84 |
| 719 | 010506008005 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 3.26 | 4328.44 | 14110.71 |
| 720 | 010506010018 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 0.741 | 4328.44 | 3207.37 |
| 721 | 010506010019 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 13.289 | 3957.75 | 52594.54 |
| 722 | 010506010020 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 3.477 | 5576.42 | 19389.21 |
| 723 | 010506010021 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 1.084 | 4400.46 | 4770.1 |
| 724 | 010505001003 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 48.13 | 34.45 | 1658.08 |
| 725 | 010505002007 | 基础模板 | 1.桩承台模板 | m2 | 387.23 | 53.86 | 20856.21 |
| 726 | 010505003003 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 847.24 | 65.82 | 55765.34 |
| 727 | 010505004024 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 10.28 | 60.09 | 617.73 |
| 728 | 010505004025 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 54.81 | 65.73 | 3602.66 |
| 本页小计 | | | | | | | 291059.91 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 106 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 729 | 010505004026 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度6.8m内 1.2内 | m2 | 219.44 | 90.64 | 19890.04 |
| 730 | 010505004027 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度6.8m内 1.8内 | m2 | 209.59 | 77.99 | 16345.92 |
| 731 | 010505004028 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度6.8m内 1.8外 | m2 | 369.02 | 83.63 | 30861.14 |
| 732 | 010505004029 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8m内 1.2内 | m2 | 637.78 | 95.12 | 60665.63 |
| 733 | 010505004030 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8m内 1.8内 | m2 | 405.6 | 82.47 | 33449.83 |
| 734 | 010505004031 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8m内 1.8外 | m2 | 460.37 | 88.11 | 40563.2 |
| 735 | 010505005009 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 | 34.34 | 47.26 | 1622.91 |
| 736 | 010505007014 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度(m):3.6m内 | m2 | 15.24 | 66.1 | 1007.36 |
| 737 | 010505007015 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度(m):4.9m内 | m2 | 93.81 | 83.59 | 7841.58 |
| 738 | 010505007016 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 实际支模高度(m):6.8m内 | m2 | 1157.28 | 101.08 | 116977.86 |
| 739 | 010505007017 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 实际支模高度(m):8m内 | m2 | 1278.8 | 109.83 | 140450.6 |
| 740 | 010505006017 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外<br>2.支模高度(m):8m内 | m2 | 1412.64 | 115.63 | 163343.56 |
| 741 | 010505006018 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内<br>2.支模高度(m):8m内 | m2 | 128.86 | 108.83 | 14023.83 |
| 742 | 010505006019 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外<br>2.支模高度(m):6.8m内 | m2 | 1992.92 | 107.67 | 214577.7 |
| 743 | 010505006020 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内<br>2.支模高度(m):6.8m内 | m2 | 495.49 | 100.87 | 49980.08 |
| 744 | 010505006021 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外<br>2.支模高度(m):6.1m内 | m2 | 354.79 | 99.7 | 35372.56 |
| 745 | 010505006022 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内<br>2.支模高度(m):6.1m内 | m2 | 205.27 | 92.9 | 19069.58 |
| 本页小计 | | | | | | | 966043.38 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 107 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 746 | 010505006023 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外<br>2.支模高度(m):4.9m内 | m2 | 147.03 | 91.74 | 13488.53 |
| 747 | 010505006024 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内<br>2.支模高度(m):4.9m内 | m2 | 224.16 | 84.94 | 19040.15 |
| 748 | 010505008009 | 其他板模板 | 1.挑檐模板 | m2 | 609.36 | 69.21 | 42173.81 |
| 749 | 010505008010 | 其他板模板 | 1.悬挑板模板 | m2 | 287.06 | 76.86 | 22063.43 |
| 750 | 010505010005 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 直形 | m2 | 203.75 | 107.14 | 21829.78 |
| 751 | 010505013004 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 50.91 | 55.13 | 2806.67 |
| 752 | 010505012005 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 228.96 | 55.13 | 12622.56 |
| 753 | 010505018003 | 台阶模板 | 1.台阶模板 | m2 | 14.67 | 113.16 | 1660.06 |
| 754 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 | 1.压顶模板 | m2 | 61.39 | 109.9 | 6746.76 |
| 755 | 010505002008 | 基础模板 | 1.设备基础模板 | m2 | 15.51 | 64.99 | 1007.99 |
| 756 | 010502032003 | 台阶 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层,台阶面向外坡1%<br>2.300厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300<br>3.素土夯实 | m2 | 39.42 | 660.53 | 26038.09 |
| 757 | 010506015003 | 现浇混凝土台阶钢筋 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.内配Φ8@200双向钢筋 | t | 0.156 | 4328.44 | 675.24 |
| 758 | 010502031006 | 坡道 | 坡道1 防滑地砖地面<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层<br>2.150厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆<br>3.素土夯实 | m2 | 97.62 | 88.21 | 8611.06 |
| 759 | 010506013002 | 现浇混凝土散水、坡道钢筋 | 坡道1 防滑地砖地面<br>1.内配Φ8@200双向钢筋 | t | 0.386 | 4328.44 | 1670.78 |
| 760 | 010501002006 | 楼地面垫层 | 1.舞台、休息室<br>2.轻质混凝土填充600mm | m2 | 131 | 200.27 | 26235.37 |
| 本页小计 | | | | | | | 206670.28 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 108 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 761 | 010501002007 | 楼地面垫层 | 1.卫生间降板回填陶粒混凝土<br>2.回填厚度350mm | m2 | 90.78 | 117.77 | 10691.16 |
| | | 金属结构工程 | | | | | 170988.24 |
| 762 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.柱类型:钢框GKZ1<br>2.钢材品种、规格:热镀锌BC150x10,Q235B<br>3.单根梁质量:3t以内 | t | 1.002 | 9214.03 | 9232.46 |
| 763 | 010604001004 | 钢梁 | 1.梁类型:钢框梁GKL1<br>2.钢材品种、规格:热镀锌BC150x10,Q235B<br>3.单根梁质量:1.5t以内 | t | 2.669 | 9092.74 | 24268.52 |
| 764 | 010604001005 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁GL1、GL2<br>2.钢材品种、规格:热镀锌BC100x50x8、热镀锌BC40x20x3,Q235B<br>3.单根梁质量:1.5t以内 | t | 8.126 | 9092.74 | 73887.61 |
| 765 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.梁类型:支撑ZC1、系杆XC1<br>2.钢材品种、规格:热镀锌BC100x50x8 | t | 1.03 | 9523.31 | 9809.01 |
| 766 | 010607004001 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格:热镀锌4.0mm花纹钢板,Q235B | t | 7.29 | 7201.9 | 52501.85 |
| 767 | 010506025004 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.123 | 9605.55 | 1181.48 |
| 768 | 010802001004 | 屋面检修口 | 屋面检修口<br>1.具体做法详见12J201 H20 | 个 | 1 | 107.31 | 107.31 |
| | | 门窗工程 | | | | | 442663.86 |
| 769 | 010802004017 | 钢质防火门 | 1.防火等级:丙级<br>2.框、扇材质:单扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件 | m2 | 9.68 | 483.36 | 4678.92 |
| 770 | 010802004018 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件 | m2 | 20.88 | 547.95 | 11441.2 |
| 本页小计 | | | | | | | 197799.52 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 109 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 771 | 010802004019 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级<br>2.框、扇材质:单扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件 | m2 | 4.13 | 555.63 | 2294.75 |
| 772 | 010802004020 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件 | m2 | 11.42 | 453.13 | 5174.74 |
| 773 | 010802004021 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级<br>2.框、扇材质:双扇防火玻璃门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件 | m2 | 7.76 | 1066.38 | 8275.11 |
| 774 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.框、扇材质:双开复合木门<br>2.包含门锁等小五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求 | m2 | 3.15 | 631.85 | 1990.33 |
| 775 | 010801002005 | 成品定制铝木门 | 1.框、扇材质:单开成品定制铝木门<br>2.包含门锁等小五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求 | m2 | 10.55 | 709.4 | 7484.17 |
| 776 | 010801002006 | 成品定制铝木门 | 1.框、扇材质:双开成品定制铝木门<br>2.包含门锁等小五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求 | m2 | 5 | 726 | 3630 |
| 777 | 010807001007 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:断热铝合金固定窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 282.58 | 612.75 | 173150.9 |
| 本页小计 | | | | | | | 202000 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 110 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 778 | 010807001008 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:断热铝合金上悬窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 125.9 | 596.89 | 75148.45 |
| 779 | 010807001009 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:断热铝合金固定窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(10mm高透光Low-E+12mm空气+10mm透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 188.94 | 605.72 | 114444.74 |
| 780 | 010807001010 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:断热铝合金上悬窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(10mm高透光Low-E+12mm空气+10透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 5.22 | 589.86 | 3079.07 |
| 781 | 010807003007 | 金属百叶窗 | 1.材质及规格:铝合金防雨百叶<br>2.内置防虫防鼠钢丝网 | m2 | 4.55 | 597.2 | 2717.26 |
| 782 | 010807001011 | 电动开窗器 | 1.一拖一扇电动开窗器，带消防电源 | 套 | 51 | 345.97 | 17644.47 |
| 783 | 010807001012 | 电动开窗器 | 1.一拖二扇电动开窗器，带消防电源 | 套 | 2 | 414.65 | 829.3 |
| 784 | 010807001013 | 电动开窗器 | 1.一拖四扇电动开窗器，带消防电源 | 套 | 15 | 712.03 | 10680.45 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | 488759.54 |
| 本页小计 | | | | | | | 224543.74 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 111 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 785 | 010902004011 | 屋面刚性层 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.70厚C25细石混凝土保护层(掺减水剂,每6米设分格缝),表面压光表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.20厚WS M15水泥砂浆找平层<br>3.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 | m2 | 1581 | 83.57 | 132124.17 |
| 786 | 010902004012 | 屋面刚性层 | 屋4 连廊、雨棚（无保温）<br>1.70厚C20细石混凝土保护层(掺减水剂,每6米设分格缝),表面压光表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.20厚WS M15水泥砂浆找平层<br>3.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层<br>3.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 | m2 | 67.62 | 116.92 | 7906.13 |
| 787 | 010506018006 | 屋面刚性层内配钢筋 | 屋3 不上人屋面（保温<br>1.双向配Φ8@200钢筋 | t | 6.243 | 4328.44 | 27022.45 |
| 788 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.1.5+1.5厚Ⅱ型织物内增强PVC防水卷材(B1级难燃),四周翻起超过隔离层300高<br>2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 | m2 | 1664.13 | 84.15 | 140036.54 |
| 本页小计 | | | | | | | 307089.29 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 112 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 789 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | 屋4 连廊、雨棚（无保温）<br>1.1.5+1.5厚Ⅱ型织物内增强PVC防水卷材(B1级难燃),四周翻起超过隔离层300高<br>2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 | m2 | 79.8 | 84.15 | 6715.17 |
| 790 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高 | m2 | 1664.13 | 35.92 | 59775.55 |
| 791 | 010902004013 | 屋面刚性层 | 屋5 挑板、窗台等板面<br>1.15厚WS M20水泥砂浆找平(加5%防水剂),中间压入一层镀锌钢丝网<br>2.钢筋混凝板清理干净 | m2 | 130.69 | 32.85 | 4293.17 |
| 792 | 011403001022 | 抹灰面油漆 | 屋5 挑板、窗台等板面<br>1.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 | m2 | 130.69 | 35.67 | 4661.71 |
| 793 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | 外墙1、外墙3<br>1.1.5厚聚合物防水涂料 | m2 | 2572.43 | 40.52 | 104234.86 |
| 794 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 外墙变形缝<br>1.具体做法详见11ZJ111-A-2-26 | m | 9.8 | 74.62 | 731.28 |
| 795 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 外墙变形缝<br>1.具体做法详见11ZJ111-A-1-6 | m | 9.8 | 54.37 | 532.83 |
| 796 | 010904004001 | 屋面变形缝 | 屋面变形缝<br>1.具体做法详见1ZJ111-A-11-2 | m | 4.7 | 77.2 | 362.84 |
| 797 | 010904004002 | 屋面变形缝 | 屋面变形缝<br>1.具体做法详见1ZJ111-A-11-5 | m | 4.7 | 77.2 | 362.84 |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | 446837.81 |
| 798 | 011001001005 | 保温隔热屋面 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.干铺聚酯无纺布150g/m2一层<br>2.100厚挤塑聚苯保温板(计算厚度80)(燃烧性能B1级) | m2 | 1581 | 83.62 | 132203.22 |
| 本页小计 | | | | | | | 313873.47 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 113 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 799 | 011001003008 | 保温隔热墙面 | 外墙3 真石漆外墙面（保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,Φ8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距≤500)<br>1.5厚2H全效凝胶(燃烧性能A1级) | m2 | 1438.85 | 84.67 | 121827.43 |
| 800 | 011001003009 | 保温隔热墙面 | 内墙1 涂料内墙（有保温）<br>1.27厚2H全效凝胶<br>2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布 | m2 | 156.92 | 148.76 | 23343.42 |
| 801 | 011001003010 | 保温隔热墙面 | 内墙3 面砖内墙（有保温）<br>1.27厚2H全效凝胶<br>2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布 | m2 | 56.62 | 148.76 | 8422.79 |
| 802 | 011001003011 | 保温隔热墙面 | 二层外墙内侧墙（保温）<br>1.基层墙面清理干净,8厚专用DITM15界面抹灰砂浆<br>2.27厚2H全效凝胶<br>2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布 | m2 | 997.59 | 161.43 | 161040.95 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 143981.67 |
| 803 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | 风井处屋面大样<br>1.15厚WS M20水泥砂浆(加5%防水粉) | m2 | 7.47 | 23.29 | 173.98 |
| 804 | 011102003020 | 块料楼地面 | 地1 防滑地砖地面<br>1.8～10厚800×800防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 61.15 | 104.92 | 6415.86 |
| 本页小计 | | | | | | | 321224.43 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 114 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 805 | 011103003005 | 塑胶运动地板 | 地6<br>1.3厚硅PU面层<br>2.2厚水泥自流平<br>3.30厚WS M20水泥砂浆找平层<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 1195.27 | 75.07 | 89728.92 |
| 806 | 011102003021 | 块料楼地面 | 楼2 楼梯间防滑地砖地面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 86.72 | 75.6 | 6556.03 |
| 807 | 011106003005 | 块料楼梯 | 楼2 防滑地砖楼梯面<br>1.8～10厚防滑地砖(含提示盲道)铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 86.72 | 208.48 | 18079.39 |
| 808 | 010502031007 | 坡道 | 坡道1 防滑地砖地面<br>1.灰色麻石地砖600×600×30,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 97.62 | 120.06 | 11720.26 |
| 809 | 011107004003 | 块料台阶 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.8～12厚1200×300地砖面层,专用擦缝剂擦缝(密缝)<br>2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 39.42 | 286.84 | 11307.23 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 251353.51 |
| 本页小计 | | | | | | | 137391.83 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 115 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 810 | 011201001013 | 墙、柱面一般抹灰 | 井1<br>1.5厚随砌随抹灰WP M20水泥砂浆压光<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.基层完成面清理干净 | m2 | 153.52 | 27.31 | 4192.63 |
| 811 | 011201001014 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙1 真石漆外墙面（无保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>4.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆 | m2 | 1096.7 | 58.4 | 64047.28 |
| 812 | 011201001015 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙1（独立柱） 真石漆外墙面（无保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>4.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆 | m2 | 36.89 | 63.87 | 2356.16 |
| 813 | 010506023011 | 钢丝网 | 外墙1 真石漆外墙面（无保温）<br>1.中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,Φ8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距≤500) | m2 | 1133.59 | 18.37 | 20824.05 |
| 814 | 011201001016 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆<br>2.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>3.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆 | m2 | 1438.85 | 36.67 | 52762.63 |
| 本页小计 | | | | | | | 144182.75 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 116 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 815 | 011201001017 | 墙、柱面一般抹灰 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WP M15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布 | m2 | 1042.97 | 44.64 | 46558.18 |
| 816 | 011201001018 | 墙、柱面一般抹灰 | 内墙5（独立柱） 无保温涂料内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WP M15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布 | m2 | 95.96 | 60.9 | 5843.96 |
| 817 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | 内墙1 涂料内墙（有保温）<br>1.基层墙面清理干净,8厚专用DITM15界面抹灰砂浆 | m2 | 156.92 | 12.68 | 1989.75 |
| 818 | 011201004007 | 立面砂浆找平层 | 内墙3 面砖内墙（有保温）<br>1.基层墙面清理干净,8厚专用DITM15界面抹灰砂浆 | m2 | 56.92 | 12.68 | 721.75 |
| 819 | 011203003013 | 块料墙、柱面 | 内墙3 面砖内墙（有保温）<br>1.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布<br>2.8～10厚600×300抛光砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 56.92 | 140.96 | 8023.44 |
| 820 | 011203003014 | 块料墙、柱面 | 内墙7 无保温面砖内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4～5厚瓷砖胶<br>5.8～10厚600×300抛光砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 298.62 | 129.21 | 38584.69 |
| 本页小计 | | | | | | | 101721.77 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 117 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 821 | 011203003015 | 块料墙、柱面 | 内墙7（独立柱） 无保温面砖内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4～5厚瓷砖胶<br>5.8～10厚600×300抛光砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 38.33 | 142.16 | 5448.99 |
| | | 天棚工程 | | | | | 41266.92 |
| 822 | 011302001014 | 平面吊顶天棚 | 顶3 硅酸钙板吊顶封平梁底<br>1.喷（刷）无机涂料<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.双层9厘硅酸钙板<br>4.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距不大于200,螺钉距板边长边不小于10,短边不小于15<br>5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>6.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>7.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>8.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>9.具体做法详见图纸 | m2 | 28.26 | 110.02 | 3109.17 |
| 本页小计 | | | | | | | 8558.16 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 118 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 823 | 011302001015 | 平面吊顶天棚 | 顶4 纤维增强水泥板吊顶封平梁底<br>1.板面先涂刷水泥专用封闭底漆一遍,喷（刷）无机涂料二遍<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.10厚纤维增强水泥板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距不大于200,螺钉距板边长边不小于10,短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸 | m2 | 205.37 | 185.8 | 38157.75 |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 237564 |
| 824 | 011403001023 | 抹灰面油漆 | 外墙1 真石漆外墙面（无保温）<br>1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆(喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 | m2 | 1096.7 | 37.68 | 41323.66 |
| 本页小计 | | | | | | | 79481.41 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 119 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 825 | 011403001024 | 抹灰面油漆 | 外墙1（独立柱） 真石漆外墙面（无保温）<br>1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆(喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 | m2 | 36.89 | 44.77 | 1651.57 |
| 826 | 011403001025 | 抹灰面油漆 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆(喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 | m2 | 1438.85 | 37.68 | 54215.87 |
| 827 | 011403001026 | 抹灰面油漆 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 1042.97 | 28.94 | 30183.55 |
| 828 | 011403001027 | 抹灰面油漆 | 内墙5（独立柱） 无保温涂料内墙<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 95.96 | 30.76 | 2951.73 |
| 829 | 011403001028 | 抹灰面油漆 | 顶1 涂料顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>3.局部刮腻子,磨平<br>4.满刮腻子两遍找平层<br>5.无机涂料罩面两道 | m2 | 2851.4 | 28.61 | 81578.55 |
| 830 | 011404006001 | 金属构件喷刷防火涂料 | 1.构件名称:钢构件<br>2.耐火等级要求:1.5h<br>3.防火涂层厚度:2.0mm | m2 | 763.89 | 33.59 | 25659.07 |
| | | 其他装饰工程 | | | | | 75663.34 |
| 本页小计 | | | | | | | 196240.34 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 120 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 831 | 011503003004 | 扶手 | 楼梯靠墙扶手离地1m高<br>1.扶手材料种类、规格:Φ60×2不锈钢管扶手，Φ30×2不锈钢钢管<br>3.做法:参国标15J403-1，K7型/E4 | m | 63.62 | 135.8 | 8639.6 |
| 832 | 011503001013 | 带扶手的栏杆、栏板 | 楼梯栏杆1m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:40×80硬木扶手，Φ40×2不锈钢管立柱，Φ28×1.5不锈钢管竖杆，Φ34×1.5不锈钢管套管<br>2.做法参国标15J403-1，A2/B14 | m | 38.79 | 302.73 | 11742.9 |
| 833 | 011503001014 | 带扶手的栏杆、栏板 | 护窗栏杆1m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆<br>2.含预埋件制安<br>3.做法:参22J403-1 4-24/HC7 | m | 63.71 | 249.88 | 15919.85 |
| 834 | 011503001015 | 带扶手的栏杆、栏板 | 护窗栏杆1.2m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆<br>2.含预埋件制安<br>3.做法:参22J403-1 4-24/HC7 | m | 10.66 | 267.42 | 2850.7 |
| 835 | 011503001016 | 带扶手的栏杆、栏板 | 室外楼梯栏杆高1.1m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ60×3、Φ25×1.0、Φ38×1.2<br>2.含预埋铁件<br>3.具体做法详见22J403-1 B4型/2-8 | m | 11.7 | 340 | 3978 |
| 836 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20厚大理石台板<br>2.支架、配件品种、规格:L50×32×3角钢、钢板网<br>3.做法:参15ZJ512-41-1，A | m2 | 6.48 | 424.85 | 2753.03 |
| 本页小计 | | | | | | | 45884.08 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 121 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 837 | 011505002009 | 安全抓杆 | 1.材料品种:安全抓杆<br>2.规格:不锈钢Φ40×4<br>3.图集参考:12J926-J10-3 | 个 | 5 | 262.42 | 1312.1 |
| 838 | 011505002010 | 取纸器 | 1.材料品种:不锈钢取纸器 | 个 | 1 | 28.38 | 28.38 |
| 839 | 011505002011 | 挂衣钩 | 1.名称:挂衣钩<br>2.距地1.2m | 个 | 1 | 21.86 | 21.86 |
| 840 | 011505002012 | 多功能台 | 1.材料品种:多功能台<br>2.品种、规格:木质0.7×0.4×0.03m<br>3.图集参考:13ZJ301-60-6 | 个 | 1 | 110.21 | 110.21 |
| 841 | 011207003004 | 成品隔断 | 1.卫生间隔断<br>2.隔断材料品种、规格:抗倍特板隔断<br>3.配件品种、规格:综合考虑<br>4.做法:参15ZJ512-29-4 | m2 | 82.95 | 271.67 | 22535.03 |
| 842 | 011207003005 | 成品隔断 | 1.小便器隔断1.2m高<br>2.隔断材料品种、规格:抗倍特板隔断<br>3.配件品种、规格:综合考虑<br>4.做法:参15ZJ512-35-2 | m2 | 2.95 | 271.67 | 801.43 |
| 843 | 011505003003 | 镜面玻璃 | 1.钢化玻璃镜5厚<br>2.做法:参14J914-2-53-2 | m2 | 8.64 | 238.82 | 2063.4 |
| 844 | 010607006006 | 钢梯 | 1.带护笼上屋面钢梯<br>2.做法参考图集15J401-D4-WT2C-72带笼上屋面钢梯 | t | 0.262 | 5553.65 | 1455.06 |
| 845 | 011508001003 | 美术字 | 1.“图书馆”三个字<br>2.2厚不锈钢,白色氟碳烤漆,字深200mm,单字独立耳板 +M12化学锚栓,间距≤500,根据图纸报价 | 个 | 3 | 483.93 | 1451.79 |
| | | 图书馆二层精装修 | | | | | 735213.06 |
| | | 地面 | | | | | 207547.7 |
| 本页小计 | | | | | | | 29779.26 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 122 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 846 | 011102003022 | 块料楼地面 | 楼地1 地砖<br>1.800×800×10厚防滑通体砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 715.76 | 104.92 | 75097.54 |
| 847 | 011102003023 | 块料楼地面 | 楼地2 地砖（有防水要求）<br>1.600×600×10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 85.54 | 93.87 | 8029.64 |
| 848 | 010904002017 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼地2 地砖（有防水要求）<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 85.54 | 30.63 | 2620.09 |
| 849 | 010904002018 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼地2 地砖（有防水要求）<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻至完成面300 | m2 | 121.62 | 30.63 | 3725.22 |
| 850 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 楼地3 地台实木复合地板<br>1.1200×150×15mm实木复合地板<br>2.6mm宽1.5mm厚铝合金收口线<br>3.3mm地板专用消音垫<br>4.专用粘贴胶<br>5.15mm高强石膏基纤维板<br>6.具体做法详见图纸 | m2 | 47.22 | 253.46 | 11968.38 |
| 851 | 010608001002 | 钢构件制作 | 台阶阅览区地台骨架<br>1.40×40×4镀锌方管@600制安<br>2.钢筋混凝土楼板清理干净 | t | 2.239 | 11742.92 | 26292.4 |
| 本页小计 | | | | | | | 127733.27 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 123 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 852 | 011102003024 | 块料楼地面 | 楼地4 地砖<br>1.专业美缝( 氢化环氧彩砂)<br>2.1500×200×10厚仿木地砖留缝<br>3.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 138.69 | 168.75 | 23403.94 |
| 853 | 011107004004 | 块料台阶 | 楼地4 地砖<br>1.专业美缝( 氢化环氧彩砂)<br>2.1500×200×10厚仿木地砖留缝<br>3.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 2.7 | 268.23 | 724.22 |
| 854 | 011102003025 | 块料楼地面（梯级平面部分） | 楼地4 地砖<br>1.专业美缝( 氢化环氧彩砂)<br>2.1000×1000×10厚防滑地砖留缝<br>3.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 347.37 | 124.96 | 43407.36 |
| 855 | 011105003005 | 块料踢脚线（梯级立面部分） | 楼地4 地砖<br>1.专业美缝( 氢化环氧彩砂)<br>2.1000×1000×10厚防滑地砖留缝<br>3.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 44.74 | 152.22 | 6810.32 |
| 本页小计 | | | | | | | 74345.84 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 124 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 856 | 011102003026 | 块料楼地面 | 礼堂 防滑砖踏步<br>1.20面宽1.0mm厚铝合金防滑条收口 | m | 237.19 | 20.29 | 4812.59 |
| 857 | 011102001002 | 石材楼地面 | 楼地5 大理石门槛石<br>1.20厚深灰色大理石,环氧树脂胶嵌缝修补,现场整体磨光、水晶硬化<br>2.石材背面满抹水泥膏<br>3.30厚WS M15干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉<br>4.结构楼板清理干净 | m2 | 3.83 | 171.28 | 656 |
| | | 墙面 | | | | | 242121.19 |
| 858 | 011201001019 | 墙、柱面一般抹灰 | 墙面1 涂料墙面<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布 | m2 | 930.48 | 44.64 | 41536.63 |
| 859 | 011403001029 | 抹灰面油漆 | 墙面1 涂料墙面<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 930.48 | 28.94 | 26928.09 |
| 860 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板 | 墙面2 墙板墙面<br>1.8厚木纹冰火板,含消防栓暗门<br>2.结构胶<br>3.专用金属干挂件<br>4.墙体基层清理干净<br>5.具体做法详见图纸 | m2 | 264.13 | 191.08 | 50469.96 |
| 861 | 011205001009 | 墙、柱面装饰板 | 墙面2 墙板墙面<br>1.15厚木纹冰火板<br>2.结构胶<br>3.专用金属干挂件<br>4.墙体基层清理干净 | m2 | 23.47 | 237.44 | 5572.72 |
| 本页小计 | | | | | | | 129975.99 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 125 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 862 | 011205001010 | 墙、柱面装饰板 | 墙面2 墙板墙面<br>1.15厚木纹微孔吸音板<br>2.50mm填充岩棉<br>3.15mm高强石膏基纤维板<br>4.30×30×2镀锌方管<br>5.墙体基层清理干净<br>6.具体做法详见图纸 | m2 | 313.39 | 181.71 | 56946.1 |
| 863 | 011205001011 | 墙、柱面装饰板 | 墙面2 墙板墙面<br>1.197*2440*18陶铝木纹格栅吸音板<br>2.50mm填充岩棉<br>3.15mm高强石膏基纤维板<br>4.30×30×2镀锌方管<br>5.墙体基层清理干净<br>6.具体做法详见图纸 | m2 | 14.78 | 215.77 | 3189.08 |
| 864 | 011205001012 | 墙、柱面装饰板 | 图书馆背景墙<br>1.20厚铝合金长城板、8厚木纹冰火板、10厚咖色肤感冰火板<br>2.U型铝合金收口线<br>3.15mm高强石膏基纤维板<br>4.40*40*4按@600间距镀锌方管<br>5.具体做法详见图纸 | m2 | 25.5 | 241.23 | 6151.37 |
| 865 | 010608001003 | 钢构件制作 | 图书馆背景墙钢骨架<br>1.40×40×4镀锌方管@600制安 | t | 0.419 | 11742.92 | 4920.28 |
| 866 | 011205001013 | 墙、柱面装饰板 | 图书馆包柱节点详图<br>1.8厚木纹冰火板，1.2mm黑色镜面不锈钢线条<br>2.专用金属干挂件<br>3.墙体基层清理干净 | m2 | 23.45 | 218.31 | 5119.37 |
| 867 | 011203003016 | 块料墙、柱面 | 墙面4 贴面砖墙面<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆,,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>4.4～8厚瓷砖专用粘结剂<br>5.300×600×8mm通体砖,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 215.6 | 169.18 | 36475.21 |
| 本页小计 | | | | | | | 112801.41 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 126 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 868 | 011205001014 | 墙、柱面装饰板 | 图书馆硅酸钙板封窗<br>1.无机涂料涂料一底两面<br>2.腻子两遍<br>3.双层9厘硅酸钙板<br>4.50mm填充岩棉<br>5.贯通龙骨@600mm,沿地边龙骨<br>6.具体做法详见图书馆硅酸钙板封窗详图 | m2 | 9.3 | 177.94 | 1654.84 |
| 869 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 踢脚1 内嵌式铝合金 踢脚线60mm高<br>1.1.2厚铝合金踢脚线卡条扣入(成品)<br>2.1.2厚铝合金卡条水泥钉固定墙面(成品)<br>3.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍 | m2 | 14.16 | 205.2 | 2905.63 |
| 870 | 011105003006 | 块料踢脚线 | 踢脚3 面砖踢脚(60高)<br>1.1000×1000×10厚防滑地砖切60mm高<br>2.4厚DTA砂浆粘结层<br>3.17厚WP M15砂浆打底<br>4.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍 | m2 | 1.1 | 229.01 | 251.91 |
| | | 天棚 | | | | | 278119.01 |
| 871 | 011302001016 | 平面吊顶天棚 | 顶1 铝扣板吊顶<br>1.600×600×1铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆)<br>2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距<br>3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200<br>4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定<br>5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200 | m2 | 84.95 | 132.71 | 11273.71 |
| 本页小计 | | | | | | | 16086.09 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 127 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 872 | 010904002019 | 顶棚涂膜防水 | 顶1 铝扣板吊顶<br>1.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料(此项仅卫生间等有水房间设置)<br>2.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道 | m2 | 84.95 | 24.79 | 2105.91 |
| 873 | 011302002008 | 跌级吊顶天棚（礼堂） | 顶3 双层石膏板吊顶<br>1.喷（刷）无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.9.5厘双层石膏板,其中舞美灯光区域15mm高强石膏基纤维板及15mm木纹吸音板面层,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸 | m2 | 298.13 | 173.13 | 51615.25 |
| 本页小计 | | | | | | | 53721.16 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 128 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 874 | 011302002009 | 跌级吊顶天棚（主席台） | 顶3 双层石膏板吊顶<br>1.喷（刷）无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.9.5厘双层石膏板,其中舞美灯光区域15mm高强石膏基纤维板及15mm木纹吸音板面层,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸 | m2 | 97.37 | 173.45 | 16888.83 |
| 本页小计 | | | | | | | 16888.83 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 129 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 875 | 011302002010 | 跌级吊顶天棚（休息室） | 顶3 双层石膏板吊顶<br>1.喷（刷）无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.9.5厘双层石膏板,其中部分12mm厚穿孔石膏板面层,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸 | m2 | 36.52 | 154.39 | 5638.32 |
| 本页小计 | | | | | | | 5638.32 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 130 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 876 | 011302002011 | 跌级吊顶天棚（图书陈列区、阅读区） | 顶3 双层石膏板吊顶<br>1.喷（刷）无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.9.5厘双层石膏板,其中含定制灯箱15mm高强石膏基纤维板、透光软膜及8mm木纹冰火板面层,100×200×1铝格栅铝合金定制仿木框,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸 | m2 | 416.23 | 215.76 | 89805.78 |
| 本页小计 | | | | | | | 89805.78 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 131 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 877 | 011302002012 | 跌级吊顶天棚（电梯厅） | 顶3 双层石膏板吊顶<br>1.喷（刷）无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.9.5厘双层石膏板,含15mm高强石膏基纤维板、1.2厚黑色镜面不锈钢,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸 | m2 | 57.86 | 159.79 | 9245.45 |
| 878 | 010810002001 | 窗帘盒 | 窗帘盒<br>1.木龙骨<br>2.15mm高强石膏基纤维板<br>3.15mm木纹吸音板 | m | 14.3 | 124.72 | 1783.5 |
| 879 | 010607010001 | 天棚钢结构转换层 | 钢结构<br>1.50×50×5角钢@1200<br>2.焊接灼伤处刷防锈漆三遍<br>3..具体做法详见图纸 | t | 9.801 | 9158.48 | 89762.26 |
| | | 其他 | | | | | 7425.16 |
| 880 | 011502001005 | 成品装饰线条 | 1.1.2厚U形深灰色不锈钢线条 | m | 98.96 | 7.74 | 765.95 |
| 本页小计 | | | | | | | 101557.16 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 132 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 881 | 011502001006 | 成品装饰线条 | 1.1.2mm哑黑不锈钢包边 | m | 24 | 16.11 | 386.64 |
| 882 | 010807001014 | 金属(塑钢)窗 | 1.12厚钢化玻璃观察窗<br>2.1.2厚不锈钢边框 | m2 | 3.34 | 554.23 | 1851.13 |
| 883 | 010808001001 | 成品门窗套 | 1.实木门套条宽50mm | m | 29.96 | 39.02 | 1169.04 |
| 884 | 011207002001 | 轻质隔断 | 电梯厅隔断<br>1.贯通龙骨@600<br>2.双层9厘硅酸钙板(腻子两遍)面刷白色无机涂料一底两遍+9厘硅酸钙板,8厚木纹冰火板<br>3.封边15mm高强石膏基纤维板+15mm多层实木板饰面 | m2 | 10.47 | 310.64 | 3252.4 |
| | | 基坑支护 | | | | | 906968.84 |
| | | 教学楼基坑支护 | | | | | 758028.38 |
| 885 | 010102002003 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 176.34 | 8.28 | 1460.1 |
| 886 | 010102007005 | 回填方 | 1.填方部位:集水井<br>2.材料品种:开挖余土 | m3 | 9.52 | 19.96 | 190.02 |
| 887 | 010506005027 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.C16插筋 | t | 3.614 | 3957.75 | 14303.31 |
| 888 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 1.喷射混凝土 网喷<br>2.混凝土等级：C20<br>3.喷射混凝土厚度：90mm | m2 | 3678.85 | 152.46 | 560877.47 |
| 889 | 010506020001 | 钢筋网片 | 1.钢筋网c8@220 | t | 13.335 | 5453.72 | 72725.36 |
| 890 | 010401010004 | 砖地沟、明沟 | 1.砖砌（截）排水沟<br>2.净空尺寸：300*300<br>3.材质：水泥砂浆砌M5水泥砂浆砌MU7.5灰砂砖<br>4.内壁及底批1:2.5水泥砂浆20mm厚<br>5.100厚C15细石砼铺底 | m | 709.41 | 79.62 | 56483.22 |
| 891 | 010401007001 | 砖检查井 | 1.集水井<br>2.规格：800*800*1000<br>3.180厚M7.5砂浆砌筑黏土烧结空心砌块<br>4.井底、井壁抹M10水泥砂浆20厚<br>5.100厚C15混凝土垫层 | 座 | 16 | 717.67 | 11482.72 |
| 本页小计 | | | | | | | 724181.41 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 133 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 892 | 040308008001 | 桥面排(泄)水管 | 1.DN50PVC泄水管@100，外挑30mm，喷层后内插300 | m | 1581.54 | 13.61 | 21524.76 |
| 893 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.泄水管土工布包裹 | m2 | 173.32 | 7.25 | 1256.57 |
| 894 | 040602045001 | 滤料 | 1.碎石填充 | m3 | 99.31 | 178.48 | 17724.85 |
| | | 体育馆基坑支护 | | | | | 148940.46 |
| 895 | 010102002004 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 42.08 | 8.28 | 348.42 |
| 896 | 010102007006 | 回填方 | 1.填方部位:集水井<br>2.材料品种:开挖余土 | m3 | 2.38 | 19.96 | 47.5 |
| 897 | 010506005028 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.C16插筋 | t | 0.371 | 3957.75 | 1468.33 |
| 898 | 010202009002 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 1.喷射混凝土 网喷<br>2.混凝土等级：C20<br>3.喷射混凝土厚度：90mm | m2 | 377.69 | 152.46 | 57582.62 |
| 899 | 010506020002 | 钢筋网片 | 1.钢筋网c8@220 | t | 1.38 | 5453.72 | 7526.13 |
| 900 | 010401010005 | 砖地沟、明沟 | 1.砖砌（截）排水沟<br>2.外形尺寸：500*400<br>3.材质：水泥砂浆砌M5水泥砂浆砌MU7.5灰砂砖<br>4.内壁及底批1:2.5水泥砂浆20mm厚<br>5.100厚C15细石砼铺底 | m | 163.84 | 79.62 | 13044.94 |
| 901 | 010401007002 | 砖检查井 | 1.集水井<br>2.规格：800*800*1000<br>3.180厚M7.5砂浆砌筑黏土烧结空心砌块<br>4.内侧抹M10水泥砂浆20厚<br>5.100厚C15混凝土垫层 | 座 | 4 | 637.27 | 2549.08 |
| 902 | 040308008002 | 桥面排(泄)水管 | 1.DN50PVC泄水管@100，外挑30mm，喷层后内插300 | m | 162.11 | 13.61 | 2206.32 |
| 903 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1.泄水管土工布包裹 | m2 | 17.77 | 7.25 | 128.83 |
| 904 | 040602045002 | 滤料 | 1.碎石填充 | m3 | 10.18 | 178.48 | 1816.93 |
| 本页小计 | | | | | | | 127225.28 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 134 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 905 | 010202006001 | 型钢桩、钢板桩 | 1.打拔钢板桩<br>2.拉森钢板桩400*100*10.5（Q235B） L=9m | t | 57.024 | 1071.29 | 61089.24 |
| 906 | 010202015001 | 钢腰梁、冠梁 | 1.钢板桩顶设置一根20#槽钢作为冠梁 | t | 1.349 | 839.23 | 1132.12 |
| | | 附属工程-建筑部分 | | | | | 1048136.71 |
| | | 大门和2个值班室 | | | | | 401937.05 |
| | | 土石方工程 | | | | | 25557.61 |
| 907 | 010102001004 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:4m内 | m3 | 885.04 | 8.89 | 7868.01 |
| 908 | 010102002005 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 50.46 | 8.28 | 417.81 |
| 909 | 010102007007 | 回填方 | 1.夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 865.32 | 19.96 | 17271.79 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 169796.22 |
| 910 | 010501001005 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 12.13 | 410.12 | 4974.76 |
| 911 | 010502001004 | 独立基础 | 独立基础<br>1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 38.67 | 451.8 | 17471.11 |
| 912 | 010502005004 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 6.42 | 443.42 | 2846.76 |
| 913 | 010502006008 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 18.86 | 563.9 | 10635.15 |
| 914 | 010502006009 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1 | 627.77 | 627.77 |
| 915 | 010502010007 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 10.84 | 487.57 | 5285.26 |
| 916 | 010502013008 | 实心楼板（有梁板、无梁板） | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 12.41 | 460.43 | 5713.94 |
| 本页小计 | | | | | | | 135333.72 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 135 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 917 | 010502019014 | 其他板 | 1.反檐<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.46 | 613.92 | 896.32 |
| 918 | 010502022007 | 圈梁 | 1.圈梁<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.35 | 535.66 | 2865.78 |
| 919 | 010502022008 | 圈梁 | 1.圈梁<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.52 | 526.72 | 273.89 |
| 920 | 010502023005 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.08 | 526.72 | 42.14 |
| 921 | 010502029002 | 散水 | 1.60厚C20混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光<br>2.150厚3：7灰土<br>3.素土夯实,向外坡4%<br>4.详参中南15ZJ001，139页，散1 | m2 | 19.9 | 66.59 | 1325.14 |
| 922 | 010502031008 | 坡道 | 1.80厚C20混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光，木抹搓成麻面<br>2.300厚3：7灰土<br>3.素土夯实<br>4.详参中南15ZJ001，143页，坡1 | m2 | 18.33 | 103.84 | 1903.39 |
| 923 | 010505001004 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 15.72 | 34.45 | 541.55 |
| 924 | 010505002009 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 55.4 | 57.31 | 3174.97 |
| 925 | 010505003004 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 76.7 | 65.82 | 5048.39 |
| 926 | 010505004032 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.8 | m2 | 9.59 | 81.69 | 783.41 |
| 927 | 010505004033 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.8 | m2 | 87.48 | 69.04 | 6039.62 |
| 928 | 010505004034 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.8 | m2 | 50.72 | 74.68 | 3787.77 |
| 929 | 010505005010 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 | 181.38 | 47.26 | 8572.02 |
| 本页小计 | | | | | | | 35254.39 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 136 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 930 | 010505006025 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8 | m2 | 89.15 | 84.94 | 7572.4 |
| 931 | 010505012006 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 67.45 | 55.13 | 3718.52 |
| 932 | 010505007018 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8 | m2 | 83.12 | 83.59 | 6948 |
| 933 | 010505007019 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.无梁板模板 支模高度3.6m | m2 | 9.71 | 56.84 | 551.92 |
| 934 | 010505008011 | 其他板模板 | 1.反檐模板 | m2 | 24.48 | 70.78 | 1732.69 |
| 935 | 010505013005 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 1.18 | 55.13 | 65.05 |
| 936 | 010506001009 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 2.911 | 3459.81 | 10071.51 |
| 937 | 010506002018 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外 | t | 3.843 | 5249.69 | 20174.56 |
| 938 | 010506004012 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1.731 | 2805.75 | 4856.75 |
| 939 | 010506005029 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 3.019 | 4244.45 | 12813.99 |
| 本页小计 | | | | | | | 68505.39 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 137 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 940 | 010506006013 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 1.232 | 8698.69 | 10716.79 |
| 941 | 010506010022 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 1.414 | 4347.6 | 6147.51 |
| 942 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 0.103 | 4328.44 | 445.83 |
| 943 | 010506011001 | 钢筋接头 | 1.电渣压力焊接 Φ18以内 | 个 | 102 | 8.22 | 838.44 |
| 944 | 010506011002 | 钢筋接头 | 1.电渣压力焊接 Φ32以内 | 个 | 32 | 10.41 | 333.12 |
| | | 金属结构工程 | | | | | 2893.45 |
| 945 | 010607006007 | 钢梯 | 1.检修钢直梯<br>2.详15J401-钢梯WT1a-54-D3 | t | 0.521 | 5553.65 | 2893.45 |
| | | 门窗工程 | | | | | 20651.17 |
| 946 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.不锈钢门<br>2.具体做法大样详见图纸要求，包含门锁等小五金等配件 | m2 | 4.18 | 550 | 2299 |
| 947 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1.框、扇材质:100系列铝合金平开门，氟碳漆喷涂膜<br>2.玻璃品种、厚度：6厚钢化磨砂玻璃<br>3.具体做法大样详见图纸要求，包含门锁等小五金等配件 | m2 | 1.47 | 505.88 | 743.64 |
| 948 | 010802004022 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件 | m2 | 2.64 | 532.78 | 1406.54 |
| 本页小计 | | | | | | | 25824.32 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 138 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 949 | 010807001015 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金推拉窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材，氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 17.58 | 562.65 | 9891.39 |
| 950 | 010807001016 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材，氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 3.2 | 564.22 | 1805.5 |
| 951 | 010807001017 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材，氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明)<br>4.玻璃贴磨砂玻璃膜<br>5.其他:含五金配件 | m2 | 0.5 | 578.9 | 289.45 |
| 952 | 010807001018 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金上悬窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材，氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明)<br>4.玻璃贴磨砂玻璃膜<br>5.其他:含五金配件 | m2 | 1.02 | 615.84 | 628.16 |
| 953 | 010807004003 | 金属纱窗 | 1.金刚网防尘纱窗 | m2 | 18.08 | 190 | 3435.2 |
| 954 | 010808004001 | 成品门窗套 | 1.1厚不锈钢板高400x25厚成品挡鼠板 | m2 | 0.48 | 317.27 | 152.29 |
| | | 砌筑工程 | | | | | 23116.78 |
| 本页小计 | | | | | | | 16201.99 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 139 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 955 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土烧结页岩多孔砖<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:120mm<br>4.砂浆强度等级:DM M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 0.89 | 622.18 | 553.74 |
| 956 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土烧结页岩多孔砖<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 2.53 | 604.57 | 1529.56 |
| 957 | 010401005001 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖240×115×53mm<br>2.柱截面尺寸:500×750mm<br>3.砂浆强度等级:DM M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 6.77 | 624.25 | 4226.17 |
| 958 | 010402001010 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM Ma5.0专用砂浆砌筑 | m3 | 34.86 | 474.96 | 16557.11 |
| 959 | 010506023012 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:内墙不同材质交界处 | m2 | 13.62 | 18.37 | 250.2 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | 32536.21 |
| 960 | 010902001008 | 屋面卷材防水 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.1.5+1.5厚合成高分子防水卷材,四周翻起超过隔离层300高 | m2 | 111.4 | 83.89 | 9345.35 |
| 961 | 010902002005 | 屋面涂膜防水 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高 | m2 | 111.4 | 35.92 | 4001.49 |
| 本页小计 | | | | | | | 36463.62 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 140 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 962 | 010902004014 | 屋面刚性层 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.40厚C20细石混凝土保护层,表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.20厚WSM15水泥砂浆找平层 | m2 | 99 | 58.66 | 5807.34 |
| 963 | 010903002008 | 墙面涂膜防水 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.1.5厚聚合物防水涂料 | m2 | 280.68 | 40.52 | 11373.15 |
| 964 | 010903003007 | 墙面砂浆防水 | 内墙6 无保温涂料防潮内墙<br>1.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 17.18 | 10.33 | 177.47 |
| 965 | 010903003008 | 墙面砂浆防水 | 内墙8 无保温涂料防潮内墙<br>1.5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 11.73 | 45.96 | 539.11 |
| 966 | 010903003009 | 墙面砂浆防水 | 1.墙体防潮：20厚WP M20水泥砂浆(加3~5%防水剂) | m2 | 9.39 | 19.77 | 185.64 |
| 967 | 010904002020 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼5<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料(两道)沿墙上翻至完成面300 | m2 | 31.48 | 30.63 | 964.23 |
| 968 | 010904002021 | 楼(地)面涂膜防水 | 地2<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料沿墙上翻至完成面300 | m2 | 4.65 | 30.63 | 142.43 |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | 14866.11 |
| 969 | 011001001006 | 保温隔热屋面 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.干铺聚酯无纺布一层<br>2.62.5厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能B2级)<br>3.干铺聚酯无纺布一层<br>4.最薄30厚页岩陶粒混凝土2%找坡层<br>5.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 | m2 | 99 | 78.32 | 7753.68 |
| 本页小计 | | | | | | | 26943.05 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 141 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 970 | 011001003012 | 保温隔热墙面 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.5厚2H全效凝胶 | m2 | 280.68 | 25.34 | 7112.43 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 21752.5 |
| 971 | 010501002008 | 楼地面垫层 | 地1、地2、地4<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层(内配Φ8@200双向钢筋)<br>2.150厚砾石(粒径10~40)灌M2.5混合砂浆<br>3.基土夯实 | m2 | 57.17 | 106.39 | 6082.32 |
| 972 | 011102001003 | 石材楼地面（校名顶面） | 1.30厚白色光面花岗岩1250宽<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.20厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 | m2 | 15.29 | 166.21 | 2541.35 |
| 973 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | 地4<br>1.20厚WSM5水泥砂浆压实赶光<br>2.35厚C20细石混凝土<br>3.最薄处20厚WSM15水泥砂浆找坡抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 32.7 | 70.95 | 2320.07 |
| 974 | 011102003027 | 块料楼地面 | 地1 灰色防滑地砖地面(600×600)<br>1.8~10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 17.2 | 75.6 | 1300.32 |
| 975 | 011102003028 | 块料楼地面 | 地1 灰色防滑地砖地面(300×300)<br>1.8~10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 4.56 | 69.98 | 319.11 |
| 本页小计 | | | | | | | 19675.6 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 142 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 976 | 011102003029 | 块料楼地面 | 地2 灰色防滑地砖地面(300×300)<br>1.8~10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.20厚WSM15水泥砂浆找坡，抹平<br>4.1.5厚聚氨酯防水涂料<br>5.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 2.7 | 118.88 | 320.98 |
| 977 | 011104003003 | 金属复合地板 | 楼5 防静电活动地板面层楼面<br>1.300高600*600*30 PVC防静电全钢架空地板<br>2.20厚WSM20水泥砂浆抹面压光<br>3.20厚WSM15水泥砂浆找平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 25.23 | 351.5 | 8868.35 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 86380.03 |
| 978 | 011203001002 | 石材墙、柱面（校名） | 1.30厚白色光面花岗岩(约1250x1250)，背面预留穿孔(穿18号钢丝网与双向钢筋网固定)<br>2.板材与主体之间用1:2.5水泥砂浆灌实<br>3.Φ8双向钢筋网(间距约600x600，同板材一半尺寸一致)与墙内预埋筋焊接<br>4.主体墙预埋Φ8钢筋，伸出50，双向中距离约600x600(同钢筋网间距一致)<br>5.10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平<br>6.主体墙或者钢筋混凝土板 | m2 | 75.1 | 244.16 | 18336.42 |
| 本页小计 | | | | | | | 27525.75 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 143 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 979 | 011203001003 | 石材墙、柱面 | 1.20厚红色花岗岩石材板，<br>2.开槽10深，嵌入白色花岗岩，建筑胶粘贴 | m2 | 19.35 | 254.74 | 4929.22 |
| 980 | 011203003017 | 块料墙、柱面 | 内墙7 无保温面砖内墙 (600×300)<br>1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WPM15水泥砂浆<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4~8厚瓷砖专用粘结剂<br>5.8~10厚面砖,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 70.97 | 123.24 | 8746.34 |
| 981 | 011203003018 | 块料墙、柱面 | 内墙8 无保温面砖防潮内墙 (600×300)<br>1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)。<br>2.15厚WPM15水泥砂浆<br>3.4~8厚瓷砖专用粘结剂<br>4.8~10厚面砖,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 11.73 | 123.24 | 1445.61 |
| 982 | 011403001030 | 抹灰面油漆 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.对饰面进行罩面漆涂刷或喷涂(喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)。<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍<br>4.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ9网孔12.7×12.7,Φ8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距≤500)<br>5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆<br>6.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>7.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆 | m2 | 280.68 | 118.06 | 33137.08 |
| 本页小计 | | | | | | | 48258.25 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 144 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 983 | 011403001031 | 抹灰面油漆 | 内墙6 无保温涂料防潮内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.12厚WPM15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WPM20水泥砂浆抹面压光<br>4.满刮Y型腻子两道，刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 17.18 | 53.2 | 913.98 |
| 984 | 011403001032 | 抹灰面油漆 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WPM15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WPM20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布<br>4.满刮Y型腻子两道，刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 119.66 | 73.58 | 8804.58 |
| 985 | 011508001004 | 美术字 | 1.1.5厚不锈钢鎏金艺术字体，字膜厚度50<br>2.字宽约300~900mm，字高约600~1200mm<br>3.其余详见施工图 | 个 | 15 | 671.12 | 10066.8 |
| | | 天棚工程 | | | | | 4386.97 |
| 本页小计 | | | | | | | 19785.36 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 145 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 986 | 011302001017 | 平面吊顶天棚 | 顶2 铝扣板吊顶(600×600)<br>1.铝扣板与配套专用龙骨固定。(铝扣板表面喷涂防结露漆)<br>2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距<br>3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200<br>4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定<br>5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200<br>6.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道 | m2 | 24.42 | 118.01 | 2881.8 |
| 987 | 011403001033 | 抹灰面油漆 | 顶1 涂料顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>3.局部刮腻子,磨平<br>4.满刮腻子两遍找平层<br>5.无机涂料罩面两道 | m2 | 52.61 | 28.61 | 1505.17 |
| | | 次入口 | | | | | 78863.26 |
| | | 土石方工程 | | | | | 2396.01 |
| 988 | 010102001005 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:4m内 | m3 | 91.09 | 8.89 | 809.79 |
| 989 | 010102007008 | 回填方 | 1.夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 79.47 | 19.96 | 1586.22 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 36032.84 |
| 990 | 010501001006 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.89 | 410.12 | 775.13 |
| 991 | 010502001005 | 独立基础 | 独立基础<br>1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 5.98 | 451.8 | 2701.76 |
| 本页小计 | | | | | | | 10259.87 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 146 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 992 | 010502005005 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 1.8 | 443.42 | 798.16 |
| 993 | 010502006010 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 7.77 | 563.9 | 4381.5 |
| 994 | 010502013009 | 实心楼板（有梁板） | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 5.1 | 460.43 | 2348.19 |
| 995 | 010502019015 | 其他板 | 1.反檐<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.48 | 613.92 | 294.68 |
| 996 | 010502022009 | 圈梁 | 1.圈梁<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.65 | 535.66 | 348.18 |
| 997 | 010502029003 | 散水 | 1.60厚C20混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光<br>2.150厚3：7灰土<br>3.素土夯实,向外坡4%<br>4.详参中南15ZJ001，139页，散1 | m2 | 9.25 | 66.59 | 615.96 |
| 998 | 010505001005 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 4.24 | 34.45 | 146.07 |
| 999 | 010505002010 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 15.04 | 57.31 | 861.94 |
| 1000 | 010505003005 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 21.94 | 65.82 | 1444.09 |
| 1001 | 010505004035 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.3 | m2 | 40.04 | 64.56 | 2584.98 |
| 1002 | 010505004036 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.3 | m2 | 27.18 | 70.2 | 1908.04 |
| 1003 | 010505006026 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.3 | m2 | 34.3 | 76.98 | 2640.41 |
| 1004 | 010505007020 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.3 | m2 | 16.35 | 74.85 | 1223.8 |
| 1005 | 010505008012 | 其他板模板 | 1.反檐模板 | m2 | 8.01 | 70.78 | 566.95 |
| 本页小计 | | | | | | | 20162.95 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 147 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1006 | 010505012007 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 6.82 | 55.13 | 375.99 |
| 1007 | 010506001010 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 0.469 | 4284.81 | 2009.58 |
| 1008 | 010506002019 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外 | t | 2.159 | 3040.44 | 6564.31 |
| 1009 | 010506005030 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 0.771 | 2923.31 | 2253.87 |
| 1010 | 010506006014 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 0.176 | 4328.44 | 761.81 |
| 1011 | 010506011003 | 钢筋接头 | 1.电渣压力焊接 Φ18以内 | 个 | 52 | 8.22 | 427.44 |
| | | 门窗工程 | | | | | 4934.36 |
| 1012 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 | 1.不锈钢门<br>2.具体做法大样详见图纸要求，包含门锁等小五金等配件 | m2 | 2.2 | 550 | 1210 |
| 1013 | 010804005001 | 金属格栅门 | 1.成品格栅门 | m2 | 2.88 | 315.78 | 909.45 |
| 本页小计 | | | | | | | 14512.45 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 148 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1014 | 010807001019 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金推拉窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材，氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 3.74 | 562.65 | 2104.31 |
| 1015 | 010807004004 | 金属纱窗 | 1.金刚网防尘纱窗 | m2 | 3.74 | 190 | 710.6 |
| | | 砌筑工程 | | | | | 4368.13 |
| 1016 | 010402001011 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM Ma5.0专用砂浆砌筑 | m3 | 9.14 | 474.96 | 4341.13 |
| 1017 | 010506023013 | 钢丝网 | 1.墙面挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:外墙内侧、内墙不同材质交界处 | m2 | 1.47 | 18.37 | 27 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | 7662.54 |
| 1018 | 010902001009 | 屋面卷材防水 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.1.5+1.5厚合成高分子防水卷材,四周翻起超过隔离层300高 | m2 | 23.26 | 83.89 | 1951.28 |
| 1019 | 010902002006 | 屋面涂膜防水 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高 | m2 | 23.26 | 35.92 | 835.5 |
| 1020 | 010902004015 | 屋面刚性层 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.40厚C20细石混凝土保护层,表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.20厚WSM15水泥砂浆找平层 | m2 | 19.35 | 58.66 | 1135.07 |
| 本页小计 | | | | | | | 11104.89 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 149 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1021 | 010903002009 | 墙面涂膜防水 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.1.5厚聚合物防水涂料 | m2 | 90.39 | 40.52 | 3662.6 |
| 1022 | 010903003010 | 墙面砂浆防水 | 1.墙体防潮：20厚WP M20水泥砂浆(加3~5%防水剂) | m2 | 3.95 | 19.77 | 78.09 |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | 3805.97 |
| 1023 | 011001001007 | 保温隔热屋面 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.干铺聚酯无纺布一层<br>2.62.5厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能B2级)<br>3.干铺聚酯无纺布一层<br>4.最薄30厚页岩陶粒混凝土2%找坡层<br>5.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 | m2 | 19.35 | 78.32 | 1515.49 |
| 1024 | 011001003013 | 保温隔热墙面 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.5厚2H全效凝胶 | m2 | 90.39 | 25.34 | 2290.48 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 3266.53 |
| 1025 | 010501002009 | 楼地面垫层 | 地1、地4<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层(内配C8@200双向钢筋)<br>2.150厚砾石(粒径10~40)灌M2.5混合砂浆<br>3.基土夯实 | m2 | 16.46 | 106.39 | 1751.18 |
| 1026 | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面 | 地4<br>1.20厚WSM5水泥砂浆压实赶光<br>2.35厚C20细石混凝土<br>3.最薄处20厚WSM15水泥砂浆找坡抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 6.23 | 70.95 | 442.02 |
| 1027 | 011102003030 | 块料楼地面 | 地1 防滑地砖地面(800×800)<br>1.8~10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 10.23 | 104.92 | 1073.33 |
| 本页小计 | | | | | | | 10813.19 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 150 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 15691.07 |
| 1028 | 011203003019 | 块料墙、柱面 | 内墙7 无保温面砖内墙 (600×300)<br>1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WPM15水泥砂浆<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4~8厚瓷砖专用粘结剂<br>5.8~10厚面砖,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 19.41 | 123.24 | 2392.09 |
| 1029 | 011403001034 | 抹灰面油漆 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WPM15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WPM20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布<br>4.满刮Y型腻子两道，刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 35.71 | 73.58 | 2627.54 |
| 1030 | 011403001035 | 抹灰面油漆 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.对饰面进行罩面漆涂刷或喷涂(喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)。<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍<br>4.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ9网孔12.7×12.7,Φ8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距≤500)<br>5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆<br>6.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>7.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆 | m2 | 90.39 | 118.06 | 10671.44 |
| 本页小计 | | | | | | | 15691.07 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 151 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 天棚工程 | | | | | 705.81 |
| 1031 | 011403001036 | 抹灰面油漆 | 顶1 涂料顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>3.局部刮腻子,磨平<br>4.满刮腻子两遍找平层<br>5.无机涂料罩面两道 | m2 | 24.67 | 28.61 | 705.81 |
| | | 主席台 | | | | | 365189.43 |
| | | 土石方工程 | | | | | 4361.84 |
| 1032 | 010102001006 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土-桩间土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 139.23 | 9.64 | 1342.18 |
| 1033 | 010102002006 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 40.03 | 8.28 | 331.45 |
| 1034 | 010102007009 | 回填方 | 1.夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 134.68 | 19.96 | 2688.21 |
| | | 桩基工程 | | | | | 50052 |
| 1035 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.桩头外运<br>2.运距：14km | m3 | 3.38 | 89.68 | 303.12 |
| 1036 | 010301005003 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:灌注桩<br>2.桩径410mm<br>3.混凝土强度等级:C25<br>4.有无钢筋:有钢筋 | 根 | 32 | 17.78 | 568.96 |
| 1037 | 010302002009 | 沉管灌注桩 | 1.载体夯扩桩（试验桩）<br>2.桩径：D410<br>3.桩身混凝土强度：C25 | m3 | 2.38 | 1458.47 | 3471.16 |
| 1038 | 010302002010 | 沉管灌注桩 | 1.载体夯扩桩<br>2.桩径：D410<br>3.桩身混凝土强度：C25 | m3 | 22.97 | 949.04 | 21799.45 |
| 1039 | 010302002011 | 沉管灌注桩 | 1.载体夯扩桩（空桩）<br>2.桩径：D410<br>3.桩身混凝土强度：C25 | m3 | 3.99 | 540.19 | 2155.36 |
| 1040 | 010302002012 | 沉管灌注桩 | 1.载体夯扩桩桩端（扩大头）<br>2.夯实干硬性混凝土C15 | m3 | 6.4 | 731.5 | 4681.6 |
| 1041 | 010302002013 | 沉管灌注桩 | 1.载体夯扩桩桩端（扩大头）<br>2.夯实填充料水泥砂拌合物 | m3 | 19.2 | 526.83 | 10115.14 |
| 本页小计 | | | | | | | 48162.44 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 152 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1042 | 010506021003 | 钢筋笼 | 1.桩钢筋笼制作安装<br>2.螺旋箍筋直径：C6<br>3.其它钢筋品种、直径：螺纹钢C10、C12 | t | 1.513 | 4598.29 | 6957.21 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | 161644.57 |
| 1043 | 010501001007 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.28 | 410.12 | 2165.43 |
| 1044 | 010502001006 | 独立基础 | 桩承台<br>1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 22.2 | 451.8 | 10029.96 |
| 1045 | 010502005006 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 13.95 | 443.42 | 6185.71 |
| 1046 | 010502006011 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 5.43 | 563.9 | 3061.98 |
| 1047 | 010502013010 | 实心楼板（有梁板） | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 25.31 | 460.43 | 11653.48 |
| 1048 | 010502019016 | 其他板 | 1.板名称:挑檐<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.67 | 637.52 | 427.14 |
| 1049 | 010502020007 | 楼梯（看台） | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 24.74 | 519.02 | 12840.55 |
| 1050 | 010502021005 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.15 | 627.77 | 721.94 |
| 1051 | 010502022010 | 圈梁 | 1.圈梁<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.52 | 526.72 | 800.61 |
| 1052 | 010502022011 | 圈梁 | 1.圈梁<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.21 | 499.75 | 104.95 |
| 1053 | 010502023006 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.03 | 526.72 | 15.8 |
| 1054 | 010502025002 | 零星现浇构件 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.13 | 699.53 | 790.47 |
| 1055 | 010505001006 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 14.77 | 34.45 | 508.83 |
| 本页小计 | | | | | | | 56264.06 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 153 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1056 | 010505002011 | 基础模板 | 1.桩承台模板 | m2 | 68.07 | 53.86 | 3666.25 |
| 1057 | 010505003006 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 164.53 | 65.82 | 10829.36 |
| 1058 | 010505004037 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 27.93 | 72.74 | 2031.63 |
| 1059 | 010505004038 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 0.78 | 60.09 | 46.87 |
| 1060 | 010505004039 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.2 | m2 | 33.64 | 77.21 | 2597.34 |
| 1061 | 010505006027 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 | m2 | 21.48 | 76.98 | 1653.53 |
| 1062 | 010505006028 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2 | 129.48 | 69.02 | 8936.71 |
| 1063 | 010505007021 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 | m2 | 10.3 | 74.85 | 770.96 |
| 1064 | 010505007022 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m | m2 | 95.31 | 66.1 | 6299.99 |
| 1065 | 010505007023 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.看台模板 支模高度3.6m | m2 | 173.16 | 79.32 | 13735.05 |
| 1066 | 010505008013 | 其他板模板 | 1.挑檐模板 | m2 | 6.8 | 69.21 | 470.63 |
| 1067 | 010505011004 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 | m2 | 14.1 | 72.74 | 1025.63 |
| 1068 | 010505012008 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 17.9 | 55.13 | 986.83 |
| 1069 | 010505013006 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 0.5 | 55.13 | 27.57 |
| 1070 | 010505014002 | 零星现浇构件模板 | 1.压顶模板 | m2 | 11.31 | 147.37 | 1666.75 |
| 本页小计 | | | | | | | 54745.1 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 154 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1071 | 010506001011 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 3.049 | 4401.72 | 13420.84 |
| 1072 | 010506002020 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1.44 | 4497.31 | 6476.13 |
| 1073 | 010506005031 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 2.192 | 4397.46 | 9639.23 |
| 1074 | 010506006015 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 1.295 | 4328.44 | 5605.33 |
| 1075 | 010506009019 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 1.773 | 4328.44 | 7674.32 |
| 1076 | 010506010023 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.668 | 4315.25 | 2882.59 |
| 1077 | 010506011004 | 钢筋接头 | 1.电渣压力焊接 Φ18以内 | 个 | 1404 | 8.22 | 11540.88 |
| 1078 | 010506011005 | 钢筋接头 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 Φ18以内 | 个 | 22 | 13.31 | 292.82 |
| 1079 | 010506011006 | 钢筋接头 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 Φ25以内 | 个 | 4 | 15.12 | 60.48 |
| | | 门窗工程 | | | | | 3864.65 |
| 1080 | 010802001008 | 金属(塑钢)门 | 1.不锈钢门<br>2.具体做法大样详见图纸要求，包含门锁等小五金等配件 | m2 | 2.2 | 550 | 1210 |
| 本页小计 | | | | | | | 58802.62 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 155 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1081 | 010807001020 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金推拉窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材,氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 3.83 | 562.65 | 2154.95 |
| 1082 | 010807004005 | 金属纱窗 | 1.金刚网防尘纱窗 | m2 | 2.63 | 190 | 499.7 |
| | | 砌筑工程 | | | | | 21630.15 |
| 1083 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖<br>2.墙体类型:女儿墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 20.83 | 604.57 | 12593.19 |
| 1084 | 010402001012 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM Ma5.0专用砂浆砌筑 | m3 | 16.24 | 474.96 | 7713.35 |
| 1085 | 010401008002 | 零星砌砖 | 1.标准砖砌台阶<br>2.M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.08 | 1049.01 | 1132.93 |
| 1086 | 010506023014 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:内墙不同材质交界处 | m2 | 10.38 | 18.37 | 190.68 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | 17431.14 |
| 1087 | 010902001010 | 屋面卷材防水 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.1.5+1.5厚合成高分子防水卷材 | m2 | 14.28 | 83.89 | 1197.95 |
| 1088 | 010902002007 | 屋面涂膜防水 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.1.5厚合成高分子防水涂料 | m2 | 14.28 | 35.92 | 512.94 |
| 本页小计 | | | | | | | 25995.69 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 156 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1089 | 010902004016 | 屋面刚性层 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.40厚C20细石混凝土保护层,表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.20厚WSM15水泥砂浆找平层 | m2 | 14.28 | 58.66 | 837.66 |
| 1090 | 010903002010 | 墙面涂膜防水 | 外墙2 面砖外墙面墙裙（无保温）<br>1.1.5厚聚合物防水涂料 | m2 | 367.29 | 40.52 | 14882.59 |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | 1118.41 |
| 1091 | 011001001008 | 保温隔热屋面 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.干铺聚酯无纺布一层<br>2.62.5厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能B2级)<br>3.干铺聚酯无纺布一层<br>4.最薄30厚页岩陶粒混凝土2%找坡层<br>5.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 | m2 | 14.28 | 78.32 | 1118.41 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 26589.15 |
| 1092 | 011101003001 | 自流平楼地面（看台） | 1.聚氨酯罩面涂料二遍<br>2.聚氨酯地坪漆涂料二遍<br>3.聚氨酯底漆涂料一遍<br>4.满刮建筑胶水泥腻子一遍，打磨平整<br>5.20厚1:2水泥砂浆<br>6.钢筋混凝土结构 | m2 | 118.89 | 102.14 | 12143.42 |
| 1093 | 011102003031 | 块料楼地面（主席台） | 地1 仿灰色哑光麻面防滑大理石瓷砖(800×800)<br>1.12厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 98.72 | 104.92 | 10357.7 |
| 本页小计 | | | | | | | 39339.78 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 157 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1094 | 011102003032 | 块料楼地面（控制室） | 地1 仿大理石灰色瓷砖(600×600)<br>1.12厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 10.3 | 85.61 | 881.78 |
| 1095 | 011102003033 | 块料楼地面（压顶） | 地1 深灰色哑光麻面瓷砖(200×300)<br>1.10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 3.8 | 79.62 | 302.56 |
| 1096 | 011107004005 | 块料台阶 | 1.300*300*12灰色哑光麻面防滑大理石瓷砖，切割防滑凹槽<br>2.20厚1:2水泥砂浆<br>3.砖砌踏步或钢筋混凝土结构 | m2 | 12.6 | 228.07 | 2873.68 |
| 1097 | 011108003001 | 块料零星项目（门槛石） | 1.1000*200*12仿红色大理石麻面哑光瓷砖<br>2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 0.2 | 150.04 | 30.01 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | 78201.41 |
| 1098 | 011203003020 | 块料墙、柱面 | 内墙7 无保温面砖内墙 (600×300)<br>1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WPM15水泥砂浆<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4~8厚瓷砖专用粘结剂<br>5.8~10厚面砖,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 18.85 | 123.24 | 2323.07 |
| 本页小计 | | | | | | | 6411.1 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 158 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1099 | 011203003021 | 块料墙、柱面 | 外墙2　面砖外墙面墙裙（无保温）<br>1.10厚600*600面砖仿灰白色大理石哑光瓷砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.10厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网孔12.7×12.7,用Φ8锚栓与墙体锚固,双向中距不小于500）<br>4.15厚WP M15水泥砂浆<br>5.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>6.基层外墙清理干净、满涂界面砂浆 | m2 | 367.3 | 195.87 | 71943.05 |
| 1100 | 011204003001 | 块料零星项目 | 内墙7 块料线条 (200×300)<br>1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WPM15水泥砂浆<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4~8厚瓷砖专用粘结剂<br>5.10厚深灰色哑光瓷砖,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 5.78 | 291.05 | 1682.27 |
| 1101 | 011403001037 | 抹灰面油漆 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WPM15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WPM20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布<br>4.满刮Y型腻子两道，刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 30.62 | 73.58 | 2253.02 |
| | | 天棚工程 | | | | | 296.11 |
| 本页小计 | | | | | | | 75878.34 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 159 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1102 | 011403001038 | 抹灰面油漆 | 顶1 涂料顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>3.局部刮腻子,磨平<br>4.满刮腻子两遍找平层<br>5.无机涂料罩面两道 | m2 | 10.35 | 28.61 | 296.11 |
| | | 车库雨棚 | | | | | 131372.68 |
| 1103 | 010506025005 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件<br>2.200*250*12钢板、4Φ10螺纹钢 | t | 0.112 | 9605.55 | 1075.82 |
| 1104 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.柱类型:方钢管<br>2.钢材品种、规格:200*200*5<br>3.单根柱质量:3t以内 | t | 1.639 | 6707.5 | 10993.59 |
| 1105 | 010604001006 | 钢梁 | 1.柱类型:方钢管<br>2.钢材品种、规格:250*200*5、150*200*5、100*150*5<br>3.单根柱质量:1.5t以内 | t | 11.898 | 6759.21 | 80421.08 |
| 1106 | 011402003004 | 金属面油漆 | 1.表面除锈清理；刷环氧富锌底漆；一遍环氧云铁中间漆；<br>2.局部原子灰找平；2遍涂氟碳面漆 | m2 | 355.19 | 80.15 | 28468.48 |
| 1107 | 011404006002 | 金属构件喷刷防火涂料 | 1.构件名称:钢架<br>2.耐火等级要求:1h<br>3.涂料品种、遍数或厚度：膨胀型(薄涂型)防火涂料，厚度不小于1.5mm | m2 | 355.19 | 25.99 | 9231.39 |
| 1108 | 040205004006 | 出入口顶部标识牌 | 1.出入口顶部标识牌 4000×600×1.2高强度铝板+工程级反光膜;激光裁板,电脑刻字,机械贴膜<br>2.具体做法详见图纸 | 个 | 2 | 591.16 | 1182.32 |
| | | 电动车停车棚 | | | | | 70774.29 |
| 1109 | 010102001007 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 48.51 | 8.38 | 406.51 |
| 1110 | 010102007010 | 回填方 | 1.夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 37.02 | 19.96 | 738.92 |
| 本页小计 | | | | | | | 132814.22 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 160 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1111 | 010501001008 | 基础垫层 | 1.混凝土强度品种:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.74 | 405.47 | 1110.99 |
| 1112 | 010502001007 | 独立基础 | 1.混凝土强度品种:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.06 | 416.09 | 3353.69 |
| 1113 | 010503001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度品种:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.09 | 501.23 | 45.11 |
| 1114 | 010503001002 | 矩形柱 | 1.混凝土强度品种:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.69 | 528.2 | 364.46 |
| 1115 | 010505001007 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 7.84 | 34.45 | 270.09 |
| 1116 | 010505002012 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 26.88 | 57.31 | 1540.49 |
| 1117 | 010505004040 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 9.24 | 60.09 | 555.23 |
| 1118 | 010506001012 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 0.235 | 3952.7 | 928.88 |
| 1119 | 010506002021 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.087 | 4262.05 | 370.8 |
| 1120 | 010603003003 | 钢管柱 | 1.柱类型:方钢管<br>2.钢材品种、规格:150*150*8<br>3.单根柱质量:3t以内 | t | 1.223 | 6707.5 | 8203.27 |
| 1121 | 010604001007 | 钢梁 | 1.梁类型:方钢管<br>2.钢材品种、规格:150*150*8、100*150*8<br>3.单根柱质量:3t以内 | t | 6.074 | 6759.21 | 41055.44 |
| 1122 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.3.5厚树脂瓦 | m2 | 98.02 | 49.93 | 4894.14 |
| 1123 | 011402003005 | 金属面油漆 | 1.表面除锈清理;刷环氧富锌底漆;<br>2.一遍环氧云铁中间漆;<br>3.局部原子灰找平;2遍涂氟碳面漆 | m2 | 122.94 | 56.42 | 6936.27 |
| | | 室外工程 | | | | | 8092206.26 |
| | | 附属工程-市政部分 | | | | | 6633870.63 |
| | | 室外园建 | | | | | 4317623.53 |
| 本页小计 | | | | | | | 69628.86 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 161 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 篮球场 | | | | | 262149.07 |
| 1124 | 011103003006 | 塑胶运动地板 | 1.面层材料品种、规格:8厚硅PU(面层颜色参见铺装平面图)<br>2.含划线 | m2 | 1210.14 | 86.86 | 105112.76 |
| 1125 | 011103003007 | 塑胶运动地板 | 1.面层材料品种、规格:5厚硅PU(面层颜色参见铺装平面图) | m2 | 42.3 | 58.82 | 2488.09 |
| 1126 | 010502030002 | 地坪 | 1.面层厚度:15cm<br>2.混凝土种类:C25混凝土无砂大孔透水混凝土基层<br>3.嵌缝材料种类:(透水系S)(浇筑前先将级配砂石垫层数不小于0.5mm/用水湿润),分块捣制，随打随抹平，每块横纵向不超过6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝 | m2 | 1210.14 | 91.76 | 111042.45 |
| 1127 | 040202010001 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石，碎石粒径≤40<br>2.厚度:15cm<br>3.素土夯实≥93% | m2 | 1210.14 | 29.08 | 35190.87 |
| 1128 | 040205007002 | 标线 | 1.50宽白色丙烯酸涂料 | m2 | 8.62 | 16.43 | 141.63 |
| 1129 | 010102001008 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:综合考虑 | m3 | 27.34 | 8.88 | 242.78 |
| 1130 | 010102007011 | 回填方 | 1.回填土方 | m3 | 21.44 | 19.93 | 427.3 |
| 1131 | 010501001009 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:普通预拌混凝土C15 | m3 | 1.16 | 405.47 | 470.35 |
| 1132 | 010505001008 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 2.72 | 34.45 | 93.7 |
| 1133 | 010502001008 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 3.6 | 393.74 | 1417.46 |
| 1134 | 010505002013 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 9.6 | 57.31 | 550.18 |
| 1135 | 010502006012 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.58 | 505.85 | 799.24 |
| 1136 | 010505004041 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 10.56 | 65.73 | 694.11 |
| 本页小计 | | | | | | | 258670.92 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 162 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1137 | 010506025006 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件<br>2.材质、规格：400*400*16钢板、9Φ16螺纹钢，锚栓与钢板焊接，焊缝厚度小于8 | t | 0.1 | 9605.55 | 960.56 |
| 1138 | 010506002022 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 | t | 0.128 | 4425.15 | 566.42 |
| 1139 | 010506001013 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 | t | 0.493 | 3957.75 | 1951.17 |
| | | 消防车道 | | | | | 699987.46 |
| 1140 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.上面层：40厚细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） | m2 | 2106.43 | 57.88 | 121920.17 |
| 1141 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.下面层：60中粒式沥青混凝土(AC-20C) | m2 | 2117.67 | 72.95 | 154484.03 |
| 1142 | 040203004001 | 粘层 | 1.粘层油：洒PC-3粘层油0.5L/m2 | m2 | 2117.67 | 2.24 | 4743.58 |
| 1143 | 040203005001 | 封层 | 1.下封层：10厚ES-3稀浆封层 | m2 | 2133.89 | 6.85 | 14617.15 |
| 1144 | 040203003001 | 透层 | 1.透层油：洒PC-2透层油1.0L/m2 | m2 | 2098.58 | 3.71 | 7785.73 |
| 1145 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.上基层：150厚6%水泥稳定级配碎石上基层(7d龄期无侧限抗压强度代表值≥3.0MPa)<br>2.集中拌合，运距投标人综合考虑 | m2 | 2098.58 | 39.85 | 83628.41 |
| 1146 | 040202014002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.下基层：150厚4%水泥稳定级配碎石下基层(7d龄期无侧限抗压强度代表值≥2.5MPa)<br>2.集中拌合，运距投标人综合考虑 | m2 | 2089.95 | 38.35 | 80149.58 |
| 1147 | 040202010002 | 碎石 | 1.垫层：200厚级配碎石垫层<br>2.素土夯实压实系数≥95% | m2 | 2124.62 | 37.09 | 78802.16 |
| 本页小计 | | | | | | | 549608.96 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 163 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1148 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.200厚150*600烧面芝麻灰花岗岩<br>2.30厚1:3水泥砂浆<br>3.100厚C25素混凝土后座含模板<br>4.150厚碎石垫层<br>5.素土夯实≥93% | m | 1315.69 | 113.6 | 149462.38 |
| 1149 | 040205007003 | 标线 | 1.热熔标线1.8mm | m2 | 44.25 | 35.01 | 1549.19 |
| 1150 | 040205008002 | 标记 | 1.热熔文字标记厚1.8mm，字高1000 | 个 | 6 | 44.28 | 265.68 |
| 1151 | 040205018002 | 减速垄 | 1.成品胶减速带，宽35cm*高3cm | m | 36 | 71.65 | 2579.4 |
| | | 运动场 | | | | | 1313025.18 |
| 1152 | 011103003008 | 塑胶运动地板 | 1.13厚聚氨酯、橡胶复合面层<br>2.含划线 | m2 | 2193.42 | 153.65 | 337018.98 |
| 1153 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.30厚沥青石屑碾压 | m3 | 61.39 | 77.75 | 4773.07 |
| 1154 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.40厚沥青混凝土<br>2.改性乳化沥青（PCR-2 型快裂）0.5L/㎡ | m2 | 2046.18 | 52.52 | 107465.37 |
| 1155 | 010502030003 | 地坪 | 1.150厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块横纵向不超过6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝 | m2 | 1964.53 | 77.92 | 153076.18 |
| 1156 | 040202010003 | 碎石 | 1.垫层：200厚级配碎石层，碎石粒径≤40<br>2.素土夯实压实系数≥95% | m2 | 2270.05 | 37.09 | 84196.15 |
| 1157 | 011102003034 | 块料楼地面 | 1.12厚300*600*12灰色麻面防滑瓷砖<br>2.20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 305.52 | 68.9 | 21050.33 |
| 1158 | 010502030004 | 地坪 | 1.120厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块横纵向不超过6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝 | m2 | 305.52 | 77.92 | 23806.12 |
| 1159 | 040305001001 | 垫层 | 1.草坪地铺100厚机制砂<br>2.部位：田径场 | m3 | 2530.76 | 145.47 | 368149.66 |
| 本页小计 | | | | | | | 1253392.51 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 164 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1160 | 040202010004 | 碎石 | 1.150厚碎石<br>2.素土夯实≥92%<br>3.部位：田径场 | m2 | 2530.76 | 29.08 | 73594.5 |
| 1161 | 040201023001 | 盲沟 | 1.DN150盲管,外壁包扎粗织尼龙网布一道,周边回填碎石 | m | 325.49 | 106.05 | 34518.21 |
| 1162 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:200*300<br>2.素土夯实≥95%<br>3.100厚3:7灰土垫层<br>4.100厚C15混凝土<br>5.M7.5水泥砂浆砌MU10机砖<br>6.20厚WS、M5水泥砂浆抹面<br>7.300宽，100厚C25预制盖板制安，内配双层双向Φ8@200，箍筋Φ8@200<br>8.盖板及垫层模板制安 | m | 490.81 | 194.46 | 95442.91 |
| 1163 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.断面尺寸:800*300<br>2.100厚C15混凝土<br>3.C20钢筋混凝土池壁池底<br>4.Φ8@150钢筋双层双向<br>5.20厚WS、M5水泥砂浆抹面<br>6.300宽50厚C25预制盖板制安<br>7.模板制安 | 座 | 8 | 422.66 | 3381.28 |
| 1164 | 010501001010 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:普通预拌混凝土C15 | m3 | 0.8 | 405.47 | 324.38 |
| 1165 | 010505001009 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 3.2 | 34.45 | 110.24 |
| 1166 | 010502001009 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.部位：基准桩、足球门柱 | m3 | 4.84 | 393.74 | 1905.7 |
| 1167 | 010505002014 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 27.76 | 57.31 | 1590.93 |
| 1168 | 010506025007 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件<br>2.规格：钢板150*150*9、4Φ10螺纹钢<br>3.部位：基准桩 | t | 0.004 | 9605.55 | 38.42 |
| 1169 | 010102001009 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:综合考虑 | m3 | 13.88 | 8.88 | 123.25 |
| 本页小计 | | | | | | | 211029.82 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 165 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1170 | 010102002007 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:综合考虑 | m3 | 123.68 | 8.88 | 1098.28 |
| 1171 | 010102007012 | 回填方 | 1.回填土方 | m3 | 68.3 | 19.93 | 1361.22 |
| | | 升旗台 | | | | | 14903.22 |
| 1172 | 011107004006 | 块料台阶 | 1.300*600*12仿红色大理石防滑麻面瓷砖<br>2.20厚WS，M5水泥砂浆<br>3.部位：升旗台 | m2 | 9.68 | 162.33 | 1571.35 |
| 1173 | 011102003035 | 块料楼地面 | 1.600*600*12仿白色大理石防滑麻面瓷砖<br>2.20厚WS，M5水泥砂浆 | m2 | 18.11 | 72.25 | 1308.45 |
| 1174 | 040202002001 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:7%水泥稳固石粉屑层<br>2.厚度:100mm<br>3.素土夯实≥92%<br>4.集中拌合，运距投标人综合考虑 | m2 | 27.15 | 19.24 | 522.37 |
| 1175 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.120厚C15素混凝土 | m3 | 27.15 | 56.56 | 1535.6 |
| 1176 | 010505001010 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 0.4 | 34.45 | 13.78 |
| 1177 | 010502001010 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.部位：升旗台 | m3 | 0.77 | 393.74 | 303.18 |
| 1178 | 010505002015 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 3.84 | 57.31 | 220.07 |
| 1179 | 010401008003 | 零星砌砖 | 1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10实心砖台阶 | m2 | 9.68 | 157.35 | 1523.15 |
| 1180 | 011506002001 | 金属旗杆 | 1.304不锈钢旗杆,高度15.88m<br>2.规格:Φ90*6不锈钢圆管、Φ120*6不锈钢圆管、Φ160*6不锈钢圆管、Φ200不锈钢圆球、360度顺风旋转球冠 | 根 | 1 | 7268.92 | 7268.92 |
| 1181 | 010506025008 | 预埋铁件 | 1.10厚加肋板200*75*10<br>2.450*450*14厚旗杆定位板 | t | 0.026 | 9605.55 | 249.74 |
| 本页小计 | | | | | | | 16976.11 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 166 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1182 | 010506001014 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.013 | 3957.75 | 51.45 |
| 1183 | 010102001010 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:综合考虑 | m3 | 11.26 | 8.88 | 99.99 |
| 1184 | 010102007013 | 回填方 | 1.回填土方 | m3 | 11.8 | 19.93 | 235.17 |
| | | 沙池 | | | | | 5360.8 |
| 1185 | 010102001011 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:综合考虑<br>3.基坑底面积在80m2内 | m3 | 25.84 | 8.2 | 211.89 |
| 1186 | 010102007014 | 回填方 | 1.回填土方 | m3 | 8.66 | 19.93 | 172.59 |
| 1187 | 010401001004 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结实心砖<br>2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.12 | 501.46 | 1564.56 |
| 1188 | 010501001011 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:普通预拌混凝土C15<br>2.素土夯实≥92% | m3 | 0.82 | 405.47 | 332.49 |
| 1189 | 010505001011 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 3.71 | 34.45 | 127.81 |
| 1190 | 011102001004 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚WS.M5水泥砂浆<br>2.面层材料品种、规格:50厚烧面芝麻灰花岗岩压顶(按型切割)规格:240X400X50 | m2 | 4.17 | 240.42 | 1002.55 |
| 1191 | 040202010005 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石<br>2.厚度:25cm<br>3.素土夯实≥92% | m2 | 16.8 | 41.31 | 694.01 |
| 1192 | 040202010006 | 碎石 | 1.石料规格:石米<br>2.厚度:5cm | m2 | 16.8 | 6.59 | 110.71 |
| 1193 | 040202008001 | 砂砾石 | 1.石料规格:粗砂<br>2.厚度:10cm | m2 | 16.8 | 14.63 | 245.78 |
| 1194 | 040202008002 | 砂砾石 | 1.石料规格:中砂<br>2.厚度:30cm | m2 | 16.8 | 43.9 | 737.52 |
| 本页小计 | | | | | | | 5586.52 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 167 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1195 | 040201023002 | 盲沟 | 1.材料品种、规格:DN110盲管<br>2.外壁包扎粗织尼龙网布一道<br>3.盲管碎石包裹 | m | 2.8 | 32.23 | 90.24 |
| 1196 | 040205007004 | 标线 | 1.50宽白色丙烯酸涂料 | m2 | 4.3 | 16.43 | 70.65 |
| | | 人行道花岗岩 | | | | | 374299.1 |
| 1197 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.30厚600*600/900*300/400*400烧面芝麻灰<br>2.30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 1313.65 | 157.03 | 206282.46 |
| 1198 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1.30厚900*300烧面芝麻黑<br>2.30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 250.61 | 164.45 | 41212.81 |
| 1199 | 040204002001 | 水泥混凝土人行道 | 1.100厚C25砼垫层 | m2 | 1564.26 | 51.24 | 80152.68 |
| 1200 | 040202010007 | 碎石 | 1.150厚级配碎石垫层<br>2.素土夯实，密实系数>93% | m2 | 1564.26 | 29.08 | 45488.68 |
| 1201 | 040601032001 | 变形缝 | 1.类别:缩（纵）缝<br>2.材料品种、规格:沥青膏、沥青麻丝 | m | 39.6 | 8.84 | 350.06 |
| 1202 | 040601032002 | 变形缝 | 1.类别:胀缝，缝深50mm<br>2.材料品种、规格:沥青膏 | m | 102.19 | 7.95 | 812.41 |
| | | 车行道花岗岩 | | | | | 1491014.45 |
| 1203 | 040204001003 | 人行道块料铺设 | 1.50厚600*600/900*300烧面芝麻灰<br>2.30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 2880.96 | 233.38 | 672358.44 |
| 1204 | 040204001004 | 人行道块料铺设 | 1.50厚900*300烧面芝麻黑<br>2.30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 371.03 | 217.06 | 80535.77 |
| 1205 | 040204001005 | 人行道块料铺设 | 1.50厚600*600/900*300烧面深灰麻<br>2.30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 810.81 | 232.94 | 188870.08 |
| 1206 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.200厚C25砼垫层 | m2 | 4062.77 | 97.24 | 395063.75 |
| 1207 | 040202010008 | 碎石 | 1.200厚级配碎石垫层<br>2.素土夯实，密实系数>93% | m2 | 4062.77 | 37.09 | 150688.14 |
| 本页小计 | | | | | | | 1861976.17 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 168 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1208 | 040601032003 | 变形缝 | 1.类别:缩（纵）缝<br>2.材料品种、规格:沥青膏、沥青麻丝 | m | 152.15 | 8.84 | 1345.01 |
| 1209 | 040601032004 | 变形缝 | 1.类别:胀缝，缝深50mm<br>2.材料品种、规格:沥青膏 | m | 270.85 | 7.95 | 2153.26 |
| | | 非机动车位 | | | | | 10003.08 |
| 1210 | 050201009001 | 植草砖(格)地面 | 1.400*200*80厚高压水泥植草砖（井字形）<br>2.30厚粗砂找平层 | m2 | 62 | 59.55 | 3692.1 |
| 1211 | 040204002002 | 水泥混凝土人行道 | 1.150厚C25砼垫层 | m2 | 62 | 72.71 | 4508.02 |
| 1212 | 040202010009 | 碎石 | 1.150厚级配碎石垫层<br>2.素土回填（密实度≥93%） | m2 | 62 | 29.08 | 1802.96 |
| | | 台阶 | | | | | 7120.04 |
| 1213 | 011107002001 | 石材台阶 | 1.600*300*50厚烧面芝麻灰面（一侧10*10倒角），600*100*20厚烧面芝麻灰踢面<br>2.20厚1:2.5水泥砂浆<br>3.石材开槽 防滑槽 | m2 | 15.76 | 347.52 | 5476.92 |
| 1214 | 010502032004 | 台阶 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 17.34 | 37.25 | 645.92 |
| 1215 | 010505018004 | 台阶模板 | 1.台阶模板 | m2 | 15.76 | 42.11 | 663.65 |
| 1216 | 040202010010 | 碎石 | 1.150厚级配碎石垫层<br>2.素土夯实，密实系数>93% | m2 | 11.47 | 29.08 | 333.55 |
| | | 树池 | | | | | 26532.1 |
| 1217 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.素土夯实，密实系数>93%<br>2.100厚C25混凝土垫层<br>3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖<br>4.20厚1:2.5水泥砂浆<br>5.立面贴600*350*20/550*350*20烧面芝麻灰<br>6.顶部贴600*300*100荔枝面芝麻灰<br>7.树池尺寸：2100*2100 | 个 | 8 | 1878.62 | 15028.96 |
| 本页小计 | | | | | | | 35650.35 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 169 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1218 | 040204007002 | 树池砌筑 | 1.素土夯实，密实系数>93%<br>2.100厚C25混凝土垫层<br>3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖<br>4.20厚1:2.5水泥砂浆<br>5.立面贴600*350*20/550*350*20烧面芝麻灰<br>6.顶部贴600*300*100荔枝面芝麻灰<br>7.树池尺寸：1600*1600 | 个 | 8 | 1357.71 | 10861.68 |
| 1219 | 010505001012 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 18.62 | 34.45 | 641.46 |
| | | 坐凳花池 | | | | | 47454.23 |
| 1220 | 040204007003 | 树池砌筑 | 1.素土夯实，密实系数>93%<br>2.100厚C25混凝土垫层<br>3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖<br>4.20厚1:2.5水泥砂浆<br>5.立面贴600*350*20烧面芝麻灰<br>6.顶部贴600*300*100荔枝面芝麻灰 | m | 112.8 | 414.17 | 46718.38 |
| 1221 | 010505001013 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 21.36 | 34.45 | 735.85 |
| | | 成品工程 | | | | | 65774.8 |
| 1222 | 050307018001 | 垃圾箱 | 1.垃圾箱材质:镀锌钢垃圾桶<br>2.规格尺寸:900*400*1000mm一组<br>3.做法详见施工图 | 个 | 18 | 658.88 | 11859.84 |
| 1223 | 031301004001 | 成品足球网球框 | 1.成品足球网球框<br>2.尺寸：3160*1080*2080mm | 套 | 4 | 3021.28 | 12085.12 |
| 1224 | 031301004002 | 成品篮球架 | 1.篮板采用12厚防爆钢化玻璃，外围为铝合金框，规格:1.8M×1.05M×4cm，Φ220mm无缝圆管，管材壁厚4.0mm，材质Q235B碳素钢 | 套 | 4 | 5173.28 | 20693.12 |
| 本页小计 | | | | | | | 103595.45 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 170 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1225 | 031301004003 | 指示标牌（交通指示） | 1.名称：指示标牌（交通指示）<br>2.外形尺寸：杆高2.31m<br>3.标牌材质、规格：2厚不锈钢板喷白色/暖灰色氟碳漆，文字暖灰色<br>4.杆身材质、规格：100*5厚热镀锌方通喷暖灰色氟碳漆，70*5厚热镀锌方通喷暖灰色氟碳漆<br>5.做法详见施工图 | 个 | 2 | 1421.15 | 2842.3 |
| 1226 | 031301004004 | 指示标牌（爱护绿化） | 1.名称：指示标牌（爱护绿化）<br>2.外形尺寸：500*567*103mm<br>3.材质、规格：1.5厚不锈钢板喷白色/灰色氟碳漆，文字暖灰色；100*3厚热镀锌方通<br>4.做法详见施工图 | 个 | 12 | 499.82 | 5997.84 |
| 1227 | 040205002001 | 交通标志杆 | 1.电动车停车位成品提示牌/让道牌<br>2.900mm三角，2mm厚铝合金，贴反光膜<br>3.杆高度3.5米，直径90mm，厚度5mm，Q235B碳素钢 | 根 | 2 | 716.15 | 1432.3 |
| 1228 | 050305004001 | 成品坐凳安装 | 1.凳面材质、规格、尺寸:1200*100*20厚栗色菠萝格防腐木封边，倒直角3，缝5；1200*100*50厚栗色菠萝格防腐木封边，倒直角3，缝5；50*50*3厚镀锌方通龙骨、50*50*3厚热镀锌角钢螺栓对穿固定@200<br>2.做法详见施工图 | 个 | 8 | 309.38 | 2475.04 |
| 1229 | 010502001011 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.69 | 393.74 | 1059.16 |
| 1230 | 010502001012 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.58 | 416.09 | 241.33 |
| 1231 | 010502001013 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.01 | 425.03 | 4.25 |
| 本页小计 | | | | | | | 14052.22 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 171 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1232 | 010505002016 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 21.53 | 57.31 | 1233.88 |
| 1233 | 010501001012 | 基础垫层 | 1.150厚碎石垫层 | m3 | 0.19 | 216.71 | 41.17 |
| 1234 | 010501001013 | 基础垫层 | 1.100厚碎石垫层 | m3 | 2.05 | 216.71 | 444.26 |
| 1235 | 010506025009 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件<br>2.300*300*10钢板、4Φ12螺纹钢 | t | 0.407 | 9605.55 | 3909.46 |
| 1236 | 010401008004 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:坐凳<br>2.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53<br>3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.29 | 725.04 | 935.3 |
| 1237 | 011403001039 | 抹灰面油漆 | 1.坐凳外喷暖灰色真石漆 | m2 | 14.59 | 35.67 | 520.43 |
| | | 土石方 | | | | | 443164.98 |
| 1238 | 010101001003 | 挖单独土方 | 1.土类别:综合考虑 | m3 | 12728.6 | 5.46 | 69498.16 |
| 1239 | 010101001004 | 挖单独土方 | 1.清表<br>2.土类别:综合考虑 | m3 | 4608.45 | 5.46 | 25162.14 |
| 1240 | 010101003001 | 单独土石方回填 | 1.材料品种:原土<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 23741.16 | 8.57 | 203461.74 |
| 1241 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.土方弃置<br>2.运距(km):14 | m3 | 3777.16 | 38.4 | 145042.94 |
| | | 围墙 | | | | | 465510.07 |
| 1242 | 010102002008 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合挖土方<br>2.土方类别：综合考虑<br>3.挖土深度：2m以内 | m3 | 389.67 | 8.88 | 3460.27 |
| 1243 | 010102007015 | 回填方 | 1.机械夯实回填土 | m3 | 230.02 | 19.93 | 4584.3 |
| 1244 | 010502006013 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.81 | 528.2 | 4653.44 |
| 1245 | 010502005007 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 40.94 | 407.72 | 16692.06 |
| 1246 | 010502001014 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.36 | 416.09 | 1398.06 |
| 1247 | 010501001014 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 15.76 | 405.47 | 6390.21 |
| 本页小计 | | | | | | | 487427.82 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 172 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1248 | 010505004042 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 133.61 | 72.74 | 9718.79 |
| 1249 | 010505003007 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 423.91 | 65.82 | 27901.76 |
| 1250 | 010505002017 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 16.8 | 57.31 | 962.81 |
| 1251 | 010505001014 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 38.65 | 34.45 | 1331.49 |
| 1252 | 010506002023 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.882 | 4273.53 | 3769.25 |
| 1253 | 010506001015 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 5.67 | 4501.53 | 25523.68 |
| 1254 | 011503002001 | 不带扶手的栏杆、栏板 | 1.钢栏杆高度：1.8m<br>2.规格：20*20*2方钢管，间距130mm，50*50*4方钢管，100*100*6方钢管<br>3.预埋件：150*150*6钢板，4Φ8<br>3.表面喷棕褐色氟碳漆，一遍底漆，2遍面漆 | m | 603.91 | 394.57 | 238284.77 |
| 1255 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.真石漆<br>2.5宽*3深凹缝，间隔详图纸 | m2 | 702.29 | 44.81 | 31469.61 |
| 1256 | 011201001020 | 柱面一般抹灰 | 1.柱面抹灰<br>2.30厚1：3水泥砂浆 | m2 | 112.45 | 55.05 | 6190.37 |
| 1257 | 011201001021 | 梁面一般抹灰 | 1.梁面抹灰<br>2.20厚1：3水泥砂浆 | m2 | 589.84 | 55.05 | 32470.69 |
| 1258 | 010401001005 | 砖基础 | 1.砖基础<br>2.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 | m3 | 98.28 | 501.46 | 49283.49 |
| 1259 | 010903004003 | 墙面变形缝 | 1.20宽伸缩缝，沥青麻丝填缝，每2跨(30米)设置 | m | 86 | 16.57 | 1425.02 |
| | | 挡土墙 | | | | | 1407572.05 |
| 1260 | 010102002009 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合挖土方<br>2.土方类别：综合考虑<br>3.挖土深度：2m以内<br>4.沟槽底宽在5m内 | m3 | 1212.64 | 8.2 | 9943.65 |
| 本页小计 | | | | | | | 438275.38 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 173 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1261 | 010102007016 | 回填方 | 1.机械夯实回填土 | m3 | 384.16 | 19.93 | 7656.31 |
| 1262 | 010502010008 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1500.13 | 429.52 | 644335.84 |
| 1263 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 882.75 | 393.74 | 347573.99 |
| 1264 | 010506001016 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外 | t | 6.609 | 4274.64 | 28251.1 |
| 1265 | 040201021003 | 土工合成材料 | 1.反滤包300~400g/m土工布 | m2 | 340.3 | 9.14 | 3110.34 |
| 1266 | 040602045003 | 滤料 | 1.反滤包200mm厚1~4mm砂砾 | m3 | 53.12 | 172.89 | 9183.92 |
| 1267 | 040602045004 | 滤料 | 1.反滤包300mm厚200mm碎石 | m3 | 33.2 | 178.48 | 5925.54 |
| 1268 | 040602045005 | 滤料 | 1.反滤包200mm厚夯实粘土 | m3 | 53.12 | 41.24 | 2190.67 |
| 1269 | 040501005001 | 塑料管 | 1.Φ100PVC泄水管，间距@2000*2000，距坑底250高处增设一排 | m | 710.43 | 25.31 | 17980.98 |
| 1270 | 010505005011 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高度3.6m内 | m2 | 1981.25 | 60.68 | 120222.25 |
| 1271 | 010505002018 | 基础模板 | 1.挡土墙基础模板 | m2 | 773.57 | 55.35 | 42817.1 |
| 1272 | 010505003008 | 基础联系梁模板 | 1.挡土墙基础梁模板 | m2 | 339.66 | 65.82 | 22356.42 |
| 1273 | 010903004004 | 墙面变形缝 | 1.间距10~20m，缝宽20~30,缝中填塞沥青麻丝,缝内沿墙的内、外、顶三边填塞深度≥200 | m | 229.9 | 16.57 | 3809.44 |
| 1274 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:500*300<br>2.80厚C25混凝土<br>3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖<br>4.20厚M10水泥砂浆墙身抹面 | m | 424.57 | 137.52 | 58386.87 |
| 1275 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.真石漆<br>2.5宽*3深凹缝，间隔详图纸 | m2 | 1011.8 | 44.81 | 45338.76 |
| 1276 | 011201001022 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙面抹灰<br>2.20厚1：3水泥砂浆 | m2 | 1011.8 | 38.04 | 38488.87 |
| 本页小计 | | | | | | | 1397628.4 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 174 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 园林 | | | | | 1458335.63 |
| | | 园林 | | | | | 118692.3 |
| 1277 | 050101003001 | 栽植土回填 | 1.回填土质要求:种植土<br>2.回填土厚度:0.5m | m3 | 4335 | 27.38 | 118692.3 |
| | | 乔木 | | | | | 472880.18 |
| 1278 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类:香樟<br>2.胸径:15~16cm<br>3.高度:500~600cm<br>4.冠幅:400~450cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 35 | 1308.42 | 45794.7 |
| 1279 | 050103001002 | 栽植乔木 | 1.种类:丹桂<br>2.胸径:20~22cm<br>3.高度:500~550cm<br>4.冠幅:350~400cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 8 | 5276.32 | 42210.56 |
| 1280 | 050103001003 | 栽植乔木 | 1.种类:金桂<br>2.胸径:15~16cm<br>3.高度:300~350cm<br>4.冠幅:280~320cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 27 | 4249.69 | 114741.63 |
| 1281 | 050103001004 | 栽植乔木 | 1.种类:金桂B<br>2.胸径:9~10cm<br>3.高度:200~250cm<br>4.冠幅:180~220cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 13 | 1947.56 | 25318.28 |
| 1282 | 050103001005 | 栽植乔木 | 1.种类:茶花树<br>2.胸径:7~8cm<br>3.高度:200~220cm<br>4.冠幅:180~200cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 17 | 558.19 | 9489.23 |
| 1283 | 050103001006 | 栽植乔木 | 1.种类:小叶榄仁<br>2.胸径:15~16cm<br>3.高度:650~750cm<br>4.冠幅:450~500cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 4 | 1581.52 | 6326.08 |
| 1284 | 050103001007 | 栽植乔木 | 1.种类:凤凰木<br>2.胸径:15~16cm<br>3.高度:550~650cm<br>4.冠幅:450~500cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 4 | 2243.21 | 8972.84 |
| 本页小计 | | | | | | | 371545.62 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 175 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1285 | 050103001008 | 栽植乔木 | 1.种类:红花羊蹄甲<br>2.胸径:15~16cm<br>3.高度:500~550cm<br>4.冠幅:400~450cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 13 | 1598.85 | 20785.05 |
| 1286 | 050103001009 | 栽植乔木 | 1.种类:蓝花楹<br>2.胸径:17~18cm<br>3.高度:600~700cm<br>4.冠幅:450~500cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 1 | 6049.35 | 6049.35 |
| 1287 | 050103001010 | 栽植乔木 | 1.种类:碧桃<br>2.胸径:10~12cm<br>3.高度:300~350cm<br>4.冠幅:250~280cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 18 | 637.27 | 11470.86 |
| 1288 | 050103001011 | 栽植乔木 | 1.种类:紫叶李<br>2.胸径:10~12cm<br>3.高度:300~350cm<br>4.冠幅:250~280cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 29 | 1106.35 | 32084.15 |
| 1289 | 050103001012 | 栽植乔木 | 1.种类:广州樱<br>2.胸径:10~12cm<br>3.高度:300~350cm<br>4.冠幅:250~280cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 38 | 2570.33 | 97672.54 |
| 1290 | 050103001013 | 栽植乔木 | 1.种类:鸡蛋花<br>2.胸径:10~12cm<br>3.高度:300~350cm<br>4.冠幅:250~280cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 8 | 1401.86 | 11214.88 |
| 1291 | 050103001014 | 栽植乔木 | 1.种类:垂丝海棠<br>2.胸径:10~12cm<br>3.高度:300~350cm<br>4.冠幅:250~280cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 18 | 1187.29 | 21371.22 |
| 1292 | 050103001015 | 栽植乔木 | 1.种类:鸡爪槭<br>2.胸径:10~12cm<br>3.高度:300~350cm<br>4.冠幅:250~280cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 11 | 1761.71 | 19378.81 |
| | | 灌木 | | | | | 35776.92 |
| 本页小计 | | | | | | | 220026.86 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 176 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1293 | 050103002001 | 栽植单株灌木 | 1.种类:红叶石楠球<br>2.株高:120~130cm<br>3.冠径:130~140cm<br>4.养护期:12个月 | 株 | 33 | 267.15 | 8815.95 |
| 1294 | 050103002002 | 栽植单株灌木 | 1.种类:红继木球<br>2.株高:120~130cm<br>3.冠径:130~140cm<br>4.养护期:12个月 | 株 | 24 | 342.64 | 8223.36 |
| 1295 | 050103002003 | 栽植单株灌木 | 1.种类:洋杜鹃球<br>2.株高:120~130cm<br>3.冠径:130~140cm<br>4.养护期:12个月 | 株 | 29 | 491.53 | 14254.37 |
| 1296 | 050103002004 | 栽植单株灌木 | 1.种类:茶梅球<br>2.株高:120~130cm<br>3.冠径:130~140cm<br>4.养护期:12个月 | 株 | 17 | 263.72 | 4483.24 |
| | | 花卉 | | | | | 480366.65 |
| 1297 | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:春羽<br>2.株高/冠径:50~60cm/30~35cm<br>3.单位面积株数:16株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 114.04 | 132.97 | 15163.9 |
| 1298 | 050103009002 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:翠芦莉<br>2.株高/冠径:40~50cm/20~25cm<br>3.单位面积株数:49株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 155.99 | 95.28 | 14862.73 |
| 1299 | 050103009003 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:大叶黄杨<br>2.株高/冠径:45~50cm/20~25cm<br>3.单位面积株数:49株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 544.82 | 166.34 | 90625.36 |
| 1300 | 050103009004 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:月月桂<br>2.株高/冠径:40~45cm/20~25cm<br>3.单位面积株数:49株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 418.42 | 135.47 | 56683.36 |
| 1301 | 050103009005 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:银边黄杨<br>2.株高/冠径:40~45cm/20~25cm<br>3.单位面积株数:49株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 118.2 | 231.16 | 27323.11 |
| 本页小计 | | | | | | | 240435.38 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 177 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1302 | 050103009006 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:金森女贞<br>2.株高/冠径:40~45cm/20~25cm<br>3.单位面积株数:49株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 306.71 | 109.74 | 33658.36 |
| 1303 | 050103009007 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:小叶栀子<br>2.株高/冠径:40~45cm/20~25cm<br>3.单位面积株数:49株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 103.57 | 99.45 | 10300.04 |
| 1304 | 050103009008 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:春鹃<br>2.株高/冠径:35~40cm/20~25cm<br>3.单位面积株数:49株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 206.11 | 117.46 | 24209.68 |
| 1305 | 050103009009 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:细叶萼距花<br>2.株高/冠径:25~30cm/15~20cm<br>3.单位面积株数:64株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 442.96 | 89.13 | 39481.02 |
| 1306 | 050103009010 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:肾蕨<br>2.株高/冠径:20~25cm/15~20cm<br>3.单位面积株数:64株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 217.7 | 167.79 | 36527.88 |
| 1307 | 050103009011 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:鸢尾<br>2.株高/冠径:20~25cm/15~20cm<br>3.单位面积株数:64株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 261.18 | 157.04 | 41015.71 |
| 1308 | 050103009012 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:美女樱<br>2.株高/冠径:20~25cm/15~20cm<br>3.单位面积株数:64株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 112.33 | 394.93 | 44362.49 |
| 1309 | 050103009013 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:吉祥草<br>2.株高/冠径:15~20cm/10~15cm<br>3.单位面积株数:81株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 336.16 | 128.46 | 43183.11 |
| 本页小计 | | | | | | | 272738.29 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 178 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1310 | 050103009014 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:孔雀草<br>2.株高/冠径:15~20cm/10~15cm<br>3.单位面积株数:81株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 18.57 | 159.93 | 2969.9 |
| | | 植被 | | | | | 285588.9 |
| 1311 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:兰引三号草皮,满铺<br>2.铺种方式:满铺<br>3.养护期:12个月 | m2 | 2986.69 | 49.27 | 147154.22 |
| 1312 | 050103015002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:马尼拉草皮,满铺<br>2.养护期:12个月 | m2 | 2530.76 | 53.63 | 135724.66 |
| 1313 | 050103017001 | 植草砖(格)孔内植草 | 1.植草砖内植草<br>2.草皮种类:兰引三号草皮,满铺<br>3.养护期:12个月 | m2 | 62 | 43.71 | 2710.02 |
| | | 竹子 | | | | | 65030.68 |
| 1314 | 050103005001 | 栽植散生竹 | 1.种类:毛竹 散生竹，9枝/m2<br>2.胸径:杆径4~5<br>3.高度：300-350<br>4.养护期:12个月 | m2 | 286 | 227.38 | 65030.68 |
| | | 安装工程 | | | | | 15442370.72 |
| | | 教学综合楼-地上部分 | | | | | 6869070.72 |
| | | 给排水工程 | | | | | 488521.79 |
| | | 给水部分 | | | | | 136967.62 |
| 1315 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de110<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 87.42 | 149.8 | 13095.52 |
| 本页小计 | | | | | | | 366685 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 179 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1316 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de75<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 8.01 | 107.16 | 858.35 |
| 1317 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de63<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 53.35 | 92.34 | 4926.34 |
| 1318 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de50<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 77.65 | 79.84 | 6199.58 |
| 1319 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de40<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 84.1 | 72.96 | 6135.94 |
| 本页小计 | | | | | | | 18120.21 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 180 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1320 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de32<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 89.38 | 66.75 | 5966.12 |
| 1321 | 031001007007 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de25<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 65.38 | 47.95 | 3134.97 |
| 1322 | 031001007008 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de20<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 11.89 | 43.87 | 521.61 |
| 1323 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de75<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 84.6 | 57.49 | 4863.65 |
| 1324 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de63<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 59.32 | 58.23 | 3454.2 |
| 本页小计 | | | | | | | 17940.55 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 181 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1325 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de50<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 52.94 | 49.26 | 2607.82 |
| 1326 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de40<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 38.02 | 39.22 | 1491.14 |
| 1327 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de32<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 647.15 | 32.17 | 20818.82 |
| 1328 | 031001008006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de25<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 52.8 | 25.57 | 1350.1 |
| 1329 | 031001008007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de20<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 228.19 | 22.36 | 5102.33 |
| 1330 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:de75<br>高层建筑增加费 | 个 | 4 | 469.42 | 1877.68 |
| 本页小计 | | | | | | | 33247.89 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 182 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1331 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:de160<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 1122.46 | 1122.46 |
| 1332 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:de110<br>高层建筑增加费 | 个 | 3 | 639.26 | 1917.78 |
| 1333 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:de63<br>高层建筑增加费 | 个 | 6 | 469.42 | 2816.52 |
| 1334 | 031002004001 | 减压器 | 1.名称:可调式减压阀组<br>2.规格:de75<br>3.含闸阀1、Y型过滤器1、可调式减压阀1<br>高层建筑增加费 | 组 | 5 | 2913.87 | 14569.35 |
| 1335 | 031002004002 | 减压器 | 1.名称:可调式减压阀组<br>2.规格:de20<br>3.含截止阀1、Y型过滤器1、可调式减压阀1<br>高层建筑增加费 | 组 | 16 | 848.57 | 13577.12 |
| 1336 | 031002004003 | 减压器 | 1.名称:可调式减压阀组<br>2.规格:de32<br>3.含截止阀1、Y型过滤器1、可调式减压阀1<br>高层建筑增加费 | 组 | 10 | 1069.08 | 10690.8 |
| 1337 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀<br>2.规格:DN20<br>高层建筑增加费 | 个 | 11 | 64.07 | 704.77 |
| 1338 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:dn50<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 233.4 | 466.8 |
| 1339 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀<br>2.规格:DN15<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 53.45 | 53.45 |
| 1340 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:de32<br>高层建筑增加费 | 个 | 12 | 62.97 | 755.64 |
| 1341 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:de40<br>高层建筑增加费 | 个 | 12 | 82.77 | 993.24 |
| 1342 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:de25<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 43.86 | 43.86 |
| 本页小计 | | | | | | | 47711.79 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 183 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1343 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN50<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 124.06 | 248.12 |
| 1344 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN20<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 43.5 | 43.5 |
| 1345 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称:水龙头（de20）<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 46 | 29.04 | 1335.84 |
| 1346 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 68.75 | 28.15 | 1935.31 |
| 1347 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>高层建筑增加费 | 个 | 3 | 291.83 | 875.49 |
| 1348 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN20内<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 203.43 | 203.43 |
| 1349 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN25内<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 203.43 | 406.86 |
| 1350 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN32内<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 203.43 | 406.86 |
| 1351 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN15内<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 203.43 | 406.86 |
| 1352 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>高层建筑增加费 | 个 | 8 | 51.5 | 412 |
| 1353 | 031301003007 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN32内<br>高层建筑增加费 | 个 | 7 | 19.91 | 139.37 |
| 本页小计 | | | | | | | 6413.64 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 184 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1354 | 031301003008 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN25内<br>高层建筑增加费 | 个 | 8 | 19.91 | 159.28 |
| 1355 | 031301003009 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN20内<br>高层建筑增加费 | 个 | 3 | 19.91 | 59.73 |
| 1356 | 031301003010 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN15内<br>高层建筑增加费 | 个 | 11 | 19.91 | 219.01 |
| | | 排水部分 | | | | | 351554.17 |
| 1357 | 031001008008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管d160<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 398.31 | 77.72 | 30956.65 |
| 1358 | 031001008009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管d110<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 734.19 | 55.16 | 40497.92 |
| 1359 | 031001008010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de75<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 95.84 | 40.7 | 3900.69 |
| 本页小计 | | | | | | | 75793.28 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 185 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1360 | 031001008011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de50<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 31.78 | 27.08 | 860.6 |
| 1361 | 031001008012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d160<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 22.65 | 82.58 | 1870.44 |
| 1362 | 031001008013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 653.06 | 53.74 | 35095.44 |
| 1363 | 031001008014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d50<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 13.43 | 28.19 | 378.59 |
| 1364 | 031001008015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:通气<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 90.04 | 53.74 | 4838.75 |
| 本页小计 | | | | | | | 43043.82 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 186 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1365 | 031001008016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de32<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 309.09 | 17.47 | 5399.8 |
| 1366 | 031001008017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de50<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 425.75 | 23.66 | 10073.25 |
| 1367 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.名称:雨水斗<br>2.规格:d110<br>高层建筑增加费 | 个 | 17 | 72.51 | 1232.67 |
| 1368 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.名称:地面扫除口<br>2.规格:d110<br>高层建筑增加费 | 个 | 14 | 25.17 | 352.38 |
| 1369 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.名称:通气帽<br>2.规格:d110<br>高层建筑增加费 | 个 | 31 | 10 | 310 |
| 1370 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏<br>2.规格:de50<br>高层建筑增加费 | 个 | 30 | 27.25 | 817.5 |
| 1371 | 031003014006 | 给、排水附件 | 1.名称:卫生间不锈钢密闭地漏<br>2.规格:DN150<br>高层建筑增加费 | 个 | 20 | 89.35 | 1787 |
| 1372 | 031003014007 | 给、排水附件 | 1.名称:卫生间不锈钢密闭地漏<br>2.规格:DN65<br>高层建筑增加费 | 个 | 8 | 49.02 | 392.16 |
| 1373 | 031003014008 | 给、排水附件 | 1.名称:卫生间不锈钢密闭地漏<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 个 | 19 | 67.48 | 1282.12 |
| 本页小计 | | | | | | | 21646.88 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 187 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1374 | 031003014009 | 给、排水附件 | 1.名称:二次排水地漏<br>2.规格:de25<br>高层建筑增加费 | 个 | 28 | 23.36 | 654.08 |
| 1375 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆台下式<br>2.含水龙头等所有配件安装<br>高层建筑增加费 | 组 | 72 | 368.52 | 26533.44 |
| 1376 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆立柱式<br>2.含水龙头等所有配件安装<br>高层建筑增加费 | 组 | 5 | 337.13 | 1685.65 |
| 1377 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称:低水箱蹲式大便器<br>2.含水箱等所有配件安装<br>高层建筑增加费 | 组 | 199 | 329.65 | 65600.35 |
| 1378 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称:感应式不锈钢小便槽<br>2.含所有配件安装<br>高层建筑增加费 | 组 | 14 | 908.1 | 12713.4 |
| 1379 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖布池<br>2.含所有配件安装<br>高层建筑增加费 | 组 | 29 | 394.81 | 11449.49 |
| 1380 | 031003014010 | 给、排水附件 | 1.名称:冷热全铜水龙头（de20）<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 20 | 70.86 | 1417.2 |
| 1381 | 031003006002 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器<br>2.含所有配件安装<br>高层建筑增加费 | 组 | 5 | 704.87 | 3524.35 |
| 1382 | 031001011001 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈安装 Φ110<br>高层建筑增加费 | 个 | 170 | 49.48 | 8411.6 |
| 1383 | 031001011002 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈安装 Φ160<br>高层建筑增加费 | 个 | 60 | 63.27 | 3796.2 |
| 1384 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 152.68 | 28.15 | 4297.94 |
| 1385 | 031301003011 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>高层建筑增加费 | 个 | 90 | 291.83 | 26264.7 |
| 本页小计 | | | | | | | 166348.4 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 188 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1386 | 031301003012 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN150内<br>高层建筑增加费 | 个 | 17 | 349.19 | 5936.23 |
| 1387 | 031301003013 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN20内<br>高层建筑增加费 | 个 | 27 | 203.43 | 5492.61 |
| 1388 | 031301003014 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN150内<br>高层建筑增加费 | 个 | 24 | 70.13 | 1683.12 |
| 1389 | 031301003015 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>高层建筑增加费 | 个 | 164 | 51.5 | 8446 |
| 1390 | 031001009001 | 成品地沟 | 1.名称:室外成品平算式不锈钢排水沟<br>2.规格:图集:24J306,页3-35,B型 | m | 154.2 | 153.06 | 23601.85 |
| | | 电气工程 | | | | | 2328920.74 |
| | | 配电箱及调试 | | | | | 349737.72 |
| 1391 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1ALE<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4822.3 | 4822.3 |
| 1392 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2ALE<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4822.3 | 4822.3 |
| 1393 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-3/4/5ALE<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 3 | 4822.3 | 14466.9 |
| 1394 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-WDAPE<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 8923.18 | 8923.18 |
| 本页小计 | | | | | | | 78194.49 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 189 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1395 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1ALES<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4987.79 | 4987.79 |
| 1396 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2/3/4/5ALES<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 4 | 3637.7 | 14550.8 |
| 1397 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1ATdf<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5276.63 | 5276.63 |
| 1398 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2ATrd<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6995.75 | 6995.75 |
| 1399 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-5ATkt<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7064.78 | 7064.78 |
| 1400 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-WDAT5g<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5726.72 | 5726.72 |
| 1401 | 030402011011 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1ALgg1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6755.04 | 6755.04 |
| 1402 | 030402011012 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2/3/4/5ALgg1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 4 | 6170.09 | 24680.36 |
| 1403 | 030402011013 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1ALgg2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 7304.03 | 7304.03 |
| 1404 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2/3/4/5ALgg2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 4 | 6459.47 | 25837.88 |
| 本页小计 | | | | | | | 109179.78 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 190 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1405 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1APkt1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4051.5 | 4051.5 |
| 1406 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2APkt1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4651.5 | 4651.5 |
| 1407 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-3APkt1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5020.53 | 5020.53 |
| 1408 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-4APkt1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4904.6 | 4904.6 |
| 1409 | 030402011019 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-5APkt1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6103.71 | 6103.71 |
| 1410 | 030402011020 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1APkt2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4097.52 | 4097.52 |
| 1411 | 030402011021 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2APkt2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4097.52 | 4097.52 |
| 1412 | 030402011022 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-3APkt2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3913.45 | 3913.45 |
| 1413 | 030402011023 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-4APkt2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4097.52 | 4097.52 |
| 1414 | 030402011024 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-5APkt2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5111.68 | 5111.68 |
| 本页小计 | | | | | | | 46049.53 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 191 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1415 | 030402011025 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1ALM1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1256.26 | 1256.26 |
| 1416 | 030402011026 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2ALM1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1284.25 | 1284.25 |
| 1417 | 030402011027 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-3ALM1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1590.44 | 1590.44 |
| 1418 | 030402011028 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-4ALM1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1437.34 | 1437.34 |
| 1419 | 030402011029 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-5ALM1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1350.06 | 1350.06 |
| 1420 | 030402011030 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1ALM2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1350.06 | 1350.06 |
| 1421 | 030402011031 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2ALM2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1437.34 | 1437.34 |
| 1422 | 030402011032 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-3ALM2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1552.39 | 1552.39 |
| 1423 | 030402011033 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-4ALM2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1475.39 | 1475.39 |
| 1424 | 030402011034 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-5ALM2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1487.23 | 1487.23 |
| 本页小计 | | | | | | | 14220.76 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 192 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1425 | 030402011035 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALysj<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 9 | 690.24 | 6212.16 |
| 1426 | 030402011036 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALgn<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1660.86 | 1660.86 |
| 1427 | 030402011037 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALxl<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 787.23 | 787.23 |
| 1428 | 030402011038 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALsxd<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 787.23 | 787.23 |
| 1429 | 030402011039 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALjs<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 43 | 824.75 | 35464.25 |
| 1430 | 030402011040 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 AL1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 26 | 787.23 | 20467.98 |
| 1431 | 030402011041 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1-WDATrf<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3617.67 | 3617.67 |
| 1432 | 030402011042 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALdj<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1013.78 | 1013.78 |
| 1433 | 030402011043 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALbg1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 6 | 1013.78 | 6082.68 |
| 1434 | 030402011044 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALbg2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 3 | 1013.78 | 3041.34 |
| 本页小计 | | | | | | | 79135.18 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 193 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1435 | 030402011045 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALjs2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 6 | 824.75 | 4948.5 |
| 1436 | 030402011046 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALkx<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 899.09 | 899.09 |
| 1437 | 030402011047 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALlbs<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1088.12 | 1088.12 |
| 1438 | 030402011048 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALmsjs<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 824.75 | 824.75 |
| 1439 | 030402011049 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALjsj<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 3656.04 | 7312.08 |
| 1440 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:电缆T接箱<br>2.规格:详图纸<br>高层建筑增加费 | 台 | 40 | 343.95 | 13758 |
| 1441 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.双电源系统调试<br>高层建筑增加费 | 系统 | 25 | 1571.49 | 39287.25 |
| | | 电缆、电线 | | | | | 1046813.57 |
| 1442 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x10<br>高层建筑增加费 | m | 1884.11 | 46.26 | 87158.93 |
| 1443 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ 5×10<br>高层建筑增加费 | m | 410.47 | 56.22 | 23076.62 |
| 1444 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 10<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 113.99 | 227.98 |
| 1445 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*185+1*95<br>高层建筑增加费 | m | 3.1 | 665.66 | 2063.55 |
| 本页小计 | | | | | | | 180644.87 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 194 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1446 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*150+1*95<br>高层建筑增加费 | m | 3.1 | 536.11 | 1661.94 |
| 1447 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*70+1*35<br>高层建筑增加费 | m | 5.7 | 260.82 | 1486.67 |
| 1448 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*35+1*16<br>高层建筑增加费 | m | 3.5 | 141.54 | 495.39 |
| 1449 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*25+1*16<br>高层建筑增加费 | m | 21.27 | 113.45 | 2413.08 |
| 1450 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*185+1*95<br>高层建筑增加费 | m | 12.12 | 619.03 | 7502.64 |
| 1451 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*150+1*95<br>高层建筑增加费 | m | 570.99 | 513.47 | 293186.24 |
| 1452 | 030409001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*120+1*95<br>高层建筑增加费 | m | 12.08 | 361.82 | 4370.79 |
| 1453 | 030409001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*95+1*50<br>高层建筑增加费 | m | 61.32 | 341.67 | 20951.2 |
| 1454 | 030409001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*70+1*35<br>高层建筑增加费 | m | 515.88 | 235.95 | 121721.89 |
| 1455 | 030409001013 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5X4<br>高层建筑增加费 | m | 2766.45 | 22.13 | 61221.54 |
| 1456 | 030409001014 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4x2.5<br>高层建筑增加费 | m | 30.64 | 12.53 | 383.92 |
| 1457 | 030409001015 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-4X2.5<br>高层建筑增加费 | m | 50.95 | 11.55 | 588.47 |
| 本页小计 | | | | | | | 515983.77 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 195 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1458 | 030409001016 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-3x50+1x25<br>高层建筑增加费 | m | 7.47 | 130.55 | 975.21 |
| 1459 | 030409001017 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-3x4<br>高层建筑增加费 | m | 8975.64 | 11.26 | 101065.71 |
| 1460 | 030409001018 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-3x6<br>高层建筑增加费 | m | 584.32 | 19.36 | 11312.44 |
| 1461 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZ-KYJY-6x1.5<br>高层建筑增加费 | m | 16.76 | 20.32 | 340.56 |
| 1462 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:ZN-KVVR-3*1.5<br>高层建筑增加费 | m | 43.51 | 11.66 | 507.33 |
| 1463 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>高层建筑增加费 | m | 40.49 | 3.78 | 153.05 |
| 1464 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:桥架配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>高层建筑增加费 | m | 44.26 | 3.82 | 169.07 |
| 1465 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ2.5<br>高层建筑增加费 | m | 33334.73 | 4.04 | 134672.31 |
| 1466 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:桥架配线<br>2.规格:WDZ-BYJ2.5<br>高层建筑增加费 | m | 1931.5 | 4.07 | 7861.21 |
| 1467 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4<br>高层建筑增加费 | m | 12169.69 | 5.32 | 64742.75 |
| 1468 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:桥架配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4<br>高层建筑增加费 | m | 693.09 | 5.81 | 4026.85 |
| 1469 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5<br>高层建筑增加费 | m | 2774.32 | 6.13 | 17006.58 |
| 1470 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 70<br>高层建筑增加费 | 个 | 18 | 200.36 | 3606.48 |
| 本页小计 | | | | | | | 346439.55 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 196 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1471 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 16<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 100.86 | 201.72 |
| 1472 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 35<br>高层建筑增加费 | 个 | 12 | 158.25 | 1899 |
| 1473 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 120<br>高层建筑增加费 | 个 | 7 | 258.98 | 1812.86 |
| 1474 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 185<br>高层建筑增加费 | 个 | 21 | 310.59 | 6522.39 |
| 1475 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装<br>2.规格:(芯以下) 6<br>高层建筑增加费 | 个 | 4 | 79.2 | 316.8 |
| 1476 | 030409001019 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4×25+1×16<br>高层建筑增加费 | m | 240.62 | 102.18 | 24586.55 |
| 1477 | 030409001020 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4×35+1×16<br>高层建筑增加费 | m | 254.72 | 131.39 | 33467.66 |
| 1478 | 030409001021 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5×16<br>高层建筑增加费 | m | 42.93 | 71.19 | 3056.19 |
| | | 桥架、配管 | | | | | 345881.55 |
| 1479 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 1586.63 | 12.07 | 19150.62 |
| 本页小计 | | | | | | | 91013.79 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 197 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1480 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 2761.12 | 10.85 | 29958.15 |
| 1481 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 3385.92 | 10.34 | 35010.41 |
| 1482 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 9410.56 | 8.46 | 79613.34 |
| 1483 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC25<br>3.敷设方式:明敷<br>高层建筑增加费 | m | 13.82 | 22.27 | 307.77 |
| 1484 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG25<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 2082.16 | 14.55 | 30295.43 |
| 1485 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG32<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 243.88 | 17.78 | 4336.19 |
| 1486 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG40<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 24.97 | 32.52 | 812.02 |
| 1487 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR300x150x1.5<br>高层建筑增加费 | m | 124.98 | 101.1 | 12635.48 |
| 1488 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR150x100x1.2<br>高层建筑增加费 | m | 1129.09 | 63.54 | 71742.38 |
| 1489 | 030412002003 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR100x50x1.0<br>高层建筑增加费 | m | 57.63 | 49.46 | 2850.38 |
| 1490 | 030412002004 | 线槽 | 1.名称:不锈钢线槽<br>2.规格:MR100x50x1.0<br>高层建筑增加费 | m | 35.35 | 102.05 | 3607.47 |
| 本页小计 | | | | | | | 271169.02 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 198 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1491 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 1919.9 | 28.94 | 55561.91 |
| | | 开关插座、灯具 | | | | | 343552.54 |
| 1492 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 套 | 4 | 29.83 | 119.32 |
| 1493 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:普通单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 套 | 669 | 26.39 | 17654.91 |
| 1494 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:壁挂空调机单相三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型带开关<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 套 | 10 | 28.82 | 288.2 |
| 1495 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:天花单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型带开关<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 套 | 1 | 26.39 | 26.39 |
| 1496 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:LED屏(电视)单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型带开关<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 套 | 5 | 29.83 | 149.15 |
| 1497 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:地面单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型;带开关;防护等级IP54<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 套 | 243 | 29.83 | 7248.69 |
| 本页小计 | | | | | | | 81048.57 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 199 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1498 | 030413014007 | 插座 | 1.名称:弱电箱电源预留<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 套 | 91 | 26.39 | 2401.49 |
| 1499 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V,10A<br>高层建筑增加费 | 套 | 62 | 18.95 | 1174.9 |
| 1500 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关<br>2.规格:250V,10A<br>高层建筑增加费 | 套 | 36 | 22.8 | 820.8 |
| 1501 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V,10A<br>高层建筑增加费 | 套 | 62 | 22.91 | 1420.42 |
| 1502 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关<br>2.规格:250V,10A<br>高层建筑增加费 | 套 | 177 | 28.5 | 5044.5 |
| 1503 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:风扇开关,三档调节<br>2.规格:250V,10A<br>高层建筑增加费 | 套 | 414 | 31.95 | 13227.3 |
| 1504 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 24 | 73.16 | 1755.84 |
| 1505 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8m<br>高层建筑增加费 | 套 | 31 | 90.58 | 2807.98 |
| 1506 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:左/右方向标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米<br>高层建筑增加费 | 套 | 144 | 73.16 | 10535.04 |
| 本页小计 | | | | | | | 39188.27 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 200 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1507 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯(壁装)<br>2.规格:3W光通量≥80lm/w<br>3.安装方式:壁装底边距地2.5~2.8米<br>高层建筑增加费 | 套 | 4 | 84.28 | 337.12 |
| 1508 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯<br>2.规格:6W 光通量≥80lm/w<br>3.安装方式:吸顶/嵌顶<br>高层建筑增加费 | 套 | 29 | 84.28 | 2444.12 |
| 1509 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯<br>2.规格:6W 光通量≥80lm/w<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 套 | 194 | 84.28 | 16350.32 |
| 1510 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地2.2~2.米<br>高层建筑增加费 | 套 | 26 | 73.16 | 1902.16 |
| 1511 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 7 | 73.16 | 512.12 |
| 1512 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯<br>2.规格：LED:1X18W 光通量不小于1800lm<br>3.安装方式:壁装≥2.6m<br>高层建筑增加费 | 套 | 4 | 69.25 | 277 |
| 1513 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED<br>2.规格：LED:2X18W 光通量不小于3600lm<br>3.安装方式:壁装H=2.8米<br>高层建筑增加费 | 套 | 8 | 89.43 | 715.44 |
| 本页小计 | | | | | | | 22538.28 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 201 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1514 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:18W　光通量不小于1500lm<br>3.安装方式:吸顶/嵌入安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 8 | 72.38 | 579.04 |
| 1515 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:22W　光通量不小于2000lm<br>3.安装方式:吸顶安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 238 | 81.62 | 19425.56 |
| 1516 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:30W　光通量不小于2700lm<br>3.安装方式:吸顶安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 36 | 100.11 | 3603.96 |
| 1517 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.规格：1X10W　光通量8001m<br>3.安装方式:门上0.2米安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 21 | 13.58 | 285.18 |
| 1518 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘1200x300<br>2.规格：LED:36W　光通量不小于3600lm<br>3.安装方式:支吊2.8米<br>高层建筑增加费 | 套 | 93 | 203.83 | 18956.19 |
| 1519 | 030413002010 | 装饰灯 | 1.名称:LED护眼面板灯1195x295x57<br>2.规格：具体详见图纸<br>3.安装方式:支吊2.8米<br>高层建筑增加费 | 套 | 577 | 138.15 | 79712.55 |
| 1520 | 030413002011 | 装饰灯 | 1.名称:LED护眼黑板灯1220*115*38<br>2.规格：具体详见图纸<br>3.安装方式:距离黑板上缘垂直距离0.15米<br>高层建筑增加费 | 套 | 159 | 115.37 | 18343.83 |
| 1521 | 030413002012 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘600x600<br>2.规格：LED:12W　光通量不小于1000lm<br>3.安装方式:嵌入吊顶安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 98 | 174.76 | 17126.48 |
| 本页小计 | | | | | | | 158032.79 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 202 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1522 | 030413002013 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘600x600（带电池应急防尘）<br>2.规格：LED:12W　光通量不小于1000lm<br>3.安装方式:嵌入吊顶安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 4 | 178.98 | 715.92 |
| 1523 | 030413002014 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯600x600<br>2.规格：LED:40W　光通量不小于3500lm<br>3.安装方式:嵌入吊顶安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 133 | 174.76 | 23243.08 |
| 1524 | 030413002015 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯300x300<br>2.规格：LED:8W　光通量不小于640lm<br>3.安装方式:嵌入吊顶安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 9 | 148.31 | 1334.79 |
| 1525 | 030413002016 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 套 | 149 | 51.2 | 7628.8 |
| 1526 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.规格：10寸<br>3.安装方式:门上安装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 159.9 | 159.9 |
| 1527 | 030413002017 | 装饰灯 | 1.名称:长条灯<br>2.规格:50W<br>高层建筑增加费 | 套 | 3 | 98.89 | 296.67 |
| 1528 | 030413003003 | 荧光灯 | LED长条灯12W/M<br>高层建筑增加费 | 套 | 103 | 101.8 | 10485.4 |
| 1529 | 030405015002 | 风扇 | 吸顶摇头风扇<br>高层建筑增加费 | 台 | 414 | 111.14 | 46011.96 |
| 1530 | 030412006001 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 563 | 9.1 | 5123.3 |
| 1531 | 030412006002 | 接线盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 52 | 8.89 | 462.28 |
| 1532 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:空调开关盒<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 154 | 8.89 | 1369.06 |
| 本页小计 | | | | | | | 96831.16 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 203 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1533 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:小便槽电源防水接线盒<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 24 | 9.1 | 218.4 |
| 1534 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:门内外启停按钮盒<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 4 | 9.1 | 36.4 |
| 1535 | 031301003016 | 套管 | 1.名称:预埋防水套管<br>2.规格:穿管管径SC32<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 203.43 | 406.86 |
| 1536 | 031301003017 | 套管 | 1.名称:预埋防水套管<br>2.规格:穿管管径SC50<br>高层建筑增加费 | 个 | 4 | 203.43 | 813.72 |
| | | 防雷接地 | | | | | 56307.93 |
| 1537 | 030410003001 | 引下线 | 1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接)<br>高层建筑增加费 | m | 796.19 | 20.38 | 16226.35 |
| 1538 | 030410005001 | 接闪带 | 1.屋面四周明敷Φ12热镀锌圆钢作接闪带<br>高层建筑增加费 | m | 644.33 | 49.66 | 31997.43 |
| 1539 | 030410004001 | 均压环 | 1.利用屋面不小于Φ12钢筋作暗装接闪带,钢筋焊接要求全长焊接连通<br>高层建筑增加费 | m | 843.24 | 8.49 | 7159.11 |
| 1540 | 030410006001 | 接闪杆 | 1.接闪杆:Φ20热镀锌圆钢,L=0.5m<br>高层建筑增加费 | 根 | 26 | 29.38 | 763.88 |
| 1541 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.局部等电位端子箱<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 80.58 | 161.16 |
| | | 抗震支架 | | | | | 2190.2 |
| 1542 | 031301004005 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-300X1-T | 套 | 4 | 224.22 | 896.88 |
| 1543 | 031301004006 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-300X1-TL | 套 | 4 | 323.33 | 1293.32 |
| | | 电梯 | | | | | 184437.23 |
| 本页小计 | | | | | | | 59973.51 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 204 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1544 | 030107002001 | 直流电梯 | 1.名称:乘客电梯(无障电梯)<br>2.型号:额定载重量 (kg)1000,额定速度 (1.5m/s)<br>停层-1-5 | 部 | 1 | 184437.23 | 184437.23 |
| | | 暖通工程 | | | | | 1118308.18 |
| 1545 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:2匹壁挂式变频冷暖分体空调BT-2HP<br>2.型号及规格:额定制冷量:5.0(kW)，额定功率:1600W，220V/50Hz，APF≥4.00(4500<CC≤7100)，室外机尺寸H650xW850xD350<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 9 | 3615.7 | 32541.3 |
| 1546 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:3匹壁挂式变频冷暖分体空调BT-3HP<br>2.型号及规格:额定制冷量:7.2(kW)，额定功率:2200W，220V/50Hz，APF≥3.70 (7100<CC≤14000)，室外机尺寸H800xW900xD350<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 108 | 5217.84 | 563526.72 |
| 1547 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:3匹柜式变频冷暖分体空调LT-3HP<br>2.型号及规格:额定制冷量:7.2(kW)，额定功率:2200W，220V/50Hz，APF≥3.70 (7100<CC≤14000)，室外机尺寸H800xW900xD350<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 21 | 5569.73 | 116964.33 |
| 本页小计 | | | | | | | 897469.58 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 205 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1548 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:5匹柜式变频冷暖分体空调LT-5HP<br>2.型号及规格:额定制冷量:12.5(kW),额定功率：4kW，380V/50Hz,APF≥3.70 (7100<CC≤14000),室外机尺寸H1200xW900xD350<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 16 | 7933.46 | 126935.36 |
| 1549 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:5匹天花吸顶式四面出风变频冷暖分体空调XT-5HP<br>2.型号及规格:额定制冷量:12.5(kW),额定功率：4kW，380V/50Hz,APF≥3.70 (7100<CC≤14000),室外机尺寸H1200xW900xD350<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 4 | 8910.71 | 35642.84 |
| 1550 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-1-05<br>2.型号及规格:风量:4500m3/h,余压:280Pa,功率:1.5kW,380V/50Hz,噪声:45dB(A),气体灭火时自动关闭，灭火后开启排风，室内外便于操作处设置电气开关，带防静电接地风机，效率≥65%,Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2636.45 | 2636.45 |
| 本页小计 | | | | | | | 165214.65 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 206 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1551 | 030108001002 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-1-01/P-1-02<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1616.71 | 3233.42 |
| 1552 | 030108001003 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-1-03/P-1-04<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1616.71 | 3233.42 |
| 1553 | 030108001004 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-2-01/P-2-02<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1616.71 | 3233.42 |
| 1554 | 030108001005 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-2-03/P-1-04<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1616.71 | 3233.42 |
| 本页小计 | | | | | | | 12933.68 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 207 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1555 | 030108001006 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-2-05/P-2-06<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1616.71 | 3233.42 |
| 1556 | 030108001007 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-3-01/P-3-02<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1616.71 | 3233.42 |
| 1557 | 030108001008 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-3-03/P-3-04<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1616.71 | 3233.42 |
| 1558 | 030108001009 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-3-05/P-3-06<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1616.71 | 3233.42 |
| 本页小计 | | | | | | | 12933.68 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 208 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1559 | 030108001010 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-4-01/P-4-02<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1616.71 | 3233.42 |
| 1560 | 030108001011 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-4-03/P-4-04<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1616.71 | 3233.42 |
| 1561 | 030108001012 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-4-05/P-4-06<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1616.71 | 3233.42 |
| 1562 | 030108001013 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-5-01/P-5-02<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1616.71 | 3233.42 |
| 本页小计 | | | | | | | 12933.68 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 209 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1563 | 030108001014 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-5-03/P-5-04<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1616.71 | 3233.42 |
| 1564 | 030108001015 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-5-05/P-5-06<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1616.71 | 3233.42 |
| 1565 | 030108001016 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-2-07<br>2.型号及规格:风量:1500m3/h,<br>余压:250Pa<br>功率:0.55kW,380V/50Hz<br>噪声:45dB(A)，气体灭火时自动关闭，灭火后开启排风，室内外便于操作处设置电气开关，带防静电接地风机，效率≥65%,Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1616.71 | 1616.71 |
| 本页小计 | | | | | | | 8083.55 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 210 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1566 | 030108001017 | 风机 | 1.名称:静音型壁式轴流排风机PQ2.0<br>2.型号及规格:风量:200m3/h,<br>余压:80Pa<br>功率:50W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>内侧安装防虫网<br>外侧自带防雨百叶<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 522.13 | 522.13 |
| 1567 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:设备支吊架制作安装<br>2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 465 | 19.59 | 9109.35 |
| 1568 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤320<br>5.板材厚度:0.5mm<br>高层建筑增加费 | m2 | 300.63 | 165.61 | 49787.33 |
| 1569 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤450<br>5.板材厚度:0.6mm<br>高层建筑增加费 | m2 | 64.71 | 130.9 | 8470.54 |
| 1570 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1000<br>5.板材厚度:0.75mm<br>高层建筑增加费 | m2 | 36.27 | 112.3 | 4073.12 |
| 1571 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1250<br>5.板材厚度:1.2mm<br>高层建筑增加费 | m2 | 0.88 | 144.33 | 127.01 |
| 本页小计 | | | | | | | 72089.48 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 211 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1572 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤2000<br>5.板材厚度:1.5mm<br>高层建筑增加费 | m2 | 1.92 | 170.32 | 327.01 |
| 1573 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:管道绝热<br>2.规格:40mm<br>3.不燃A级带铝箔面离心玻璃棉，密度为≥45kg/m3导热系数≤0.0376W/m.K(≥20℃时)<br>高层建筑增加费 | m3 | 0.15 | 938.19 | 140.73 |
| 1574 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接头<br>高层建筑增加费 | m2 | 14.9 | 387.01 | 5766.45 |
| 1575 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支架刷漆<br>2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 1732.65 | 2.23 | 3863.81 |
| 1576 | 031001005001 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ6.35<br>3.含管道保温管壳<br>高层建筑增加费 | m | 37.55 | 22.44 | 842.62 |
| 1577 | 031001005002 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ9.52<br>3.含管道保温管壳<br>高层建筑增加费 | m | 680.77 | 31.88 | 21702.95 |
| 1578 | 031001005003 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ12.7<br>3.含管道保温管壳<br>高层建筑增加费 | m | 37.55 | 42.21 | 1584.99 |
| 1579 | 031001005004 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ15.9<br>3.含管道保温管壳<br>高层建筑增加费 | m | 680.77 | 51.64 | 35154.96 |
| 1580 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:200*200<br>高层建筑增加费 | 个 | 226 | 51.86 | 11720.36 |
| 1581 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:300*300<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 58.78 | 58.78 |
| 本页小计 | | | | | | | 81162.66 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 212 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1582 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:400*400<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 103.6 | 207.2 |
| 1583 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:300*600<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 108.7 | 108.7 |
| 1584 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶送风口<br>2.规格:1500*800<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 521.8 | 521.8 |
| 1585 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶侧排风口<br>2.规格:300*300<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 58.78 | 58.78 |
| 1586 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层侧排风百叶<br>2.规格:500*600<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 170.53 | 170.53 |
| 1587 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:电动防火补风口<br>2.规格:800*700<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 1107.19 | 1107.19 |
| 1588 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:400*400<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 107.15 | 107.15 |
| 1589 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:400*500<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 118.25 | 236.5 |
| 1590 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:500*500<br>高层建筑增加费 | 个 | 28 | 163.32 | 4572.96 |
| 1591 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:800*400<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 182.74 | 365.48 |
| 1592 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动阀<br>2.规格:600*320<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 201.83 | 201.83 |
| 1593 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:ZLDF70电动阀<br>2.规格:250*250<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 124.14 | 124.14 |
| 1594 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:ZLDF70电动阀<br>2.规格:400*250<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 124.14 | 124.14 |
| 1595 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:ZLDF70电动阀<br>2.规格:800*700<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 652.83 | 652.83 |
| 本页小计 | | | | | | | 8559.23 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 213 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1596 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管全自动防烟防火阀(常开)<br>2.规格:320*500<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 286.1 | 286.1 |
| 1597 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管全自动防烟防火阀(常开)70℃<br>2.规格:630*320<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 427.78 | 427.78 |
| 1598 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管电动排烟防火阀(常开)280℃<br>2.规格:2000*400<br>高层建筑增加费 | 个 | 3 | 1491.87 | 4475.61 |
| 1599 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:250*250<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 193.7 | 193.7 |
| 1600 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:320*200<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 193.7 | 193.7 |
| 1601 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:630*320<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 350.16 | 350.16 |
| 1602 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:1250*500<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 1142.44 | 1142.44 |
| 1603 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)280℃<br>2.规格:2000*400<br>高层建筑增加费 | 个 | 5 | 1491.87 | 7459.35 |
| 1604 | 010803002002 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:固定挡烟垂壁<br>2.材质:无机纤维织物 | m2 | 68.76 | 159.69 | 10980.28 |
| 1605 | 031301004007 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PF-FJ-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 2 | 417.43 | 834.86 |
| 本页小计 | | | | | | | 26343.98 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 214 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1606 | 031301004008 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PF-400-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 2 | 186.76 | 373.52 |
| 1607 | 031301004009 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PF-500-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 1 | 189.96 | 189.96 |
| 1608 | 031301004010 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PF-630-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 1 | 194.63 | 194.63 |
| 1609 | 031301004011 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PF-630-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 1 | 241.75 | 241.75 |
| 1610 | 030704002001 | 通风气密性试验 | 1.系统名称:风管漏光试验<br>高层建筑增加费 | 项 | 1 | 4021.38 | 4021.38 |
| | | 消防工程 | | | | | 572760.02 |
| | | 消防电工程 | | | | | 127777.1 |
| | | 火灾自动报警系统 | | | | | 111451.25 |
| 1611 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5<br>高层建筑增加费 | m | 2069.87 | 4.78 | 9893.98 |
| 1612 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>高层建筑增加费 | m | 261.52 | 3.78 | 988.55 |
| 1613 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-4<br>高层建筑增加费 | m | 315.12 | 5.01 | 1578.75 |
| 本页小计 | | | | | | | 17482.52 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 215 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1614 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:明敷<br>高层建筑增加费 | m | 1664.88 | 19.95 | 33214.36 |
| 1615 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器<br>2.规格:具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 3 | 162.65 | 487.95 |
| 1616 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器<br>2.规格:具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 8 | 162.65 | 1301.2 |
| 1617 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构<br>高层建筑增加费 | 个 | 56 | 112.19 | 6282.64 |
| 1618 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构;专用钥匙进行复位<br>高层建筑增加费 | 个 | 91 | 112.66 | 10252.06 |
| 1619 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:Φ100mm×46mm厚(含底座);可通过编码设置两种不同的警报声或单独声、单独光等状态<br>高层建筑增加费 | 个 | 56 | 135.97 | 7614.32 |
| 1620 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:隔离模块<br>2.规格:两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>高层建筑增加费 | 个 | 4 | 257.25 | 1029 |
| 本页小计 | | | | | | | 60181.53 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 216 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1621 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称:输入/输出模块<br>2.规格:无源、有源<br>3.电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>电子编码;四线制,信号线无极性,电源线有极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>高层建筑增加费 | 个 | 6 | 257.25 | 1543.5 |
| 1622 | 030904007003 | 消防模块 | 1.名称:输入模块<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 257.25 | 514.5 |
| 1623 | 030904007004 | 消防模块 | 1.名称:辅助输出模块<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 5 | 257.25 | 1286.25 |
| 1624 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:总线消防电话分机<br>2.规格:拨码开关编码;两线制,电话线无极性;外形尺寸:201.5mm长×44.4mm宽×41.5mm厚<br>高层建筑增加费 | 个 | 3 | 55.76 | 167.28 |
| 1625 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 台 | 5 | 148.99 | 744.95 |
| 1626 | 030904008002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:模块箱<br>2.规格:具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 136.73 | 136.73 |
| 1627 | 030904011001 | 远程控制器 | 1.名称:气体灭火控制器<br>2.规格:外形尺寸:350mm高×275mm宽×100mm厚(1条气灭回路)<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 3270.98 | 6541.96 |
| 本页小计 | | | | | | | 10935.17 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 217 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1628 | 030904011002 | 远程控制器 | 1.名称:手自动转换装置<br>2.规格:电子编码;两线制,气体灭火信号线无极性;外形尺寸:115mm长×95mm宽×47.5mm厚;带状态显示功能。<br>高层建筑增加费 | 台 | 5 | 762.87 | 3814.35 |
| 1629 | 080803018001 | 放气指示灯 | 1.名称:灭火放气指示灯<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 3 | 111.57 | 334.71 |
| 1630 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮<br>2.规格:具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 5 | 148.28 | 741.4 |
| 1631 | 030412002005 | 线槽 | 1.名称:不锈钢线槽<br>2.规格:MR100x50x1.0<br>高层建筑增加费 | m | 117.55 | 102.05 | 11995.98 |
| 1632 | 030412002006 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR100x100x1.0<br>高层建筑增加费 | m | 87.55 | 55.07 | 4821.38 |
| 1633 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 267 | 9.1 | 2429.7 |
| 1634 | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除清锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 124.87 | 29.61 | 3697.4 |
| 1635 | 030909005001 | 消防电话系统调试 | 1.名称:消防电话系统调试<br>高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 38.35 | 38.35 |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | 3204 |
| 1636 | 030908002001 | 电流传感器 | 1.名称:电压/电流信号传感器<br>2.规格:JBF62P-ATV2A1<br>高层建筑增加费 | 个 | 6 | 236.49 | 1418.94 |
| 1637 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5<br>高层建筑增加费 | m | 108.46 | 6.13 | 664.86 |
| 1638 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>高层建筑增加费 | m | 192.88 | 3.78 | 729.09 |
| 本页小计 | | | | | | | 30686.16 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 218 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1639 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 27.88 | 12.07 | 336.51 |
| 1640 | 030412006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 6 | 9.1 | 54.6 |
| | | 电气火灾监控系统 | | | | | 9514.76 |
| 1641 | 030907002001 | 剩余电流式监控探测器 | 1.名称:剩余电流式监控探测器<br>2.规格:EFP<br>高层建筑增加费 | 个 | 39 | 207.42 | 8089.38 |
| 1642 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-RYJS-2x1.5<br>高层建筑增加费 | m | 131.34 | 3.89 | 510.91 |
| 1643 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 46.36 | 12.07 | 559.57 |
| 1644 | 030412006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 39 | 9.1 | 354.9 |
| | | 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 | | | | | 241.33 |
| 1645 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5<br>高层建筑增加费 | m | 13.4 | 7.16 | 95.94 |
| 1646 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 13.4 | 10.85 | 145.39 |
| | | 消防水池水位报警系统 | | | | | 3365.76 |
| 1647 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ1<br>高层建筑增加费 | m | 16.68 | 2.33 | 38.86 |
| 1648 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-RYS1.5<br>高层建筑增加费 | m | 257.23 | 3.39 | 872.01 |
| 本页小计 | | | | | | | 11058.07 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 219 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1649 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 13.41 | 10.85 | 145.5 |
| 1650 | 030904007005 | 消防模块 | 1.名称:输入/输出模块<br>2.规格:JBF5141A(无源)<br>JBF5141A(有源)<br>3.电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>电子编码;四线制,信号线无极性,电源线有极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 257.25 | 257.25 |
| 1651 | 030904007006 | 消防模块 | 1.名称:输入模块<br>2.规格:JBF5131A<br>3.电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 257.25 | 514.5 |
| 1652 | 030904011003 | 远程控制器 | 1.名称:水池水位显示仪<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1510.34 | 1510.34 |
| 1653 | 030412006009 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 3 | 9.1 | 27.3 |
| | | 消防水工程 | | | | | 444982.92 |
| | | 消火栓系统 | | | | | 355008.65 |
| 1654 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>高层建筑增加费 | m | 380.08 | 126.2 | 47966.1 |
| 本页小计 | | | | | | | 50420.99 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 220 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1655 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>高层建筑增加费 | m | 132.1 | 55.54 | 7336.83 |
| 1656 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>高层建筑增加费 | m | 332.36 | 80.47 | 26745.01 |
| 1657 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 607.5 | 1215 |
| 1658 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 个 | 22 | 639.26 | 14063.72 |
| 1659 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN150<br>高层建筑增加费 | 个 | 3 | 1122.46 | 3367.38 |
| 1660 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN65<br>高层建筑增加费 | 个 | 6 | 229.13 | 1374.78 |
| 1661 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 420.27 | 840.54 |
| 1662 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 513.27 | 513.27 |
| 本页小计 | | | | | | | 55456.53 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 221 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1663 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:单出口室内消火栓 1800*700*180<br>2.箱体内配SN65消火栓一个,Φ65衬胶水龙带一条,长25m,Φ19mm直流喷枪一支;D25mm L30m 消防自救卷盘一个,配喷嘴口径为Φ9;消防指示灯一个;消防按钮一个(将信号传至消防控制中心,由消防控制中心启泵)。<br>高层建筑增加费 | 套 | 62 | 2657.59 | 164770.58 |
| 1664 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器放置箱<br>2.磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC4 每处设置两具<br>高层建筑增加费 | 个 | 87 | 221.97 | 19311.39 |
| 1665 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.屋面试验消火栓带压力表<br>2.具体详见图纸，带发光消火栓标识牌<br>高层建筑增加费 | 套 | 1 | 151.25 | 151.25 |
| 1666 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀<br>2.规格:DN20<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 64.07 | 64.07 |
| 1667 | 031005002001 | 稳压给水设备 | 1.名称:消火栓稳压设备(一用一备)<br>2.型号规格:气压罐:SQL1000x0.6,标定容积300L。ZW(L)-I-X-13,Q=1L/s,H=0.22MP,N=1.5kW。起泵压力:0.15MPa,停泵压力:0.20MPa<br>参见图集:17S205页13。<br>0.2m厚C25素砼基础<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求<br>高层建筑增加费 | 套 | 1 | 15159.1 | 15159.1 |
| 本页小计 | | | | | | | 199456.39 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 222 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1668 | 031005016001 | 水箱 | 1.名称:304不锈钢成品水箱<br>2.规格:18立方米<br>3.具体详见图纸要求<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 18596.01 | 18596.01 |
| 1669 | 031301004012 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-150-T-DN150<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑<br>高层建筑增加费 | 套 | 4 | 253.34 | 1013.36 |
| 1670 | 031301004013 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-150-TL-DN150<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑<br>高层建筑增加费 | 套 | 4 | 361.04 | 1444.16 |
| 1671 | 031301005006 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 190.78 | 28.15 | 5370.46 |
| 1672 | 031301003018 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>高层建筑增加费 | 个 | 7 | 291.83 | 2042.81 |
| 1673 | 031301003019 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>高层建筑增加费 | 个 | 44 | 51.5 | 2266 |
| 1674 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统<br>高层建筑增加费 | 点 | 91 | 235.13 | 21396.83 |
| | | 喷淋系统 | | | | | 23618.02 |
| 本页小计 | | | | | | | 52129.63 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 223 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1675 | 031005002002 | 稳压给水设备 | 1.名称:喷淋稳压设备(一用一备)<br>2.型号规格:气压罐:SQL1000x0.6,标定容积300L。ZW(L)-I-X-13,Q=1L/s,H=0.22MP,N=1.5kW。起泵压力:0.15MPa,停泵压力:0.20MPa<br>参见图集:17S205页13。0.2m厚C25素砼基础<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求<br>高层建筑增加费 | 套 | 1 | 15159.1 | 15159.1 |
| 1676 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>高层建筑增加费 | m | 39.1 | 80.47 | 3146.38 |
| 1677 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 607.5 | 1215 |
| 1678 | 031002001019 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 个 | 3 | 639.26 | 1917.78 |
| 1679 | 031002001020 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀<br>2.规格:DN20<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 64.07 | 64.07 |
| 1680 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 420.27 | 840.54 |
| 1681 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 513.27 | 513.27 |
| 本页小计 | | | | | | | 22856.14 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 224 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1682 | 031301005007 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 9.38 | 28.15 | 264.05 |
| 1683 | 031301003020 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 291.83 | 291.83 |
| 1684 | 031301003021 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>高层建筑增加费 | 个 | 4 | 51.5 | 206 |
| | | 气体灭火系统 | | | | | 66356.25 |
| 1685 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 | 1.柜式七氟丙烷灭火装置GQQ120/2.5<br>灭火剂最大充装量:116.15KG。<br>20℃储存压力:2.5MPa,喷射时间≤10s。<br>工作温度范围:0℃至+50℃。<br>喷射后灭火剂余量:≤3Kg。<br>长*宽*高:550*500*2000mm。<br>高层建筑增加费 | 套 | 2 | 23330.81 | 46661.62 |
| 1686 | 030902010002 | 无管网气体灭火装置 | 1.柜式七氟丙烷灭火装置GQQ100/2.5<br>灭火剂最大充装量:91.28KG。<br>20℃储存压力:2.5MPa,喷射时间≤8s。<br>工作温度范围:0℃至+50℃。<br>喷射后灭火剂余量:≤3Kg。<br>长*宽*高:550*500*1800mm。<br>高层建筑增加费 | 套 | 1 | 19536.41 | 19536.41 |
| 1687 | 030902011001 | 泄压装置 | 1.名称:泄压口双面百叶罩<br>2.规格:宽*高=200*200mm<br>高层建筑增加费 | 套 | 1 | 60.9 | 60.9 |
| 本页小计 | | | | | | | 67020.81 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 225 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1688 | 030902011002 | 泄压装置 | 1.名称:泄压口双面百叶罩<br>2.规格:宽*高=400*250mm<br>高层建筑增加费 | 套 | 1 | 97.32 | 97.32 |
| | | 智能化工程 | | | | | 1527432.57 |
| | | 综合布线系统 | | | | | 362985.25 |
| 1689 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:42U弱电机柜<br>2.含8孔位PDU插座、24口光缆交接箱/光纤连接盘(含理线架)、24口模块化光纤配线架(含理线架)*2、无源汇聚设备16口*3、光配等<br>3.安装方式：落地安装<br>高层建筑增加费 | 台 | 4 | 3498.14 | 13992.56 |
| 1690 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:6U弱电机柜<br>2.安装方式：壁挂安装<br>3.含8孔位PDU插座、4台24口交换机等<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1313.83 | 2627.66 |
| 1691 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称:双芯光纤跳线<br>高层建筑增加费 | 条 | 216 | 61.21 | 13221.36 |
| 1692 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:RD-1弱电信息箱1(内含8口POE交换机)<br>2.规格:400MM*300MM*120MM<br>3.安装方式：信息箱嵌墙暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 55 | 621.4 | 34177 |
| 1693 | 030502001002 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:RD-2弱电信息箱2(内含8口交换机)<br>2.规格:400MM*300MM*120MM<br>3.安装方式：信息箱嵌墙暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 28 | 587.8 | 16458.4 |
| 1694 | 030502001003 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:RD-3弱电信息箱3(内含16口交换机)<br>2.规格:400MM*300MM*120MM<br>3.安装方式：信息箱嵌墙暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 7 | 922.2 | 6455.4 |
| 本页小计 | | | | | | | 87029.7 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 226 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1695 | 030502001004 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:RD-4弱电信息箱4(内含1个24口交换机)<br>2.规格:500MM*400MM*120MM<br>3.安装方式：信息箱嵌墙暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 3 | 2453.67 | 7361.01 |
| 1696 | 030501005003 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:UPS配电箱<br>2.安装方式：距地1.5m安装<br>高层建筑增加费 | 台 | 4 | 2759.72 | 11038.88 |
| 1697 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机<br>高层建筑增加费 | 台 | 10 | 3213.11 | 32131.1 |
| 1698 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称:8口POE交换机<br>高层建筑增加费 | 台 | 7 | 1035.37 | 7247.59 |
| 1699 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:单口数据插座<br>2.安装方式：距地0.3米/暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 74 | 17.4 | 1287.6 |
| 1700 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称:双口语音+数据插座<br>2.安装方式：距地0.3米/暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 103 | 30.75 | 3167.25 |
| 1701 | 030504005001 | 电视插座 | 1.名称:网络电视插座<br>2.安装方式：距地0.3/1.2/1.7米/暗装(结合现场装修定)<br>高层建筑增加费 | 个 | 5 | 25.91 | 129.55 |
| 1702 | 030502010003 | 信息、网络插座 | 1.名称:电子班牌信息点<br>2.安装方式：距地1.4米/壁装<br>高层建筑增加费 | 个 | 55 | 17.4 | 957 |
| 1703 | 030502010004 | 信息、网络插座 | 1.名称:单口数据地插<br>2.安装方式：地面暗装,防护等级IP67<br>高层建筑增加费 | 个 | 207 | 17.4 | 3601.8 |
| 1704 | 030502010005 | 信息、网络插座 | 1.名称:双口语音+数据地插<br>2.安装方式：地面暗装,防护等级IP67<br>高层建筑增加费 | 个 | 19 | 30.75 | 584.25 |
| 本页小计 | | | | | | | 67506.03 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 227 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1705 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 8290.2 | 4.37 | 36228.17 |
| 1706 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 5168.27 | 10.34 | 53439.91 |
| 1707 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:2芯皮线光缆<br>高层建筑增加费 | m | 4621.7 | 3.25 | 15020.53 |
| 1708 | 030412002007 | 线槽 | 1.名称:水平桥架<br>2.规格:200x100<br>高层建筑增加费 | m | 1190.4 | 68.51 | 81554.3 |
| 1709 | 030412002008 | 线槽 | 1.名称:水平桥架<br>2.规格:100X50<br>高层建筑增加费 | m | 152.07 | 49.46 | 7521.38 |
| 1710 | 031301005008 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 510.8 | 28.94 | 14782.55 |
| | | 计算机网络系统 | | | | | 171233.39 |
| 1711 | 030501010001 | 路由器 | 1.名称:运营商进线路由器<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2115.51 | 2115.51 |
| 1712 | 030501014001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 70463.06 | 70463.06 |
| 1713 | 030501015003 | 交换机 | 1.名称:校园网核心交换机<br>2.含万兆单模光模块等零星附件<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 19241.15 | 19241.15 |
| 1714 | 030501019001 | 服务器 | 1.名称:教学资源集中管理平台(含配套软件)<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 20383.25 | 20383.25 |
| 1715 | 030405004001 | 控制器 | 1.名称:无线控制器<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1858.93 | 1858.93 |
| 1716 | 030501019002 | 服务器 | 1.名称:SDN管理平台控制器（含配套软件）<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 31105.9 | 31105.9 |
| 本页小计 | | | | | | | 353714.64 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 228 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1717 | 030501015004 | 交换机 | 1.名称:聚合汇聚设备（交换机）<br>2.含聚合侧光模块等零星附件<br>3.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 2104.33 | 4208.66 |
| 1718 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:144芯光纤配线架<br>高层建筑增加费 | 架 | 2 | 2968.64 | 5937.28 |
| 1719 | 030502007002 | 跳线、跳纤 | 1.名称:10GE光纤跳线<br>高层建筑增加费 | 条 | 3 | 61.21 | 183.63 |
| 1720 | 030502007003 | 跳线、跳纤 | 1.名称:双芯光纤跳线<br>高层建筑增加费 | 条 | 12 | 61.21 | 734.52 |
| 1721 | 030502010006 | 信息、网络插座 | 1.名称:WIFI接入点<br>2.安装方式：吸顶安装<br>高层建筑增加费 | 个 | 85 | 62.33 | 5298.05 |
| 1722 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 479.17 | 10.34 | 4954.62 |
| 1723 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 1022.14 | 4.37 | 4466.75 |
| 1724 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:24芯单模带铠装光缆<br>高层建筑增加费 | m | 37.51 | 7.52 | 282.08 |
| | | 视频监控系统 | | | | | 244284.75 |
| 1725 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内彩色枪型摄像机<br>高层建筑增加费 | 台 | 110 | 465.76 | 51233.6 |
| 1726 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外型全结构化抓拍摄像机<br>高层建筑增加费 | 台 | 7 | 989.37 | 6925.59 |
| 1727 | 030506010003 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机<br>高层建筑增加费 | 台 | 130 | 937.1 | 121823 |
| 1728 | 030506010004 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯摄像机（含无线网桥）<br>2.电梯轿厢内吸顶安装，电梯随行专用电缆<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 472.4 | 472.4 |
| 本页小计 | | | | | | | 206520.18 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 229 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1729 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 6011.72 | 4.37 | 26271.22 |
| 1730 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 1916.3 | 10.34 | 19814.54 |
| 1731 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)<br>高层建筑增加费 | 台 | 248 | 71.55 | 17744.4 |
| | | 门禁管理系统 | | | | | 40194.18 |
| 1732 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸识别一体机<br>2.安装方式：底边距地1.4米<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1787.81 | 1787.81 |
| 1733 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门磁力锁<br>2.安装方式：底边距地1.4米<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 395.95 | 395.95 |
| 1734 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸智能门锁<br>2.安装方式：安装在门体上(门体、门框预留穿线孔和过线器)<br>高层建筑增加费 | 台 | 49 | 505.04 | 24746.96 |
| 1735 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:出门按钮<br>2.安装方式：底边距地1.4米<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 71.22 | 71.22 |
| 1736 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 29.19 | 4.37 | 127.56 |
| 1737 | 030502003005 | 双绞线缆 | 1.名称:屏蔽Cat.6<br>2.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 1918.98 | 4.91 | 9422.19 |
| 1738 | 030412004017 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.0<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 11.73 | 5.22 | 61.23 |
| 本页小计 | | | | | | | 100443.08 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 230 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1739 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 249.2 | 10.34 | 2576.73 |
| 1740 | 030506020002 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门<br>高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 1004.53 | 1004.53 |
| | | 入侵报警系统 | | | | | 5900.64 |
| 1741 | 030904008003 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:报警模块箱<br>2.规格：600*500*300<br>3.含单防区模块*1、DC12V电源适配器、后备8消声蓄电池等<br>高层建筑增加费 | 台 | 5 | 460.35 | 2301.75 |
| 1742 | 030413002018 | 装饰灯 | 1.名称:无障碍门口灯<br>2.安装方式：门上方200mm暗装<br>高层建筑增加费 | 套 | 5 | 73.16 | 365.8 |
| 1743 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:无障碍卫生间紧急按钮<br>高层建筑增加费 | 个 | 5 | 182.29 | 911.45 |
| 1744 | 030412004018 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.0<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 159.17 | 5.22 | 830.87 |
| 1745 | 030412004019 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV4*1.0<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 21.46 | 9.43 | 202.37 |
| 1746 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 69.56 | 10.34 | 719.25 |
| 1747 | 030506020003 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 入侵报警系统 每1个点<br>高层建筑增加费 | 系统 | 5 | 113.83 | 569.15 |
| | | 防霸凌一键报警系统 | | | | | 16898.83 |
| 1748 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:一键报警盒<br>2.安装方式：底边距地1.2米<br>高层建筑增加费 | 个 | 40 | 195.54 | 7821.6 |
| 本页小计 | | | | | | | 17303.5 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 231 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1749 | 030502003006 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 1344.07 | 4.37 | 5873.59 |
| 1750 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 309.83 | 10.34 | 3203.64 |
| | | 电子巡更系统 | | | | | 1578.2 |
| 1751 | 030506009001 | 巡更设备 | 1.名称:巡更钮<br>高层建筑增加费 | 套 | 20 | 29.17 | 583.4 |
| 1752 | 030506020004 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 电子巡更系统<br>高层建筑增加费 | 系统 | 20 | 49.74 | 994.8 |
| | | 校园广播系统 | | | | | 93891.62 |
| 1753 | 080706002001 | 配电箱 | 1.名称：广播室弱电配电箱<br>2.安装方式：壁挂<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2836.31 | 2836.31 |
| 1754 | 030501019003 | 服务器 | 1.名称:广播系统管理主机(含广播控制软件)<br>2.含鼠标键盘套件<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3818.15 | 3818.15 |
| 1755 | 030505007001 | 会议专用设备 | 1.名称:IP网络广播寻呼话筒<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1999.42 | 1999.42 |
| 1756 | 030505005001 | 扬声器 | 1.名称:IP网络广播寻址壁挂音箱(主辅箱)<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 606.18 | 606.18 |
| 1757 | 030501015005 | 交换机 | 1.名称:8口POE交换机<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1035.37 | 1035.37 |
| 1758 | 030505004001 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络终端功放(不少于180W)<br>高层建筑增加费 | 台 | 5 | 1375.51 | 6877.55 |
| 1759 | 030505005002 | 扬声器 | 1.名称:教室壁挂音箱(主辅箱)<br>2.安装方式：壁装,距地2.3~2.6米<br>高层建筑增加费 | 台 | 55 | 238.99 | 13144.45 |
| 本页小计 | | | | | | | 40972.86 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 232 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1760 | 030505005003 | 扬声器 | 1.名称:室内壁挂扬声器(10W)<br>2.安装方式：壁装,距地2.3~2.6米<br>高层建筑增加费 | 台 | 61 | 468.15 | 28557.15 |
| 1761 | 030412004020 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.5<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 1300.24 | 6.78 | 8815.63 |
| 1762 | 030412004021 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 528.36 | 5.22 | 2758.04 |
| 1763 | 030502003007 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 580.53 | 4.37 | 2536.92 |
| 1764 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 2021.9 | 10.34 | 20906.45 |
| | | 机房工程配电系统 | | | | | 55787 |
| 1765 | 030501005004 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:网络机柜<br>2.含承重支架<br>高层建筑增加费 | 台 | 7 | 3108.42 | 21758.94 |
| 1766 | 030501005005 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:40KVA UPS主机<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 23740.69 | 23740.69 |
| 1767 | 030501005006 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:UPS配电箱<br>2.安装方式：距地1.5m安装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2759.72 | 2759.72 |
| 1768 | 030501005007 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:电池柜<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 3108.42 | 6216.84 |
| 1769 | 030409001022 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZB-YJY-3*4<br>高层建筑增加费 | m | 86.58 | 12.81 | 1109.09 |
| 1770 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头<br>2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 100.86 | 201.72 |
| | | 录播教室系统 | | | | | 135824.56 |
| 本页小计 | | | | | | | 119361.19 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 233 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1771 | 030505005004 | 扬声器 | 1.名称:扩声音箱<br>2.安装方式：壁挂安装,底高2.5米<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 238.99 | 477.98 |
| 1772 | 030506010005 | 监控摄像设备 | 1.名称:教师/学生特写摄像机<br>2.安装方式：墙面壁挂安装H=2.5m<br>3.含所有配件<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 2153.49 | 4306.98 |
| 1773 | 030506010006 | 监控摄像设备 | 1.名称:教师/学生全景摄像机<br>2.安装方式：墙面壁挂安装H=2.5m<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 2183.77 | 4367.54 |
| 1774 | 030505007002 | 会议专用设备 | 1.名称:全向电容拾音麦<br>2.安装方式：吸顶安装<br>高层建筑增加费 | 台 | 4 | 1798.68 | 7194.72 |
| 1775 | 030505016001 | 显示设备 | 1.名称:舞台返显显示屏<br>2.安装方式：流动使用<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 3788.56 | 7577.12 |
| 1776 | 030501005008 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:机柜（含16口交换机）<br>2.规格：600*500*300<br>3.安装方式：地面摆放安装<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3043.29 | 3043.29 |
| 1777 | 030501019004 | 服务器 | 1.名称:教学资源集中管理平台（含软件）<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 28609.18 | 28609.18 |
| 1778 | 030501019005 | 服务器 | 1.名称:服务器<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 27762.9 | 27762.9 |
| 1779 | 030501019006 | 服务器 | 1.名称:全高清录播一体主机（含控制软件）<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 11885.93 | 11885.93 |
| 1780 | 030501019007 | 服务器 | 1.名称:电脑主机（含屏幕、键盘）<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3818.18 | 3818.18 |
| 1781 | 030504013001 | 数字电视设备 | 1.名称:高清电视<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3277.09 | 3277.09 |
| 1782 | 030505005005 | 扬声器 | 1.名称:多媒体音箱<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 135.69 | 271.38 |
| 本页小计 | | | | | | | 102592.29 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 234 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1783 | 030404013001 | 控制台 | 1.名称:导播控制台(含控制软件)<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 4985.22 | 4985.22 |
| 1784 | 030504013002 | 数字电视设备 | 1.名称:互动高清电视<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3277.09 | 3277.09 |
| 1785 | 030506012001 | 音频、视频及脉冲分配器 | 1.名称:HDMI分配器<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1437.14 | 1437.14 |
| 1786 | 030501019008 | 服务器 | 1.名称:交互一体机<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 3161.13 | 3161.13 |
| 1787 | 030505004002 | 功率放大器 | 1.名称:功率放大器<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1581.61 | 1581.61 |
| 1788 | 030505015001 | 信号处理设备 | 1.名称:音频处理设备<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 13591.02 | 13591.02 |
| 1789 | 030505006001 | 电源 | 1.名称:顺序电源启动器<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 854.88 | 854.88 |
| 1790 | 030412004022 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.5<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 70.83 | 6.78 | 480.23 |
| 1791 | 030409002003 | 控制电缆 | 1.型号:控制电缆<br>2.规格:RGYJV2*0.37<br>3.敷设方式:电缆敷设<br>高层建筑增加费 | m | 64.94 | 16.35 | 1061.77 |
| 1792 | 030502003008 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 95.66 | 4.37 | 418.03 |
| 1793 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 88.27 | 8.46 | 746.76 |
| 1794 | 030412001022 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC25<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 24.64 | 12.19 | 300.36 |
| 1795 | 030412001023 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC32<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 52.63 | 14.39 | 757.35 |
| 1796 | 030412004023 | 配线 | 1.名称:音箱线<br>2.规格:300股2芯音响线<br>高层建筑增加费 | m | 35.32 | 5.18 | 182.96 |
| 本页小计 | | | | | | | 32835.55 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 235 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1797 | 030412004024 | 配线 | 1.名称:HDMI线<br>高层建筑增加费 | m | 30.33 | 13.08 | 396.72 |
| | | 五方通话及监控 | | | | | 1341.04 |
| 1798 | 030412001024 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 38 | 8.46 | 321.48 |
| 1799 | 030412004025 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:ZR-RVVP-4×1.0<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 38 | 10.78 | 409.64 |
| 1800 | 030502002001 | 电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式：距地0.3米/暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 3 | 21.99 | 65.97 |
| 1801 | 030506010007 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯摄像机（含无线网桥）<br>2.电梯轿厢内吸顶安装，电梯随行专用电缆<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 472.4 | 472.4 |
| 1802 | 030506020005 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 71.55 | 71.55 |
| | | 会议系统 | | | | | 259465.95 |
| | | 中小会议室 | | | | | 116201.27 |
| 1803 | 030505007003 | 会议专用设备 | 1.名称:86寸会议一体机<br>高层建筑增加费 | 台 | 4 | 14168.69 | 56674.76 |
| 本页小计 | | | | | | | 58412.52 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 236 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1804 | 030505005006 | 扬声器 | 1.名称:柱式全频音箱<br>2.规格：1.额定功率：150W<br>2.峰值功率：300W<br>3.额定阻抗：8Ω<br>4.频率响应：150Hz-18KHz<br>5.灵敏度：100dB<br>6.最大声压级：121dB<br>7.峰扩散角度：70°×55°（水平×垂直）<br>8.单元：4″低音*2+3″高音×1<br>9.安装方式：支架壁装/吊装<br>10.颜色：黑色<br>11.净重：5.5kg<br>12.外观尺寸：144×180×430mm（宽×深×高）<br>3.安装方式：壁挂<br>高层建筑增加费 | 台 | 4 | 849.04 | 3396.16 |
| 1805 | 030505007004 | 会议专用设备 | 1.名称:数字会议主控机<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5594.09 | 5594.09 |
| 1806 | 030505007005 | 会议专用设备 | 1.名称:高清混合矩阵<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 10526.78 | 10526.78 |
| 1807 | 030505007006 | 会议专用设备 | 1.名称:有线主席单元<br>2.含数据延长线缆（用于数字会议单元与会议单元之间延长连接）<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 786.96 | 786.96 |
| 1808 | 030505007007 | 会议专用设备 | 1.名称:有线代表单元<br>2.含数据延长线缆（用于数字会议单元与会议单元之间延长连接）<br>高层建筑增加费 | 台 | 11 | 786.96 | 8656.56 |
| 1809 | 030505006002 | 电源 | 1.名称:顺序电源启动器<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 854.88 | 854.88 |
| 1810 | 030505002001 | 调音台 | 1.名称:调音台<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1781.26 | 1781.26 |
| 1811 | 030502010007 | 信息、网络插座 | 1.名称:多媒体信息插座<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 19.05 | 19.05 |
| 1812 | 030505015002 | 信号处理设备 | 1.名称:数字音频处理器<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5375.84 | 5375.84 |
| 本页小计 | | | | | | | 36991.58 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 237 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1813 | 030505015003 | 信号处理设备 | 1.名称:视频处理器<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 11307.15 | 11307.15 |
| 1814 | 030505004003 | 功率放大器 | 1.名称:双通道功率放大器<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1450.2 | 2900.4 |
| 1815 | 030501019009 | 服务器 | 1.名称:LED大屏管理电脑（含配套软件） | 台 | 1 | 6169.95 | 6169.95 |
| 1816 | 030412001025 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG25<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 84.19 | 14.55 | 1224.96 |
| 1817 | 030412004026 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV3*1.5<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 20.48 | 9.01 | 184.52 |
| 1818 | 030502003009 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 18.28 | 4.37 | 79.88 |
| 1819 | 030412004027 | 配线 | 1.名称:视频专用线路HDMI<br>高层建筑增加费 | m | 10.05 | 13.08 | 131.45 |
| 1820 | 030412004028 | 配线 | 1.名称：音频线<br>高层建筑增加费 | m | 25.93 | 5.18 | 134.32 |
| 1821 | 030412004029 | 配线 | 1.名称：音箱线缆<br>2.规格：EVJV2*2.5<br>高层建筑增加费 | m | 45.82 | 8.78 | 402.3 |
| | | 大会议室 | | | | | 143264.68 |
| 本页小计 | | | | | | | 22534.93 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 238 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1822 | 030505005007 | 扬声器 | 1.名称:柱式全频音箱<br>2.规格：1.额定功率：250W<br>2.峰值功率：400W<br>3.额定阻抗：8Ω<br>4.频率响应：150Hz-18KHz<br>5.灵敏度：105dB<br>6.最大声压级：128dB<br>7.峰扩散角度：70°×55°（水平×垂直）<br>8.单元：4″低音*4+3″高音×1<br>9.安装方式：支架壁装<br>10.颜色：黑色<br>11.净重：9.5kg<br>12.外观尺寸：144×180×690mm（宽×深×高）<br>3.安装方式：壁挂<br>高层建筑增加费 | 台 | 4 | 1267.21 | 5068.84 |
| 1823 | 030505007008 | 会议专用设备 | 1.名称:数字会议主控机<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5594.09 | 5594.09 |
| 1824 | 030505007009 | 会议专用设备 | 1.名称:高清混合矩阵<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 10526.78 | 10526.78 |
| 1825 | 030505002002 | 调音台 | 1.名称:调音台<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 1781.26 | 1781.26 |
| 1826 | 030505017001 | 显示设备 | 1.名称:P1.5LED大屏(4.48m*2.56m)<br>2.含LED控制器、钢结构及包边<br>高层建筑增加费 | m2 | 11.47 | 6873.57 | 78839.85 |
| 1827 | 030501005009 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:10KV配电柜<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5063.41 | 5063.41 |
| 1828 | 030505007010 | 会议专用设备 | 1.名称:有线主席单元<br>2.含数据延长线缆（用于数字会议单元与会议单元之间延长连接）<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 786.96 | 786.96 |
| 1829 | 030505007011 | 会议专用设备 | 1.名称:有线代表单元<br>2.含数据延长线缆（用于数字会议单元与会议单元之间延长连接）<br>高层建筑增加费 | 台 | 7 | 786.96 | 5508.72 |
| 本页小计 | | | | | | | 113169.91 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 239 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1830 | 030502010008 | 信息、网络插座 | 1.名称:多媒体信息插座<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 19.05 | 19.05 |
| 1831 | 030505015004 | 信号处理设备 | 1.名称:数字音频处理器<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 5375.84 | 5375.84 |
| 1832 | 030505015005 | 信号处理设备 | 1.名称:视频处理器<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 11307.15 | 11307.15 |
| 1833 | 030505004004 | 功率放大器 | 1.名称:双通道功率放大器<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1450.2 | 2900.4 |
| 1834 | 030505006003 | 电源 | 1.名称:顺序电源启动器<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 854.88 | 854.88 |
| 1835 | 030501019010 | 服务器 | 1.名称:LED大屏管理电脑<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 6169.95 | 6169.95 |
| 1836 | 030412001026 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG25<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 130.73 | 14.55 | 1902.12 |
| 1837 | 030412004030 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV3*1.5<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 40.01 | 9.01 | 360.49 |
| 1838 | 030502003010 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 37.81 | 4.37 | 165.23 |
| 1839 | 030412004031 | 配线 | 1.名称:视频专用线路HDMI<br>高层建筑增加费 | m | 14.43 | 13.08 | 188.74 |
| 1840 | 030412004032 | 配线 | 1.名称：音频线<br>高层建筑增加费 | m | 34.91 | 5.18 | 180.83 |
| 1841 | 030412004033 | 配线 | 1.名称：音箱线缆<br>2.规格：EVJV2*2.5<br>高层建筑增加费 | m | 76.32 | 8.78 | 670.09 |
| | | 移动通信室内信号覆盖 | | | | | 111937.96 |
| 1842 | 031102028001 | 分路系统 | 1.名称:合路器POI<br>2.普通型-N头-三频-(电信、移动、联通）全频段<br>高层建筑增加费 | 套 | 5 | 1527.79 | 7638.95 |
| 本页小计 | | | | | | | 37733.72 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 240 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1843 | 031103026001 | 配线箱 | 1.名称:室分光缆分纤箱<br>2.500mm×400mm×120mm（高×宽×深）<br>高层建筑增加费 | 套 | 3 | 819.26 | 2457.78 |
| 1844 | 031102006001 | 天、馈线附属设备 | 1.名称：RRU1<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 4549.79 | 4549.79 |
| 1845 | 031102006002 | 天、馈线附属设备 | 1.名称：RRU2<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 4549.79 | 4549.79 |
| 1846 | 031102006003 | 天、馈线附属设备 | 1.名称：RRU3<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 4549.79 | 4549.79 |
| 1847 | 031102002001 | 室内天线 | 1.名称:室内全向吸顶天线（单极化）<br>2.宽频室内天线-全向单极化吸顶天线-低频2dBi/高频5dBi<br>高层建筑增加费 | 副 | 134 | 272.1 | 36461.4 |
| 1848 | 031102002002 | 室内天线 | 1.名称:对数周期天线（单极化）<br>2.宽频室内天线-9/10dBi单极化室内定向对数周期天线<br>高层建筑增加费 | 副 | 1 | 275.84 | 275.84 |
| 1849 | 031102006004 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.5dB腔体耦合器-N型头<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 92.56 | 92.56 |
| 1850 | 031102006005 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.6dB腔体耦合器-N型头<br>高层建筑增加费 | 个 | 8 | 92.56 | 740.48 |
| 1851 | 031102006006 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.7dB腔体耦合器-N型头<br>高层建筑增加费 | 个 | 14 | 92.56 | 1295.84 |
| 1852 | 031102006007 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.10dB腔体耦合器-N型头<br>高层建筑增加费 | 个 | 12 | 92.56 | 1110.72 |
| 1853 | 031102006008 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.12dB腔体耦合器-N型头<br>高层建筑增加费 | 个 | 22 | 92.56 | 2036.32 |
| 1854 | 031102006009 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.15dB腔体耦合器-N型头<br>高层建筑增加费 | 个 | 36 | 92.56 | 3332.16 |
| 本页小计 | | | | | | | 61452.47 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 241 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1855 | 031102006010 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.20dB腔体耦合器-N型头<br>高层建筑增加费 | 个 | 14 | 92.56 | 1295.84 |
| 1856 | 031102006011 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:体功分器<br>2.普通型-N型头<br>高层建筑增加费 | 个 | 16 | 501.05 | 8016.8 |
| 1857 | 031103026002 | 配线箱 | 1.名称:电表箱<br>2.400mm*480mm*140mm不锈钢，含电表、10A空气开关、胶带等其它辅料<br>高层建筑增加费 | 套 | 3 | 3117.21 | 9351.63 |
| 1858 | 031102005001 | 移动通信馈线 | 1.名称:1/2馈线<br>高层建筑增加费 | m | 1459.89 | 8.77 | 12803.24 |
| 1859 | 030502007004 | 跳线、跳纤 | 1.名称:跳线<br>高层建筑增加费 | 条 | 61 | 44.51 | 2715.11 |
| 1860 | 031103008001 | 光缆 | 1.名称:室内24芯单模光缆<br>高层建筑增加费 | m | 34.96 | 7.39 | 258.35 |
| 1861 | 030412001027 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:KBG25<br>3.敷设方式:明敷<br>高层建筑增加费 | m | 397.68 | 20.83 | 8283.67 |
| 1862 | 031102009001 | 室内分布式天、馈线系统调测 | 1.分布式天、馈线系统调测<br>高层建筑增加费 | 条 | 1 | 121.9 | 121.9 |
| | | 抗震支架 | | | | | 26109.2 |
| 1863 | 031301004014 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-200X1-T | 套 | 60 | 222.68 | 13360.8 |
| 1864 | 031301004015 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-200X1-TL | 套 | 40 | 318.71 | 12748.4 |
| | | 高低压配电工程 | | | | | 833127.42 |
| | | 土建基础及装修 | | | | | 23821.89 |
| | | 干式变压器基础 | | | | | 2181.21 |
| 1865 | 010502004002 | 干式变压器基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C20 | m3 | 3.25 | 393.74 | 1279.66 |
| 1866 | 011101001010 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、砂浆种类及强度等级:10厚WS M20水泥砂浆抹面 | m2 | 5.85 | 19.63 | 114.84 |
| 本页小计 | | | | | | | 70350.24 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 242 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1867 | 010506025010 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 | t | 0.025 | 9605.55 | 240.14 |
| 1868 | 010505002019 | 基础模板 | 1.设备基础模板 | m2 | 8.41 | 64.99 | 546.57 |
| | | 高压负荷柜基础 | | | | | 2079.17 |
| 1869 | 010401010006 | 砖地沟、明沟 | 1.部位：高压负荷柜基础<br>2.砖品种、规格、强度等级：MU10，壁厚240mm<br>3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆<br>4.净截面尺寸：700×800<br>5.垫层：C15素砼<br>6.压顶：C20钢筋混凝土,截面尺寸240×200<br>7.[10槽钢高出地面5mm<br>8.10厚WS M20水泥砂浆抹面 | m | 3.45 | 504.55 | 1740.7 |
| 1870 | 010505001015 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 0.97 | 34.45 | 33.42 |
| 1871 | 010505014003 | 压顶模板 | 1.压顶模板 | m | 6.9 | 44.21 | 305.05 |
| | | 低压柜基础 | | | | | 7654.16 |
| 1872 | 010401010007 | 砖地沟、明沟 | 1.部位：低压柜基础<br>2.砖品种、规格、强度等级：MU10，壁厚240mm、100mm<br>3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆<br>4.中间设300×200×600砖墩@800<br>5.垫层：C15素砼<br>6.压顶：C20钢筋混凝土<br>7.[10槽钢高出地面5mm<br>8.盖板：波纹钢盖板-5×700×500，焊接角钢∠50×5 | m | 9.6 | 656.03 | 6297.89 |
| 1873 | 010505001016 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 2.41 | 34.45 | 83.02 |
| 1874 | 010505014004 | 压顶模板 | 1.压顶模板 | m | 28.8 | 44.21 | 1273.25 |
| 本页小计 | | | | | | | 10520.04 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 243 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 柴油发电机房环保治理工程-装修部分 | | | | | 11907.35 |
| 1875 | 011205001015 | 铝扣板吸声墙体 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:主副轮骨架30*3000mm<br>2.基层材料种类、规格:50基吸音棉,容重50kg/m<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铝质微孔扣板600×600×0.6mm | m2 | 93.42 | 122.91 | 11482.25 |
| 1876 | 011302001018 | 防火门加装隔声体 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:外框镀锌龙骨、钢丝筛网固定<br>2.基层材料种类、规格:长纤维超细玻璃棉50厚<br>3.面层材料品种、规格、颜色:岩棉50厚 | m2 | 6.16 | 69.01 | 425.1 |
| | | 安装工程 | | | | | 809305.53 |
| 1877 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器<br>2.规格:SCB14-1250kVA/10kV 10+2x2.5%/0.4kV D,yn11 uk=6.0%<br>带IP20铝合金外壳、风冷、温控器,带防震垫,运行噪音不大于45分贝,要求变压器高压侧带电时变压器外壳门不能打开,门装电磁锁当打开时跳高压开关<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 99710.98 | 99710.98 |
| 1878 | 030113005001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组<br>2.规格:主用功率280kW | 台 | 1 | 144109.58 | 144109.58 |
| 1879 | 030402009001 | 高压开关柜 | 1.名称:高压进线柜G01<br>2.型号:XGN[]A-12<br>3.规格:800×900×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 33476.75 | 33476.75 |
| 1880 | 030402009002 | 高压开关柜 | 1.名称:高压计量柜G02<br>2.型号:XGN[]A-12<br>3.规格:800×900×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 32599.66 | 32599.66 |
| 本页小计 | | | | | | | 321804.32 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 244 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1881 | 030402009003 | 高压开关柜 | 1.名称:高压变压器出线柜GO3<br>2.型号:XGN[]A-12<br>3.规格:800×900×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 21303.68 | 21303.68 |
| 1882 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P01<br>2.型号:GCK<br>3.规格:800×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 36843.02 | 36843.02 |
| 1883 | 030402010002 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P02<br>2.型号:GCK<br>3.规格:1000×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 26358.49 | 26358.49 |
| 1884 | 030402010003 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P03<br>2.型号:GCK<br>3.规格:600×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 22199.56 | 22199.56 |
| 1885 | 030402010004 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P04<br>2.型号:GCK<br>3.规格:600×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 22199.56 | 22199.56 |
| 1886 | 030402010005 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P05<br>2.型号:GCK<br>3.规格:600×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 22199.56 | 22199.56 |
| 1887 | 030402010006 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P06<br>2.型号:GCK<br>3.规格:600×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 22199.56 | 22199.56 |
| 1888 | 030402010007 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P07<br>2.型号:GCK<br>3.规格:600×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 22199.56 | 22199.56 |
| 1889 | 030402010008 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P08<br>2.型号:GCK<br>3.规格:600×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 22199.56 | 22199.56 |
| 1890 | 030402010009 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P09<br>2.型号:GCK<br>3.规格:600×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 22199.56 | 22199.56 |
| 本页小计 | | | | | | | 239902.11 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 245 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1891 | 030402011050 | 成套配电箱 | 1.名称:交流电源箱JX<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 970.7 | 970.7 |
| 1892 | 030402011051 | 成套配电箱 | 1.名称:环境监控仪HC<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 970.7 | 970.7 |
| 1893 | 030404014001 | 控制箱、同期小屏 | 1.名称:直流操作电源箱ZX<br>2.安装方式:挂壁式<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 2512.09 | 2512.09 |
| 1894 | 030409001023 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:ZC-YJV22-8.7/15-3×70<br>高层建筑增加费 | m | 630 | 269.57 | 169829.1 |
| 1895 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV以下户内冷缩式电缆终端头安装<br>2.规格:3×70<br>高层建筑增加费 | 个 | 4 | 624.52 | 2498.08 |
| 1896 | 030409003009 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV以下户内冷缩式电缆中间头安装<br>2.规格:3×70<br>高层建筑增加费 | 个 | 1 | 1310.3 | 1310.3 |
| 1897 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集铜母线<br>2.规格:2500A/5P IP≥54<br>高层建筑增加费 | m | 8 | 3000.55 | 24004.4 |
| 1898 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽始端箱4P<br>2.容量(A):4000A以下<br>高层建筑增加费 | 台 | 2 | 1535.45 | 3070.9 |
| 1899 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯<br>2.型号:LED灯管<br>3.规格:20W<br>4.安装形式:吸顶式<br>高层建筑增加费 | 套 | 4 | 69.25 | 277 |
| 1900 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称:双头应急灯（带蓄电池）<br>2.规格:2×18W<br>高层建筑增加费 | 套 | 2 | 119.16 | 238.32 |
| 1901 | 030910001001 | 灭火器 | 1.名称:ABC3干粉灭火器<br>2.含放置箱、防毒面具<br>高层建筑增加费 | 具 | 2 | 190.51 | 381.02 |
| 本页小计 | | | | | | | 206062.61 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 246 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1902 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:圆钢水平地极<br>2.材质:镀锌<br>3.规格:Φ16<br>高层建筑增加费 | m | 60 | 28.13 | 1687.8 |
| 1903 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:角钢垂直地极<br>2.材质:热镀锌<br>3.规格:∠50×5，L=2.5m<br>高层建筑增加费 | 根 | 9 | 106.89 | 962.01 |
| 1904 | 030410001002 | 接地极 | 1.名称:圆钢引出线<br>2.材质:热镀锌<br>3.规格:Φ16，L=1.5m<br>高层建筑增加费 | 根 | 9 | 64.21 | 577.89 |
| 1905 | 031301003022 | 套管 | 1.名称:防水套管<br>2.规格:套管规格SC150<br>高层建筑增加费 | 个 | 2 | 349.19 | 698.38 |
| 1906 | 030410011001 | 接地跨接 | 1.热浸锌扁钢-50×5 过门处暗敷<br>高层建筑增加费 | 处 | 1 | 22.58 | 22.58 |
| 1907 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位端子箱<br>高层建筑增加费 | 台 | 1 | 116.36 | 116.36 |
| 1908 | 030409001024 | 电力电缆 | 1.名称:中性点接地电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-1×240<br>高层建筑增加费 | m | 2.25 | 197.34 | 444.02 |
| 1909 | 040205003001 | 标志牌 | 1.类型:禁止标志<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形240mm×300mm<br>4.文字采用黑-K100<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 27.52 | 27.52 |
| 1910 | 040205003002 | 标志牌 | 1.类型:禁止标志<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形160mm×200mm<br>4.文字采用黑-K100<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 14.35 | 14.35 |
| 本页小计 | | | | | | | 4550.91 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 247 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1911 | 040205003003 | 标志牌 | 1.类型:警告标志<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形240mm×300mm<br>4.文字采用黑-K100<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 28.19 | 28.19 |
| 1912 | 040205003004 | 标志牌 | 1.类型:警告标志<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形160mm×200mm<br>4.文字采用黑-K100<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 14.35 | 14.35 |
| 1913 | 040205003005 | 标志牌 | 1.类型:指令标志<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形240mm×300mm<br>4.文字采用黑-K100<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 27.52 | 27.52 |
| 1914 | 040205003006 | 标志牌 | 1.类型:指令标志<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形160mm×200mm<br>4.文字采用黑-K100<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 14.05 | 14.05 |
| 1915 | 040205003007 | 标志牌 | 1.类型:组合标志<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形350mm×300mm<br>4.文字采用纯白<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 38.63 | 38.63 |
| 1916 | 040205003008 | 标志牌 | 1.类型:“未经许可 不得入内”警示牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形200mm×300mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 24.04 | 24.04 |
| 本页小计 | | | | | | | 146.78 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 248 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1917 | 040205003009 | 标志牌 | 1.类型:“门口一带严禁停放车辆,堆放杂物等”警示牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形200mm×300mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 24.04 | 24.04 |
| 1918 | 040205003010 | 标志牌 | 1.类型:“禁止烟火”警示牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形200mm×300mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 24.04 | 24.04 |
| 1919 | 040205003011 | 标志牌 | 1.类型:“禁止合闸 有人工作”警示牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形200mm×300mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 24.04 | 24.04 |
| 1920 | 040205003012 | 标志牌 | 1.类型:“止步 高压危险”警示牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形200mm×300mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 24.04 | 24.04 |
| 1921 | 040205003013 | 标志牌 | 1.类型:“注意通风”标示牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形200mm×300mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 24.04 | 24.04 |
| 1922 | 040205003014 | 标志牌 | 1.类型:“灭火器”组合标示牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形500mm×300mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 55.19 | 55.19 |
| 本页小计 | | | | | | | 175.39 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 249 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1923 | 040205003015 | 标志牌 | 1.类型:“紧急出口”组合标示牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形500mm×300mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 55.19 | 55.19 |
| 1924 | 040205003016 | 标志牌 | 1.类型:高低压配电室标志牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形320mm×200mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 25.43 | 25.43 |
| 1925 | 040205003017 | 标志牌 | 1.类型:变压器室标志牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形320mm×200mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 25.43 | 25.43 |
| 1926 | 040205003018 | 标志牌 | 1.类型:配电变压器标志牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形320mm×200mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 25.43 | 25.43 |
| 1927 | 040205003019 | 标志牌 | 1.类型:安全警语牌<br>2.材质:有机玻璃板<br>3.规格尺寸:方形600mm×500mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 97.2 | 97.2 |
| 1928 | 040205003020 | 标志牌 | 1.类型:电房运行管理制度牌<br>2.材质:有机玻璃板<br>3.规格尺寸:方形600mm×500mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 97.2 | 97.2 |
| 1929 | 040205003021 | 标志牌 | 1.类型:一次结线图标示牌<br>2.材质:有机玻璃板<br>3.规格尺寸:方形600mm×500mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 97.2 | 97.2 |
| 本页小计 | | | | | | | 423.08 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 250 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1930 | 040205003022 | 标志牌 | 1.类型:电房一次结线图板标示牌<br>2.材质:有机玻璃板<br>3.规格尺寸:方形600mm×500mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 1 | 97.2 | 97.2 |
| 1931 | 030416005001 | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 2000　干式变压器系统调试<br>高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 7231.35 | 7231.35 |
| 1932 | 030416001001 | 发电机 | 1.发电机系统调试 发电机功率(kW以下) 500<br>高层建筑增加费 | 系统 | 1 | 21449.34 | 21449.34 |
| 1933 | 030416006002 | 输配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电<br>高层建筑增加费 | 系统 | 2 | 3055.27 | 6110.54 |
| 1934 | 030416028001 | 电缆试验 | 1.电缆试验 10KV电缆交流耐压试验<br>高层建筑增加费 | 根 | 2 | 6314.7 | 12629.4 |
| 1935 | 030416007001 | 母线系统 | 1.母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 1<br>高层建筑增加费 | 段 | 1 | 629.85 | 629.85 |
| | | 教学综合楼-地下部分 | | | | | 2265124.76 |
| | | 给排水工程 | | | | | 73586.16 |
| | | 给水部分 | | | | | 45284.18 |
| 1936 | 031001007009 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架PE复合管de110<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 291.68 | 94.76 | 27639.6 |
| 本页小计 | | | | | | | 75787.28 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 251 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1937 | 031001007010 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架PE复合管de50<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗暗室增加费 | m | 36.1 | 46.39 | 1674.68 |
| 1938 | 031001007011 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de110<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗暗室增加费 | m | 41.29 | 153.48 | 6337.19 |
| 1939 | 031001007012 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de63<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗暗室增加费 | m | 1 | 95.27 | 95.27 |
| 1940 | 031001007013 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de50<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗暗室增加费 | m | 8.1 | 82.56 | 668.74 |
| 1941 | 031001007014 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗暗室增加费 | m | 4 | 75.64 | 302.56 |
| 本页小计 | | | | | | | 9078.44 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 252 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1942 | 031001007015 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 10.78 | 69.23 | 746.3 |
| 1943 | 031001007016 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 2 | 50.01 | 100.02 |
| 1944 | 031001007017 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 8.15 | 44.16 | 359.9 |
| 1945 | 031002001021 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN100<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 647.65 | 647.65 |
| 1946 | 031002001022 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:DN25<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 63.95 | 63.95 |
| 1947 | 031002011001 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:DN100<br>3.含2闸阀、1水表、1倒流防止器、1Y型过滤器<br>暗室增加费 | 组 | 1 | 4476.06 | 4476.06 |
| 1948 | 031002006001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格:DN100<br>暗室增加费 | 组 | 1 | 534.32 | 534.32 |
| 1949 | 031002001023 | 金属阀门 | 1.名称:浮球阀<br>2.规格:DN25<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 78.36 | 78.36 |
| 本页小计 | | | | | | | 7006.56 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 253 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1950 | 031002001024 | 金属阀门 | 1.名称:水力遥控浮球阀<br>2.规格:DN100<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 932.21 | 932.21 |
| 1951 | 031301005009 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 11.57 | 27.96 | 323.5 |
| 1952 | 031301003023 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 303.87 | 303.87 |
| | | 排水部分 | | | | | 28301.98 |
| 1953 | 031001008018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管d160<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 96.54 | 80.72 | 7792.71 |
| 1954 | 031001008019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管d110<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 27.79 | 57.28 | 1591.81 |
| 1955 | 031001008020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d200<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 2.95 | 116.31 | 343.11 |
| 本页小计 | | | | | | | 11287.21 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 254 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1956 | 031001008021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 140.11 | 55.77 | 7813.93 |
| 1957 | 031001008022 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de75<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 5.5 | 42.61 | 234.36 |
| 1958 | 031001008023 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管DE50<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 2.52 | 25.44 | 64.11 |
| 1959 | 031001008024 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d160<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 48.66 | 81.77 | 3978.93 |
| 1960 | 031001008025 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 121.93 | 53.17 | 6483.02 |
| 本页小计 | | | | | | | 18574.35 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 255 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 电气工程 | | | | | 583952.28 |
| | | 配电箱及调试 | | | | | 128619.39 |
| 1961 | 030402011052 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1APE1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 11885.77 | 11885.77 |
| 1962 | 030402011053 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1APE2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 11857.45 | 11857.45 |
| 1963 | 030402011054 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 PYFAC<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 2 | 1894.4 | 3788.8 |
| 1964 | 030402011055 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 BFAC<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 1417.23 | 1417.23 |
| 1965 | 030402011056 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 QSBAC<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 12 | 3731.57 | 44778.84 |
| 1966 | 030402011057 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1ALES1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 3655.68 | 3655.68 |
| 1967 | 030402011058 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1ALES2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 5005.77 | 5005.77 |
| 1968 | 030402011059 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1ATcf<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 7191.95 | 7191.95 |
| 1969 | 030402011060 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1ATdx<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 7526.12 | 7526.12 |
| 本页小计 | | | | | | | 97107.61 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 256 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1970 | 030402011061 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1APMcd<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 4246.26 | 4246.26 |
| 1971 | 030402011062 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1AL1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 6286.47 | 6286.47 |
| 1972 | 030402011063 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 JL卷帘门控制箱<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>暗室增加费 | 台 | 4 | 737.59 | 2950.36 |
| 1973 | 030402011064 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1AL2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 2469.27 | 2469.27 |
| 1974 | 030402011065 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1-B1ALM<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 1583.6 | 1583.6 |
| 1975 | 030402011066 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1-B1APEsb<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 13975.82 | 13975.82 |
| | | 电缆、电线 | | | | | 251210.76 |
| 1976 | 030409001025 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ 5×10<br>暗室增加费 | m | 36.49 | 56.75 | 2070.81 |
| 1977 | 030409003010 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 10<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 117.48 | 234.96 |
| 1978 | 030409001026 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-3*70+1*35<br>暗室增加费 | m | 28.7 | 204.44 | 5867.43 |
| 1979 | 030409001027 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-3*35+2*16<br>暗室增加费 | m | 55.08 | 135.69 | 7473.81 |
| 本页小计 | | | | | | | 47158.79 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 257 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1980 | 030409001028 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*150+1*95<br>暗室增加费 | m | 41.39 | 538.46 | 22286.86 |
| 1981 | 030409001029 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*185+1*95<br>暗室增加费 | m | 39.79 | 668.01 | 26580.12 |
| 1982 | 030409001030 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*25+1*16<br>暗室增加费 | m | 37.43 | 114.41 | 4282.37 |
| 1983 | 030409001031 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*35+1*16<br>暗室增加费 | m | 30.55 | 142.5 | 4353.38 |
| 1984 | 030409001032 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*70+1*35<br>暗室增加费 | m | 124.32 | 262.09 | 32583.03 |
| 1985 | 030409001033 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*70+1*35<br>暗室增加费 | m | 136.97 | 237.07 | 32471.48 |
| 1986 | 030409001034 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x10<br>暗室增加费 | m | 292.81 | 46.7 | 13674.23 |
| 1987 | 030409001035 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-5x6<br>暗室增加费 | m | 78.08 | 33.79 | 2638.32 |
| 1988 | 030409001036 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x6<br>暗室增加费 | m | 91.25 | 30.25 | 2760.31 |
| 1989 | 030409001037 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-5x4<br>暗室增加费 | m | 695.6 | 25.14 | 17487.38 |
| 1990 | 030409001038 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-5x2.5<br>暗室增加费 | m | 260.27 | 14.76 | 3841.59 |
| 1991 | 030409001039 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-4x10<br>暗室增加费 | m | 26.38 | 39.53 | 1042.8 |
| 1992 | 030409001040 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-4x6<br>暗室增加费 | m | 6.22 | 23.75 | 147.73 |
| 本页小计 | | | | | | | 164149.6 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 258 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1993 | 030409001041 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4x2.5<br>暗室增加费 | m | 21.55 | 12.73 | 274.33 |
| 1994 | 030409001042 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-3x10<br>暗室增加费 | m | 1150.54 | 29.9 | 34401.15 |
| 1995 | 030409001043 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-JHS-4*2.5<br>暗室增加费 | m | 70.27 | 12.8 | 899.46 |
| 1996 | 030409001044 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-JHS-4*2.5<br>暗室增加费 | m | 111.12 | 14.72 | 1635.69 |
| 1997 | 030409002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZ-KYJY-6x1.5<br>暗室增加费 | m | 10.89 | 20.73 | 225.75 |
| 1998 | 030412004034 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>暗室增加费 | m | 146.87 | 3.86 | 566.92 |
| 1999 | 030412004035 | 配线 | 1.名称:桥架配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>暗室增加费 | m | 1100.57 | 3.92 | 4314.23 |
| 2000 | 030412004036 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ2.5<br>暗室增加费 | m | 4484.99 | 4.12 | 18478.16 |
| 2001 | 030412004037 | 配线 | 1.名称:桥架配线<br>2.规格:WDZ-BYJ2.5<br>暗室增加费 | m | 14.55 | 4.17 | 60.67 |
| 2002 | 030412004038 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4<br>暗室增加费 | m | 511.13 | 5.39 | 2754.99 |
| 2003 | 030412004039 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2X1.5<br>暗室增加费 | m | 7.7 | 4.86 | 37.42 |
| 2004 | 030412004040 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5<br>暗室增加费 | m | 1153.97 | 6.21 | 7166.15 |
| 2005 | 030412004041 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-RYJS-2x1.5<br>暗室增加费 | m | 150.56 | 3.98 | 599.23 |
| | | 桥架、配管 | | | | | 103827.05 |
| 本页小计 | | | | | | | 71414.15 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 259 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2006 | 030412001028 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC32<br>3.敷设方式:明敷<br>暗室增加费 | m | 151.48 | 26.79 | 4058.15 |
| 2007 | 030412001029 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC25<br>3.敷设方式:明敷<br>暗室增加费 | m | 244.99 | 23.42 | 5737.67 |
| 2008 | 030412001030 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:明敷<br>暗室增加费 | m | 64.07 | 22.32 | 1430.04 |
| 2009 | 030412001031 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC50<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 7.61 | 46.34 | 352.65 |
| 2010 | 030412001032 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC100<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 4.06 | 100.36 | 407.46 |
| 2011 | 030412001033 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 1990.98 | 12.58 | 25046.53 |
| 2012 | 030412001034 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 1066.01 | 11.33 | 12077.89 |
| 2013 | 030412001035 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 61.85 | 10.85 | 671.07 |
| 2014 | 030412001036 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 6.96 | 8.92 | 62.08 |
| 2015 | 030412002009 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR200x100x1.2<br>暗室增加费 | m | 105.7 | 70.82 | 7485.67 |
| 2016 | 030412002010 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR200x150x1.2<br>暗室增加费 | m | 30 | 79.37 | 2381.1 |
| 本页小计 | | | | | | | 59710.31 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 260 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2017 | 030412002011 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR150x100x1.2<br>暗室增加费 | m | 109.76 | 65.85 | 7227.7 |
| 2018 | 030412002012 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR100x100x1.0<br>暗室增加费 | m | 157.5 | 57.38 | 9037.35 |
| 2019 | 030412002013 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR300x150x1.5<br>暗室增加费 | m | 66.06 | 103.95 | 6866.94 |
| 2020 | 030412002014 | 线槽 | 1.名称:不锈钢线槽<br>2.规格:MR200x100*1.2<br>暗室增加费 | m | 15.4 | 172.24 | 2652.5 |
| 2021 | 031301005010 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 602.44 | 30.43 | 18332.25 |
| | | 开关插座、灯具 | | | | | 69517.8 |
| 2022 | 030413014008 | 插座 | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关<br>3.安装方式:暗装<br>暗室增加费 | 套 | 4 | 31.05 | 124.2 |
| 2023 | 030413014009 | 插座 | 1.名称:普通单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型<br>3.安装方式:暗装<br>暗室增加费 | 套 | 12 | 27.61 | 331.32 |
| 2024 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:RXPF-CO探测器<br>2.具体详见图纸<br>暗室增加费 | 个 | 5 | 168.5 | 842.5 |
| 2025 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V,10A<br>暗室增加费 | 套 | 13 | 19.76 | 256.88 |
| 2026 | 030413013007 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V,10A<br>暗室增加费 | 套 | 14 | 23.76 | 332.64 |
| 2027 | 030413013008 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关<br>2.规格:250V,10A<br>暗室增加费 | 套 | 1 | 29.35 | 29.35 |
| 本页小计 | | | | | | | 46033.63 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 261 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2028 | 030413002019 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装<br>暗室增加费 | 套 | 17 | 75.34 | 1280.78 |
| 2029 | 030413002020 | 装饰灯 | 1.名称:左/右方向标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米<br>暗室增加费 | 套 | 25 | 75.34 | 1883.5 |
| 2030 | 030413002021 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯<br>2.规格:6W 光通量≥80lm/w<br>3.安装方式:壁装<br>暗室增加费 | 套 | 57 | 87.27 | 4974.39 |
| 2031 | 030413002022 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地2.2~2.米<br>暗室增加费 | 套 | 4 | 75.34 | 301.36 |
| 2032 | 030413002023 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向方向标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米<br>暗室增加费 | 套 | 8 | 92.8 | 742.4 |
| 2033 | 030413003005 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯<br>2.规格：LED:1X18W 光通量不小于1800lm<br>3.安装方式:壁装≥2.6m<br>暗室增加费 | 套 | 27 | 71.1 | 1919.7 |
| 2034 | 030413003006 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯（防爆）<br>2.规格：LED:1X18W 光通量不小于1800lm<br>3.安装方式:壁装≥2.6m<br>暗室增加费 | 套 | 1 | 94.31 | 94.31 |
| 本页小计 | | | | | | | 11196.44 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 262 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2035 | 030413003007 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED(雷达感应式)<br>2.规格：LED:20W　光通量不小于2000lm<br>3.安装方式:链吊≥2.6米<br>暗室增加费 | 套 | 79 | 94.98 | 7503.42 |
| 2036 | 030413003008 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED(雷达感应式)<br>2.规格：LED:20W　光通量不小于2000lm<br>3.安装方式:壁装≥2.6m<br>暗室增加费 | 套 | 8 | 83.71 | 669.68 |
| 2037 | 030413003009 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED<br>2.规格：LED:2X18W　光通量不小于3600lm<br>3.安装方式:链吊H≥2.8米<br>暗室增加费 | 套 | 2 | 103.03 | 206.06 |
| 2038 | 030413003010 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED<br>2.规格：LED:2X18W　光通量不小于3600lm<br>3.安装方式:壁装H=2.8米<br>暗室增加费 | 套 | 2 | 91.76 | 183.52 |
| 2039 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:18W　光通量不小于1500lm<br>3.安装方式:吸顶/嵌入安装<br>暗室增加费 | 套 | 21 | 74.22 | 1558.62 |
| 2040 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED防水防尘灯<br>2.规格：LED:20W　光通量不小于1800lm<br>3.安装方式:吸顶/嵌入安装<br>暗室增加费 | 套 | 18 | 102.81 | 1850.58 |
| 2041 | 030413001007 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.规格：1X10W　光通量8001m<br>3.安装方式:门上0.2米安装<br>暗室增加费 | 套 | 1 | 14.26 | 14.26 |
| 本页小计 | | | | | | | 11986.14 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 263 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2042 | 030405015003 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.规格：10寸<br>3.安装方式:门上安装<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 158.52 | 158.52 |
| 2043 | 030412006010 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装<br>暗室增加费 | 个 | 33 | 9.53 | 314.49 |
| 2044 | 030412006011 | 接线盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 9.35 | 18.7 |
| 2045 | 030412006012 | 接线盒 | 1.名称:门内外启停按钮盒<br>2.具体详见图纸<br>暗室增加费 | 个 | 10 | 9.53 | 95.3 |
| 2046 | 031301003024 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>暗室增加费 | 个 | 38 | 303.87 | 11547.06 |
| 2047 | 031301003025 | 套管 | 1.名称:预埋防水套管<br>2.规格:穿管管径SC100<br>暗室增加费 | 个 | 22 | 303.87 | 6685.14 |
| 2048 | 031301003026 | 套管 | 1.名称:预埋防水套管<br>2.规格:穿管管径SC50<br>暗室增加费 | 个 | 20 | 212.46 | 4249.2 |
| 2049 | 030405016001 | 充电桩 | 1.名称:交流充电桩<br>2.型号:7kw<br>暗室增加费 | 台 | 19 | 1123.68 | 21349.92 |
| | | 防雷接地 | | | | | 26271.23 |
| 2050 | 030410001003 | 接地极 | 1.外甩钢筋处(室外地坪下0.8~1m处)由防雷引下线焊出一根或-40mmx5mm不锈钢导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m<br>暗室增加费 | 根 | 4 | 124.58 | 498.32 |
| 2051 | 030410001004 | 接地极 | 1.测试卡设置位置(室外地坪上0.5m处)<br>暗室增加费 | 根 | 2 | 124.58 | 249.16 |
| 本页小计 | | | | | | | 45165.81 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 264 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2052 | 030410003002 | 引下线 | 1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接)<br>暗室增加费 | m | 185.15 | 21.21 | 3927.03 |
| 2053 | 030410004002 | 均压环 | 1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米)<br>暗室增加费 | m | 1424.54 | 8.89 | 12664.16 |
| 2054 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子箱<br>暗室增加费 | 台 | 7 | 83.8 | 586.6 |
| 2055 | 030410007004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位端子箱<br>暗室增加费 | 台 | 3 | 119.58 | 358.74 |
| 2056 | 030416027001 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网<br>暗室增加费 | 系统 | 1 | 1861.46 | 1861.46 |
| 2057 | 030416027002 | 接地装置 | 1.桩承台接地线安装 | 组 | 32 | 191.43 | 6125.76 |
| | | 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 | | | | | 665.89 |
| 2058 | 030412004042 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5<br>暗室增加费 | m | 75.12 | 7.24 | 543.87 |
| 2059 | 030412001037 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 10.77 | 11.33 | 122.02 |
| | | 抗震支架 | | | | | 3840.16 |
| 2060 | 031301004016 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-200X1-T<br>暗室增加费 | 套 | 5 | 229.68 | 1148.4 |
| 2061 | 031301004017 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-200X1-TL<br>暗室增加费 | 套 | 6 | 325.71 | 1954.26 |
| 本页小计 | | | | | | | 29292.3 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 265 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2062 | 031301004018 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-300X1-T<br>暗室增加费 | 套 | 1 | 231.22 | 231.22 |
| 2063 | 031301004019 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-300X1+200X1-T<br>暗室增加费 | 套 | 1 | 253.14 | 253.14 |
| 2064 | 031301004020 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-300X1+200X1-TL<br>暗室增加费 | 套 | 1 | 253.14 | 253.14 |
| | | 暖通工程 | | | | | 251115.55 |
| 2065 | 030108001018 | 风机 | 1.名称:消防高温双速离心排烟排风机PYF-D-1<br>2.型号及规格:风量:38500/25300m³/h<br>余压:750/400Pa<br>功率 16/13kW,380V/50Hz<br>噪声:<60dB(A)<br>参考转速:650/900r/min<br>280° C可连续运行30分钟<br>风机效率≥65%<br>Ws=0.26(通风)<br>3.安装方式:落地安装<br>4.含减震底座制安<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 10582.18 | 10582.18 |
| 2066 | 030108001019 | 风机 | 1.名称:消防高温双速离心排烟排风机PYF-D-2<br>2.型号及规格:风量:38500/24000m³/h<br>余压:750/400Pa<br>功率 16/13kW,380V/50Hz<br>噪声:<60dB(A)<br>参考转速:650/900r/min<br>280° C可连续运行30分钟<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27(通风)<br>3.安装方式:落地安装<br>4.含减震底座制安<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 10582.18 | 10582.18 |
| 本页小计 | | | | | | | 21901.86 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 266 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2067 | 030108001020 | 风机 | 1.名称:消防高温离心补风机BF-D-1<br>2.型号及规格:风量:25000m³/h<br>余压:380Pa<br>功率 11kW,380V/50Hz<br>噪声:<60dB(A)<br>参考转速:800r/min<br>280° C可连续运行30分钟<br>风机效率≥65%<br>Ws=0.26(通风)<br>坐装，与PYF-D-2联动<br>3.安装方式:落地安装<br>4.含减震底座制安<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 8173.38 | 8173.38 |
| 2068 | 030108001021 | 风机 | 1.名称:防爆式管道离心排风机P(B)-D-02<br>2.型号及规格:风量:1000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率0.25kW,380V/50Hz<br>噪声:<60dB(A)<br>气体灭火时自动关闭，灭火后开启排风，室内外便于操作处设置电气开关 ，带防静电接地<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.安装方式:落地安装<br>4.含减震底座制安<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 2374.42 | 2374.42 |
| 2069 | 030108001022 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-D-01<br>2.型号及规格:风量:4500m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:1.5kW,380V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.安装方式:落地安装<br>4.含减震底座制安<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 2658.16 | 2658.16 |
| 本页小计 | | | | | | | 13205.96 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 267 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2070 | 030108001023 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-D-03<br>2.型号及规格:风量:2800m3/h,<br>余压:250Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.安装方式:落地安装<br>4.含减震底座制安<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 1705.09 | 1705.09 |
| 2071 | 031301005011 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:设备支吊架制作安装<br>2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 90 | 20.3 | 1827 |
| 2072 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤320<br>5.板材厚度:0.5mm<br>暗室增加费 | m2 | 10.8 | 173.67 | 1875.64 |
| 2073 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1000<br>5.板材厚度:0.75mm<br>暗室增加费 | m2 | 12.65 | 116.72 | 1476.51 |
| 2074 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1000<br>5.板材厚度:1.0mm<br>暗室增加费 | m2 | 30.42 | 126.97 | 3862.43 |
| 2075 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1250<br>5.板材厚度:1.2mm<br>暗室增加费 | m2 | 196.77 | 149.69 | 29454.5 |
| 本页小计 | | | | | | | 40201.17 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 268 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2076 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤2000<br>5.板材厚度:1.5mm<br>暗室增加费 | m2 | 444.15 | 176.4 | 78348.06 |
| 2077 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.名称:管道绝热<br>2.规格:40mm<br>3.不燃A级带铝箔面离心玻璃棉，密度为≥45kg/m3 导热系数≤0.0376W/m.K(≥20℃时)<br>暗室增加费 | m3 | 37.17 | 972.84 | 36160.46 |
| 2078 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接头<br>暗室增加费 | m2 | 3.88 | 405.23 | 1572.29 |
| 2079 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支架刷漆<br>2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 3110.67 | 2.31 | 7185.65 |
| 2080 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:400*800<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 181.67 | 181.67 |
| 2081 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口（带调节阀）<br>2.规格:800*800<br>暗室增加费 | 个 | 17 | 1278.32 | 21731.44 |
| 2082 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶侧排风口<br>2.规格:200*200<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 53.47 | 53.47 |
| 2083 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:补风百叶<br>2.规格:2000*1500<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 1093.76 | 1093.76 |
| 2084 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:补风百叶<br>2.规格:600*600<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 191.88 | 191.88 |
| 2085 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:200*200<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 53.47 | 53.47 |
| 2086 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:电动防火补风口<br>2.规格:400*400<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 348.35 | 348.35 |
| 本页小计 | | | | | | | 146920.5 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 269 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2087 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:ZLDF70电动阀<br>2.规格:400*400<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 176.66 | 176.66 |
| 2088 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:600*600<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 745.39 | 745.39 |
| 2089 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称：高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:2000*1500<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 5034.25 | 5034.25 |
| 2090 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称：消声静压箱<br>2.规格:2000*2000*800h<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 3562.27 | 7124.54 |
| 2091 | 030703021002 | 静压箱 | 1.名称：消声静压箱<br>2.规格:1800*1800*800h<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 3076.79 | 3076.79 |
| 2092 | 031301004021 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PF-320-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑<br>暗室增加费 | 套 | 4 | 190.7 | 762.8 |
| 2093 | 031301004022 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PF-320-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑<br>暗室增加费 | 套 | 1 | 238.03 | 238.03 |
| 2094 | 031301004023 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PF-FJ-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑<br>暗室增加费 | 套 | 1 | 248.75 | 248.75 |
| 本页小计 | | | | | | | 17407.21 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 270 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2095 | 031301004024 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PY-2000-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑暗室增加费 | 套 | 5 | 236.16 | 1180.8 |
| 2096 | 031301004025 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PY-2000-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑暗室增加费 | 套 | 4 | 282.56 | 1130.24 |
| 2097 | 031301004026 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PY-1600-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑暗室增加费 | 套 | 1 | 272.34 | 272.34 |
| 2098 | 031301004027 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PY-1250-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑暗室增加费 | 套 | 4 | 261.78 | 1047.12 |
| 2099 | 031301004028 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PY-1250-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑暗室增加费 | 套 | 2 | 251.24 | 502.48 |
| 2100 | 031301004029 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PY-1000-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑暗室增加费 | 套 | 1 | 247.57 | 247.57 |
| 2101 | 030704002002 | 通风气密性试验 | 1.系统名称:风管漏光试验<br>暗室增加费 | 项 | 1 | 7835.8 | 7835.8 |
| 本页小计 | | | | | | | 12216.35 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 271 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 消防工程 | | | | | 602589.39 |
| | | 消防电工程 | | | | | 123815.46 |
| | | 火灾自动报警系统 | | | | | 117178.58 |
| 2102 | 030412004043 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5<br>暗室增加费 | m | 2342.51 | 4.86 | 11384.6 |
| 2103 | 030412004044 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>暗室增加费 | m | 61.34 | 3.86 | 236.77 |
| 2104 | 030412004045 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-4<br>暗室增加费 | m | 392.83 | 5.08 | 1995.58 |
| 2105 | 030412001038 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:明敷<br>暗室增加费 | m | 1826.62 | 21.02 | 38395.55 |
| 2106 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:耐火线槽<br>2.规格:MR100x100x1.0<br>暗室增加费 | m | 282.38 | 58.36 | 16479.7 |
| 2107 | 031301005012 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 154.28 | 30.43 | 4694.74 |
| 2108 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器<br>2.规格:具体详见图纸<br>暗室增加费 | 个 | 120 | 165.3 | 19836 |
| 2109 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器<br>2.规格:具体详见图纸<br>暗室增加费 | 个 | 23 | 165.3 | 3801.9 |
| 2110 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:电话插孔<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构,电话插孔位于低端;专用钥匙进行复位<br>暗室增加费 | 个 | 16 | 47.26 | 756.16 |
| 本页小计 | | | | | | | 97581 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 272 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2111 | 030904003007 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构<br>暗室增加费 | 个 | 18 | 116.07 | 2089.26 |
| 2112 | 030904004002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:Φ100mm×46mm厚(含底座);可通过编码设置两种不同的警报声或单独声、单独光等状态<br>暗室增加费 | 个 | 18 | 141.48 | 2546.64 |
| 2113 | 030904007007 | 消防模块 | 1.名称:隔离模块<br>2.规格:两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 265.47 | 530.94 |
| 2114 | 030904007008 | 消防模块 | 1.名称:输入/输出模块<br>2.规格:无源、有源<br>3.电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>电子编码;四线制,信号线无极性,电源线有极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 265.47 | 530.94 |
| 2115 | 030904007009 | 消防模块 | 1.名称:输出模块(广播模块)<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:120mm长×82mm宽×45mm厚(含底座);插拔式结构<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 265.47 | 530.94 |
| 本页小计 | | | | | | | 6228.72 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 273 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2116 | 030904007010 | 消防模块 | 1.名称:输入模块<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>暗室增加费 | 个 | 7 | 265.47 | 1858.29 |
| 2117 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:壁挂音箱<br>2.规格:外形尺寸:146mm长×170mm宽×63高mm;灵敏度:90dB±3dB;有效频率范围:400~9000Hz<br>暗室增加费 | 个 | 30 | 42.48 | 1274.4 |
| 2118 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 | 1.名称:火灾层显示器<br>2.规格:火灾显示盘上按钮编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:180mm长×110mm宽×29mm厚(含底座);单回路最多可接15台<br>暗室增加费 | 台 | 2 | 2082.86 | 4165.72 |
| 2119 | 030904005003 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:总线消防电话分机<br>2.规格:拨码开关编码;两线制,电话线无极性;外形尺寸:201.5mm长×44.4mm宽×41.5mm厚<br>暗室增加费 | 个 | 5 | 56.73 | 283.65 |
| 2120 | 030904003008 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构;专用钥匙进行复位<br>暗室增加费 | 个 | 19 | 116.54 | 2214.26 |
| 2121 | 030904008004 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:模块箱<br>2.规格:具体详见图纸<br>暗室增加费 | 台 | 2 | 140.74 | 281.48 |
| 2122 | 030904008005 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:具体详见图纸<br>暗室增加费 | 台 | 2 | 153 | 306 |
| 2123 | 030412006013 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装<br>暗室增加费 | 个 | 264 | 9.53 | 2515.92 |
| 本页小计 | | | | | | | 12899.72 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 274 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2124 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 1.名称:消防广播系统调试<br>暗室增加费 | 系统 | 1 | 402.12 | 402.12 |
| 2125 | 030909005002 | 消防电话系统调试 | 1.名称:消防电话系统调试<br>暗室增加费 | 系统 | 1 | 67.02 | 67.02 |
| | | 防火门监控系统 | | | | | 2321.62 |
| 2126 | 030412004046 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5<br>暗室增加费 | m | 263.87 | 4.86 | 1282.41 |
| 2127 | 030412001039 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 37.51 | 11.33 | 424.99 |
| 2128 | 030906003001 | 监控模块 | 1.名称:双门一体式门磁开关<br>2.规格:JBF62D-33M(金属)<br>JBF62D-33P(塑料)<br>暗室增加费 | 个 | 6 | 92.84 | 557.04 |
| 2129 | 030412006014 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装<br>暗室增加费 | 个 | 6 | 9.53 | 57.18 |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | 1076.4 |
| 2130 | 030908002002 | 电流传感器 | 1.名称:电压/电流信号传感器<br>2.规格:JBF62P-ATV2A1<br>暗室增加费 | 个 | 3 | 244.71 | 734.13 |
| 2131 | 030412004047 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>暗室增加费 | m | 31.78 | 3.86 | 122.67 |
| 2132 | 030412004048 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5<br>暗室增加费 | m | 1 | 6.21 | 6.21 |
| 2133 | 030412001040 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 14.69 | 12.58 | 184.8 |
| 2134 | 030412006015 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装<br>暗室增加费 | 个 | 3 | 9.53 | 28.59 |
| 本页小计 | | | | | | | 3867.16 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 275 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 电气火灾监控系统 | | | | | 36.07 |
| 2135 | 030412004049 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-RYJS-2x1.5<br>暗室增加费 | m | 6.06 | 3.98 | 24.12 |
| 2136 | 030412001041 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 0.95 | 12.58 | 11.95 |
| | | 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 | | | | | 235.42 |
| 2137 | 030412004050 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5<br>暗室增加费 | m | 14.02 | 7.24 | 101.5 |
| 2138 | 030412001042 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 11.82 | 11.33 | 133.92 |
| | | 消防水池水位报警系统 | | | | | 2967.37 |
| 2139 | 030412004051 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ1<br>暗室增加费 | m | 74.94 | 2.39 | 179.11 |
| 2140 | 030412004052 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-RYS1.5<br>暗室增加费 | m | 231.79 | 3.47 | 804.31 |
| 2141 | 030412001043 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 42.8 | 11.33 | 484.92 |
| 2142 | 030904011004 | 远程控制器 | 1.名称:水池水位显示仪<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 1499.03 | 1499.03 |
| | | 消防水工程 | | | | | 478773.93 |
| | | 消火栓系统 | | | | | 163629.6 |
| 本页小计 | | | | | | | 3238.86 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 276 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2143 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 315.47 | 128.86 | 40651.46 |
| 2144 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 121.8 | 57.04 | 6947.47 |
| 2145 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器<br>2.规格:SQB150-A型<br>暗室增加费 | 套 | 2 | 1465.94 | 2931.88 |
| 2146 | 031002001025 | 金属阀门 | 1.名称:泄压阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 2550.97 | 5101.94 |
| 2147 | 031002001026 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:球墨铸铁<br>3.规格:DN150<br>4.连接形式:法兰连接<br>暗室增加费 | 个 | 19 | 1134.28 | 21551.32 |
| 2148 | 031002001027 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:球墨铸铁<br>3.规格:DN65<br>4.连接形式:法兰连接<br>暗室增加费 | 个 | 3 | 475.37 | 1426.11 |
| 2149 | 031002001028 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 947.28 | 1894.56 |
| 本页小计 | | | | | | | 80504.74 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 277 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2150 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.名称:单出口室内消火栓 1800*700*180<br>2.箱体内配SN65消火栓一个,Φ65衬胶水龙带一条,长25m,Φ19mm直流喷枪一支;D25mm L30m 消防自救卷盘一个,配喷嘴口径为Φ9;消防指示灯一个;消防按钮一个(将信号传至消防控制中心,由消防控制中心启泵)。<br>暗室增加费 | 套 | 16 | 2670.8 | 42732.8 |
| 2151 | 030910002002 | 灭火器箱 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC4-2A<br>每处设置两具<br>暗室增加费 | 个 | 60 | 224.01 | 13440.6 |
| 2152 | 030910002003 | 灭火器箱 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC5-2A<br>每处设置两具<br>暗室增加费 | 个 | 26 | 224.01 | 5824.26 |
| 2153 | 030910002004 | 灭火器箱 | 1.安装方式:推车式灭火器<br>2.型号、规格:MST60<br>3.安装部位:充电停车位<br>暗室增加费 | 个 | 4 | 718.09 | 2872.36 |
| 2154 | 031301004030 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-150-T-DN150<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑<br>暗室增加费 | 套 | 3 | 260.34 | 781.02 |
| 2155 | 031301004031 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-150-TL-DN150<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑<br>暗室增加费 | 套 | 9 | 368.04 | 3312.36 |
| 2156 | 031301005013 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 154.46 | 29.13 | 4499.42 |
| 本页小计 | | | | | | | 73462.82 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 278 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2157 | 031301003027 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN80<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 83.34 | 166.68 |
| 2158 | 031301003028 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 个 | 5 | 209.7 | 1048.5 |
| 2159 | 031301003029 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN80<br>暗室增加费 | 个 | 10 | 259.66 | 2596.6 |
| 2160 | 031301003030 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 3 | 363.65 | 1090.95 |
| 2161 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统<br>暗室增加费 | 点 | 19 | 250.49 | 4759.31 |
| | | 喷淋系统 | | | | | 198338.13 |
| 2162 | 030910001002 | 灭火器 | 1.形式:悬挂式干粉灭火器<br>2.规格、型号:6KG,灭火器离地3.5m<br>暗室增加费 | 具 | 28 | 172.12 | 4819.36 |
| 2163 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:闭式喷头(上喷)<br>2.具体要求详见图纸<br>暗室增加费 | 个 | 401 | 30.28 | 12142.28 |
| 2164 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 217.8 | 128.86 | 28065.71 |
| 2165 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN125<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 0.35 | 108.72 | 38.05 |
| 本页小计 | | | | | | | 54727.44 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 279 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2166 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 91.94 | 82.48 | 7583.21 |
| 2167 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 54.05 | 66.98 | 3620.27 |
| 2168 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 16.72 | 57.04 | 953.71 |
| 2169 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25<br>3.连接形式:螺纹和卡压连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 542.85 | 43.01 | 23347.98 |
| 本页小计 | | | | | | | 35505.17 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 280 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2170 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32<br>3.连接形式:螺纹和卡压连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 506.55 | 50.93 | 25798.59 |
| 2171 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40<br>3.连接形式:螺纹和卡压连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 157.24 | 59.91 | 9420.25 |
| 2172 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50<br>3.连接形式:螺纹和卡压连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 60.57 | 69.21 | 4192.05 |
| 2173 | 031002001029 | 金属阀门 | 1.名称:泄压阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 6 | 2550.97 | 15305.82 |
| 2174 | 031002001030 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 6 | 947.28 | 5683.68 |
| 2175 | 031002001031 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 13 | 1134.28 | 14745.64 |
| 2176 | 031002001032 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN100<br>暗室增加费 | 个 | 3 | 647.65 | 1942.95 |
| 本页小计 | | | | | | | 77088.98 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 281 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2177 | 031002001033 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN80<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 559.91 | 1119.82 |
| 2178 | 031002001034 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN65<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 475.37 | 475.37 |
| 2179 | 031002001035 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:DN25<br>暗室增加费 | 个 | 3 | 63.95 | 191.85 |
| 2180 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.名称:喷淋水泵接合器<br>2.规格:SQB150-A型<br>暗室增加费 | 套 | 6 | 1465.94 | 8795.64 |
| 2181 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置带锁球阀<br>2.规格:DN25<br>暗室增加费 | 套 | 3 | 339.42 | 1018.26 |
| 2182 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 组 | 3 | 3306.57 | 9919.71 |
| 2183 | 031002001036 | 金属阀门 | 1.名称:信号阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 949.57 | 949.57 |
| 2184 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板<br>2.规格:65mm厚，阀后压力0.40mpa<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 264.58 | 529.16 |
| 2185 | 031002006002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 组 | 1 | 866.03 | 866.03 |
| 2186 | 031002001037 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 947.28 | 947.28 |
| 2187 | 031301005014 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 380.35 | 29.13 | 11079.6 |
| 2188 | 031301003031 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN32<br>暗室增加费 | 个 | 7 | 28.5 | 199.5 |
| 本页小计 | | | | | | | 36091.79 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 282 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2189 | 031301003032 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN40<br>暗室增加费 | 个 | 5 | 46.53 | 232.65 |
| 2190 | 031301003033 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN125<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 144.83 | 144.83 |
| 2191 | 031301003034 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 209.7 | 209.7 |
| 2192 | 031301003035 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN250<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 243.13 | 486.26 |
| 2193 | 031301003036 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN100<br>暗室增加费 | 个 | 10 | 304.18 | 3041.8 |
| 2194 | 031301003037 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 471.55 | 471.55 |
| | | 潜污泵 | | | | | 116806.2 |
| 2195 | 030109001001 | 泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.型号:泵型号:80-40-11-1600-3、扬程:12m、流量:36m<br>/h、功率:3.0kW、两用<br>3.含相连阀门配件、具体详见图纸<br>暗室增加费 | 台 | 24 | 2865.32 | 68767.68 |
| 2196 | 031001007018 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水管<br>3.材质规格:钢塑复合管de110<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、水冲洗<br>暗室增加费 | m | 236.8 | 152.08 | 36012.54 |
| 2197 | 031002001038 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN100<br>暗室增加费 | 个 | 12 | 647.65 | 7771.8 |
| 本页小计 | | | | | | | 117138.81 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 283 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2198 | 031301003038 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>暗室增加费 | 个 | 14 | 303.87 | 4254.18 |
| | | 智能化工程 | | | | | 76196.01 |
| | | 综合布线系统 | | | | | 17568.51 |
| 2199 | 030501005010 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:6U弱电机柜<br>2.含8孔位PDU插座、1X24口POE交换机、1X8口POE交换机、无源汇聚设备、光配等<br>3.规格：600*500*300<br>4.安装方式：壁挂安装<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 1326.59 | 1326.59 |
| 2200 | 030501015006 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 3208.69 | 3208.69 |
| 2201 | 030501015007 | 交换机 | 1.名称:8口POE交换机<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 1030.95 | 1030.95 |
| 2202 | 030412001044 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 25.29 | 10.85 | 274.4 |
| 2203 | 030502005003 | 光缆 | 1.名称:2芯皮线光缆<br>暗室增加费 | m | 6.82 | 3.45 | 23.53 |
| 2204 | 030502003011 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>暗室增加费 | m | 24.77 | 4.48 | 110.97 |
| 2205 | 030412002015 | 线槽 | 1.名称:水平桥架<br>2.规格:150x100x1.2<br>暗室增加费 | m | 144.1 | 65.85 | 9488.99 |
| 2206 | 031301003039 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管<br>2.材质:SC<br>3.规格:穿管管径DN80<br>暗室增加费 | 个 | 6 | 83.34 | 500.04 |
| 2207 | 031301005015 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>暗室增加费<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 52.31 | 30.67 | 1604.35 |
| | | 计算机网络系统 | | | | | 3338.37 |
| 本页小计 | | | | | | | 21822.69 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 284 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2208 | 030502010009 | 信息、网络插座 | 1.名称:WIFI接入点<br>2.安装方式：吸顶<br>暗室增加费 | 个 | 8 | 62.92 | 503.36 |
| 2209 | 030502003012 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>暗室增加费 | m | 489.57 | 4.48 | 2193.27 |
| 2210 | 030412001045 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 54.41 | 10.85 | 590.35 |
| 2211 | 030502005004 | 光缆 | 1.名称:24芯单模带铠装光缆<br>暗室增加费 | m | 6.58 | 7.81 | 51.39 |
| | | 视频监控系统 | | | | | 22596.49 |
| 2212 | 030506010008 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机<br>2..含所有配件<br>暗室增加费 | 台 | 16 | 952.62 | 15241.92 |
| 2213 | 030502003013 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>暗室增加费 | m | 1065.35 | 4.48 | 4772.77 |
| 2214 | 030412001046 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 125.32 | 10.85 | 1359.72 |
| 2215 | 030506020006 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)<br>暗室增加费 | 台 | 16 | 76.38 | 1222.08 |
| | | 校园广播系统 | | | | | 11144.69 |
| 2216 | 030505004005 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络终端功放(不少于180W)<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 1387.55 | 1387.55 |
| 2217 | 030505005008 | 扬声器 | 1.名称:室内壁挂扬声器(10W)<br>2.安装方式：壁装,距地2.3~2.6米<br>暗室增加费 | 台 | 12 | 470.2 | 5642.4 |
| 本页小计 | | | | | | | 32964.81 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 285 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2218 | 030412004053 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.5<br>3.敷设方式:管内配线<br>暗室增加费 | m | 232.34 | 6.86 | 1593.85 |
| 2219 | 030412001047 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 232.34 | 10.85 | 2520.89 |
| | | 电子巡更系统 | | | | | 2661.2 |
| 2220 | 030506009002 | 巡更设备 | 1.名称:巡更钮<br>暗室增加费 | 套 | 4 | 30.45 | 121.8 |
| 2221 | 030503001001 | 通讯网络控制设备 | 1.名称:通讯座<br>暗室增加费 | 台 | 2 | 652.43 | 1304.86 |
| 2222 | 030506007001 | 出入口控制设备 | 1.名称:人员卡<br>暗室增加费 | 台 | 3 | 11.33 | 33.99 |
| 2223 | 030506009003 | 巡更设备 | 1.名称:巡更棒<br>暗室增加费 | 套 | 5 | 197.67 | 988.35 |
| 2224 | 030506020007 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 电子巡更系统<br>暗室增加费 | 系统 | 4 | 53.05 | 212.2 |
| | | 移动通信室内信号覆盖 | | | | | 15509.2 |
| 2225 | 031101004001 | 数字分配架、光分配架 | 1.名称:电信机房MODF架<br>暗室增加费 | 架 | 1 | 2046.07 | 2046.07 |
| 2226 | 031102002003 | 室内天线 | 1.名称:对数周期天线（单极化）<br>2.宽频室内天线-9/10dBi单极化室内定向对数周期天线<br>暗室增加费 | 副 | 11 | 291.36 | 3204.96 |
| 2227 | 031102002004 | 室内天线 | 1.名称:室内全向吸顶天线（单极化）<br>2.宽频室内天线-全向单极化吸顶天线-低频2dBi/高频5dBi<br>暗室增加费 | 副 | 1 | 287.62 | 287.62 |
| 2228 | 031102006012 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:二功分器<br>2.普通型-N型头<br>暗室增加费 | 个 | 6 | 505.96 | 3035.76 |
| 2229 | 031102006013 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.5dB腔体耦合器-N型头<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 97.47 | 97.47 |
| 本页小计 | | | | | | | 15447.82 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 286 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2230 | 031102006014 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.10dB腔体耦合器-N型头<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 97.47 | 97.47 |
| 2231 | 031102006015 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.12dB腔体耦合器-N型头<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 97.47 | 194.94 |
| 2232 | 031102028002 | 分路系统 | 1.名称:合路器POI<br>2.普通型-N头-三频-(电信、移动、联通）全频段<br>暗室增加费 | 套 | 1 | 1545.76 | 1545.76 |
| 2233 | 031102006016 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.20dB腔体耦合器-N型头<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 97.47 | 97.47 |
| 2234 | 031102005002 | 移动通信馈线 | 1.名称:1/2馈线<br>暗室增加费 | m | 205.76 | 8.9 | 1831.26 |
| 2235 | 030502007005 | 跳线、跳纤 | 1.名称:跳线<br>暗室增加费 | 条 | 2 | 47.06 | 94.12 |
| 2236 | 031103008002 | 光缆 | 1.名称:室内24芯单模光缆<br>暗室增加费 | m | 15.18 | 7.67 | 116.43 |
| 2237 | 030412001048 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:KBG25<br>3.敷设方式:明敷<br>暗室增加费 | m | 87.75 | 21.97 | 1927.87 |
| 2238 | 030409001045 | 接地线 | 1.名称:接地线<br>2.规格:WDZB-YJY-16<br>暗室增加费 | m | 50 | 18.64 | 932 |
| | | 入侵报警系统 | | | | | 274.89 |
| 2239 | 030412004054 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV4*1.0<br>3.敷设方式:管内配线<br>暗室增加费 | m | 8.11 | 9.53 | 77.29 |
| 2240 | 030412001049 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 7.01 | 10.85 | 76.06 |
| 2241 | 030506020008 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 入侵报警系统 每1个点<br>暗室增加费 | 系统 | 1 | 121.54 | 121.54 |
| | | 抗震支架 | | | | | 3102.66 |
| 本页小计 | | | | | | | 7112.21 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 287 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2242 | 031301004032 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-200X1-T<br>暗室增加费 | 套 | 5 | 229.68 | 1148.4 |
| 2243 | 031301004033 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-200X1-TL<br>暗室增加费 | 套 | 6 | 325.71 | 1954.26 |
| 2244 | 031301004034 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-300X1+200X1-T | 套 | | 253.14 | |
| 2245 | 031301004035 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-300X1+200X1-TL | 套 | | 253.14 | |
| | | 人防工程 | | | | | 466527.79 |
| | | 电气工程 | | | | | 103573.16 |
| 2246 | 030402011067 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱JZ<br>2.型号:JX3005，其他详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 8052.14 | 8052.14 |
| 2247 | 030402011068 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱J1<br>2.型号:JX3005，其他详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 8042.93 | 8042.93 |
| 2248 | 030402011069 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱J2<br>2.型号:JX3005，其他详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 8105.23 | 8105.23 |
| 2249 | 030402011070 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱JBQ<br>2.型号:JX3005，其他详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 9394.44 | 9394.44 |
| 2250 | 030402011071 | 成套配电箱 | 1.名称:防护单元普通照明箱B1AL1<br>2.型号:详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 1229.62 | 1229.62 |
| 本页小计 | | | | | | | 37927.02 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 288 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2251 | 030402011072 | 成套配电箱 | 1.名称:防护单元普通照明箱B1AL2<br>2.型号:详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 1229.62 | 1229.62 |
| 2252 | 030402011073 | 成套配电箱 | 1.名称:通风控制台K1<br>2.型号:详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 831.39 | 831.39 |
| 2253 | 030402011074 | 成套配电箱 | 1.名称:通风控制台K2<br>2.型号:详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 831.39 | 831.39 |
| 2254 | 030404014002 | 控制箱、同期小屏 | 1.名称:通风信号箱AS<br>2.型号:详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 14 | 747.01 | 10458.14 |
| 2255 | 030405017001 | 其他电器 | 1.名称:门铃<br>2.具体详见图纸<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 96.03 | 96.03 |
| 2256 | 030405017002 | 其他电器 | 1.名称:抗爆门铃按钮<br>2.具体详见图纸<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 160.95 | 160.95 |
| 2257 | 030413014010 | 插座 | 1.名称:口部内侧插座<br>2.具体详见图纸<br>暗室增加费 | 套 | 3 | 9.35 | 28.05 |
| 2258 | 030413013009 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关<br>2.临战安装<br>暗室增加费 | 套 | 1 | 33.11 | 33.11 |
| 2259 | 030410007005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子箱<br>暗室增加费 | 台 | 5 | 83.8 | 419 |
| 2260 | 030410007006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.人防门框接地端子<br>暗室增加费 | 台 | 24 | 124.58 | 2989.92 |
| 2261 | 030413003011 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯<br>2.规格：LED:1X18W　光通量不小于1800lm<br>3.安装方式:壁装≥2.6m<br>暗室增加费 | 套 | 2 | 71.1 | 142.2 |
| 2262 | 030409002005 | 控制电缆 | 1.名称:平时市电控制电缆<br>2.规格:WDZB-KYJY-12*1.0<br>暗室增加费 | m | 28.8 | 14.93 | 429.98 |
| 本页小计 | | | | | | | 17649.78 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 289 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2263 | 030409002006 | 控制电缆 | 1.名称:平时市电控制电缆<br>2.规格:WDZB-KYJY-30*1.0<br>暗室增加费 | m | 28.8 | 27.13 | 781.34 |
| 2264 | 030409002007 | 控制电缆 | 1.名称:平时市电控制电缆<br>2.规格:WDZB-KYJY-5*1.5<br>暗室增加费 | m | 324.1 | 13.04 | 4226.26 |
| 2265 | 030409002008 | 控制电缆 | 1.名称:平时市电控制电缆<br>2.规格:WDZB-KYJY-8*1.0<br>暗室增加费 | m | 171.46 | 13.41 | 2299.28 |
| 2266 | 030409002009 | 控制电缆 | 1.名称:平时市电控制电缆<br>2.规格:WDZB-KYJY-22*1.0<br>暗室增加费 | m | 44.32 | 26.06 | 1154.98 |
| 2267 | 030409001046 | 电力电缆 | 1.名称:平时市电电力电缆<br>2.规格:WDZB-YJY-2*1.5<br>暗室增加费 | m | 91.47 | 5.95 | 544.25 |
| 2268 | 030409001047 | 电力电缆 | 1.名称:平时市电电力电缆<br>2.规格:WDZB-YJY-3*1.5<br>暗室增加费 | m | 11.31 | 7.43 | 84.03 |
| 2269 | 030409001048 | 电力电缆 | 1.名称:平时市电电力电缆<br>2.规格:WDZB-YJY-4*1.5<br>暗室增加费 | m | 126.89 | 7.83 | 993.55 |
| 2270 | 030409001049 | 电力电缆 | 1.名称:平时市电电力电缆<br>2.规格:WDZB-YJY-3*2.5<br>暗室增加费 | m | 371.32 | 10.24 | 3802.32 |
| 2271 | 030409001050 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格:WDZB-1kV-YJY-4*2.5<br>暗室增加费 | m | 118.1 | 11.52 | 1360.51 |
| 2272 | 030409005002 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装<br>2.规格:(芯以下) 6<br>暗室增加费 | 个 | 22 | 83.09 | 1827.98 |
| 2273 | 030409005003 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装<br>2.规格:(芯以下) 14<br>暗室增加费 | 个 | 19 | 124.09 | 2357.71 |
| 2274 | 030409005004 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装<br>2.规格:(芯以下) 24<br>暗室增加费 | 个 | 3 | 163.54 | 490.62 |
| 本页小计 | | | | | | | 19922.83 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 290 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2275 | 030409005005 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装<br>2.规格:(芯以下) 37<br>暗室增加费 | 个 | 3 | 227.91 | 683.73 |
| 2276 | 030409003011 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 16<br>暗室增加费 | 个 | 27 | 104.43 | 2819.61 |
| 2277 | 030412001050 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 353.09 | 12.58 | 4441.87 |
| 2278 | 030412001051 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC25<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 518.8 | 20.56 | 10666.53 |
| 2279 | 030412002016 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR100X100x1.2<br>暗室增加费 | m | 154.24 | 57.38 | 8850.29 |
| 2280 | 031301005016 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 112.07 | 30.43 | 3410.29 |
| 2281 | 031301003040 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 303.87 | 303.87 |
| | | 给排水工程 | | | | | 9831.52 |
| 2282 | 031003014011 | 给、排水附件 | 1.名称:防爆地漏<br>2.材质:FBFDDcr80 型（不锈钢 ）<br>暗室增加费 | 个 | 13 | 47.67 | 619.71 |
| 2283 | 031003014012 | 给、排水附件 | 1.名称:金属地漏<br>2.材质:DN80<br>暗室增加费 | 个 | 6 | 47.67 | 286.02 |
| 本页小计 | | | | | | | 32081.92 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 291 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2284 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:热镀锌钢管DN80<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验<br>暗室增加费 | m | 72.5 | 96.74 | 7013.65 |
| 2285 | 031301003041 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN50内<br>暗室增加费 | 个 | 4 | 212.46 | 849.84 |
| 2286 | 031301003042 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN25内<br>暗室增加费 | 个 | 5 | 212.46 | 1062.3 |
| | | 通风工程 | | | | | 353123.11 |
| 2287 | 030108001024 | 风机 | 1.名称:电动脚踏两用风机DJFJ<br>2.型号及规格:清洁式<br>L=3154m3/h ， H=548Pa ， N=1.1kW<br>L=2720m3/h,P=521Pa( 脚踏 )<br>滤毒式<br>L=1278m3/h,P=1430Pa,N=1.1KW<br>L=1225m3/h,P=1208Pa( 脚踏 )<br>暗室增加费 | 台 | 5 | 5990.47 | 29952.35 |
| 2288 | 030108001025 | 风机 | 1.名称:低噪箱式离心风机PFJ-1<br>2.型号及规格:ICC-355B-A-1.1<br>L=4900m3/h n=1461 转 / 分<br>P=1.1kw H=40mmH2O<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 2704.46 | 2704.46 |
| 本页小计 | | | | | | | 41582.6 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 292 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2289 | 030108001026 | 风机 | 1.名称:低噪箱式离心风机 PFJ-2<br>2.型号及规格:ICC-450B-A-1.5<br>L=7100m3/h n=1238 转 / 分<br>P=1.5kw H=52.2mmH2O<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 3075.13 | 3075.13 |
| 2290 | 030701002001 | 除尘设备 | 1.名称:油网除尘器CCQ<br>2.型号及规格:LWP 型 L=1400 m3/h 立式安装<br>暗室增加费 | 台 | 10 | 1445.66 | 14456.6 |
| 2291 | 030701015001 | 人防过滤吸收器 | 1.名称:过滤吸收器LDQ<br>2.型号及规格:RFP-1000 型<br>L=1000 m3/h H<65 mmH2O<br>暗室增加费 | 台 | 5 | 23938.17 | 119690.85 |
| 2292 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.名称:换气管<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.型号及规格:DN100<br>暗室增加费 | m | 2 | 123.75 | 247.5 |
| 2293 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:消声百叶回风口<br>2.规格:铝合金单层百叶、可开启配网1000*800<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 429.7 | 429.7 |
| 2294 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:消声百叶回风口<br>2.规格:铝合金单层百叶、可开启配网1250*800<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 489.36 | 489.36 |
| 2295 | 030703024001 | 人防其他部件 | 1.名称:插板阀<br>2.规格:Φ664<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 900.83 | 900.83 |
| 2296 | 030703024002 | 人防其他部件 | 1.名称:插板阀<br>2.规格:Φ500<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 714.96 | 714.96 |
| 2297 | 030703024003 | 人防其他部件 | 1.名称:插板阀<br>2.规格:800*320<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 1049.09 | 1049.09 |
| 2298 | 030703024004 | 人防其他部件 | 1.名称:插板阀<br>2.规格:630*320<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 868.83 | 868.83 |
| 本页小计 | | | | | | | 141922.85 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 293 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2299 | 030703023001 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:手电动双连杆密闭阀<br>2.规格:DMF40(Dg400)<br>暗室增加费 | 个 | 5 | 3651.49 | 18257.45 |
| 2300 | 030703023002 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:手电动双连杆密闭阀<br>2.规格:DMF50(Dg500)<br>暗室增加费 | 个 | 5 | 5630.05 | 28150.25 |
| 2301 | 030703023003 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:手电动双连杆密闭阀<br>2.规格:DMF60(Dg600)<br>暗室增加费 | 个 | 4 | 7640.42 | 30561.68 |
| 2302 | 030703024005 | 人防其他部件 | 1.名称:测压装置<br>2.规格:平时预埋 DN15 镀锌钢管<br>暗室增加费 | 套 | 2 | 715.61 | 1431.22 |
| 2303 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 | 1.名称:自动超压排气活门<br>2.规格:YF250 L=300-820 m3/h<br>暗室增加费 | 个 | 5 | 707.56 | 3537.8 |
| 2304 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器<br>2.规格:微孔复合 630*320 L=1200mm<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 1118.03 | 1118.03 |
| 2305 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消声器<br>2.规格:微孔复合 800*320 L=1200mm<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 1309.99 | 1309.99 |
| 2306 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:排风口<br>2.规格:铝合金单层百叶 400*250<br>暗室增加费 | 个 | 12 | 92.27 | 1107.24 |
| 2307 | 030703024006 | 人防其他部件 | 1.名称:测密管<br>2.规格:DN50 热镀锌钢管<br>暗室增加费 | 个 | 10 | 319.03 | 3190.3 |
| 2308 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:400*320<br>暗室增加费 | 个 | 5 | 204.17 | 1020.85 |
| 2309 | 031002001039 | 金属阀门 | 1.名称:球阀<br>2.规格:DN25<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 80.01 | 160.02 |
| 本页小计 | | | | | | | 89844.83 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 294 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2310 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:风量调节阀<br>2.规格:Φ400<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 208 | 416 |
| 2311 | 030814006001 | 水位计 | 1.名称:流量计<br>2.规格:Φ400<br>暗室增加费 | 组 | 2 | 6029.62 | 12059.24 |
| 2312 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.名称:洗消管<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.型号及规格:DN75<br>暗室增加费 | m | 2 | 92.79 | 185.58 |
| 2313 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火调节阀（70℃）<br>2.规格:1000*800<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 1237.39 | 1237.39 |
| 2314 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火调节阀（70℃）<br>2.规格:630*320<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 305.24 | 305.24 |
| 2315 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火调节阀（70℃）<br>2.规格:1250*800<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 1583.86 | 1583.86 |
| 2316 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火调节阀（70℃）<br>2.规格:800*320<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 376.4 | 376.4 |
| 2317 | 030703024007 | 人防其他部件 | 1.名称:过滤吸收器压差测量管及球阀<br>2.规格:DN15 热镀锌钢管<br>暗室增加费 | 个 | 10 | 341.01 | 3410.1 |
| 2318 | 030703024008 | 人防其他部件 | 1.名称:油网过滤器压差测量管及球阀<br>2.规格:DN15 热镀锌钢管<br>暗室增加费 | 个 | 4 | 341.01 | 1364.04 |
| 2319 | 030703024009 | 人防其他部件 | 1.名称:放射性监测取样管及球阀<br>2.规格:DN32 热镀锌钢管<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 424.56 | 849.12 |
| 2320 | 030703024010 | 人防其他部件 | 1.名称:尾气监测取样管及截止阀<br>2.规格:DN15 热镀锌钢管<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 351.24 | 702.48 |
| 本页小计 | | | | | | | 22489.45 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 295 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2321 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接头<br>暗室增加费 | m2 | 4.03 | 405.23 | 1633.08 |
| 2322 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支架刷漆<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 1060.36 | 2.31 | 2449.43 |
| 2323 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:钢板<br>3.形状:圆形<br>4.规格:≤450<br>5.板材厚度:3mm<br>暗室增加费 | m2 | 26.51 | 412.01 | 10922.39 |
| 2324 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:钢板<br>3.形状:圆形<br>4.规格:≤1000<br>5.板材厚度:3mm<br>暗室增加费 | m2 | 72.91 | 345.7 | 25204.99 |
| 2325 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤450<br>5.板材厚度:1.0mm<br>暗室增加费 | m2 | 7.74 | 153.18 | 1185.61 |
| 2326 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1000<br>5.板材厚度:1.0mm<br>暗室增加费 | m2 | 172.06 | 126.97 | 21846.46 |
| 2327 | 030704002003 | 人防通风气密性试验 | 1.系统名称:风管漏光试验<br>暗室增加费 | 项 | 1 | 2967.21 | 2967.21 |
| | | 水泵房工程 | | | | | 211157.58 |
| 本页小计 | | | | | | | 66209.17 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 296 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2328 | 030109001002 | 泵 | 1.名称:室内消火栓泵组（一用一备,含1台控制柜）<br>2.型号:XBD5.0/30G-L<br>泵组流量:30L/s<br>额定最大扬程:50m<br>配泵型号:XBD5.0/30G-L<br>N=22kw<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求<br>暗室增加费 | 套 | 1 | 15988.59 | 15988.59 |
| 2329 | 030109001003 | 泵 | 1.名称:室外消火栓泵组（一用一备,含1台控制柜）<br>2.型号:XBD4.0/40G-L<br>泵组流量:40L/s<br>额定扬程:40m<br>配泵型号:XBD4.0/40G-L<br>N=30kw<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求<br>暗室增加费 | 套 | 1 | 19069.52 | 19069.52 |
| 2330 | 030109001004 | 泵 | 1.名称:喷淋泵组（一用一备,含1台控制柜）<br>2.型号:XBD5.0/60G-L<br>泵组流量:60L/s<br>额定扬程:50m<br>配泵型号:XBD5.0/60G-L<br>N=55kw<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求<br>暗室增加费 | 套 | 1 | 22445.85 | 22445.85 |
| 2331 | 030903003001 | 泡沫液贮罐 | 1.名称:1#报警阀泡沫罐1m<br>2.规格：混合浓度3%,混合供给强度6.5L/min*m2<br>3.含相连阀门附件<br>4.具体详见图纸<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 18023.36 | 18023.36 |
| 本页小计 | | | | | | | 75527.32 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 297 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2332 | 030903002001 | 泡沫比例混合器 | 1.名称:平衡压力式泡沫比例混合器<br>2.具体详见图纸<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 3352.6 | 3352.6 |
| 2333 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 63.28 | 128.86 | 8154.26 |
| 2334 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 13.75 | 211.49 | 2907.99 |
| 2335 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 10.29 | 79.89 | 822.07 |
| 2336 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 16.8 | 55.11 | 925.85 |
| 本页小计 | | | | | | | 16162.77 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 298 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2337 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 12.9 | 215.26 | 2776.85 |
| 2338 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 15.93 | 128.86 | 2052.74 |
| 2339 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 8.44 | 82.48 | 696.13 |
| 2340 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 10.57 | 55.11 | 582.51 |
| 2341 | 031002001040 | 金属阀门 | 1.名称:试水阀<br>2.规格:DN65<br>暗室增加费 | 个 | 3 | 228.16 | 684.48 |
| 本页小计 | | | | | | | 6792.71 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 299 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2342 | 031002001041 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:球墨铸铁<br>3.规格:DN150<br>4.连接形式:法兰连接<br>暗室增加费 | 个 | 5 | 1134.28 | 5671.4 |
| 2343 | 031002001042 | 金属阀门 | 1.名称:信号阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 8 | 949.57 | 7596.56 |
| 2344 | 031002001043 | 金属阀门 | 1.名称:电磁阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 2164.57 | 2164.57 |
| 2345 | 031002001044 | 金属阀门 | 1.名称:防空阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 1779.57 | 1779.57 |
| 2346 | 031002001045 | 金属阀门 | 1.名称:泄压阀<br>2.规格:DN65<br>暗室增加费 | 个 | 3 | 562.14 | 1686.42 |
| 2347 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.具体详见图纸<br>暗室增加费 | 台 | 12 | 114.21 | 1370.52 |
| 2348 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 根 | 6 | 463.67 | 2782.02 |
| 2349 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.名称:同心异径管<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 根 | 6 | 221.62 | 1329.72 |
| 2350 | 031002006003 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 组 | 6 | 866.03 | 5196.18 |
| 2351 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 台 | 3 | 429.57 | 1288.71 |
| 2352 | 030104007001 | 电动葫芦 | 1.名称:倒链手拉葫芦<br>2.起重质量:额定荷载2T，提升高度3m<br>暗室增加费 | 台 | 6 | 2243.97 | 13463.82 |
| 2353 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1.名称:同心异径管<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 根 | 6 | 148.65 | 891.9 |
| 2354 | 031002006004 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格:DN65<br>暗室增加费 | 组 | 3 | 390.42 | 1171.26 |
| 本页小计 | | | | | | | 46392.65 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 300 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2355 | 031002006005 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 组 | 6 | 1336.82 | 8020.92 |
| 2356 | 030601004003 | 流量仪表 | 1.名称:流量计<br>2.规格:DN65<br>暗室增加费 | 台 | 3 | 3198.25 | 9594.75 |
| 2357 | 030601005001 | 物位检测仪表 | 1.名称:透明水位计<br>2.规格:DN20<br>暗室增加费 | 台 | 1 | 231.62 | 231.62 |
| 2358 | 031002001046 | 金属阀门 | 1.名称:水锤吸纳器<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 3 | 1314.55 | 3943.65 |
| 2359 | 031002008004 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 根 | 6 | 986.24 | 5917.44 |
| 2360 | 031002001047 | 金属阀门 | 1.名称:旋流防止器<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 个 | 6 | 985.03 | 5910.18 |
| 2361 | 031002001048 | 金属阀门 | 1.名称:螺纹闸阀<br>2.规格:DN65<br>暗室增加费 | 个 | 3 | 228.16 | 684.48 |
| 2362 | 031002001049 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 个 | 6 | 1979.71 | 11878.26 |
| 2363 | 031002001050 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 6 | 932.1 | 5592.6 |
| 2364 | 031301003043 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN125<br>暗室增加费 | 个 | 1 | 144.83 | 144.83 |
| 2365 | 031301003044 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 209.7 | 419.4 |
| 2366 | 031301003045 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN250<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 243.13 | 486.26 |
| 2367 | 031301003046 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管（连通管）<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 2 | 627.15 | 1254.3 |
| 本页小计 | | | | | | | 54078.69 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 301 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2368 | 031301003047 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 个 | 6 | 758.49 | 4550.94 |
| 2369 | 031301003048 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN100<br>暗室增加费 | 个 | 10 | 304.18 | 3041.8 |
| 2370 | 031301003049 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 6 | 345.24 | 2071.44 |
| 2371 | 031001007019 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de110<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 11.12 | 153.48 | 1706.7 |
| 2372 | 031001007020 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de32<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 7.78 | 69.23 | 538.61 |
| 2373 | 031001008026 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:通气<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d160<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 2.32 | 80.79 | 187.43 |
| 本页小计 | | | | | | | 12096.92 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 302 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2374 | 031001008027 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:通气<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 1.91 | 55.77 | 106.52 |
| | | 图书综合馆-安装 | | | | | 1496170.47 |
| | | 给排水工程 | | | | | 69758.5 |
| 2375 | 031001007021 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管dn100<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 3.23 | 96.95 | 313.15 |
| 2376 | 031001007022 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de110<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 8.49 | 148.74 | 1262.8 |
| 2377 | 031001007023 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de75<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 9.81 | 106.27 | 1042.51 |
| 2378 | 031001007024 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de50<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 1 | 79.07 | 79.07 |
| 本页小计 | | | | | | | 2804.05 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 303 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2379 | 031001008028 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de75<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 5.13 | 64.3 | 329.86 |
| 2380 | 031001008029 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de63<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 5.85 | 57.65 | 337.25 |
| 2381 | 031001008030 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de50<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 13.04 | 48.72 | 635.31 |
| 2382 | 031001008031 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de40<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 8.87 | 38.76 | 343.8 |
| 2383 | 031001008032 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de32<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 92.43 | 31.76 | 2935.58 |
| 2384 | 031001008033 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de25<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 42.84 | 25.2 | 1079.57 |
| 本页小计 | | | | | | | 5661.37 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 304 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2385 | 031001008034 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de20<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 62.69 | 22.02 | 1380.43 |
| 2386 | 031001008035 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de110<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 50.25 | 54.55 | 2741.14 |
| 2387 | 031001008036 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de75<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 22 | 40.15 | 883.3 |
| 2388 | 031001008037 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de25<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 2.22 | 40.15 | 89.13 |
| 2389 | 031001008038 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 206.48 | 53.17 | 10978.54 |
| 2390 | 031001008039 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d160<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 10.76 | 81.77 | 879.85 |
| 本页小计 | | | | | | | 16952.39 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 305 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2391 | 031001008040 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn300，环刚度:8KN/m²<br>4.连接形式:承插橡胶圈密封连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 6.95 | 114.73 | 797.37 |
| 2392 | 031001008041 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 39.82 | 53.17 | 2117.23 |
| 2393 | 031001008042 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:通气<br>3.材质规格:De110<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 72.06 | 54.55 | 3930.87 |
| 2394 | 031001008043 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de32<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 90.75 | 17.2 | 1560.9 |
| 2395 | 031001008044 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de40<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 105.89 | 20.51 | 2171.8 |
| 本页小计 | | | | | | | 10578.17 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 306 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2396 | 031001008045 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de50<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 26.87 | 23.34 | 627.15 |
| 2397 | 031002001051 | 金属阀门 | 1.名称:可调式减压阀<br>2.规格:de50 | 个 | 1 | 592.4 | 592.4 |
| 2398 | 031002001052 | 金属阀门 | 1.名称:可调式减压阀<br>2.规格:de75 | 个 | 1 | 1069.87 | 1069.87 |
| 2399 | 031002001053 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀<br>2.规格:DN20 | 个 | 1 | 63.53 | 63.53 |
| 2400 | 031002001054 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:de110 | 个 | 1 | 636.86 | 636.86 |
| 2401 | 031002001055 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:de75 | 个 | 1 | 467.72 | 467.72 |
| 2402 | 031002001056 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:de50 | 个 | 1 | 125.78 | 125.78 |
| 2403 | 031002001057 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:de32 | 个 | 17 | 62.69 | 1065.73 |
| 2404 | 031002001058 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:de25 | 个 | 8 | 43.64 | 349.12 |
| 2405 | 031002001059 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:de50 | 个 | 1 | 225.35 | 225.35 |
| 2406 | 031003014013 | 给、排水附件 | 1.名称:雨水斗<br>2.规格:d110 | 个 | 13 | 71.57 | 930.41 |
| 2407 | 031003014014 | 给、排水附件 | 1.名称:通气帽<br>2.规格:d110 | 个 | 2 | 10 | 20 |
| 2408 | 031003014015 | 给、排水附件 | 1.名称:水封地漏<br>2.规格:de75 | 个 | 1 | 41.07 | 41.07 |
| 2409 | 031003014016 | 给、排水附件 | 1.名称:二次排水地漏<br>2.规格:de25 | 个 | 2 | 22.98 | 45.96 |
| 2410 | 031003014017 | 给、排水附件 | 1.名称:水封地漏<br>2.规格:de110 | 个 | 6 | 49.48 | 296.88 |
| 2411 | 031003003003 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆台下式<br>2.含所有配件安装 | 组 | 9 | 366.53 | 3298.77 |
| 2412 | 031003006003 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器自闭阀<br>2.含所有配件安装 | 组 | 1 | 823.71 | 823.71 |
| 本页小计 | | | | | | | 10680.31 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 307 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2413 | 031003006004 | 大便器 | 1.名称:脚踏式延时自闭大便器<br>2.含所有配件安装 | 组 | 16 | 365.54 | 5848.64 |
| 2414 | 031003007002 | 小便器 | 1.名称:感应式挂斗式小便器<br>2.含所有配件安装 | 组 | 8 | 358.99 | 2871.92 |
| 2415 | 031003008002 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖把池<br>2.材质:成品不锈钢<br>3.含所有配件安装 | 组 | 2 | 397.43 | 794.86 |
| 2416 | 031001011003 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈安装 Φ110 | 个 | 35 | 49.23 | 1723.05 |
| 2417 | 031301005017 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 264.7 | 27.87 | 7377.19 |
| 2418 | 031301003050 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内 | 个 | 13 | 288.41 | 3749.33 |
| 2419 | 031301003051 | 套管 | 1.名称:UPVC套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内 | 个 | 15 | 51.08 | 766.2 |
| 2420 | 031301003052 | 套管 | 1.名称:UPVC套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN50内 | 个 | 2 | 28.77 | 57.54 |
| | | 电气工程 | | | | | 642294.81 |
| | | 配电箱及调试 | | | | | 70657.35 |
| 2421 | 030402011075 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-ZAL<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸900x1300x300(宽高深) | 台 | 1 | 6822.93 | 6822.93 |
| 2422 | 030402011076 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-1AL<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸600×700×200(宽高深) | 台 | 1 | 2458.35 | 2458.35 |
| 2423 | 030402011077 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-2AL<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸650×750×200(宽高深) | 台 | 1 | 3443.84 | 3443.84 |
| 本页小计 | | | | | | | 35913.85 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 308 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2424 | 030402011078 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-2ALlt<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸700×800×220(宽高深) | 台 | 1 | 2962.42 | 2962.42 |
| 2425 | 030402011079 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-ZAP<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸900x1300x300(宽高深) | 台 | 1 | 10372.66 | 10372.66 |
| 2426 | 030402011080 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-2APkt<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸500x600x200(宽高深) | 台 | 1 | 1984.42 | 1984.42 |
| 2427 | 030402011081 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-ACxfj<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸500x600x200(宽高深) | 台 | 1 | 2075.03 | 2075.03 |
| 2428 | 030402011082 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-2APdt<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装 | 台 | 1 | 2184.16 | 2184.16 |
| 2429 | 030402011083 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-1ALES<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 3632.56 | 3632.56 |
| 2430 | 030402011084 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-1ATE,2-2ATE<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装 | 台 | 2 | 6489.19 | 12978.38 |
| 2431 | 030402011085 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-2ALES<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 9679.99 | 9679.99 |
| 2432 | 030404014003 | 控制箱、同期小屏 | 1.名称:控制箱 RAC-CH-01<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | 3845.85 | 3845.85 |
| 2433 | 030404014004 | 控制箱、同期小屏 | 1.名称:控制箱 RAC-CH-02<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | 3845.85 | 3845.85 |
| 本页小计 | | | | | | | 53561.32 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 309 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2434 | 030402011086 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-1ALsb<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>4.参考箱体尺寸420x240x140(宽高深) | 台 | 1 | 1047.88 | 1047.88 |
| 2435 | 030402011087 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-1ALrd<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸420x260x120(宽高深)) | 台 | 1 | 1092.14 | 1092.14 |
| 2436 | 030403007003 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:电缆T接箱<br>2.规格:详图纸 | 台 | 2 | 341.37 | 682.74 |
| 2437 | 030416006003 | 输配电装置系统 | 1.双电源系统调试 | 系统 | 1 | 1548.15 | 1548.15 |
| | | 电缆、电线 | | | | | 117939.16 |
| 2438 | 030409002010 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZ-KYJY-6x1.5 | m | 168.32 | 20.2 | 3400.06 |
| 2439 | 030409001051 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-3x2.5 | m | 30.45 | 10.68 | 325.21 |
| 2440 | 030409001052 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-3x10 | m | 95.6 | 29.47 | 2817.33 |
| 2441 | 030409001053 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4x2.5 | m | 111.75 | 12.47 | 1393.52 |
| 2442 | 030409001054 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 | m | 141.77 | 104.75 | 14850.41 |
| 2443 | 030409001055 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5X4 | m | 27.9 | 22.06 | 615.47 |
| 2444 | 030409001056 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x10 | m | 66.15 | 46.14 | 3052.16 |
| 2445 | 030409001057 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-5x10 | m | 8.42 | 49.66 | 418.14 |
| 2446 | 030409001058 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x16 | m | 7.59 | 77.12 | 585.34 |
| 2447 | 030409001059 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:ZR-YJY-4*95+1*50 | m | 61.09 | 335.04 | 20467.59 |
| 2448 | 030409003012 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 35 | 个 | 2 | 156.36 | 312.72 |
| 本页小计 | | | | | | | 52608.86 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 310 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2449 | 030409003013 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 120 | 个 | 6 | 256 | 1536 |
| 2450 | 030409005006 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装<br>2.规格:(芯以下) 6 | 个 | 4 | 78.08 | 312.32 |
| 2451 | 030412004055 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ2.5 | m | 8776.7 | 4.02 | 35282.33 |
| 2452 | 030412004056 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4 | m | 4192.91 | 5.3 | 22222.42 |
| 2453 | 030412004057 | 配线 | 1.名称:桥架配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4 | m | 56.07 | 5.77 | 323.52 |
| 2454 | 030412004058 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ6 | m | 173.76 | 7.09 | 1231.96 |
| 2455 | 030412004059 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYS-2x2.5 | m | 1441.42 | 6.1 | 8792.66 |
| | | 桥架、配管 | | | | | 63936.96 |
| 2456 | 030412002017 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:不锈钢电力桥架150*100*1.2 | m | 3.33 | 155.74 | 518.61 |
| 2457 | 030412002018 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:消防耐火桥架100x100x1 | m | 29.67 | 55.39 | 1643.42 |
| 2458 | 030412002019 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:普通电力桥架150*100*1.2 | m | 77.79 | 62.6 | 4869.65 |
| 2459 | 030412002020 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:普通电力桥架200x100x1.2 | m | 24.01 | 67.85 | 1629.08 |
| 2460 | 030412001052 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC65<br>3.敷设方式:明敷 | m | 32.75 | 60.55 | 1983.01 |
| 2461 | 030412001053 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC50<br>3.敷设方式:明敷 | m | 3.14 | 44.53 | 139.82 |
| 2462 | 030412001054 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC25<br>3.敷设方式:明敷 | m | 78.24 | 21.95 | 1717.37 |
| 本页小计 | | | | | | | 82202.17 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 311 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2463 | 030412001055 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG32<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 112.8 | 17.56 | 1980.77 |
| 2464 | 030412001056 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 3869.28 | 10.19 | 39427.96 |
| 2465 | 030412001057 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 704.34 | 10.71 | 7543.48 |
| 2466 | 031301005018 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 87.12 | 28.51 | 2483.79 |
| | | 开关插座、灯具 | | | | | 194162.28 |
| 2467 | 030413002024 | 装饰灯 | 1.名称:礼堂舞美灯光<br>2.具体详见图纸 | 套 | 30 | 3168.65 | 95059.5 |
| 2468 | 030413014011 | 插座 | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 6 | 29.48 | 176.88 |
| 2469 | 030413014012 | 插座 | 1.名称:普通单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 136 | 26.04 | 3541.44 |
| 2470 | 030412006016 | 接线盒 | 1.防水接线盒<br>2.规格:86式,IP54 | 个 | 30 | 8.97 | 269.1 |
| 2471 | 030412006017 | 接线盒 | 1.名称:远方控制启停按钮盒<br>2.具体详见图纸 | 个 | 3 | 8.97 | 26.91 |
| 2472 | 030413013010 | 照明开关、按钮 | 1.名称:智能风机盘管控制器<br>2.规格:250V/10A | 套 | 39 | 760.68 | 29666.52 |
| 2473 | 030413002025 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格： 10W | m | 82.86 | 10.52 | 871.69 |
| 2474 | 030413002026 | 装饰灯 | 1.名称:暗藏灯带<br>2.具体详见图纸 | m | 98.63 | 17.36 | 1712.22 |
| 2475 | 030413002027 | 装饰灯 | 1.名称:线性灯带 13W<br>2.具体详见图纸 | m | 23.32 | 17.36 | 404.84 |
| 本页小计 | | | | | | | 183165.1 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 312 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2476 | 030413002028 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯<br>2.规格:6W 光通量≥801m/w<br>3.安装方式:吸顶/嵌顶 | 套 | 29 | 83.42 | 2419.18 |
| 2477 | 030413002029 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯<br>2.规格:6W 光通量≥801m/w<br>3.安装方式:壁装 | 套 | 15 | 83.42 | 1251.3 |
| 2478 | 030413002030 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯(壁装)<br>2.规格:3W光通量≥801m/w<br>3.安装方式:壁装底边距地2.5~2.8米 | 套 | 1 | 83.42 | 83.42 |
| 2479 | 030413002031 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装 | 套 | 3 | 72.53 | 217.59 |
| 2480 | 030413002032 | 装饰灯 | 1.名称:左/右方向标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米 | 套 | 9 | 72.53 | 652.77 |
| 2481 | 030413002033 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装 | 套 | 8 | 72.53 | 580.24 |
| 2482 | 030413002034 | 装饰灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8m | 套 | 2 | 89.96 | 179.92 |
| 本页小计 | | | | | | | 5384.42 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 313 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2483 | 030413002035 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向方向标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米 | 套 | 4 | 90 | 360 |
| 2484 | 030405015004 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.具体详见图纸 | 台 | 1 | 193.71 | 193.71 |
| 2485 | 030413001008 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:18W　光通量不小于1500lm<br>3.安装方式:吸顶/嵌入安装 | 套 | 6 | 71.85 | 431.1 |
| 2486 | 030413001009 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:22W　光通量不小于2000lm<br>3.安装方式:吸顶/嵌入安装 | 套 | 31 | 81.09 | 2513.79 |
| 2487 | 030413003012 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯<br>2.规格：LED:1X18W　光通量不小于1800lm<br>3.安装方式:壁装≥2.6m | 套 | 5 | 68.73 | 343.65 |
| 2488 | 030413002036 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:12W<br>3.安装方式:吸顶/嵌入安装 | 套 | 20 | 162.81 | 3256.2 |
| 2489 | 030413002037 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:26W<br>3.安装方式:吸顶/嵌入安装 | 套 | 41 | 152.05 | 6234.05 |
| 2490 | 030413001010 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.规格：1X10W　光通量8001m<br>3.安装方式:门上0.2米安装 | 套 | 5 | 13.39 | 66.95 |
| 2491 | 030413001011 | 普通灯具 | 1.名称:LED防水射灯<br>2.规格：7W | 套 | 164 | 52.14 | 8550.96 |
| 2492 | 030413002038 | 装饰灯 | 1.名称:LED条形灯<br>2.规格：42W 4000K 1785*185 1800MM长*200MM宽 | 套 | 21 | 68.04 | 1428.84 |
| 本页小计 | | | | | | | 23379.25 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 314 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2493 | 030413002039 | 装饰灯 | 1.名称:LED条形灯<br>2.规格：42W 4000K 2385*185 2400MM长*200MM宽 | 套 | 2 | 75.49 | 150.98 |
| 2494 | 030413013011 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 1 | 18.72 | 18.72 |
| 2495 | 030413013012 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 18 | 22.67 | 408.06 |
| 2496 | 030413013013 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 8 | 28.26 | 226.08 |
| 2497 | 030413013014 | 照明开关、按钮 | 1.名称:四联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 5 | 31.53 | 157.65 |
| 2498 | 030413013015 | 照明开关、按钮 | 1.名称:声光/红外线控制延时开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 6 | 25.75 | 154.5 |
| 2499 | 030412006018 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 416 | 8.97 | 3731.52 |
| 2500 | 030412006019 | 接线盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 176 | 8.76 | 1541.76 |
| 2501 | 030412006020 | 接线盒 | 1.名称:蹲便器/小便器感应器接线盒<br>2.具体详见图纸 | 个 | 30 | 8.97 | 269.1 |
| 2502 | 030413002040 | 装饰灯 | 1.名称:远程面光灯<br>2.具体详见图纸 | 套 | 10 | 687.81 | 6878.1 |
| 2503 | 030413002041 | 装饰灯 | 1.名称:LED三基色灯<br>2.具体详见图纸 | 套 | 14 | 457.01 | 6398.14 |
| 2504 | 030413002042 | 装饰灯 | 1.名称:350W三合一图案灯<br>2.具体详见图纸 | 套 | 6 | 2289.15 | 13734.9 |
| | | 防雷 | | | | | 28294.57 |
| 2505 | 030410005002 | 接闪带 | 1.屋面四周明敷Φ12热镀锌圆钢作接闪带 | m | 157.31 | 48.89 | 7690.89 |
| 2506 | 030410005003 | 接闪带 | 1.屋面板内暗敷25X4 热镀锌扁钢作接闪带 | m | 430.55 | 13.21 | 5687.57 |
| 2507 | 030410003003 | 引下线 | 1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接) | m | 209.48 | 20.15 | 4221.02 |
| 本页小计 | | | | | | | 51268.99 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 315 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2508 | 030410001005 | 接地极 | 1.测试卡设置位置(室外地坪上0.5m处) | 根 | 4 | 114.69 | 458.76 |
| 2509 | 030410007007 | 等电位端子箱、测试板 | 1.局部等电位端子箱 | 台 | 8 | 79.66 | 637.28 |
| 2510 | 030410007008 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位端子箱 | 台 | 1 | 115.44 | 115.44 |
| 2511 | 030410001006 | 接地极 | 1.外甩钢筋处(室外地坪下0.8~1m处)由防雷引下线焊出一根或-40mmx5mm不锈钢导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m | 根 | 4 | 114.69 | 458.76 |
| 2512 | 030410006002 | 接闪杆 | 1.接闪杆:Φ20热镀锌圆钢,L=0.6m | 根 | 4 | 30.29 | 121.16 |
| 2513 | 030410004003 | 均压环 | 1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨<br>接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米) | m | 511.88 | 8.38 | 4289.55 |
| 2514 | 030410004004 | 均压环 | 1.用Φ10圆钢将横梁和纵梁主筋与柱主筋连接 | m | 68.41 | 8.38 | 573.28 |
| 2515 | 030416027003 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 1743.7 | 1743.7 |
| 2516 | 030416027004 | 接地装置 | 1.桩承台接地线安装 | 组 | 12 | 191.43 | 2297.16 |
| | | 电梯 | | | | | 167304.49 |
| 2517 | 030107002002 | 直流电梯 | 1.名称:乘客电梯(无障电梯)<br>2.型号:2800X2700 | 部 | 1 | 167304.49 | 167304.49 |
| | | 暖通工程 | | | | | 420955.55 |
| 本页小计 | | | | | | | 177999.58 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 316 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2518 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联室外机CH-01<br>2.型号及规格:制冷量:163kW,<br>制热量:183kW<br>制冷功率:47.2kW,380V/50Hz<br>制冷剂:R410A<br>接管尺寸:Φ19.05/41.3<br>噪声:70dB(A)<br>净重:1095kg<br>配电功率:75.1kW,380V/50Hz<br>IPLV(C)=8.40<br>APF=4.5<br>3.含减震底座制安 | 台 | 1 | 81360.29 | 81360.29 |
| 2519 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联室外机CH-02<br>2.型号及规格:制冷量:145kW,<br>制热量:162kW<br>制冷功率:41.3kW,380V/50Hz<br>制冷剂:R410A<br>接管尺寸:Φ19.05/38.1<br>噪声:69dB(A)<br>净重:990kg<br>配电功率:68.7kW,380V/50Hz<br>IPLV(C)=8.40<br>APF=4.5<br>3.含减震底座制安 | 台 | 1 | 73128.82 | 73128.82 |
| 本页小计 | | | | | | | 154489.11 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 317 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2520 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联风管式室内机N5.0<br>2.型号及规格:制冷量:5kW,<br>制热量5.6kW<br>风量:800m3/h,<br>静压:30Pa<br>功率:80W/220V,<br>噪声:31dB(A)<br>气/液管:Φ15.9/9.52mm<br>重量:24.5kg,<br>制冷剂:R410A<br>夏季进风参数:DB=27° C,WB=19° C<br>带冷凝水泵<br>3.含减震底座制安 | 台 | 3 | 2526.5 | 7579.5 |
| 2521 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联风管式室内机N14.0<br>2.型号及规格:制冷量:14kW,<br>制热量16kW<br>风量:1900m3/h,<br>静压:30Pa<br>功率:400W/220V,<br>噪声:40dB(A)<br>气/液管:Φ15.9/9.52mm<br>重量:58kg,<br>制冷剂:R410A<br>夏季进风参数:DB=27° C,WB=19° C<br>带冷凝水泵<br>3.含减震底座制安 | 台 | 10 | 4317.96 | 43179.6 |
| 本页小计 | | | | | | | 50759.1 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 318 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2522 | 030701003010 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联四面出风天花机VD-12.5(kw)<br>2.型号及规格:制冷量:12.5kW,制热量14kW<br>风量:1600m3/h<br>静压:0Pa<br>功率:180W/220V,噪声40dB(A)气/液管：Φ15.9/9.52mm<br>重量:45kg<br>制冷剂:R410A<br>夏季进风参数:DB=27℃,WB=19℃带冷凝水泵<br>3.含减震底座制安 | 台 | 1 | 4159.34 | 4159.34 |
| 2523 | 030701003011 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联四面出风天花机VD-14.0(kw)<br>2.型号及规格:制冷量:14kW,制热量16kW<br>风量:1800m3/h<br>静压:0Pa<br>功率:180W/220V,噪声40dB(A)气/液管：Φ15.9/9.52mm<br>重量:45kg<br>制冷剂:R410A<br>夏季进风参数:DB=27℃,WB=19℃带冷凝水泵<br>3.含减震底座制安 | 台 | 10 | 4371.07 | 43710.7 |
| 2524 | 030108001027 | 风机 | 1.名称:全热新风换气机组XFHQ-30D<br>2.型号及规格:新风量:3000m3/h,<br>静压:300Pa<br>功率:2.8kW,380V/50Hz<br>全热回收率:60%<br>噪声:50dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws=0.2<br>3.含减震底座制安 | 台 | 3 | 6969.45 | 20908.35 |
| 本页小计 | | | | | | | 68778.39 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 319 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2525 | 030108001028 | 风机 | 1.名称:静音型管道式离心排风机P-2-01<br>2.型号及规格:风量:2500m3/h,<br>余压:300Pa<br>功率:550W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安 | 台 | 1 | 1610.51 | 1610.51 |
| 2526 | 030108001029 | 风机 | 1.名称:静音型管道式离心排风机P-2-02<br>2.型号及规格:风量:2500m3/h,<br>余压:300Pa<br>功率:550W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安 | 台 | 1 | 1610.51 | 1610.51 |
| 2527 | 030405015005 | 风扇 | 1.名称:天花式排气扇TP2.0<br>2.型号及规格:风量:200m3/h,<br>余压:120Pa<br>功率:40W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>接管尺寸Φ120 | 台 | 6 | 120.41 | 722.46 |
| 2528 | 031301005019 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:设备支吊架制作安装<br>2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 420 | 19.39 | 8143.8 |
| 2529 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:圆形<br>4.规格:≤320<br>5.板材厚度:0.5mm | m2 | 4.57 | 176.59 | 807.02 |
| 2530 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤320<br>5.板材厚度:0.5mm | m2 | 17.91 | 163.3 | 2924.7 |
| 本页小计 | | | | | | | 15819 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 320 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2531 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤450<br>5.板材厚度:0.6mm | m2 | 12.47 | 129.22 | 1611.37 |
| 2532 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1000<br>5.板材厚度:0.75mm | m2 | 38.21 | 111.04 | 4242.84 |
| 2533 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1250<br>5.板材厚度:1.0mm | m2 | 15.36 | 134.58 | 2067.15 |
| 2534 | 030702001020 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤2000<br>5.板材厚度:1.0mm | m2 | 9.31 | 148.05 | 1378.35 |
| 2535 | 030702001021 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤320<br>5.板材厚度:0.75mm | m2 | 17.55 | 173.55 | 3045.8 |
| 2536 | 030702001022 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1000<br>5.板材厚度:1.0mm | m2 | 234.51 | 121.29 | 28443.72 |
| 2537 | 030702001023 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤2000<br>5.板材厚度:1.5mm | m2 | 1.95 | 168.59 | 328.75 |
| 2538 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.名称:管道绝热<br>2.规格:30mm<br>3.不燃A级带铝箔面离心玻璃棉，密度为≥45kg/m3<br>导热系数≤0.0376W/m.K(≥20℃时) | m3 | 1.4 | 928.29 | 1299.61 |
| 本页小计 | | | | | | | 42417.59 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 321 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2539 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.名称:管道绝热<br>2.规格:40mm<br>3.不燃A级带铝箔面离心玻璃棉，密度为≥45kg/m3 导热系数≤0.0376W/m.K(≥20℃时) | m3 | 14.85 | 928.29 | 13785.11 |
| 2540 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接头 | m2 | 6 | 381.82 | 2290.92 |
| 2541 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支架刷漆<br>2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 1469.37 | 2.21 | 3247.31 |
| 2542 | 031001005005 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ9.52<br>3.含管道保温管壳 | m | 99.67 | 31.78 | 3167.51 |
| 2543 | 031001005006 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ12.7<br>3.含管道保温管壳 | m | 20.23 | 42.1 | 851.68 |
| 2544 | 031001005007 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ15.9<br>3.含管道保温管壳 | m | 130.65 | 51.52 | 6731.09 |
| 2545 | 031001005008 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ19.05<br>3.含管道保温管壳 | m | 60.4 | 62.66 | 3784.66 |
| 2546 | 031001005009 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ22.2<br>3.含管道保温管壳 | m | 4.41 | 72.41 | 319.33 |
| 2547 | 031001005010 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ25.4<br>3.含管道保温管壳 | m | 20.03 | 83.67 | 1675.91 |
| 2548 | 031001005011 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ28.6<br>3.含管道保温管壳 | m | 44.44 | 92.98 | 4132.03 |
| 2549 | 031001005012 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ31.8<br>3.含管道保温管壳 | m | 27.24 | 128.92 | 3511.78 |
| 2550 | 031001005013 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ41.3<br>3.含管道保温管壳 | m | 24.1 | 180.03 | 4338.72 |
| 2551 | 031301005020 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 241.67 | 29.31 | 7083.35 |
| 本页小计 | | | | | | | 54919.4 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 322 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2552 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1.名称:管道绝热<br>2.规格:28mm<br>3.不燃A级带铝箔面离心玻璃棉，密度为≥45kg/m3<br>导热系数≤0.0376W/m.K(≥20℃时) | m3 | 1.1 | 928.29 | 1021.12 |
| 2553 | 010803002003 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:固定挡烟垂壁<br>2.材质:无机纤维织物 | m2 | 4.5 | 159.69 | 718.61 |
| 2554 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶带不锈钢防虫网<br>2.规格:Φ120 | 个 | 6 | 51.4 | 308.4 |
| 2555 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:旋流风口<br>2.规格:Φ400 | 个 | 4 | 141.2 | 564.8 |
| 2556 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:200*200 | 个 | 20 | 51.4 | 1028 |
| 2557 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:百叶风口<br>2.规格:600*200 | 个 | 1 | 92.25 | 92.25 |
| 2558 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:百叶风口<br>2.规格:630*320 | 个 | 1 | 143.71 | 143.71 |
| 2559 | 030703011025 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶排风口<br>2.规格:800*600 | 个 | 1 | 241.88 | 241.88 |
| 2560 | 030703011026 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:百叶风口<br>2.规格:700*200 | 个 | 2 | 155.09 | 310.18 |
| 2561 | 030703011027 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:条形送风口<br>2.规格:1500*200 | 个 | 2 | 252.7 | 505.4 |
| 2562 | 030703011028 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.规格:10000*150 | 个 | 4 | 1168.49 | 4673.96 |
| 2563 | 030703011029 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器<br>2.规格:400*400 | 个 | 3 | 89.21 | 267.63 |
| 2564 | 030703011030 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器<br>2.规格:500*200 | 个 | 1 | 73.53 | 73.53 |
| 2565 | 030703011031 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器<br>2.规格:630*320 | 个 | 1 | 100.07 | 100.07 |
| 2566 | 030703011032 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器<br>2.规格:700*200 | 个 | 2 | 163.68 | 327.36 |
| 2567 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:Φ120 | 个 | 6 | 193.16 | 1158.96 |
| 2568 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:630*320 | 个 | 5 | 275.81 | 1379.05 |
| 本页小计 | | | | | | | 12914.91 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 323 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2569 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀<br>2.规格:160*160 | 个 | 2 | 176.19 | 352.38 |
| 2570 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀<br>2.规格:200*200 | 个 | 1 | 176.19 | 176.19 |
| 2571 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀<br>2.规格:630*320 | 个 | 8 | 281.85 | 2254.8 |
| 2572 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:160*160 | 个 | 1 | 143.16 | 143.16 |
| 2573 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:200*200 | 个 | 1 | 193.16 | 193.16 |
| 2574 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:630*320 | 个 | 6 | 349.62 | 2097.72 |
| 2575 | 030703021003 | 静压箱 | 1.名称:静压箱<br>2.规格:500*200*1250 | 个 | 1 | 533.45 | 533.45 |
| 2576 | 030703021004 | 静压箱 | 1.名称:静压箱<br>2.规格:1600*400*500 | 个 | 1 | 832.38 | 832.38 |
| 2577 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:消声器<br>2.规格:630*320,L=1000mm | 个 | 6 | 1095.52 | 6573.12 |
| 2578 | 031301004036 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KT-FJ-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 2 | 417.43 | 834.86 |
| 2579 | 030704002004 | 通风气密性试验 | 1.系统名称:风管漏光试验 | 项 | 1 | 3430.46 | 3430.46 |
| 2580 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | 3436.37 | 3436.37 |
| | | 消防工程 | | | | | 146039.49 |
| | | 消防电工程 | | | | | 16635.87 |
| | | 火灾自动报警系统 | | | | | 13960.96 |
| 2581 | 030412004060 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 387.36 | 4.76 | 1843.83 |
| 本页小计 | | | | | | | 22701.88 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 324 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2582 | 030412001058 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:明敷 | m | 379.46 | 19.65 | 7456.39 |
| 2583 | 030904007011 | 消防模块 | 1.名称:隔离模块<br>2.规格:两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 | 个 | 2 | 254.91 | 509.82 |
| 2584 | 030904007012 | 消防模块 | 1.名称:输入模块<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 | 个 | 5 | 254.91 | 1274.55 |
| 2585 | 030904003009 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构 | 个 | 4 | 111.08 | 444.32 |
| 2586 | 030904003010 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构;专用钥匙进行复位 | 个 | 12 | 111.55 | 1338.6 |
| 2587 | 030904004003 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:Φ100mm×46mm厚(含底座);可通过编码设置两种不同的警报声或单独声、单独光等状态 | 个 | 4 | 134.41 | 537.64 |
| 2588 | 030904008006 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:接线端子箱<br>2.规格:具体详见图纸 | 台 | 2 | 147.84 | 295.68 |
| 2589 | 030412006021 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 29 | 8.97 | 260.13 |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | 1340.32 |
| 2590 | 030412004061 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 77.29 | 6.1 | 471.47 |
| 本页小计 | | | | | | | 12588.6 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 325 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2591 | 030412001059 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 72.89 | 11.92 | 868.85 |
| | | 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 | | | | | 1334.59 |
| 2592 | 030412004062 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5 | m | 77.45 | 7.13 | 552.22 |
| 2593 | 030412001060 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 73.05 | 10.71 | 782.37 |
| | | 消防水工程 | | | | | 129403.62 |
| 2594 | 030901002010 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 | m | 270.45 | 125.44 | 33925.25 |
| 2595 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 | m | 89.81 | 55.11 | 4949.43 |
| 2596 | 031002001060 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN150 | 个 | 11 | 1119.1 | 12310.1 |
| 2597 | 031002001061 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀<br>2.规格:DN20 | 个 | 1 | 63.53 | 63.53 |
| 本页小计 | | | | | | | 53451.75 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 326 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2598 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.名称:单出口室内消火栓<br>2.箱体内配SN65消火栓一个,Φ65衬胶水龙带一条,长25m,Φ19mm直流喷枪一支;D25mm L30m 消防自救卷盘一个,配喷嘴口径为Φ9;消防指示灯一个;消防按钮一个(将信号传至消防控制中心,由消防控制中心启泵)。 | 套 | 12 | 2653.81 | 31845.72 |
| 2599 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.屋面试验消火栓带压力表<br>2.具体详见图纸 | 套 | 1 | 150.56 | 150.56 |
| 2600 | 030910002005 | 灭火器箱 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC5-2A<br>每处设置两具 | 个 | 56 | 317.85 | 17799.6 |
| 2601 | 031301004037 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-150-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 1 | 253.34 | 253.34 |
| 2602 | 031301004038 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-150-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 4 | 361.04 | 1444.16 |
| 2603 | 031301004039 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-65-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 2 | 238.3 | 476.6 |
| 2604 | 031301005021 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 829.85 | 27.87 | 23127.92 |
| 2605 | 031301003053 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内 | 个 | 1 | 288.41 | 288.41 |
| 2606 | 030909001003 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 12 | 230.75 | 2769 |
| 本页小计 | | | | | | | 78155.31 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 327 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 智能化工程 | | | | | 217122.12 |
| | | 电子巡更系统 | | | | | 310.36 |
| 2607 | 030506009004 | 巡更设备 | 1.名称:电子巡更信息钮 | 套 | 4 | 28.81 | 115.24 |
| 2608 | 030506020009 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 电子巡更系统 | 系统 | 4 | 48.78 | 195.12 |
| | | 计算机网络系统 | | | | | 2620.76 |
| 2609 | 030502003014 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 379.9 | 4.34 | 1648.77 |
| 2610 | 030412001061 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 92.16 | 10.19 | 939.11 |
| 2611 | 030502005005 | 光缆 | 1.名称:24芯单模带铠装光缆 | m | 4.42 | 7.44 | 32.88 |
| | | 入侵报警系统 | | | | | 1712.38 |
| 2612 | 030904008007 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:报警模块箱<br>2.含单防区模块*1、DC12V电源适配器、后备8消声蓄电池等 | 台 | 1 | 458.01 | 458.01 |
| 2613 | 030413002043 | 装饰灯 | 1.名称:无障碍门口灯<br>2.安装方式：门上方200mm暗装 | 套 | 1 | 72.53 | 72.53 |
| 2614 | 030904003011 | 按钮 | 1.名称:无障碍卫生间紧急按钮 | 个 | 1 | 181.46 | 181.46 |
| 2615 | 030412004063 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.0<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 58.63 | 5.19 | 304.29 |
| 2616 | 030412004064 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV4*1.0<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 15.91 | 9.4 | 149.55 |
| 2617 | 030412001062 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 42.68 | 10.19 | 434.91 |
| 2618 | 030506020010 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 入侵报警系统 每1个点 | 系统 | 1 | 111.63 | 111.63 |
| | | 视频监控系统 | | | | | 61987.48 |
| 本页小计 | | | | | | | 4643.5 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 328 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2619 | 030502003015 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1153.33 | 4.34 | 5005.45 |
| 2620 | 030412001063 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 375.96 | 10.19 | 3831.03 |
| 2621 | 030506010009 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球型彩色摄像机<br>2.含所有配件 | 台 | 16 | 567.72 | 9083.52 |
| 2622 | 030506010010 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机<br>2.含所有配件 | 台 | 14 | 932.67 | 13057.38 |
| 2623 | 030506010011 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯摄像机（含无线网桥）<br>2.电梯轿厢内吸顶安装，电梯随行专用电缆<br>3.含所有配件 | 台 | 1 | 467.97 | 467.97 |
| 2624 | 030506020011 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门 | 系统 | 31 | 985.23 | 30542.13 |
| | | 校园广播系统 | | | | | 15401.25 |
| 2625 | 030412004065 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.5<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 229.86 | 6.75 | 1551.56 |
| 2626 | 030502003016 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 155.34 | 4.34 | 674.18 |
| 2627 | 030412001064 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 385.2 | 10.19 | 3925.19 |
| 2628 | 030505004006 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络终端功放(不少于180W) | 台 | 1 | 1372.06 | 1372.06 |
| 2629 | 030505004007 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络终端功放(不少于60W) | 台 | 1 | 1282.5 | 1282.5 |
| 2630 | 030505005009 | 扬声器 | 1.名称:室内壁挂扬声器(10W)<br>2.安装方式：壁装,距地2.3~2.6米 | 台 | 10 | 467.56 | 4675.6 |
| 2631 | 030505005010 | 扬声器 | 1.名称:室内吸顶扬声器(10W)<br>2.安装方式：吸顶 | 台 | 4 | 480.04 | 1920.16 |
| | | 综合布线系统 | | | | | 32492.79 |
| 本页小计 | | | | | | | 77388.73 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 329 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2632 | 030501005011 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:42U弱电机柜<br>2.规格：600*500*300<br>3.安装方式：落地安装<br>4.含8孔位PDU插座、24口光缆交接箱/光纤连接盘(含理线架)、24口模块化光纤配线架(含理线架)*2、无源汇聚设备16口*3、光配等 | 台 | 1 | 3489.61 | 3489.61 |
| 2633 | 030502001005 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:RD-2弱电信息箱2(内含8口交换机)<br>2.规格:600MM*500MM*3000MM<br>3.安装方式：信息箱嵌墙暗装 | 台 | 1 | 1994.75 | 1994.75 |
| 2634 | 030502001006 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:RD-3弱电信息箱3(内含4口+8口交换机)<br>2.规格:600MM*500MM*300MM<br>3.安装方式：信息箱嵌墙暗装 | 台 | 2 | 2586.89 | 5173.78 |
| 2635 | 030501015008 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机 | 台 | 2 | 3208.69 | 6417.38 |
| 2636 | 030502007006 | 跳线、跳纤 | 1.名称:双芯光纤跳线 | 条 | 29 | 60.48 | 1753.92 |
| 2637 | 030501005012 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:UPS配电箱<br>2.安装方式：距地1.5m安装 | 台 | 1 | 2756.76 | 2756.76 |
| 2638 | 030502010010 | 信息、网络插座 | 1.名称:WIFI接入点<br>2.安装方式：吸顶安装 | 个 | 7 | 62.17 | 435.19 |
| 2639 | 030502010011 | 信息、网络插座 | 1.名称:高密WIFI接入点<br>2.安装方式：吸顶安装 | 个 | 4 | 62.17 | 248.68 |
| 2640 | 030502010012 | 信息、网络插座 | 1.名称:单口数据插座<br>2.安装方式：距地0.3米/暗装 | 个 | 14 | 17.24 | 241.36 |
| 2641 | 030502010013 | 信息、网络插座 | 1.名称:双口语音+数据插座<br>2.安装方式：距地0.3米/暗装 | 个 | 4 | 30.5 | 122 |
| 2642 | 030504005002 | 电视插座 | 1.名称:网络电视插座<br>2.安装方式：距地0.3/1.2/1.7米/暗装 | 个 | 1 | 25.74 | 25.74 |
| 本页小计 | | | | | | | 22659.17 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 330 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2643 | 030502010014 | 信息、网络插座 | 1.名称:双口语音+数据地插<br>2.安装方式：地面暗装,防护等级IP67 | 个 | 1 | 30.5 | 30.5 |
| 2644 | 030502003017 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 302.72 | 4.34 | 1313.8 |
| 2645 | 030412001065 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 244.31 | 10.19 | 2489.52 |
| 2646 | 030502005006 | 光缆 | 1.名称:2芯皮线光缆 | m | 246.98 | 3.2 | 790.34 |
| 2647 | 030412002021 | 线槽 | 1.名称:水平桥架<br>2.规格:100X75 | m | 76.87 | 54.07 | 4156.36 |
| 2648 | 031301003054 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管<br>2.材质:SC<br>3.规格:穿管管径DN80 | 个 | 6 | 79.77 | 478.62 |
| 2649 | 031301005022 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 20.15 | 28.51 | 574.48 |
| | | 移动通信室内信号覆盖 | | | | | 24095.5 |
| 2650 | 031102002005 | 室内天线 | 1.名称:室内全向吸顶天线（单极化）<br>2.宽频室内天线-全向单极化吸顶天线-低频2dBi/高频5dBi | 副 | 29 | 267.66 | 7762.14 |
| 2651 | 031102002006 | 室内天线 | 1.名称:对数周期天线（单极化）<br>2.宽频室内天线-9/10dBi单极化室内定向对数周期天线 | 副 | 1 | 271.4 | 271.4 |
| 2652 | 031102028003 | 分路系统 | 1.名称:合路器POI<br>2.普通型-N头-三频-(电信、移动、联通）全频段 | 套 | 1 | 1522.66 | 1522.66 |
| 2653 | 031103026003 | 配线箱 | 1.名称:室分光缆分纤箱<br>2.500mm×400mm×120mm（高×宽×深） | 套 | 1 | 815.38 | 815.38 |
| 2654 | 031102006017 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:二功分器<br>2.普通型-N型头 | 个 | 9 | 499.67 | 4497.03 |
| 本页小计 | | | | | | | 24702.23 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 331 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2655 | 031102006018 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.5dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 3 | 91.18 | 273.54 |
| 2656 | 031102006019 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.6dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 6 | 91.18 | 547.08 |
| 2657 | 031102006020 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.7dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 5 | 91.18 | 455.9 |
| 2658 | 031102006021 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.10dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 2 | 91.18 | 182.36 |
| 2659 | 031102006022 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.12dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 3 | 91.18 | 273.54 |
| 2660 | 031102005003 | 移动通信馈线 | 1.名称:1/2馈线 | m | 248.06 | 8.73 | 2165.56 |
| 2661 | 031103008003 | 光缆 | 1.名称:室内24芯单模光缆 | m | 4.42 | 7.31 | 32.31 |
| 2662 | 030502007007 | 跳线、跳纤 | 1.名称:跳线 | 条 | 1 | 43.78 | 43.78 |
| 2663 | 030412001066 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:KBG25<br>3.敷设方式:明敷 | m | 256.11 | 20.51 | 5252.82 |
| | | 图书馆报告厅会议系统 | | | | | 53473.65 |
| 2664 | 030412001067 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG25<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 446.04 | 14.34 | 6396.21 |
| 2665 | 030409002011 | 控制电缆 | 1.型号:控制电缆<br>2.规格:EVJV2*2.5<br>3.敷设方式:电缆敷设 | m | 475.16 | 13.87 | 6590.47 |
| 2666 | 030409002012 | 控制电缆 | 1.型号:控制电缆<br>2.规格:RGYJV2*0.37<br>3.敷设方式:电缆敷设 | m | 121.41 | 16.23 | 1970.48 |
| 2667 | 030409002013 | 控制电缆 | 1.型号:控制电缆<br>2.规格:VGA<br>3.敷设方式:电缆敷设 | m | 24.6 | 6.96 | 171.22 |
| 2668 | 030412004066 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV3*2.5<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 167.92 | 13.2 | 2216.54 |
| 2669 | 030502003018 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 167.92 | 4.34 | 728.77 |
| 2670 | 030412004067 | 配线 | 1.名称:视频专用线路HDMI | m | 95.96 | 13.05 | 1252.28 |
| 本页小计 | | | | | | | 28552.86 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 332 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2671 | 030502010015 | 信息、网络插座 | 1.双孔网络地插 | 个 | 1 | 31.79 | 31.79 |
| 2672 | 030502010016 | 信息、网络插座 | 1.多媒体信息地插 | 个 | 2 | 51.18 | 102.36 |
| 2673 | 030502010017 | 信息、网络插座 | 1.话筒地插 | 个 | 1 | 37.71 | 37.71 |
| 2674 | 030502010018 | 信息、网络插座 | 1.音响地插 | 个 | 6 | 15.34 | 92.04 |
| 2675 | 030505005011 | 扬声器 | 1.补声音响 | 台 | 4 | 1513.54 | 6054.16 |
| 2676 | 030505005012 | 扬声器 | 1.低频音响 | 台 | 2 | 1835.98 | 3671.96 |
| 2677 | 030505005013 | 扬声器 | 1.返听音响 | 台 | 4 | 611.15 | 2444.6 |
| 2678 | 030505005014 | 扬声器 | 1.线阵次低频音响 | 台 | 2 | 4001.71 | 8003.42 |
| 2679 | 030506010012 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清会议摄像机<br>2.含所有配件 | 台 | 3 | 3001.8 | 9005.4 |
| 2680 | 030607003001 | 扩音设备 | 1.会议专用话筒 | 台 | 6 | 748.95 | 4493.7 |
| 2681 | 030506020012 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 3 | 70.18 | 210.54 |
| | | 图书馆报告厅舞台灯光系统 | | | | | 23699.18 |
| 2682 | 030412004068 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVVP2*0.5<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 61.22 | 5 | 306.1 |
| 2683 | 030412004069 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:ZR-RVV2*2.5<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 78.2 | 9.69 | 757.76 |
| 2684 | 030412001068 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 139.42 | 10.19 | 1420.69 |
| 2685 | 030413009001 | 霓虹灯控制变压器、控制器 | 1.1024金刚控制台 | 台 | 1 | 3146.25 | 3146.25 |
| 2686 | 030505004008 | 功率放大器 | 1.信号放大器 | 台 | 1 | 17722.25 | 17722.25 |
| 2687 | 030505006004 | 电源 | 1.电源直通箱 | 台 | 1 | 346.13 | 346.13 |
| 本页小计 | | | | | | | 57846.86 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 333 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 多方通话及监控 | | | | | 1328.77 |
| 2688 | 030412001069 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 38 | 8.33 | 316.54 |
| 2689 | 030412004070 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:ZR-RVVP-4×1.0<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 38 | 10.75 | 408.5 |
| 2690 | 030502002002 | 电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式：距地0.3米/暗装 | 个 | 3 | 21.86 | 65.58 |
| 2691 | 030506010013 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯摄像机（含无线网桥）<br>2.电梯轿厢内吸顶安装，电梯随行专用电缆 | 台 | 1 | 467.97 | 467.97 |
| 2692 | 030506020013 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 1 | 70.18 | 70.18 |
| | | 体育馆-安装 | | | | | 776211.98 |
| | | 给排水工程 | | | | | 181369.04 |
| 2693 | 031001007025 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管dn100<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 25.5 | 96.95 | 2472.23 |
| 2694 | 031001007026 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de110<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 9.46 | 148.74 | 1407.08 |
| 2695 | 031001007027 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de75<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 7.05 | 106.27 | 749.2 |
| 本页小计 | | | | | | | 5957.28 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 334 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2696 | 031001007028 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de63<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 3.2 | 91.5 | 292.8 |
| 2697 | 031001007029 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de50<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 16.04 | 79.07 | 1268.28 |
| 2698 | 031001008046 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de75<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 4.29 | 64.3 | 275.85 |
| 2699 | 031001008047 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de63<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 76.32 | 57.65 | 4399.85 |
| 2700 | 031001008048 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de50<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 58.39 | 48.72 | 2844.76 |
| 2701 | 031001008049 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de40<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 47.52 | 38.76 | 1841.88 |
| 本页小计 | | | | | | | 10923.42 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 335 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2702 | 031001008050 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de32<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 78.69 | 31.76 | 2499.19 |
| 2703 | 031001008051 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de25<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 82.48 | 25.2 | 2078.5 |
| 2704 | 031001008052 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de20<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 120.29 | 22.02 | 2648.79 |
| 2705 | 031001008053 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质规格:PPR热水管de63<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 53.41 | 60.48 | 3230.24 |
| 2706 | 031001008054 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质规格:PPR热水管de40<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 20.65 | 40.98 | 846.24 |
| 2707 | 031001008055 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质规格:PPR热水管de25<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 18.44 | 27.03 | 498.43 |
| 本页小计 | | | | | | | 11801.39 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 336 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2708 | 031001008056 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质规格:PPR热水管de20<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 15.43 | 23.67 | 365.23 |
| 2709 | 031001008057 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de110<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 96.91 | 54.55 | 5286.44 |
| 2710 | 031001008058 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de75<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 9.85 | 40.15 | 395.48 |
| 2711 | 031001008059 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de50<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 0.2 | 26.67 | 5.33 |
| 2712 | 031001008060 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 281.97 | 53.17 | 14992.34 |
| 2713 | 031001008061 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 196.64 | 53.17 | 10455.35 |
| 本页小计 | | | | | | | 31500.17 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 337 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2714 | 031001008062 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de160<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 10.58 | 81.77 | 865.13 |
| 2715 | 031001008063 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:通气<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 30.51 | 53.17 | 1622.22 |
| 2716 | 031001008064 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de32<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 37.6 | 17.2 | 646.72 |
| 2717 | 031001008065 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de50<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 51.72 | 23.34 | 1207.14 |
| 2718 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.保温材料采用BI级橡塑保温棉:保温厚度30mm<br>2.部位:热水管道 | m3 | 0.68 | 1527.07 | 1038.41 |
| 2719 | 031002011002 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de110<br>3.含闸阀1、水表1、止回阀1、Y型过滤器1 | 组 | 2 | 2440.01 | 4880.02 |
| 2720 | 031002011003 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de50<br>3.含截止阀1、水表1、止回阀1、Y型过滤器1 | 组 | 1 | 532.27 | 532.27 |
| 本页小计 | | | | | | | 10791.91 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 338 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2721 | 031002011004 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de63<br>3.含截止阀1、水表1、倒流防止器1、Y型过滤器1 | 组 | 1 | 992.21 | 992.21 |
| 2722 | 031002001062 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:dn50 | 个 | 6 | 232.77 | 1396.62 |
| 2723 | 031002001063 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:de110 | 个 | 1 | 636.86 | 636.86 |
| 2724 | 031002001064 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:de75 | 个 | 1 | 467.72 | 467.72 |
| 2725 | 031002001065 | 金属阀门 | 1.名称:可调式减压阀<br>2.规格:de75 | 个 | 1 | 1069.87 | 1069.87 |
| 2726 | 031002001066 | 金属阀门 | 1.名称:丝口全铜截止阀<br>2.规格:DE63 | 个 | 2 | 135.82 | 271.64 |
| 2727 | 031002001067 | 金属阀门 | 1.名称:丝口全铜截止阀<br>2.规格:DE50 | 个 | 8 | 125.78 | 1006.24 |
| 2728 | 031002001068 | 金属阀门 | 1.名称:丝口全铜截止阀<br>2.规格:DE25 | 个 | 2 | 43.64 | 87.28 |
| 2729 | 031002001069 | 金属阀门 | 1.名称:球墨铸铁阀体弹性座封软密闭闸阀<br>2.规格:DE110 | 个 | 2 | 1006.48 | 2012.96 |
| 2730 | 031002001070 | 金属阀门 | 1.名称:多功能水泵控制阀<br>2.规格:DE50 | 个 | 6 | 479.61 | 2877.66 |
| 2731 | 031002006006 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格:DE63 | 组 | 2 | 207.23 | 414.46 |
| 2732 | 031002006007 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格:DE50 | 组 | 2 | 156.52 | 313.04 |
| 2733 | 031002006008 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格:DE25 | 组 | 2 | 44.45 | 88.9 |
| 2734 | 031002001071 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:de63 | 个 | 1 | 135.82 | 135.82 |
| 2735 | 031002001072 | 金属阀门 | 1.名称:可调式减压阀<br>2.规格:de63 | 个 | 1 | 650.32 | 650.32 |
| 2736 | 031002001073 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀<br>2.规格:DN20 | 个 | 1 | 63.53 | 63.53 |
| 2737 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.名称:成套淋浴器<br>2.其他:详见图纸 | 套 | 12 | 380.93 | 4571.16 |
| 2738 | 031003014018 | 给、排水附件 | 1.名称:雨水斗<br>2.规格:d110 | 个 | 12 | 71.57 | 858.84 |
| 本页小计 | | | | | | | 17915.13 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 339 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2739 | 031003014019 | 给、排水附件 | 1.名称:通气帽<br>2.规格:d110 | 个 | 5 | 10 | 50 |
| 2740 | 031003014020 | 给、排水附件 | 1.名称:水封地漏<br>2.规格:de110 | 个 | 14 | 49.48 | 692.72 |
| 2741 | 031003003004 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆台下式<br>2.含所有配件安装 | 组 | 12 | 366.53 | 4398.36 |
| 2742 | 031003006005 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器自闭阀<br>2.含所有配件安装 | 组 | 2 | 823.71 | 1647.42 |
| 2743 | 031003006006 | 大便器 | 1.名称:脚踏式延时自闭大便器<br>2.含所有配件安装 | 组 | 13 | 365.54 | 4752.02 |
| 2744 | 031003007003 | 小便器 | 1.名称:感应式挂斗式小便器<br>2.含所有配件安装 | 组 | 6 | 358.99 | 2153.94 |
| 2745 | 031003008003 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖把池<br>2.材质:成品不锈钢<br>3.含所有配件安装 | 组 | 4 | 397.43 | 1589.72 |
| 2746 | 031001011004 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈安装 Φ110 | 个 | 15 | 49.23 | 738.45 |
| 2747 | 031005016002 | 水箱 | 1.名称:304不锈钢成品水箱<br>2.规格:V=10m3<br>3.具体详见图纸要求<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 | 台 | 1 | 11206.32 | 11206.32 |
| 2748 | 031005012001 | 紫外线杀菌设备 | 1.名称:AOT光氧催化灭菌设备(柜式)<br>2.型号规格:AOT-30(配485通讯)<br>处理水量:30T/h<br>电源规格:220V/50HZ<br>额定功率:400W<br>设备重量:70kg/台<br>0.2m厚C25素砼基础<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 | 台 | 1 | 4313.82 | 4313.82 |
| 本页小计 | | | | | | | 31542.77 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 340 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2749 | 031005001001 | 变频给水设备 | 1.名称:热水变频增压泵<br>2.型号规格:CMI8-20T(最高两用,平时互为备用)<br>额定扬程:22m<br>额定流量:8T/h<br>电源规格:220V/50HZ<br>额定功率:1.1KW/台<br>设备重量:60kg<br>金属压力罐:5L/3bar<br>0.2m厚C25素砼基础<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 | 套 | 1 | 13136.39 | 13136.39 |
| 2750 | 030109001005 | 泵 | 1.名称:热水循环泵<br>2.型号规格:PLX-550E(一用一备)<br>额定扬程:18m<br>额定流量:3T/h<br>电源规格:220V/50HZ<br>额定功率:550W<br>设备重量:14kg/台<br>0.2m厚C25素砼基础<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 | 台 | 2 | 2382.03 | 4764.06 |
| 2751 | 030109001006 | 泵 | 1.名称:空气能循环泵<br>2.型号规格:PH-255EH(一用一备)<br>额定扬程:10m<br>额定流量:3T/h<br>电源规格:220V/50HZ<br>额定功率:330W<br>设备重量:9kg/台<br>0.2m厚C25素砼基础<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 | 台 | 2 | 2090.37 | 4180.74 |
| 本页小计 | | | | | | | 22081.19 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 341 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2752 | 031005006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.名称:空气源热泵<br>2.型号规格:RSJ-200/MSN1-5RO<br>额定功率:8.44KW<br>额定电流:17A<br>最大功率:10.1KW<br>最大电流:20.4A<br>热水产量:757 L/H<br>设定温度:55℃<br>电源规格:380V/3N~/50HZ<br>设备重量:270KG<br>0.2m厚C25素砼基础<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 | 组 | 1 | 17596.05 | 17596.05 |
| 2753 | 031301005023 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 578.06 | 27.87 | 16110.53 |
| 2754 | 031301003055 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内 | 个 | 15 | 288.41 | 4326.15 |
| 2755 | 031301003056 | 套管 | 1.名称:UPVC套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内 | 个 | 41 | 51.08 | 2094.28 |
| 2756 | 031301003057 | 套管 | 1.名称:UPVC套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN50内 | 个 | 2 | 28.77 | 57.54 |
| | | 电气工程 | | | | | 306065.5 |
| | | 电气 | | | | | 282068.74 |
| 2757 | 030402011088 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-ZAP<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸900x1300x300(宽高深) | 台 | 1 | 8740.1 | 8740.1 |
| 2758 | 030402011089 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-APrs<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸600x1200x600(宽高深) | 台 | 1 | 5031.78 | 5031.78 |
| 本页小计 | | | | | | | 53956.43 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 342 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2759 | 030404014005 | 控制箱、同期小屏 | 1.名称:控制柜 3-ACrs<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:落地安装<br>4.参考箱体尺寸600x1200x600(宽高深) | 台 | 1 | 2896.47 | 2896.47 |
| 2760 | 030402011090 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-ZAL<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸900x1300x300(宽高深) | 台 | 1 | 6902.93 | 6902.93 |
| 2761 | 030402011091 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-AL1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸650×780×220(宽高深) | 台 | 1 | 2578 | 2578 |
| 2762 | 030402011092 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-1AL<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸600×700×200(宽高深) | 台 | 1 | 2036.41 | 2036.41 |
| 2763 | 030402011093 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-2AL<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸600×700×200(宽高深) | 台 | 1 | 2566.67 | 2566.67 |
| 2764 | 030402011094 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-1ATE,3-2ATE<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装 | 台 | 2 | 6492.73 | 12985.46 |
| 2765 | 030402011095 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-1ALES<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 4982.65 | 4982.65 |
| 2766 | 030402011096 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-2ALES<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 4982.65 | 4982.65 |
| 2767 | 030402011097 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-1ALrd<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸500×600×220(宽高深) | 台 | 1 | 1599.28 | 1599.28 |
| 本页小计 | | | | | | | 41530.52 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 343 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2768 | 030402011098 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-2APkt<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸750×900×220(宽高深) | 台 | 1 | 2129.13 | 2129.13 |
| 2769 | 030402011099 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-B1APg1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸800x1200x220(宽高深) | 台 | 1 | 2352.84 | 2352.84 |
| 2770 | 030404014006 | 控制箱、同期小屏 | 1.名称:控制箱 QSBAC<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:落地安装 | 台 | 1 | 3845.85 | 3845.85 |
| 2771 | 030403007004 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:电缆T接箱<br>2.规格:详图纸 | 台 | 2 | 341.37 | 682.74 |
| 2772 | 030416006004 | 输配电装置系统 | 1.双电源系统调试 | 系统 | 1 | 1548.15 | 1548.15 |
| 2773 | 030409001060 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 | m | 81.27 | 104.75 | 8513.03 |
| 2774 | 030409001061 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5X4 | m | 21.1 | 22.06 | 465.47 |
| 2775 | 030409001062 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-3x4 | m | 81.13 | 11.2 | 908.66 |
| 2776 | 030409001063 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x10 | m | 65.05 | 46.14 | 3001.41 |
| 2777 | 030409001064 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x6 | m | 109.78 | 29.92 | 3284.62 |
| 2778 | 030409001065 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x16 | m | 33.03 | 77.12 | 2547.27 |
| 2779 | 030409001066 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-3x10 | m | 76.86 | 29.47 | 2265.06 |
| 2780 | 030409001067 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-3x2.5 | m | 31.59 | 10.68 | 337.38 |
| 2781 | 030409001068 | 电力电缆 | WDZ-JHS-4*2.5 | m | 80.81 | 17.87 | 1444.07 |
| 2782 | 030409001069 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*150+1*95 | m | 9.49 | 512.89 | 4867.33 |
| 2783 | 030409002014 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZ-KYJY-4x1.5 | m | 11.7 | 16.14 | 188.84 |
| 本页小计 | | | | | | | 38381.85 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 344 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2784 | 030409003014 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 16 | 个 | 4 | 99.85 | 399.4 |
| 2785 | 030409003015 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 35 | 个 | 2 | 156.36 | 312.72 |
| 2786 | 030409003016 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 185 | 个 | 2 | 307.12 | 614.24 |
| 2787 | 030409005007 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装<br>2.规格:(芯以下) 6 | 个 | 2 | 78.08 | 156.16 |
| 2788 | 030412004071 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ2.5 | m | 7684.74 | 4.02 | 30892.65 |
| 2789 | 030412004072 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4 | m | 3481.92 | 5.3 | 18454.18 |
| 2790 | 030412004073 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYS-2x2.5 | m | 980.23 | 6.1 | 5979.4 |
| 2791 | 030412001070 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 103.13 | 11.92 | 1229.31 |
| 2792 | 030412001071 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC25<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 77.47 | 15.78 | 1222.48 |
| 2793 | 030412001072 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC32<br>3.敷设方式:明敷 | m | 8.19 | 25.27 | 206.96 |
| 2794 | 030412001073 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC50<br>3.敷设方式:明敷 | m | 2.75 | 44.53 | 122.46 |
| 2795 | 030412001074 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC65<br>3.敷设方式:明敷 | m | 52.87 | 60.55 | 3201.28 |
| 2796 | 030412001075 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 968.83 | 10.71 | 10376.17 |
| 2797 | 030412001076 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG32<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 111.81 | 17.56 | 1963.38 |
| 本页小计 | | | | | | | 75130.79 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 345 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2798 | 030412001077 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 2895.57 | 10.19 | 29505.86 |
| 2799 | 030412001078 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG25<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 361.03 | 14.34 | 5177.17 |
| 2800 | 030412001079 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG40<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 55.45 | 32.23 | 1787.15 |
| 2801 | 030412002022 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:消防耐火桥架100x100x1 | m | 44.44 | 55.39 | 2461.53 |
| 2802 | 030412002023 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:普通电力桥架150*100*1.2 | m | 41.69 | 62.6 | 2609.79 |
| 2803 | 030412002024 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:普通电力桥架200x100x1.2 | m | 40.79 | 67.85 | 2767.6 |
| 2804 | 031301005024 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 117.11 | 28.51 | 3338.81 |
| 2805 | 030412006022 | 接线盒 | 1.防水接线盒<br>2.规格:86式,IP54 | 个 | 6 | 8.97 | 53.82 |
| 2806 | 030413013016 | 照明开关、按钮 | 1.名称:大功率照明控制器<br>2.详见图纸 | 套 | 4 | 2356.27 | 9425.08 |
| 2807 | 030413014013 | 插座 | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 6 | 29.48 | 176.88 |
| 2808 | 030413014014 | 插座 | 1.名称:壁挂空调机单相三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型带开关<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 4 | 28.47 | 113.88 |
| 2809 | 030413014015 | 插座 | 1.名称:壁挂风扇预留插座<br>2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 23 | 29.48 | 678.04 |
| 本页小计 | | | | | | | 58095.61 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 346 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2810 | 030413014016 | 插座 | 1.名称:普通单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 23 | 26.04 | 598.92 |
| 2811 | 030413013017 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 7 | 18.72 | 131.04 |
| 2812 | 030413013018 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 17 | 22.67 | 385.39 |
| 2813 | 030413013019 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 7 | 28.26 | 197.82 |
| 2814 | 030413013020 | 照明开关、按钮 | 1.名称:声光/红外线控制延时开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 18 | 25.75 | 463.5 |
| 2815 | 030405017003 | 其他电器 | 1.名称:5P空调专用开关<br>2.规格:250V,10A | 台 | 9 | 117.83 | 1060.47 |
| 2816 | 030413002044 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装 | 套 | 7 | 72.53 | 507.71 |
| 2817 | 030413002045 | 装饰灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8m | 套 | 6 | 89.96 | 539.76 |
| 2818 | 030413002046 | 装饰灯 | 1.名称:单面多信息复合标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8m | 套 | 1 | 72.49 | 72.49 |
| 2819 | 030413002047 | 装饰灯 | 1.名称:左/右方向标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米 | 套 | 39 | 72.53 | 2828.67 |
| 本页小计 | | | | | | | 6785.77 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 347 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2820 | 030413002048 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向方向标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米 | 套 | 1 | 90 | 90 |
| 2821 | 030413002049 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯(壁装)<br>2.规格:6W 光通量≥80lm/w<br>3.安装方式:壁装底边距地2.5~2.8米 | 套 | 40 | 83.42 | 3336.8 |
| 2822 | 030413002050 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯<br>2.规格:6W 光通量≥80lm/w<br>3.安装方式:吸顶/嵌顶 | 套 | 24 | 83.42 | 2002.08 |
| 2823 | 030413002051 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装 | 套 | 6 | 72.53 | 435.18 |
| 2824 | 030413003013 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯<br>2.规格：LED:1X18W 光通量不小于1800lm<br>3.安装方式:链吊H≥2.8米 | 套 | 19 | 80 | 1520 |
| 2825 | 030413003014 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯<br>2.规格：LED:1X18W 光通量不小于1800lm<br>3.安装方式:壁装≥2.6m | 套 | 14 | 68.73 | 962.22 |
| 2826 | 030413001012 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:18W 光通量不小于1500lm<br>3.安装方式:吸顶/嵌入安装 | 套 | 18 | 71.85 | 1293.3 |
| 2827 | 030413001013 | 普通灯具 | 1.名称:体育照明灯具(深照型 )<br>2.规格：LED:80W 光通量不小于8000lm<br>3.安装方式:支吊/链吊H≥8.0米 | 套 | 54 | 317.85 | 17163.9 |
| 本页小计 | | | | | | | 26803.48 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 348 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2828 | 030413001014 | 普通灯具 | 1.名称:LED防水射灯<br>2.规格：7W | 套 | 176 | 52.14 | 9176.64 |
| 2829 | 030413001015 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.规格：1X10W　光通量8001m<br>3.安装方式:门上0.2米安装 | 套 | 1 | 13.39 | 13.39 |
| 2830 | 030413002052 | 装饰灯 | 1.名称:长条灯<br>2.规格:2100*100 | 套 | 10 | 85.83 | 858.3 |
| 2831 | 030413002053 | 装饰灯 | 1.名称:600*600LED平板灯<br>2.规格：36W | 套 | 18 | 182.89 | 3292.02 |
| 2832 | 030413001016 | 普通灯具 | 1.名称:乒乓场馆专用灯<br>2.规格：LED:28W　光通量不小于8000lm<br>3.安装方式:支吊/链吊H≥8.0米 | 套 | 35 | 83.55 | 2924.25 |
| 2833 | 030412006023 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 480 | 8.97 | 4305.6 |
| 2834 | 030412006024 | 接线盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 114 | 8.76 | 998.64 |
| | | 防雷接地 | | | | | 23996.76 |
| 2835 | 030410001007 | 接地极 | 1.设备房接地端子：-40X4热镀锌扁钢焊接沿墙(过门处暗敷) | 根 | 1 | 114.69 | 114.69 |
| 2836 | 030410003004 | 引下线 | 1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线<br>向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接) | m | 352.22 | 20.15 | 7097.23 |
| 2837 | 030410004005 | 均压环 | 1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨<br>接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米) | m | 605.08 | 8.38 | 5070.57 |
| 2838 | 030410005004 | 接闪带 | 1.屋面四周明敷Φ12热镀锌圆钢作接闪带 | m | 104.78 | 48.89 | 5122.69 |
| 本页小计 | | | | | | | 38974.02 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 349 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2839 | 030410004006 | 均压环 | 1.利用屋面不小于Φ12钢筋作暗装接闪带,钢筋焊接要求全长焊接连通 | m | 51.05 | 8.38 | 427.8 |
| 2840 | 030410006003 | 接闪杆 | 1.接闪杆:Φ20热镀锌圆钢,L=0.5m | 根 | 5 | 29.09 | 145.45 |
| 2841 | 030410007009 | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子箱 | 台 | 6 | 79.66 | 477.96 |
| 2842 | 030410007010 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位端子箱 | 台 | 1 | 115.44 | 115.44 |
| 2843 | 030410011002 | 接地跨接 | 1.接地跨接线安装 钢铝窗接地 圆钢 | 处 | 1 | 44.06 | 44.06 |
| 2844 | 030416027005 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 1743.7 | 1743.7 |
| 2845 | 030416027006 | 接地装置 | 1.桩承台接地线安装 | 组 | 19 | 191.43 | 3637.17 |
| | | 暖通工程 | | | | | 52402.97 |
| 2846 | 030701003012 | 空调器 | 1.名称:3匹壁挂式变频冷暖分体空调BT-3HP<br>2.型号及规格:额定制冷量:7.2(kW)，额定功率:2200W，220V/50Hz，APF≥3.70 (7100<CC≤14000)，室外机尺寸H800xW900xD350<br>3.含减震底座制安 | 台 | 4 | 5215.18 | 20860.72 |
| 2847 | 030108001030 | 风机 | 1.名称:静音型管道式离心排风机P-D-01<br>2.型号及规格:风量:2500m3/h,<br>余压:250Pa<br>功率:750W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安 | 台 | 1 | 1677.18 | 1677.18 |
| 本页小计 | | | | | | | 29129.48 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 350 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2848 | 030108001031 | 风机 | 1.名称:静音型管道式离心排风机P-1-01/P-1-02<br>2.型号及规格:风量:2500m3/h,<br>余压:300Pa<br>功率:1200W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安 | 台 | 2 | 1677.18 | 3354.36 |
| 2849 | 030108001032 | 风机 | 1.名称:静音型管道式离心排风机P-2-01/P-2-02<br>2.型号及规格:风量:1200m3/h,<br>余压:250Pa<br>功率:370W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安 | 台 | 2 | 1355.31 | 2710.62 |
| 2850 | 030108001033 | 风机 | 1.名称:静音型管道式离心补风机B-D-01<br>2.型号及规格:风量:2200m3/h,<br>余压:180Pa<br>功率:550W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安 | 台 | 1 | 1411.58 | 1411.58 |
| 2851 | 030405015006 | 风扇 | 1.名称:天花式排气扇TP2.0<br>2.型号及规格:风量:200m3/h,<br>余压:120Pa<br>功率:40W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>自带止回装置，接管尺寸Φ100 | 台 | 3 | 120.41 | 361.23 |
| 2852 | 030702001024 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:圆形<br>4.规格:≤320<br>5.板材厚度:0.5mm | m2 | 0.62 | 176.59 | 109.49 |
| 本页小计 | | | | | | | 7947.28 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 351 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2853 | 030702001025 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤320<br>5.板材厚度:0.5mm | m2 | 31.12 | 163.3 | 5081.9 |
| 2854 | 030702001026 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤450<br>5.板材厚度:0.6mm | m2 | 24.04 | 129.22 | 3106.45 |
| 2855 | 030702001027 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1000<br>5.板材厚度:0.75mm | m2 | 17.49 | 111.04 | 1942.09 |
| 2856 | 030703019005 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接头 | m2 | 3.99 | 381.82 | 1523.46 |
| 2857 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支架刷漆<br>2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 286.22 | 2.21 | 632.55 |
| 2858 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:400*800 | 个 | 1 | 173.93 | 173.93 |
| 2859 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口带调节阀<br>2.规格:200*200 | 个 | 31 | 205.4 | 6367.4 |
| 2860 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶（带不锈钢防虫网）<br>2.规格:Φ120 | 个 | 3 | 51.4 | 154.2 |
| 2861 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带钢丝防虫网）<br>2.规格:500*500 | 个 | 2 | 161.61 | 323.22 |
| 2862 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带钢丝防虫网）<br>2.规格:800*400 | 个 | 2 | 181.03 | 362.06 |
| 2863 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:200*200 | 个 | 1 | 53.62 | 53.62 |
| 2864 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:Φ120 | 个 | 1 | 193.16 | 193.16 |
| 2865 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称：高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:400*400 | 个 | 2 | 285.56 | 571.12 |
| 本页小计 | | | | | | | 20485.16 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 352 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2866 | 030704002005 | 通风气密性试验 | 1.系统名称:风管漏光试验 | 项 | 1 | 753.29 | 753.29 |
| 2867 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | 679.34 | 679.34 |
| | | 消防工程 | | | | | 136913.24 |
| | | 消防电工程 | | | | | 22565.59 |
| | | 火灾自动报警系统 | | | | | 19299.87 |
| 2868 | 030412004074 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 549.1 | 4.76 | 2613.72 |
| 2869 | 030412001080 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:明敷 | m | 537.8 | 19.65 | 10567.77 |
| 2870 | 030904003012 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构 | 个 | 14 | 111.08 | 1555.12 |
| 2871 | 030904003013 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构;专用钥匙进行复位 | 个 | 17 | 111.55 | 1896.35 |
| 2872 | 030904004004 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:Φ100mm×46mm厚(含底座);可通过编码设置两种不同的警报声或单独声、单独光等状态 | 个 | 12 | 134.41 | 1612.92 |
| 2873 | 030904007013 | 消防模块 | 1.名称:短路隔离器<br>2.规格:两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 | 个 | 2 | 150.42 | 300.84 |
| 2874 | 030904008008 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:接线端子箱<br>2.规格:具体详见图纸 | 台 | 2 | 147.84 | 295.68 |
| 2875 | 030412006025 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 51 | 8.97 | 457.47 |
| 本页小计 | | | | | | | 20732.5 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 353 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | 1841.74 |
| 2876 | 030412004075 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5 | m | 38.8 | 3.76 | 145.89 |
| 2877 | 030412004076 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 19.4 | 4.76 | 92.34 |
| 2878 | 030412004077 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 77.74 | 6.1 | 474.21 |
| 2879 | 030412001081 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 94.74 | 11.92 | 1129.3 |
| | | 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 | | | | | 1423.98 |
| 2880 | 030412004078 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5 | m | 81.14 | 7.13 | 578.53 |
| 2881 | 030412001082 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 78.94 | 10.71 | 845.45 |
| | | 消防水工程 | | | | | 114347.65 |
| 2882 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 | m | 359.15 | 79.89 | 28692.49 |
| 2883 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 | m | 177.05 | 55.11 | 9757.23 |
| 2884 | 031002001074 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN100 | 个 | 7 | 636.86 | 4458.02 |
| 本页小计 | | | | | | | 46173.46 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 354 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2885 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.名称:单出口室内消火栓 1800*700*180<br>2.箱体内配SN65消火栓一个,Φ65衬胶水龙带一条,长25m,Φ19mm直流喷枪一支;D25mm L30m 消防自救卷盘一个,配喷嘴口径为Φ9;消防指示灯一个;消防按钮一个(将信号传至消防控制中心,由消防控制中心启泵)。 | 套 | 19 | 2653.81 | 50422.39 |
| 2886 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1.屋面试验消火栓带压力表<br>2.具体详见图纸 | 套 | 1 | 150.56 | 150.56 |
| 2887 | 031301003058 | 套管 | 1.名称:UPVC套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内 | 个 | 2 | 51.08 | 102.16 |
| 2888 | 030910002006 | 灭火器箱 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC4-2A 每处设置两具 | 个 | 40 | 221.39 | 8855.6 |
| 2889 | 030910002007 | 灭火器箱 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC5-2A 每处设置两具 | 个 | 4 | 317.85 | 1271.4 |
| 2890 | 031301004040 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-100-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 4 | 142.12 | 568.48 |
| 2891 | 031301004041 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-100-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 4 | 168.8 | 675.2 |
| 2892 | 031301005025 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 169.41 | 27.87 | 4721.46 |
| 2893 | 031301003059 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内 | 个 | 1 | 288.41 | 288.41 |
| 2894 | 030909001004 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 19 | 230.75 | 4384.25 |
| 本页小计 | | | | | | | 71439.91 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 355 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 智能化工程 | | | | | 99461.23 |
| | | 综合布线系统 | | | | | 23531.26 |
| 2895 | 030501005013 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:42U弱电机柜<br>2.规格：600*600<br>3.安装方式：落地安装<br>4.含8孔位PDU插座、24口光缆交接箱/光纤连接盘(含理线架)、24口模块化光纤配线架(含理线架)*2、无源汇聚设备16口*3、光配等 | 台 | 1 | 3245.45 | 3245.45 |
| 2896 | 030501015009 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机 | 台 | 1 | 3208.69 | 3208.69 |
| 2897 | 030502007008 | 跳线、跳纤 | 1.名称:双芯光纤跳线 | 条 | 26 | 60.48 | 1572.48 |
| 2898 | 030501005014 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:UPS配电箱<br>2.安装方式：距地1.5m安装 | 台 | 1 | 2756.76 | 2756.76 |
| 2899 | 030904008009 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:报警模块箱<br>2.含单防区模块*1、DC12V电源适配器、后备8消声蓄电池等 | 台 | 2 | 458.01 | 916.02 |
| 2900 | 030413002054 | 装饰灯 | 1.名称:无障碍门口灯<br>2.安装方式：门上方200mm暗装 | 套 | 2 | 72.53 | 145.06 |
| 2901 | 030904003014 | 按钮 | 1.名称:无障碍卫生间紧急按钮 | 个 | 2 | 181.46 | 362.92 |
| 2902 | 030502005007 | 光缆 | 1.名称:2芯皮线光缆<br>2.配线形式:管内穿线、桥架走线 | m | 2.24 | 3.2 | 7.17 |
| 2903 | 030412001083 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 0.62 | 10.19 | 6.32 |
| 2904 | 030412002025 | 线槽 | 1.名称:水平桥架<br>2.规格:100x75 | m | 176 | 54.07 | 9516.32 |
| 2905 | 031301005026 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 46.14 | 28.51 | 1315.45 |
| 本页小计 | | | | | | | 23052.64 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 356 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2906 | 031301003060 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管<br>2.材质:SC<br>3.规格:穿管管径DN80 | 个 | 6 | 79.77 | 478.62 |
| | | 计算机网络系统 | | | | | 3790.62 |
| 2907 | 030502010019 | 信息、网络插座 | 1.名称:WIFI接入点<br>2.安装方式：吸顶安装 | 个 | 10 | 62.17 | 621.7 |
| 2908 | 030502005008 | 光缆 | 1.名称:24芯单模带铠装光缆 | m | 11.95 | 7.44 | 88.91 |
| 2909 | 030502003019 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 601.11 | 4.34 | 2608.82 |
| 2910 | 030412001084 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 46.24 | 10.19 | 471.19 |
| | | 视频监控系统 | | | | | 33958.98 |
| 2911 | 030506010014 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球型彩色摄像机<br>2.含所有配件 | 台 | 10 | 567.72 | 5677.2 |
| 2912 | 030506010015 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机<br>2.含所有配件 | 台 | 19 | 932.67 | 17720.73 |
| 2913 | 030502003020 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1621.28 | 4.34 | 7036.36 |
| 2914 | 030412001085 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 146.17 | 10.19 | 1489.47 |
| 2915 | 030506020014 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 29 | 70.18 | 2035.22 |
| | | 校园广播系统 | | | | | 19281.41 |
| 2916 | 030505004009 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络终端功放(不少于240W) | 台 | 1 | 2598.53 | 2598.53 |
| 2917 | 030505004010 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络终端功放(不少于360W) | 台 | 1 | 4113.34 | 4113.34 |
| 2918 | 030505005015 | 扬声器 | 1.名称:室内吸顶扬声器(10W)<br>2.安装方式：吸顶 | 台 | 3 | 480.04 | 1440.12 |
| 2919 | 030412004079 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.5<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 42.32 | 6.75 | 285.66 |
| 本页小计 | | | | | | | 46665.87 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 357 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2920 | 030502003021 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 5.19 | 4.34 | 22.52 |
| 2921 | 030412001086 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 353.31 | 10.19 | 3600.23 |
| 2922 | 030412004080 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*2.5<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 305.79 | 9.1 | 2782.69 |
| 2923 | 030505005016 | 扬声器 | 1.名称:音柱（功率40W）<br>2.安装方式：壁装,距地2.4米 | 台 | 8 | 526.69 | 4213.52 |
| 2924 | 030505011001 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称:音量调节器 | 台 | 1 | 224.8 | 224.8 |
| | | 电子巡更系统 | | | | | 465.54 |
| 2925 | 030506009005 | 巡更设备 | 1.名称:电子巡更信息钮 | 套 | 6 | 28.81 | 172.86 |
| 2926 | 030506020015 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 电子巡更系统 | 系统 | 6 | 48.78 | 292.68 |
| | | 移动通信室内信号覆盖 | | | | | 18433.42 |
| 2927 | 031102028004 | 分路系统 | 1.名称:合路器POI<br>2.普通型-N头-三频-(电信、移动、联通）全频段 | 套 | 1 | 1522.66 | 1522.66 |
| 2928 | 031103026004 | 配线箱 | 1.名称:室分光缆分纤箱<br>2.500mm×400mm×120mm（高×宽×深） | 套 | 1 | 815.38 | 815.38 |
| 2929 | 031102006023 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.5dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 1 | 91.18 | 91.18 |
| 2930 | 031102006024 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.6dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 3 | 91.18 | 273.54 |
| 2931 | 031102006025 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.7dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 5 | 91.18 | 455.9 |
| 2932 | 031102006026 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.10dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 3 | 91.18 | 273.54 |
| 2933 | 031102006027 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.12dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 2 | 91.18 | 182.36 |
| 2934 | 031102006028 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:二功分器<br>2.普通型-N型头 | 个 | 6 | 499.67 | 2998.02 |
| 本页小计 | | | | | | | 17921.88 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 358 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2935 | 031102005004 | 移动通信馈线 | 1.名称:1/2馈线 | m | 277.23 | 8.73 | 2420.22 |
| 2936 | 030502007009 | 跳线、跳纤 | 1.名称:跳线 | 条 | 4 | 43.78 | 175.12 |
| 2937 | 031102002007 | 室内天线 | 1.名称:室内全向吸顶天线（单极化）<br>2.宽频室内天线-全向单极化吸顶天线-低频2dBi/高频5dBi | 副 | 22 | 267.66 | 5888.52 |
| 2938 | 030412001087 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:KBG25<br>3.敷设方式:明敷 | m | 162.7 | 20.51 | 3336.98 |
| | | 附属工程-安装部分 | | | | | 494423.48 |
| | | 4#、5#值班室 | | | | | 462446.22 |
| | | 强电工程 | | | | | 29354.12 |
| 2939 | 030409001070 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x6 | m | 50.8 | 29.92 | 1519.94 |
| 2940 | 030412004081 | 配线 | 1.名称:线管配线<br>2.规格:WDZ-BYJ2.5 | m | 274.7 | 3.9 | 1071.33 |
| 2941 | 030412004082 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4 | m | 204.45 | 5.3 | 1083.59 |
| 2942 | 030412004083 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5 | m | 140.98 | 3.76 | 530.08 |
| 2943 | 030412004084 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RVJS-2*2.5 | m | 20.51 | 6.1 | 125.11 |
| 2944 | 030412001088 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 46.83 | 10.19 | 477.2 |
| 2945 | 030412001089 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 91.76 | 8.33 | 764.36 |
| 2946 | 030412001090 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC25<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 62.65 | 12 | 751.8 |
| 2947 | 030412001091 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC40<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 44.49 | 18.51 | 823.51 |
| 本页小计 | | | | | | | 18967.76 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 359 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2948 | 030412001092 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 19.41 | 10.71 | 207.88 |
| 2949 | 030413002055 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯<br>2.规格:3W/6W/10W 光通量≥80lm/w<br>3.安装方式:吸顶/嵌顶 | 套 | 2 | 83.42 | 166.84 |
| 2950 | 030413001017 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:22W　光通量不小于2000lm<br>3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 2 | 81.09 | 162.18 |
| 2951 | 030413002056 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯300x300<br>2.规格：LED:8W　光通量不小于640lm<br>3.安装方式:嵌入吊顶安装 | 套 | 1 | 148.05 | 148.05 |
| 2952 | 030413002057 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯600x600<br>2.规格：LED:40W　光通量不小于3500lm<br>3.安装方式:嵌入吊顶安装 | 套 | 9 | 174.42 | 1569.78 |
| 2953 | 030413002058 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装 | 套 | 1 | 72.53 | 72.53 |
| 2954 | 030413002059 | 装饰灯 | 消防与安防控制室指示标志灯 | 套 | 1 | 72.53 | 72.53 |
| 2955 | 030405015007 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.规格：10寸<br>3.安装方式:墙壁式安装 | 台 | 1 | 158.52 | 158.52 |
| 2956 | 030412006026 | 接线盒 | 1.防水接线盒<br>2.规格:86式,IP54 | 个 | 4 | 8.97 | 35.88 |
| 2957 | 030413014017 | 插座 | 1.名称:壁挂空调机单相三孔插座<br>2.规格:250V/16A;安全型;带开关<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 2 | 38.81 | 77.62 |
| 本页小计 | | | | | | | 2671.81 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 360 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2958 | 030413014018 | 插座 | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 1 | 29.48 | 29.48 |
| 2959 | 030413014019 | 插座 | 1.名称:普通单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 12 | 26.04 | 312.48 |
| 2960 | 030413013021 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 3 | 18.72 | 56.16 |
| 2961 | 030413013022 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 3 | 22.67 | 68.01 |
| 2962 | 030402011100 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱4-1ALES<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 3584.18 | 3584.18 |
| 2963 | 030402011101 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱4-1ALmw<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装 | 台 | 1 | 2193.36 | 2193.36 |
| 2964 | 030402011102 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱4-1APExk<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 6319.22 | 6319.22 |
| 2965 | 030402011103 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱4-1ATxk<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 6972.5 | 6972.5 |
| | | 防雷接地 | | | | | 9582.24 |
| 2966 | 030410001008 | 接地极 | 1.外甩钢筋处(室外地坪下0.8~1m处)由防雷引下线焊出一根或-40mmx5mm不锈钢导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m | 根 | 4 | 114.69 | 458.76 |
| 2967 | 030410001009 | 接地极 | 1.测试卡设置位置(室外地坪上0.5m处) | 根 | 2 | 114.69 | 229.38 |
| 2968 | 030410003005 | 引下线 | 1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线<br>向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接) | m | 44.05 | 20.15 | 887.61 |
| 本页小计 | | | | | | | 21111.14 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 361 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2969 | 030410004007 | 均压环 | 1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨<br>接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米) | m | 140.27 | 8.38 | 1175.46 |
| 2970 | 030410005005 | 接闪带 | 1.屋面四周明敷Φ12热镀锌圆钢作接闪带 | m | 63.25 | 48.89 | 3092.29 |
| 2971 | 030410006004 | 接闪杆 | 1.接闪杆:Φ20热镀锌圆钢,L=0.5m | 根 | 8 | 29.09 | 232.72 |
| 2972 | 030410007011 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位端子箱 | 台 | 2 | 115.44 | 230.88 |
| 2973 | 030416027007 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 1743.7 | 1743.7 |
| 2974 | 030416027008 | 接地装置 | 1.桩承台接地线安装 | 组 | 8 | 191.43 | 1531.44 |
| | | 消防电工程 | | | | | 67596.66 |
| | | 火灾自动报警系统 | | | | | 44507.64 |
| 2975 | 030412004085 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 108.83 | 4.76 | 518.03 |
| 2976 | 030412004086 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-4 | m | 4.15 | 4.99 | 20.71 |
| 2977 | 030409002015 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZN-KYJY-2x1.5 | m | 2.15 | 9.39 | 20.19 |
| 2978 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:耐火线槽<br>2.规格:MR100x100x1.0 | m | 3.23 | 55.39 | 178.91 |
| 2979 | 031301005027 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆,二遍调和漆 | kg | 1.91 | 28.51 | 54.45 |
| 2980 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:火灾报警控制器（含多线控制盘、总线控制盘及配套消防报警系统软件安装）<br>2.规格:外形尺寸:550mm宽×1770mm高×480mm厚(立柜式)/1080mm宽×1245mm高×800mm厚(双琴台式) | 台 | 1 | 11104.22 | 11104.22 |
| 本页小计 | | | | | | | 19903 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 362 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2981 | 030904011005 | 远程控制器 | 1.名称:图形显示装置及软件<br>2.规格:具体详见图纸 | 台 | 1 | 5986.58 | 5986.58 |
| 2982 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:消防电话主机<br>2.规格:具体详见图纸 | 台 | 1 | 1872.34 | 1872.34 |
| 2983 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:消防广播主机<br>2.规格:具体详见图纸 | 台 | 1 | 3055.02 | 3055.02 |
| 2984 | 030904014003 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:功率放大器<br>2.规格:具体详见图纸 | 台 | 1 | 1517.47 | 1517.47 |
| 2985 | 030904016001 | 备用电源及电池主机 | 1.名称:直流联动电源<br>2.规格:具体详见图纸 | 套 | 2 | 964.71 | 1929.42 |
| 2986 | 030412006027 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 8 | 8.97 | 71.76 |
| 2987 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统装置调试 | 系统 | 1 | 18178.54 | 18178.54 |
| | | 防火门监控系统 | | | | | 3437.62 |
| 2988 | 030906001001 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控器（含配套软件）<br>2.规格:JBF-61S20 | 台 | 1 | 3238.89 | 3238.89 |
| 2989 | 030412004087 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 13.45 | 4.76 | 64.02 |
| 2990 | 030412001093 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 11.74 | 10.71 | 125.74 |
| 2991 | 030412006028 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 1 | 8.97 | 8.97 |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | 3900.87 |
| 2992 | 030908001001 | 状态监控主机 | 1.名称:消防设备电源监控系统（含配套软件）<br>2.规格:JBF-62S60 | 套 | 1 | 3673.29 | 3673.29 |
| 2993 | 030412004088 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 13.19 | 6.1 | 80.46 |
| 2994 | 030412001094 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 11.59 | 11.92 | 138.15 |
| 2995 | 030412006029 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 1 | 8.97 | 8.97 |
| | | 电气火灾监控系统 | | | | | 3162.96 |
| 本页小计 | | | | | | | 39949.62 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 363 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 2996 | 030906001002 | 防火门监控主机 | 1.名称:电气火灾监控设备（含配套软件）<br>2.规格:JBF-62S30 | 台 | 1 | 2966.09 | 2966.09 |
| 2997 | 030412004089 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-RYJS-2x1.5 | m | 12.3 | 3.87 | 47.6 |
| 2998 | 030412001095 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 11.77 | 11.92 | 140.3 |
| 2999 | 030412006030 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 1 | 8.97 | 8.97 |
| | | 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 | | | | | 10890.36 |
| 3000 | 030904011006 | 远程控制器 | 1.名称:应急照明控制器（含配套软件）<br>2.规格:J-C-11S80系列 | 台 | 1 | 10643.43 | 10643.43 |
| 3001 | 030412004090 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5 | m | 13.4 | 7.13 | 95.54 |
| 3002 | 030412001096 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 12.46 | 10.71 | 133.45 |
| 3003 | 030412006031 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 2 | 8.97 | 17.94 |
| | | 消防水池水位报警系统 | | | | | 1697.21 |
| 3004 | 030904011007 | 远程控制器 | 1.名称:水池水位显示仪 | 台 | 1 | 1499.03 | 1499.03 |
| 3005 | 030412004091 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-RYS-2X1.5 | m | 27.73 | 3.36 | 93.17 |
| 3006 | 030412001097 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 11.77 | 8.16 | 96.04 |
| 3007 | 030412006032 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 1 | 8.97 | 8.97 |
| | | 智能化工程 | | | | | 355913.2 |
| | | 综合布线系统 | | | | | 25159.92 |
| 本页小计 | | | | | | | 15750.53 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 364 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3008 | 030501005015 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:42U弱电机柜<br>2.安装方式：落地安装<br>3.含24口 交换机+8口交换机(POE)、10KVA机架式UPS(配不少于60分钟的电池包)等 | 台 | 1 | 14520.31 | 14520.31 |
| 3009 | 030502001007 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:RD弱电信息箱（含16口 交换机+8口交换机(POE)<br>2.安装方式：信息箱嵌墙暗装/安装高度结合现场装修定 | 台 | 1 | 3850.61 | 3850.61 |
| 3010 | 030501015010 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机 | 台 | 1 | 3208.69 | 3208.69 |
| 3011 | 030502007010 | 跳线、跳纤 | 1.名称:双芯光纤跳线 | 条 | 36 | 60.48 | 2177.28 |
| 3012 | 030502010020 | 信息、网络插座 | 1.名称:双口语音+数据插座<br>2.安装方式：距地0.3米/暗装 | 个 | 4 | 30.5 | 122 |
| 3013 | 030502003022 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 109.53 | 4.34 | 475.36 |
| 3014 | 030412001098 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 58.54 | 10.19 | 596.52 |
| 3015 | 030502005009 | 光缆 | 1.名称:4芯单模带铠装光缆<br>2.敷设方式:管内配线 | m | 3.77 | 5.12 | 19.3 |
| 3016 | 030409001071 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZB-YJY3*4.0<br>2.敷设方式:管道敷设 | m | 14.89 | 12.75 | 189.85 |
| | | 视频监控系统 | | | | | 240390.74 |
| 3017 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:36盘位存储主机(含36块8T硬盘) | 台 | 2 | 86875.82 | 173751.64 |
| 3018 | 030501019011 | 服务器 | 1.名称:视频综合管理服务器(含监控及门禁管理软件) | 台 | 1 | 20098.37 | 20098.37 |
| 3019 | 031101029001 | 网络管理系统 | 1.名称:管理工作站 | 套 | 1 | 1249.37 | 1249.37 |
| 3020 | 030501001001 | 输入设备 | 1.名称:12路解码器 | 台 | 1 | 11426.2 | 11426.2 |
| 本页小计 | | | | | | | 231685.5 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 365 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3021 | 030412004092 | 配线 | 1.名称:HDMI线 | m | 12 | 13.05 | 156.6 |
| 3022 | 030406002001 | EPS、UPS电源 | 1.名称:UPS电源 | 套 | 1 | 25416.78 | 25416.78 |
| 3023 | 030504004001 | 电视墙 | 1.名称:3*4 46寸拼接屏电视墙 | 套 | 1 | 4769.87 | 4769.87 |
| 3024 | 030506010016 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内彩色枪型摄像机 | 台 | 2 | 461.91 | 923.82 |
| 3025 | 030506010017 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机 | 台 | 2 | 932.67 | 1865.34 |
| 3026 | 030502003023 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 31.11 | 4.34 | 135.02 |
| 3027 | 030412001099 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 31.11 | 10.19 | 317.01 |
| 3028 | 030506020016 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 4 | 70.18 | 280.72 |
| | | 计算机网络系统 | | | | | 364.51 |
| 3029 | 030502010021 | 信息、网络插座 | 1.名称:WIFI接入点 | 个 | 2 | 62.17 | 124.34 |
| 3030 | 030502005010 | 光缆 | 1.名称:24芯单模带铠装光缆 | m | 5.35 | 7.44 | 39.8 |
| 3031 | 030502003024 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 13.79 | 4.34 | 59.85 |
| 3032 | 030412001100 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 13.79 | 10.19 | 140.52 |
| | | 门禁管理系统 | | | | | 5953.39 |
| 3033 | 030506006003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸识别一体机<br>2.安装方式：底边距地1.4米 | 台 | 2 | 1783.44 | 3566.88 |
| 3034 | 030506008002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门磁力锁<br>2.安装方式：底边距地1.4米 | 台 | 2 | 234.42 | 468.84 |
| 3035 | 030904003015 | 按钮 | 1.名称:出门按钮<br>2.安装方式：底边距地1.4米 | 个 | 2 | 70.39 | 140.78 |
| 本页小计 | | | | | | | 38406.17 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 366 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3036 | 030412004093 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.0 | m | 29.82 | 5.19 | 154.77 |
| 3037 | 030502003025 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 22.92 | 4.34 | 99.47 |
| 3038 | 030412001101 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 52.74 | 10.19 | 537.42 |
| 3039 | 030506020017 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门 | 系统 | 1 | 985.23 | 985.23 |
| | | 通道摆闸系统 | | | | | 37201.1 |
| 本页小计 | | | | | | | 1776.89 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 367 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3040 | 040205021001 | 道闸机（单机芯） | 1、通行速度：约60人/分钟（常开） 40人/分钟（常闭）；<br>2、设备材料规格：机身长不小于1400mm，机身宽度不大于155mm，机身采用304不锈钢（标厚1.5mm，表面拉丝后厚度≥1.4mm），亚克力阻拦；提供彩页或官网截图证明，并加盖设备厂商公章；<br>3、输入信号：干接点信号或脉宽大200毫秒的低电平脉冲信号；<br>4、红外对射：6对（可扩展至14对）；<br>5、开门速度：≤0.2s；<br>6、通道宽度：标准通道宽度650mm，支持定制宽度；<br>7、安全性：设备具有红外感应、机械物理、电流检测三重防夹功能，设备具有机芯、红外检测、结构三方面与人行闸机相关的新型实用专利证书；<br>8、运行寿命：设备支持无故障运行2000万次，具有加盖CMA和CNAS认证章的权威检测报告证明所投产品满足本条参数；<br>9、多种报警语音提示：尾随报警、逆向进入报警、非法闯入、占用通道超时等，除设备本身报警外，同时具备软件平台报警、手机移动端报警推送功能；<br>10.快速调试接口：集成专用调试模块，可以使用APP进行调试维护； | 套 | 4 | 5819.52 | 23278.08 |
| 本页小计 | | | | | | | 23278.08 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 368 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3041 | 040205021002 | 道闸机（双机芯） | 1、通行速度：约60人/分钟（常开） 40人/分钟（常闭）；<br>2、设备材料规格：机身长不小于1400mm，机身宽度不大于155mm，机身采用304不锈钢（标厚1.5mm，表面拉丝后厚度≥1.4mm），亚克力阻拦；提供彩页或官网截图证明，并加盖设备厂商公章；<br>3、输入信号：干接点信号或脉宽大200毫秒的低电平脉冲信号；<br>4、红外对射：6对（可扩展至14对）；<br>5、开门速度：≤0.2s；<br>6、通道宽度：标准通道宽度650mm，支持定制宽度；<br>7、安全性：设备具有红外感应、机械物理、电流检测三重防夹功能，设备具有机芯、红外检测、结构三方面与人行闸机相关的新型实用专利证书；<br>8、运行寿命：设备支持无故障运行2000万次，具有加盖CMA和CNAS认证章的权威检测报告证明所投产品满足本条参数；<br>9、多种报警语音提示：尾随报警、逆向进入报警、非法闯入、占用通道超时等，除设备本身报警外，同时具备软件平台报警、手机移动端报警推送功能；<br>10.快速调试接口：集成专用调试模块，可以使用APP进行调试维护； | 套 | 2 | 6598.28 | 13196.56 |
| 3042 | 030412004094 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV3*1.5 | m | 1 | 8.69 | 8.69 |
| 3043 | 030502003026 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 76.07 | 4.34 | 330.14 |
| 本页小计 | | | | | | | 13535.39 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 369 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3044 | 030412001102 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 38.04 | 10.19 | 387.63 |
| | | 防霸凌一键报警系统 | | | | | 1446.35 |
| 3045 | 030506003001 | 入侵报警控制器 | 1.名称:一键报警管理主机（含软件） | 套 | 1 | 1446.35 | 1446.35 |
| | | 入侵报警系统 | | | | | 5336.9 |
| 3046 | 030506003002 | 入侵报警控制器 | 1.名称:报警总控制主机(含报警软件)<br>2.自带8小时电池组 | 套 | 1 | 3627.22 | 3627.22 |
| 3047 | 030405004002 | 控制器 | 1.名称:总线驱动器 | 台 | 1 | 416.35 | 416.35 |
| 3048 | 030506004001 | 入侵报警中心显示设备 | 1.名称:声光警号 | 套 | 1 | 115.72 | 115.72 |
| 3049 | 030904007014 | 消防模块 | 1.名称:主机串口模块 | 个 | 1 | 254.91 | 254.91 |
| 3050 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称:控制键盘 | 台 | 1 | 436.37 | 436.37 |
| 3051 | 030904007015 | 消防模块 | 1.名称:网络输出接口模块 | 个 | 1 | 486.33 | 486.33 |
| | | 电子巡更系统 | | | | | 4174.5 |
| 3052 | 030506009006 | 巡更设备 | 1.名称:报警、巡更工作站主机及软件 | 套 | 1 | 1847.3 | 1847.3 |
| 3053 | 030503001002 | 通讯网络控制设备 | 1.名称:通讯座 | 台 | 2 | 652.43 | 1304.86 |
| 3054 | 030506007002 | 出入口控制设备 | 1.名称:人员卡 | 台 | 3 | 11.33 | 33.99 |
| 3055 | 030506009007 | 巡更设备 | 1.名称:巡更棒 | 套 | 5 | 197.67 | 988.35 |
| | | 校园广播系统 | | | | | 35885.79 |
| | | 控制室 | | | | | 16160.35 |
| 3056 | 030505011002 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称:CD播放器<br>2.安装方式：42U 机柜内上架安装 | 台 | 1 | 1271.93 | 1271.93 |
| 3057 | 030505011003 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称:数字调谐器<br>2.安装方式：42U 机柜内上架安装 | 台 | 1 | 527.05 | 527.05 |
| 本页小计 | | | | | | | 13144.36 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 370 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3058 | 030505011004 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称:通道编码器<br>2.安装方式：42U 机柜内上架安装 | 台 | 1 | 4574.28 | 4574.28 |
| 3059 | 030505011005 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称:16路电源时序器<br>2.安装方式：42U 机柜内上架安装 | 台 | 1 | 1105.12 | 1105.12 |
| 3060 | 030904014004 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:广播系统管理主机(含定时管理功能、网络广播控制软件)<br>2.安装方式：42U 机柜内上架安装 | 台 | 1 | 3055.02 | 3055.02 |
| 3061 | 030506003003 | 入侵报警控制器 | 1.名称:16路网络报警主机（含软件）<br>2.安装方式：42U 机柜内上架安装 | 套 | 1 | 3023.41 | 3023.41 |
| 3062 | 030505007012 | 会议专用设备 | 1.名称:IP网络广播寻呼话筒 | 台 | 1 | 1997.95 | 1997.95 |
| 3063 | 030505005017 | 扬声器 | 1.名称:IP网络广播寻址壁挂音箱(主辅箱) | 台 | 1 | 605.59 | 605.59 |
| | | 主席台 | | | | | 19725.44 |
| 3064 | 030501005016 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:22U弱电机柜<br>2.安装方式：落地安装<br>3.含8孔位PDU插座、8口交换机等 | 台 | 1 | 2392.21 | 2392.21 |
| 3065 | 030505004011 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络解码终端<br>2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内 | 台 | 1 | 2163.14 | 2163.14 |
| 3066 | 030505002003 | 调音台 | 1.名称:调音台<br>2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内 | 台 | 1 | 1778.52 | 1778.52 |
| 3067 | 030505004012 | 功率放大器 | 1.名称:纯后级广播功放(1200W)<br>2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内 | 台 | 1 | 6689.66 | 6689.66 |
| 3068 | 030505004013 | 功率放大器 | 1.名称:室外防水款天线放大器<br>2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内 | 台 | 1 | 1945.63 | 1945.63 |
| 3069 | 030505007013 | 会议专用设备 | 1.名称:一拖二无线话筒<br>2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内 | 台 | 1 | 1846.44 | 1846.44 |
| 本页小计 | | | | | | | 31176.97 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 371 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3070 | 031102002008 | 室内天线 | 1.名称:指向性天线<br>2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内 | 副 | 2 | 1454.92 | 2909.84 |
| | | 6#值班室 | | | | | 18677.98 |
| | | 强电工程 | | | | | 4573.71 |
| 3071 | 030412004095 | 配线 | 1.名称:桥架配线<br>2.规格:WDZ-BYJ2.5 | m | 166.04 | 4.04 | 670.8 |
| 3072 | 030412001103 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 53.91 | 8.33 | 449.07 |
| 3073 | 030413001018 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:22W　光通量不小于2000lm<br>3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 1 | 81.09 | 81.09 |
| 3074 | 030413003015 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED<br>2.规格：LED:2X18W　光通量不小于3600lm<br>3.安装方式:壁装H=2.8米 | 套 | 1 | 88.77 | 88.77 |
| 3075 | 030412006033 | 接线盒 | 1.防水接线盒<br>2.规格:86式,IP54 | 个 | 1 | 8.97 | 8.97 |
| 3076 | 030413014020 | 插座 | 1.名称:壁挂空调机单相三孔插座<br>2.规格:250V/16A;安全型;带开关<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 1 | 38.81 | 38.81 |
| 3077 | 030413014021 | 插座 | 1.名称:普通单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 3 | 26.04 | 78.12 |
| 3078 | 030413013023 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 2 | 18.72 | 37.44 |
| 3079 | 030412006034 | 接线盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 2 | 8.76 | 17.52 |
| 3080 | 030412006035 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 6 | 8.97 | 53.82 |
| 3081 | 030402011104 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱4-1ALmw2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装 | 台 | 1 | 3049.3 | 3049.3 |
| | | 防雷接地 | | | | | 5107.47 |
| 本页小计 | | | | | | | 7483.55 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 372 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3082 | 030410001010 | 接地极 | 1.外甩钢筋处(室外地坪下0.8~1m处)由防雷引下线焊出一根或-40mmx5mm不锈钢导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m | 根 | 4 | 114.69 | 458.76 |
| 3083 | 030410001011 | 接地极 | 1.测试卡设置位置(室外地坪上0.5m处) | 根 | 1 | 114.69 | 114.69 |
| 3084 | 030410003006 | 引下线 | 1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线<br>向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接) | m | 20.16 | 20.15 | 406.22 |
| 3085 | 030410004008 | 均压环 | 1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨<br>接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米) | m | 44.58 | 8.38 | 373.58 |
| 3086 | 030410005006 | 接闪带 | 1.屋面四周明敷Φ12热镀锌圆钢作接闪带 | m | 20.72 | 48.89 | 1013 |
| 3087 | 030410006005 | 接闪杆 | 1.接闪杆:Φ20热镀锌圆钢,L=0.5m | 根 | 4 | 29.09 | 116.36 |
| 3088 | 030410007012 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位端子箱 | 台 | 1 | 115.44 | 115.44 |
| 3089 | 030416027009 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 1743.7 | 1743.7 |
| 3090 | 030416027010 | 接地装置 | 1.桩承台接地线安装 | 组 | 4 | 191.43 | 765.72 |
| | | 智能化工程 | | | | | 8996.8 |
| | | 综合布线系统 | | | | | 1457.93 |
| 3091 | 030502001008 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:RD弱电信息箱1(内含1个8口POE+一个8口交换机)<br>2.规格:400MM*300MM*120MM<br>3.安装方式：信息箱嵌墙暗装 | 台 | 1 | 1048.37 | 1048.37 |
| 本页小计 | | | | | | | 6155.84 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 373 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3092 | 030502010022 | 信息、网络插座 | 1.名称:双口语音+数据插座<br>2.安装方式：距地0.3米/暗装 | 个 | 1 | 30.5 | 30.5 |
| 3093 | 030502003027 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 19.3 | 4.34 | 83.76 |
| 3094 | 030412001104 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 9.65 | 10.19 | 98.33 |
| 3095 | 030502005011 | 光缆 | 1.名称:4芯单模带铠装光缆<br>2.敷设方式:管内配线 | m | 7.31 | 5.12 | 37.43 |
| 3096 | 031301003061 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管<br>2.材质:SC<br>3.规格:穿管管径DN80 | 个 | 2 | 79.77 | 159.54 |
| | | 计算机网络系统 | | | | | 131.63 |
| 3097 | 030502003028 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 4.78 | 4.34 | 20.75 |
| 3098 | 030412001105 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.78 | 10.19 | 48.71 |
| 3099 | 030502010023 | 信息、网络插座 | 1.名称:WIFI接入点<br>2.安装方式：吸顶 | 个 | 1 | 62.17 | 62.17 |
| | | 门禁管理系统 | | | | | 5794.27 |
| 3100 | 030506006004 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸识别一体机<br>2.安装方式：底边距地1.4米 | 台 | 2 | 1783.44 | 3566.88 |
| 3101 | 030506008003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门磁力锁<br>2.安装方式：底边距地1.4米 | 台 | 2 | 234.42 | 468.84 |
| 3102 | 030904003016 | 按钮 | 1.名称:出门按钮<br>2.安装方式：底边距地1.4米 | 个 | 2 | 70.39 | 140.78 |
| 3103 | 030412001106 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 42.04 | 10.19 | 428.39 |
| 本页小计 | | | | | | | 5146.08 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 374 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3104 | 030502003029 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 16.52 | 4.34 | 71.7 |
| 3105 | 030412004096 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.0<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 25.52 | 5.19 | 132.45 |
| 3106 | 030506020018 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门 | 系统 | 1 | 985.23 | 985.23 |
| | | 视频监控系统 | | | | | 1612.97 |
| 3107 | 030412001107 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 5.37 | 10.19 | 54.72 |
| 3108 | 030502003030 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 5.37 | 4.34 | 23.31 |
| 3109 | 030506010018 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内彩色枪型摄像机 | 台 | 1 | 461.91 | 461.91 |
| 3110 | 030506010019 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机 | 台 | 1 | 932.67 | 932.67 |
| 3111 | 030506020019 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 2 | 70.18 | 140.36 |
| | | 7#控制室、主席台 | | | | | 8292.56 |
| 3112 | 030412004097 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5 | m | 126.06 | 3.76 | 473.99 |
| 3113 | 030412001108 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 38.72 | 8.33 | 322.54 |
| 3114 | 030413003016 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯<br>2.规格：LED:1X18W 光通量不小于1800lm<br>3.安装方式:壁装≥2.6m | 套 | 3 | 68.73 | 206.19 |
| 3115 | 030413014022 | 插座 | 1.名称:普通单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 5 | 26.04 | 130.2 |
| 3116 | 030413013024 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 1 | 22.67 | 22.67 |
| 3117 | 030412006036 | 接线盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 7 | 8.76 | 61.32 |
| 本页小计 | | | | | | | 4019.26 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 375 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3118 | 030413014023 | 插座 | 1.名称:壁挂空调机单相三孔插座<br>2.规格:250V/16A;安全型;带开关<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 1 | 38.81 | 38.81 |
| 3119 | 030412006037 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 4 | 8.97 | 35.88 |
| 3120 | 030402011105 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱5-1AL<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装 | 台 | 1 | 3474.44 | 3474.44 |
| 3121 | 030410001012 | 接地极 | 1.外甩钢筋处(室外地坪下0.8~1m处)由防雷引下线焊出一根或-40mmx5mm不锈钢导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m | 根 | 4 | 114.69 | 458.76 |
| 3122 | 030410001013 | 接地极 | 1.测试卡设置位置(室外地坪上0.5m处) | 根 | 1 | 114.69 | 114.69 |
| 3123 | 030410004009 | 均压环 | 1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨<br>接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米) | m | 130.54 | 8.38 | 1093.93 |
| 3124 | 030410007013 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位端子箱 | 台 | 1 | 115.44 | 115.44 |
| 3125 | 030416027011 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 1743.7 | 1743.7 |
| | | 值班室给排水工程 | | | | | 5006.72 |
| 3126 | 031001007030 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de32<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 8.04 | 106.27 | 854.41 |
| 本页小计 | | | | | | | 7930.06 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 376 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3127 | 031001008066 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 27.32 | 53.17 | 1452.6 |
| 3128 | 031001008067 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de110<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 4.29 | 54.55 | 234.02 |
| 3129 | 031003014021 | 给、排水附件 | 1.名称:雨水斗<br>2.规格:d110 | 个 | 3 | 71.57 | 214.71 |
| 3130 | 031301003062 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内 | 个 | 3 | 288.41 | 865.23 |
| 3131 | 031003003005 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆立柱式<br>2.含水龙头等所有配件安装 | 组 | 1 | 335.9 | 335.9 |
| 3132 | 031003006007 | 大便器 | 1.名称:脚踏式延时自闭大便器<br>2.含所有配件安装 | 组 | 1 | 365.54 | 365.54 |
| 3133 | 031002011005 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de32<br>3.含截止阀1、水表1、可调式减压阀1 | 组 | 1 | 404.31 | 404.31 |
| 3134 | 030910001003 | 灭火器 | 1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 | 具 | 4 | 70 | 280 |
| | | 室外安装 | | | | | 3541369.31 |
| | | 给排水工程 | | | | | 1338829.25 |
| 本页小计 | | | | | | | 4152.31 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 377 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3135 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:200*300<br>2.素土夯实≥95%<br>3.100厚3:7灰土垫层<br>4.100厚C15混凝土<br>5.M7.5水泥砂浆砌MU10机砖<br>6.20厚WS、M5水泥砂浆抹面<br>7.300*50C25预制盖板制安<br>8.盖板及垫层模板制安 | m | 141 | 172.4 | 24308.4 |
| 3136 | 010102002010 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人机配合挖沟槽土方<br>2.土壤类别:一二类土 | m3 | 5832.18 | 8.88 | 51789.76 |
| 3137 | 010102007017 | 回填方 | 1.材料品种:中粗砂回填<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 1766.57 | 148.35 | 262070.66 |
| 3138 | 010102007018 | 回填方 | 1.材料品种:原土<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 3395.81 | 19.93 | 67678.49 |
| 3139 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.名称:余土外运<br>2.运距:14km | m3 | 2436.37 | 32.86 | 80059.12 |
| 3140 | 031001007031 | 复合管 | 1.安装部位:室外（含消防水池取水口管道）<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de200<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 33.16 | 197.38 | 6545.12 |
| 3141 | 031001007032 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de160<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 564.17 | 123.16 | 69483.18 |
| 3142 | 031001007033 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de110<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 174.47 | 96.95 | 16914.87 |
| 本页小计 | | | | | | | 578849.6 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 378 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3143 | 031001007034 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de75<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 73.22 | 53.78 | 3937.77 |
| 3144 | 031001007035 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de63<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 258.13 | 45.01 | 11618.43 |
| 3145 | 031001007036 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de50<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 259.95 | 35.67 | 9272.42 |
| 3146 | 031001007037 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de40<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 139.91 | 31.53 | 4411.36 |
| 3147 | 031001007038 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de32<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 177.91 | 27.17 | 4833.81 |
| 3148 | 031001007039 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de25<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 274.36 | 23.24 | 6376.13 |
| 本页小计 | | | | | | | 40449.92 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 379 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3149 | 031001008068 | 塑料管 | 1.安装部位:雨水口连接管<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:UPVC排水管dn300<br>4.连接形式:承插橡胶圈密封连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 506.43 | 140.75 | 71280.02 |
| 3150 | 031001008069 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn300，环刚度:8KN/m²<br>4.连接形式:承插橡胶圈密封连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 563.28 | 114.73 | 64625.11 |
| 3151 | 031001008070 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn400，环刚度:8KN/m²<br>4.连接形式:承插橡胶圈密封连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 396.11 | 169.87 | 67287.21 |
| 3152 | 031001008071 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn500，环刚度:8KN/m²<br>4.连接形式:承插橡胶圈密封连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 196.53 | 270.32 | 53125.99 |
| 3153 | 031001008072 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn600，环刚度:8KN/m²<br>4.连接形式:承插橡胶圈密封连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 175.41 | 363.49 | 63759.78 |
| 本页小计 | | | | | | | 320078.11 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 380 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3154 | 031001008073 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn800，环刚度:8KN/m²<br>4.连接形式:承插橡胶圈密封连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 107.3 | 572.04 | 61379.89 |
| 3155 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:Φ1000检查井<br>2.详见图纸及图集:22S521，页12，采用铸铁井盖，带四防装<br>3.井深3m内<br>3.C15混凝土垫层 | 座 | 65 | 2722.96 | 176992.4 |
| 3156 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:1000*1000消防水池取水口<br>2.详见图纸及图集:22S521，页12，采用铸铁井盖，带四防装<br>3.井深3m内<br>3.C15混凝土垫层 | 座 | 1 | 2722.96 | 2722.96 |
| 3157 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.名称:Φ1500检查井<br>2.详见图纸及图集:22S521，页12，采用铸铁井盖，带四防装<br>3.井深4m内<br>3.C15混凝土垫层 | 座 | 3 | 4056.24 | 12168.72 |
| 3158 | 041201001003 | 脚手架 | 1.名称:井字架<br>2.规格:2m内，钢管井字架 | 项 | 68 | 129.12 | 8780.16 |
| 3159 | 040504010001 | 雨水口 | 1.名称:雨水口<br>2.详见图纸及图集:16S518,31页 | 座 | 104 | 606.33 | 63058.32 |
| 3160 | 040504010002 | 雨水口 | 1.名称:沉沙井<br>2.详见图纸,做法参照雨水口 | 座 | 2 | 606.33 | 1212.66 |
| 3161 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.自动喷灌喷头(R=2m)<br>2.通水自动旋转,H=0.5m | 个 | 31 | 26.45 | 819.95 |
| 3162 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.自动喷灌喷头(R=3m)<br>2.通水自动旋转,H=0.5m | 个 | 56 | 37.41 | 2094.96 |
| 3163 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.自动喷灌喷头(R=5m)<br>2.通水自动旋转,H=0.5m | 个 | 16 | 56.66 | 906.56 |
| 本页小计 | | | | | | | 330136.58 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 381 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3164 | 031002011006 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de110<br>3.含闸阀2、水表1、止回阀1 | 组 | 1 | 2577.66 | 2577.66 |
| 3165 | 031002011007 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de160<br>3.含闸阀2、水表1、止回阀1 | 组 | 1 | 4240.6 | 4240.6 |
| 3166 | 031002011008 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de200<br>3.含闸阀2、水表1、止回阀1 | 组 | 1 | 6679.14 | 6679.14 |
| 3167 | 031002011009 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de75<br>3.含闸阀2、水表1、倒流防止器1 | 组 | 1 | 2601.98 | 2601.98 |
| 3168 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.名称:阀门井<br>2.详见图纸及图集:07MS101-2页14 | 座 | 9 | 2512.13 | 22609.17 |
| 3169 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.名称:水表井<br>2.详见图纸及图集:07MS101-2页41 | 座 | 4 | 6179.9 | 24719.6 |
| 3170 | 010505001017 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 | m2 | 38.51 | 47.4 | 1825.37 |
| 3171 | 010505016001 | 井(池)模板 | 1.构件类型:矩形井壁模板 | m2 | 19.6 | 52.04 | 1019.98 |
| 3172 | 010505014005 | 零星现浇构件模板 | 1.构件类型:井圈模板 | m2 | 5.26 | 578.24 | 3041.54 |
| | | 室外化粪池工程 | | | | | 80418.3 |
| 3173 | 040504009001 | 整体化粪池 | 1.名称:YJBH-1-Ⅱ2立方米成品玻璃钢化粪池<br>2.部位:值班室<br>3.具体做法详见图纸 | 座 | 1 | 2544.03 | 2544.03 |
| 3174 | 040504009002 | 整体化粪池 | 1.名称:YJBH-5-Ⅱ12立方米成品玻璃钢化粪池<br>2.部位:教学楼<br>3.具体做法详见图纸 | 座 | 3 | 5267.33 | 15801.99 |
| 3175 | 040504009003 | 整体化粪池 | 1.名称:YJBH-3-Ⅱ6立方米成品玻璃钢化粪池<br>2.部位:体育馆<br>3.具体做法详见图纸 | 座 | 2 | 3749.78 | 7499.56 |
| 本页小计 | | | | | | | 95160.62 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 382 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3176 | 040504009004 | 整体化粪池 | 1.名称:YJBH-4-Ⅱ9立方米成品玻璃钢化粪池<br>2.部位:图书馆<br>3.具体做法详见图纸 | 座 | 1 | 4771.38 | 4771.38 |
| 3177 | 010102002011 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人机配合挖沟槽土方<br>2.土壤类别:一二类土<br>3.详见图集14SS706，页49 | m3 | 272.86 | 8.88 | 2423 |
| 3178 | 010102007019 | 回填方 | 1.材料品种:中粗砂回填<br>2.密实度:按设计要求<br>3.详见图集14SS706，页49 | m3 | 204.17 | 148.35 | 30288.62 |
| 3179 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂垫层<br>2.厚度:20mm厚<br>3.详见图集14SS706，页49 | m3 | 40.04 | 181.8 | 7279.27 |
| 3180 | 010102007020 | 回填方 | 1.材料品种:原土<br>2.密实度:按设计要求<br>3.详见图集14SS706，页49 | m3 | 54.57 | 19.93 | 1087.58 |
| 3181 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.名称:余土外运<br>2.运距:14km | m3 | 218.29 | 39.96 | 8722.87 |
| | | 电气工程 | | | | | 1374867.06 |
| | | 室外高低压工程 | | | | | 113105.54 |
| 3182 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护PE管<br>2.型号:Φ160mm×5mm | m | 530 | 49.11 | 26028.3 |
| 3183 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内<br>3.人机配合 | m3 | 97.8 | 8.88 | 868.46 |
| 3184 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.名称:余土外运<br>2.运距:14km | m3 | 87.14 | 40.75 | 3550.96 |
| 3185 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层<br>2.含垫层模板 | m3 | 16.17 | 575.42 | 9304.54 |
| 3186 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:按设计要求<br>2.填方材料品种:回填石粉 | m3 | 51.15 | 96.29 | 4925.23 |
| 3187 | 040803004001 | 管道包封 | 1.名称:包管混凝土C20 | m | 19.82 | 612.7 | 12143.71 |
| 本页小计 | | | | | | | 111393.92 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 383 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3188 | 010505001018 | 管道包封模板 | 1.管道包封模板 | m2 | 132.5 | 63.09 | 8359.43 |
| 3189 | 010505001019 | 垫层模板 | 1.砌筑井垫层模板 | m2 | 19.97 | 47.42 | 946.98 |
| 3190 | 010505007024 | 板模板 | 1.砌筑井盖板模板 | m2 | 17.05 | 105.04 | 1790.93 |
| 3191 | 010102007021 | 回填方 | 1.材料品种:原土<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 10.66 | 19.93 | 212.45 |
| 3192 | 040504001006 | 砌筑井 | 1.种类、规格:1层2列行人直线井<br>2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层200mm厚<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10砌MU15砖<br>4.勾缝、抹面要求:井壁内用1:2水泥砂浆抹面<br>5.盖板材质、规格:7块1150*300*70预制钢筋砼盖板C30<br>6.井筒、井盖、井圈材质及规格:C25混凝土井圈<br>7.预埋铁件<br>8.含钢筋制作、安装<br>9.具体做法详大样 | 座 | 9 | 2399.79 | 21598.11 |
| 3193 | 040504001007 | 砌筑井 | 1.种类、规格:1层2列行人转角井<br>2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层200mm厚<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10砌MU15砖<br>4.勾缝、抹面要求:井壁内用1:2水泥砂浆抹面<br>5.盖板材质、规格:7块1150*300*70预制钢筋砼盖板C30<br>6.井筒、井盖、井圈材质及规格:C25混凝土井圈<br>7.预埋铁件<br>8.含钢筋制作、安装<br>9.具体做法详大样 | 座 | 3 | 2538.08 | 7614.24 |
| 3194 | 030412001109 | 配管 | 1.名称:电缆保护PE管<br>2.型号:Φ75mm×3.5mm | m | 530 | 29.74 | 15762.2 |
| | | 室外电气工程 | | | | | 1261761.52 |
| 本页小计 | | | | | | | 56284.34 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 384 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3195 | 030402011106 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 SWAL<br>2.安装方式:落地安装,地面设置300mm基础<br>3.具体详见图纸要求，含配件、基础等满足设计要求的所有内容 | 台 | 1 | 8587.71 | 8587.71 |
| 3196 | 030402011107 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 SWcd<br>2.安装方式:落地安装,地面设置300mm基础<br>3.具体详见图纸要求，含配件、基础等满足设计要求的所有内容 | 台 | 1 | 4737.1 | 4737.1 |
| 3197 | 030413012001 | 景观灯 | 1.名称:球场灯<br>2.详见20m高杆灯大样图<br>3.IP65 H=20m,自带控制箱和单灯配电回路<br>4.灯具额定功率500W,输入功率500W±5%,灯具光效≥130lm/W;<br>5.5000K≤色温≤6000K;显色指数Ra≥80;R9≥0; | 套 | 4 | 14264.29 | 57057.16 |
| 3198 | 030413012002 | 景观灯 | 1.名称:投光灯<br>2.AC 220V 60W LED灯 4500K 光效≥90lm/W 显色指数>80<br>3.IP65 落地安装 | 套 | 24 | 440.78 | 10578.72 |
| 3199 | 030413012003 | 景观灯 | 1.名称:球场灯(双头4灯)<br>2.AC 220V 1200W(4x200W) LED灯 5000K 光效≥130lm/W 显色指数>80<br>3.IP65 篮球场H=10m | 套 | 3 | 6073.18 | 18219.54 |
| 3200 | 030413012004 | 景观灯 | 1.名称:球场灯(单头2灯)<br>2.AC 220V 600W(2x200W) LED灯 5000K 光效≥130lm/W 显色指数>80<br>3.IP65 H=8m | 套 | 6 | 4363.11 | 26178.66 |
| 3201 | 030413012005 | 景观灯 | 1.名称:庭院灯<br>2.AC 220V 30W LED灯 4500K 光效≥90lm/W 显色指数>80<br>3.IP65 H=3.5m | 套 | 59 | 1615.88 | 95336.92 |
| 本页小计 | | | | | | | 220695.81 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 385 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3202 | 030412001110 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:UPVC50<br>3.敷设方式:埋地 | m | 3727 | 11.38 | 42413.26 |
| 3203 | 030409001072 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:YJY-5x6 | m | 1062.9 | 21.26 | 22597.25 |
| 3204 | 030409001073 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:YJY-3x6 | m | 2815.87 | 15.08 | 42463.32 |
| 3205 | 030409001074 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZB-YJY-5x10 | m | 141.14 | 48.73 | 6877.75 |
| 3206 | 030409001075 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-5*16 | m | 10.08 | 72.43 | 730.09 |
| 3207 | 030409003017 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头<br>2.规格:16mm2 | 个 | 2 | 99.85 | 199.7 |
| 3208 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.规格:镀锌圆钢 12mm2 | m | 1827.62 | 26.65 | 48706.07 |
| 3209 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.名称:C20素混凝土保护板<br>2.含模板制作安装拆除 | m3 | 137.93 | 425.12 | 58636.8 |
| 3210 | 010102002012 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人机配合挖沟槽土方<br>2.土壤类别:一二类土 | m3 | 2834.96 | 8.88 | 25174.44 |
| 3211 | 010102007022 | 回填方 | 1.材料品种:中粗砂回填<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 983.96 | 148.35 | 145970.47 |
| 3212 | 010102007023 | 回填方 | 1.材料品种:原土<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 516.86 | 19.93 | 10301.02 |
| 3213 | 010102007024 | 回填方 | 1.C15垫层 | m3 | 183.9 | 419.99 | 77236.16 |
| 3214 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.名称:余土外运<br>2.运距:14km | m3 | 2318.1 | 40.13 | 93025.35 |
| 3215 | 030409001076 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ 5×10 | m | 733.76 | 56.07 | 41141.92 |
| 3216 | 030409003018 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 10 | 个 | 2 | 113 | 226 |
| 3217 | 030409001077 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*185+1*95 | m | 289.42 | 618.44 | 178988.9 |
| 3218 | 030409003019 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头<br>2.规格:185mm2 | 个 | 2 | 307.12 | 614.24 |
| 本页小计 | | | | | | | 795302.74 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 386 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3219 | 030409001078 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*70+1*35 | m | 288.82 | 235.63 | 68054.66 |
| 3220 | 030409003020 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头<br>2.规格:70mm2 | 个 | 2 | 197.95 | 395.9 |
| 3221 | 030409001079 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*35+1*16 | m | 359.82 | 136.24 | 49021.88 |
| 3222 | 030409003021 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头<br>2.规格:35mm2 | 个 | 2 | 156.36 | 312.72 |
| 3223 | 030409006002 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:3*DN160+9*DN50 | m | 54.14 | 400.01 | 21656.54 |
| 3224 | 030409006003 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:1*DN160+5*DN50 | m | 44.09 | 193.72 | 8541.11 |
| 3225 | 030409006004 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:1*DN160+4*DN50 | m | 20.44 | 174.03 | 3557.17 |
| 3226 | 030409006005 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:1*DN160+3*DN50 | m | 23.55 | 154.34 | 3634.71 |
| 3227 | 030409006006 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:2*DN160+4*DN50 | m | 22.31 | 232.45 | 5185.96 |
| 3228 | 030409006007 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:3*DN160+4*DN50 | m | 107.91 | 301.58 | 32543.5 |
| 3229 | 030409006008 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:6*DN160+12*DN50 | m | 41.86 | 634.35 | 26553.89 |
| 3230 | 030409006009 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:2*DN50 | m | 221.26 | 76.23 | 16866.65 |
| 3231 | 030409006010 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:6*DN50 | m | 60.9 | 154.98 | 9438.28 |
| | | 消防工程 | | | | | 203723.53 |
| | | 消防电工程 | | | | | 17472.74 |
| 3232 | 030412004098 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 139.59 | 4.76 | 664.45 |
| 本页小计 | | | | | | | 246427.42 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 387 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3233 | 030412004099 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 374.29 | 6.1 | 2283.17 |
| 3234 | 030412004100 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-RYS1.5 | m | 138.63 | 3.36 | 465.8 |
| 3235 | 030412004101 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 | m | 1110.17 | 8.7 | 9658.48 |
| 3236 | 030412004102 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 | m | 374.48 | 7.13 | 2670.04 |
| 3237 | 030409002016 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZN-KYJY-2x2.5 | m | 71.16 | 12.35 | 878.83 |
| 3238 | 030409005008 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装<br>2.规格:(芯以下) 6 | 个 | 2 | 78.08 | 156.16 |
| 3239 | 030412004103 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-4 | m | 139.44 | 4.99 | 695.81 |
| | | 消防水工程 | | | | | 186250.79 |
| 3240 | 031001007040 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管dn200<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 | m | 28.37 | 195.24 | 5538.96 |
| 3241 | 031001007041 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:消防给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管dn150<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 | m | 751.88 | 121.48 | 91338.38 |
| 3242 | 010102002013 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人机配合挖沟槽土方<br>2.土壤类别:一二类土 | m3 | 1028.16 | 8.88 | 9130.06 |
| 3243 | 010102007025 | 回填方 | 1.材料品种:中粗砂回填<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 258.86 | 148.35 | 38401.88 |
| 3244 | 010102007026 | 回填方 | 1.材料品种:原土<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 725.18 | 19.93 | 14452.84 |
| 3245 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.名称:余土外运<br>2.运距:14km | m3 | 302.98 | 26.66 | 8077.45 |
| 本页小计 | | | | | | | 183747.86 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 388 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3246 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓<br>2.型号、规格:SS150/80-1.0 | 套 | 5 | 1192.56 | 5962.8 |
| 3247 | 031002011010 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de160<br>3.含闸阀2、水表1、止回阀1 | 组 | 1 | 4240.6 | 4240.6 |
| 3248 | 030910001004 | 灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC4 | 具 | 2 | 77.51 | 155.02 |
| 3249 | 031002001075 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN150 | 个 | 8 | 1119.1 | 8952.8 |
| | | 智能化工程 | | | | | 543531.17 |
| | | 综合布线系统 | | | | | 20158.04 |
| 3250 | 030502005012 | 光缆 | 1.名称:4芯单模带铠装光缆 | m | 525.38 | 5.12 | 2689.95 |
| 3251 | 030502005013 | 光缆 | 1.名称:室外24芯单模带铠装光缆 | m | 390.75 | 7.9 | 3086.93 |
| 3252 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称:弱电检查井<br>2.规格:1200*900*1000<br>3.100厚C15混凝土垫层，ˆ200圆型泻水孔，M10水泥砂浆砖砌体，C25混凝土井圈，复合材料井座，井盖<br>4.含模板制安 | 座 | 2 | 1002.2 | 2004.4 |
| 3253 | 040205001002 | 人(手)孔井 | 1.名称:弱电手孔井<br>2.规格:600*600*700<br>3.100厚C25混凝土垫层，ˆ200圆型泻水孔，M10水泥砂浆砖砌体，C25混凝土井圈，复合材料井座，井盖<br>4.含模板制安 | 座 | 23 | 538.12 | 12376.76 |
| | | 视频监控系统 | | | | | 177567.33 |
| 3254 | 030506010020 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外型全结构化抓拍摄像机（含避雷器）<br>2.安装方式:杆上安装<br>3.含所有配件 | 台 | 61 | 1509.27 | 92065.47 |
| 3255 | 040802001001 | 电杆组立 | 1.材质:定制3.5米不锈钢立杆 | 根 | 24 | 477.57 | 11461.68 |
| 3256 | 010502001015 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土基础<br>2.含模板制安 | m3 | 1.3 | 1178.39 | 1531.91 |
| 本页小计 | | | | | | | 144528.32 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 389 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3257 | 030506010021 | 监控摄像设备 | 1.名称:杆上设备箱<br>2.含8口交换机(POE)、光模块(1GBPS)<br>3.安装方式:杆上安装<br>4.含所有配件 | 台 | 8 | 2467.78 | 19742.24 |
| 3258 | 030502003031 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1783.25 | 4.34 | 7739.31 |
| 3259 | 030502005014 | 光缆 | 1.名称:4芯光缆 | m | 590.23 | 5.12 | 3021.98 |
| 3260 | 030409001080 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZB-YJY3*2.5 | m | 604.99 | 9.98 | 6037.8 |
| 3261 | 030412001111 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PE32<br>3.敷设方式:埋地敷设 | m | 2373.48 | 13.35 | 31685.96 |
| 3262 | 030506020020 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 61 | 70.18 | 4280.98 |
| | | 入侵报警系统 | | | | | 29404.31 |
| 3263 | 030412004104 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV4*1.0<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 677.12 | 9.4 | 6364.93 |
| 3264 | 030412001112 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PE32<br>3.敷设方式:埋地敷设 | m | 677.12 | 13.35 | 9039.55 |
| 3265 | 030506005001 | 入侵报警信号传输设备 | 1.名称:室外红线对射 | 套 | 13 | 1076.91 | 13999.83 |
| | | 校园广播系统 | | | | | 41800.22 |
| 3266 | 030505004014 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络终端功放(不少于240W) | 台 | 1 | 2598.53 | 2598.53 |
| 3267 | 030505004015 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络终端功放(不少于480W) | 台 | 1 | 5017.23 | 5017.23 |
| 3268 | 030412004105 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.5<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 998.17 | 6.75 | 6737.65 |
| 3269 | 030412001113 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PE32<br>3.敷设方式:埋地敷设 | m | 998.17 | 13.35 | 13325.57 |
| 3270 | 030505005018 | 扬声器 | 1.名称:防水音柱（功率40W)<br>2.安装方式：杆上安装 | 台 | 11 | 538.23 | 5920.53 |
| 本页小计 | | | | | | | 135512.09 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 390 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3271 | 030505005019 | 扬声器 | 1.名称:防水音柱（功率80W)<br>2.安装方式：杆上安装 | 台 | 9 | 911.19 | 8200.71 |
| | | 安全防范系统 | | | | | 11795.39 |
| 3272 | 030412001114 | 配管 | 1.名称:七孔梅花管（单孔DN32)<br>2.规格:PE32<br>3.敷设方式:埋地敷设 | m | 270.13 | 29.27 | 7906.71 |
| 3273 | 030502003032 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 270.13 | 4.34 | 1172.36 |
| 3274 | 030506005002 | 入侵报警信号传输设备 | 1.名称:室外报警柱 | 套 | 2 | 1358.16 | 2716.32 |
| | | 电梯通话系统 | | | | | 1239.24 |
| 3275 | 030412001115 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 64.95 | 8.33 | 541.03 |
| 3276 | 030412004106 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:ZR-RVVP-4×1.0<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 64.95 | 10.75 | 698.21 |
| | | 市政电话系统 | | | | | 13969.27 |
| 3277 | 030409006011 | 电缆保护管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC100<br>3.敷设方式:埋地敷设 | m | 198.23 | 70.47 | 13969.27 |
| | | 弱电系统挖土方 | | | | | 213731.43 |
| 3278 | 010102002014 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人机配合挖沟槽土方<br>2.土壤类别:一二类土 | m3 | 603.04 | 8.88 | 5355 |
| 3279 | 030412001116 | 配管 | 1.名称:七孔梅花管（单孔DN32)<br>2.规格:PE32<br>3.敷设方式:埋地敷设 | m | 1268.73 | 29.27 | 37135.73 |
| 3280 | 010102007027 | 回填方 | 1.材料品种:原土<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 369.86 | 19.93 | 7371.31 |
| 3281 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.名称:余土外运<br>2.运距:14km | m3 | 233.18 | 31.67 | 7384.81 |
| 3282 | 040303001004 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层 | m3 | 230.27 | 679.57 | 156484.58 |
| | | 停车设施工程 | | | | | 33865.94 |
| 本页小计 | | | | | | | 248936.04 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 391 页　共 391 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 3283 | 030506019001 | 停车场管理设备 | 1.道闸门(含车牌识别系统) | 台 | 2 | 15984.14 | 31968.28 |
| 3284 | 030506006005 | 出入口目标识别设备 | 1.地感线圈（数字车辆检测器） | 台 | 2 | 586.78 | 1173.56 |
| 3285 | 030412004107 | 配线 | 1.名称:地感线圈线<br>2.规格:RV0.75<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 30 | 2.65 | 79.5 |
| 3286 | 030502003033 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 10 | 4.34 | 43.4 |
| 3287 | 030412004108 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 20 | 5.19 | 103.8 |
| 3288 | 030412004109 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV3*1.5<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 10 | 8.98 | 89.8 |
| 3289 | 030412001117 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 40 | 10.19 | 407.6 |
| 本页小计 | | | | | | | 33865.94 |
| 合计 | | | | | | | 77349415.24 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 建筑工程 | | | | | | | | |
| | | 教学楼地上部分 | | | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | | | |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×200×200<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 166.63 | 250.36 | 1.66 | 25.48 | 33.66 | 477.79 |
| 2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×100×200<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:100mm<br>4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 174.35 | 250.51 | 1.66 | 26.65 | 35.20 | 488.37 |
| 3 | 010401010001 | 发电机排烟管道 | 发电机排烟管道大样图<br>1.耐火砖<br>2.耐火棉填充<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 377.29 | 1092.54 | 11.31 | 70.58 | 77.72 | 1629.44 |
| 4 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×190×115<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 177.33 | 306.62 | 2.54 | 27.23 | 35.97 | 549.69 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 2 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 5 | 010401003002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×115×90<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:100mm<br>4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 176.46 | 315.09 | 2.54 | 27.10 | 35.80 | 556.99 |
| 6 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:内墙不同材质交界处<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 8.68 | 6.75 | | 1.35 | 1.74 | 18.52 |
| 7 | 010506023002 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:疏散通道和楼梯间墙体<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 8.68 | 6.75 | | 1.35 | 1.74 | 18.52 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | |
| | | 现浇混凝土构件 | | | | | | | | |
| 8 | 010506014001 | 现浇混凝土地坪钢筋 | 坡道2<br>1.内配Φ6@200钢筋网<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 719.06 | 3296.95 | 32.6 | 216.10 | 150.33 | 4415.04 |
| 9 | 010501002001 | 楼地面垫层 | 1.部位:楼4<br>2.320厚C10轻质骨料填充(轻骨料强度等级LC10) | m3 | 67.31 | 217.91 | 11.76 | 22.73 | 15.82 | 335.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 3 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 10 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 48.72 | 364.73 | 16.72 | 18.81 | 13.09 | 462.06 |
| 11 | 010502013002 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 48.72 | 373.71 | 16.72 | 18.81 | 13.09 | 471.05 |
| 12 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费<br>4.部位：与楼板相连接的梁<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 48.72 | 364.73 | 16.72 | 18.81 | 13.09 | 462.06 |
| 13 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.含混凝土泵送费<br>4.部位：与楼板相连接的梁<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 48.72 | 373.71 | 16.72 | 18.81 | 13.09 | 471.05 |
| 14 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 121.1 | 362.09 | 16.55 | 39.57 | 27.53 | 566.85 |
| 15 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 121.1 | 371.08 | 16.55 | 39.57 | 27.53 | 575.83 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 4 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 16 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 69.77 | 361.21 | 16.52 | 24.81 | 17.26 | 489.58 |
| 17 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 69.77 | 370.20 | 16.52 | 24.81 | 17.26 | 498.56 |
| 18 | 010502020001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 86.37 | 366.10 | 17.45 | 29.85 | 20.77 | 520.53 |
| 19 | 010502020002 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 86.37 | 375.08 | 17.45 | 29.85 | 20.77 | 529.52 |
| 20 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 190.87 | 345.19 | 1.48 | 55.30 | 38.47 | 631.32 |
| 21 | 010502023001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 117.11 | 352.51 | 1.49 | 34.10 | 23.72 | 528.92 |
| 22 | 010502022001 | 压顶 | 1.板名称:压顶<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 233.91 | 364.79 | | 67.25 | 46.78 | 712.73 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 5 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 23 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:雨棚板<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 174.11 | 354.66 | 2.39 | 50.74 | 35.30 | 617.20 |
| 24 | 010502019002 | 其他板 | 1.板名称:雨棚板<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C35<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 174.11 | 363.60 | 2.39 | 50.74 | 35.30 | 626.14 |
| 25 | 010502019003 | 其他板 | 1.板名称:栏板<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 174.11 | 323.37 | 2.39 | 50.74 | 35.30 | 585.91 |
| 26 | 010502019004 | 其他板 | 1.板名称:反坎<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C20<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 174.11 | 323.37 | 2.39 | 50.74 | 35.30 | 585.91 |
| 27 | 010502019005 | 其他板 | 1.板名称:挑檐<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 187.03 | 359.28 | 2.39 | 54.46 | 37.88 | 641.04 |
| 28 | 010502019006 | 其他板 | 1.板名称:挑檐<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C35<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 187.03 | 368.21 | 2.39 | 54.46 | 37.88 | 649.97 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 6 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 29 | 010502013003 | 实心楼板 | 1.板名称:排烟井<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C25<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 47.18 | 353.03 | 1.65 | 14.04 | 9.77 | 425.66 |
| 30 | 010502033001 | 梁板后浇带 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C40,早强、补偿收缩的微膨胀混凝土<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 89.51 | 458.60 | 18.4 | 31.02 | 21.58 | 619.10 |
| 31 | 010502033002 | 梁板后浇带 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35,早强、补偿收缩的微膨胀混凝土<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 89.51 | 440.28 | 18.4 | 31.02 | 21.58 | 600.78 |
| 32 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 664.15 | 3304.49 | 33.36 | 200.53 | 139.50 | 4342.03 |
| 33 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内（含钢筋接头）<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 866.09 | 3227.01 | 215.74 | 311.01 | 216.33 | 4836.18 |
| 34 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 1469.69 | 3317.95 | 68.7 | 442.29 | 307.68 | 5606.31 |
| 35 | 010506002004 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 759.85 | 3097.97 | 27.75 | 226.44 | 157.52 | 4269.53 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 7 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 36 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 664.15 | 3304.49 | 33.36 | 200.53 | 139.50 | 4342.03 |
| 37 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 1469.69 | 3317.95 | 68.7 | 442.29 | 307.68 | 5606.31 |
| 38 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 1261.55 | 3295.39 | 68.1 | 382.27 | 265.93 | 5273.24 |
| 39 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 1469.69 | 3317.95 | 68.7 | 442.29 | 307.68 | 5606.31 |
| 40 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 759.85 | 3097.97 | 27.75 | 226.44 | 157.52 | 4269.53 |
| 41 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 664.15 | 3304.49 | 33.36 | 200.53 | 139.50 | 4342.03 |
| 42 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内（含钢筋接头）<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 591.48 | 3214.55 | 95.58 | 197.53 | 137.41 | 4236.55 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 8 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 43 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 664.15 | 3304.49 | 33.36 | 200.53 | 139.50 | 4342.03 |
| 44 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 484.09 | 3148.24 | 68.12 | 158.76 | 110.44 | 3969.65 |
| 45 | 010506006003 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 719.06 | 3296.95 | 32.6 | 216.10 | 150.33 | 4415.04 |
| 46 | 010506009001 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 1469.69 | 3317.95 | 68.7 | 442.29 | 307.68 | 5606.31 |
| 47 | 010506009002 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 664.15 | 3304.49 | 33.36 | 200.53 | 139.50 | 4342.03 |
| 48 | 010506009003 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 484.09 | 3148.24 | 68.12 | 158.76 | 110.44 | 3969.65 |
| 49 | 010506008001 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 1469.69 | 3317.95 | 68.7 | 442.29 | 307.68 | 5606.31 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 9 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 50 | 010506016001 | 叠合构件后浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 664.15 | 3304.49 | 33.36 | 200.53 | 139.50 | 4342.03 |
| 51 | 010506016002 | 叠合构件后浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 484.09 | 3148.24 | 68.12 | 158.76 | 110.44 | 3969.65 |
| 52 | 010506008002 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 664.15 | 3304.49 | 33.36 | 200.53 | 139.50 | 4342.03 |
| 53 | 010506008003 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 484.09 | 3148.24 | 68.12 | 158.76 | 110.44 | 3969.65 |
| 54 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 484.09 | 3148.24 | 68.12 | 158.76 | 110.44 | 3969.65 |
| 55 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 1261.55 | 3295.39 | 68.1 | 382.27 | 265.93 | 5273.24 |
| 56 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 1469.69 | 3317.95 | 68.7 | 442.29 | 307.68 | 5606.31 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 10 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 57 | 010506010004 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 719.06 | 3296.95 | 32.6 | 216.10 | 150.33 | 4415.04 |
| 58 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 35.69 | 17.13 | 2.3 | 10.01 | 7.60 | 72.74 |
| 59 | 010505011002 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.2内 | m2 | 38.24 | 17.78 | 2.37 | 10.70 | 8.12 | 77.21 |
| 60 | 010505011003 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板(周长m) 支模高度5.6m内 1.2内 | m2 | 40.79 | 18.44 | 2.43 | 11.39 | 8.64 | 81.69 |
| 61 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.8外 | m2 | 33.56 | 17.98 | 2.12 | 9.40 | 7.14 | 70.20 |
| 62 | 010505004002 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.8内 | m2 | 30.75 | 16.46 | 2.12 | 8.66 | 6.57 | 64.56 |
| 63 | 010505004003 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 35.69 | 17.13 | 2.3 | 10.01 | 7.60 | 72.74 |
| 64 | 010505004004 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 31.02 | 17.32 | 2.06 | 8.72 | 6.61 | 65.73 |
| 65 | 010505004005 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 28.2 | 15.80 | 2.06 | 7.97 | 6.05 | 60.09 |
| 66 | 010505004006 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度5.6m内 1.8外 | m2 | 36.11 | 18.63 | 2.19 | 10.09 | 7.66 | 74.68 |
| 67 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):3.6内 | m2 | 18.69 | 16.73 | 2.18 | 5.50 | 4.17 | 47.26 |
| 68 | 010505005002 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6 | m2 | 20.23 | 16.83 | 2.24 | 5.92 | 4.49 | 49.72 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 11 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 69 | 010505005003 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.6 | m2 | 21.77 | 16.93 | 2.31 | 6.35 | 4.82 | 52.17 |
| 70 | 010505006001 | 梁模板 | 1.矩形梁模板(宽m) 支模高度3.6m内 0.25以内 | m2 | 34.95 | 14.71 | 2.16 | 9.78 | 7.42 | 69.02 |
| 71 | 010505006002 | 梁模板 | 1.矩形梁模板(宽m) 支模高度3.6m内 0.25以外 | m2 | 38.44 | 16.39 | 2.16 | 10.70 | 8.12 | 75.82 |
| 72 | 010505006003 | 梁模板 | 1.矩形梁模板(宽m) 支模高度4.6m内 0.25以内 | m2 | 39.6 | 15.33 | 2.52 | 11.10 | 8.42 | 76.98 |
| 73 | 010505006004 | 梁模板 | 1.矩形梁模板(宽m) 支模高度4.6m内 0.25以外 | m2 | 43.09 | 17.02 | 2.52 | 12.02 | 9.12 | 83.78 |
| 74 | 010505006005 | 梁模板 | 1.矩形梁模板(宽m) 支模高度5.6m内 0.25以内 | m2 | 44.25 | 15.96 | 2.88 | 12.42 | 9.43 | 84.94 |
| 75 | 010505006006 | 梁模板 | 1.矩形梁模板(宽m) 支模高度5.6m内 0.25以外 | m2 | 47.74 | 17.65 | 2.88 | 13.34 | 10.13 | 91.74 |
| 76 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.6内 | m2 | 40.39 | 19.07 | 3.7 | 11.62 | 8.82 | 83.59 |
| 77 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6内 | m2 | 35.08 | 18.53 | 3.41 | 10.14 | 7.70 | 74.85 |
| 78 | 010505007003 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):.3.6内 | m2 | 29.76 | 17.99 | 3.11 | 8.66 | 6.58 | 66.10 |
| 79 | 010505007004 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.无梁板模板 支模高度3.6m | m2 | 25.39 | 16.19 | 2.39 | 7.32 | 5.56 | 56.84 |
| 80 | 010505010001 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 直形 | m2 | 51.59 | 36.08 | 2.43 | 14.23 | 10.80 | 115.13 |
| 81 | 010505018001 | 台阶模板 | 1.台阶模板 | m2 | 20.9 | 10.48 | 0.71 | 5.69 | 4.32 | 42.11 |
| 82 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 | m2 | 38.69 | 15.00 | 3.58 | 11.14 | 8.45 | 76.86 |
| 83 | 010505008002 | 其他板模板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 24.59 | 32.68 | 1.44 | 6.86 | 5.21 | 70.78 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 12 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 84 | 010505008003 | 其他板模板 | 1.挑檐模板 | m2 | 34.83 | 14.14 | 2.81 | 9.92 | 7.53 | 69.21 |
| 85 | 010505013001 | 过梁、圈梁模板 | 1.过梁、圈梁模板 | m2 | 25.22 | 16.81 | 0.97 | 6.90 | 5.24 | 55.13 |
| 86 | 010505012001 | 压顶模板 | 1.压顶模板 | m | 19.34 | 14.41 | 1.02 | 5.37 | 4.07 | 44.21 |
| 87 | 010505020001 | 叠合构件后浇混凝土模板 | 1.叠合构件后浇混凝土模板 | m2 | 33.37 | 53.62 | 0.02 | 8.80 | 6.68 | 102.49 |
| 88 | 010505019001 | 后浇带模板 | 1.后浇带板模板 | m2 | 35.51 | 18.53 | 3.51 | 10.28 | 7.81 | 75.64 |
| 89 | 010505019002 | 后浇带模板 | 1.后浇带梁模板 | m2 | 39.6 | 15.33 | 2.52 | 11.10 | 8.42 | 76.98 |
| 90 | 010502032001 | 台阶 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层,台阶面向外坡1%<br>2.300厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300<br>3.素土夯实 | m2 | 38.93 | 80.67 | 0.49 | 7.32 | 7.88 | 135.29 |
| 91 | 010506015001 | 现浇混凝土台阶钢筋 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.内配Φ8@200双向钢筋 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 92 | 010502031001 | 坡道 | 坡道1 防滑地砖地面<br>1.100厚C20混凝土<br>2.300厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆<br>3.素土夯实 | m2 | 37.02 | 80.36 | 0.49 | 6.77 | 7.50 | 132.14 |
| | | 装配式预制混凝土构件 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 13 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 93 | 010504004001 | 叠合楼板 | 1.构件类型:预制混凝土叠合板<br>2.构件混凝土强度等级:C30<br>3.钢筋含量:145kg/m3<br>4.其他完成本项工作的一切内容<br>5.具体做法详见装配式图<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 216.04 | 1981.31 | 7.24 | 64.19 | 44.65 | 2313.42 |
| 94 | 010504005001 | 实心剪力墙板 | 1.构件类型:预制外墙200厚<br>2.构件混凝土强度等级:C30<br>3.钢筋含量:57kg/m3<br>4.底部座浆:铺筑<br>5.其他:耐候密封胶<br>6.其他完成本项工作的一切内容<br>7.具体做法详见装配式图<br>8.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 134.88 | 1945.63 | | 38.78 | 26.98 | 2146.27 |
| 95 | 010504005002 | 实心剪力墙板 | 1.构件类型:ALC外墙≤200厚<br>2.构件板材:采用强度为A5.0级,干密度为B06级,选用配双层钢丝网片的产品<br>3.粘结剂、勾缝剂、底缝砂浆等采用专用的ALC板特种干粉砂浆<br>4.具体做法详见装配式图<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 135.25 | 445.33 | 0.21 | 38.94 | 27.09 | 646.83 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 14 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 96 | 010504005003 | 实心剪力墙板 | 1.构件类型:ALC内墙≤200厚<br>2.构件板材:采用强度为A5.0级,干密度为B06级,选用配双层钢丝网片的产品<br>3.粘结剂、勾缝剂、底缝砂浆等采用专用的ALC板特种干粉砂浆<br>4.具体做法详见装配式图<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 108.22 | 474.31 | 0.19 | 31.17 | 21.68 | 635.57 |
| 97 | 010504015001 | 叠合梁、板后浇混凝土 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.含混凝土泵送费<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 67.88 | 398.68 | 15.07 | 23.85 | 16.59 | 522.06 |
| | | 门窗工程 | | | | | | | | |
| 98 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.框、扇材质:单开复合木门<br>2.包含门锁等小五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 38.52 | 609.65 | | 5.65 | 7.70 | 661.52 |
| 99 | 010802002001 | 彩板门 | 1.框、扇材质:镀锌钢板门62.5mm厚<br>2.其他:含五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 46.01 | 366.33 | | 6.75 | 9.20 | 428.29 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 15 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 100 | 010802004001 | 钢制隔声门 | 1.框、扇材质:双扇钢制隔声门<br>2.含安全玻璃观察窗<br>3.包含门锁等小五金配件<br>4.具体做法大样详见图纸要求<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 17.53 | 402.24 | | 2.57 | 3.51 | 425.84 |
| 101 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级<br>2.框、扇材质:单扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 29.43 | 514.50 | | 4.31 | 5.89 | 554.13 |
| 102 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 44.97 | 437.66 | | 6.59 | 8.99 | 498.22 |
| 103 | 010802004004 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:单扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 30.05 | 475.78 | | 4.41 | 6.01 | 516.25 |
| 104 | 010802004005 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 42.18 | 499.33 | | 6.18 | 8.44 | 556.14 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 16 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 105 | 010802004006 | 钢质防火门 | 1.防火等级:丙级<br>2.框、扇材质:单扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 34.16 | 448.16 | | 5.01 | 6.83 | 494.17 |
| 106 | 010802004007 | 钢质防火门 | 1.防火等级:丙级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 32.41 | 445.96 | | 4.75 | 6.48 | 489.59 |
| 107 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:断热铝合金固定窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明)<br>4.其他:含五金配件<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 16.6 | 590.66 | | 2.43 | 3.32 | 613.02 |
| 108 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:断热铝合金推拉窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明)<br>4.其他:含五金配件<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 21.96 | 584.09 | | 3.22 | 4.39 | 613.67 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 17 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 109 | 010807001003 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列铝合金，型材壁厚1.4mm、粉末喷涂表面处理<br>3.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃(安全玻璃)<br>4.其他:含五金配件<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 16.6 | 408.61 | | 2.43 | 3.32 | 430.97 |
| 110 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.材质及规格:普通铝合金百叶窗<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 27.52 | 536.97 | | 4.04 | 5.50 | 574.03 |
| 111 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1.材质及规格:防雨百叶<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 27.52 | 528.09 | | 4.04 | 5.50 | 565.15 |
| 112 | 010807003003 | 金属百叶窗 | 1.材质及规格:电动防雨百叶<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 27.52 | 528.09 | | 4.04 | 5.50 | 565.15 |
| 113 | 010807003004 | 金属百叶窗 | 1.材质及规格:密闭百叶，颜色同外墙<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 27.52 | 536.97 | | 4.04 | 5.50 | 574.03 |
| 114 | 010807001004 | 电动开窗器 | 1.一拖一扇电动开窗器，带消防电源<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 套 | 74.46 | 225.79 | 16.19 | 13.29 | 18.13 | 347.86 |
| 115 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.可开启外窗均设置金刚网纱窗<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | | 190.00 | | | | 190.00 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 18 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 116 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 屋1 上人屋面（保温）<br>1.70厚C25细石混凝土保护层(掺减水剂,每6米设分格缝),表面压光表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,保温层上各构造层设20宽分隔缝，分隔缝位置上下对应，分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平，与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.20厚WS M15水泥砂浆找平层<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 30.32 | 43.08 | | 4.62 | 6.06 | 84.07 |
| 117 | 010506018001 | 屋面刚性层内配钢筋 | 屋1 上人屋面（保温）、屋2 上人屋面（无保温）<br>1.双向配Φ8@200钢筋<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 664.15 | 3304.49 | 33.36 | 200.53 | 139.50 | 4342.03 |
| 118 | 010902004002 | 屋面刚性层 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.70厚C25细石混凝土保护层,表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.20厚WS M15水泥砂浆找平层<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 30.32 | 43.08 | | 4.62 | 6.06 | 84.07 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 19 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 119 | 010902004003 | 屋面刚性层 | 屋4 楼梯屋面（无保温）<br>1.50厚C25细石混凝土保护层,表面抹平,并应设分格缝(其纵横间距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高,另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝,填塞方法相同)<br>2.20厚WS M15水泥砂浆找平层<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 24.6 | 34.74 | | 3.79 | 4.92 | 68.05 |
| 120 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋1、屋3、屋4<br>1.1.5+1.5厚Ⅱ型织物内增强PVC防水卷材(B1级难燃),四周翻起超过隔离层300高<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 19.3 | 58.52 | | 2.79 | 3.86 | 84.47 |
| 121 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 屋1、屋3、屋4<br>1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高<br>2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 4.88 | 29.44 | | 0.71 | 0.98 | 36.00 |
| 122 | 010902004004 | 屋面刚性层 | 屋5 雨蓬、挑板空调等板面<br>1.15厚WP M20水泥砂浆找平(加5%防水剂),中间压入一层镀锌钢丝网<br>2.钢筋混凝板清理干净<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 14.58 | 12.74 | | 2.39 | 2.92 | 32.62 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 20 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 123 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 屋5 雨蓬、挑板空调等板面<br>1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净。<br>真石漆<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 19.75 | 9.32 | | 2.98 | 3.95 | 36.00 |
| 124 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 地3、楼10<br>1.3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 6.54 | 40.60 | | 0.95 | 1.31 | 49.39 |
| 125 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 地2、地3<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻至完成面300<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 6.56 | 21.87 | | 0.95 | 1.31 | 30.70 |
| 126 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼4<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻至完成面300<br>2.2厚聚氨酯防水涂料<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 17.4 | 57.62 | | 2.52 | 3.48 | 81.01 |
| 127 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼5、楼7、楼10<br>1.1.5厚聚氨酯防潮层,墙边翻起150mm<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 6.56 | 21.87 | | 0.95 | 1.31 | 30.70 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 21 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 128 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼9区域<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料,墙面上翻完成面300mm<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 6.56 | 21.87 | | 0.95 | 1.31 | 30.70 |
| 129 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 外墙1、外墙2、外墙3、外墙4<br>1.1.5厚聚合物防水涂料<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 8.16 | 29.69 | | 1.18 | 1.63 | 40.66 |
| 130 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 内墙2、内墙4、内墙6、内墙8<br>1.1厚聚合物水泥基防水涂料<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 5.44 | 19.99 | | 0.79 | 1.09 | 27.30 |
| 131 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 内墙9、内墙10<br>1.1.5厚合成高分子防水涂膜防潮层<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 8.2 | 21.87 | | 1.19 | 1.64 | 32.90 |
| 132 | 010904002005 | 顶棚涂膜防水 | 顶2 防潮顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>3.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 4.38 | 18.97 | | 0.63 | 0.88 | 24.86 |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 22 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 133 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 屋1 上人屋面（保温）、屋3 不上人屋面（保温）<br>1.干铺聚酯无纺布150g/m2一层<br>2.100厚挤塑聚苯保温板(计算厚度80)(燃烧性能B1级)<br>3.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层<br>4.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 14.24 | 73.05 | 0.35 | 2.45 | 2.92 | 93.02 |
| 134 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 屋2 上人屋面（无保温）<br>1.干铺聚酯无纺布150g/m2一层<br>2.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层<br>3.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 3.67 | 11.25 | 0.35 | 0.92 | 0.80 | 17.00 |
| 135 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 外墙3 、外墙4真石漆外墙面（有保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,与预埋锚栓锚固)<br>2.5厚2H全效凝胶(燃烧性能A1级)<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 45.14 | 24.72 | | 6.53 | 9.03 | 85.41 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 23 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 136 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 内墙1、内墙2、内墙3、内墙4<br>1.12厚2H全效凝胶(燃烧性能A1级)<br>2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 31.91 | 32.87 | | 4.61 | 6.38 | 75.77 |
| 137 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 内墙10 穿孔石膏板吸声内墙（有保温）<br>1.12厚2H全效凝胶(燃烧性能A1级)<br>2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 31.91 | 32.87 | | 4.61 | 6.38 | 75.77 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | | | |
| 138 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地1 防滑地砖地面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 28.87 | 36.32 | | 5.12 | 5.77 | 76.09 |
| 139 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 排烟井<br>1.20厚WS M20水泥砂浆<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 13.28 | 9.28 | | 2.36 | 2.66 | 27.58 |
| 140 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 墙身大样空调百叶处<br>1.15厚WS M20水泥砂浆(加5%防水粉)<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 12.05 | 6.90 | | 2.14 | 2.41 | 23.50 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 24 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 141 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地2 防滑地砖地面<br>1.8~10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.最薄处20厚WSM15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 36 | 44.89 | | 6.38 | 7.20 | 94.48 |
| 142 | 011102003003 | 块料楼地面 | 地3 防滑地砖（防水）下沉地面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 43.13 | 53.73 | | 7.65 | 8.63 | 113.13 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 25 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 143 | 011102003004 | 块料楼地面 | 楼1 防滑地砖（隔声）楼面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.10厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉<br>3.30厚隔声砂浆<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 36 | 68.84 | | 6.38 | 7.20 | 118.42 |
| 144 | 011102003005 | 块料楼地面 | 楼2 防滑地砖楼面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 28.87 | 36.32 | | 5.12 | 5.77 | 76.09 |
| 145 | 011106003001 | 块料楼梯 | 楼2 防滑地砖楼梯面<br>1.8～10厚防滑地砖(含提示盲道)铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 89.87 | 33.20 | | 15.93 | 17.97 | 156.98 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 26 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 146 | 011102003006 | 块料楼地面 | 楼4 防滑地砖（防水下沉）楼面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆<br>3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.40厚C20细石混凝土保护层<br>5.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平<br>6.钢筋混凝土楼板清理干净<br>7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 54.92 | 69.01 | 0.04 | 9.74 | 10.99 | 144.71 |
| 147 | 011104003001 | 金属复合地板 | 楼5 防静电活动地板面层楼面<br>1.200高防静电活动地板<br>2.15厚WS M20水泥砂浆抹面压光<br>3.15厚WS M15水泥砂浆找平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 44.92 | 358.66 | | 7.96 | 8.98 | 420.53 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 27 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 148 | 011103003001 | 塑胶运动地板 | 楼6 PVC地胶地板楼面<br>1.4厚PVC地胶地板,用专用胶粘剂粘贴<br>2.15厚WS M15干硬性水泥砂浆,压实抹光<br>3.30厚隔声砂浆<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 28.13 | 99.59 | | 4.99 | 5.63 | 138.34 |
| 149 | 011103003002 | 塑胶运动地板 | 楼7 弹性舞蹈地胶楼面<br>1.5mm厚同质透心哑光舞蹈专用PVC地胶,热熔焊接,墙边留20mm伸缩缝金属收边<br>2.30×50mm防腐阻燃木龙骨@400,配橡胶减震垫块,30mm厚双层结构基板错缝铺装<br>3.20厚WS M20水泥砂浆抹面压光<br>4.20厚WS M15水泥砂浆找平<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净,水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 36.83 | 193.61 | 0.25 | 6.57 | 7.41 | 244.67 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 28 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 150 | 011102003007 | 块料楼地面 | 楼8 防滑地砖（隔声）楼面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.4厚聚合物水泥砂浆粘结层<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.40厚轻质隔声砂浆<br>5.3厚轻质粒隔声减震垫母料垫层<br>6.钢筋混凝土楼板清理干净<br>7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 47.9 | 98.15 | | 8.49 | 9.58 | 164.13 |
| 151 | 011101004001 | 耐磨楼地面 | 楼9 水磨石面层楼地面（无降板）<br>1.10厚1:2.5水泥彩色石子地面,表面磨光打蜡，1厚铜条分为1m×1m方格<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层<br>3.最薄处30厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 71.74 | 78.90 | 3.32 | 13.31 | 15.01 | 182.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 29 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 152 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 楼10 防静电水泥砂浆楼面<br>1.20厚WS M20防静电地面砂浆<br>2.防静电水泥砂浆一道<br>3.20厚WS M20水泥砂浆,内配防静电接地金属网表面抹平<br>4.20厚WS M15水泥砂浆找平<br>5.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>6.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平<br>7.现浇防水混凝土顶板,抗渗等级≥P8<br>8.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 43.78 | 90.85 | | 7.56 | 8.76 | 150.95 |
| 153 | 010502031002 | 坡道 | 坡道1 防滑地砖地面<br>1.8～12厚600×600防滑地砖面层,横向铺配套防滑条地砖中距300,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 28.87 | 36.32 | | 5.12 | 5.77 | 76.09 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 30 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 154 | 010502031003 | 坡道 | 坡道2 彩色金刚砂耐磨密封固化坡道<br>1.深灰色金刚砂耐磨面层(5kg/m2),密封固化剂渗透硬化,多次哑光防滑抛光<br>2.混凝土初凝阶段(压Φ15防滑槽 转弯处由外径向内径找坡3%)<br>3.100厚C30细石混凝土(内配双向Φ6@200钢筋网)，6m×6m分格切缝并灌注聚氨酯密封胶<br>4.素水泥浆结合层<br>5.钢筋防水混凝土结构自防水,抗渗等级P8,并处理平整<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 14.98 | 42.37 | 0.43 | 3.51 | 3.08 | 64.37 |
| 155 | 011107004001 | 块料台阶 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.8～12厚600×300地砖面层,专用擦缝剂擦缝(密缝)<br>2.20厚WSM 15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 82.25 | 49.89 | | 14.58 | 16.45 | 163.18 |
| 156 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 井1<br>1.20厚WS M15水泥砂浆压实赶光<br>2.素水泥浆一遍<br>3.现浇钢筋混凝土底板<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 13.28 | 9.01 | | 2.36 | 2.66 | 27.31 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 31 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 157 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 踢脚线 深灰色铝合金明装式<br>1.1.2厚铝合金踢脚线卡条扣入(成品)<br>2.1.2厚铝合金卡条水泥钉固定墙面(成品)<br>3.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 39.52 | 151.44 | | 7.01 | 7.90 | 205.87 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | |
| 158 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙1 真石漆外墙面（无保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,与预埋锚栓锚固)<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>4.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 59.51 | 21.77 | | 8.86 | 11.90 | 102.05 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 32 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 159 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆<br>2.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>3.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 21.16 | 8.43 | | 3.20 | 4.23 | 37.02 |
| 160 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 外墙4 面砖外墙面墙裙(有保温)<br>1.8～10厚600×300通体砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝<br>2.4～5厚瓷砖胶<br>3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆<br>4.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>5.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆(墙体预埋φ8锚栓,双向中距≤500)<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 81.02 | 36.28 | | 12.48 | 16.20 | 145.99 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 33 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 161 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 外墙2 面砖外墙面墙裙(无保温)<br>1.8～10厚600×300通体砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝<br>2.4～5厚瓷砖胶<br>3.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,与预埋锚栓锚固)<br>4.15厚WP M15水泥砂浆<br>5.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>6.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆(墙体预埋φ8锚栓,双向中距≤500)<br>7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 119.38 | 49.62 | | 18.14 | 23.88 | 211.02 |
| 162 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 内墙1、内墙2<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.8厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 7.21 | 4.54 | 0.18 | 1.14 | 1.48 | 14.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 34 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 163 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | 内墙3 面砖内墙（有保温）<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.8厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平<br>3.4～5厚瓷砖胶<br>4.8～10厚600×300通体砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 67.07 | 32.38 | 0.18 | 10.42 | 13.45 | 123.50 |
| 164 | 011203003004 | 块料墙、柱面 | 内墙4 面砖防潮内墙（有保温）<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.8厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平<br>3.3厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆<br>4.4～5厚瓷砖胶<br>5.8～10厚600×300通体砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 71.92 | 36.27 | 0.18 | 11.13 | 14.42 | 133.91 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 35 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 165 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WP M20水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 23.27 | 13.49 | | 3.61 | 4.65 | 45.03 |
| 166 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 内墙6 无保温涂料防潮内墙<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.12厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚WP M20水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 22.3 | 7.17 | | 3.46 | 4.46 | 37.38 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 36 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 167 | 011203003005 | 块料墙、柱面 | 内墙7 无保温面砖内墙<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4~8厚瓷砖专用粘结剂<br>5.8~10厚600×300通体砖背面刷背胶,专用擦缝剂擦缝<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 78.54 | 38.95 | | 12.17 | 15.71 | 145.37 |
| 168 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 内墙7 无保温面砖内墙<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4~8厚瓷砖专用粘结剂<br>5.8~10厚600×150防滑砖背面刷背胶,专用擦缝剂擦缝<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 79.03 | 42.41 | | 13.60 | 15.81 | 150.85 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 37 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 169 | 011203003006 | 块料墙、柱面 | 内墙8 无保温面砖防潮内墙<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定<br>3.4~8厚瓷砖专用粘结剂<br>4.8~10厚600×300通体砖背面刷背胶,专用擦缝剂擦缝<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 78.54 | 38.95 | | 12.17 | 15.71 | 145.37 |
| 170 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 内墙9 穿孔石膏板吸声内墙<br>1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.10厚WP M20水泥石灰膏砂浆分层抹平<br>3.50×50×0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,中距300<br>4.40厚岩棉毡,用建筑胶剂粘贴于龙骨档内(燃烧性能A级)<br>5.玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>6.贴铺12厚穿孔石膏饰面板面层,用自攻螺钉固定<br>7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 28.06 | 65.13 | 5.35 | 5.18 | 6.68 | 110.40 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 38 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 171 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 内墙10 穿孔石膏板吸声内墙（有保温）<br>1.基层墙面清理干净,满涂界面砂浆<br>2.8厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平<br>3.50×50×0.7轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定,中距300<br>4.40厚岩棉毡,用建筑胶剂粘贴于龙骨档内(燃烧性能A级)<br>5.玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面<br>6.贴铺12厚穿孔石膏饰面板面层,用自攻螺钉固定<br>7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 27.54 | 65.20 | 5.52 | 5.13 | 6.61 | 110.01 |
| 172 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 机房内墙 墙面彩钢板<br>1.墙面彩钢板 | m2 | 49.25 | 143.54 | 6.81 | 8.69 | 11.21 | 219.49 |
| 173 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 井1<br>1.5厚随砌随抹灰WP M20水泥砂浆压光<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.基层完成面清理干净<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 13.61 | 9.10 | | 2.11 | 2.72 | 27.54 |
| 174 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 会议兼党建活动室<br>1.8厚木纹冰火板<br>2.打胶固定<br>3.专用金属干挂件<br>4.墙体基层清理干净<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 69.68 | 111.10 | | 10.80 | 13.94 | 205.51 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 39 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 175 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 会议兼党建活动室<br>1.8厚红色冰火板<br>2.结构胶<br>3.专用金属干挂件<br>4.墙体基层清理干净<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 66.36 | 102.26 | | 10.29 | 13.27 | 192.18 |
| 176 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 | 舞蹈活动室<br>1.1.9m高钢化镜6mm<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 13.05 | 92.77 | | 2.02 | 2.61 | 110.45 |
| | | 天棚工程 | | | | | | | | |
| 177 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 顶4 铝扣板吊顶<br>1.600×600×1铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆)<br>2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距<br>3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200<br>4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定<br>5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 18.62 | 108.88 | | 2.81 | 3.72 | 134.03 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 40 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 178 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 顶4 铝扣板吊顶<br>1.300×300×1铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆)<br>2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距<br>3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200<br>4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定<br>5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 22.94 | 94.35 | | 3.46 | 4.59 | 125.34 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 41 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 179 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 顶5 穿孔石膏板吸声顶棚<br>1.9.5厚穿孔板材600×600<br>2.50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋装填于龙骨间<br>3.T型轻钢横撑龙骨TB24×28,间距600,与主龙骨插接<br>4.T型轻钢龙骨TB24×38(或TB24×28),间距600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>5.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定<br>6.现浇钢筋混凝土板底预留中Φ10钢筋吊环(勾),双向中距<1200<br>7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 26.41 | 50.12 | 0.12 | 4.00 | 5.31 | 85.97 |
| 180 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 网络机房 铝板吊顶<br>1.微孔铝板吊顶 600×600×0.8m | m2 | 20.26 | 42.74 | | 3.05 | 4.05 | 70.10 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 42 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 181 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚 | 顶6 铝合金方通吊顶<br>1.80×100×1.5木纹铝方通,间距80,六角螺栓与龙骨固定<br>2.与100×50×0.7C型龙骨联结，间距不大于1200<br>3.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>4.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环)，双向中距不大于1200<br>5.钢筋混凝土板底面修补清理干净，界面剂一道<br>6.具体做法详见图纸<br>7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 21.81 | 140.50 | | 3.29 | 4.36 | 169.96 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 43 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 182 | 011302002002 | 跌级吊顶天棚 | 顶3 硅酸钙板吊顶<br>1.喷（刷）白色防水无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.双层9.5厘硅酸钙板板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸<br>9.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 70.03 | 139.10 | 0.12 | 10.57 | 14.03 | 233.86 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 44 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 183 | 011302002003 | 跌级吊顶天棚（会议兼党建活动室） | 顶3 硅酸钙板吊顶<br>1.喷（刷）白色防水无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.双层9.5厘硅酸钙板、15mm高强石膏基纤维板,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸<br>9.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 62.61 | 133.51 | 0.12 | 9.45 | 12.55 | 218.25 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 45 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 184 | 011302002004 | 跌级吊顶天棚 | 顶3 硅酸钙板吊顶<br>1.喷（刷）白色防水无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.双层9.5厘硅酸钙板板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.30×30×3角钢，刷防锈漆三遍<br>5.具体做法详见图纸<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 49.48 | 100.79 | 0.12 | 7.48 | 9.92 | 167.79 |
| 185 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 井1<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.5厚WS M15水泥砂浆<br>3.5厚WS M20水泥砂浆<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 18.89 | 5.31 | | 2.85 | 3.78 | 30.82 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 46 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 186 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 墙身大样<br>1.板面先涂刷水泥板专用封闭底漆,喷(刷)无机涂料两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.10厚水泥纤维板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸<br>9.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 38.85 | 92.15 | 0.12 | 5.87 | 7.79 | 144.79 |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 47 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 187 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 外墙1 真石漆外墙面（无保温）<br>1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆(喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 19.75 | 11.33 | | 2.98 | 3.95 | 38.01 |
| 188 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆(喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 19.75 | 11.33 | | 2.98 | 3.95 | 38.01 |
| 189 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 内墙1、内墙2、内墙5、内墙6<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 17.91 | 5.04 | | 2.70 | 3.58 | 29.23 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 48 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 190 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 内墙9、内墙10<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 17.91 | 5.04 | | 2.70 | 3.58 | 29.23 |
| 191 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 顶1 涂料顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>3.局部刮腻子,磨平<br>4.满刮腻子两遍找平层<br>5.无机涂料罩面两道(燃烧性能A级)<br>6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 15.73 | 7.62 | | 2.37 | 3.15 | 28.87 |
| 192 | 011403001007 | 抹灰面油漆 | 顶2 防潮顶棚<br>1.表面喷刷无机防霉涂料一底两遍(燃烧性能A级)<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 13.85 | 2.33 | | 2.09 | 2.77 | 21.03 |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | | | |
| 193 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 楼梯栏杆高1100mm<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ60×3、Φ25×1.0、Φ38×1.2<br>2.含预埋铁件<br>3.做法:参22J403-1 B4型/2-8<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 49.74 | 268.26 | 3.95 | 8.01 | 10.74 | 340.70 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 49 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 194 | 011503003001 | 扶手 | 楼梯靠墙扶手<br>1.扶手材料种类、规格:Φ40×2不锈钢管扶手抛光，Φ30×2不锈钢钢管<br>3.做法:参国标16J934-3，B/C1<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 55.49 | 51.49 | 1.68 | 8.04 | 11.43 | 128.13 |
| 195 | 011503001002 | 带扶手的栏杆、栏板 | 外墙栏杆<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ60×3扶手及立柱、不锈钢管Φ30×3竖杆<br>2.不锈钢管磨砂处理,焊接<br>3.含预埋铁件<br>4.做法:参节点大样1栏杆剖面、立面大样图<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 45.85 | 363.16 | 3.99 | 7.47 | 9.97 | 430.42 |
| 196 | 011503001003 | 空调格栅 | 空调格栅<br>1.栏杆材料种类、规格:1.4厚25×70 铝合金边框、1.5厚20×61 工字型铝合金格栅框、1.0厚15×60铝合金栅格、1.4厚50×70铝合金立柱<br>2.做法:参空调格栅立面大样示意<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 40.53 | 143.06 | | 5.70 | 8.11 | 197.40 |
| 197 | 011503001004 | 带扶手的栏杆、栏板 | 护窗栏杆1m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆<br>2.含预埋件制安<br>3.做法:参22J403-1 4-24/HC7 | m | 58.88 | 160.10 | 5.77 | 11.73 | 12.93 | 249.41 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 50 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 198 | 011503004001 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 舞蹈活动室<br>1.成品可升降把杆高1.0m<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 41.68 | 168.41 | 2.86 | 6.53 | 8.91 | 228.39 |
| 199 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.名称：GKZ<br>2.规格：H800*400*25*36<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | t | 510.64 | 5255.23 | 251.53 | 220.57 | 152.43 | 6390.40 |
| 200 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.栓钉3a19@200*100<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 套 | 2.26 | 1.65 | 0.82 | 0.89 | 0.62 | 6.24 |
| 201 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20厚大理石台板<br>2.支架、配件品种、规格:L50×32×3角钢、钢板网<br>3.做法:参15ZJ512-41-1，A<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 142.27 | 215.75 | 15.92 | 22.26 | 31.64 | 427.83 |
| 202 | 011505002001 | 坐便器抓杆 | 1.材料品种:坐便器抓杆<br>2.规格:不锈钢Φ40×4<br>3.图集参考:12J926-J10-3<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 个 | 61.58 | 162.54 | 14.11 | 10.65 | 15.14 | 264.01 |
| 203 | 011505002002 | 取纸器 | 1.材料品种:不锈钢取纸器<br>2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 个 | 3.05 | 24.34 | | 0.43 | 0.61 | 28.43 |
| 204 | 011505002003 | 挂衣钩 | 1.名称:挂衣钩<br>2.距地1.2m<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 个 | 1.91 | 19.33 | | 0.27 | 0.38 | 21.89 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 51 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 205 | 011505002004 | 多功能台 | 1.材料品种:多功能台<br>2.品种、规格:木质0.7×0.4×0.03m<br>3.图集参考:13ZJ301-60-6<br>4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 个 | 22.76 | 72.59 | 3.19 | 6.79 | 5.19 | 110.52 |
| 206 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.卫生间隔断<br>2.隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板隔断<br>3.配件品种、规格:综合考虑<br>4.做法:参15ZJ512-29-4<br>5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 21.15 | 243.36 | | 3.28 | 4.23 | 272.02 |
| 207 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.钢化玻璃镜5厚<br>2.做法:参14J914-2-53-2<br>3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 13.27 | 221.24 | | 1.87 | 2.65 | 239.03 |
| 208 | 011508001001 | 美术字 | 1.基层类型:真石漆外墙面<br>2.镌字材料材质:2厚丹霞红色不锈钢氟碳烤漆艺术字,字体由业主选定字深200mm<br>3.字体规格:2.7m×2.7m<br>4.固定方式:单字独立耳板+M12化学锚栓,间距≤500 | 个 | 51.53 | 13.20 | | 2379.28 | 10.31 | 2454.31 |
| | | 教学楼地下部分 | | | | | | | | |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | |
| 209 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 2.17 | | 4.01 | 0.96 | 1.24 | 8.38 |
| 210 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:综合考虑 | m3 | 1.37 | | 2.74 | 0.64 | 0.82 | 5.58 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 52 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 211 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计规范要求<br>2.填方材料品种:原土 | m3 | 12.32 | | 2.42 | 2.28 | 2.95 | 19.96 |
| | | 抗拔锚杆 | | | | | | | | |
| 212 | 010202007001 | 锚杆(锚索) | 1.锚杆(索)类型、部位:锚杆,单根长度平均15m<br>2.钻孔深度:钻孔深度详图纸<br>3.钻孔直径:Φ150<br>4.杆体材料品种、规格、数量: Φ18锚杆钢筋及固定用短筋、Φ8支架钢筋，均为HRB400<br>5.浆液种类、强度等级:M30水泥砂浆，选用普通硅酸盐水泥，水泥强度不小于42.5MPa<br>6.杆体钢筋刷环氧树脂防腐涂层3遍<br>7.两道遇水膨胀橡胶套环<br>8.其它:未尽事项内容详见设计图纸 | m | 28 | 34.04 | 30.95 | 11.11 | 11.79 | 115.89 |
| 213 | 010202007002 | 锚杆(锚索) | 1.入岩深度:暂定2m<br>2.入岩:综合考虑 | m | 40.25 | 1.17 | 10.15 | 8.76 | 10.08 | 70.40 |
| 214 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方<br>2.机械装自卸汽车运<br>3.运距:暂定14km | m3 | 0.39 | | 34.33 | 5.38 | 6.94 | 47.05 |
| | | 砌筑工程 | | | | | | | | |
| 215 | 010401001001 | 砖基础-砖胎模 | 1.高度:1.2m以内<br>2.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖<br>3.砂浆强度等级:现场自拌M5.0水泥砂浆砌筑 | m3 | 155.52 | 247.10 | | 23.55 | 31.10 | 457.28 |
| 216 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 砖胎膜<br>1.砖胎模内墙面及压顶抹灰:20厚WM M20厚水泥砂浆找平 | m2 | 19.41 | 9.24 | | 3.01 | 3.88 | 35.53 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 53 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 217 | 010401003003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×190×115<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑<br>5.地下室暗室增加费 | m3 | 196.17 | 306.62 | 2.46 | 30.07 | 39.73 | 575.05 |
| 218 | 010506023003 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:内墙不同材质交界处<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 9.6 | 6.75 | | 1.49 | 1.92 | 19.77 |
| 219 | 010506023004 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:疏散通道和楼梯间墙体<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 9.6 | 6.75 | | 1.49 | 1.92 | 19.77 |
| 220 | 010609004001 | 金属井(沟)盖及盖座 | 1.集水井钢篦子<br>2.-45*4钢篦子外边、-35*4篦子格栅开U型槽与格栅焊接<br>3.地下室暗室增加费 | 套 | 57.93 | 115.66 | | 10.20 | 11.59 | 195.37 |
| 221 | 010401010002 | 排水沟 | 汽车坡道室外截水沟<br>1.沟面钢篦子340×420×70mm,-45*4钢篦子外边、-35*4篦子格栅开U型槽与格栅焊接<br>2.壁抹20厚1:2水泥砂浆；沟底1:3水泥砂浆找1%坡，找坡长度不大于20 | m | 18.4 | 66.66 | | 2.72 | 3.68 | 91.45 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 54 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 222 | 010401010003 | 排水沟 | 地下室排水沟<br>1.沟面钢篦子340×420×70mm,-45*4钢篦子外边、-35*4篦子格栅开U型槽与格栅焊接<br>2.排水沟底最薄处20厚DPM15预拌砂浆加5%防水粉均向集水井找0.5%坡,碰梁的地方平沟底预留150过水口,侧壁做法参沟底做法。<br>3.地下室暗室增加费 | m | 15.59 | 62.77 | | 2.32 | 3.12 | 83.80 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | |
| 223 | 010506014002 | 现浇混凝土地坪钢筋 | 楼11<br>1.内配Φ6@200钢筋网<br>2.地下室暗室增加费 | t | 795.48 | 3296.95 | 31.61 | 237.79 | 165.42 | 4527.25 |
| 224 | 010506018002 | 屋面刚性层内配钢筋 | 地顶1<br>1.内配Φ6@150钢筋网 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 225 | 010506018003 | 屋面刚性层内配钢筋 | 地顶2、消防水池顶<br>1.内配Φ8@200钢筋网 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 226 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 57.84 | 324.09 | | 16.63 | 11.57 | 410.12 |
| 227 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 47.21 | 408.08 | 15.51 | 18.03 | 12.54 | 501.38 |
| 228 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂 | m3 | 45.69 | 409.38 | 15.53 | 17.60 | 12.25 | 500.45 |
| 229 | 010502003002 | 筏形基础(车道) | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，掺10%膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 47.21 | 408.08 | 15.51 | 18.03 | 12.54 | 501.38 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 55 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 230 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 37.95 | 412.66 | 16.06 | 15.53 | 10.80 | 493.01 |
| 231 | 010502013004 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 48.12 | 414.31 | 16.22 | 18.50 | 12.87 | 510.01 |
| 232 | 010502011003 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 50.25 | 411.75 | 16.06 | 19.06 | 13.26 | 510.38 |
| 233 | 010502006003 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 119.62 | 371.08 | 16.05 | 39.01 | 27.13 | 572.89 |
| 234 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 119.62 | 411.68 | 16.05 | 39.01 | 27.13 | 613.49 |
| 235 | 010502010003 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 68.92 | 370.20 | 16.03 | 24.42 | 16.99 | 496.55 |
| 236 | 010502010004 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 68.92 | 410.80 | 16.03 | 24.42 | 16.99 | 537.15 |
| 237 | 010502020003 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C35，抗渗等级P8<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 85.31 | 415.68 | 16.93 | 29.40 | 20.45 | 567.77 |
| 238 | 010502021002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.地下室暗室增加费 | m3 | 211.16 | 345.19 | 1.44 | 61.12 | 42.52 | 661.43 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 56 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 239 | 010502023002 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.地下室暗室增加费 | m3 | 129.55 | 352.51 | 1.45 | 37.66 | 26.20 | 547.37 |
| 240 | 010502022002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.地下室暗室增加费 | m3 | 129.55 | 352.51 | 1.45 | 37.66 | 26.20 | 547.37 |
| 241 | 010502019007 | 其他板 | 1.板名称:反坎<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C20<br>4.地下室暗室增加费 | m3 | 192.61 | 323.37 | 2.31 | 56.04 | 38.99 | 613.33 |
| 242 | 010502033003 | 梁板后浇带 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C40，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 88.41 | 468.95 | 17.84 | 30.55 | 21.25 | 627.00 |
| 243 | 010502033004 | 墙后浇带 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C40，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 114.15 | 467.62 | 17.53 | 37.86 | 26.34 | 663.50 |
| 244 | 010502033005 | 底板后浇带 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C40，抗渗等级P8，按设计要求掺复合膨胀剂<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 89.71 | 467.87 | 17.69 | 30.88 | 21.48 | 627.63 |
| 245 | 010503014001 | 盖板、井圈 | 1.部位:防电缆井混凝土盖板含提环<br>2.混凝土种类:商品混凝土<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.单件体积:760mm×240mm×150mm<br>5.砂浆强度等级、配合比:M10<br>6.其他:含钢筋制安及构件模板制安<br>7.地下室暗室增加费 | m3 | 1322.81 | 2017.30 | 61.97 | 391.54 | 276.96 | 4070.58 |
| 246 | 010506002005 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内（含钢筋接头） | t | 677.81 | 3227.38 | 130.22 | 232.31 | 161.60 | 4429.31 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 57 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 247 | 010506002006 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 248 | 010506002007 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 750.54 | 3097.97 | 26.91 | 223.52 | 155.49 | 4254.43 |
| 249 | 010506004003 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 250 | 010506004004 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 251 | 010506004005 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 1246.1 | 3295.39 | 66.03 | 377.24 | 262.43 | 5247.19 |
| 252 | 010506004006 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内（含钢筋接头） | t | 501.2 | 3156.65 | 73.6 | 165.26 | 114.96 | 4011.67 |
| 253 | 010506004007 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 750.54 | 3097.97 | 26.91 | 223.52 | 155.49 | 4254.43 |
| 254 | 010506005006 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 255 | 010506005007 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 1246.1 | 3295.39 | 66.03 | 377.24 | 262.43 | 5247.19 |
| 256 | 010506005008 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 750.54 | 3097.97 | 26.91 | 223.52 | 155.49 | 4254.43 |
| 257 | 010506005009 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 258 | 010506005010 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 547.75 | 3203.27 | 79.33 | 180.29 | 125.42 | 4136.06 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 58 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 259 | 010506006004 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 260 | 010506006005 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 261 | 010506006006 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 262 | 010506009004 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 263 | 010506009005 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 1246.1 | 3295.39 | 66.03 | 377.24 | 262.43 | 5247.19 |
| 264 | 010506009006 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 265 | 010506009007 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 266 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 480.02 | 3149.71 | 66.41 | 157.10 | 109.28 | 3962.53 |
| 267 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 1246.1 | 3295.39 | 66.03 | 377.24 | 262.43 | 5247.19 |
| 268 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 269 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 750.54 | 3097.97 | 26.91 | 223.52 | 155.49 | 4254.43 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 59 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 270 | 010506010005 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.地下室暗室增加费 | t | 734.74 | 3304.49 | 32.35 | 220.54 | 153.42 | 4445.54 |
| 271 | 010506010006 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.地下室暗室增加费 | t | 535.54 | 3148.24 | 66.05 | 172.96 | 120.32 | 4043.11 |
| 272 | 010506010007 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>2.地下室暗室增加费 | t | 1625.89 | 3317.95 | 66.61 | 486.59 | 338.50 | 5835.54 |
| 273 | 010506010008 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内<br>2.地下室暗室增加费 | t | 1395.63 | 3295.39 | 66.03 | 420.23 | 292.33 | 5469.61 |
| 274 | 010506010009 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.地下室暗室增加费 | t | 734.74 | 3304.49 | 32.35 | 220.54 | 153.42 | 4445.54 |
| 275 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 10.4 | 18.04 | 0.81 | 2.95 | 2.24 | 34.45 |
| 276 | 010505002001 | 基础模板 | 1.筏板基础模板 | m2 | 22.34 | 17.05 | 1.05 | 6.16 | 4.68 | 51.28 |
| 277 | 010505002002 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 18.57 | 27.37 | 1.88 | 5.39 | 4.09 | 57.31 |
| 278 | 010505002003 | 基础模板 | 1.集水坑模板 | m2 | 24.69 | 16.76 | 1.44 | 6.89 | 5.23 | 55.01 |
| 279 | 010505002004 | 基础模板 | 1.电梯坑模板 | m2 | 24.69 | 16.76 | 1.44 | 6.89 | 5.23 | 55.01 |
| 280 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 24.14 | 27.99 | 1.71 | 6.81 | 5.17 | 65.82 |
| 281 | 010505004007 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 31.02 | 17.32 | 2.06 | 8.72 | 6.61 | 65.73 |
| 282 | 010505004008 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.8外 | m2 | 33.56 | 17.98 | 2.12 | 9.40 | 7.14 | 70.20 |
| 283 | 010505004009 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.8内 | m2 | 30.75 | 16.46 | 2.12 | 8.66 | 6.57 | 64.56 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 60 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 284 | 010505004010 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.2内 | m2 | 38.24 | 17.78 | 2.37 | 10.70 | 8.12 | 77.21 |
| 285 | 010505004011 | 柱面模板 | 1.异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6m内 | m2 | 44.4 | 20.34 | 2.06 | 12.24 | 9.29 | 88.33 |
| 286 | 010505004012 | 柱面模板(有防水要求) | 1.异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6m内 | m2 | 44.4 | 19.32 | 2.06 | 12.24 | 9.29 | 87.30 |
| 287 | 010505005004 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6m内 | m2 | 20.23 | 16.83 | 2.24 | 5.92 | 4.49 | 49.72 |
| 288 | 010505005005 | 墙面模板(有防水要求) | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.6m内 | m2 | 20.23 | 14.13 | 2.24 | 5.92 | 4.49 | 47.02 |
| 289 | 010505005006 | 墙面模板(有防水要求) | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 | 18.69 | 14.03 | 2.18 | 5.50 | 4.17 | 44.56 |
| 290 | 010505006007 | 梁模板(有防水要求) | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 40.79 | 15.31 | 2.52 | 11.41 | 8.66 | 78.70 |
| 291 | 010505006008 | 梁模板(有防水要求) | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 44.39 | 16.71 | 2.52 | 12.36 | 9.38 | 85.36 |
| 292 | 010505005007 | 止水螺杆 | 1.部位:防水构件模板<br>2.暂按1.5套/m2，结算按实际计算 | 套 | 4.02 | 11.76 | | 1.06 | 0.80 | 17.65 |
| 293 | 010505007005 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.地下室楼板模板,楼板厚25cm,支模高度4.6m内<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 41.27 | 17.06 | 2.97 | 11.66 | 8.85 | 81.80 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 61 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 294 | 010505007006 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.地下室楼板模板,楼板厚30cm,支模高度4.6m内<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 42.26 | 17.69 | 3.29 | 12.00 | 9.11 | 84.35 |
| 295 | 010505007007 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.地下室楼板模板,楼板厚18cm,支模高度4.6m内<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 39.87 | 16.17 | 2.53 | 11.17 | 8.48 | 78.22 |
| 296 | 010505007008 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.防爆波电缆井顶板模板<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 30.65 | 17.99 | 3.11 | 8.90 | 6.75 | 67.41 |
| 297 | 010505010002 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 直形<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 50.33 | 34.17 | 2.3 | 13.87 | 10.53 | 111.19 |
| 298 | 010505012002 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 25.97 | 16.81 | 0.97 | 7.10 | 5.39 | 56.24 |
| 299 | 010505013002 | 过梁模板 | 1.过梁模板<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 25.97 | 16.81 | 0.97 | 7.10 | 5.39 | 56.24 |
| 300 | 010505008004 | 其他板模板 | 1.门槛模板<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 25.33 | 32.68 | 1.44 | 7.05 | 5.35 | 71.86 |
| 301 | 010505019003 | 后浇带模板 | 1.后浇带板模板<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 41.27 | 17.06 | 2.97 | 11.66 | 8.85 | 81.80 |
| 302 | 010505019004 | 后浇带模板 | 1.后浇带梁模板<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 40.79 | 15.31 | 2.52 | 11.41 | 8.66 | 78.70 |
| 303 | 010505019005 | 后浇带模板 | 1.后浇带墙模板 | m2 | 20.23 | 14.13 | 2.24 | 5.92 | 4.49 | 47.02 |
| 304 | 010505019006 | 后浇带模板 | 1.后浇带基础模板 | m2 | 22.34 | 17.05 | 1.05 | 6.16 | 4.68 | 51.28 |
| | | 金属结构工程 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 62 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 305 | 010802001001 | 检修门 | 1.钢材品种、规格:5厚不锈钢检修门1000×800mm<br>2.预埋70×70×5mm角钢、预埋筋筋Φ10<br>3.含门铰合页、门把手及锁条<br>4.地下室暗室增加费 | 樘 | 60.73 | 1024.41 | 7.3 | 19.56 | 13.61 | 1125.60 |
| 306 | 010607006001 | 检修钢爬梯 | 1.钢材品种、规格:40*40*2不锈钢方管、预埋件<br>2.地下室暗室增加费 | t | 1684.74 | 12066.24 | 349.69 | 586.32 | 406.88 | 15093.87 |
| 307 | 010607006002 | 钢梯 | 1.部位:集水井<br>2.钢材品种、规格:Φ20钢筋<br>3.地下室暗室增加费 | t | 876.29 | 5694.31 | 345.16 | 353.49 | 244.29 | 7513.54 |
| | | 门窗工程 | | | | | | | | |
| 308 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.门材质:特级防火卷帘门(钢制)<br>2.含电机<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 48.42 | 823.01 | | 7.10 | 9.68 | 888.22 |
| 309 | 010802002002 | 彩板门 | 1.框、扇材质:镀锌钢板门62.5mm厚<br>2.其他:含五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 50.9 | 366.33 | | 7.46 | 10.18 | 434.88 |
| 310 | 010802004008 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级<br>2.框、扇材质:单扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 34.62 | 517.87 | | 5.08 | 6.92 | 564.50 |
| 311 | 010802004009 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 47.7 | 434.18 | | 6.99 | 9.54 | 498.40 |
| 312 | 010802004010 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 59.45 | 520.64 | | 8.72 | 11.89 | 600.69 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 63 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 313 | 010802004011 | 钢质防火门 | 1.防火等级:丙级<br>2.框、扇材质:单扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 37.81 | 448.19 | | 5.54 | 7.56 | 499.10 |
| | | 人防门 | | | | | | | | |
| 314 | 010804007001 | 特种门 | 1.门类型:悬板活门<br>2.型号:HM8000(6)-P-S<br>3.尺寸:760×1460mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | | 7458.93 | | | | 7458.93 |
| 315 | 010804007002 | 特种门 | 1.门类型:单扇防护密闭门<br>2.型号:KDFM0822(6)-P-S<br>3.尺寸:860×2260mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | | 10724.27 | | | | 10724.27 |
| 316 | 010804007003 | 特种门 | 1.门类型:单扇密闭门<br>2.型号:KDMM0822-P-S<br>3.尺寸:860×2260mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | | 15240.80 | | | | 15240.80 |
| 317 | 010804007004 | 特种门 | 1.门类型:单扇防护密闭门<br>2.型号:WDFM1222(6)-P-S<br>3.尺寸:1260×2260mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | | 13884.27 | | | | 13884.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 64 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 318 | 010804007005 | 特种门 | 1.门类型:单扇防护密闭门<br>2.型号:WDFM2022(6)-P-S<br>3.尺寸:2060×2260mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | | 17440.00 | | | | 17440.00 |
| 319 | 010804007006 | 特种门 | 1.门类型:单扇密闭门<br>2.型号:WDMM0822-P-S<br>3.尺寸:860×2260mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | | 10091.20 | | | | 10091.20 |
| 320 | 010804007007 | 特种门 | 1.门类型:单扇密闭门<br>2.型号:WDMM1222-P-S<br>3.尺寸:1260×2260mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | | 11624.00 | | | | 11624.00 |
| 321 | 010804007008 | 特种门 | 1.门类型:单扇密闭门<br>2.型号:WDMM2022-P-S<br>3.尺寸:2060×2260mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | | 18468.27 | | | | 18468.27 |
| 322 | 010804007009 | 特种门 | 1.门类型:双扇防护密闭门<br>2.型号:WSFM5525(6)-P-S<br>3.尺寸:5560×2560mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | | 84545.87 | | | | 84545.87 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 65 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 323 | 010804007010 | 特种门 | 1.门类型:连通口双向受力防护密闭门<br>2.型号:WSFM5525(G6)-P-S<br>3.尺寸:5560×2560 mm<br>4.地下室暗室增加费<br>5.其它详见图纸综合考虑 | 樘 | | 116770.40 | | | | 116770.40 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | | | |
| 324 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 地顶1<br>1.4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材<br>2.3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材<br>3.刷基层处理剂一遍 | m2 | 13.73 | 66.61 | | 1.98 | 2.75 | 85.07 |
| 325 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 地顶2、消防水池顶<br>1.3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材<br>2.刷基层处理剂一遍 | m2 | 7.18 | 28.89 | | 1.04 | 1.44 | 38.55 |
| 326 | 010902004005 | 屋面刚性层 | 地顶1<br>1.70厚C20细石混凝土保护层<br>2.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平<br>3.地下室自防水结构顶板 | m2 | 11.09 | 32.95 | | 2.41 | 2.22 | 48.67 |
| 327 | 010902004006 | 屋面刚性层 | 地顶2、消防水池顶<br>1.100厚C20细石混凝土保护层<br>2.300厚LC7.5轻骨料混凝土<br>3.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平<br>4.地下室自防水结构顶板 | m2 | 32.77 | 104.68 | 3.42 | 9.63 | 7.24 | 157.74 |
| 328 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 | 地底1、消防水池底板<br>1.4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材(2型)<br>2.刷基层处理剂一遍 | m2 | 13.98 | 80.40 | | 2.02 | 2.80 | 99.20 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 66 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 329 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 地底1、消防水池底板<br>1.50厚C20细石混凝土保护层<br>2.铺0.4厚聚乙烯膜一层<br>3.20厚WS M20水泥砂浆找坡找平 | m2 | 24.59 | 30.04 | 0.05 | 4.27 | 4.93 | 63.88 |
| 330 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 地侧1、消防水池侧壁<br>1.刷基层处理剂一遍<br>2.4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材(2型) | m2 | 15.97 | 74.82 | | 2.31 | 3.19 | 96.29 |
| 331 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | 地侧1<br>1.20厚WP M20水泥砂浆找平<br>2.30厚WP M20水泥砂浆抹面 | m2 | 42.86 | 23.25 | | 6.64 | 8.57 | 81.33 |
| 332 | 010903003002 | 墙面砂浆防水 | 消防水池侧壁<br>1.30厚WP M20水泥砂浆抹面 | m2 | 23.46 | 14.01 | | 3.64 | 4.69 | 45.79 |
| 333 | 010903003003 | 墙面砂浆防水 | 池防1 消防水池内壁<br>1.15厚WP M5水泥砂浆找平(5%JX-Ⅱ防水剂)<br>2.5厚WP M15聚合物水泥防水砂浆<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 16.78 | 12.58 | | 2.43 | 3.36 | 35.15 |
| 334 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 池防1 消防水池地面<br>1.15厚WP M5水泥砂浆找平(5%JX-Ⅱ防水剂)<br>2.5厚WP M15聚合物水泥防水砂浆<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 14.39 | 12.58 | | 2.08 | 2.88 | 31.93 |
| 335 | 010905003001 | 止水带 | 1.止水带材料种类:3厚止水钢板<br>2.止水带尺寸:300*3 | m | 21.85 | 24.49 | 1.08 | 3.32 | 4.59 | 55.32 |
| 336 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 内墙6<br>1.1厚聚合物水泥基防水涂料<br>2.地下室暗室增加费 | m2 | 6.02 | 19.99 | | 0.87 | 1.20 | 28.08 |
| 337 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼12<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料,墙面上翻完成面300mm<br>2.地下室暗室增加费 | m2 | 7.26 | 21.87 | | 1.05 | 1.45 | 31.63 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 67 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 338 | 010904003003 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 集水井<br>1.20厚WP M20水泥砂浆(加5%防水剂)抹面<br>2.地下室暗室增加费 | m2 | 9.63 | 8.63 | | 1.39 | 1.93 | 21.58 |
| 339 | 010903003004 | 墙面砂浆防水 | 集水井<br>1.20厚WP M20水泥砂浆(加5%防水剂)抹面<br>2.地下室暗室增加费 | m2 | 10.67 | 8.63 | | 1.54 | 2.13 | 22.98 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | | | |
| 340 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 井1<br>1.20厚WS M15水泥砂浆压实赶光<br>2.素水泥浆一遍<br>3.钢筋混凝土板底面清理干净<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 14.69 | 9.01 | | 2.61 | 2.94 | 29.25 |
| 341 | 011101001007001 | 细石混凝土找平层 | 地4 彩色金刚砂耐磨密封固化地面<br>1.浅灰色金刚砂耐磨面层(5kg/m2),密封固化剂渗透硬化,多次哑光防滑抛光<br>2.80厚C30细石混凝土,6m×6m分格切缝并灌注聚氨酯密封<br>3.素水泥浆结合层<br>4.钢筋防水混凝土结构自防水,抗渗等级P8,并处理平整<br>5.地下室暗室增加费 | m2 | 13.04 | 34.91 | 0.18 | 2.79 | 2.65 | 53.58 |
| 342 | 010506014003 | 现浇混凝土地坪钢筋 | 地4 彩色金刚砂耐磨密封固化地面<br>1.Φ6@200钢筋网<br>2.地下室暗室增加费 | t | 795.48 | 3296.95 | 31.61 | 237.79 | 165.42 | 4527.25 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 68 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 343 | 011102003008 | 块料楼地面 | 楼2 防滑地砖楼面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净<br>5.地下室暗室增加费 | m2 | 31.94 | 36.32 | | 5.66 | 6.39 | 80.31 |
| 344 | 011106003002 | 块料楼梯 | 楼2 防滑地砖楼梯面<br>1.8～10厚防滑地砖(含提示盲道)铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净<br>5.地下室暗室增加费 | m2 | 85.85 | 28.67 | | 15.22 | 17.17 | 146.91 |
| 345 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 楼11 防油渗楼面<br>1.70厚C30防油渗混凝土,随打随抹光,表面涂密封固剂<br>2.满涂防油渗水泥浆一道<br>3.刷底子油一道,4厚一布二胶耐碱玻璃网布放油渗胶泥隔离层<br>4.20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>5.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>6.钢筋防水混凝土结构自防水,抗渗等级P8,并处理平整<br>7.地下室暗室增加费 | m2 | 36.5 | 40.77 | 0.07 | 6.34 | 7.31 | 91.00 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 69 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 346 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 楼12 水泥砂浆地面<br>1.20厚WS M5水泥砂浆压实赶光<br>2.35厚C20细石混凝土<br>3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋防水混凝土结构自防水,抗渗等级P8,并处理平整<br>6.地下室暗室增加费 | m2 | 33.94 | 29.34 | 0.04 | 6.02 | 6.80 | 76.14 |
| 347 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 内墙8 无保温面砖防潮内墙<br>1.基层墙面清理干净满涂界面砂浆(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定<br>3.4～5厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>4.8～10厚600×150防滑砖,专用擦缝剂擦缝<br>5.地下室暗室增加费 | m2 | 87.43 | 42.41 | | 15.04 | 17.49 | 162.37 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | |
| 348 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | 内墙6 无保温涂料防潮内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.12厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚WP M20水泥砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布,与锚栓安装固定<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 24.67 | 7.11 | | 3.82 | 4.93 | 40.53 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 70 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 349 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰 | 井1<br>1.5厚随砌随抹灰WP M20水泥砂浆压光<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.基层完成面清理干净<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 15.05 | 9.10 | | 2.33 | 3.01 | 29.50 |
| | | 天棚工程 | | | | | | | | |
| 350 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | 顶7 珍珠岩吸声顶棚<br>1.20厚596×296机房专用珍珠岩吸声板,气钉固定<br>2.单向C型轻钢龙骨50×19×0.4,中距300,与吸顶吊件连接<br>3.H高吸顶吊件,间距<600,用6×75膨胀螺栓固定于结构板底<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 29.3 | 59.74 | 0.12 | 4.43 | 5.88 | 99.48 |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | | | |
| 351 | 011403001008 | 抹灰面油漆 | 内墙6 无保温涂料内墙<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料\深灰色涂料一底两遍（燃烧性能A级）<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 19.81 | 5.04 | | 2.99 | 3.96 | 31.80 |
| 352 | 011403001009 | 抹灰面油漆（独立柱） | 内墙6 无保温涂料内墙<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料\深灰色涂料一底两遍（燃烧性能A级）<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 23.78 | 5.04 | | 3.58 | 4.76 | 37.16 |
| 353 | 011403001010 | 抹灰面油漆 | 顶2 防潮顶棚<br>1.表面喷刷无机防霉涂料一底两遍(燃烧性能A级)<br>2.地下室暗室增加费 | m2 | 15.32 | 2.33 | | 2.31 | 3.06 | 23.02 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 71 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 354 | 010904002007 | 顶棚涂膜防水 | 顶2 防潮顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>3.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 4.85 | 18.97 | | 0.70 | 0.97 | 25.49 |
| 355 | 010904002008 | 顶棚涂膜防水 | 顶7<br>1.1厚聚合物水泥基防水涂料<br>2.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 4.85 | 18.97 | | 0.70 | 0.97 | 25.49 |
| | | 其他装饰工程(钢结构) | | | | | | | | |
| 356 | 011503001005 | 带扶手的栏杆、栏板 | 楼梯栏杆高1100mm<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ60×3、Φ25×1.0、Φ38×1.2<br>2.含预埋铁件<br>3.做法:参22J403-1 B4型/2-8<br>4.地下室暗室增加费 | m | 56.99 | 278.12 | 3.85 | 9.06 | 12.17 | 360.18 |
| 357 | 011503001006 | 带扶手的栏杆、栏板 | 楼梯靠墙扶手<br>1.扶手材料种类、规格:Φ40×2不锈钢管扶手抛光，Φ30×2不锈钢钢管<br>3.做法:参国标16J934-3，B/C1<br>4.地下室暗室增加费 | m | 61.39 | 51.49 | 1.63 | 8.87 | 12.60 | 135.97 |
| 358 | 010603001002 | 实腹钢柱 | 1.名称：GKZ1<br>2.规格：800*400*25*36 | t | 504.39 | 5291.20 | 243.94 | 216.57 | 149.67 | 6405.77 |
| 359 | 010506025002 | 预埋铁件 | 1.栓钉3a19@200长80mm、钢板900*450*36、8M24-I Q235B | t | 2644.99 | 5141.54 | 356.03 | 862.79 | 600.20 | 9605.55 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 72 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 360 | 011502001001 | 橡胶防撞护角 | 成品黑黄橡胶防撞护角<br>1.L型100×100mm<br>2.胶粘+螺丝固定<br>3.地下室暗室增加费 | m | 1.74 | 6.19 | | 0.24 | 0.35 | 8.52 |
| 361 | 040205007001 | 标线 | 1.标线线采用专用道路耐磨划线漆<br>2.蓝色地漆\蓝色地漆\橘色地漆\黄白相间地漆<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 3.08 | 21.03 | 7.9 | 1.25 | 2.20 | 35.45 |
| 362 | 040205008001 | 标记 | 1.地面导向标采用专用道路耐磨划线漆<br>2.地下室暗室增加费 | m2 | 7.7 | 25.23 | 9.83 | 1.99 | 3.51 | 48.26 |
| 363 | 040205017001 | 广角镜 | 1.广角镜Φ800 PC防撞镜面、镀锌安装件<br>2.地下室暗室增加费 | 个 | 28.46 | 96.19 | 130.54 | 18.06 | 31.80 | 305.05 |
| 364 | 040205018001 | 减速垄 | 1.减速带 140宽×40高强橡胶<br>2.做法参考17J927-1 1/10<br>3.地下室暗室增加费 | m | 14.66 | 59.74 | | 1.67 | 2.93 | 79.00 |
| 365 | 040205017002 | 定位器 | 1.定位器 540×140×90高强橡胶贴工程反光膜<br>2.具体做法详见图纸<br>3.地下室暗室增加费 | 个 | 28.21 | 6.29 | | 3.20 | 5.64 | 43.34 |
| 366 | 040205004001 | 电梯楼梯牌 | 1.电梯楼梯牌、出口指示牌 600×400×1.2铝板,工程级反光膜<br>2.具体做法详见图纸<br>3.地下室暗室增加费 | 个 | 8.87 | 189.32 | 5.96 | 1.68 | 2.97 | 208.80 |
| 367 | 040205004002 | 车行指示牌 | 1.车行指示牌 Φ500铝板,工程级反光膜<br>2.具体做法详见图纸<br>3.地下室暗室增加费 | 个 | 8.87 | 261.65 | 5.96 | 1.68 | 2.97 | 281.13 |
| 368 | 040205004003 | 入口顶部标识牌 | 1.入口顶部标识牌 4000×600×1.2高强度铝板+工程级反光膜;激光裁板,电脑刻字,机械贴膜<br>2.具体做法详见图纸<br>3.地下室暗室增加费 | 个 | 8.87 | 572.92 | 5.96 | 1.68 | 2.97 | 592.40 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 73 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 369 | 040205004004 | 停车库管理规定标识牌 | 1.停车库管理规定标识牌 7680×3800×1.2高强度铝板+工程级反光膜;激光栽板,电脑刻字,机械贴膜<br>2.具体做法详见图纸<br>3.地下室暗室增加费 | 个 | 8.87 | 5977.19 | 5.96 | 1.68 | 2.97 | 5996.67 |
| 370 | 040205004005 | 停车库指示牌 | 1.停车库指示牌 750×1150×1.2高强度铝板+工程级反光膜<br>2.具体做法详见图纸<br>3.地下室暗室增加费 | 个 | 8.87 | 176.39 | 5.96 | 1.68 | 2.97 | 195.87 |
| | | 体育馆地上部分 | | | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | | | |
| 371 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×200×200<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DMMa5.0专用砂浆砌筑 | m3 | 164.58 | 249.85 | 1.61 | 25.16 | 33.24 | 474.44 |
| 372 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:100mm<br>4.砂浆强度等级:DMMa5.0专用砂浆砌筑 | m3 | 172.2 | 249.76 | 1.6 | 26.31 | 34.76 | 484.64 |
| 373 | 010401003004 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×190×115<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 175.15 | 306.62 | 2.46 | 26.89 | 35.52 | 546.65 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 74 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 374 | 010401003005 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×115×90<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:100mm<br>4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 174.3 | 315.09 | 2.46 | 26.76 | 35.35 | 553.97 |
| 375 | 010506023005 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:内墙不同材质交界处 | m2 | 8.58 | 6.75 | | 1.33 | 1.72 | 18.37 |
| 376 | 010506023006 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:疏散通道和楼梯间墙体 | m2 | 8.58 | 6.75 | | 1.33 | 1.72 | 18.37 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | |
| 377 | 010501002002 | 楼地面垫层 | 楼4<br>1.270厚C10轻质骨料填充(轻骨料强度等级LC10) | m2 | 17.95 | 58.84 | 3.08 | 6.05 | 4.21 | 90.12 |
| 378 | 010502013005 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 48.12 | 364.73 | 16.22 | 18.50 | 12.87 | 460.43 |
| 379 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 119.62 | 362.09 | 16.05 | 39.01 | 27.13 | 563.90 |
| 380 | 010502020004 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 85.31 | 366.10 | 16.93 | 29.40 | 20.45 | 518.18 |
| 381 | 010502021003 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 188.54 | 345.19 | 1.44 | 54.62 | 37.99 | 627.77 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 75 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 382 | 010502023003 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 115.67 | 352.51 | 1.45 | 33.67 | 23.42 | 526.72 |
| 383 | 010502022003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 115.67 | 352.51 | 1.45 | 33.67 | 23.42 | 526.72 |
| 384 | 010502022004 | 圈梁 | 1.板名称:压顶<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 231.04 | 355.86 | | 66.42 | 46.21 | 699.53 |
| 385 | 010502019008 | 其他板 | 1.板名称:挑檐、反檐<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.含混凝土泵送费 | m3 | 186.26 | 362.04 | 16.93 | 58.42 | 40.64 | 664.28 |
| 386 | 010502019009 | 其他板 | 1.板名称:悬挑板<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30<br>4.含混凝土泵送费 | m3 | 170.17 | 363.49 | 17.09 | 53.84 | 37.45 | 642.04 |
| 387 | 010506002008 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.含设计要求的钢筋接头 | t | 820.11 | 3384.90 | 143.09 | 276.93 | 192.64 | 4817.67 |
| 388 | 010506002009 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 389 | 010506002010 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 750.54 | 3097.97 | 26.91 | 223.52 | 155.49 | 4254.43 |
| 390 | 010506005011 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 1246.1 | 3295.39 | 66.03 | 377.24 | 262.43 | 5247.19 |
| 391 | 010506005012 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 392 | 010506005013 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 750.54 | 3097.97 | 26.91 | 223.52 | 155.49 | 4254.43 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 76 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 393 | 010506005014 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 394 | 010506005015 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.含设计要求的钢筋接头 | t | 513.51 | 3176.20 | 72.8 | 168.57 | 117.26 | 4048.34 |
| 395 | 010506006007 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 396 | 010506006008 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 710.25 | 3296.95 | 31.61 | 213.28 | 148.37 | 4400.46 |
| 397 | 010506005016 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 398 | 010506009008 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 399 | 010506009009 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 400 | 010506009010 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 401 | 010506010010 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 402 | 010506010011 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 403 | 010506010012 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 404 | 010506010013 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 710.25 | 3296.95 | 31.61 | 213.28 | 148.37 | 4400.46 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 77 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 405 | 010505004013 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.2内 支模高度3.6m内 | m2 | 35.69 | 17.13 | 2.3 | 10.01 | 7.60 | 72.74 |
| 406 | 010505004014 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.2内 支模高度6.8m内 | m2 | 45.88 | 19.75 | 2.56 | 12.76 | 9.69 | 90.64 |
| 407 | 010505004015 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 支模高度6.8m内 | m2 | 41.2 | 19.95 | 2.31 | 11.47 | 8.70 | 83.63 |
| 408 | 010505004016 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8内 支模高度6.8m内 | m2 | 38.39 | 18.43 | 2.31 | 10.72 | 8.14 | 77.99 |
| 409 | 010505004017 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.2内 支模高度6m内 | m2 | 43.33 | 19.10 | 2.5 | 12.08 | 9.17 | 86.17 |
| 410 | 010505004018 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 支模高度6m内 | m2 | 38.66 | 19.29 | 2.25 | 10.78 | 8.18 | 79.16 |
| 411 | 010505004019 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8内 支模高度6m内 | m2 | 35.84 | 17.77 | 2.25 | 10.04 | 7.62 | 73.51 |
| 412 | 010505007009 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m内 | m2 | 29.76 | 17.99 | 3.11 | 8.66 | 6.58 | 66.10 |
| 413 | 010505007010 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度4.6m内 | m2 | 35.08 | 18.53 | 3.41 | 10.14 | 7.70 | 74.85 |
| 414 | 010505007011 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度6m内 | m2 | 45.71 | 19.60 | 3.99 | 13.10 | 9.94 | 92.34 |
| 415 | 010505007012 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度6.8m内 | m2 | 51.02 | 20.14 | 4.29 | 14.57 | 11.06 | 101.08 |
| 416 | 010505008005 | 其他板模板 | 1.悬挑板模板 | m2 | 38.69 | 15.00 | 3.58 | 11.14 | 8.45 | 76.86 |
| 417 | 010505008006 | 其他板模板 | 1.挑檐模板 | m2 | 34.83 | 14.14 | 2.81 | 9.92 | 7.53 | 69.21 |
| 418 | 010505008007 | 其他板模板 | 1.反檐模板 | m2 | 24.59 | 32.68 | 1.44 | 6.86 | 5.21 | 70.78 |
| 419 | 010505006009 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):3.6m内 | m2 | 34.95 | 14.71 | 2.16 | 9.78 | 7.42 | 69.02 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 78 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 420 | 010505006010 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):3.6m内 | m2 | 38.44 | 16.39 | 2.16 | 10.70 | 8.12 | 75.82 |
| 421 | 010505006011 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):4.6m内 | m2 | 39.6 | 15.33 | 2.52 | 11.10 | 8.42 | 76.98 |
| 422 | 010505006012 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):4.6m内 | m2 | 43.09 | 17.02 | 2.52 | 12.02 | 9.12 | 83.78 |
| 423 | 010505006013 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):6m内 | m2 | 48.9 | 16.58 | 3.25 | 13.74 | 10.43 | 92.91 |
| 424 | 010505006014 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):6m内 | m2 | 52.39 | 18.27 | 3.25 | 14.66 | 11.13 | 99.70 |
| 425 | 010505006015 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 实际支模高度(m):6.8m内 | m2 | 53.55 | 17.21 | 3.61 | 15.06 | 11.43 | 100.87 |
| 426 | 010505006016 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 实际支模高度(m):6.8m内 | m2 | 57.04 | 18.90 | 3.61 | 15.98 | 12.13 | 107.67 |
| 427 | 010505012003 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 25.22 | 16.81 | 0.97 | 6.90 | 5.24 | 55.13 |
| 428 | 010505012004 | 圈梁模板 | 1.压顶模板 | m2 | 43.31 | 32.26 | 2.28 | 12.01 | 9.12 | 98.98 |
| 429 | 010505010003 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 | m2 | 44.01 | 30.77 | 2.07 | 12.14 | 9.22 | 98.21 |
| 430 | 010505013003 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 25.22 | 16.81 | 0.97 | 6.90 | 5.24 | 55.13 |
| 431 | 010505018002 | 台阶模板 | 1.台阶模板 | m2 | 75.19 | 37.71 | 2.54 | 20.48 | 15.55 | 151.47 |
| 432 | 010502032002 | 台阶 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层,台阶面向外坡1%<br>2.300厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300<br>3.素土夯实 | m2 | 106.72 | 309.46 | 2.11 | 27.27 | 21.77 | 467.34 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 79 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 433 | 010506015002 | 现浇混凝土台阶、平台钢筋 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.内配Φ8@200双向钢筋 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 434 | 010502030001 | 台阶平台 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层,台阶面向外坡1%<br>2.300厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300<br>3.素土夯实 | m2 | 35.03 | 80.39 | 0.26 | 6.13 | 7.06 | 128.87 |
| 435 | 010502031004 | 坡道 | 坡道1 防滑地砖地面<br>1.100厚C20混凝土<br>2.150厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆<br>3.素土夯实 | m2 | 22.4 | 56.37 | 0.36 | 4.53 | 4.55 | 88.21 |
| 436 | 010506013001 | 现浇混凝土散水、坡道钢筋 | 坡道1 防滑地砖地面<br>1.内配Φ8@200双向钢筋 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| | | 金属结构工程 | | | | | | | | |
| 437 | 010603001003 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:型钢柱<br>2.钢材品种、规格:Q355-B | t | 504.39 | 5772.92 | 243.94 | 216.57 | 149.67 | 6887.49 |
| 438 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:雨棚钢管柱<br>2.钢材品种、规格:Q235B | t | 504.39 | 6321.86 | 243.94 | 216.57 | 149.67 | 7436.43 |
| 439 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:型钢梁<br>2.钢材品种、规格:Q355B | t | 451.25 | 5753.38 | 380.04 | 240.58 | 166.26 | 6991.51 |
| 440 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型:雨棚H钢梁<br>2.钢材品种、规格:Q355B | t | 451.25 | 5753.38 | 380.04 | 240.58 | 166.26 | 6991.51 |
| 441 | 010604001003 | 钢梁 | 1.梁类型:雨棚方钢管梁<br>2.钢材品种、规格:Q235B | t | 451.25 | 6896.08 | 380.04 | 240.58 | 166.26 | 8134.21 |
| 442 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.雨棚钢梁油漆<br>2.防火涂料,耐火极限1h,防火涂料厚度1.5mm | m2 | 8.6 | 13.24 | 0.84 | 1.42 | 1.89 | 25.99 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 80 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 443 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q235B、C160×70×20×3.0<br>2.构件类型:C型檩条 | t | 684.01 | 5207.77 | 250.73 | 270.51 | 186.95 | 6599.97 |
| 444 | 010607003002 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q235B、C120×60×20×2.5<br>2.构件类型:镀锌C型檩条 | t | 684.01 | 5780.93 | 250.73 | 270.51 | 186.95 | 7173.13 |
| 445 | 011402005001 | 金属构件除锈 | 1.檩条、钢网架除锈<br>2.喷砂除锈,除锈质量等级应不低于Sa2级 | t | 554.4 | 40.30 | 720.3 | 262.10 | 254.90 | 1832.00 |
| 446 | 011402003002 | 金属面油漆 | 1.檩条表面涂刷环氧富锌底漆二道、环氧云铁中间漆一道、丙烯酸聚氨酯面漆二道 | m2 | 13.38 | 27.77 | 3.79 | 2.59 | 3.43 | 50.96 |
| 447 | 010605003001 | 钢屋面板 | 屋3 不上人钢结构屋面（保温）<br>1.0.65厚外层压型铝镁锰金属板<br>2.降噪层:80厚48K玻璃棉压缩到30厚<br>3.1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材<br>4.80厚岩棉板保温隔热层<br>5.0.3厚聚乙烯膜隔气层<br>6.0.5厚内层压型铝镁锰钢板<br>7.具体做法详见图纸 | m2 | 121.52 | 262.61 | 39.47 | 42.84 | 32.20 | 498.64 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 81 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 448 | 010601001001 | 钢网架 | 1.杆件钢材品种、规格:支座Q235B钢板,杆件Q235B无缝钢管,螺栓球45号,螺栓为锚栓Q235B,其它钢构件Q235B<br>2.节点形式、连接方式:螺栓球节点网架<br>3.内容:包含支座,杆件,螺栓球,封板,锥头,螺栓,套筒等所有内容<br>4.高强度螺栓、紧固螺钉和螺栓球螺孔均涂防锈油,安装后将多余孔和孔隙堵塞密封<br>5.其它:未尽事项内容详见设计图纸 | t | 1021.29 | 7410.65 | 701.98 | 490.53 | 344.66 | 9969.11 |
| 449 | 011402003003 | 金属面油漆 | 1.钢网架油漆<br>2.环氧富锌底涂料2遍+环氧云铁中间涂料1道+聚氨酯面涂料2道<br>3.防火涂料,耐火极限1h,防火涂料厚度1.5mm | m2 | 21.98 | 41.01 | 4.63 | 4.01 | 5.32 | 76.96 |
| 450 | 010506025003 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 2644.99 | 5141.54 | 356.03 | 862.79 | 600.20 | 9605.55 |
| 451 | 010609004002 | 屋面检修孔 | 屋面检修孔<br>1.做法参考图集12J201 1/H19 | 个 | 19.03 | 81.68 | | 2.79 | 3.81 | 107.31 |
| 452 | 010607006003 | 钢梯 | 成品屋面检修楼梯<br>1.做法参考图集15J401-D4-WT2a-90 | t | 782.4 | 3874.26 | 345.16 | 326.32 | 225.51 | 5553.65 |
| 453 | 010607006004 | 钢梯 | 成品屋面检修楼梯<br>1.做法参考图集15J401-D3-WT1a-36 | t | 782.4 | 3874.26 | 345.16 | 326.32 | 225.51 | 5553.65 |
| 454 | 010608004001 | 剪力栓钉 | 1.剪力栓钉 | 套 | 2.23 | 1.65 | 0.8 | 0.88 | 0.61 | 6.16 |
| | | 门窗工程 | | | | | | | | |
| 455 | 010801002002 | 成品定制铝木门 | 1.框、扇材质:单开成品定制铝木门<br>2.包含门锁等小五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求 | m2 | 35.68 | 669.82 | | 5.23 | 7.14 | 717.87 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 82 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 456 | 010801002003 | 成品定制铝木门 | 1.框、扇材质:双开成品定制铝木门<br>2.包含门锁等小五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求 | m2 | 42.28 | 669.05 | | 6.20 | 8.46 | 726.00 |
| 457 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:全铝合金平开门<br>2.框、扇材质及规格:100系列铝合金，型材壁厚2.0mm、粉末喷涂表面处理，铝蜂窝填充，铝合金门板50mm厚<br>2.其他:含五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求 | m2 | 45.45 | 587.13 | | 6.66 | 9.09 | 648.33 |
| 458 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:断热铝合金平开门<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚2.2mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明)<br>4.其他:含五金配件<br>5.具体做法大样详见图纸要求 | m2 | 32.01 | 772.01 | | 4.69 | 6.40 | 815.12 |
| 459 | 010807001005 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:断热铝合金固定窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 16.4 | 590.66 | | 2.40 | 3.28 | 612.75 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 83 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 460 | 010807001006 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:断热铝合金平开窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金,型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 21.7 | 588.20 | | 3.18 | 4.34 | 617.42 |
| 461 | 010807003005 | 金属百叶窗 | 1.材质及规格:防雨百叶 | m2 | 27.19 | 528.09 | | 3.99 | 5.44 | 564.70 |
| 462 | 010802004012 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:双扇防火门<br>3.含复合防火玻璃FFB-25-A3.00<br>4.其他:含闭门器、顺位器等五金配件 | m2 | 26.61 | 651.88 | | 3.90 | 5.32 | 687.71 |
| 463 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:固定防火窗<br>3.含复合防火玻璃FFB-25-A3.00<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 19.03 | 591.08 | | 2.79 | 3.81 | 616.71 |
| 464 | 010802004013 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:单扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件 | m2 | 30.83 | 477.89 | | 4.52 | 6.17 | 519.40 |
| 465 | 010802004014 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件 | m2 | 45.52 | 506.64 | | 6.67 | 9.10 | 567.93 |
| 466 | 010802004015 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:双扇木纹转印热镀锌钢制防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等304不锈钢防火五金配件 | m2 | 42.51 | 549.50 | | 6.23 | 8.50 | 606.74 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 84 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 467 | 010807004002 | 金属纱窗 | 1.可开启外窗均设置金刚网纱窗 | m2 | | 190.00 | | | | 190.00 |
| 468 | 010807003006 | 金属百叶窗 | 1.断热铝防雨百叶窗 | m2 | 27.19 | 528.09 | | 3.99 | 5.44 | 564.70 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | | | |
| 469 | 010902004007 | 屋面刚性层 | 屋2 不上人屋面（保温）<br>1.最薄40厚C20细石混凝土保护层找坡2%,并设分格缝(其纵横间距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.20厚WS M15水泥砂浆找平层<br>3.现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净 | m2 | 21.48 | 29.55 | | 3.34 | 4.30 | 58.66 |
| 470 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 屋2 不上人屋面（保温）<br>1.1.5+1.5厚Ⅱ型织物内增强PVC防水卷材(B1级难燃),四周翻起超过隔离层300高<br>2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 | m2 | 19.06 | 58.52 | | 2.76 | 3.81 | 84.15 |
| 471 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 屋2 不上人屋面（保温）<br>1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高 | m2 | 4.82 | 29.44 | | 0.70 | 0.96 | 35.92 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 85 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 472 | 010902004008 | 屋面刚性层 | 屋4 连廊、雨棚（无保温）<br>1.最薄40厚C20细石混凝土保护层找坡2%,并设分格缝(其纵横间距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.现浇钢筋混凝土板，表面清扫干净 | m2 | 14.44 | 20.98 | | 2.09 | 2.89 | 40.39 |
| 473 | 010902001005 | 屋面卷材防水 | 屋4 连廊、雨棚（无保温）<br>1.1.5+1.5厚Ⅱ型织物内增强PVC防水卷材(B1级难燃),四周翻起超过隔离层300高<br>2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 | m2 | 19.06 | 58.52 | | 2.76 | 3.81 | 84.15 |
| 474 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 屋4 连廊、雨棚（无保温）<br>1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高 | m2 | 4.82 | 29.44 | | 0.70 | 0.96 | 35.92 |
| 475 | 010902004009 | 屋面刚性层 | 屋5 挑板、窗台等板面<br>1.15厚WS M20水泥砂浆找平(加5%防水剂),中间压入一层镀锌钢丝网<br>2.钢筋混凝板清理干净 | m2 | 14.4 | 13.21 | | 2.36 | 2.88 | 32.85 |
| 476 | 011403001011 | 抹灰面油漆 | 屋5 挑板、窗台等板面<br>1.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 | m2 | 19.51 | 9.32 | | 2.94 | 3.90 | 35.67 |
| 477 | 010902004010 | 屋面刚性层 | 屋6 室内不上人天面<br>1.20厚WS M20水泥砂浆找平 | m2 | 7.04 | 8.57 | | 1.25 | 1.41 | 18.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 86 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 478 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.1.5厚聚合物防水涂料 | m2 | 8.06 | 29.69 | | 1.17 | 1.61 | 40.52 |
| 479 | 010904002009 | 楼(地)面涂膜防水 | 地5、楼3、楼4、楼5<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料(两道)沿墙上翻至完成面300 | m2 | 11.32 | 38.20 | | 1.64 | 2.26 | 53.43 |
| 480 | 010904002010 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼4<br>1.2厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 8.64 | 28.77 | | 1.25 | 1.73 | 40.39 |
| 481 | 010904002011 | 楼(地)面涂膜防水 | 顶2 铝扣板吊顶<br>1.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料(此项仅卫生间等有水房间设置)<br>2.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道 | m2 | 4.33 | 18.97 | | 0.63 | 0.87 | 24.79 |
| 482 | 010903003005 | 墙面砂浆防水 | 内墙6 无保温涂料防潮内墙<br>1.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 4.79 | 3.88 | | 0.69 | 0.96 | 10.33 |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | | | |
| 483 | 011001001003 | 保温隔热屋面 | 屋2 不上人屋面（保温）<br>1.干铺聚酯无纺布150g/m2一层<br>2.100厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能B1级),节能计算厚度80 | m2 | 12.07 | 67.39 | | 1.75 | 2.41 | 83.62 |
| 484 | 011001001004 | 保温隔热屋面 | 屋4 连廊、雨棚（无保温）<br>1.干铺聚酯无纺布150g/m2一层 | m2 | 1.63 | 5.58 | | 0.24 | 0.33 | 7.78 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 87 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 485 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,Φ8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距≤500)<br>1.5厚2H全效凝胶(燃烧性能A1级) | m2 | 44.59 | 24.72 | | 6.45 | 8.92 | 84.67 |
| 486 | 011001003005 | 保温隔热墙面 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.18厚2H全效凝胶<br>2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布 | m2 | 36.32 | 44.93 | 0.61 | 5.34 | 7.39 | 94.59 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | | | |
| 487 | 011102003009 | 块料楼地面 | 地5 防滑地砖（防水）地面<br>1.灰色麻石地砖600×600×30,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 32.07 | 94.15 | | 5.69 | 6.42 | 138.32 |
| 488 | 011102003010 | 块料楼地面 | 楼1 防滑地砖（隔声）楼面<br>1.8～10厚800×800防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.10厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉<br>3.30厚隔声砂浆<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 39.14 | 100.80 | | 6.94 | 7.83 | 154.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 88 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 489 | 011102003011 | 块料楼地面 | 楼2 防滑地砖楼面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 28.52 | 36.32 | | 5.06 | 5.70 | 75.60 |
| 490 | 011106003003 | 块料楼梯 | 楼2 防滑地砖楼梯面<br>1.8～10厚防滑地砖(含提示盲道)铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 103.84 | 38.84 | | 18.41 | 20.77 | 181.86 |
| 491 | 011102003012 | 块料楼地面 | 楼3 防滑地砖（防水）楼面<br>1.8～10厚800×800防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡、抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 36.71 | 72.63 | | 6.51 | 7.34 | 123.19 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 89 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 492 | 011102003013 | 块料楼地面 | 楼4 防滑地砖（防水下沉）楼面(300×300)<br>1.8～10厚300×300防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆<br>3.最薄处20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.40厚C20细石混凝土保护层<br>5.20厚WS M20水泥砂浆找平<br>6.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 54.54 | 63.53 | 0.04 | 9.68 | 10.92 | 138.70 |
| 493 | 011104003002 | 金属复合地板 | 楼5 防静电活动地板面层楼面<br>1.200高防静电活动地板<br>2.15厚WS M20水泥砂浆抹面压光<br>3.15厚WS M15水泥砂浆找平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 44.37 | 358.66 | | 7.87 | 8.87 | 419.77 |
| 494 | 011103003003 | 塑胶运动地板 | 楼6 PVC运动地板<br>1.7厚PVC合成材料面层<br>2.30厚细沥青混凝土<br>3.40厚中粒石沥青混凝土<br>4.20厚WS M15水泥砂浆找平<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 24.51 | 171.60 | 3.57 | 4.43 | 5.62 | 209.74 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 90 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 495 | 010502029001 | 散水 | 散1 种植（暗）散水<br>1.60厚C20细石混凝土,随打随磨,撒1:1水泥砂子压实赶光<br>2.150厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆<br>3.素土夯实,向外坡5% | m2 | 35.21 | 44.92 | 0.24 | 5.90 | 7.09 | 93.37 |
| 496 | 010502031005 | 坡道 | 坡道1 防滑地砖地面<br>1.灰色麻石地砖600×600×30,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 25.04 | 85.57 | | 4.44 | 5.01 | 120.06 |
| 497 | 011107004002 | 块料台阶 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.8～12厚1200×300地砖面层,专用擦缝剂擦缝(密缝)<br>2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 81.24 | 174.95 | | 14.40 | 16.25 | 286.84 |
| 498 | 011102003014 | 块料台阶平台 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.8～12厚1200×300地砖面层,专用擦缝剂擦缝(密缝)<br>2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 29.67 | 115.87 | | 5.26 | 5.93 | 156.73 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | |
| 499 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.基层墙面清理干净，满涂界面砂浆<br>2.8厚专用DIT M15界面抹灰砂浆找平 | m2 | 6.82 | 3.44 | | 1.06 | 1.36 | 12.68 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 91 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 500 | 011201001007 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆<br>2.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>3.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆 | m2 | 20.9 | 8.43 | | 3.16 | 4.18 | 36.67 |
| 501 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布 | m2 | 22.99 | 13.49 | | 3.56 | 4.60 | 44.64 |
| 502 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | 内墙6 无保温涂料防潮内墙<br>1.基层墙面处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.12厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚WP M20水泥砂浆抹面压光 | m2 | 14.04 | 7.39 | | 2.18 | 2.81 | 26.41 |
| 503 | 011203003007 | 块料墙、柱面 | 内墙7 无保温面砖内墙<br>1.基层墙面处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WPM15水泥砂浆<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4～5厚瓷砖胶<br>5.8～10厚600×300抛光砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 68.79 | 36.00 | | 10.66 | 13.76 | 129.21 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 92 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 504 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 内墙7 无保温面砖内墙<br>1.基层墙面处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WPM15水泥砂浆<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4～5厚瓷砖胶<br>5.8～10厚100×300mm抛光砖,,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 69.27 | 32.79 | | 12.07 | 13.85 | 127.98 |
| 505 | 011203003008 | 块料墙、柱面 | 内墙8 无保温面砖防潮内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>4.4～5厚瓷砖胶<br>5.8～10厚600×300通体砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 83.22 | 45.42 | | 12.82 | 16.64 | 158.10 |
| 506 | 011201001009 | 墙、柱面一般抹灰 | 井1<br>1.5厚随砌随抹灰WP M20水泥砂浆压光<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.基层完成面清理干净 | m2 | 13.44 | 9.10 | | 2.08 | 2.69 | 27.31 |
| 507 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | 内墙9<br>1.1.5厚合成高分子防水涂膜防潮层 | m2 | 8.1 | 21.87 | | 1.17 | 1.62 | 32.77 |
| 508 | 011403001012 | 抹灰面油漆 | 内墙9<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 17.69 | 5.04 | | 2.67 | 3.54 | 28.94 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 93 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 509 | 011205001007 | 墙、柱面装饰板 | 玻璃窗与柱墙防火封堵<br>1.防火岩棉88mm厚<br>2.防水透气膜<br>3.12mm防火石膏板(A级) | m2 | 8.65 | 58.08 | | 1.34 | 1.73 | 69.80 |
| | | 天棚工程 | | | | | | | | |
| 510 | 011302001007 | 平面吊顶天棚 | 顶2 铝扣板吊顶<br>1.600×600铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆)<br>2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距<br>3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200<br>4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定<br>5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200 | m2 | 18.39 | 107.87 | | 2.77 | 3.68 | 132.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 94 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 511 | 011302001008 | 平面吊顶天棚 | 顶2 铝扣板吊顶<br>1.300×300铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆)<br>2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距<br>3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200<br>4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定<br>5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200 | m2 | 22.66 | 93.59 | | 3.42 | 4.53 | 124.20 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 95 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 512 | 011302001009 | 平面吊顶天棚 | 顶4 纤维增强水泥板室外封平梁底<br>1.板面先涂刷水泥板专用封闭底漆,喷(刷)无机涂料两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.10厚纤维增强水泥板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸 | m2 | 38.37 | 86.20 | 0.12 | 5.80 | 7.70 | 138.19 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 96 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 513 | 011302001010 | 平面吊顶天棚 | 顶3 石膏板吊顶室内封平梁底<br>1.板面先涂刷水泥板专用封闭底漆,喷(刷)无机涂料两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.9.5厚石膏板板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸 | m2 | 38.37 | 53.60 | 0.12 | 5.80 | 7.70 | 105.59 |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 97 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 514 | 011403001013 | 抹灰面油漆 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.对饰面进行罩面漆涂刷或喷涂（喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa）<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 | m2 | 19.51 | 11.33 | | 2.94 | 3.90 | 37.68 |
| 515 | 011403001014 | 抹灰面油漆 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 17.69 | 5.04 | | 2.67 | 3.54 | 28.94 |
| 516 | 011403001015 | 抹灰面油漆 | 内墙6 无保温涂料防潮内墙<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 17.69 | 5.04 | | 2.67 | 3.54 | 28.94 |
| 517 | 011403001016 | 抹灰面油漆 | 顶1 涂料顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>3.局部刮腻子,磨平<br>4.满刮腻子两遍找平层<br>5.无机涂料罩面两道 | m2 | 15.54 | 7.62 | | 2.34 | 3.11 | 28.61 |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | | | |
| 518 | 011503003002 | 扶手 | 楼梯靠墙扶手离地1m高<br>1.扶手材料种类、规格:Φ60×2不锈钢管扶手，Φ30×2不锈钢钢管<br>3.做法:参国标15J403-1，K7型/E4 | m | 54.81 | 60.13 | 1.63 | 7.94 | 11.29 | 135.80 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 98 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 519 | 011503001007 | 带扶手的栏杆、栏板 | 楼梯栏杆1m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:40×80硬木扶手，Φ40×2不锈钢管立柱，Φ28×1.5不锈钢管竖杆，Φ34×1.5不锈钢管套管<br>2.做法参国标15J403-1，A2/B14 | m | 64.01 | 209.01 | 3.97 | 12.16 | 13.60 | 302.75 |
| 520 | 011503001008 | 带扶手的栏杆、栏板 | 护窗栏杆0.8m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆<br>2.含预埋件制安<br>3.做法:参22J403-14-24/HC7 | m | 57.93 | 137.93 | 5.57 | 11.49 | 12.70 | 225.62 |
| 521 | 011503001009 | 带扶手的栏杆、栏板 | 护窗栏杆0.9m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆<br>2.含预埋件制安<br>3.做法:参22J403-14-24/HC7 | m | 58.18 | 146.46 | 5.6 | 11.57 | 12.76 | 234.57 |
| 522 | 011503001010 | 带扶手的栏杆、栏板 | 护窗栏杆1.1m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆<br>2.含预埋件制安<br>3.做法:参22J403-14-24/HC7 | m | 57.93 | 170.15 | 5.57 | 11.49 | 12.70 | 257.84 |
| 523 | 011503001011 | 带扶手的栏杆、栏板 | 护窗栏杆1.2m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆<br>2.含预埋件制安<br>3.做法:参22J403-14-24/HC7 | m | 58.15 | 179.37 | 5.6 | 11.56 | 12.75 | 267.42 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 99 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 524 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20厚大理石台板<br>2.支架、配件品种、规格:L50×32×3角钢、钢板网<br>3.做法:参15ZJ512-41-1，A | m2 | 140.52 | 215.75 | 15.43 | 21.94 | 31.19 | 424.85 |
| 525 | 011505002005 | 安全抓杆 | 1.材料品种:安全抓杆<br>2.规格:不锈钢Φ40×4<br>3.图集参考:12J926-J10-3 | 个 | 60.82 | 162.54 | 13.68 | 10.48 | 14.90 | 262.42 |
| 526 | 011505002006 | 取纸器 | 1.材料品种:不锈钢取纸器 | 个 | 3.01 | 24.34 | | 0.42 | 0.60 | 28.38 |
| 527 | 011505002007 | 挂衣钩 | 1.名称:挂衣钩<br>2.距地1.2m | 个 | 1.88 | 19.33 | | 0.26 | 0.38 | 21.86 |
| 528 | 011505002008 | 多功能台 | 1.材料品种:多功能台<br>2.品种、规格:木质0.7×0.4×0.03m<br>3.图集参考:13ZJ301-60-4 | 个 | 22.39 | 72.45 | 3.08 | 6.66 | 5.09 | 109.67 |
| 529 | 011207003002 | 成品隔断 | 1.卫生间隔断<br>2.隔断材料品种、规格:18厚抗倍特板隔断<br>3.配件品种、规格:综合考虑<br>4.做法:参15ZJ512-29-4 | m2 | 20.89 | 243.36 | | 3.24 | 4.18 | 271.67 |
| 530 | 011207003003 | 成品隔断 | 1.小便器隔断<br>2.隔断材料品种、规格:抗倍特板隔断<br>3.配件品种、规格:综合考虑<br>4.做法:参15ZJ512-35-2 | m2 | 20.89 | 243.36 | | 3.24 | 4.18 | 271.67 |
| 531 | 011505003002 | 镜面玻璃 | 1.钢化玻璃镜5厚<br>2.做法:参14J914-2-53-2 | m2 | 13.11 | 221.24 | | 1.84 | 2.62 | 238.82 |
| 532 | 011502001002 | 成品装饰线条 | 1.门贴防撞警示条0.1m高 | m | 1.55 | 37.57 | | 0.22 | 0.31 | 39.65 |
| 533 | 011506001001 | 装饰板雨篷 | 雨棚大样<br>1.铝面憎水岩棉夹芯板0.8+50+0.6<br>2.檩条 | m2 | 12.3 | 116.65 | 17.2 | 4.27 | 5.90 | 156.31 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 100 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 534 | 011506001002 | 装饰板雨篷 | 雨棚大样<br>1.2.5厚白色真石漆铝单板封边 | m2 | 36.71 | 277.30 | | 5.69 | 7.34 | 327.03 |
| 535 | 010901007001 | 雨棚不锈钢水槽 | 雨棚大样<br>1.1.5厚304不锈钢水槽 | m | 229.02 | 214.89 | 66.84 | 85.62 | 59.17 | 655.55 |
| 536 | 011508001002 | 美术字 | 1.“体育馆”三个字<br>2.2厚不锈钢,白色氟碳烤漆,字深200mm,单字独立耳板 +M12化学锚栓,间距≤500,根据图纸报价 | 个 | 64.3 | 153.73 | | 9.05 | 12.86 | 239.93 |
| | | 体育馆一层精装修 | | | | | | | | |
| | | 地面 | | | | | | | | |
| 537 | 010501002003 | 楼地面垫层 | 地1、地3、地4<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层<br>2.150厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆<br>3.素土夯实 | m2 | 20.41 | 56.40 | 0.13 | 3.90 | 4.11 | 84.94 |
| 538 | 010506014004 | 现浇混凝土地坪钢筋 | 地1、地2、地3、地4<br>1.内配Φ8@200双向钢筋 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 539 | 010904002012 | 楼(地)面涂膜防水 | 地1<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻至完成面300 | m2 | 12.97 | 43.74 | | 1.87 | 2.59 | 61.18 |
| 540 | 010904002013 | 楼(地)面涂膜防水 | 地1<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 6.48 | 21.87 | | 0.94 | 1.30 | 30.59 |
| 541 | 011102003015 | 块料楼地面 | 地1 600×600防滑砖<br>1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 36.71 | 72.63 | | 6.51 | 7.34 | 123.19 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 101 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 542 | 011102003016 | 块料楼地面 | 地1 240×115米黄色砖(泳池专用)<br>1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 39.61 | 59.75 | | 7.02 | 7.92 | 114.31 |
| 543 | 010904002014 | 楼(地)面涂膜防水 | 地2、地6<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料<br>2.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 12.97 | 43.74 | | 1.87 | 2.59 | 61.18 |
| 544 | 010501002004 | 楼地面垫层 | 地2<br>1.150厚C20细石混凝土 | m2 | 8.68 | 48.61 | | 2.49 | 1.74 | 61.52 |
| 545 | 010401001002 | 砖基础 | 地2、地6<br>1.加气砼砌块填充 | m3 | 164.02 | 235.20 | 4.87 | 25.57 | 33.78 | 463.43 |
| 546 | 010506018004 | 屋面刚性层内配钢筋 | 地2<br>1.内配Φ6@150钢筋网片 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 547 | 011101002002 | 细石混凝土楼地面 | 地6<br>1.50厚C20细石混凝土加Φ2钢丝网@100（包含地暖管道）<br>2.80厚C20细石混凝土加Φ6.5钢筋网@250 | m2 | 19.27 | 45.37 | 0.05 | 3.94 | 3.86 | 72.50 |
| 548 | 010506018005 | 屋面刚性层内配钢筋 | 地6<br>1.内配Φ6钢筋网@250 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 549 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 地6<br>1.面覆铝箔（反射层）<br>2.35厚聚苯板（绝热层） | m2 | 12.97 | 24.34 | | 1.88 | 2.60 | 41.79 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 102 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 550 | 011102003017 | 块料楼地面 | 地2、地6 泳池及池边地砖<br>1.4～5mm氯丁胶乳防水砂浆镶贴4～5厚240×115天蓝砖\深蓝色砖(泳池专用)<br>2.10mm氯丁胶乳防水砂浆<br>3.20厚WS W15水泥砂浆保护层<br>4.20厚聚合物水泥砂浆找平,阴阳角抹小圆角<br>7 20厚WS W15水泥砂浆保护层<br>8.阴阳角沿墙上翻接二次防水<br>9.20厚聚合物水泥砂浆找平,阴阳角抹小圆角 | m2 | 105.05 | 434.76 | | 16.60 | 21.01 | 577.41 |
| 551 | 011102003018 | 块料楼地面 | 地3 地砖<br>1.专业美缝( 氢化环氧彩砂)<br>2.10厚1000×1000仿水磨石防滑砖(拼色)留缝<br>3.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 37.48 | 148.14 | | 6.64 | 7.50 | 199.76 |
| 552 | 011102001001 | 石材楼地面 | 地4 大理石门槛石<br>1.20厚灰色大理石,环氧树脂胶嵌缝修补,现场整体磨光、水晶硬化<br>2.石材背面满抹水泥膏<br>3.30厚WS M15干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 | m2 | 31.76 | 127.53 | | 5.63 | 6.35 | 171.28 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 103 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 553 | 011103003004 | 塑胶运动地板 | 地5<br>1.赛规级6mm厚淡红色\白色地胶饰面<br>2.专用胶粘剂<br>3.3～5mm厚水泥基自流平砂浆<br>4.自流平界面剂<br>5.20厚WS M15水泥砂浆找平层 | m2 | 23.56 | 188.54 | 0.21 | 4.21 | 4.75 | 221.27 |
| | | 墙面 | | | | | | | | |
| 554 | 011001003006 | 保温隔热墙面 | 墙面1、墙面2、墙面3、墙面4、墙面5（外墙内侧墙）<br>1.基层墙面清理干净,8厚专用DITM15界面抹灰砂浆<br>2.18厚2H全效凝胶<br>2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布 | m2 | 43.14 | 48.23 | 0.61 | 6.40 | 8.75 | 107.13 |
| 555 | 011201001010 | 墙、柱面一般抹灰 | 墙面1 涂料墙面<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布 | m2 | 22.99 | 13.49 | | 3.56 | 4.60 | 44.64 |
| 556 | 011403001017 | 抹灰面油漆 | 墙面1 涂料墙面<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 17.69 | 5.04 | | 2.67 | 3.54 | 28.94 |
| 557 | 011203003009 | 块料墙、柱面 | 墙面2 墙板墙面<br>1.8厚木纹冰火板<br>2.结构胶<br>3.专用金属干挂件<br>4.墙体基层清理干净 | m2 | 65.55 | 102.26 | | 10.16 | 13.11 | 191.08 |
| 558 | 011203003010 | 块料墙、柱面 | 墙面3 干挂岩板墙面<br>1.1200×2400×15mm浅灰色岩板<br>2.干挂件固定<br>3.墙体基层清理干净 | m2 | 65.55 | 231.69 | | 10.16 | 13.11 | 320.51 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 104 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 559 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 墙面3 干挂岩板墙面<br>1.900×1800×12mm岩板<br>2.干挂件固定<br>3.墙体基层清理干净 | m2 | 65.55 | 217.62 | | 10.16 | 13.11 | 306.44 |
| 560 | 011203003011 | 块料墙、柱面 | 墙面4 贴面砖墙面<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>4.4～8厚瓷砖专用粘结剂<br>5.8～10厚600×300通体砖,背面刷背胶,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 83.22 | 45.42 | | 12.82 | 16.64 | 158.10 |
| 561 | 011203003012 | 块料墙、柱面 | 墙面5 马赛克墙面<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>4.4～5厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>5.5厚305×305陶瓷马赛克,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 69.5 | 38.53 | | 10.69 | 13.90 | 132.63 |
| 562 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 踢脚1 内嵌式铝合金踢脚线60mm高<br>1.1.2厚铝合金踢脚线卡条扣入(成品)<br>2.1.2厚铝合金卡条水泥钉固定墙面(成品)<br>3.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍 | m2 | 39.04 | 151.44 | | 6.92 | 7.81 | 205.20 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 105 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 563 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 踢脚2 深灰色铝合金明装式 踢脚线60mm高<br>1.1.2厚深灰色铝合金明装式踢脚线卡条扣入(成品)<br>2.1.2厚铝合金卡条水泥钉固定墙面(成品)<br>3.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍 | m2 | 39.04 | 151.44 | | 6.92 | 7.81 | 205.20 |
| 564 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 踢脚3 面砖踢脚(60高)<br>1.10厚1000×1000仿水磨石防滑砖(拼色)切60mm高<br>2.4厚DTA砂浆粘结层<br>3.17厚WP M15砂浆打底<br>4.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍 | m2 | 70.08 | 132.71 | | 12.19 | 14.02 | 229.01 |
| | | 天棚 | | | | | | | | |
| 565 | 011403001018 | 抹灰面油漆 | 顶1 涂料顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>3.局部刮腻子,磨平<br>4.满刮腻子两遍找平层<br>5.无机涂料一底两面 | m2 | 21.99 | 8.85 | | 3.31 | 4.40 | 38.55 |
| 566 | 010904002015 | 楼(地)面涂膜防水 | 顶2 铝扣板吊顶<br>1.1.0厚Ⅲ型聚合物水泥防水涂料(此项仅卫生间等有水房间设置)<br>2.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道 | m2 | 4.33 | 18.97 | | 0.63 | 0.87 | 24.79 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 106 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 567 | 011302001011 | 平面吊顶天棚 | 顶2 铝扣板吊顶<br>1.600×600×1铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆)<br>2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距<br>3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200<br>4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定<br>5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200 | m2 | 18.39 | 107.87 | | 2.77 | 3.68 | 132.71 |
| 568 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 顶3 铝合金方通吊顶<br>1.80×100×1.5木纹铝方通,间距80,六角螺栓与龙骨固定<br>2.与100×50×0.7C型龙骨联结，间距不大于1200<br>3.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>4.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），双向中距不大于1200<br>5.钢筋混凝土板底面修补清理干净，界面剂一道 | m2 | 21.55 | 140.50 | | 3.25 | 4.31 | 169.60 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 107 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 569 | 011302002005 | 跌级吊顶天棚 | 顶4 双层石膏板吊顶<br>1.喷(刷)无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.9.5厘双层石膏板板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 | m2 | 48.1 | 72.54 | 0.12 | 7.27 | 9.65 | 137.68 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 108 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 570 | 011302002006 | 跌级吊顶天棚 | 顶5 双层硅酸钙板吊顶<br>1.喷(刷)无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.双层9.5厘硅酸钙板板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 | m2 | 49.39 | 91.73 | 0.12 | 7.46 | 9.90 | 158.60 |
| 571 | 010904002016 | 楼(地)面涂膜防水 | 顶6 冲孔铝板吊顶<br>1.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料(此项仅卫生间等有水房间设置)<br>2.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道 | m2 | 4.33 | 18.97 | | 0.63 | 0.87 | 24.79 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 109 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 572 | 011302002007 | 跌级吊顶天棚 | 顶6 冲孔铝板吊顶<br>1.安装1200×600×1.5冲孔铝板与配套专用龙骨固定,板缝塞泡沫棒,贴美纹纸打胶,刮平撕纸<br>2.与配套的专用下层异型勾搭龙骨联结,根据铝板尺寸确定龙骨间距<br>3.固定主龙骨,间距不大于1200<br>4.M8号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定<br>5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800 | m2 | 20.78 | 195.26 | 0.12 | 3.15 | 4.18 | 223.49 |
| 573 | 011302001012 | 平面吊顶天棚 | 节点大样图DL-01-01、DL-01-02<br>1.15mm厚高强石膏基纤维板<br>2.1mm厚黑色哑光不锈钢 | m2 | 31.28 | 157.84 | | 4.71 | 6.26 | 200.10 |
| 574 | 011302001013 | 平面吊顶天棚 | 节点大样图DL-04-02-01<br>1.40×40×4镀锌角钢<br>2.双层9.5厘硅酸钙板<br>4.4～5厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>5.5厚305×305渐变马赛克砖,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 78.35 | 102.73 | 0.12 | 12.02 | 15.69 | 208.91 |
| 575 | 010608001001 | 顶面反支撑 | 顶面反支撑<br>1.40*40*4角钢<br>2.焊接灼伤处刷防锈漆三遍<br>3.具体做法详见图纸 | t | 2443.53 | 4092.16 | 970.61 | 988.05 | 682.83 | 9177.18 |
| | | 其他 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 110 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 576 | 011502001003 | 成品装饰线条 | 1.1.2厚U形铝合金线条 | m | 2.7 | 4.12 | | 0.38 | 0.54 | 7.74 |
| 577 | 011502001004 | 成品装饰线条 | 1.1.2厚T形铝合金收口线 | m | 2.7 | 4.12 | | 0.38 | 0.54 | 7.74 |
| 578 | 010808002001 | 金属门窗套 | 1.15mm厚高强石膏基纤维板<br>2.1.2厚不锈钢门套 | m2 | 36.51 | 124.09 | 0.73 | 5.77 | 7.45 | 174.55 |
| 579 | 010609004003 | 金属沟盖 | 溢水沟活动盖板<br>1.成品不锈钢水箅子500x160x25,厚2<br>2.含不锈钢方管支架及3mm不锈钢地盘<br>3.具体做法详见图纸 | m | 8.29 | 351.05 | | 1.25 | 1.66 | 362.26 |
| 580 | 011503001012 | 304不锈钢成品泳池扶手 | 1.304不锈钢成品泳池扶手 | 个 | | 373.87 | | | | 373.87 |
| | | 体育馆地下部分 | | | | | | | | |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | |
| 581 | 010102001002 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土-桩间土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 2.7 | | 4.41 | 1.10 | 1.42 | 9.64 |
| 582 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 2.1 | | 4.01 | 0.95 | 1.22 | 8.28 |
| 583 | 010101001002 | 挖单独土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:综合考虑 | m3 | 1.37 | | 2.74 | 0.64 | 0.82 | 5.58 |
| 584 | 010102007002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计规范要求<br>2.填方材料品种:原土 | m3 | 12.32 | | 2.42 | 2.28 | 2.95 | 19.96 |
| 585 | 010102007003 | 回填方 | 1.级配砂石(掺8%42.5水泥)压实<br>2.级配砂石配比(碎石:石屑:中粗砂=5:3:2) | m3 | 80.19 | 163.43 | 0.84 | 12.27 | 16.21 | 272.93 |
| | | 桩基工程 | | | | | | | | |
| 586 | 010301005001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:载体桩<br>2.桩头截面、高度:桩径Φ410mm、800mm高<br>3.混凝土强度等级:商品砼C25<br>4.有无钢筋:有钢筋 | 根 | 25.6 | | 3.68 | 5.09 | 5.86 | 40.22 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 111 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 587 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.桩头外运<br>2.运距：14km | m3 | 0.34 | | 65.84 | 10.26 | 13.24 | 89.68 |
| 588 | 010302002001 | 沉管灌注桩 | 1.载体桩（含试验桩）<br>2.桩径:Φ410mm<br>3.桩身混凝土强度:商品砼C25 | m3 | 280.63 | 482.75 | 126.58 | 70.77 | 81.44 | 1042.16 |
| 589 | 010302002002 | 沉管灌注桩 | 1.载体桩（空桩）<br>2.桩径:Φ410mm | m3 | 127.78 | | 57.63 | 32.22 | 37.08 | 254.71 |
| 590 | 010302002003 | 沉管灌注桩 | 1.载体夯扩桩桩端（扩大头）<br>2.夯实干硬性混凝土C25 | m3 | 204.44 | 371.47 | 57.63 | 45.55 | 52.42 | 731.50 |
| 591 | 010302002004 | 沉管灌注桩 | 1.载体桩桩端（扩大头）<br>2.夯实填充料水泥砂拌合物，42.5水泥:砂:水=1:3:0.5 | m3 | 204.44 | 175.89 | 57.63 | 45.55 | 52.42 | 535.93 |
| 592 | 010506021001 | 钢筋笼 | 1.桩钢筋笼制作安装<br>2.螺旋箍筋直径:Φ6<br>3.其它钢筋品种、直径：加劲箍Φ12、通长纵筋Φ12 | t | 471.05 | 3188.75 | 464.91 | 269.09 | 187.19 | 4580.99 |
| | | 砌筑工程 | | | | | | | | |
| 593 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU7.5蒸压灰砂砖240×115×53<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM M7.5水泥砂浆砌筑<br>5.地下室暗室增加费 | m3 | 191.94 | 221.98 | 2.44 | 29.43 | 38.87 | 484.66 |
| 594 | 010401001003 | 砖基础 | 砖胎膜<br>1.砌块品种、规格、强度等级:MU7.5蒸压灰砂砖240×115×53<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 164.02 | 247.93 | 4.87 | 25.57 | 33.78 | 476.17 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 112 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 595 | 010506023007 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:内墙不同材质交界处<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 9.6 | 6.75 | | 1.49 | 1.92 | 19.77 |
| 596 | 010506023008 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:疏散通道和楼梯间墙体<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 9.6 | 6.75 | | 1.49 | 1.92 | 19.77 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | |
| 597 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 57.84 | 324.09 | | 16.63 | 11.57 | 410.12 |
| 598 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.基础形式:泳池底板砂砾石垫层<br>2.厚度:200 | m3 | 80.19 | 129.03 | 0.84 | 12.27 | 16.21 | 238.52 |
| 599 | 010502001002 | 独立基础 | 桩承台<br>1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 47.21 | 358.50 | 15.51 | 18.03 | 12.54 | 451.80 |
| 600 | 010502003003 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30，抗渗等级P8<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 47.21 | 368.65 | 15.51 | 18.03 | 12.54 | 461.95 |
| 601 | 010502005002 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 37.95 | 363.08 | 16.06 | 15.53 | 10.80 | 443.42 |
| 602 | 010502013006 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 48.12 | 364.73 | 16.22 | 18.50 | 12.87 | 460.43 |
| 603 | 010502006006 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 119.62 | 362.09 | 16.05 | 39.01 | 27.13 | 563.90 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 113 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 604 | 010502010005 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P8<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 68.92 | 371.36 | 16.03 | 24.42 | 16.99 | 497.72 |
| 605 | 010502020005 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 85.31 | 366.10 | 16.93 | 29.40 | 20.45 | 518.18 |
| 606 | 010502022005 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C25 | m3 | 115.67 | 352.51 | 1.45 | 33.67 | 23.42 | 526.72 |
| 607 | 010502019010 | 挑檐 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 186.26 | 362.04 | 16.93 | 58.42 | 40.64 | 664.28 |
| 608 | 010506002011 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 609 | 010506002012 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 610 | 010506002013 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 750.54 | 3097.97 | 26.91 | 223.52 | 155.49 | 4254.43 |
| 611 | 010506004008 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 612 | 010506002014 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 613 | 010506004009 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 614 | 010506005017 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 615 | 010506005018 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 750.54 | 3097.97 | 26.91 | 223.52 | 155.49 | 4254.43 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 114 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 616 | 010506005019 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 617 | 010506005020 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.含设计要求的钢筋接头 | t | 484.22 | 3153.03 | 67.21 | 158.54 | 110.28 | 3973.28 |
| 618 | 010506006009 | 现浇混凝土楼板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 619 | 010506005021 | 现浇混凝土楼板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 620 | 010506006010 | 现浇混凝土楼板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 710.25 | 3296.95 | 31.61 | 213.28 | 148.37 | 4400.46 |
| 621 | 010506009011 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 622 | 010506009012 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 623 | 010506009013 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 624 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 625 | 010506009014 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 626 | 010506009015 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 710.25 | 3296.95 | 31.61 | 213.28 | 148.37 | 4400.46 |
| 627 | 010506001006 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 115 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 628 | 010506010014 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 629 | 010506010015 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 630 | 010506010016 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 631 | 010506010017 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 710.25 | 3296.95 | 31.61 | 213.28 | 148.37 | 4400.46 |
| 632 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 10.4 | 18.04 | 0.81 | 2.95 | 2.24 | 34.45 |
| 633 | 010505002005 | 基础模板 | 1.筏板基础模板 | m2 | 22.34 | 17.05 | 1.05 | 6.16 | 4.68 | 51.28 |
| 634 | 010505002006 | 基础模板 | 1.承台基础模板 | m2 | 18.57 | 27.37 | 1.88 | 5.39 | 4.09 | 57.31 |
| 635 | 010505003002 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 24.14 | 27.99 | 1.71 | 6.81 | 5.17 | 65.82 |
| 636 | 010505004020 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 31.02 | 17.32 | 2.06 | 8.72 | 6.61 | 65.73 |
| 637 | 010505004021 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 28.2 | 15.80 | 2.06 | 7.97 | 6.05 | 60.09 |
| 638 | 010505004022 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 支模高度(m):4.2m内 | m2 | 33.56 | 17.98 | 2.12 | 9.40 | 7.14 | 70.20 |
| 639 | 010505004023 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8内 支模高度(m):4.2m内 | m2 | 30.75 | 16.46 | 2.12 | 8.66 | 6.57 | 64.56 |
| 640 | 010505005008 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度(m):4.1m内 | m2 | 20.23 | 16.83 | 2.24 | 5.92 | 4.49 | 49.72 |
| 641 | 010505007013 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.地下室顶板模板 支模高度(m):4.1m内<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 36.98 | 17.28 | 3.06 | 10.55 | 8.01 | 75.88 |
| 642 | 010505010004 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 直形<br>2.地下室暗室增加费（模板拆除） | m2 | 46.89 | 31.83 | 2.14 | 12.92 | 9.81 | 103.58 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 116 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 金属结构工程 | | | | | | | | |
| 643 | 010603001004 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:型钢柱<br>2.钢材品种、规格:Q355-B<br>3.单根柱质量:3t以内 | t | 504.39 | 5772.92 | 243.94 | 216.57 | 149.67 | 6887.49 |
| 644 | 010608004002 | 剪力栓钉 | 1.栓钉φ19安装 | 套 | 2.23 | 1.65 | 0.8 | 0.88 | 0.61 | 6.16 |
| 645 | 010609004004 | 金属井(沟)盖及盖座 | 集水井<br>1.成品不锈钢水箅子<br>2.地下室暗室增加费 | 套 | 57.93 | 240.95 | | 10.20 | 11.59 | 320.66 |
| 646 | 010607006005 | 钢梯 | 集水井<br>1.钢材品种、规格:Φ20@300<br>2.钢梯形式:爬式<br>3.地下室暗室增加费 | t | 876.29 | 5694.31 | 345.16 | 353.49 | 244.29 | 7513.54 |
| 647 | 010609004005 | 金属沟盖 | 排水沟<br>1.成品不锈钢水箅子500×500×25，2厚<br>2.地下室暗室增加费 | m | 13.74 | 352.89 | | 2.08 | 2.75 | 371.46 |
| | | 门窗工程 | | | | | | | | |
| 648 | 010802004016 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 46.67 | 499.33 | | 6.84 | 9.33 | 562.18 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | | | |
| 649 | 010904003004 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 地底1一层底板防水（防水等级一级）<br>1.50厚C20细石混凝土保护层<br>2.0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | 17.55 | 21.19 | 0.05 | 3.03 | 3.52 | 45.34 |
| 650 | 010904001003 | 楼(地)面卷材防水 | 地底1一层底板防水（防水等级一级）<br>1.4+3厚双层SBS改性沥青防水卷材(2型)<br>2.刷基层处理剂一遍 | m2 | 13.98 | 80.40 | | 2.02 | 2.80 | 99.20 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 117 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 651 | 010903003006 | 墙面砂浆防水 | 池防1 地下室内壁<br>1.15厚WP M5水泥砂浆找平(5%JX-Ⅱ防水剂)<br>2.5厚WP M15聚合物水泥防水砂浆<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 16.78 | 12.58 | | 2.43 | 3.36 | 35.15 |
| 652 | 010905003002 | 止水带 | 1.止水带材料种类:3厚止水钢板<br>2.止水带尺寸:300*3 | m | 21.85 | 24.49 | 1.08 | 3.32 | 4.59 | 55.32 |
| 653 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 外墙5 地下室外墙面（防水）<br>1.4厚SBS改性沥青防水卷材<br>2.刷基层处理剂一遍 | m2 | 8.98 | 43.78 | | 1.30 | 1.80 | 55.85 |
| 654 | 011001003007 | 保温隔热墙面 | 外墙5 地下室外墙面（防水）<br>1.30厚聚苯乙烯泡沫塑料板,用聚醋乙烯胶粘剂粘帖保护层 | m2 | 31.81 | 14.64 | | 4.60 | 6.36 | 57.41 |
| 655 | 011201001011 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙5 地下室外墙面（防水）<br>1.20厚1:2水泥砂浆找平 | m2 | 19.41 | 9.24 | | 3.01 | 3.88 | 35.53 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | | | |
| 656 | 011101002003 | 细石混凝土楼地面 | 地3 无溶剂环氧地坪漆面层地面<br>1.0.5～1.5厚无溶剂环氧面涂层两道<br>2.无溶剂环氧底涂一遍<br>3.打磨平整,刷界面剂(粘结剂)二遍<br>4.80～100厚(向地沟找)C30细石混凝土,内配筋C4@150双向，随捣随抹平,纵横分仓缝间距不大于6米,沥青橡胶填缝<br>5.素水泥浆结合层一遍<br>6.钢筋混凝土楼板清理干净<br>7.地下室暗室增加费 | m2 | 35.5 | 52.57 | 0.54 | 7.02 | 7.21 | 102.84 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 118 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 657 | 011102003019 | 块料楼地面 | 楼2 防滑地砖楼面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净<br>5.地下室暗室增加费 | m2 | 31.94 | 36.32 | | 5.66 | 6.39 | 80.31 |
| 658 | 011106003004 | 块料楼梯 | 楼2 防滑地砖楼梯面<br>1.8～10厚防滑地砖铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净<br>5.地下室暗室增加费 | m2 | 108.41 | 36.20 | | 19.22 | 21.68 | 185.52 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | |
| 659 | 011201001012 | 墙、柱面一般抹灰 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.基层墙面处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WP M15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WP M20水泥砂浆,中间压入一层耐碱网布<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 25.75 | 13.49 | | 3.99 | 5.15 | 48.38 |
| | | 天棚工程 | | | | | | | | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 119 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 660 | 011403001019 | 抹灰面油漆 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级）<br>3.地下室暗室增加费 | m2 | 19.81 | 5.04 | | 2.99 | 3.96 | 31.80 |
| 661 | 011403001020 | 抹灰面油漆 | 顶1 涂料顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>3.局部刮腻子,磨平<br>4.满刮腻子两遍找平层<br>5.无机涂料罩面两道<br>6.地下室暗室增加费 | m2 | 17.41 | 7.62 | | 2.62 | 3.48 | 31.13 |
| 662 | 011403001021 | 抹灰面油漆 | 地顶1<br>1.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>2.满刮腻子两遍找平<br>3.无机涂料罩面两道<br>4.地下室暗室增加费 | m2 | 17.41 | 7.62 | | 2.62 | 3.48 | 31.13 |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | | | |
| 663 | 011503003003 | 扶手 | 楼梯靠墙扶手离地1m高<br>1.扶手材料种类、规格:Φ60×2不锈钢管扶手，Φ30×2不锈钢钢管<br>3.做法:参国标15J403-1，K7型/E4<br>4.地下室暗室增加费 | m | 61.39 | 60.13 | 1.63 | 8.87 | 12.60 | 144.62 |
| | | 图书综合馆 | | | | | | | | |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | |
| 664 | 010102001003 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土-桩间土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 2.7 | | 4.41 | 1.10 | 1.42 | 9.64 |
| 665 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土-桩间土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 2.61 | | 4.41 | 1.09 | 1.40 | 9.51 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 120 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 666 | 010102007004 | 回填方 | 1.密实度要求:综合设计各类要求<br>2.填方材料品种:素土 | m3 | 12.32 | | 2.42 | 2.28 | 2.95 | 19.96 |
| | | 桩基工程 | | | | | | | | |
| 667 | 010301005002 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:载体桩<br>2.桩头截面、高度:桩径Φ410mm、800mm高<br>3.混凝土强度等级:商品砼C25<br>4.有无钢筋:有钢筋 | 根 | 25.6 | | 3.68 | 5.09 | 5.86 | 40.22 |
| 668 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.桩头外运<br>2.运距：14km | m3 | 0.34 | | 65.84 | 10.26 | 13.24 | 89.68 |
| 669 | 010302002005 | 沉管灌注桩 | 1.载体桩<br>2.桩径:Φ410mm<br>3.桩身混凝土强度:商品砼C25 | m3 | 280.81 | 483.07 | 126.66 | 70.82 | 81.49 | 1042.85 |
| 670 | 010302002006 | 沉管灌注桩 | 1.载体桩（空桩）<br>2.桩径:Φ410mm | m3 | 127.78 | | 57.63 | 32.22 | 37.08 | 254.71 |
| 671 | 010302002007 | 沉管灌注桩 | 1.载体桩桩端（扩大头）<br>2.夯实干硬性商品混凝土C25 | m3 | 204.44 | 371.47 | 57.63 | 45.55 | 52.42 | 731.50 |
| 672 | 010302002008 | 沉管灌注桩 | 1.载体桩桩端（扩大头）<br>2.夯实填充料水泥砂拌合物，42.5水泥:砂:水=1:3:0.5 | m3 | 204.44 | 175.89 | 57.63 | 45.55 | 52.42 | 535.93 |
| 673 | 010506021002 | 钢筋笼 | 1.桩钢筋笼制作安装<br>2.螺旋箍筋直径:Φ6<br>3.其它钢筋品种、直径：加劲箍Φ10、通长纵筋Φ12 | t | 471.05 | 3188.75 | 464.91 | 269.09 | 187.19 | 4580.99 |
| | | 砌筑工程 | | | | | | | | |
| 674 | 010401003006 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×190×115<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 175.15 | 306.62 | 2.46 | 26.89 | 35.52 | 546.65 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 121 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 675 | 010401003007 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖240×115×90<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:100mm<br>4.砂浆强度等级、配合比:DM M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 174.3 | 315.09 | 2.46 | 26.76 | 35.35 | 553.96 |
| 676 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×200×200<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑 | m3 | 164.58 | 250.36 | 1.61 | 25.16 | 33.24 | 474.96 |
| 677 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×100×200<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:100mm<br>4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑 | m3 | 172.2 | 250.28 | 1.6 | 26.31 | 34.76 | 485.15 |
| 678 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×250×250<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:250<br>4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑 | m3 | 154.86 | 222.39 | 1.44 | 23.66 | 31.26 | 433.62 |
| 679 | 010402001009 | 砌块墙 | 舞台及舞台台阶侧墙<br>1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块600×300×300<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:300/600mm<br>4.砂浆强度等级:DM Ma7.5专用砂浆砌筑 | m3 | 154.04 | 223.31 | 1.31 | 23.52 | 31.07 | 433.24 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 122 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 680 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:室内舞台、休息室台阶<br>2.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53<br>3.砂浆强度等级:DM M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 194.06 | 201.75 | 3.19 | 29.86 | 39.45 | 468.31 |
| 681 | 010506023009 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:内墙不同材质交界处 | m2 | 8.58 | 6.75 | | 1.33 | 1.72 | 18.37 |
| 682 | 010506023010 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:疏散通道和楼梯间墙体 | m2 | 8.58 | 6.75 | | 1.33 | 1.72 | 18.37 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | |
| 683 | 010501002005 | 楼地面垫层 | 地1、地6<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层<br>2.150厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆<br>3.素土夯实 | m2 | 20.41 | 56.40 | 0.13 | 3.90 | 4.11 | 84.94 |
| 684 | 010506014005 | 现浇混凝土地坪钢筋 | 地1、地6<br>1.内配Φ8@200双向钢筋 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 685 | 010501001004 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 57.84 | 324.09 | | 16.63 | 11.57 | 410.12 |
| 686 | 010502001003 | 独立基础 | 桩承台<br>1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 47.21 | 358.50 | 15.51 | 18.03 | 12.54 | 451.80 |
| 687 | 010502005003 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 37.95 | 363.08 | 16.06 | 15.53 | 10.80 | 443.42 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 123 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 688 | 010502013007 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 48.12 | 364.73 | 16.22 | 18.50 | 12.87 | 460.43 |
| 689 | 010502006007 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 119.62 | 362.09 | 16.05 | 39.01 | 27.13 | 563.90 |
| 690 | 010502010006 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 68.92 | 361.21 | 16.03 | 24.42 | 16.99 | 487.57 |
| 691 | 010502020006 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 85.31 | 366.10 | 16.93 | 29.40 | 20.45 | 518.18 |
| 692 | 010502021004 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 188.54 | 345.19 | 1.44 | 54.62 | 37.99 | 627.77 |
| 693 | 010502023004 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 115.67 | 352.51 | 1.45 | 33.67 | 23.42 | 526.72 |
| 694 | 010502022006 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 115.67 | 352.51 | 1.45 | 33.67 | 23.42 | 526.72 |
| 695 | 010502019011 | 挑檐 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 186.26 | 362.04 | 16.93 | 58.42 | 40.64 | 664.28 |
| 696 | 010502019012 | 反檐 | 1.部位:顶层楼梯平台栏杆<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C20细石 | m3 | 171.98 | 343.57 | 2.31 | 50.11 | 34.86 | 602.83 |
| 697 | 010502019013 | 其他板（悬挑板） | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 170.17 | 363.49 | 17.09 | 53.84 | 37.45 | 642.04 |
| 698 | 010505008008 | 其他板模板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 24.59 | 32.68 | 1.44 | 6.86 | 5.21 | 70.78 |
| 699 | 010502004001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 47.21 | 360.25 | 15.51 | 18.03 | 12.54 | 453.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 124 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 700 | 010502025001 | 零星现浇构件（压顶） | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 231.04 | 355.86 | | 66.42 | 46.21 | 699.53 |
| 701 | 010506002015 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 702 | 010506002016 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 703 | 010506002017 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内<br>2.含设计要求的钢筋接头 | t | 1814.28 | 3589.07 | 354.52 | 623.54 | 433.75 | 6815.18 |
| 704 | 010506004010 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 705 | 010506004011 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 706 | 010506005022 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 707 | 010506005023 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 1246.1 | 3295.39 | 66.03 | 377.24 | 262.43 | 5247.19 |
| 708 | 010506005024 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ25以内 | t | 750.54 | 3097.97 | 26.91 | 223.52 | 155.49 | 4254.43 |
| 709 | 010506005025 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 710 | 010506005026 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.含设计要求的钢筋接头 | t | 523.15 | 3162.88 | 74.83 | 171.92 | 119.59 | 4052.36 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 125 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 711 | 010506006011 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 712 | 010506006012 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 710.25 | 3296.95 | 31.61 | 213.28 | 148.37 | 4400.46 |
| 713 | 010506009016 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 714 | 010506009017 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 715 | 010506009018 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 716 | 010506001007 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 717 | 010506001008 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 718 | 010506008004 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |
| 719 | 010506008005 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 720 | 010506010018 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 721 | 010506010019 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 722 | 010506010020 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 1451.69 | 3317.95 | 66.61 | 436.51 | 303.66 | 5576.42 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 126 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 723 | 010506010021 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 710.25 | 3296.95 | 31.61 | 213.28 | 148.37 | 4400.46 |
| 724 | 010505001003 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 10.4 | 18.04 | 0.81 | 2.95 | 2.24 | 34.45 |
| 725 | 010505002007 | 基础模板 | 1.桩承台模板 | m2 | 22.57 | 18.60 | 1.52 | 6.35 | 4.82 | 53.86 |
| 726 | 010505003003 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 24.14 | 27.99 | 1.71 | 6.81 | 5.17 | 65.82 |
| 727 | 010505004024 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 28.2 | 15.80 | 2.06 | 7.97 | 6.05 | 60.09 |
| 728 | 010505004025 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 31.02 | 17.32 | 2.06 | 8.72 | 6.61 | 65.73 |
| 729 | 010505004026 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度6.8m内 1.2内 | m2 | 45.88 | 19.75 | 2.56 | 12.76 | 9.69 | 90.64 |
| 730 | 010505004027 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度6.8m内 1.8内 | m2 | 38.39 | 18.43 | 2.31 | 10.72 | 8.14 | 77.99 |
| 731 | 010505004028 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度6.8m内 1.8外 | m2 | 41.2 | 19.95 | 2.31 | 11.47 | 8.70 | 83.63 |
| 732 | 010505004029 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8m内 1.2内 | m2 | 48.43 | 20.41 | 2.62 | 13.45 | 10.21 | 95.12 |
| 733 | 010505004030 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8m内 1.8内 | m2 | 40.93 | 19.08 | 2.38 | 11.41 | 8.66 | 82.47 |
| 734 | 010505004031 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8m内 1.8外 | m2 | 43.75 | 20.60 | 2.38 | 12.15 | 9.23 | 88.11 |
| 735 | 010505005009 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 | 18.69 | 16.73 | 2.18 | 5.50 | 4.17 | 47.26 |
| 736 | 010505007014 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度(m):3.6m内 | m2 | 29.76 | 17.99 | 3.11 | 8.66 | 6.58 | 66.10 |
| 737 | 010505007015 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度(m):4.9m内 | m2 | 40.39 | 19.07 | 3.7 | 11.62 | 8.82 | 83.59 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 127 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 738 | 010505007016 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 实际支模高度(m):6.8m内 | m2 | 51.02 | 20.14 | 4.29 | 14.57 | 11.06 | 101.08 |
| 739 | 010505007017 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 实际支模高度(m):8m内 | m2 | 56.34 | 20.68 | 4.58 | 16.05 | 12.18 | 109.83 |
| 740 | 010505006017 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外<br>2.支模高度(m):8m内 | m2 | 61.69 | 19.52 | 3.97 | 17.30 | 13.13 | 115.63 |
| 741 | 010505006018 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内<br>2.支模高度(m):8m内 | m2 | 58.2 | 17.84 | 3.97 | 16.38 | 12.44 | 108.83 |
| 742 | 010505006019 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外<br>2.支模高度(m):6.8m内 | m2 | 57.04 | 18.90 | 3.61 | 15.98 | 12.13 | 107.67 |
| 743 | 010505006020 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内<br>2.支模高度(m):6.8m内 | m2 | 53.55 | 17.21 | 3.61 | 15.06 | 11.43 | 100.87 |
| 744 | 010505006021 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外<br>2.支模高度(m):6.1m内 | m2 | 52.39 | 18.27 | 3.25 | 14.66 | 11.13 | 99.70 |
| 745 | 010505006022 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内<br>2.支模高度(m):6.1m内 | m2 | 48.9 | 16.58 | 3.25 | 13.74 | 10.43 | 92.90 |
| 746 | 010505006023 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外<br>2.支模高度(m):4.9m内 | m2 | 47.74 | 17.65 | 2.88 | 13.34 | 10.13 | 91.74 |
| 747 | 010505006024 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内<br>2.支模高度(m):4.9m内 | m2 | 44.25 | 15.96 | 2.88 | 12.42 | 9.43 | 84.94 |
| 748 | 010505008009 | 其他板模板 | 1.挑檐模板 | m2 | 34.83 | 14.14 | 2.81 | 9.92 | 7.53 | 69.21 |
| 749 | 010505008010 | 其他板模板 | 1.悬挑板模板 | m2 | 38.69 | 15.00 | 3.58 | 11.14 | 8.45 | 76.86 |
| 750 | 010505010005 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 直形 | m2 | 48.01 | 33.57 | 2.26 | 13.25 | 10.05 | 107.14 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 128 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 751 | 010505013004 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 25.22 | 16.81 | 0.97 | 6.90 | 5.24 | 55.13 |
| 752 | 010505012005 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 25.22 | 16.81 | 0.97 | 6.90 | 5.24 | 55.13 |
| 753 | 010505018003 | 台阶模板 | 1.台阶模板 | m2 | 56.17 | 28.17 | 1.9 | 15.30 | 11.61 | 113.16 |
| 754 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 | 1.压顶模板 | m2 | 48.08 | 35.82 | 2.53 | 13.34 | 10.12 | 109.90 |
| 755 | 010505002008 | 基础模板 | 1.设备基础模板 | m2 | 26.65 | 23.97 | 1.38 | 7.38 | 5.61 | 64.99 |
| 756 | 010502032003 | 台阶 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层,台阶面向外坡1%<br>2.300厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300<br>3.素土夯实 | m2 | 146.17 | 442.58 | 3.06 | 38.89 | 29.84 | 660.53 |
| 757 | 010506015003 | 现浇混凝土台阶钢筋 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.内配Φ8@200双向钢筋 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 758 | 010502031006 | 坡道 | 坡道1 防滑地砖地面<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层<br>2.150厚砾石(粒径10～40)灌M2.5混合砂浆<br>3.素土夯实 | m2 | 22.4 | 56.37 | 0.36 | 4.53 | 4.55 | 88.21 |
| 759 | 010506013002 | 现浇混凝土散水、坡道钢筋 | 坡道1 防滑地砖地面<br>1.内配Φ8@200双向钢筋 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 760 | 010501002006 | 楼地面垫层 | 1.舞台、休息室<br>2.轻质混凝土填充600mm | m2 | 39.89 | 130.75 | 6.84 | 13.44 | 9.35 | 200.27 |
| 761 | 010501002007 | 楼地面垫层 | 1.卫生间降板回填陶粒混凝土<br>2.回填厚度350mm | m2 | 23.27 | 77.22 | 3.99 | 7.84 | 5.45 | 117.77 |
| | | 金属结构工程 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 129 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 762 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.柱类型:钢框GKZ1<br>2.钢材品种、规格:热镀锌BC150x10,Q235B<br>3.单根梁质量:3t以内 | t | 504.39 | 8099.46 | 243.94 | 216.57 | 149.67 | 9214.03 |
| 763 | 010604001004 | 钢梁 | 1.梁类型:钢框梁GKL1<br>2.钢材品种、规格:热镀锌BC150x10,Q235B<br>3.单根梁质量:1.5t以内 | t | 451.25 | 7854.61 | 380.04 | 240.58 | 166.26 | 9092.74 |
| 764 | 010604001005 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁GL1、GL2<br>2.钢材品种、规格:热镀锌BC100x50x8、热镀锌BC40x20x3,Q235B<br>3.单根梁质量:1.5t以内 | t | 451.25 | 7854.61 | 380.04 | 240.58 | 166.26 | 9092.74 |
| 765 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.梁类型:支撑ZC1、系杆XC1<br>2.钢材品种、规格:热镀锌BC100x50x8 | t | 684.01 | 7886.25 | 415.13 | 318.09 | 219.83 | 9523.31 |
| 766 | 010607004001 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格:热镀锌4.0mm花纹钢板,Q235B | t | 693.6 | 5528.36 | 430.03 | 325.18 | 224.73 | 7201.90 |
| 767 | 010506025004 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 2644.99 | 5141.54 | 356.03 | 862.79 | 600.20 | 9605.55 |
| 768 | 010802001004 | 屋面检修口 | 屋面检修口<br>1.具体做法详见12J201 H20 | 个 | 19.03 | 81.68 | | 2.79 | 3.81 | 107.31 |
| | | 门窗工程 | | | | | | | | |
| 769 | 010802004017 | 钢质防火门 | 1.防火等级:丙级<br>2.框、扇材质:单扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件 | m2 | 30.52 | 442.26 | | 4.47 | 6.10 | 483.36 |
| 770 | 010802004018 | 钢质防火门 | 1.防火等级:乙级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件 | m2 | 39.36 | 494.95 | | 5.77 | 7.87 | 547.95 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 130 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 771 | 010802004019 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级<br>2.框、扇材质:单扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件 | m2 | 29.7 | 515.64 | | 4.35 | 5.94 | 555.63 |
| 772 | 010802004020 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件 | m2 | 30.75 | 411.72 | | 4.51 | 6.15 | 453.13 |
| 773 | 010802004021 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级<br>2.框、扇材质:双扇防火玻璃门<br>3.其他:含闭门器、顺位器等五金配件 | m2 | 19.77 | 1039.75 | | 2.90 | 3.95 | 1066.38 |
| 774 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.框、扇材质:双开复合木门<br>2.包含门锁等小五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求 | m2 | 33.56 | 586.66 | | 4.92 | 6.71 | 631.85 |
| 775 | 010801002005 | 成品定制铝木门 | 1.框、扇材质:单开成品定制铝木门<br>2.包含门锁等小五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求 | m2 | 33.36 | 664.47 | | 4.89 | 6.67 | 709.40 |
| 776 | 010801002006 | 成品定制铝木门 | 1.框、扇材质:双开成品定制铝木门<br>2.包含门锁等小五金配件<br>3.具体做法大样详见图纸要求 | m2 | 42.28 | 669.05 | | 6.20 | 8.46 | 726.00 |
| 777 | 010807001007 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:断热铝合金固定窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金,型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 16.4 | 590.66 | | 2.40 | 3.28 | 612.75 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 131 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 778 | 010807001008 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:断热铝合金上悬窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 21.7 | 567.67 | | 3.18 | 4.34 | 596.89 |
| 779 | 010807001009 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:断热铝合金固定窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(10mm高透光Low-E+12mm空气+10mm透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 16.4 | 583.63 | | 2.40 | 3.28 | 605.72 |
| 780 | 010807001010 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:断热铝合金上悬窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列断热铝合金，型材壁厚1.8mm、氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(10mm高透光Low-E+12mm空气+10透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 21.7 | 560.64 | | 3.18 | 4.34 | 589.86 |
| 781 | 010807003007 | 金属百叶窗 | 1.材质及规格:铝合金防雨百叶<br>2.内置防虫防鼠钢丝网 | m2 | 27.19 | 560.59 | | 3.99 | 5.44 | 597.20 |
| 782 | 010807001011 | 电动开窗器 | 1.一拖一扇电动开窗器，带消防电源 | 套 | 73.55 | 225.79 | 15.7 | 13.08 | 17.85 | 345.97 |
| 783 | 010807001012 | 电动开窗器 | 1.一拖二扇电动开窗器，带消防电源 | 套 | 73.55 | 294.47 | 15.7 | 13.08 | 17.85 | 414.65 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 132 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 784 | 010807001013 | 电动开窗器 | 1.一拖四扇电动开窗器，带消防电源 | 套 | 73.55 | 591.85 | 15.7 | 13.08 | 17.85 | 712.03 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | | | |
| 785 | 010902004011 | 屋面刚性层 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.70厚C25细石混凝土保护层(掺减水剂,每6米设分格缝),表面压光表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.20厚WS M15水泥砂浆找平层<br>3.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 | m2 | 29.94 | 43.08 | | 4.56 | 5.99 | 83.57 |
| 786 | 010902004012 | 屋面刚性层 | 屋4 连廊、雨棚（无保温）<br>1.70厚C20细石混凝土保护层(掺减水剂,每6米设分格缝),表面压光表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.20厚WS M15水泥砂浆找平层<br>3.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层<br>3.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 | m2 | 38.59 | 64.47 | 0.03 | 6.10 | 7.72 | 116.92 |
| 787 | 010506018006 | 屋面刚性层内配钢筋 | 屋3 不上人屋面（保温<br>1.双向配Φ8@200钢筋 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 133 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 788 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.1.5+1.5厚Ⅱ型织物内增强PVC防水卷材(B1级难燃),四周翻起超过隔离层300高<br>2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 | m2 | 19.06 | 58.52 | | 2.76 | 3.81 | 84.15 |
| 789 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | 屋4 连廊、雨棚（无保温）<br>1.1.5+1.5厚Ⅱ型织物内增强PVC防水卷材(B1级难燃),四周翻起超过隔离层300高<br>2.刷氯丁胶稀释液(基层处理剂)一道 | m2 | 19.06 | 58.52 | | 2.76 | 3.81 | 84.15 |
| 790 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高 | m2 | 4.82 | 29.44 | | 0.70 | 0.96 | 35.92 |
| 791 | 010902004013 | 屋面刚性层 | 屋5 挑板、窗台等板面<br>1.15厚WS M20水泥砂浆找平(加5%防水剂),中间压入一层镀锌钢丝网<br>2.钢筋混凝板清理干净 | m2 | 14.4 | 13.21 | | 2.36 | 2.88 | 32.85 |
| 792 | 011403001022 | 抹灰面油漆 | 屋5 挑板、窗台等板面<br>1.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 | m2 | 19.51 | 9.32 | | 2.94 | 3.90 | 35.67 |
| 793 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | 外墙1、外墙3<br>1.1.5厚聚合物防水涂料 | m2 | 8.06 | 29.69 | | 1.17 | 1.61 | 40.52 |
| 794 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 外墙变形缝<br>1.具体做法详见11ZJ111-A-2-26 | m | 16.5 | 52.43 | | 2.39 | 3.30 | 74.62 |
| 795 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 外墙变形缝<br>1.具体做法详见11ZJ111-A-1-6 | m | 16.5 | 32.18 | | 2.39 | 3.30 | 54.37 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 134 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 796 | 010904004001 | 屋面变形缝 | 屋面变形缝<br>1.具体做法详见1ZJ111-A-11-2 | m | 31.65 | 34.65 | | 4.58 | 6.33 | 77.20 |
| 797 | 010904004002 | 屋面变形缝 | 屋面变形缝<br>1.具体做法详见1ZJ111-A-11-5 | m | 31.65 | 34.65 | | 4.58 | 6.33 | 77.20 |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | | | |
| 798 | 011001001005 | 保温隔热屋面 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.干铺聚酯无纺布150g/m2一层<br>2.100厚挤塑聚苯保温板(计算厚度80)(燃烧性能B1级) | m2 | 12.07 | 67.39 | | 1.75 | 2.41 | 83.62 |
| 799 | 011001003008 | 保温隔热墙面 | 外墙3 真石漆外墙面（保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,Φ8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距≤500)<br>1.5厚2H全效凝胶(燃烧性能A1级) | m2 | 44.59 | 24.72 | | 6.45 | 8.92 | 84.67 |
| 800 | 011001003009 | 保温隔热墙面 | 内墙1 涂料内墙（有保温）<br>1.27厚2H全效凝胶<br>2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布 | m2 | 50.74 | 80.54 | | 7.34 | 10.15 | 148.76 |
| 801 | 011001003010 | 保温隔热墙面 | 内墙3 面砖内墙（有保温）<br>1.27厚2H全效凝胶<br>2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布 | m2 | 50.74 | 80.54 | | 7.34 | 10.15 | 148.76 |
| 802 | 011001003011 | 保温隔热墙面 | 二层外墙内侧墙（保温）<br>1.基层墙面清理干净,8厚专用DITM15界面抹灰砂浆<br>2.27厚2H全效凝胶<br>2.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布 | m2 | 57.55 | 83.98 | | 8.39 | 11.51 | 161.43 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 135 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | | | |
| 803 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | 风井处屋面大样<br>1.15厚WS M20水泥砂浆(加5%防水粉) | m2 | 11.9 | 6.90 | | 2.11 | 2.38 | 23.29 |
| 804 | 011102003020 | 块料楼地面 | 地1 防滑地砖地面<br>1.8～10厚800×800防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 29.67 | 64.05 | | 5.26 | 5.93 | 104.92 |
| 805 | 011103003005 | 塑胶运动地板 | 地6<br>1.3厚硅PU面层<br>2.2厚水泥自流平<br>3.30厚WS M20水泥砂浆找平层<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 18.41 | 49.42 | 0.21 | 3.30 | 3.72 | 75.07 |
| 806 | 011102003021 | 块料楼地面 | 楼2 楼梯间防滑地砖地面<br>1.8～10厚600×600防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 28.52 | 36.32 | | 5.06 | 5.70 | 75.60 |
| 807 | 011106003005 | 块料楼梯 | 楼2 防滑地砖楼梯面<br>1.8～10厚防滑地砖(含提示盲道)铺实拍平,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 119.04 | 44.52 | | 21.11 | 23.81 | 208.48 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 136 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 808 | 010502031007 | 坡道 | 坡道1 防滑地砖地面<br>1.灰色麻石地砖600×600×30,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 25.04 | 85.57 | | 4.44 | 5.01 | 120.06 |
| 809 | 011107004003 | 块料台阶 | 台阶1 防滑地砖地面<br>1.8～12厚1200×300地砖面层,专用擦缝剂擦缝(密缝)<br>2.20厚WS M15干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 81.24 | 174.95 | | 14.40 | 16.25 | 286.84 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | |
| 810 | 011201001013 | 墙、柱面一般抹灰 | 井1<br>1.5厚随砌随抹灰WP M20水泥砂浆压光<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.基层完成面清理干净 | m2 | 13.44 | 9.10 | | 2.08 | 2.69 | 27.31 |
| 811 | 011201001014 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙1 真石漆外墙面（无保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>4.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆 | m2 | 31.77 | 15.43 | | 4.84 | 6.35 | 58.40 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 137 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 812 | 011201001015 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙1（独立柱） 真石漆外墙面（无保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>4.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆 | m2 | 35.71 | 15.56 | | 5.46 | 7.14 | 63.87 |
| 813 | 010506023011 | 钢丝网 | 外墙1 真石漆外墙面（无保温）<br>1.中间压入一层热镀锌电焊网(Φ0.9网孔12.7×12.7,Φ8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距≤500) | m2 | 8.58 | 6.75 | | 1.33 | 1.72 | 18.37 |
| 814 | 011201001016 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆<br>2.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>3.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆 | m2 | 20.9 | 8.43 | | 3.16 | 4.18 | 36.67 |
| 815 | 011201001017 | 墙、柱面一般抹灰 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布 | m2 | 22.99 | 13.49 | | 3.56 | 4.60 | 44.64 |
| 816 | 011201001018 | 墙、柱面一般抹灰 | 内墙5（独立柱） 无保温涂料内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布 | m2 | 35 | 13.48 | | 5.42 | 7.00 | 60.90 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 138 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 817 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | 内墙1 涂料内墙（有保温）<br>1.基层墙面清理干净,8厚专用DITM15界面抹灰砂浆 | m2 | 6.82 | 3.44 | | 1.06 | 1.36 | 12.68 |
| 818 | 011201004007 | 立面砂浆找平层 | 内墙3 面砖内墙（有保温）<br>1.基层墙面清理干净,8厚专用DITM15界面抹灰砂浆 | m2 | 6.82 | 3.44 | | 1.06 | 1.36 | 12.68 |
| 819 | 011203003013 | 块料墙、柱面 | 内墙3 面砖内墙（有保温）<br>1.5厚抗裂砂浆,中间压入一层耐碱网布<br>2.8～10厚600×300抛光砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 75.85 | 38.36 | | 11.58 | 15.17 | 140.96 |
| 820 | 011203003014 | 块料墙、柱面 | 内墙7 无保温面砖内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4～5厚瓷砖胶<br>5.8～10厚600×300抛光砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 68.79 | 36.00 | | 10.66 | 13.76 | 129.21 |
| 821 | 011203003015 | 块料墙、柱面 | 内墙7（独立柱） 无保温面砖内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4～5厚瓷砖胶<br>5.8～10厚600×300抛光砖,刷背胶镶贴,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 77.15 | 37.62 | | 11.96 | 15.43 | 142.16 |
| | | 天棚工程 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 139 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 822 | 011302001014 | 平面吊顶天棚 | 顶3 硅酸钙板吊顶封平梁底<br>1.喷（刷）无机涂料<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.双层9厘硅酸钙板<br>4.板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距不大于200,螺钉距板边长边不小于10,短边不小于15<br>5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>6.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>7.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>8.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>9.具体做法详见图纸 | m2 | 37.24 | 59.56 | 0.12 | 5.63 | 7.47 | 110.02 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 140 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 823 | 011302001015 | 平面吊顶天棚 | 项4 纤维增强水泥板吊顶封平梁底<br>1.板面先涂刷水泥专用封闭底漆一遍,喷（刷）无机涂料二遍<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.10厚纤维增强水泥板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距不大于200,螺钉距板边长边不小于10,短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸 | m2 | 40.88 | 130.43 | 0.12 | 6.18 | 8.20 | 185.80 |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 141 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 824 | 011403001023 | 抹灰面油漆 | 外墙1 真石漆外墙面（无保温）<br>1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆(喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 | m2 | 19.51 | 11.33 | | 2.94 | 3.90 | 37.68 |
| 825 | 011403001024 | 抹灰面油漆 | 外墙1（独立柱） 真石漆外墙面（无保温）<br>1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆(喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 | m2 | 24.76 | 11.33 | | 3.73 | 4.95 | 44.77 |
| 826 | 011403001025 | 抹灰面油漆 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.涂刷或喷涂真石漆专用罩面漆(喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 | m2 | 19.51 | 11.33 | | 2.94 | 3.90 | 37.68 |
| 827 | 011403001026 | 抹灰面油漆 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 17.69 | 5.04 | | 2.67 | 3.54 | 28.94 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 142 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 828 | 011403001027 | 抹灰面油漆 | 内墙5（独立柱） 无保温涂料内墙<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 19.04 | 5.04 | | 2.87 | 3.81 | 30.76 |
| 829 | 011403001028 | 抹灰面油漆 | 顶1 涂料顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>3.局部刮腻子,磨平<br>4.满刮腻子两遍找平层<br>5.无机涂料罩面两道 | m2 | 15.54 | 7.62 | | 2.34 | 3.11 | 28.61 |
| 830 | 011404006001 | 金属构件喷刷防火涂料 | 1.构件名称:钢构件<br>2.耐火等级要求:1.5h<br>3.防火涂层厚度:2.0mm | m2 | 10.71 | 17.31 | 1.34 | 1.82 | 2.41 | 33.59 |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | | | |
| 831 | 011503003004 | 扶手 | 楼梯靠墙扶手离地1m高<br>1.扶手材料种类、规格:Φ60×2不锈钢管扶手，Φ30×2不锈钢钢管<br>3.做法:参国标15J403-1，K7型/E4 | m | 54.81 | 60.13 | 1.63 | 7.94 | 11.29 | 135.80 |
| 832 | 011503001013 | 带扶手的栏杆、栏板 | 楼梯栏杆1m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:40×80硬木扶手，Φ40×2不锈钢管立柱，Φ28×1.5不锈钢管竖杆，Φ34×1.5不锈钢管套管<br>2.做法参国标15J403-1，A2/B14 | m | 64.01 | 209.00 | 3.97 | 12.16 | 13.60 | 302.73 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 143 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 833 | 011503001014 | 带扶手的栏杆、栏板 | 护窗栏杆1m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆<br>2.含预埋件制安<br>3.做法:参22J403-1 4-24/HC7 | m | 58.16 | 161.80 | 5.6 | 11.56 | 12.75 | 249.88 |
| 834 | 011503001015 | 带扶手的栏杆、栏板 | 护窗栏杆1.2m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢管扶手、Φ20×1.5不锈钢钢管立杆<br>2.含预埋件制安<br>3.做法:参22J403-1 4-24/HC7 | m | 58.15 | 179.37 | 5.6 | 11.56 | 12.75 | 267.42 |
| 835 | 011503001016 | 带扶手的栏杆、栏板 | 室外楼梯栏杆高1.1m高<br>1.扶手、栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ60×3、Φ25×1.0、Φ38×1.2<br>2.含预埋铁件<br>3.具体做法详见22J403-1 B4型/2-8 | m | 45.28 | 273.66 | 3.86 | 7.36 | 9.83 | 340.00 |
| 836 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20厚大理石台板<br>2.支架、配件品种、规格:L50×32×3角钢、钢板网<br>3.做法:参15ZJ512-4 1-1，A | m2 | 140.52 | 215.75 | 15.43 | 21.94 | 31.19 | 424.85 |
| 837 | 011505002009 | 安全抓杆 | 1.材料品种:安全抓杆<br>2.规格:不锈钢Φ40×4<br>3.图集参考:12J926-J10-3 | 个 | 60.82 | 162.54 | 13.68 | 10.48 | 14.90 | 262.42 |
| 838 | 011505002010 | 取纸器 | 1.材料品种:不锈钢取纸器 | 个 | 3.01 | 24.34 | | 0.42 | 0.60 | 28.38 |
| 839 | 011505002011 | 挂衣钩 | 1.名称:挂衣钩<br>2.距地1.2m | 个 | 1.88 | 19.33 | | 0.26 | 0.38 | 21.86 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 144 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 840 | 011505002012 | 多功能台 | 1.材料品种:多功能台<br>2.品种、规格:木质0.7×0.4×0.03m<br>3.图集参考:13ZJ301-60-6 | 个 | 22.58 | 72.64 | 3.13 | 6.73 | 5.14 | 110.21 |
| 841 | 011207003004 | 成品隔断 | 1.卫生间隔断<br>2.隔断材料品种、规格:抗倍特板隔断<br>3.配件品种、规格:综合考虑<br>4.做法:参15ZJ512-29-4 | m2 | 20.89 | 243.36 | | 3.24 | 4.18 | 271.67 |
| 842 | 011207003005 | 成品隔断 | 1.小便器隔断1.2m高<br>2.隔断材料品种、规格:抗倍特板隔断<br>3.配件品种、规格:综合考虑<br>4.做法:参15ZJ512-35-2 | m2 | 20.89 | 243.36 | | 3.24 | 4.18 | 271.67 |
| 843 | 011505003003 | 镜面玻璃 | 1.钢化玻璃镜5厚<br>2.做法:参14J914-2-53-2 | m2 | 13.11 | 221.24 | | 1.84 | 2.62 | 238.82 |
| 844 | 010607006006 | 钢梯 | 1.带护笼上屋面钢梯<br>2.做法参考图集15J401-D4-WT2C-72带笼上屋面钢梯 | t | 782.4 | 3874.26 | 345.16 | 326.32 | 225.51 | 5553.65 |
| 845 | 011508001003 | 美术字 | 1.“图书馆”三个字<br>2.2厚不锈钢,白色氟碳烤漆,字深200mm,单字独立耳板 +M12化学锚栓,间距≤500,根据图纸报价 | 个 | 64.3 | 397.73 | | 9.05 | 12.86 | 483.93 |
| | | 图书馆二层精装修 | | | | | | | | |
| | | 地面 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 145 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 846 | 011102003022 | 块料楼地面 | 楼地1 地砖<br>1.800×800×10厚防滑通体砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 29.67 | 64.05 | | 5.26 | 5.93 | 104.92 |
| 847 | 011102003023 | 块料楼地面 | 楼地2 地砖（有防水要求）<br>1.600×600×10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.20厚WS M15水泥砂浆找坡,抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 35.56 | 44.89 | | 6.30 | 7.11 | 93.87 |
| 848 | 010904002017 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼地2 地砖（有防水要求）<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 6.48 | 21.91 | | 0.94 | 1.30 | 30.63 |
| 849 | 010904002018 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼地2 地砖（有防水要求）<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻至完成面300 | m2 | 6.48 | 21.91 | | 0.94 | 1.30 | 30.63 |
| 850 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 楼地3 地台实木复合地板<br>1.1200×150×15mm实木复合地板<br>2.6mm宽1.5mm厚铝合金收口线<br>3.3mm地板专用消音垫<br>4.专用粘贴胶<br>5.15mm高强石膏基纤维板<br>6.具体做法详见图纸 | m2 | 46.29 | 189.58 | 0.13 | 8.18 | 9.28 | 253.46 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 146 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 851 | 010608001002 | 钢构件制作 | 台阶阅览区地台骨架<br>1.40×40×4镀锌方管@600制安<br>2.钢筋混凝土楼板清理干净 | t | 2142.84 | 6894.30 | 1435.48 | 554.64 | 715.66 | 11742.92 |
| 852 | 011102003024 | 块料楼地面 | 楼地4 地砖<br>1.专业美缝( 氢化环氧彩砂)<br>2.1500×200×10厚仿木地砖留缝<br>3.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 37.48 | 117.13 | | 6.64 | 7.50 | 168.75 |
| 853 | 011107004004 | 块料台阶 | 楼地4 地砖<br>1.专业美缝( 氢化环氧彩砂)<br>2.1500×200×10厚仿木地砖留缝<br>3.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 81.24 | 156.33 | | 14.40 | 16.25 | 268.23 |
| 854 | 011102003025 | 块料楼地面（梯级平面部分） | 楼地4 地砖<br>1.专业美缝( 氢化环氧彩砂)<br>2.1000×1000×10厚防滑地砖留缝<br>3.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 39.35 | 70.76 | | 6.98 | 7.87 | 124.96 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 147 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 855 | 011105003005 | 块料踢脚线（梯级立面部分） | 楼地4 地砖<br>1.专业美缝( 氢化环氧彩砂)<br>2.1000×1000×10厚防滑地砖留缝<br>3.20厚WS M15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 59.62 | 70.11 | | 10.57 | 11.92 | 152.22 |
| 856 | 011102003026 | 块料楼地面 | 礼堂 防滑砖踏步<br>1.20面宽1.0mm厚铝合金防滑条收口 | m | 6.84 | 10.86 | | 1.21 | 1.37 | 20.29 |
| 857 | 011102001002 | 石材楼地面 | 楼地5 大理石门槛石<br>1.20厚深灰色大理石,环氧树脂胶嵌缝修补,现场整体磨光、水晶硬化<br>2.石材背面满抹水泥膏<br>3.30厚WS M15干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉<br>4.结构楼板清理干净 | m2 | 31.76 | 127.53 | | 5.63 | 6.35 | 171.28 |
| | | 墙面 | | | | | | | | |
| 858 | 011201001019 | 墙、柱面一般抹灰 | 墙面1 涂料墙面<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WP M15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WP M20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布 | m2 | 22.99 | 13.49 | | 3.56 | 4.60 | 44.64 |
| 859 | 011403001029 | 抹灰面油漆 | 墙面1 涂料墙面<br>1.满刮Y型腻子两道<br>2.刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 17.69 | 5.04 | | 2.67 | 3.54 | 28.94 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 148 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 860 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板 | 墙面2 墙板墙面<br>1.8厚木纹冰火板,含消防栓暗门<br>2.结构胶<br>3.专用金属干挂件<br>4.墙体基层清理干净<br>5.具体做法详见图纸 | m2 | 65.55 | 102.26 | | 10.16 | 13.11 | 191.08 |
| 861 | 011205001009 | 墙、柱面装饰板 | 墙面2 墙板墙面<br>1.15厚木纹冰火板<br>2.结构胶<br>3.专用金属干挂件<br>4.墙体基层清理干净 | m2 | 65.55 | 148.62 | | 10.16 | 13.11 | 237.44 |
| 862 | 011205001010 | 墙、柱面装饰板 | 墙面2 墙板墙面<br>1.15厚木纹微孔吸音板<br>2.50mm填充岩棉<br>3.15mm高强石膏基纤维板<br>4.30×30×2镀锌方管<br>5.墙体基层清理干净<br>6.具体做法详见图纸 | m2 | 21.72 | 145.81 | 4.78 | 4.11 | 5.30 | 181.71 |
| 863 | 011205001011 | 墙、柱面装饰板 | 墙面2 墙板墙面<br>1.197*2440*18陶铝木纹格栅吸音板<br>2.50mm填充岩棉<br>3.15mm高强石膏基纤维板<br>4.30×30×2镀锌方管<br>5.墙体基层清理干净<br>6.具体做法详见图纸 | m2 | 21.72 | 179.87 | 4.78 | 4.11 | 5.30 | 215.77 |
| 864 | 011205001012 | 墙、柱面装饰板 | 图书馆背景墙<br>1.20厚铝合金长城板、8厚木纹冰火板、10厚咖色肤感冰火板<br>2.U型铝合金收口线<br>3.15mm高强石膏基纤维板<br>4.40*40*4按@600间距镀锌方管<br>5.具体做法详见图纸 | m2 | 30.57 | 199.80 | | 4.74 | 6.11 | 241.23 |
| 865 | 010608001003 | 钢构件制作 | 图书馆背景墙钢骨架<br>1.40×40×4镀锌方管@600制安 | t | 2142.84 | 6894.30 | 1435.48 | 554.64 | 715.66 | 11742.92 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 149 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 866 | 011205001013 | 墙、柱面装饰板 | 图书馆包柱节点详图<br>1.8厚木纹冰火板，1.2mm黑色镜面不锈钢线条<br>2.专用金属干挂件<br>3.墙体基层清理干净 | m2 | 71.52 | 121.44 | | 11.05 | 14.30 | 218.31 |
| 867 | 011203003016 | 块料墙、柱面 | 墙面4 贴面砖墙面<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WP M15水泥砂浆<br>3.5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆,,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>4.4～8厚瓷砖专用粘结剂<br>5.300×600×8mm通体砖,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 83.22 | 56.49 | | 12.82 | 16.64 | 169.18 |
| 868 | 011205001014 | 墙、柱面装饰板 | 图书馆硅酸钙板封窗<br>1.无机涂料涂料一底两面<br>2.腻子两遍<br>3.双层9厘硅酸钙板<br>4.50mm填充岩棉<br>5.贯通龙骨@600mm,沿地边龙骨<br>6.具体做法详见图书馆硅酸钙板封窗详图 | m2 | 63.78 | 91.67 | | 9.74 | 12.76 | 177.94 |
| 869 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 踢脚1 内嵌式铝合金踢脚线60mm高<br>1.1.2厚铝合金踢脚线卡条扣入(成品)<br>2.1.2厚铝合金卡条水泥钉固定墙面(成品)<br>3.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍 | m2 | 39.04 | 151.44 | | 6.92 | 7.81 | 205.20 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 150 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 870 | 011105003006 | 块料踢脚线 | 踢脚3 面砖踢脚(60高)<br>1.1000×1000×10厚防滑地砖切60mm高<br>2.4厚DTA砂浆粘结层<br>3.17厚WP M15砂浆打底<br>4.墙体基层清理干净,刷专用界面剂一遍 | m2 | 70.08 | 132.71 | | 12.19 | 14.02 | 229.01 |
| | | 天棚 | | | | | | | | |
| 871 | 011302001016 | 平面吊顶天棚 | 顶1 铝扣板吊顶<br>1.600×600×1铝扣板与配套专用龙骨固定(铝扣板表面喷涂防结露漆)<br>2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距<br>3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200<br>4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定<br>5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200 | m2 | 18.39 | 107.87 | | 2.77 | 3.68 | 132.71 |
| 872 | 010904002019 | 顶棚涂膜防水 | 顶1 铝扣板吊顶<br>1.1.0厚III型聚合物水泥防水涂料(此项仅卫生间等有水房间设置)<br>2.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道 | m2 | 4.33 | 18.97 | | 0.63 | 0.87 | 24.79 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 151 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 873 | 011302002008 | 跌级吊顶天棚（礼堂） | 顶3 双层石膏板吊顶<br>1.喷（刷）无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.9.5厘双层石膏板，其中舞美灯光区域15mm高强石膏基纤维板及15mm木纹吸音板面层,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸 | m2 | 56.68 | 96.41 | 0.12 | 8.56 | 11.36 | 173.13 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 152 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 874 | 011302002009 | 跌级吊顶天棚（主席台） | 顶3 双层石膏板吊顶<br>1.喷（刷）无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.9.5厘双层石膏板，其中舞美灯光区域15mm高强石膏基纤维板及15mm木纹吸音板面层,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸 | m2 | 49.84 | 105.97 | 0.12 | 7.53 | 9.99 | 173.45 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 153 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 875 | 011302002010 | 跌级吊顶天棚（休息室） | 顶3 双层石膏板吊顶<br>1.喷（刷）无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.9.5厘双层石膏板,其中部分12mm厚穿孔石膏板面层,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸 | m2 | 46.06 | 92.01 | 0.12 | 6.96 | 9.24 | 154.39 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 154 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 876 | 011302002011 | 跌级吊顶天棚（图书陈列区、阅读区） | 顶3 双层石膏板吊顶<br>1.喷（刷）无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.9.5厘双层石膏板,其中含定制灯箱15mm高强石膏基纤维板、透光软膜及8mm木纹冰火板面层,100×200×1铝格栅铝合金定制仿木框,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸 | m2 | 61.59 | 132.40 | 0.12 | 9.30 | 12.34 | 215.76 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 155 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 877 | 011302002012 | 跌级吊顶天棚（电梯厅） | 顶3 双层石膏板吊顶<br>1.喷（刷）无机涂料一底两面<br>2.满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3.9.5厘双层石膏板，含15mm高强石膏基纤维板、1.2厚黑色镜面不锈钢,板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距不大于200，螺钉距板边长迪不小于10，短边不小于15<br>4.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距不大于1200，用挂插件与次龙骨联结<br>5.C型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距不大于400，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6.10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，中距横向不大于400，纵向不大于800，吊杆上部与底板预留吊勾（环）固定<br>7.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾（环），中距横向不大于400，纵向不大于800<br>8.具体做法详见图纸 | m2 | 50.47 | 91.46 | 0.12 | 7.62 | 10.12 | 159.79 |
| 878 | 010810002001 | 窗帘盒 | 窗帘盒<br>1.木龙骨<br>2.15mm高强石膏基纤维板<br>3.15mm木纹吸音板 | m | 15.23 | 104.01 | 0.05 | 2.37 | 3.06 | 124.72 |
| 879 | 010607010001 | 天棚钢结构转换层 | 钢结构<br>1.50×50×5角钢@1200<br>2.焊接灼伤处刷防锈漆三遍<br>3..具体做法详见图纸 | t | 2443.53 | 4073.46 | 970.61 | 988.05 | 682.83 | 9158.48 |
| | | 其他 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 156 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 880 | 011502001005 | 成品装饰线条 | 1.1.2厚U形深灰色不锈钢线条 | m | 2.7 | 4.12 | | 0.38 | 0.54 | 7.74 |
| 881 | 011502001006 | 成品装饰线条 | 1.1.2mm哑黑不锈钢包边 | m | 2.7 | 12.49 | | 0.38 | 0.54 | 16.11 |
| 882 | 010807001014 | 金属(塑钢)窗 | 1.12厚钢化玻璃观察窗<br>2.1.2厚不锈钢边框 | m2 | 16.4 | 532.14 | | 2.40 | 3.28 | 554.23 |
| 883 | 010808001001 | 成品门窗套 | 1.实木门套条宽50mm | m | 1.67 | 36.77 | | 0.24 | 0.33 | 39.02 |
| 884 | 011207002001 | 轻质隔断 | 电梯厅隔断<br>1.贯通龙骨@600<br>2.双层9厘硅酸钙板(腻子两遍)面刷白色无机涂料一底两遍+9厘硅酸钙板,8厚木纹冰火板<br>3.封边15mm高强石膏基纤维板+15mm多层实木板饰面 | m2 | 80.06 | 202.23 | | 12.34 | 16.01 | 310.64 |
| | | 基坑支护 | | | | | | | | |
| | | 教学楼基坑支护 | | | | | | | | |
| 885 | 010102002003 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 2.1 | | 4.01 | 0.95 | 1.22 | 8.28 |
| 886 | 010102007005 | 回填方 | 1.填方部位:集水井<br>2.材料品种:开挖余土 | m3 | 12.32 | | 2.42 | 2.28 | 2.95 | 19.96 |
| 887 | 010506005027 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.C16插筋 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 888 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 1.喷射混凝土 网喷<br>2.混凝土等级：C20<br>3.喷射混凝土厚度：90mm | m2 | 60.83 | 33.36 | 25.86 | 15.07 | 17.34 | 152.46 |
| 889 | 010506020001 | 钢筋网片 | 1.钢筋网c8@220 | t | 1063.4 | 3397.68 | 318.81 | 397.39 | 276.44 | 5453.72 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 157 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 890 | 010401010004 | 砖地沟、明沟 | 1.砖砌（截）排水沟<br>2.净空尺寸：300*300<br>3.材质：水泥砂浆砌M5水泥砂浆砌MU7.5灰砂砖<br>4.内壁及底批1:2.5水泥砂浆20mm厚<br>5.100厚C15细石砼铺底 | m | 29.28 | 39.53 | | 4.96 | 5.86 | 79.62 |
| 891 | 010401007001 | 砖检查井 | 1.集水井<br>2.规格：800*800*1000<br>3.180厚M7.5砂浆砌筑黏土烧结空心砌块<br>4.井底、井壁抹M10水泥砂浆20厚<br>5.100厚C15混凝土垫层 | 座 | 254.57 | 371.85 | | 40.34 | 50.91 | 717.67 |
| 892 | 040308008001 | 桥面排(泄)水管 | 1.DN50PVC泄水管@100，外挑30mm，喷层后内插300 | m | 6.22 | 5.16 | | 0.98 | 1.24 | 13.61 |
| 893 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.泄水管土工布包裹 | m2 | 3.66 | 2.39 | | 0.46 | 0.73 | 7.25 |
| 894 | 040602045001 | 滤料 | 1.碎石填充 | m3 | 58.01 | 101.54 | | 7.32 | 11.60 | 178.48 |
| | | 体育馆基坑支护 | | | | | | | | |
| 895 | 010102002004 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 2.1 | | 4.01 | 0.95 | 1.22 | 8.28 |
| 896 | 010102007006 | 回填方 | 1.填方部位:集水井<br>2.材料品种:开挖余土 | m3 | 12.32 | | 2.42 | 2.28 | 2.95 | 19.96 |
| 897 | 010506005028 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.C16插筋 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 898 | 010202009002 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 1.喷射混凝土 网喷<br>2.混凝土等级：C20<br>3.喷射混凝土厚度：90mm | m2 | 60.83 | 33.36 | 25.86 | 15.07 | 17.34 | 152.46 |
| 899 | 010506020002 | 钢筋网片 | 1.钢筋网c8@220 | t | 1063.4 | 3397.68 | 318.81 | 397.39 | 276.44 | 5453.72 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 158 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 900 | 010401010005 | 砖地沟、明沟 | 1.砖砌（截）排水沟<br>2.外形尺寸：500*400<br>3.材质：水泥砂浆砌M5水泥砂浆砌MU7.5灰砂砖<br>4.内壁及底批1:2.5水泥砂浆20mm厚<br>5.100厚C15细石砼铺底 | m | 29.28 | 39.53 | | 4.96 | 5.86 | 79.62 |
| 901 | 010401007002 | 砖检查井 | 1.集水井<br>2.规格：800*800*1000<br>3.180厚M7.5砂浆砌筑黏土烧结空心砌块<br>4.内侧抹M10水泥砂浆20厚<br>5.100厚C15混凝土垫层 | 座 | 254.57 | 291.45 | | 40.34 | 50.91 | 637.27 |
| 902 | 040308008002 | 桥面排(泄)水管 | 1.DN50PVC泄水管@100，外挑30mm，喷层后内插300 | m | 6.22 | 5.16 | | 0.98 | 1.24 | 13.61 |
| 903 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1.泄水管土工布包裹 | m2 | 3.66 | 2.39 | | 0.46 | 0.73 | 7.25 |
| 904 | 040602045002 | 滤料 | 1.碎石填充 | m3 | 58.01 | 101.54 | | 7.32 | 11.60 | 178.48 |
| 905 | 010202006001 | 型钢桩、钢板桩 | 1.打拔钢板桩<br>2.拉森钢板桩400*100*10.5（Q235B） L=9m | t | 381.19 | 116.44 | 313.86 | 120.80 | 139.01 | 1071.29 |
| 906 | 010202015001 | 钢腰梁、冠梁 | 1.钢板桩顶设置一根20#槽钢作为冠梁 | t | 283.21 | 195.09 | 185.67 | 81.49 | 93.78 | 839.23 |
| | | 附属工程-建筑部分 | | | | | | | | |
| | | 大门和2个值班室 | | | | | | | | |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | |
| 907 | 010102001004 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:4m内 | m3 | 2.55 | | 4.01 | 1.02 | 1.31 | 8.89 |
| 908 | 010102002005 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 2.1 | | 4.01 | 0.95 | 1.22 | 8.28 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 159 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 909 | 010102007007 | 回填方 | 1.夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 12.32 | | 2.42 | 2.28 | 2.95 | 19.96 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | |
| 910 | 010501001005 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 57.84 | 324.09 | | 16.63 | 11.57 | 410.12 |
| 911 | 010502001004 | 独立基础 | 独立基础<br>1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 47.21 | 358.50 | 15.51 | 18.03 | 12.54 | 451.80 |
| 912 | 010502005004 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 37.95 | 363.08 | 16.06 | 15.53 | 10.80 | 443.42 |
| 913 | 010502006008 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 119.62 | 362.09 | 16.05 | 39.01 | 27.13 | 563.90 |
| 914 | 010502006009 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 188.54 | 345.19 | 1.44 | 54.62 | 37.99 | 627.77 |
| 915 | 010502010007 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 68.92 | 361.21 | 16.03 | 24.42 | 16.99 | 487.57 |
| 916 | 010502013008 | 实心楼板（有梁板、无梁板） | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 48.12 | 364.73 | 16.22 | 18.50 | 12.87 | 460.43 |
| 917 | 010502019014 | 其他板 | 1.反檐<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 171.98 | 354.66 | 2.31 | 50.11 | 34.86 | 613.92 |
| 918 | 010502022007 | 圈梁 | 1.圈梁<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 115.67 | 361.45 | 1.45 | 33.67 | 23.42 | 535.66 |
| 919 | 010502022008 | 圈梁 | 1.圈梁<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 115.67 | 352.51 | 1.45 | 33.67 | 23.42 | 526.72 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 160 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 920 | 010502023005 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 115.67 | 352.51 | 1.45 | 33.67 | 23.42 | 526.72 |
| 921 | 010502029002 | 散水 | 1.60厚C20混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光<br>2.150厚3：7灰土<br>3.素土夯实,向外坡4%<br>4.详参中南15ZJ001，139页，散1 | m2 | 21.39 | 36.38 | 0.36 | 4.11 | 4.35 | 66.59 |
| 922 | 010502031008 | 坡道 | 1.80厚C20混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光，木抹搓成麻面<br>2.300厚3：7灰土<br>3.素土夯实<br>4.详参中南15ZJ001，143页，坡1 | m2 | 33.18 | 57.11 | 0.63 | 6.16 | 6.76 | 103.84 |
| 923 | 010505001004 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 10.4 | 18.04 | 0.81 | 2.95 | 2.24 | 34.45 |
| 924 | 010505002009 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 18.57 | 27.37 | 1.88 | 5.39 | 4.09 | 57.31 |
| 925 | 010505003004 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 24.14 | 27.99 | 1.71 | 6.81 | 5.17 | 65.82 |
| 926 | 010505004032 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内　实际支模高度(m):4.8 | m2 | 40.79 | 18.44 | 2.43 | 11.39 | 8.64 | 81.69 |
| 927 | 010505004033 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内　实际支模高度(m):4.8 | m2 | 33.29 | 17.12 | 2.19 | 9.35 | 7.10 | 69.04 |
| 928 | 010505004034 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外　实际支模高度(m):4.8 | m2 | 36.11 | 18.63 | 2.19 | 10.09 | 7.66 | 74.68 |
| 929 | 010505005010 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 | 18.69 | 16.73 | 2.18 | 5.50 | 4.17 | 47.26 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 161 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 930 | 010505006025 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8 | m2 | 44.25 | 15.96 | 2.88 | 12.42 | 9.43 | 84.94 |
| 931 | 010505012006 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 25.22 | 16.81 | 0.97 | 6.90 | 5.24 | 55.13 |
| 932 | 010505007018 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8 | m2 | 40.39 | 19.07 | 3.7 | 11.62 | 8.82 | 83.59 |
| 933 | 010505007019 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.无梁板模板 支模高度3.6m | m2 | 25.39 | 16.19 | 2.39 | 7.32 | 5.56 | 56.84 |
| 934 | 010505008011 | 其他板模板 | 1.反檐模板 | m2 | 24.59 | 32.68 | 1.44 | 6.86 | 5.21 | 70.78 |
| 935 | 010505013005 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 25.22 | 16.81 | 0.97 | 6.90 | 5.24 | 55.13 |
| 936 | 010506001009 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 497.98 | 2640.50 | 52.83 | 158.36 | 110.16 | 3459.81 |
| 937 | 010506002018 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外 | t | 933.27 | 3759.66 | 68.43 | 287.99 | 200.34 | 5249.69 |
| 938 | 010506004012 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 432.6 | 2130.61 | 21.27 | 130.49 | 90.77 | 2805.75 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 162 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 939 | 010506005029 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 646.24 | 3189.42 | 63.03 | 203.91 | 141.85 | 4244.45 |
| 940 | 010506006013 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 1318.38 | 6640.90 | 65.01 | 397.73 | 276.67 | 8698.69 |
| 941 | 010506010022 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 667.72 | 3305.25 | 33.02 | 201.47 | 140.14 | 4347.60 |
| 942 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 943 | 010506011001 | 钢筋接头 | 1.电渣压力焊接 Φ18以内 | 个 | 3.7 | 0.59 | 1.44 | 1.48 | 1.03 | 8.22 |
| 944 | 010506011002 | 钢筋接头 | 1.电渣压力焊接 Φ32以内 | 个 | 4.56 | 0.78 | 1.91 | 1.86 | 1.29 | 10.41 |
| | | 金属结构工程 | | | | | | | | |
| 945 | 010607006007 | 钢梯 | 1.检修钢直梯<br>2.详15J401-钢梯WT1a-54-D3 | t | 782.4 | 3874.26 | 345.16 | 326.32 | 225.51 | 5553.65 |
| | | 门窗工程 | | | | | | | | |
| 946 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.不锈钢门<br>2.具体做法大样详见图纸要求，包含门锁等小五金等配件 | m2 | | 550.00 | | | | 550.00 |
| 947 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1.框、扇材质:100系列铝合金平开门，氟碳漆喷涂膜<br>2.玻璃品种、厚度：6厚钢化磨砂玻璃<br>3.具体做法大样详见图纸要求，包含门锁等小五金等配件 | m2 | 32.01 | 462.78 | | 4.69 | 6.40 | 505.88 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 163 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 948 | 010802004022 | 钢质防火门 | 1.防火等级:甲级<br>2.框、扇材质:双扇钢质防火门<br>3.其他:含闭门器等五金配件 | m2 | 56.06 | 457.29 | | 8.22 | 11.21 | 532.78 |
| 949 | 010807001015 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金推拉窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材,氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 21.7 | 533.43 | | 3.18 | 4.34 | 562.65 |
| 950 | 010807001016 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材,氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 16.4 | 542.13 | | 2.40 | 3.28 | 564.22 |
| 951 | 010807001017 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材,氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明)<br>4.玻璃贴磨砂玻璃膜<br>5.其他:含五金配件 | m2 | 16.4 | 556.81 | | 2.40 | 3.28 | 578.90 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 164 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 952 | 010807001018 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金上悬窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材,氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明)<br>4.玻璃贴磨砂玻璃膜<br>5.其他:含五金配件 | m2 | 21.7 | 586.62 | | 3.18 | 4.34 | 615.84 |
| 953 | 010807004003 | 金属纱窗 | 1.金刚网防尘纱窗 | m2 | | 190.00 | | | | 190.00 |
| 954 | 010808004001 | 成品门窗套 | 1.1厚不锈钢板高400x25厚成品挡鼠板 | m2 | | 317.27 | | | | 317.27 |
| | | 砌筑工程 | | | | | | | | |
| 955 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土烧结页岩多孔砖<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:120mm<br>4.砂浆强度等级:DM M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 217.11 | 323.32 | 4.04 | 33.48 | 44.23 | 622.18 |
| 956 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土烧结页岩多孔砖<br>2.墙体类型:内墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 201.98 | 325.56 | 4.48 | 31.26 | 41.29 | 604.57 |
| 957 | 010401005001 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖240×115×53mm<br>2.柱截面尺寸:500×750mm<br>3.砂浆强度等级:DM M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 224.55 | 314.43 | 4.7 | 34.71 | 45.85 | 624.25 |
| 958 | 010402001010 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM Ma5.0专用砂浆砌筑 | m3 | 164.59 | 250.36 | 1.61 | 25.16 | 33.24 | 474.96 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 165 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 959 | 010506023012 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:内墙不同材质交界处 | m2 | 8.58 | 6.75 | | 1.33 | 1.72 | 18.37 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | | | |
| 960 | 010902001008 | 屋面卷材防水 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.1.5+1.5厚合成高分子防水卷材,四周翻起超过隔离层300高 | m2 | 14.37 | 64.57 | | 2.08 | 2.87 | 83.89 |
| 961 | 010902002005 | 屋面涂膜防水 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高 | m2 | 4.82 | 29.44 | | 0.70 | 0.96 | 35.92 |
| 962 | 010902004014 | 屋面刚性层 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.40厚C20细石混凝土保护层,表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.20厚WSM15水泥砂浆找平层 | m2 | 21.48 | 29.55 | | 3.34 | 4.30 | 58.66 |
| 963 | 010903002008 | 墙面涂膜防水 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.1.5厚聚合物防水涂料 | m2 | 8.06 | 29.69 | | 1.17 | 1.61 | 40.52 |
| 964 | 010903003007 | 墙面砂浆防水 | 内墙6 无保温涂料防潮内墙<br>1.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 4.79 | 3.88 | | 0.69 | 0.96 | 10.33 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 166 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 965 | 010903003008 | 墙面砂浆防水 | 内墙8 无保温涂料防潮内墙<br>1.5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 23.77 | 14.00 | | 3.44 | 4.75 | 45.96 |
| 966 | 010903003009 | 墙面砂浆防水 | 1.墙体防潮：20厚WPM20水泥砂浆(加3~5%防水剂) | m2 | 8.29 | 8.63 | | 1.20 | 1.66 | 19.77 |
| 967 | 010904002020 | 楼(地)面涂膜防水 | 楼5<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料(两道)沿墙上翻至完成面300 | m2 | 6.48 | 21.91 | | 0.94 | 1.30 | 30.63 |
| 968 | 010904002021 | 楼(地)面涂膜防水 | 地2<br>1.1.5厚聚氨酯防水涂料沿墙上翻至完成面300 | m2 | 6.48 | 21.91 | | 0.94 | 1.30 | 30.63 |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | | | |
| 969 | 011001001006 | 保温隔热屋面 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.干铺聚酯无纺布一层<br>2.62.5厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能B2级)<br>3.干铺聚酯无纺布一层<br>4.最薄30厚页岩陶粒混凝土2%找坡层<br>5.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 | m2 | 19.32 | 52.34 | | 2.79 | 3.86 | 78.32 |
| 970 | 011001003012 | 保温隔热墙面 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.5厚2H全效凝胶 | m2 | 9.99 | 11.90 | | 1.45 | 2.00 | 25.34 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | | | |
| 971 | 010501002008 | 楼地面垫层 | 地1、地2、地4<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层(内配Φ8@200双向钢筋)<br>2.150厚砾石(粒径10~40)灌M2.5混合砂浆<br>3.基土夯实 | m2 | 23 | 73.81 | 0.26 | 4.68 | 4.65 | 106.39 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 167 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 972 | 011102001003 | 石材楼地面（校名顶面） | 1.30厚白色光面花岗岩1250宽<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3.20厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 | m2 | 34.51 | 118.68 | | 6.12 | 6.90 | 166.21 |
| 973 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | 地4<br>1.20厚WSM5水泥砂浆压实赶光<br>2.35厚C20细石混凝土<br>3.最薄处20厚WSM15水泥砂浆找坡抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 30.31 | 29.16 | 0.04 | 5.38 | 6.07 | 70.95 |
| 974 | 011102003027 | 块料楼地面 | 地1 灰色防滑地砖地面(600×600)<br>1.8~10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 28.52 | 36.32 | | 5.06 | 5.70 | 75.60 |
| 975 | 011102003028 | 块料楼地面 | 地1 灰色防滑地砖地面(300×300)<br>1.8~10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 28.81 | 30.30 | | 5.11 | 5.76 | 69.98 |
| 976 | 011102003029 | 块料楼地面 | 地2 灰色防滑地砖地面(300×300)<br>1.8~10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.20厚WSM15水泥砂浆找坡，抹平<br>4.1.5厚聚氨酯防水涂料<br>5.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 42.34 | 60.79 | | 7.29 | 8.47 | 118.88 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 168 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 977 | 011104003003 | 金属复合地板 | 楼5 防静电活动地板面层楼面<br>1.300高600*600*30PVC防静电全钢架空地板<br>2.20厚WSM20水泥砂浆抹面压光<br>3.20厚WSM15水泥砂浆找平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 52.88 | 278.67 | | 9.38 | 10.58 | 351.50 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | |
| 978 | 011203001002 | 石材墙、柱面（校名） | 1.30厚白色光面花岗岩(约1250x1250)，背面预留穿孔(穿18号钢丝网与双向钢筋网固定)<br>2.板材与主体之间用1:2.5水泥砂浆灌实<br>3.Φ8双向钢筋网(间距约600x600，同板材一半尺寸一致)与墙内预埋筋焊接<br>4.主体墙预埋Φ8钢筋，伸出50，双向中距离约600x600(同钢筋网间距一致)<br>5.10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平<br>6.主体墙或者钢筋混凝土板 | m2 | 92.99 | 117.84 | 0.23 | 14.45 | 18.65 | 244.16 |
| 979 | 011203001003 | 石材墙、柱面 | 1.20厚红色花岗岩石材板，<br>2.开槽10深，嵌入白色花岗岩，建筑胶粘贴 | m2 | 49.37 | 185.54 | 1.76 | 7.86 | 10.23 | 254.74 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 169 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 980 | 011203003017 | 块料墙、柱面 | 内墙7 无保温面砖内墙 (600×300)<br>1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WPM15水泥砂浆<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4~8厚瓷砖专用粘结剂<br>5.8~10厚面砖,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 57.15 | 45.80 | | 8.86 | 11.43 | 123.24 |
| 981 | 011203003018 | 块料墙、柱面 | 内墙8 无保温面砖防潮内墙 (600×300)<br>1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)。<br>2.15厚WPM15水泥砂浆<br>3.4~8厚瓷砖专用粘结剂<br>4.8~10厚面砖,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 57.15 | 45.80 | | 8.86 | 11.43 | 123.24 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 170 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 982 | 011403001030 | 抹灰面油漆 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.对饰面进行罩面漆涂刷或喷涂(喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)。<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍<br>4.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ9网孔12.7×12.7,Φ8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距≤500)<br>5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆<br>6.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>7.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆 | m2 | 65.7 | 29.47 | | 9.76 | 13.14 | 118.06 |
| 983 | 011403001031 | 抹灰面油漆 | 内墙6 无保温涂料防潮内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.12厚WPM15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WPM20水泥砂浆抹面压光<br>4.满刮Y型腻子两道,刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 29.92 | 12.74 | | 4.56 | 5.98 | 53.20 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 171 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 984 | 011403001032 | 抹灰面油漆 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WPM15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WPM20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布<br>4.满刮Y型腻子两道，刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 40.68 | 18.54 | | 6.23 | 8.14 | 73.58 |
| 985 | 011508001004 | 美术字 | 1.1.5厚不锈钢鎏金艺术字体，字膜厚度50<br>2.字宽约300~900mm，字高约600~1200mm<br>3.其余详见施工图 | 个 | 36.22 | 622.56 | | 5.10 | 7.25 | 671.12 |
| | | 天棚工程 | | | | | | | | |
| 986 | 011302001017 | 平面吊顶天棚 | 顶2 铝扣板吊顶(600×600)<br>1.铝扣板与配套专用龙骨固定。(铝扣板表面喷涂防结露漆)<br>2.与配套的专用下层副龙骨联结，根据铝扣板尺寸确定副龙骨间距<br>3.与安转型式配套的专用上层副龙骨联结,间距不大于1200<br>4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距不大于1200,吊杆上部与底板预留吊勾(环)固定<br>5.现浇钢筋混凝土底板预留Φ10钢筋吊勾(环),双向中距不大于1200<br>6.钢筋混凝土板底面修补清理干净,界面剂一道 | m2 | 18.39 | 93.17 | | 2.77 | 3.68 | 118.01 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 172 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 987 | 011403001033 | 抹灰面油漆 | 顶1 涂料顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>3.局部刮腻子,磨平<br>4.满刮腻子两遍找平层<br>5.无机涂料罩面两道 | m2 | 15.54 | 7.62 | | 2.34 | 3.11 | 28.61 |
| | | 次入口 | | | | | | | | |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | |
| 988 | 010102001005 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:4m内 | m3 | 2.55 | | 4.01 | 1.02 | 1.31 | 8.89 |
| 989 | 010102007008 | 回填方 | 1.夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 12.32 | | 2.42 | 2.28 | 2.95 | 19.96 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | |
| 990 | 010501001006 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 57.84 | 324.09 | | 16.63 | 11.57 | 410.12 |
| 991 | 010502001005 | 独立基础 | 独立基础<br>1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 47.21 | 358.50 | 15.51 | 18.03 | 12.54 | 451.80 |
| 992 | 010502005005 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 37.95 | 363.08 | 16.06 | 15.53 | 10.80 | 443.42 |
| 993 | 010502006010 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 119.62 | 362.09 | 16.05 | 39.01 | 27.13 | 563.90 |
| 994 | 010502013009 | 实心楼板（有梁板） | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 48.12 | 364.73 | 16.22 | 18.50 | 12.87 | 460.43 |
| 995 | 010502019015 | 其他板 | 1.反檐<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 171.98 | 354.66 | 2.31 | 50.11 | 34.86 | 613.92 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 173 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 996 | 010502022009 | 圈梁 | 1.圈梁<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 115.67 | 361.45 | 1.45 | 33.67 | 23.42 | 535.66 |
| 997 | 010502029003 | 散水 | 1.60厚C20混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光<br>2.150厚3：7灰土<br>3.素土夯实,向外坡4%<br>4.详参中南15ZJ001，139页，散1 | m2 | 21.39 | 36.38 | 0.36 | 4.11 | 4.35 | 66.59 |
| 998 | 010505001005 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 10.4 | 18.04 | 0.81 | 2.95 | 2.24 | 34.45 |
| 999 | 010505002010 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 18.57 | 27.37 | 1.88 | 5.39 | 4.09 | 57.31 |
| 1000 | 010505003005 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 24.14 | 27.99 | 1.71 | 6.81 | 5.17 | 65.82 |
| 1001 | 010505004035 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内　实际支模高度(m):4.3 | m2 | 30.75 | 16.46 | 2.12 | 8.66 | 6.57 | 64.56 |
| 1002 | 010505004036 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外　实际支模高度(m):4.3 | m2 | 33.56 | 17.98 | 2.12 | 9.40 | 7.14 | 70.20 |
| 1003 | 010505006026 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m　实际支模高度(m):4.3 | m2 | 39.6 | 15.33 | 2.52 | 11.10 | 8.42 | 76.98 |
| 1004 | 010505007020 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m　实际支模高度(m):4.3 | m2 | 35.08 | 18.53 | 3.41 | 10.14 | 7.70 | 74.85 |
| 1005 | 010505008012 | 其他板模板 | 1.反檐模板 | m2 | 24.59 | 32.68 | 1.44 | 6.86 | 5.21 | 70.78 |
| 1006 | 010505012007 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 25.22 | 16.81 | 0.97 | 6.90 | 5.24 | 55.13 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 174 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1007 | 010506001010 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 669.44 | 3196.53 | 62.19 | 210.34 | 146.32 | 4284.81 |
| 1008 | 010506002019 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外 | t | 515.11 | 2223.38 | 34.18 | 157.92 | 109.86 | 3040.44 |
| 1009 | 010506005030 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 517.4 | 2094.83 | 39.57 | 160.13 | 111.39 | 2923.31 |
| 1010 | 010506006014 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 1011 | 010506011003 | 钢筋接头 | 1.电渣压力焊接 Φ18以内 | 个 | 3.7 | 0.59 | 1.44 | 1.48 | 1.03 | 8.22 |
| | | 门窗工程 | | | | | | | | |
| 1012 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 | 1.不锈钢门<br>2.具体做法大样详见图纸要求，包含门锁等小五金等配件 | m2 | | 550.00 | | | | 550.00 |
| 1013 | 010804005001 | 金属格栅门 | 1.成品格栅门 | m2 | 45.45 | 254.58 | | 6.66 | 9.09 | 315.78 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 175 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1014 | 010807001019 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金推拉窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材,氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 21.7 | 533.43 | | 3.18 | 4.34 | 562.65 |
| 1015 | 010807004004 | 金属纱窗 | 1.金刚网防尘纱窗 | m2 | | 190.00 | | | | 190.00 |
| | | 砌筑工程 | | | | | | | | |
| 1016 | 010402001011 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DMMa5.0专用砂浆砌筑 | m3 | 164.59 | 250.36 | 1.61 | 25.16 | 33.24 | 474.96 |
| 1017 | 010506023013 | 钢丝网 | 1.墙面挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:外墙内侧、内墙不同材质交界处 | m2 | 8.58 | 6.75 | | 1.33 | 1.72 | 18.37 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | | | |
| 1018 | 010902001009 | 屋面卷材防水 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.1.5+1.5厚合成高分子防水卷材,四周翻起超过隔离层300高 | m2 | 14.37 | 64.57 | | 2.08 | 2.87 | 83.89 |
| 1019 | 010902002006 | 屋面涂膜防水 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.1.5厚合成高分子防水涂料,四周翻起超过隔离层300高 | m2 | 4.82 | 29.44 | | 0.70 | 0.96 | 35.92 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 176 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1020 | 010902004015 | 屋面刚性层 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.40厚C20细石混凝土保护层,表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.20厚WSM15水泥砂浆找平层 | m2 | 21.48 | 29.55 | | 3.34 | 4.30 | 58.66 |
| 1021 | 010903002009 | 墙面涂膜防水 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.1.5厚聚合物防水涂料 | m2 | 8.06 | 29.69 | | 1.17 | 1.61 | 40.52 |
| 1022 | 010903003010 | 墙面砂浆防水 | 1.墙体防潮：20厚WPM20水泥砂浆(加3~5%防水剂) | m2 | 8.29 | 8.63 | | 1.20 | 1.66 | 19.77 |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | | | |
| 1023 | 011001001007 | 保温隔热屋面 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.干铺聚酯无纺布一层<br>2.62.5厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能B2级)<br>3.干铺聚酯无纺布一层<br>4.最薄30厚页岩陶粒混凝土2%找坡层<br>5.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 | m2 | 19.32 | 52.34 | | 2.79 | 3.86 | 78.32 |
| 1024 | 011001003013 | 保温隔热墙面 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.5厚2H全效凝胶 | m2 | 9.99 | 11.90 | | 1.45 | 2.00 | 25.34 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 177 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1025 | 010501002009 | 楼地面垫层 | 地1、地4<br>1.100厚C20钢筋混凝土垫层(内配C8@200双向钢筋)<br>2.150厚砾石(粒径10~40)灌M2.5混合砂浆<br>3.基土夯实 | m2 | 23 | 73.80 | 0.26 | 4.68 | 4.65 | 106.39 |
| 1026 | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面 | 地4<br>1.20厚WSM5水泥砂浆压实赶光<br>2.35厚C20细石混凝土<br>3.最薄处20厚WSM15水泥砂浆找坡抹平<br>4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 30.31 | 29.16 | 0.04 | 5.38 | 6.07 | 70.95 |
| 1027 | 011102003030 | 块料楼地面 | 地1 防滑地砖地面(800×800)<br>1.8~10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 29.67 | 64.05 | | 5.26 | 5.93 | 104.92 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | |
| 1028 | 011203003019 | 块料墙、柱面 | 内墙7 无保温面砖内墙 (600×300)<br>1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WPM15水泥砂浆<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4~8厚瓷砖专用粘结剂<br>5.8~10厚面砖,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 57.15 | 45.80 | | 8.86 | 11.43 | 123.24 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 178 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1029 | 011403001034 | 抹灰面油漆 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WPM15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WPM20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布<br>4.满刮Y型腻子两道，刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 40.68 | 18.54 | | 6.23 | 8.14 | 73.58 |
| 1030 | 011403001035 | 抹灰面油漆 | 外墙3 真石漆外墙面（有保温）<br>1.对饰面进行罩面漆涂刷或喷涂(喷涂压力控制在0.3-0.4Mpa)。<br>2.24小时后待真石漆彻底干燥后进行适当打磨，并将饰面灰尘清理干净<br>3.喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍<br>4.5厚干粉类聚合物水泥抗裂砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网(Φ9网孔12.7×12.7,Φ8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距≤500)<br>5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆<br>6.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>7.基层外墙清理干净,满涂界面砂浆 | m2 | 65.7 | 29.47 | | 9.76 | 13.14 | 118.06 |
| | | 天棚工程 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 179 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1031 | 011403001036 | 抹灰面油漆 | 项1 涂料顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>3.局部刮腻子,磨平<br>4.满刮腻子两遍找平层<br>5.无机涂料罩面两道 | m2 | 15.54 | 7.62 | | 2.34 | 3.11 | 28.61 |
| | | 主席台 | | | | | | | | |
| | | 土石方工程 | | | | | | | | |
| 1032 | 010102001006 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土-桩间土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 2.7 | | 4.41 | 1.10 | 1.42 | 9.64 |
| 1033 | 010102002006 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 2.1 | | 4.01 | 0.95 | 1.22 | 8.28 |
| 1034 | 010102007009 | 回填方 | 1.夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 12.32 | | 2.42 | 2.28 | 2.95 | 19.96 |
| | | 桩基工程 | | | | | | | | |
| 1035 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.桩头外运<br>2.运距：14km | m3 | 0.34 | | 65.84 | 10.26 | 13.24 | 89.68 |
| 1036 | 010301005003 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:灌注桩<br>2.桩径410mm<br>3.混凝土强度等级:C25<br>4.有无钢筋:有钢筋 | 根 | 11.32 | | 1.63 | 2.25 | 2.59 | 17.78 |
| 1037 | 010302002009 | 沉管灌注桩 | 1.载体夯扩桩（试验桩）<br>2.桩径：D410<br>3.桩身混凝土强度：C25 | m3 | 511.1 | 439.61 | 230.53 | 128.90 | 148.33 | 1458.47 |
| 1038 | 010302002010 | 沉管灌注桩 | 1.载体夯扩桩<br>2.桩径：D410<br>3.桩身混凝土强度：C25 | m3 | 255.55 | 439.61 | 115.27 | 64.45 | 74.16 | 949.04 |
| 1039 | 010302002011 | 沉管灌注桩 | 1.载体夯扩桩（空桩）<br>2.桩径：D410<br>3.桩身混凝土强度：C25 | m3 | 255.55 | 30.76 | 115.27 | 64.45 | 74.16 | 540.19 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 180 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1040 | 010302002012 | 沉管灌注桩 | 1.载体夯扩桩桩端（扩大头）<br>2.夯实干硬性混凝土C15 | m3 | 204.44 | 371.47 | 57.63 | 45.55 | 52.42 | 731.50 |
| 1041 | 010302002013 | 沉管灌注桩 | 1.载体夯扩桩桩端（扩大头）<br>2.夯实填充料水泥砂拌合物 | m3 | 204.44 | 166.79 | 57.63 | 45.55 | 52.42 | 526.83 |
| 1042 | 010506021003 | 钢筋笼 | 1.桩钢筋笼制作安装<br>2.螺旋箍筋直径：C6<br>3.其它钢筋品种、直径：螺纹钢C10、C12 | t | 471.05 | 3206.05 | 464.91 | 269.09 | 187.19 | 4598.29 |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | |
| 1043 | 010501001007 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 57.84 | 324.09 | | 16.63 | 11.57 | 410.12 |
| 1044 | 010502001006 | 独立基础 | 桩承台<br>1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 47.21 | 358.50 | 15.51 | 18.03 | 12.54 | 451.80 |
| 1045 | 010502005006 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 37.95 | 363.08 | 16.06 | 15.53 | 10.80 | 443.42 |
| 1046 | 010502006011 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 119.62 | 362.09 | 16.05 | 39.01 | 27.13 | 563.90 |
| 1047 | 010502013010 | 实心楼板（有梁板） | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 48.12 | 364.73 | 16.22 | 18.50 | 12.87 | 460.43 |
| 1048 | 010502019016 | 其他板 | 1.板名称:挑檐<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 184.74 | 359.28 | 2.31 | 53.78 | 37.41 | 637.52 |
| 1049 | 010502020007 | 楼梯（看台） | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C30<br>3.含混凝土泵送费 | m3 | 86.98 | 364.79 | 16.7 | 29.81 | 20.74 | 519.02 |
| 1050 | 010502021005 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 188.54 | 345.19 | 1.44 | 54.62 | 37.99 | 627.77 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 181 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1051 | 010502022010 | 圈梁 | 1.圈梁<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 115.67 | 352.51 | 1.45 | 33.67 | 23.42 | 526.72 |
| 1052 | 010502022011 | 圈梁 | 1.圈梁<br>2.混凝土种类:商品砼<br>3.混凝土强度等级:C15 | m3 | 115.67 | 325.53 | 1.45 | 33.67 | 23.42 | 499.75 |
| 1053 | 010502023006 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 115.67 | 352.51 | 1.45 | 33.67 | 23.42 | 526.72 |
| 1054 | 010502025002 | 零星现浇构件 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 231.04 | 355.86 | | 66.42 | 46.21 | 699.53 |
| 1055 | 010505001006 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 10.4 | 18.04 | 0.81 | 2.95 | 2.24 | 34.45 |
| 1056 | 010505002011 | 基础模板 | 1.桩承台模板 | m2 | 22.57 | 18.60 | 1.52 | 6.35 | 4.82 | 53.86 |
| 1057 | 010505003006 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 24.14 | 27.99 | 1.71 | 6.81 | 5.17 | 65.82 |
| 1058 | 010505004037 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 35.69 | 17.13 | 2.3 | 10.01 | 7.60 | 72.74 |
| 1059 | 010505004038 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 28.2 | 15.80 | 2.06 | 7.97 | 6.05 | 60.09 |
| 1060 | 010505004039 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内　实际支模高度(m):4.2 | m2 | 38.24 | 17.78 | 2.37 | 10.70 | 8.12 | 77.21 |
| 1061 | 010505006027 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m　实际支模高度(m):4.2 | m2 | 39.6 | 15.33 | 2.52 | 11.10 | 8.42 | 76.98 |
| 1062 | 010505006028 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2 | 34.95 | 14.71 | 2.16 | 9.78 | 7.42 | 69.02 |
| 1063 | 010505007021 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m　实际支模高度(m):4.2 | m2 | 35.08 | 18.53 | 3.41 | 10.14 | 7.70 | 74.85 |
| 1064 | 010505007022 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m | m2 | 29.76 | 17.99 | 3.11 | 8.66 | 6.58 | 66.10 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 182 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1065 | 010505007023 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.看台模板 支模高度3.6m | m2 | 35.71 | 21.59 | 3.74 | 10.40 | 7.89 | 79.32 |
| 1066 | 010505008013 | 其他板模板 | 1.挑檐模板 | m2 | 34.83 | 14.14 | 2.81 | 9.92 | 7.53 | 69.21 |
| 1067 | 010505011004 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 | m2 | 35.69 | 17.13 | 2.3 | 10.01 | 7.60 | 72.74 |
| 1068 | 010505012008 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 25.22 | 16.81 | 0.97 | 6.90 | 5.24 | 55.13 |
| 1069 | 010505013006 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 25.22 | 16.81 | 0.97 | 6.90 | 5.24 | 55.13 |
| 1070 | 010505014002 | 零星现浇构件模板 | 1.压顶模板 | m2 | 64.48 | 48.03 | 3.4 | 17.89 | 13.58 | 147.37 |
| 1071 | 010506001011 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 757 | 3198.54 | 51.86 | 232.55 | 161.77 | 4401.72 |
| 1072 | 010506002020 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 802.67 | 3204.81 | 66.24 | 249.81 | 173.78 | 4497.31 |
| 1073 | 010506005031 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>4.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 739.49 | 3202.42 | 63.9 | 230.98 | 160.68 | 4397.46 |
| 1074 | 010506006015 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |
| 1075 | 010506009019 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 | t | 656.02 | 3304.49 | 32.35 | 197.91 | 137.67 | 4328.44 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 183 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1076 | 010506010023 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>3.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 663.54 | 3262.87 | 43.94 | 203.40 | 141.49 | 4315.25 |
| 1077 | 010506011004 | 钢筋接头 | 1.电渣压力焊接 Φ18以内 | 个 | 3.7 | 0.59 | 1.44 | 1.48 | 1.03 | 8.22 |
| 1078 | 010506011005 | 钢筋接头 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 Φ18以内 | 个 | 5.04 | 4.52 | 0.87 | 1.70 | 1.18 | 13.31 |
| 1079 | 010506011006 | 钢筋接头 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 Φ25以内 | 个 | 5.9 | 4.67 | 1.13 | 2.02 | 1.41 | 15.12 |
| | | 门窗工程 | | | | | | | | |
| 1080 | 010802001008 | 金属(塑钢)门 | 1.不锈钢门<br>2.具体做法大样详见图纸要求，包含门锁等小五金等配件 | m2 | | 550.00 | | | | 550.00 |
| 1081 | 010807001020 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型:铝合金推拉窗<br>2.框、扇材质及规格:112系列铝合金型材,氟碳漆喷涂膜<br>3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃(6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明)<br>4.其他:含五金配件 | m2 | 21.7 | 533.43 | | 3.18 | 4.34 | 562.65 |
| 1082 | 010807004005 | 金属纱窗 | 1.金刚网防尘纱窗 | m2 | | 190.00 | | | | 190.00 |
| | | 砌筑工程 | | | | | | | | |
| 1083 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩多孔砖<br>2.墙体类型:女儿墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DM M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 201.98 | 325.56 | 4.48 | 31.26 | 41.29 | 604.57 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 184 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1084 | 010402001012 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块<br>2.墙体类型:外墙<br>3.墙体厚度:200mm<br>4.砂浆强度等级:DMMa5.0专用砂浆砌筑 | m3 | 164.59 | 250.36 | 1.61 | 25.16 | 33.24 | 474.96 |
| 1085 | 010401008002 | 零星砌砖 | 1.标准砖砌台阶<br>2.M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 446.79 | 445.22 | | 67.64 | 89.36 | 1049.01 |
| 1086 | 010506023014 | 钢丝网 | 1.内墙挂网<br>2.钢丝网规格:12.7×12.7×0.9mm热镀锌钢丝网<br>3.使用部位:内墙不同材质交界处 | m2 | 8.58 | 6.75 | | 1.33 | 1.72 | 18.37 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | | | |
| 1087 | 010902001010 | 屋面卷材防水 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.1.5+1.5厚合成高分子防水卷材 | m2 | 14.37 | 64.57 | | 2.08 | 2.87 | 83.89 |
| 1088 | 010902002007 | 屋面涂膜防水 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.1.5厚合成高分子防水涂料 | m2 | 4.82 | 29.44 | | 0.70 | 0.96 | 35.92 |
| 1089 | 010902004016 | 屋面刚性层 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.40厚C20细石混凝土保护层,表面抹平,并应设分格缝(其纵横距≤6m,分格缝宽度为20mm,分隔缝先用泡沫塑料条填一半缝高，另一半高度用密封膏填平,与四周与四周墙体留30宽边缝，填塞方法相同）<br>2.20厚WSM15水泥砂浆找平层 | m2 | 21.48 | 29.55 | | 3.34 | 4.30 | 58.66 |
| 1090 | 010903002010 | 墙面涂膜防水 | 外墙2 面砖外墙面墙裙（无保温）<br>1.1.5厚聚合物防水涂料 | m2 | 8.06 | 29.69 | | 1.17 | 1.61 | 40.52 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 185 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | | | |
| 1091 | 011001001008 | 保温隔热屋面 | 屋3 不上人屋面（保温）<br>1.干铺聚酯无纺布一层<br>2.62.5厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能B2级)<br>3.干铺聚酯无纺布一层<br>4.最薄30厚页岩陶粒混凝土2%找坡层<br>5.现浇钢筋混凝土板,表面清扫干净 | m2 | 19.32 | 52.34 | | 2.79 | 3.86 | 78.32 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | | | |
| 1092 | 011101003001 | 自流平楼地面（看台） | 1.聚氨酯罩面涂料二遍<br>2.聚氨酯地坪漆涂料二遍<br>3.聚氨酯底漆涂料一遍<br>4.满刮建筑胶水泥腻子一遍，打磨平整<br>5.20厚1:2水泥砂浆<br>6.钢筋混凝土结构 | m2 | 58.2 | 23.15 | | 9.14 | 11.64 | 102.14 |
| 1093 | 011102003031 | 块料楼地面（主席台） | 地1 仿灰色哑光麻面防滑大理石瓷砖(800×800)<br>1.12厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 29.67 | 64.05 | | 5.26 | 5.93 | 104.92 |
| 1094 | 011102003032 | 块料楼地面（控制室） | 地1 仿大理石灰色瓷砖(600×600)<br>1.12厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 28.52 | 46.33 | | 5.06 | 5.70 | 85.61 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 186 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1095 | 011102003033 | 块料楼地面（压顶） | 地1 深灰色哑光麻面瓷砖(200×300)<br>1.10厚防滑地砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 28.81 | 39.94 | | 5.11 | 5.76 | 79.62 |
| 1096 | 011107004005 | 块料台阶 | 1.300*300*12灰色哑光麻面防滑大理石瓷砖，切割防滑凹槽<br>2.20厚1:2水泥砂浆<br>3.砖砌踏步或钢筋混凝土结构 | m2 | 115.23 | 52.15 | 13.76 | 21.12 | 25.80 | 228.07 |
| 1097 | 011108003001 | 块料零星项目（门槛石） | 1.1000*200*12仿红色大理石麻面哑光瓷砖<br>2.20厚WSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉<br>3.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 84.1 | 34.21 | | 14.91 | 16.82 | 150.04 |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | |
| 1098 | 011203003020 | 块料墙、柱面 | 内墙7 无保温面砖内墙 (600×300)<br>1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WPM15水泥砂浆<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4~8厚瓷砖专用粘结剂<br>5.8~10厚面砖,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 57.15 | 45.80 | | 8.86 | 11.43 | 123.24 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 187 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1099 | 011203003021 | 块料墙、柱面 | 外墙2　面砖外墙面墙裙（无保温）<br>1.10厚600*600面砖仿灰白色大理石哑光瓷砖,专用擦缝剂擦缝<br>2.10厚WP M20水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴<br>3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网（Φ0.9网孔12.7×12.7,用Φ8锚栓与墙体锚固,双向中距不小于500）<br>4.15厚WP M15水泥砂浆<br>5.5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆<br>6.基层外墙清理干净、满涂界面砂浆 | m2 | 99.89 | 60.76 | | 15.24 | 19.98 | 195.87 |
| 1100 | 011204003001 | 块料零星项目 | 内墙7 块料线条 (200×300)<br>1.基层外墙处理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500)<br>2.15厚WPM15水泥砂浆<br>3.刷素水泥浆一遍<br>4.4~8厚瓷砖专用粘结剂<br>5.10厚深灰色哑光瓷砖,专用擦缝剂擦缝 | m2 | 186.38 | 38.51 | | 28.89 | 37.28 | 291.05 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 188 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1101 | 011403001037 | 抹灰面油漆 | 内墙5 无保温涂料内墙<br>1.基层墙面清理干净(墙体预埋Φ8锚栓,双向中距≤500）<br>2.15厚WPM15水泥砂浆找平层<br>3.5厚WPM20水泥砂浆，中间压入一层耐碱网布<br>4.满刮Y型腻子两道，刷或滚内墙无机防霉涂料一底两遍（燃烧性能A级） | m2 | 40.68 | 18.54 | | 6.23 | 8.14 | 73.58 |
| | | 天棚工程 | | | | | | | | |
| 1102 | 011403001038 | 抹灰面油漆 | 顶1 涂料顶棚<br>1.钢筋混凝土板底面清理干净<br>2.素水泥浆一道(内掺水泥重量5%的108胶)<br>3.局部刮腻子,磨平<br>4.满刮腻子两遍找平层<br>5.无机涂料罩面两道 | m2 | 15.54 | 7.62 | | 2.34 | 3.11 | 28.61 |
| | | 车库雨棚 | | | | | | | | |
| 1103 | 010506025005 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件<br>2.200*250*12钢板、4φ10螺纹钢 | t | 2644.99 | 5141.54 | 356.03 | 862.79 | 600.20 | 9605.55 |
| 1104 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.柱类型:方钢管<br>2.钢材品种、规格:200*200*5<br>3.单根柱质量:3t以内 | t | 504.39 | 5592.93 | 243.94 | 216.57 | 149.67 | 6707.50 |
| 1105 | 010604001006 | 钢梁 | 1.柱类型:方钢管<br>2.钢材品种、规格:250*200*5、150*200*5、100*150*5<br>3.单根柱质量:1.5t以内 | t | 451.25 | 5521.08 | 380.04 | 240.58 | 166.26 | 6759.21 |
| 1106 | 011402003004 | 金属面油漆 | 1.表面除锈清理；刷环氧富锌底漆；一遍环氧云铁中间漆；<br>2.局部原子灰找平；2遍涂氟碳面漆 | m2 | 8.59 | 60.71 | 5.8 | 2.17 | 2.88 | 80.15 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 189 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1107 | 011404006002 | 金属构件喷刷防火涂料 | 1.构件名称:钢架<br>2.耐火等级要求:1h<br>3.涂料品种、遍数或厚度：膨胀型(薄涂型)防火涂料，厚度不小于1.5mm | m2 | 8.6 | 13.24 | 0.84 | 1.42 | 1.89 | 25.99 |
| 1108 | 040205004006 | 出入口顶部标识牌 | 1.出入口顶部标识牌4000×600×1.2高强度铝板+工程级反光膜;激光裁板,电脑刻字,机械贴膜<br>2.具体做法详见图纸 | 个 | 7.92 | 572.92 | 5.96 | 1.58 | 2.78 | 591.16 |
| | | 电动车停车棚 | | | | | | | | |
| 1109 | 010102001007 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:2m内 | m3 | 2.17 | | 4.01 | 0.96 | 1.24 | 8.38 |
| 1110 | 010102007010 | 回填方 | 1.夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 12.32 | | 2.42 | 2.28 | 2.95 | 19.96 |
| 1111 | 010501001008 | 基础垫层 | 1.混凝土强度品种:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 57.84 | 319.44 | | 16.63 | 11.57 | 405.47 |
| 1112 | 010502001007 | 独立基础 | 1.混凝土强度品种:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 45.69 | 346.80 | 0.89 | 13.39 | 9.32 | 416.09 |
| 1113 | 010503001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度品种:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 118.1 | 323.42 | 1.44 | 34.37 | 23.91 | 501.23 |
| 1114 | 010503001002 | 矩形柱 | 1.混凝土强度品种:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 118.1 | 350.39 | 1.44 | 34.37 | 23.91 | 528.20 |
| 1115 | 010505001007 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 10.4 | 18.04 | 0.81 | 2.95 | 2.24 | 34.45 |
| 1116 | 010505002012 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 18.57 | 27.37 | 1.88 | 5.39 | 4.09 | 57.31 |
| 1117 | 010505004040 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 28.2 | 15.80 | 2.06 | 7.97 | 6.05 | 60.09 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 190 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1118 | 010506001012 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 | t | 477.55 | 3144.22 | 65.97 | 156.26 | 108.70 | 3952.70 |
| 1119 | 010506002021 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 663.36 | 3177.00 | 66.08 | 209.71 | 145.89 | 4262.05 |
| 1120 | 010603003003 | 钢管柱 | 1.柱类型:方钢管<br>2.钢材品种、规格:150*150*8<br>3.单根柱质量:3t以内 | t | 504.39 | 5592.93 | 243.94 | 216.57 | 149.67 | 6707.50 |
| 1121 | 010604001007 | 钢梁 | 1.梁类型:方钢管<br>2.钢材品种、规格:150*150*8、100*150*8<br>3.单根柱质量:3t以内 | t | 451.25 | 5521.08 | 380.04 | 240.58 | 166.26 | 6759.21 |
| 1122 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.3.5厚树脂瓦 | m2 | 6.87 | 40.69 | | 0.99 | 1.37 | 49.93 |
| 1123 | 011402003005 | 金属面油漆 | 1.表面除锈清理;刷环氧富锌底漆;<br>2.一遍环氧云铁中间漆;<br>3.局部原子灰找平;2遍涂氟碳面漆 | m2 | 8.61 | 36.90 | 5.84 | 2.18 | 2.89 | 56.42 |
| | | 室外工程 | | | | | | | | |
| | | 附属工程-市政部分 | | | | | | | | |
| | | 室外园建 | | | | | | | | |
| | | 篮球场 | | | | | | | | |
| 1124 | 011103003006 | 塑胶运动地板 | 1.面层材料品种、规格:8厚硅PU(面层颜色参见铺装平面图)<br>2.含划线 | m2 | 13.14 | 68.76 | | 2.33 | 2.63 | 86.86 |
| 1125 | 011103003007 | 塑胶运动地板 | 1.面层材料品种、规格:5厚硅PU(面层颜色参见铺装平面图) | m2 | 8.21 | 47.52 | | 1.45 | 1.64 | 58.82 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 191 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1126 | 010502030002 | 地坪 | 1.面层厚度:15cm<br>2.混凝土种类:C25混凝土无砂大孔透水混凝土基层<br>3.嵌缝材料种类:(透水系S)(浇筑前先将级配砂石垫层数不小于0.5mm/用水湿润),分块捣制，随打随抹平，每块横纵向不超过6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝 | m2 | 14.46 | 70.31 | 0.16 | 3.91 | 2.92 | 91.76 |
| 1127 | 040202010001 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石，碎石粒径≤40<br>2.厚度:15cm<br>3.素土夯实≥93% | m2 | 2.69 | 21.76 | 2.89 | 0.63 | 1.12 | 29.08 |
| 1128 | 040205007002 | 标线 | 1.50宽白色丙烯酸涂料 | m2 | 1.65 | 11.26 | 2.29 | 0.45 | 0.79 | 16.43 |
| 1129 | 010102001008 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:综合考虑 | m3 | 2.24 | | 4.46 | 0.84 | 1.34 | 8.88 |
| 1130 | 010102007011 | 回填方 | 1.回填土方 | m3 | 12.3 | | 2.73 | 1.90 | 3.01 | 19.93 |
| 1131 | 010501001009 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:普通预拌混凝土C15 | m3 | 57.84 | 319.44 | | 16.63 | 11.57 | 405.47 |
| 1132 | 010505001008 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 10.4 | 18.04 | 0.81 | 2.95 | 2.24 | 34.45 |
| 1133 | 010502001008 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 45.69 | 324.45 | 0.89 | 13.39 | 9.32 | 393.74 |
| 1134 | 010505002013 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 18.57 | 27.37 | 1.88 | 5.39 | 4.09 | 57.31 |
| 1135 | 010502006012 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 118.1 | 328.04 | 1.44 | 34.37 | 23.91 | 505.85 |
| 1136 | 010505004041 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 31.02 | 17.32 | 2.06 | 8.72 | 6.61 | 65.73 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 192 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1137 | 010506025006 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件<br>2.材质、规格：400*400*16钢板、9Φ16螺纹钢，锚栓与钢板焊接，焊缝厚度小于8 | t | 2644.99 | 5141.54 | 356.03 | 862.79 | 600.20 | 9605.55 |
| 1138 | 010506002022 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 | t | 640.38 | 3368.07 | 70.25 | 204.31 | 142.13 | 4425.15 |
| 1139 | 010506001013 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| | | 消防车道 | | | | | | | | |
| 1140 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.上面层：40厚细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） | m2 | 0.6 | 53.33 | 2.86 | 0.39 | 0.69 | 57.88 |
| 1141 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.下面层：60中粒式沥青混凝土(AC-20C) | m2 | 0.65 | 68.19 | 2.97 | 0.41 | 0.72 | 72.95 |
| 1142 | 040203004001 | 粘层 | 1.粘层油：洒PC-3粘层油0.5L/m2 | m2 | 0.07 | 1.50 | 0.49 | 0.06 | 0.11 | 2.24 |
| 1143 | 040203005001 | 封层 | 1.下封层：10厚ES-3稀浆封层 | m2 | 0.62 | 4.49 | 1.17 | 0.20 | 0.36 | 6.85 |
| 1144 | 040203003001 | 透层 | 1.透层油：洒PC-2透层油1.0L/m2 | m2 | 0.07 | 2.97 | 0.49 | 0.06 | 0.11 | 3.71 |
| 1145 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.上基层：150厚6%水泥稳定级配碎石上基层(7d龄期无侧限抗压强度代表值≥3.0MPa)<br>2.集中拌合，运距投标人综合考虑 | m2 | 2.45 | 28.43 | 6.25 | 0.99 | 1.74 | 39.85 |
| 1146 | 040202014002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.下基层：150厚4%水泥稳定级配碎石下基层(7d龄期无侧限抗压强度代表值≥2.5MPa)<br>2.集中拌合，运距投标人综合考虑 | m2 | 2.45 | 26.93 | 6.25 | 0.99 | 1.74 | 38.35 |
| 1147 | 040202010002 | 碎石 | 1.垫层：200厚级配碎石垫层<br>2.素土夯实压实系数≥95% | m2 | 3.26 | 29.01 | 2.89 | 0.70 | 1.23 | 37.09 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 193 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1148 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.200厚150*600烧面芝麻灰花岗岩<br>2.30厚1:3水泥砂浆<br>3.100厚C25素混凝土后座含模板<br>4.150厚碎石垫层<br>5.素土夯实≥93% | m | 21.37 | 83.47 | 1.57 | 2.61 | 4.59 | 113.60 |
| 1149 | 040205007003 | 标线 | 1.热熔标线1.8mm | m2 | 2.75 | 21.03 | 7.9 | 1.21 | 2.13 | 35.01 |
| 1150 | 040205008002 | 标记 | 1.热熔文字标记厚1.8mm，字高1000 | 个 | 11 | 15.77 | 10.71 | 2.47 | 4.34 | 44.28 |
| 1151 | 040205018002 | 减速垄 | 1.成品胶减速带，宽35cm*高3cm | m | 13.09 | 54.45 | | 1.49 | 2.62 | 71.65 |
| | | 运动场 | | | | | | | | |
| 1152 | 011103003008 | 塑胶运动地板 | 1.13厚聚氨酯、橡胶复合面层<br>2.含划线 | m2 | 10.16 | 139.66 | | 1.80 | 2.03 | 153.65 |
| 1153 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.30厚沥青石屑碾压 | m3 | 1.9 | 70.55 | 3.53 | 0.69 | 1.09 | 77.75 |
| 1154 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.40厚沥青混凝土<br>2.改性乳化沥青（PCR-2 型快裂）0.5L/㎡ | m2 | 0.47 | 48.66 | 2.47 | 0.33 | 0.59 | 52.52 |
| 1155 | 010502030003 | 地坪 | 1.150厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块横纵向不超过6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝 | m2 | 17.27 | 54.91 | 0.2 | 2.05 | 3.49 | 77.92 |
| 1156 | 040202010003 | 碎石 | 1.垫层：200厚级配碎石层，碎石粒径≤40<br>2.素土夯实压实系数≥95% | m2 | 3.26 | 29.01 | 2.89 | 0.70 | 1.23 | 37.09 |
| 1157 | 011102003034 | 块料楼地面 | 1.12厚300*600*12灰色麻面防滑瓷砖<br>2.20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 25.89 | 33.24 | | 4.59 | 5.18 | 68.90 |
| 1158 | 010502030004 | 地坪 | 1.120厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块横纵向不超过6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝 | m2 | 17.27 | 54.91 | 0.2 | 2.05 | 3.49 | 77.92 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 194 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1159 | 040305001001 | 垫层 | 1.草坪地铺100厚机制砂<br>2.部位：田径场 | m3 | 15.79 | 124.47 | | 2.05 | 3.16 | 145.47 |
| 1160 | 040202010004 | 碎石 | 1.150厚碎石<br>2.素土夯实≥92%<br>3.部位：田径场 | m2 | 2.69 | 21.76 | 2.89 | 0.63 | 1.12 | 29.08 |
| 1161 | 040201023001 | 盲沟 | 1.DN150盲管,外壁包扎粗织尼龙网布一道,周边回填碎石 | m | 48.29 | 42.60 | | 5.51 | 9.66 | 106.05 |
| 1162 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:200*300<br>2.素土夯实≥95%<br>3.100厚3:7灰土垫层<br>4.100厚C15混凝土<br>5.M7.5水泥砂浆砌MU10机砖<br>6.20厚WS、M5水泥砂浆抹面<br>7.300宽，100厚C25预制盖板制安，内配双层双向Φ8@200，箍筋Φ8@200<br>8.盖板及垫层模板制安 | m | 64.34 | 104.03 | 2.01 | 10.80 | 13.27 | 194.46 |
| 1163 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.断面尺寸:800*300<br>2.100厚C15混凝土<br>3.C20钢筋混凝土池壁池底<br>4.Φ8@150钢筋双层双向<br>5.20厚WS、M5水泥砂浆抹面<br>6.300宽50厚C25预制盖板制安<br>7.模板制安 | 座 | 148.41 | 198.09 | 14.7 | 28.82 | 32.62 | 422.66 |
| 1164 | 010501001010 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:普通预拌混凝土C15 | m3 | 57.84 | 319.44 | | 16.63 | 11.57 | 405.47 |
| 1165 | 010505001009 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 10.4 | 18.04 | 0.81 | 2.95 | 2.24 | 34.45 |
| 1166 | 010502001009 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.部位：基准桩、足球门柱 | m3 | 45.69 | 324.45 | 0.89 | 13.39 | 9.32 | 393.74 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 195 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1167 | 010505002014 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 18.57 | 27.37 | 1.88 | 5.39 | 4.09 | 57.31 |
| 1168 | 010506025007 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件<br>2.规格：钢板150*150*9、4Φ10螺纹钢<br>3.部位：基准桩 | t | 2644.99 | 5141.54 | 356.03 | 862.79 | 600.20 | 9605.55 |
| 1169 | 010102001009 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:综合考虑 | m3 | 2.24 | | 4.46 | 0.84 | 1.34 | 8.88 |
| 1170 | 010102002007 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:综合考虑 | m3 | 2.24 | | 4.46 | 0.84 | 1.34 | 8.88 |
| 1171 | 010102007012 | 回填方 | 1.回填土方 | m3 | 12.3 | | 2.73 | 1.90 | 3.01 | 19.93 |
| | | 升旗台 | | | | | | | | |
| 1172 | 011107004006 | 块料台阶 | 1.300*600*12仿红色大理石防滑麻面瓷砖<br>2.20厚WS，M5水泥砂浆<br>3.部位：升旗台 | m2 | 81.24 | 50.43 | | 14.40 | 16.25 | 162.33 |
| 1173 | 011102003035 | 块料楼地面 | 1.600*600*12仿白色大理石防滑麻面瓷砖<br>2.20厚WS，M5水泥砂浆 | m2 | 28.52 | 32.97 | | 5.06 | 5.70 | 72.25 |
| 1174 | 040202002001 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:7%水泥稳固石粉屑层<br>2.厚度:100mm<br>3.素土夯实≥92%<br>4.集中拌合，运距投标人综合考虑 | m2 | 1.53 | 12.33 | 3.73 | 0.60 | 1.05 | 19.24 |
| 1175 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.120厚C15素混凝土 | m3 | 13.41 | 38.73 | 0.16 | 1.54 | 2.71 | 56.56 |
| 1176 | 010505001010 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 10.4 | 18.04 | 0.81 | 2.95 | 2.24 | 34.45 |
| 1177 | 010502001010 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.部位：升旗台 | m3 | 45.69 | 324.45 | 0.89 | 13.39 | 9.32 | 393.74 |
| 1178 | 010505002015 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 18.57 | 27.37 | 1.88 | 5.39 | 4.09 | 57.31 |
| 1179 | 010401008003 | 零星砌砖 | 1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10实心砖台阶 | m2 | 67.02 | 66.78 | | 10.15 | 13.40 | 157.35 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 196 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1180 | 011506002001 | 金属旗杆 | 1.304不锈钢旗杆,高度15.88m<br>2.规格:Φ90*6不锈钢圆管、Φ120*6不锈钢圆管、Φ160*6不锈钢圆管、Φ200不锈钢圆球、360度顺风旋转球冠 | 根 | 1342.59 | 4286.47 | 881.96 | 312.99 | 444.91 | 7268.92 |
| 1181 | 010506025008 | 预埋铁件 | 1.10厚加肋板200*75*10<br>2.450*450*14厚旗杆定位板 | t | 2644.99 | 5141.54 | 356.03 | 862.79 | 600.20 | 9605.55 |
| 1182 | 010506001014 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 478.16 | 3148.24 | 66.05 | 156.46 | 108.84 | 3957.75 |
| 1183 | 010102001010 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:综合考虑 | m3 | 2.24 | | 4.46 | 0.84 | 1.34 | 8.88 |
| 1184 | 010102007013 | 回填方 | 1.回填土方 | m3 | 12.3 | | 2.73 | 1.90 | 3.01 | 19.93 |
| | | 沙池 | | | | | | | | |
| 1185 | 010102001011 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土<br>2.开挖深度:综合考虑<br>3.基坑底面积在80m2内 | m3 | 2.17 | | 4.01 | 0.78 | 1.24 | 8.20 |
| 1186 | 010102007014 | 回填方 | 1.回填土方 | m3 | 12.3 | | 2.73 | 1.90 | 3.01 | 19.93 |
| 1187 | 010401001004 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结实心砖<br>2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 155.52 | 291.29 | | 23.55 | 31.10 | 501.46 |
| 1188 | 010501001011 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:普通预拌混凝土C15<br>2.素土夯实≥92% | m3 | 57.84 | 319.44 | | 16.63 | 11.57 | 405.47 |
| 1189 | 010505001011 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 10.4 | 18.04 | 0.81 | 2.95 | 2.24 | 34.45 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 197 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1190 | 011102001004 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚WS.M5水泥砂浆<br>2.面层材料品种、规格:50厚烧面芝麻灰花岗岩压顶(按型切割)规格:240X400X50 | m2 | 35.05 | 192.15 | | 6.21 | 7.01 | 240.42 |
| 1191 | 040202010005 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石<br>2.厚度:25cm<br>3.素土夯实≥92% | m2 | 3.84 | 36.26 | | 0.44 | 0.77 | 41.31 |
| 1192 | 040202010006 | 碎石 | 1.石料规格:石米<br>2.厚度:5cm | m2 | 3.25 | 2.19 | | 0.49 | 0.65 | 6.59 |
| 1193 | 040202008001 | 砂砾石 | 1.石料规格:粗砂<br>2.厚度:10cm | m2 | 1.6 | 12.51 | | 0.20 | 0.32 | 14.63 |
| 1194 | 040202008002 | 砂砾石 | 1.石料规格:中砂<br>2.厚度:30cm | m2 | 4.8 | 37.54 | | 0.60 | 0.96 | 43.90 |
| 1195 | 040201023002 | 盲沟 | 1.材料品种、规格:DN110盲管<br>2.外壁包扎粗织尼龙网布一道<br>3.盲管碎石包裹 | m | 9.73 | 18.01 | 0.01 | 2.53 | 1.95 | 32.23 |
| 1196 | 040205007004 | 标线 | 1.50宽白色丙烯酸涂料 | m2 | 1.65 | 11.26 | 2.29 | 0.45 | 0.79 | 16.43 |
| | | 人行道花岗岩 | | | | | | | | |
| 1197 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.30厚600*600/900*300/400*400烧面芝麻灰<br>2.30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 27.21 | 121.28 | | 3.09 | 5.44 | 157.03 |
| 1198 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1.30厚900*300烧面芝麻黑<br>2.30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 27.21 | 128.70 | | 3.09 | 5.44 | 164.45 |
| 1199 | 040204002001 | 水泥混凝土人行道 | 1.100厚C25砼垫层 | m2 | 12.23 | 35.00 | 0.13 | 1.40 | 2.47 | 51.24 |
| 1200 | 040202010007 | 碎石 | 1.150厚级配碎石垫层<br>2.素土夯实，密实系数>93% | m2 | 2.69 | 21.76 | 2.89 | 0.63 | 1.12 | 29.08 |
| 1201 | 040601032001 | 变形缝 | 1.类别:缩（纵）缝<br>2.材料品种、规格:沥青膏、沥青麻丝 | m | 5.07 | 1.84 | 0.26 | 0.61 | 1.07 | 8.84 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 198 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1202 | 040601032002 | 变形缝 | 1.类别:胀缝，缝深50mm<br>2.材料品种、规格:沥青膏 | m | 1.46 | 6.04 | | 0.17 | 0.29 | 7.95 |
| | | 车行道花岗岩 | | | | | | | | |
| 1203 | 040204001003 | 人行道块料铺设 | 1.50厚600*600/900*300烧面芝麻灰<br>2.30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 27.21 | 197.63 | | 3.09 | 5.44 | 233.38 |
| 1204 | 040204001004 | 人行道块料铺设 | 1.50厚900*300烧面芝麻黑<br>2.30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 27.21 | 181.31 | | 3.09 | 5.44 | 217.06 |
| 1205 | 040204001005 | 人行道块料铺设 | 1.50厚600*600/900*300烧面深灰麻<br>2.30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 27.21 | 197.19 | | 3.09 | 5.44 | 232.94 |
| 1206 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.200厚C25砼垫层 | m2 | 20.42 | 70.07 | 0.27 | 2.35 | 4.14 | 97.24 |
| 1207 | 040202010008 | 碎石 | 1.200厚级配碎石垫层<br>2.素土夯实，密实系数>93% | m2 | 3.26 | 29.01 | 2.89 | 0.70 | 1.23 | 37.09 |
| 1208 | 040601032003 | 变形缝 | 1.类别:缩（纵）缝<br>2.材料品种、规格:沥青膏、沥青麻丝 | m | 5.07 | 1.84 | 0.26 | 0.61 | 1.07 | 8.84 |
| 1209 | 040601032004 | 变形缝 | 1.类别:胀缝，缝深50mm<br>2.材料品种、规格:沥青膏 | m | 1.46 | 6.04 | | 0.17 | 0.29 | 7.95 |
| | | 非机动车位 | | | | | | | | |
| 1210 | 050201009001 | 植草砖(格)地面 | 1.400*200*80厚高压水泥植草砖（井字形）<br>2.30厚粗砂找平层 | m2 | 15.86 | 38.72 | | 1.80 | 3.17 | 59.55 |
| 1211 | 040204002002 | 水泥混凝土人行道 | 1.150厚C25砼垫层 | m2 | 15.19 | 52.50 | 0.2 | 1.75 | 3.08 | 72.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 199 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1212 | 040202010009 | 碎石 | 1.150厚级配碎石垫层<br>2.素土回填（密实度≥93%） | m2 | 2.69 | 21.76 | 2.89 | 0.63 | 1.12 | 29.08 |
| | | 台阶 | | | | | | | | |
| 1213 | 011107002001 | 石材台阶 | 1.600*300*50厚烧面芝麻灰面（一侧10*10倒角），600*100*20厚烧面芝麻灰踢面<br>2.20厚1:2.5水泥砂浆<br>3.石材开槽 防滑槽 | m2 | 90.31 | 218.22 | 3.93 | 16.21 | 18.85 | 347.52 |
| 1214 | 010502032004 | 台阶 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 7.26 | 26.19 | 0.17 | 2.14 | 1.49 | 37.25 |
| 1215 | 010505018004 | 台阶模板 | 1.台阶模板 | m2 | 20.9 | 10.48 | 0.71 | 5.69 | 4.32 | 42.11 |
| 1216 | 040202010010 | 碎石 | 1.150厚级配碎石垫层<br>2.素土夯实，密实系数>93% | m2 | 2.69 | 21.76 | 2.89 | 0.63 | 1.12 | 29.08 |
| | | 树池 | | | | | | | | |
| 1217 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.素土夯实，密实系数>93%<br>2.100厚C25混凝土垫层<br>3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖<br>4.20厚1:2.5水泥砂浆<br>5.立面贴600*350*20/550*350*20烧面芝麻灰<br>6.顶部贴600*300*100荔枝面芝麻灰<br>7.树池尺寸：2100*2100 | 个 | 499.28 | 1196.51 | | 82.97 | 99.86 | 1878.62 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 200 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1218 | 040204007002 | 树池砌筑 | 1.素土夯实，密实系数>93%<br>2.100厚C25混凝土垫层<br>3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖<br>4.20厚1:2.5水泥砂浆<br>5.立面贴600*350*20/550*350*20烧面芝麻灰<br>6.顶部贴600*300*100荔枝面芝麻灰<br>7.树池尺寸：1600*1600 | 个 | 364.01 | 860.50 | | 60.40 | 72.80 | 1357.71 |
| 1219 | 010505001012 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 10.4 | 18.04 | 0.81 | 2.95 | 2.24 | 34.45 |
| | | 坐凳花池 | | | | | | | | |
| 1220 | 040204007003 | 树池砌筑 | 1.素土夯实，密实系数>93%<br>2.100厚C25混凝土垫层<br>3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖<br>4.20厚1:2.5水泥砂浆<br>5.立面贴600*350*20烧面芝麻灰<br>6.顶部贴600*300*100荔枝面芝麻灰 | m | 116.6 | 255.18 | | 19.07 | 23.32 | 414.17 |
| 1221 | 010505001013 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 10.4 | 18.04 | 0.81 | 2.95 | 2.24 | 34.45 |
| | | 成品工程 | | | | | | | | |
| 1222 | 050307018001 | 垃圾箱 | 1.垃圾箱材质:镀锌钢垃圾桶<br>2.规格尺寸:900*400*1000mm一组<br>3.做法详见施工图 | 个 | 33.44 | 572.11 | 30.99 | 9.45 | 12.89 | 658.88 |
| 1223 | 031301004001 | 成品足球网球框 | 1.成品足球网球框<br>2.尺寸：3160*1080*2080mm | 套 | 33.44 | 2934.51 | 30.99 | 9.45 | 12.89 | 3021.28 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 201 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1224 | 031301004002 | 成品篮球架 | 1.篮板采用12厚防爆钢化玻璃，外围为铝合金框，规格:1.8M×1.05M×4cm，Φ220mm无缝圆管，管材壁厚4.0mm，材质Q235B碳素钢 | 套 | 33.44 | 5086.51 | 30.99 | 9.45 | 12.89 | 5173.28 |
| 1225 | 031301004003 | 指示标牌（交通指示） | 1.名称：指示标牌（交通指示）<br>2.外形尺寸：杆高2.31m<br>3.标牌材质、规格：2厚不锈钢板喷白色/暖灰色氟碳漆，文字暖灰色<br>4.杆身材质、规格：100*5厚热镀锌方通喷暖灰色氟碳漆，70*5厚热镀锌方通喷暖灰色氟碳漆<br>5.做法详见施工图 | 个 | 39.6 | 1330.00 | 29.79 | 7.88 | 13.88 | 1421.15 |
| 1226 | 031301004004 | 指示标牌（爱护绿化） | 1.名称：指示标牌（爱护绿化）<br>2.外形尺寸：500*567*103mm<br>3.材质、规格：1.5厚不锈钢板喷白色/灰色氟碳漆，文字暖灰色；100*3厚热镀锌方通<br>4.做法详见施工图 | 个 | | 478.68 | 16.09 | 1.83 | 3.22 | 499.82 |
| 1227 | 040205002001 | 交通标志杆 | 1.电动车停车位成品提示牌/让道牌<br>2.900mm三角，2mm厚铝合金，贴反光膜<br>3.杆高度3.5米，直径90mm，厚度5mm，Q235B碳素钢 | 根 | 39.6 | 625.00 | 29.79 | 7.88 | 13.88 | 716.15 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 202 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1228 | 050305004001 | 成品坐凳安装 | 1.凳面材质、规格、尺寸:1200*100*20厚栗色菠萝格防腐木封边，倒直角3，缝5；1200*100*50厚栗色菠萝格防腐木封边，倒直角3，缝5；50*50*3厚镀锌方通龙骨、50*50*3厚热镀锌角钢螺栓对穿固定@200<br>2.做法详见施工图 | 个 | 23.19 | 277.92 | | 3.63 | 4.64 | 309.38 |
| 1229 | 010502001011 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 45.69 | 324.45 | 0.89 | 13.39 | 9.32 | 393.74 |
| 1230 | 010502001012 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 45.69 | 346.80 | 0.89 | 13.39 | 9.32 | 416.09 |
| 1231 | 010502001013 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 45.69 | 355.74 | 0.89 | 13.39 | 9.32 | 425.03 |
| 1232 | 010505002016 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 18.57 | 27.37 | 1.88 | 5.39 | 4.09 | 57.31 |
| 1233 | 010501001012 | 基础垫层 | 1.150厚碎石垫层 | m3 | 65.01 | 127.67 | 0.88 | 9.98 | 13.18 | 216.71 |
| 1234 | 010501001013 | 基础垫层 | 1.100厚碎石垫层 | m3 | 65.01 | 127.67 | 0.88 | 9.98 | 13.18 | 216.71 |
| 1235 | 010506025009 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件<br>2.300*300*10钢板、4Φ12螺纹钢 | t | 2644.99 | 5141.54 | 356.03 | 862.79 | 600.20 | 9605.55 |
| 1236 | 010401008004 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:坐凳<br>2.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53<br>3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 319.81 | 292.84 | | 48.42 | 63.96 | 725.04 |
| 1237 | 011403001039 | 抹灰面油漆 | 1.坐凳外喷暖灰色真石漆 | m2 | 19.51 | 9.32 | | 2.94 | 3.90 | 35.67 |
| | | 土石方 | | | | | | | | |
| 1238 | 010101001003 | 挖单独土方 | 1.土类别:综合考虑 | m3 | 0.65 | | 3.47 | 0.52 | 0.82 | 5.46 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 203 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1239 | 010101001004 | 挖单独土方 | 1.清表<br>2.土类别:综合考虑 | m3 | 0.65 | | 3.47 | 0.52 | 0.82 | 5.46 |
| 1240 | 010101003001 | 单独土石方回填 | 1.材料品种:原土<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 0.53 | 0.06 | 5.88 | 0.81 | 1.28 | 8.57 |
| 1241 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.土方弃置<br>2.运距(km):14 | m3 | | | 28.95 | 3.65 | 5.79 | 38.40 |
| | | 围墙 | | | | | | | | |
| 1242 | 010102002008 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合挖土方<br>2.土方类别：综合考虑<br>3.挖土深度：2m以内 | m3 | 2.24 | | 4.46 | 0.84 | 1.34 | 8.88 |
| 1243 | 010102007015 | 回填方 | 1.机械夯实回填土 | m3 | 12.3 | | 2.73 | 1.90 | 3.01 | 19.93 |
| 1244 | 010502006013 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 118.1 | 350.39 | 1.44 | 34.37 | 23.91 | 528.20 |
| 1245 | 010502005007 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 36.43 | 351.38 | 1.45 | 10.89 | 7.58 | 407.72 |
| 1246 | 010502001014 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 45.69 | 346.80 | 0.89 | 13.39 | 9.32 | 416.09 |
| 1247 | 010501001014 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 57.84 | 319.44 | | 16.63 | 11.57 | 405.47 |
| 1248 | 010505004042 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m)　支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 35.69 | 17.13 | 2.3 | 10.01 | 7.60 | 72.74 |
| 1249 | 010505003007 | 基础联系梁模板 | 1.基础梁模板 | m2 | 24.14 | 27.99 | 1.71 | 6.81 | 5.17 | 65.82 |
| 1250 | 010505002017 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 18.57 | 27.37 | 1.88 | 5.39 | 4.09 | 57.31 |
| 1251 | 010505001014 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 10.4 | 18.04 | 0.81 | 2.95 | 2.24 | 34.45 |
| 1252 | 010506002023 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋　Φ25以内<br>2.现浇构件箍筋　带肋钢筋(HRB400内)　Φ10以内 | t | 668.73 | 3180.42 | 66.14 | 211.27 | 146.97 | 4273.53 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 204 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1253 | 010506001015 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | t | 805.38 | 3205.01 | 66.23 | 250.59 | 174.32 | 4501.53 |
| 1254 | 011503002001 | 不带扶手的栏杆、栏板 | 1.钢栏杆高度：1.8m<br>2.规格：20*20*2方钢管,间距130mm，50*50*4方钢管，100*100*6方钢管<br>3.预埋件：150*150*6钢板，4Φ8<br>3.表面喷棕褐色氟碳漆，一遍底漆，2遍面漆 | m | 46.09 | 308.82 | 17.29 | 9.70 | 12.68 | 394.57 |
| 1255 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.真石漆<br>2.5宽*3深凹缝，间隔详图纸 | m2 | 26.26 | 9.32 | | 3.99 | 5.25 | 44.81 |
| 1256 | 011201001020 | 柱面一般抹灰 | 1.柱面抹灰<br>2.30厚1：3水泥砂浆 | m2 | 25.23 | 20.87 | | 3.91 | 5.05 | 55.05 |
| 1257 | 011201001021 | 梁面一般抹灰 | 1.梁面抹灰<br>2.20厚1：3水泥砂浆 | m2 | 25.23 | 20.87 | | 3.91 | 5.05 | 55.05 |
| 1258 | 010401001005 | 砖基础 | 1.砖基础<br>2.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 | m3 | 155.52 | 291.29 | | 23.55 | 31.10 | 501.46 |
| 1259 | 010903004003 | 墙面变形缝 | 1.20宽伸缩缝，沥青麻丝填缝，每2跨(30米)设置 | m | 10.63 | 2.28 | | 1.54 | 2.13 | 16.57 |
| | | 挡土墙 | | | | | | | | |
| 1260 | 010102002009 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合挖土方<br>2.土方类别：综合考虑<br>3.挖土深度：2m以内<br>4.沟槽底宽在5m内 | m3 | 2.17 | | 4.01 | 0.78 | 1.24 | 8.20 |
| 1261 | 010102007016 | 回填方 | 1.机械夯实回填土 | m3 | 12.3 | | 2.73 | 1.90 | 3.01 | 19.93 |
| 1262 | 010502010008 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 67.4 | 327.16 | 1.41 | 19.78 | 13.76 | 429.52 |
| 1263 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 45.69 | 324.45 | 0.89 | 13.39 | 9.32 | 393.74 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 205 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1264 | 010506001016 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内<br>2.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外 | t | 724.26 | 3155.04 | 28.42 | 216.40 | 150.53 | 4274.64 |
| 1265 | 040201021003 | 土工合成材料 | 1.反滤包300~400g/m土工布 | m2 | 4.02 | 3.81 | | 0.51 | 0.80 | 9.14 |
| 1266 | 040602045003 | 滤料 | 1.反滤包200mm厚1~4mm砂砾 | m3 | 40.89 | 118.67 | | 5.16 | 8.18 | 172.89 |
| 1267 | 040602045004 | 滤料 | 1.反滤包300mm厚200mm碎石 | m3 | 58.01 | 101.54 | | 7.32 | 11.60 | 178.48 |
| 1268 | 040602045005 | 滤料 | 1.反滤包200mm厚夯实粘土 | m3 | 12.3 | 21.31 | 2.73 | 1.90 | 3.01 | 41.24 |
| 1269 | 040501005001 | 塑料管 | 1.Φ100PVC泄水管，间距@2000*2000，距坑底250高处增设一排 | m | 6.22 | 16.86 | | 0.98 | 1.24 | 25.31 |
| 1270 | 010505005011 | 墙面模板 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高度3.6m内 | m2 | 26.16 | 19.20 | 2.18 | 7.47 | 5.67 | 60.68 |
| 1271 | 010505002018 | 基础模板 | 1.挡土墙基础模板 | m2 | 18.86 | 25.15 | 1.78 | 5.44 | 4.13 | 55.35 |
| 1272 | 010505003008 | 基础联系梁模板 | 1.挡土墙基础梁模板 | m2 | 24.14 | 27.99 | 1.71 | 6.81 | 5.17 | 65.82 |
| 1273 | 010903004004 | 墙面变形缝 | 1.间距10~20m，缝宽20~30,缝中填塞沥青麻丝,缝内沿墙的内、外、顶三边填塞深度≥200 | m | 10.63 | 2.28 | | 1.54 | 2.13 | 16.57 |
| 1274 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:500*300<br>2.80厚C25混凝土<br>3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖<br>4.20厚M10水泥砂浆墙身抹面 | m | 48.01 | 69.81 | 1.19 | 8.66 | 9.84 | 137.52 |
| 1275 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.真石漆<br>2.5宽*3深凹缝，间隔详图纸 | m2 | 26.26 | 9.32 | | 3.99 | 5.25 | 44.81 |
| 1276 | 011201001022 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙面抹灰<br>2.20厚1：3水泥砂浆 | m2 | 21.17 | 9.35 | | 3.28 | 4.23 | 38.04 |
| | | 园林 | | | | | | | | |
| | | 园林 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 206 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1277 | 050101003001 | 栽植土回填 | 1.回填土质要求:种植土<br>2.回填土厚度:0.5m | m3 | 1.39 | 23.26 | 1.76 | 0.41 | 0.57 | 27.38 |
| | | 乔木 | | | | | | | | |
| 1278 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类:香樟<br>2.胸径:15~16cm<br>3.高度:500~600cm<br>4.冠幅:400~450cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 190.9 | 920.01 | 105.6 | 38.54 | 53.37 | 1308.42 |
| 1279 | 050103001002 | 栽植乔木 | 1.种类:丹桂<br>2.胸径:20~22cm<br>3.高度:500~550cm<br>4.冠幅:350~400cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 243.97 | 4818.70 | 105.36 | 45.41 | 62.88 | 5276.32 |
| 1280 | 050103001003 | 栽植乔木 | 1.种类:金桂<br>2.胸径:15~16cm<br>3.高度:300~350cm<br>4.冠幅:280~320cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 190.9 | 3861.29 | 105.6 | 38.54 | 53.37 | 4249.69 |
| 1281 | 050103001004 | 栽植乔木 | 1.种类:金桂B<br>2.胸径:9~10cm<br>3.高度:200~250cm<br>4.冠幅:180~220cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 84.57 | 1769.08 | 51.68 | 17.71 | 24.53 | 1947.56 |
| 1282 | 050103001005 | 栽植乔木 | 1.种类:茶花树<br>2.胸径:7~8cm<br>3.高度:200~220cm<br>4.冠幅:180~200cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 60.88 | 469.78 | 6.61 | 8.77 | 12.15 | 558.19 |
| 1283 | 050103001006 | 栽植乔木 | 1.种类:小叶榄仁<br>2.胸径:15~16cm<br>3.高度:650~750cm<br>4.冠幅:450~500cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 190.9 | 1193.12 | 105.6 | 38.54 | 53.37 | 1581.52 |
| 1284 | 050103001007 | 栽植乔木 | 1.种类:凤凰木<br>2.胸径:15~16cm<br>3.高度:550~650cm<br>4.冠幅:450~500cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 190.9 | 1854.81 | 105.6 | 38.54 | 53.37 | 2243.21 |
| 1285 | 050103001008 | 栽植乔木 | 1.种类:红花羊蹄甲<br>2.胸径:15~16cm<br>3.高度:500~550cm<br>4.冠幅:400~450cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 190.9 | 1210.44 | 105.6 | 38.54 | 53.37 | 1598.85 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 207 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1286 | 050103001009 | 栽植乔木 | 1.种类:蓝花楹<br>2.胸径:17~18cm<br>3.高度:600~700cm<br>4.冠幅:450~500cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 190.9 | 5660.95 | 105.6 | 38.54 | 53.37 | 6049.35 |
| 1287 | 050103001010 | 栽植乔木 | 1.种类:碧桃<br>2.胸径:10~12cm<br>3.高度:300~350cm<br>4.冠幅:250~280cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 129.69 | 384.32 | 63.4 | 25.10 | 34.76 | 637.27 |
| 1288 | 050103001011 | 栽植乔木 | 1.种类:紫叶李<br>2.胸径:10~12cm<br>3.高度:300~350cm<br>4.冠幅:250~280cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 129.69 | 853.40 | 63.4 | 25.10 | 34.76 | 1106.35 |
| 1289 | 050103001012 | 栽植乔木 | 1.种类:广州樱<br>2.胸径:10~12cm<br>3.高度:300~350cm<br>4.冠幅:250~280cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 129.69 | 2317.39 | 63.4 | 25.10 | 34.76 | 2570.33 |
| 1290 | 050103001013 | 栽植乔木 | 1.种类:鸡蛋花<br>2.胸径:10~12cm<br>3.高度:300~350cm<br>4.冠幅:250~280cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 129.69 | 1148.92 | 63.4 | 25.10 | 34.76 | 1401.86 |
| 1291 | 050103001014 | 栽植乔木 | 1.种类:垂丝海棠<br>2.胸径:10~12cm<br>3.高度:300~350cm<br>4.冠幅:250~280cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 129.69 | 934.34 | 63.4 | 25.10 | 34.76 | 1187.29 |
| 1292 | 050103001015 | 栽植乔木 | 1.种类:鸡爪槭<br>2.胸径:10~12cm<br>3.高度:300~350cm<br>4.冠幅:250~280cm<br>5.养护期:12个月 | 株 | 129.69 | 1508.77 | 63.4 | 25.10 | 34.76 | 1761.71 |
| | | 灌木 | | | | | | | | |
| 1293 | 050103002001 | 栽植单株灌木 | 1.种类:红叶石楠球<br>2.株高:120~130cm<br>3.冠径:130~140cm<br>4.养护期:12个月 | 株 | 88.38 | 125.64 | 19.64 | 14.04 | 19.44 | 267.15 |
| 1294 | 050103002002 | 栽植单株灌木 | 1.种类:红继木球<br>2.株高:120~130cm<br>3.冠径:130~140cm<br>4.养护期:12个月 | 株 | 88.38 | 201.14 | 19.64 | 14.04 | 19.44 | 342.64 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 208 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1295 | 050103002003 | 栽植单株灌木 | 1.种类:洋杜鹃球<br>2.株高:120~130cm<br>3.冠径:130~140cm<br>4.养护期:12个月 | 株 | 88.38 | 350.02 | 19.64 | 14.04 | 19.44 | 491.53 |
| 1296 | 050103002004 | 栽植单株灌木 | 1.种类:茶梅球<br>2.株高:120~130cm<br>3.冠径:130~140cm<br>4.养护期:12个月 | 株 | 88.38 | 122.21 | 19.64 | 14.04 | 19.44 | 263.72 |
| | | 花卉 | | | | | | | | |
| 1297 | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:春羽<br>2.株高/冠径:50~60cm/30~35cm<br>3.单位面积株数:16株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 31.44 | 70.25 | 16.44 | 6.22 | 8.62 | 132.97 |
| 1298 | 050103009002 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:翠芦莉<br>2.株高/冠径:40~50cm/20~25cm<br>3.单位面积株数:49株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 31.73 | 32.19 | 16.44 | 6.26 | 8.67 | 95.28 |
| 1299 | 050103009003 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:大叶黄杨<br>2.株高/冠径:45~50cm/20~25cm<br>3.单位面积株数:49株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 25.61 | 112.74 | 15.3 | 5.32 | 7.36 | 166.34 |
| 1300 | 050103009004 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:月月桂<br>2.株高/冠径:40~45cm/20~25cm<br>3.单位面积株数:49株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 25.61 | 81.87 | 15.3 | 5.32 | 7.36 | 135.47 |
| 1301 | 050103009005 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:银边黄杨<br>2.株高/冠径:40~45cm/20~25cm<br>3.单位面积株数:49株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 25.61 | 177.57 | 15.3 | 5.32 | 7.36 | 231.16 |
| 1302 | 050103009006 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:金森女贞<br>2.株高/冠径:40~45cm/20~25cm<br>3.单位面积株数:49株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 25.61 | 56.15 | 15.3 | 5.32 | 7.36 | 109.74 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 209 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1303 | 050103009007 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:小叶栀子<br>2.株高/冠径:40~45cm/20~25cm<br>3.单位面积株数:49株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 25.61 | 45.86 | 15.3 | 5.32 | 7.36 | 99.45 |
| 1304 | 050103009008 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:春鹃<br>2.株高/冠径:35~40cm/20~25cm<br>3.单位面积株数:49株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 25.61 | 63.87 | 15.3 | 5.32 | 7.36 | 117.46 |
| 1305 | 050103009009 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:细叶萼距花<br>2.株高/冠径:25~30cm/15~20cm<br>3.单位面积株数:64株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 25.61 | 35.54 | 15.3 | 5.32 | 7.36 | 89.13 |
| 1306 | 050103009010 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:肾蕨<br>2.株高/冠径:20~25cm/15~20cm<br>3.单位面积株数:64株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 31.73 | 104.70 | 16.44 | 6.26 | 8.67 | 167.79 |
| 1307 | 050103009011 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:鸢尾<br>2.株高/冠径:20~25cm/15~20cm<br>3.单位面积株数:64株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 31.73 | 93.95 | 16.44 | 6.26 | 8.67 | 157.04 |
| 1308 | 050103009012 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:美女樱<br>2.株高/冠径:20~25cm/15~20cm<br>3.单位面积株数:64株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 31.73 | 331.84 | 16.44 | 6.26 | 8.67 | 394.93 |
| 1309 | 050103009013 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:吉祥草<br>2.株高/冠径:15~20cm/10~15cm<br>3.单位面积株数:81株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 31.73 | 65.37 | 16.44 | 6.26 | 8.67 | 128.46 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 210 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1310 | 050103009014 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:孔雀草<br>2.株高/冠径:15~20 cm/10~15cm<br>3.单位面积株数:81株/m2<br>4.养护期:12个月 | m2 | 31.73 | 96.84 | 16.44 | 6.26 | 8.67 | 159.93 |
| | | 植被 | | | | | | | | |
| 1311 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:兰引三号草皮,满铺<br>2.铺种方式:满铺<br>3.养护期:12个月 | m2 | 14.4 | 18.30 | 9.25 | 3.07 | 4.26 | 49.27 |
| 1312 | 050103015002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:马尼拉草皮，满铺<br>2.养护期:12个月 | m2 | 14.4 | 22.65 | 9.25 | 3.07 | 4.26 | 53.63 |
| 1313 | 050103017001 | 植草砖(格)孔内植草 | 1.植草砖内植草<br>2.草皮种类:兰引三号草皮,满铺<br>3.养护期:12个月 | m2 | 15.34 | 11.51 | 9.25 | 3.20 | 4.43 | 43.71 |
| | | 竹子 | | | | | | | | |
| 1314 | 050103005001 | 栽植散生竹 | 1.种类:毛竹 散生竹，9枝/m2<br>2.胸径:杆径4~5<br>3.高度：300-350<br>4.养护期:12个月 | m2 | 55.66 | 128.12 | 20.11 | 9.85 | 13.64 | 227.38 |
| | | 安装工程 | | | | | | | | |
| | | 教学综合楼-地上部分 | | | | | | | | |
| | | 给排水工程 | | | | | | | | |
| | | 给水部分 | | | | | | | | |
| 1315 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de110<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 36.35 | 88.37 | 5.23 | 11.53 | 8.32 | 149.80 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 211 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1316 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de75<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 30.78 | 58.77 | 1.98 | 9.08 | 6.55 | 107.16 |
| 1317 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de63<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 28.89 | 46.94 | 1.84 | 8.52 | 6.15 | 92.34 |
| 1318 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de50<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 26.78 | 38.01 | 1.54 | 7.85 | 5.66 | 79.84 |
| 1319 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de40<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 26.45 | 31.84 | 1.39 | 7.72 | 5.57 | 72.96 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 212 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1320 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de32<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 24.41 | 29.13 | 1.05 | 7.06 | 5.09 | 66.75 |
| 1321 | 031001007007 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de25<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 20.3 | 17.27 | 0.47 | 5.76 | 4.15 | 47.95 |
| 1322 | 031001007008 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de20<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 19.4 | 14.60 | 0.41 | 5.49 | 3.96 | 43.87 |
| 1323 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de75<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 9.14 | 43.92 | 0.04 | 2.54 | 1.84 | 57.49 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 213 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1324 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de63<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 20.1 | 28.49 | 0.03 | 5.58 | 4.03 | 58.23 |
| 1325 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de50<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 18.42 | 21.99 | 0.03 | 5.12 | 3.69 | 49.26 |
| 1326 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de40<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 15.88 | 15.73 | 0.02 | 4.41 | 3.18 | 39.22 |
| 1327 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de32<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 14.13 | 11.27 | 0.02 | 3.92 | 2.83 | 32.17 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 214 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1328 | 031001008006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de25<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 13.1 | 6.20 | 0.02 | 3.64 | 2.62 | 25.57 |
| 1329 | 031001008007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de20<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>高层建筑增加费 | m | 11.79 | 4.91 | 0.02 | 3.27 | 2.36 | 22.36 |
| 1330 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:de75<br>高层建筑增加费 | 个 | 58.64 | 347.01 | 24.23 | 22.97 | 16.57 | 469.42 |
| 1331 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:de160<br>高层建筑增加费 | 个 | 116.52 | 902.20 | 32.59 | 41.33 | 29.82 | 1122.46 |
| 1332 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:de110<br>高层建筑增加费 | 个 | 82.77 | 474.95 | 28.46 | 30.83 | 22.25 | 639.26 |
| 1333 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:de63<br>高层建筑增加费 | 个 | 58.64 | 347.01 | 24.23 | 22.97 | 16.57 | 469.42 |
| 1334 | 031002004001 | 减压器 | 1.名称:可调式减压阀组<br>2.规格:de75<br>3.含闸阀1、Y型过滤器1、可调式减压阀1<br>高层建筑增加费 | 组 | 589.05 | 2013.00 | 20.8 | 169.05 | 121.97 | 2913.87 |
| 1335 | 031002004002 | 减压器 | 1.名称:可调式减压阀组<br>2.规格:de20<br>3.含截止阀1、Y型过滤器1、可调式减压阀1<br>高层建筑增加费 | 组 | 222.16 | 511.49 | 6.03 | 63.25 | 45.64 | 848.57 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 215 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1336 | 031002004003 | 减压器 | 1.名称:可调式减压阀组<br>2.规格:de32<br>3.含截止阀1、Y型过滤器1、可调式减压阀1<br>高层建筑增加费 | 组 | 263.67 | 666.94 | 8.56 | 75.46 | 54.45 | 1069.08 |
| 1337 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀<br>2.规格:DN20<br>高层建筑增加费 | 个 | 18.66 | 36.20 | 0.21 | 5.23 | 3.77 | 64.07 |
| 1338 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:dn50<br>高层建筑增加费 | 个 | 21.39 | 198.56 | 2.19 | 6.54 | 4.72 | 233.40 |
| 1339 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀<br>2.规格:DN15<br>高层建筑增加费 | 个 | 14.14 | 32.31 | 0.17 | 3.97 | 2.86 | 53.45 |
| 1340 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:de32<br>高层建筑增加费 | 个 | 9.62 | 47.43 | 0.9 | 2.92 | 2.10 | 62.97 |
| 1341 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:de40<br>高层建筑增加费 | 个 | 11.56 | 63.92 | 1.2 | 3.54 | 2.55 | 82.77 |
| 1342 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:de25<br>高层建筑增加费 | 个 | 7.84 | 31.51 | 0.52 | 2.32 | 1.67 | 43.86 |
| 1343 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN50<br>高层建筑增加费 | 个 | 21.39 | 89.22 | 2.19 | 6.54 | 4.72 | 124.06 |
| 1344 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN20<br>高层建筑增加费 | 个 | 7.84 | 31.15 | 0.52 | 2.32 | 1.67 | 43.50 |
| 1345 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称:水龙头（de20）<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 3.02 | 24.58 | | 0.84 | 0.60 | 29.04 |
| 1346 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 9.75 | 5.74 | 5.49 | 4.13 | 3.05 | 28.15 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 216 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1347 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>高层建筑增加费 | 个 | 118.71 | 86.72 | 20.14 | 38.49 | 27.77 | 291.83 |
| 1348 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN20内<br>高层建筑增加费 | 个 | 89.27 | 55.08 | 11.15 | 27.84 | 20.09 | 203.43 |
| 1349 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN25内<br>高层建筑增加费 | 个 | 89.27 | 55.08 | 11.15 | 27.84 | 20.09 | 203.43 |
| 1350 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN32内<br>高层建筑增加费 | 个 | 89.27 | 55.08 | 11.15 | 27.84 | 20.09 | 203.43 |
| 1351 | 031301003005 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN15内<br>高层建筑增加费 | 个 | 89.27 | 55.08 | 11.15 | 27.84 | 20.09 | 203.43 |
| 1352 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>高层建筑增加费 | 个 | 14.14 | 30.61 | | 3.92 | 2.83 | 51.50 |
| 1353 | 031301003007 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN32内<br>高层建筑增加费 | 个 | 10 | 5.14 | | 2.77 | 2.00 | 19.91 |
| 1354 | 031301003008 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN25内<br>高层建筑增加费 | 个 | 10 | 5.14 | | 2.77 | 2.00 | 19.91 |
| 1355 | 031301003009 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN20内<br>高层建筑增加费 | 个 | 10 | 5.14 | | 2.77 | 2.00 | 19.91 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 217 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1356 | 031301003010 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN15内<br>高层建筑增加费 | 个 | 10 | 5.14 | | 2.77 | 2.00 | 19.91 |
| | | 排水部分 | | | | | | | | |
| 1357 | 031001008008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管d160<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 29.58 | 32.47 | 1.05 | 8.49 | 6.13 | 77.72 |
| 1358 | 031001008009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管d110<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 20.97 | 24.17 | 0.01 | 5.82 | 4.20 | 55.16 |
| 1359 | 031001008010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de75<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 18.83 | 12.86 | 0.01 | 5.22 | 3.77 | 40.70 |
| 1360 | 031001008011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de50<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 14.07 | 6.29 | 0.01 | 3.90 | 2.81 | 27.08 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 218 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1361 | 031001008012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d160<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 28.04 | 39.62 | 1.05 | 8.06 | 5.82 | 82.58 |
| 1362 | 031001008013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 19.95 | 24.25 | 0.01 | 5.53 | 3.99 | 53.74 |
| 1363 | 031001008014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d50<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 13.32 | 8.50 | 0.01 | 3.69 | 2.67 | 28.19 |
| 1364 | 031001008015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:通气<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 19.95 | 24.25 | 0.01 | 5.53 | 3.99 | 53.74 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 219 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1365 | 031001008016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de32<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 9.18 | 3.90 | 0.01 | 2.55 | 1.84 | 17.47 |
| 1366 | 031001008017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de50<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>高层建筑增加费 | m | 11.24 | 7.05 | 0.01 | 3.12 | 2.25 | 23.66 |
| 1367 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.名称:雨水斗<br>2.规格:d110<br>高层建筑增加费 | 个 | 32.32 | 24.78 | | 8.96 | 6.46 | 72.51 |
| 1368 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.名称:地面扫除口<br>2.规格:d110<br>高层建筑增加费 | 个 | 9.99 | 10.42 | | 2.77 | 2.00 | 25.17 |
| 1369 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.名称:通气帽<br>2.规格:d110<br>高层建筑增加费 | 个 | | 10.00 | | | | 10.00 |
| 1370 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏<br>2.规格:de50<br>高层建筑增加费 | 个 | 13.33 | 7.56 | | 3.70 | 2.67 | 27.25 |
| 1371 | 031003014006 | 给、排水附件 | 1.名称:卫生间不锈钢密闭地漏<br>2.规格:DN150<br>高层建筑增加费 | 个 | 31.19 | 43.28 | | 8.65 | 6.24 | 89.35 |
| 1372 | 031003014007 | 给、排水附件 | 1.名称:卫生间不锈钢密闭地漏<br>2.规格:DN65<br>高层建筑增加费 | 个 | 18.51 | 21.68 | | 5.13 | 3.70 | 49.02 |
| 1373 | 031003014008 | 给、排水附件 | 1.名称:卫生间不锈钢密闭地漏<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 个 | 22.22 | 34.66 | | 6.16 | 4.44 | 67.48 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 220 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1374 | 031003014009 | 给、排水附件 | 1.名称:二次排水地漏<br>2.规格:de25<br>高层建筑增加费 | 个 | 13.33 | 3.67 | | 3.70 | 2.67 | 23.36 |
| 1375 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆台下式<br>2.含水龙头等所有配件安装<br>高层建筑增加费 | 组 | 68.78 | 266.92 | | 19.07 | 13.76 | 368.52 |
| 1376 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆立柱式<br>2.含水龙头等所有配件安装<br>高层建筑增加费 | 组 | 42.65 | 274.13 | | 11.82 | 8.53 | 337.13 |
| 1377 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称:低水箱蹲式大便器<br>2.含水箱等所有配件安装<br>高层建筑增加费 | 组 | 89.19 | 197.90 | | 24.72 | 17.84 | 329.65 |
| 1378 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称:感应式不锈钢小便槽<br>2.含所有配件安装<br>高层建筑增加费 | 组 | 40.73 | 847.94 | | 11.29 | 8.15 | 908.10 |
| 1379 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖布池<br>2.含所有配件安装<br>高层建筑增加费 | 组 | 35.92 | 341.75 | | 9.96 | 7.18 | 394.81 |
| 1380 | 031003014010 | 给、排水附件 | 1.名称:冷热全铜水龙头（de20）<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 2.92 | 66.54 | | 0.81 | 0.59 | 70.86 |
| 1381 | 031003006002 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器<br>2.含所有配件安装<br>高层建筑增加费 | 组 | 65.98 | 607.40 | | 18.29 | 13.20 | 704.87 |
| 1382 | 031001011001 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈安装Φ110<br>高层建筑增加费 | 个 | 8.73 | 36.59 | | 2.42 | 1.75 | 49.48 |
| 1383 | 031001011002 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈安装Φ160<br>高层建筑增加费 | 个 | 10.48 | 47.80 | | 2.90 | 2.10 | 63.27 |
| 1384 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 9.75 | 5.74 | 5.49 | 4.13 | 3.05 | 28.15 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 221 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1385 | 031301003011 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>高层建筑增加费 | 个 | 118.71 | 86.72 | 20.14 | 38.49 | 27.77 | 291.83 |
| 1386 | 031301003012 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN150内<br>高层建筑增加费 | 个 | 136.96 | 112.62 | 23.19 | 44.39 | 32.03 | 349.19 |
| 1387 | 031301003013 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN20内<br>高层建筑增加费 | 个 | 89.27 | 55.08 | 11.15 | 27.84 | 20.09 | 203.43 |
| 1388 | 031301003014 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN150内<br>高层建筑增加费 | 个 | 16.07 | 46.40 | | 4.45 | 3.21 | 70.13 |
| 1389 | 031301003015 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>高层建筑增加费 | 个 | 14.14 | 30.61 | | 3.92 | 2.83 | 51.50 |
| 1390 | 031001009001 | 成品地沟 | 1.名称:室外成品平算式不锈钢排水沟<br>2.规格:图集:24J306,页3-35,B型 | m | 8.29 | 141.85 | | 1.25 | 1.66 | 153.06 |
| | | 电气工程 | | | | | | | | |
| | | 配电箱及调试 | | | | | | | | |
| 1391 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1 ALE<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 4560.29 | | 50.63 | 35.23 | 4822.30 |
| 1392 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2 ALE<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 4560.29 | | 50.63 | 35.23 | 4822.30 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 222 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1393 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-3/4/5ALE<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 4560.29 | | 50.63 | 35.23 | 4822.30 |
| 1394 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-WDAPE<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 8661.17 | | 50.63 | 35.23 | 8923.18 |
| 1395 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1ALES<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 4725.78 | | 50.63 | 35.23 | 4987.79 |
| 1396 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2/3/4/5ALES<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 3375.69 | | 50.63 | 35.23 | 3637.70 |
| 1397 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1ATdf<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 5014.62 | | 50.63 | 35.23 | 5276.63 |
| 1398 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2ATrd<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 6733.74 | | 50.63 | 35.23 | 6995.75 |
| 1399 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-5ATkt<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 6802.77 | | 50.63 | 35.23 | 7064.78 |
| 1400 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-WDAT5g<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 5464.71 | | 50.63 | 35.23 | 5726.72 |
| 1401 | 030402011011 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1ALgg1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 6493.03 | | 50.63 | 35.23 | 6755.04 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 223 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1402 | 030402011012 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2/3/4/5ALgg1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 5908.08 | | 50.63 | 35.23 | 6170.09 |
| 1403 | 030402011013 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1ALgg2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 224.97 | 6969.41 | | 64.66 | 44.99 | 7304.03 |
| 1404 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2/3/4/5ALgg2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 6197.46 | | 50.63 | 35.23 | 6459.47 |
| 1405 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1APkt1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 3789.49 | | 50.63 | 35.23 | 4051.50 |
| 1406 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2APkt1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 4389.49 | | 50.63 | 35.23 | 4651.50 |
| 1407 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-3APkt1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 4758.52 | | 50.63 | 35.23 | 5020.53 |
| 1408 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-4APkt1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 4642.59 | | 50.63 | 35.23 | 4904.60 |
| 1409 | 030402011019 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-5APkt1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 5841.70 | | 50.63 | 35.23 | 6103.71 |
| 1410 | 030402011020 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1APkt2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 3835.51 | | 50.63 | 35.23 | 4097.52 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 224 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1411 | 030402011021 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2 APkt2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 3835.51 | | 50.63 | 35.23 | 4097.52 |
| 1412 | 030402011022 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-3 APkt2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 3651.44 | | 50.63 | 35.23 | 3913.45 |
| 1413 | 030402011023 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-4 APkt2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 3835.51 | | 50.63 | 35.23 | 4097.52 |
| 1414 | 030402011024 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-5 APkt2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 4849.67 | | 50.63 | 35.23 | 5111.68 |
| 1415 | 030402011025 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1 ALM1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 146.69 | 1038.07 | | 42.16 | 29.34 | 1256.26 |
| 1416 | 030402011026 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2 ALM1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 1022.24 | | 50.63 | 35.23 | 1284.25 |
| 1417 | 030402011027 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-3 ALM1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 1328.43 | | 50.63 | 35.23 | 1590.44 |
| 1418 | 030402011028 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-4 ALM1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 1175.33 | | 50.63 | 35.23 | 1437.34 |
| 1419 | 030402011029 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-5 ALM1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 146.69 | 1131.87 | | 42.16 | 29.34 | 1350.06 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 225 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1420 | 030402011030 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-1 ALM2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 146.69 | 1131.87 | | 42.16 | 29.34 | 1350.06 |
| 1421 | 030402011031 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-2 ALM2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 1175.33 | | 50.63 | 35.23 | 1437.34 |
| 1422 | 030402011032 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-3 ALM2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 1290.38 | | 50.63 | 35.23 | 1552.39 |
| 1423 | 030402011033 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-4 ALM2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 1213.38 | | 50.63 | 35.23 | 1475.39 |
| 1424 | 030402011034 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-5 ALM2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 台 | 146.69 | 1269.04 | | 42.16 | 29.34 | 1487.23 |
| 1425 | 030402011035 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALysj<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 117.14 | 516.00 | | 33.67 | 23.43 | 690.24 |
| 1426 | 030402011036 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALgn<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 117.14 | 1486.62 | | 33.67 | 23.43 | 1660.86 |
| 1427 | 030402011037 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALxl<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 117.14 | 612.99 | | 33.67 | 23.43 | 787.23 |
| 1428 | 030402011038 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALsxd<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 117.14 | 612.99 | | 33.67 | 23.43 | 787.23 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 226 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1429 | 030402011039 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALjs<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 117.14 | 650.51 | | 33.67 | 23.43 | 824.75 |
| 1430 | 030402011040 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 AL1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 117.14 | 612.99 | | 33.67 | 23.43 | 787.23 |
| 1431 | 030402011041 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1-WDATrf<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 117.14 | 3443.43 | | 33.67 | 23.43 | 3617.67 |
| 1432 | 030402011042 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALdj<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 117.14 | 839.54 | | 33.67 | 23.43 | 1013.78 |
| 1433 | 030402011043 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALbg1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 117.14 | 839.54 | | 33.67 | 23.43 | 1013.78 |
| 1434 | 030402011044 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALbg2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 117.14 | 839.54 | | 33.67 | 23.43 | 1013.78 |
| 1435 | 030402011045 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALjs2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 117.14 | 650.51 | | 33.67 | 23.43 | 824.75 |
| 1436 | 030402011046 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALkx<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 117.14 | 724.85 | | 33.67 | 23.43 | 899.09 |
| 1437 | 030402011047 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ALlbs<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 117.14 | 913.88 | | 33.67 | 23.43 | 1088.12 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 227 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1438 | 030402011048 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱ALmsjs<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 117.14 | 650.51 | | 33.67 | 23.43 | 824.75 |
| 1439 | 030402011049 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱ALjsj<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 140.73 | 3446.71 | | 40.45 | 28.15 | 3656.04 |
| 1440 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:电缆T接箱<br>2.规格:详图纸<br>高层建筑增加费 | 台 | 88.56 | 212.23 | | 25.45 | 17.71 | 343.95 |
| 1441 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.双电源系统调试<br>高层建筑增加费 | 系统 | 800.06 | | 256.47 | 303.65 | 211.31 | 1571.49 |
| | | 电缆、电线 | | | | | | | | |
| 1442 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x10<br>高层建筑增加费 | m | 4.29 | 39.73 | 0.1 | 1.26 | 0.88 | 46.26 |
| 1443 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ 5×10<br>高层建筑增加费 | m | 5.16 | 46.39 | 1.44 | 1.90 | 1.32 | 56.22 |
| 1444 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 10<br>高层建筑增加费 | 个 | 34.2 | 63.12 | | 9.83 | 6.84 | 113.99 |
| 1445 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*185+1*95<br>高层建筑增加费 | m | 23.06 | 624.91 | 4.33 | 7.87 | 5.48 | 665.66 |
| 1446 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*150+1*95<br>高层建筑增加费 | m | 23.06 | 495.36 | 4.33 | 7.87 | 5.48 | 536.11 |
| 1447 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*70+1*35<br>高层建筑增加费 | m | 12.52 | 237.90 | 2.89 | 4.43 | 3.08 | 260.82 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 228 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1448 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*35+1*16<br>高层建筑增加费 | m | 9.39 | 124.36 | 2.17 | 3.32 | 2.31 | 141.54 |
| 1449 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*25+1*16<br>高层建筑增加费 | m | 9.39 | 96.27 | 2.17 | 3.32 | 2.31 | 113.45 |
| 1450 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*185+1*95<br>高层建筑增加费 | m | 20.17 | 584.77 | 2.86 | 6.62 | 4.61 | 619.03 |
| 1451 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*150+1*95<br>高层建筑增加费 | m | 20.17 | 479.22 | 2.86 | 6.62 | 4.61 | 513.47 |
| 1452 | 030409001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*120+1*95<br>高层建筑增加费 | m | 16.08 | 335.73 | 1.46 | 5.04 | 3.51 | 361.82 |
| 1453 | 030409001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*95+1*50<br>高层建筑增加费 | m | 16.08 | 315.58 | 1.46 | 5.04 | 3.51 | 341.67 |
| 1454 | 030409001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*70+1*35<br>高层建筑增加费 | m | 10.95 | 218.12 | 1.04 | 3.45 | 2.40 | 235.95 |
| 1455 | 030409001013 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5X4<br>高层建筑增加费 | m | 2.57 | 18.21 | 0.06 | 0.76 | 0.53 | 22.13 |
| 1456 | 030409001014 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4x2.5<br>高层建筑增加费 | m | 1.98 | 9.51 | 0.05 | 0.58 | 0.41 | 12.53 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 229 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1457 | 030409001015 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-4X2.5<br>高层建筑增加费 | m | 1.98 | 8.53 | 0.05 | 0.58 | 0.41 | 11.55 |
| 1458 | 030409001016 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-3x50+1x25<br>高层建筑增加费 | m | 8.42 | 116.83 | 0.8 | 2.65 | 1.84 | 130.55 |
| 1459 | 030409001017 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-3x4<br>高层建筑增加费 | m | 1.98 | 8.24 | 0.05 | 0.58 | 0.41 | 11.26 |
| 1460 | 030409001018 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-3x6<br>高层建筑增加费 | m | 1.98 | 16.34 | 0.05 | 0.58 | 0.41 | 19.36 |
| 1461 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZ-KYJY-6x1.5<br>高层建筑增加费 | m | 4.07 | 14.27 | | 1.17 | 0.81 | 20.32 |
| 1462 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:ZN-KVVR-3*1.5<br>高层建筑增加费 | m | 4.07 | 5.61 | | 1.17 | 0.81 | 11.66 |
| 1463 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>高层建筑增加费 | m | 0.79 | 2.60 | | 0.23 | 0.16 | 3.78 |
| 1464 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:桥架配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>高层建筑增加费 | m | 0.94 | 2.42 | | 0.27 | 0.19 | 3.82 |
| 1465 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ2.5<br>高层建筑增加费 | m | 0.79 | 2.86 | | 0.23 | 0.16 | 4.04 |
| 1466 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:桥架配线<br>2.规格:WDZ-BYJ2.5<br>高层建筑增加费 | m | 0.94 | 2.67 | | 0.27 | 0.19 | 4.07 |
| 1467 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4<br>高层建筑增加费 | m | 0.7 | 4.28 | | 0.20 | 0.14 | 5.32 |
| 1468 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:桥架配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4<br>高层建筑增加费 | m | 1.15 | 4.10 | | 0.33 | 0.23 | 5.81 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 230 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1469 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5<br>高层建筑增加费 | m | 0.82 | 4.91 | | 0.24 | 0.16 | 6.13 |
| 1470 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 70<br>高层建筑增加费 | 个 | 82.77 | 77.25 | | 23.79 | 16.55 | 200.36 |
| 1471 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 16<br>高层建筑增加费 | 个 | 35.02 | 48.78 | | 10.06 | 7.00 | 100.86 |
| 1472 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 35<br>高层建筑增加费 | 个 | 64.08 | 62.93 | | 18.42 | 12.82 | 158.25 |
| 1473 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 120<br>高层建筑增加费 | 个 | 102.69 | 106.24 | | 29.51 | 20.54 | 258.98 |
| 1474 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 185<br>高层建筑增加费 | 个 | 118.85 | 133.81 | | 34.16 | 23.77 | 310.59 |
| 1475 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装<br>2.规格:(芯以下) 6<br>高层建筑增加费 | 个 | 38.2 | 22.38 | | 10.98 | 7.64 | 79.20 |
| 1476 | 030409001019 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4×25+1×16<br>高层建筑增加费 | m | 6.31 | 92.55 | 0.16 | 1.86 | 1.29 | 102.18 |
| 1477 | 030409001020 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4×35+1×16<br>高层建筑增加费 | m | 6.31 | 121.76 | 0.16 | 1.86 | 1.29 | 131.39 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 231 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1478 | 030409001021 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5×16<br>高层建筑增加费 | m | 4.29 | 64.66 | 0.1 | 1.26 | 0.88 | 71.19 |
| | | 桥架、配管 | | | | | | | | |
| 1479 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 5.07 | 4.52 | | 1.46 | 1.01 | 12.07 |
| 1480 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 4.76 | 3.76 | | 1.37 | 0.95 | 10.85 |
| 1481 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 5.07 | 2.79 | | 1.46 | 1.01 | 10.34 |
| 1482 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 4.51 | 1.75 | | 1.30 | 0.90 | 8.46 |
| 1483 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC25<br>3.敷设方式:明敷<br>高层建筑增加费 | m | 11.18 | 5.59 | 0.04 | 3.23 | 2.24 | 22.27 |
| 1484 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG25<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 7.31 | 3.62 | 0.04 | 2.11 | 1.47 | 14.55 |
| 1485 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG32<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 7.79 | 6.14 | 0.04 | 2.25 | 1.57 | 17.78 |
| 1486 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG40<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 9.93 | 17.63 | 0.08 | 2.88 | 2.00 | 32.52 |
| 1487 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR300x150x1.5<br>高层建筑增加费 | m | 27.99 | 59.46 | | 8.04 | 5.60 | 101.10 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 232 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1488 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR150x100x1.2<br>高层建筑增加费 | m | 22.61 | 29.90 | | 6.50 | 4.52 | 63.54 |
| 1489 | 030412002003 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR100x50x1.0<br>高层建筑增加费 | m | 22.61 | 15.82 | | 6.50 | 4.52 | 49.46 |
| 1490 | 030412002004 | 线槽 | 1.名称:不锈钢线槽<br>2.规格:MR100x50x1.0<br>高层建筑增加费 | m | 22.61 | 68.41 | | 6.50 | 4.52 | 102.05 |
| 1491 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 14.66 | 4.56 | 1.81 | 4.62 | 3.29 | 28.94 |
| | | 开关插座、灯具 | | | | | | | | |
| 1492 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 套 | 12 | 11.98 | | 3.45 | 2.40 | 29.83 |
| 1493 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:普通单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 套 | 12 | 8.55 | | 3.45 | 2.40 | 26.39 |
| 1494 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:壁挂空调机单相三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型带开关<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 套 | 12 | 10.97 | | 3.45 | 2.40 | 28.82 |
| 1495 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:天花单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型带开关<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 套 | 12 | 8.55 | | 3.45 | 2.40 | 26.39 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 233 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1496 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:LED屏(电视)单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型带开关<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 套 | 12 | 11.98 | | 3.45 | 2.40 | 29.83 |
| 1497 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:地面单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型;带开关;防护等级IP54<br>3.安装方式:暗装<br>高层建筑增加费 | 套 | 12 | 11.98 | | 3.45 | 2.40 | 29.83 |
| 1498 | 030413014007 | 插座 | 1.名称:弱电箱电源预留<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 套 | 12 | 8.55 | | 3.45 | 2.40 | 26.39 |
| 1499 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V,10A<br>高层建筑增加费 | 套 | 7.94 | 7.14 | | 2.28 | 1.59 | 18.95 |
| 1500 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关<br>2.规格:250V,10A<br>高层建筑增加费 | 套 | 8.31 | 10.45 | | 2.39 | 1.66 | 22.80 |
| 1501 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V,10A<br>高层建筑增加费 | 套 | 8.31 | 10.56 | | 2.39 | 1.66 | 22.91 |
| 1502 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关<br>2.规格:250V,10A<br>高层建筑增加费 | 套 | 8.31 | 16.15 | | 2.39 | 1.66 | 28.50 |
| 1503 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:风扇开关,三档调节<br>2.规格:250V,10A<br>高层建筑增加费 | 套 | 8.04 | 20.00 | | 2.31 | 1.61 | 31.95 |
| 1504 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 21.39 | 41.34 | | 6.15 | 4.28 | 73.16 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 234 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1505 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8m<br>高层建筑增加费 | 套 | 21.39 | 58.76 | | 6.15 | 4.28 | 90.58 |
| 1506 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:左/右方向标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米<br>高层建筑增加费 | 套 | 21.39 | 41.34 | | 6.15 | 4.28 | 73.16 |
| 1507 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯(壁装)<br>2.规格:3W光通量≥801m/w<br>3.安装方式:壁装底边距地2.5~2.8米<br>高层建筑增加费 | 套 | 29.33 | 40.66 | | 8.43 | 5.87 | 84.28 |
| 1508 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯<br>2.规格:6W 光通量≥801m/w<br>3.安装方式:吸顶/嵌顶<br>高层建筑增加费 | 套 | 29.33 | 40.66 | | 8.43 | 5.87 | 84.28 |
| 1509 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯<br>2.规格:6W 光通量≥801m/w<br>3.安装方式:壁装<br>高层建筑增加费 | 套 | 29.33 | 40.66 | | 8.43 | 5.87 | 84.28 |
| 1510 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地2.2~2.米<br>高层建筑增加费 | 套 | 21.39 | 41.34 | | 6.15 | 4.28 | 73.16 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 235 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1511 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 21.39 | 41.34 | | 6.15 | 4.28 | 73.16 |
| 1512 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯<br>2.规格：LED:1X18W 光通量不小于1800lm<br>3.安装方式:壁装≥2.6m<br>高层建筑增加费 | 套 | 18.12 | 42.29 | | 5.21 | 3.63 | 69.25 |
| 1513 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED<br>2.规格：LED:2X18W 光通量不小于3600lm<br>3.安装方式:壁装H=2.8米<br>高层建筑增加费 | 套 | 22.79 | 55.53 | | 6.55 | 4.56 | 89.43 |
| 1514 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:18W 光通量不小于1500lm<br>3.安装方式:吸顶/嵌入安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 18.05 | 45.52 | | 5.19 | 3.61 | 72.38 |
| 1515 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:22W 光通量不小于2000lm<br>3.安装方式:吸顶安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 18.05 | 54.76 | | 5.19 | 3.61 | 81.62 |
| 1516 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:30W 光通量不小于2700lm<br>3.安装方式:吸顶安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 18.05 | 73.26 | | 5.19 | 3.61 | 100.11 |
| 1517 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.规格：1X10W 光通量800lm<br>3.安装方式:门上0.2米安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 6.64 | 3.70 | | 1.91 | 1.33 | 13.58 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 236 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1518 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘1200x300<br>2.规格：LED:36W光通量不小于3600lm<br>3.安装方式:支吊2.8米<br>高层建筑增加费 | 套 | 11.73 | 186.38 | | 3.37 | 2.35 | 203.83 |
| 1519 | 030413002010 | 装饰灯 | 1.名称:LED护眼面板灯1195x295x57<br>2.规格：具体详见图纸<br>3.安装方式:支吊2.8米<br>高层建筑增加费 | 套 | 11.73 | 120.70 | | 3.37 | 2.35 | 138.15 |
| 1520 | 030413002011 | 装饰灯 | 1.名称:LED护眼黑板灯1220*115*38<br>2.规格：具体详见图纸<br>3.安装方式:距离黑板上缘垂直距离0.15米<br>高层建筑增加费 | 套 | 11.73 | 97.93 | | 3.37 | 2.35 | 115.37 |
| 1521 | 030413002012 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘600x600<br>2.规格：LED:12W光通量不小于1000lm<br>3.安装方式:嵌入吊顶安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 11.73 | 157.31 | | 3.37 | 2.35 | 174.76 |
| 1522 | 030413002013 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘600x600（带电池应急防尘）<br>2.规格：LED:12W光通量不小于1000lm<br>3.安装方式:嵌入吊顶安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 11.73 | 161.54 | | 3.37 | 2.35 | 178.98 |
| 1523 | 030413002014 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯600x600<br>2.规格：LED:40W光通量不小于3500lm<br>3.安装方式:嵌入吊顶安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 11.73 | 157.31 | | 3.37 | 2.35 | 174.76 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 237 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1524 | 030413002015 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯300x300<br>2.规格：LED:8W　光通量不小于640lm<br>3.安装方式:嵌入吊顶安装<br>高层建筑增加费 | 套 | 9.02 | 134.89 | | 2.59 | 1.80 | 148.31 |
| 1525 | 030413002016 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 套 | 15.85 | 27.62 | | 4.56 | 3.17 | 51.20 |
| 1526 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.规格：10寸<br>3.安装方式:门上安装<br>高层建筑增加费 | 台 | 46.83 | 90.24 | | 13.46 | 9.37 | 159.90 |
| 1527 | 030413002017 | 装饰灯 | 1.名称:长条灯<br>2.规格:50W<br>高层建筑增加费 | 套 | 11.73 | 81.44 | | 3.37 | 2.35 | 98.89 |
| 1528 | 030413003003 | 荧光灯 | LED长条灯12W/M<br>高层建筑增加费 | 套 | 23.45 | 66.91 | | 6.74 | 4.69 | 101.80 |
| 1529 | 030405015002 | 风扇 | 吸顶摇头风扇<br>高层建筑增加费 | 台 | 32.17 | 63.29 | | 9.25 | 6.43 | 111.14 |
| 1530 | 030412006001 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 4.21 | 2.84 | | 1.21 | 0.84 | 9.10 |
| 1531 | 030412006002 | 接线盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 4.49 | 2.23 | | 1.29 | 0.90 | 8.89 |
| 1532 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:空调开关盒<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 4.49 | 2.23 | | 1.29 | 0.90 | 8.89 |
| 1533 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:小便槽电源防水接线盒<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 4.21 | 2.84 | | 1.21 | 0.84 | 9.10 |
| 1534 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:门内外启停按钮盒<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 4.21 | 2.84 | | 1.21 | 0.84 | 9.10 |
| 1535 | 031301003016 | 套管 | 1.名称:预埋防水套管<br>2.规格:穿管管径SC32<br>高层建筑增加费 | 个 | 89.27 | 55.08 | 11.15 | 27.84 | 20.09 | 203.43 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 238 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1536 | 030301003017 | 套管 | 1.名称:预埋防水套管<br>2.规格:穿管管径SC50<br>高层建筑增加费 | 个 | 89.27 | 55.08 | 11.15 | 27.84 | 20.09 | 203.43 |
| | | 防雷接地 | | | | | | | | |
| 1537 | 030410003001 | 引下线 | 1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线<br>向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接)<br>高层建筑增加费 | m | 8.05 | 0.81 | 5.11 | 3.78 | 2.63 | 20.38 |
| 1538 | 030410005001 | 接闪带 | 1.屋面四周明敷Φ12热镀锌圆钢作接闪带<br>高层建筑增加费 | m | 26.59 | 6.99 | 2.11 | 8.25 | 5.74 | 49.66 |
| 1539 | 030410004001 | 均压环 | 1.利用屋面不小于Φ12钢筋作暗装接闪带,钢筋焊接要求全长焊接连通<br>高层建筑增加费 | m | 3.91 | 0.57 | 1.42 | 1.53 | 1.07 | 8.49 |
| 1540 | 030410006001 | 接闪杆 | 1.接闪杆:Φ20热镀锌圆钢,L=0.5m<br>高层建筑增加费 | 根 | 9.82 | 8.73 | 4.06 | 3.99 | 2.78 | 29.38 |
| 1541 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.局部等电位端子箱<br>高层建筑增加费 | 台 | 31.52 | 33.70 | | 9.06 | 6.30 | 80.58 |
| | | 抗震支架 | | | | | | | | |
| 1542 | 030301004005 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-300X1-T | 套 | 52.03 | 135.05 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 224.22 |
| 1543 | 030301004006 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-300X1-TL | 套 | 52.03 | 234.16 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 323.33 |
| | | 电梯 | | | | | | | | |
| 1544 | 030107002001 | 直流电梯 | 1.名称:乘客电梯(无障电梯)<br>2.型号:额定载重量（kg)1000,额定速度（1.5m/s）停层-1-5 | 部 | 22426.91 | 141939.36 | 4157.52 | 10596.55 | 5316.89 | 184437.23 |
| | | 暖通工程 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 239 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1545 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:2匹壁挂式变频冷暖分体空调BT-2HP<br>2.型号及规格:额定制冷量:5.0(kW)，额定功率:1600W，220V/50Hz，APF≥4.00(4500<CC≤7100)，室外机尺寸H650xW850xD350<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 91.78 | 3480.12 | | 25.44 | 18.36 | 3615.70 |
| 1546 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:3匹壁挂式变频冷暖分体空调BT-3HP<br>2.型号及规格:额定制冷量:7.2(kW)，额定功率:2200W，220V/50Hz，APF≥3.70 (7100<CC≤14000)，室外机尺寸H800xW900xD350<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 91.78 | 5082.26 | | 25.44 | 18.36 | 5217.84 |
| 1547 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:3匹柜式变频冷暖分体空调LT-3HP<br>2.型号及规格:额定制冷量:7.2(kW)，额定功率:2200W，220V/50Hz，APF≥3.70 (7100<CC≤14000)，室外机尺寸H800xW900xD350<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 140.47 | 5317.99 | 29.95 | 47.24 | 34.08 | 5569.73 |
| 1548 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:5匹柜式变频冷暖分体空调LT-5HP<br>2.型号及规格:额定制冷量:12.5(kW),额定功率：4kW，380V/50Hz,APF≥3.70 (7100<CC≤14000),室外机尺寸H1200xW900xD350<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 140.47 | 7681.72 | 29.95 | 47.24 | 34.08 | 7933.46 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 240 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1549 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:5匹天花吸顶式四面出风变频冷暖分体空调XT-5HP<br>2.型号及规格:额定制冷量:12.5(kW),额定功率：4kW，380V/50Hz,APF≥3.70　(7100<CC≤14000),室外机尺寸H1200xW900xD350<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 157.19 | 8634.26 | 29.95 | 51.88 | 37.43 | 8910.71 |
| 1550 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-1-05<br>2.型号及规格:风量:4500m3/h,余压:280Pa,功率:1.5kW,380V/50Hz,噪声:45dB(A),气体灭火时自动关闭，灭火后开启排风，室内外便于操作处设置电气开关，带防静电接地风机，效率≥65%,Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 213.84 | 2320.56 | | 59.27 | 42.78 | 2636.45 |
| 1551 | 030108001002 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-1-01/P-1-02<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 213.84 | 1300.82 | | 59.27 | 42.78 | 1616.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 241 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1552 | 030108001003 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-1-03/P-1-04<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 213.84 | 1300.82 | | 59.27 | 42.78 | 1616.71 |
| 1553 | 030108001004 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-2-01/P-2-02<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 213.84 | 1300.82 | | 59.27 | 42.78 | 1616.71 |
| 1554 | 030108001005 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-2-03/P-1-04<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 213.84 | 1300.82 | | 59.27 | 42.78 | 1616.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1555 | 030108001006 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-2-05/P-2-06<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 213.84 | 1300.82 | | 59.27 | 42.78 | 1616.71 |
| 1556 | 030108001007 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-3-01/P-3-02<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 213.84 | 1300.82 | | 59.27 | 42.78 | 1616.71 |
| 1557 | 030108001008 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-3-03/P-3-04<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 213.84 | 1300.82 | | 59.27 | 42.78 | 1616.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 243 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1558 | 030108001009 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-3-05/P-3-06<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 213.84 | 1300.82 | | 59.27 | 42.78 | 1616.71 |
| 1559 | 030108001010 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-4-01/P-4-02<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 213.84 | 1300.82 | | 59.27 | 42.78 | 1616.71 |
| 1560 | 030108001011 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-4-03/P-4-04<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 213.84 | 1300.82 | | 59.27 | 42.78 | 1616.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 244 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1561 | 030108001012 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-4-05/P-4-06<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 213.84 | 1300.82 | | 59.27 | 42.78 | 1616.71 |
| 1562 | 030108001013 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-5-01/P-5-02<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 213.84 | 1300.82 | | 59.27 | 42.78 | 1616.71 |
| 1563 | 030108001014 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-5-03/P-5-04<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 213.84 | 1300.82 | | 59.27 | 42.78 | 1616.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 245 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1564 | 030108001015 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-5-05/P-5-06<br>2.型号及规格:风量:2000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 213.84 | 1300.82 | | 59.27 | 42.78 | 1616.71 |
| 1565 | 030108001016 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-2-07<br>2.型号及规格:风量:1500m3/h,<br>余压:250Pa<br>功率:0.55kW,380V/50Hz<br>噪声:45dB(A)，气体灭火时自动关闭，灭火后开启排风，室内外便于操作处设置电气开关，带防静电接地风机，效率≥65%,<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安<br>高层建筑增加费 | 台 | 213.84 | 1300.82 | | 59.27 | 42.78 | 1616.71 |
| 1566 | 030108001017 | 风机 | 1.名称:静音型壁式轴流排风机PQ2.0<br>2.型号及规格:风量:200m3/h,<br>余压:80Pa<br>功率:50W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>内侧安装防虫网<br>外侧自带防雨百叶<br>高层建筑增加费 | 台 | 130.83 | 328.86 | | 36.27 | 26.17 | 522.13 |
| 1567 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:设备支吊架制作安装<br>2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 7.08 | 5.37 | 2.61 | 2.59 | 1.94 | 19.59 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 246 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1568 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤320<br>5.板材厚度:0.5mm<br>高层建筑增加费 | m2 | 79.57 | 40.47 | 5.14 | 23.48 | 16.94 | 165.61 |
| 1569 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤450<br>5.板材厚度:0.6mm<br>高层建筑增加费 | m2 | 57.92 | 41.39 | 2.68 | 16.80 | 12.12 | 130.90 |
| 1570 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1000<br>5.板材厚度:0.75mm<br>高层建筑增加费 | m2 | 43.53 | 45.88 | 1.43 | 12.46 | 8.99 | 112.30 |
| 1571 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1250<br>5.板材厚度:1.2mm<br>高层建筑增加费 | m2 | 52.87 | 64.72 | 1.02 | 14.94 | 10.78 | 144.33 |
| 1572 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤2000<br>5.板材厚度:1.5mm<br>高层建筑增加费 | m2 | 59.97 | 80.23 | 1.02 | 16.91 | 12.20 | 170.32 |
| 1573 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:管道绝热<br>2.规格:40mm<br>3.不燃A级带铝箔面离心玻璃棉，密度为≥45kg/m3<br>导热系数≤0.0376W/m.K(≥20℃时)<br>高层建筑增加费 | m3 | 359.13 | 433.39 | | 73.84 | 71.83 | 938.19 |
| 1574 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接头<br>高层建筑增加费 | m2 | 179.63 | 117.78 | 2.63 | 50.52 | 36.45 | 387.01 |
| 1575 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支架刷漆<br>2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 0.8 | 0.38 | 0.52 | 0.27 | 0.26 | 2.23 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 247 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1576 | 031001005001 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ6.35<br>3.含管道保温管壳<br>高层建筑增加费 | m | 2.86 | 18.22 | | 0.79 | 0.57 | 22.44 |
| 1577 | 031001005002 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ9.52<br>3.含管道保温管壳<br>高层建筑增加费 | m | 3.27 | 27.05 | | 0.91 | 0.65 | 31.88 |
| 1578 | 031001005003 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ12.7<br>3.含管道保温管壳<br>高层建筑增加费 | m | 3.64 | 36.84 | | 1.01 | 0.73 | 42.21 |
| 1579 | 031001005004 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ15.9<br>3.含管道保温管壳<br>高层建筑增加费 | m | 4.07 | 45.62 | | 1.13 | 0.82 | 51.64 |
| 1580 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:200*200<br>高层建筑增加费 | 个 | 15.82 | 28.21 | 0.19 | 4.44 | 3.20 | 51.86 |
| 1581 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:300*300<br>高层建筑增加费 | 个 | 20.08 | 28.84 | 0.19 | 5.62 | 4.05 | 58.78 |
| 1582 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:400*400<br>高层建筑增加费 | 个 | 39.27 | 45.31 | 0.19 | 10.94 | 7.89 | 103.60 |
| 1583 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:300*600<br>高层建筑增加费 | 个 | 39.27 | 50.41 | 0.19 | 10.94 | 7.89 | 108.70 |
| 1584 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶送风口<br>2.规格:1500*800<br>高层建筑增加费 | 个 | 137.56 | 318.12 | 0.32 | 38.22 | 27.58 | 521.80 |
| 1585 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶侧排风口<br>2.规格:300*300<br>高层建筑增加费 | 个 | 20.08 | 28.84 | 0.19 | 5.62 | 4.05 | 58.78 |
| 1586 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层侧排风百叶<br>2.规格:500*600<br>高层建筑增加费 | 个 | 59.35 | 82.58 | 0.19 | 16.50 | 11.91 | 170.53 |
| 1587 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:电动防火补风口<br>2.规格:800*700<br>高层建筑增加费 | 个 | 76.86 | 993.37 | 0.19 | 21.36 | 15.41 | 1107.19 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 248 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1588 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:400*400<br>高层建筑增加费 | 个 | 39.27 | 48.86 | 0.19 | 10.94 | 7.89 | 107.15 |
| 1589 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:400*500<br>高层建筑增加费 | 个 | 39.27 | 59.96 | 0.19 | 10.94 | 7.89 | 118.25 |
| 1590 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:500*500<br>高层建筑增加费 | 个 | 59.35 | 75.37 | 0.19 | 16.50 | 11.91 | 163.32 |
| 1591 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:800*400<br>高层建筑增加费 | 个 | 59.35 | 94.79 | 0.19 | 16.50 | 11.91 | 182.74 |
| 1592 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动阀<br>2.规格:600*320<br>高层建筑增加费 | 个 | 18.29 | 166.48 | 5.64 | 6.63 | 4.79 | 201.83 |
| 1593 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:ZLDF70电动阀<br>2.规格:250*250<br>高层建筑增加费 | 个 | 18.29 | 88.79 | 5.64 | 6.63 | 4.79 | 124.14 |
| 1594 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:ZLDF70电动阀<br>2.规格:400*250<br>高层建筑增加费 | 个 | 18.29 | 88.79 | 5.64 | 6.63 | 4.79 | 124.14 |
| 1595 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:ZLDF70电动阀<br>2.规格:800*700<br>高层建筑增加费 | 个 | 109.06 | 478.49 | 8.96 | 32.72 | 23.60 | 652.83 |
| 1596 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管全自动防烟防火阀(常开)<br>2.规格:320*500<br>高层建筑增加费 | 个 | 18.29 | 250.75 | 5.64 | 6.63 | 4.79 | 286.10 |
| 1597 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管全自动防烟防火阀(常开)70℃<br>2.规格:630*320<br>高层建筑增加费 | 个 | 18.29 | 392.43 | 5.64 | 6.63 | 4.79 | 427.78 |
| 1598 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管电动排烟防火阀(常开)280℃<br>2.规格:2000*400<br>高层建筑增加费 | 个 | 157.87 | 1239.06 | 13.27 | 47.44 | 34.23 | 1491.87 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 249 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1599 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:250*250<br>高层建筑增加费 | 个 | 18.29 | 158.35 | 5.64 | 6.63 | 4.79 | 193.70 |
| 1600 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:320*200<br>高层建筑增加费 | 个 | 18.29 | 158.35 | 5.64 | 6.63 | 4.79 | 193.70 |
| 1601 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:630*320<br>高层建筑增加费 | 个 | 18.29 | 314.81 | 5.64 | 6.63 | 4.79 | 350.16 |
| 1602 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:1250*500<br>高层建筑增加费 | 个 | 109.06 | 968.10 | 8.96 | 32.72 | 23.60 | 1142.44 |
| 1603 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)280℃<br>2.规格:2000*400<br>高层建筑增加费 | 个 | 157.87 | 1239.06 | 13.27 | 47.44 | 34.23 | 1491.87 |
| 1604 | 010803002002 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:固定挡烟垂壁<br>2.材质:无机纤维织物 | m2 | 43.24 | 101.47 | | 6.34 | 8.65 | 159.69 |
| 1605 | 031301004007 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PF-FJ-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 52.03 | 328.26 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 417.43 |
| 1606 | 031301004008 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PF-400-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 52.03 | 97.59 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 186.76 |
| 1607 | 031301004009 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PF-500-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 52.03 | 100.79 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 189.96 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 250 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1608 | 031301004010 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PF-630-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 52.03 | 105.46 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 194.63 |
| 1609 | 031301004011 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PF-630-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 52.03 | 152.58 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 241.75 |
| 1610 | 030704002001 | 通风气密性试验 | 1.系统名称:风管漏光试验<br>高层建筑增加费 | 项 | 2722.44 | | | 754.62 | 544.33 | 4021.38 |
| | | 消防工程 | | | | | | | | |
| | | 消防电工程 | | | | | | | | |
| | | 火灾自动报警系统 | | | | | | | | |
| 1611 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5<br>高层建筑增加费 | m | 0.81 | 3.57 | | 0.23 | 0.16 | 4.78 |
| 1612 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>高层建筑增加费 | m | 0.79 | 2.60 | | 0.23 | 0.16 | 3.78 |
| 1613 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-4<br>高层建筑增加费 | m | 0.7 | 3.97 | | 0.20 | 0.14 | 5.01 |
| 1614 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:明敷<br>高层建筑增加费 | m | 10.46 | 4.40 | | 3.01 | 2.09 | 19.95 |
| 1615 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器<br>2.规格:具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 26.29 | 123.51 | 0.2 | 7.35 | 5.30 | 162.65 |
| 1616 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器<br>2.规格:具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 26.29 | 123.51 | 0.2 | 7.35 | 5.30 | 162.65 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 251 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1617 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构<br>高层建筑增加费 | 个 | 38.22 | 55.66 | 0.05 | 10.61 | 7.65 | 112.19 |
| 1618 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构;专用钥匙进行复位<br>高层建筑增加费 | 个 | 38.22 | 56.13 | 0.05 | 10.61 | 7.65 | 112.66 |
| 1619 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:Φ100mm×46mm厚(含底座);可通过编码设置两种不同的警报声或单独声、单独光等状态<br>高层建筑增加费 | 个 | 54.24 | 55.84 | | 15.04 | 10.85 | 135.97 |
| 1620 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:隔离模块<br>2.规格:两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>高层建筑增加费 | 个 | 81.04 | 136.01 | 1.03 | 22.76 | 16.41 | 257.25 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 252 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1621 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称:输入/输出模块<br>2.规格:无源、有源<br>3.电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>电子编码;四线制,信号线无极性,电源线有极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>高层建筑增加费 | 个 | 81.04 | 136.01 | 1.03 | 22.76 | 16.41 | 257.25 |
| 1622 | 030904007003 | 消防模块 | 1.名称:输入模块<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>高层建筑增加费 | 个 | 81.04 | 136.01 | 1.03 | 22.76 | 16.41 | 257.25 |
| 1623 | 030904007004 | 消防模块 | 1.名称:辅助输出模块<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 81.04 | 136.01 | 1.03 | 22.76 | 16.41 | 257.25 |
| 1624 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:总线消防电话分机<br>2.规格:拨码开关编码;两线制,电话线无极性;外形尺寸:201.5mm长×44.4mm宽×41.5mm厚<br>高层建筑增加费 | 个 | 9.65 | 41.43 | 0.05 | 2.69 | 1.94 | 55.76 |
| 1625 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 台 | 39.56 | 72.57 | 12.17 | 14.34 | 10.35 | 148.99 |
| 1626 | 030904008002 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:模块箱<br>2.规格:具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 台 | 39.56 | 60.31 | 12.17 | 14.34 | 10.35 | 136.73 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 253 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1627 | 030904011001 | 远程控制器 | 1.名称:气体灭火控制器<br>2.规格:外形尺寸:350mm高×275mm宽×100mm厚(1条气灭回路)<br>高层建筑增加费 | 台 | 472.09 | 2539.30 | 23.19 | 137.34 | 99.06 | 3270.98 |
| 1628 | 030904011002 | 远程控制器 | 1.名称:手自动转换装置<br>2.规格:电子编码;两线制,气体灭火信号线无极性;外形尺寸:115mm长×95mm宽×47.5mm厚;带状态显示功能。<br>高层建筑增加费 | 台 | 390.7 | 151.43 | 23.19 | 114.77 | 82.78 | 762.87 |
| 1629 | 080803018001 | 放气指示灯 | 1.名称:灭火放气指示灯<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 28.5 | 69.19 | | 8.19 | 5.70 | 111.57 |
| 1630 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮<br>2.规格:具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 个 | 38.22 | 91.75 | 0.05 | 10.61 | 7.65 | 148.28 |
| 1631 | 030412002005 | 线槽 | 1.名称:不锈钢线槽<br>2.规格:MR100x50x1.0<br>高层建筑增加费 | m | 22.61 | 68.41 | | 6.50 | 4.52 | 102.05 |
| 1632 | 030412002006 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR100x100x1.0<br>高层建筑增加费 | m | 22.61 | 21.43 | | 6.50 | 4.52 | 55.07 |
| 1633 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 4.21 | 2.84 | | 1.21 | 0.84 | 9.10 |
| 1634 | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除清锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 10.49 | 5.66 | 5.79 | 4.42 | 3.26 | 29.61 |
| 1635 | 030909005001 | 消防电话系统调试 | 1.名称:消防电话系统调试<br>高层建筑增加费 | 系统 | 18.44 | 2.62 | 5.74 | 6.71 | 4.84 | 38.35 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 254 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | | | | |
| 1636 | 030908002001 | 电流传感器 | 1.名称:电压/电流信号传感器<br>2.规格:JBF62P-ATV2A1<br>高层建筑增加费 | 个 | 81.04 | 115.25 | 1.03 | 22.76 | 16.41 | 236.49 |
| 1637 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5<br>高层建筑增加费 | m | 0.82 | 4.91 | | 0.24 | 0.16 | 6.13 |
| 1638 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>高层建筑增加费 | m | 0.79 | 2.60 | | 0.23 | 0.16 | 3.78 |
| 1639 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 5.07 | 4.52 | | 1.46 | 1.01 | 12.07 |
| 1640 | 030412006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 4.21 | 2.84 | | 1.21 | 0.84 | 9.10 |
| | | 电气火灾监控系统 | | | | | | | | |
| 1641 | 030907002001 | 剩余电流式监控探测器 | 1.名称:剩余电流式监控探测器<br>2.规格:EFP<br>高层建筑增加费 | 个 | 81.04 | 86.18 | 1.03 | 22.76 | 16.41 | 207.42 |
| 1642 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-RYJS-2x1.5<br>高层建筑增加费 | m | 0.81 | 2.69 | | 0.23 | 0.16 | 3.89 |
| 1643 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 5.07 | 4.52 | | 1.46 | 1.01 | 12.07 |
| 1644 | 030412006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 4.21 | 2.84 | | 1.21 | 0.84 | 9.10 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 | | | | | | | | |
| 1645 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5<br>高层建筑增加费 | m | 0.81 | 5.95 | | 0.23 | 0.16 | 7.16 |
| 1646 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 4.76 | 3.76 | | 1.37 | 0.95 | 10.85 |
| | | 消防水池水位报警系统 | | | | | | | | |
| 1647 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ1<br>高层建筑增加费 | m | 0.62 | 1.40 | | 0.18 | 0.12 | 2.33 |
| 1648 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-RYS1.5<br>高层建筑增加费 | m | 0.81 | 2.18 | | 0.23 | 0.16 | 3.39 |
| 1649 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 4.76 | 3.76 | | 1.37 | 0.95 | 10.85 |
| 1650 | 030904007005 | 消防模块 | 1.名称:输入/输出模块<br>2.规格:JBF5141A(无源)<br>JBF5141A(有源)<br>3.电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>电子编码;四线制,信号线无极性,电源线有极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>高层建筑增加费 | 个 | 81.04 | 136.01 | 1.03 | 22.76 | 16.41 | 257.25 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 256 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1651 | 030904007006 | 消防模块 | 1.名称:输入模块<br>2.规格:JBF5131A<br>3.电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>高层建筑增加费 | 个 | 81.04 | 136.01 | 1.03 | 22.76 | 16.41 | 257.25 |
| 1652 | 030904011003 | 远程控制器 | 1.名称:水池水位显示仪<br>高层建筑增加费 | 台 | 390.7 | 898.90 | 23.19 | 114.77 | 82.78 | 1510.34 |
| 1653 | 030412006009 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 4.21 | 2.84 | | 1.21 | 0.84 | 9.10 |
| | | 消防水工程 | | | | | | | | |
| | | 消火栓系统 | | | | | | | | |
| 1654 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>高层建筑增加费 | m | 26.37 | 82.86 | 3.29 | 7.75 | 5.93 | 126.20 |
| 1655 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>高层建筑增加费 | m | 14.89 | 31.58 | 1.47 | 4.33 | 3.27 | 55.54 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 257 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1656 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>高层建筑增加费 | m | 19.96 | 48.08 | 2.18 | 5.82 | 4.43 | 80.47 |
| 1657 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 个 | 82.77 | 443.19 | 28.46 | 30.83 | 22.25 | 607.50 |
| 1658 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 个 | 82.77 | 474.95 | 28.46 | 30.83 | 22.25 | 639.26 |
| 1659 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN150<br>高层建筑增加费 | 个 | 116.52 | 902.20 | 32.59 | 41.33 | 29.82 | 1122.46 |
| 1660 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN65<br>高层建筑增加费 | 个 | 33.76 | 174.89 | 2.96 | 10.18 | 7.34 | 229.13 |
| 1661 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 台 | 69.24 | 299.63 | 11.49 | 23.76 | 16.15 | 420.27 |
| 1662 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 台 | 55.38 | 382.25 | 32.3 | 25.80 | 17.54 | 513.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 258 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1663 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:单出口室内消火栓栓 1800*700*180<br>2.箱体内配SN65消火栓一个,Φ65衬胶水龙带一条,长25m,Φ19mm直流喷枪一支;D25mm L30m 消防自救卷盘一个,配喷嘴口径为Φ9;消防指示灯一个;消防按钮一个(将信号传至消防控制中心,由消防控制中心启泵)。<br>高层建筑增加费 | 套 | 130.32 | 2465.07 | | 36.14 | 26.06 | 2657.59 |
| 1664 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器放置箱<br>2.磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC4 每处设置两具<br>高层建筑增加费 | 个 | 20.11 | 192.26 | | 5.58 | 4.02 | 221.97 |
| 1665 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.屋面试验消火栓带压力表<br>2.具体详见图纸，带发光消火栓标识牌<br>高层建筑增加费 | 套 | 23.92 | 115.92 | | 6.63 | 4.78 | 151.25 |
| 1666 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀<br>2.规格:DN20<br>高层建筑增加费 | 个 | 18.66 | 36.20 | 0.21 | 5.23 | 3.77 | 64.07 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 259 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1667 | 031005002001 | 稳压给水设备 | 1.名称:消火栓稳压设备(一用一备)<br>2.型号规格:气压罐:SQL1000x0.6,标定容积300L。<br>ZW(L)-I-X-13,Q=1L/s,H=0.22MP,N=1.5kW。<br>起泵压力:0.15MPa,停泵压力:0.20MPa<br>参见图集:17S205页13。<br>0.2m厚C25素砼基础<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求<br>高层建筑增加费 | 套 | 1977.59 | 11758.34 | 327.26 | 634.94 | 460.98 | 15159.10 |
| 1668 | 031005016001 | 水箱 | 1.名称:304不锈钢成品水箱<br>2.规格:18立方米<br>3.具体详见图纸要求<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求<br>高层建筑增加费 | 台 | 890.76 | 17026.93 | 171.44 | 294.44 | 212.44 | 18596.01 |
| 1669 | 031301004012 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-150-T-DN150<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑<br>高层建筑增加费 | 套 | 52.03 | 164.17 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 253.34 |
| 1670 | 031301004013 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-150-TL-DN150<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑<br>高层建筑增加费 | 套 | 52.03 | 271.87 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 361.04 |
| 1671 | 031301005006 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 9.75 | 5.74 | 5.49 | 4.13 | 3.05 | 28.15 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 260 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1672 | 031301003018 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>高层建筑增加费 | 个 | 118.71 | 86.72 | 20.14 | 38.49 | 27.77 | 291.83 |
| 1673 | 031301003019 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>高层建筑增加费 | 个 | 14.14 | 30.61 | | 3.92 | 2.83 | 51.50 |
| 1674 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统<br>高层建筑增加费 | 点 | 151.47 | 3.55 | 5.29 | 43.47 | 31.35 | 235.13 |
| | | 喷淋系统 | | | | | | | | |
| 1675 | 031005002002 | 稳压给水设备 | 1.名称:喷淋稳压设备(一用一备)<br>2.型号规格:气压罐:SQL1000x0.6,标定容积300L。<br>ZW(L)-I-X-13,Q=1L/s,H=0.22MP,N=1.5kW。<br>起泵压力:0.15MPa,停泵压力:0.20MPa<br>参见图集:17S205页13。<br>0.2m厚C25素砼基础<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求<br>高层建筑增加费 | 套 | 1977.59 | 11758.34 | 327.26 | 634.94 | 460.98 | 15159.10 |
| 1676 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>高层建筑增加费 | m | 19.96 | 48.08 | 2.18 | 5.82 | 4.43 | 80.47 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 261 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1677 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 个 | 82.77 | 443.19 | 28.46 | 30.83 | 22.25 | 607.50 |
| 1678 | 031002001019 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 个 | 82.77 | 474.95 | 28.46 | 30.83 | 22.25 | 639.26 |
| 1679 | 031002001020 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀<br>2.规格:DN20<br>高层建筑增加费 | 个 | 18.66 | 36.20 | 0.21 | 5.23 | 3.77 | 64.07 |
| 1680 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 台 | 69.24 | 299.63 | 11.49 | 23.76 | 16.15 | 420.27 |
| 1681 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关<br>2.规格:DN100<br>高层建筑增加费 | 台 | 55.38 | 382.25 | 32.3 | 25.80 | 17.54 | 513.27 |
| 1682 | 031301005007 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 9.75 | 5.74 | 5.49 | 4.13 | 3.05 | 28.15 |
| 1683 | 031301003020 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>高层建筑增加费 | 个 | 118.71 | 86.72 | 20.14 | 38.49 | 27.77 | 291.83 |
| 1684 | 031301003021 | 套管 | 1.名称:一般塑料套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>高层建筑增加费 | 个 | 14.14 | 30.61 | | 3.92 | 2.83 | 51.50 |
| | | 气体灭火系统 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 262 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1685 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 | 1.柜式七氟丙烷灭火装置<br>GQQ120/2.5<br>灭火剂最大充装量:116.15KG。<br>20℃储存压力:2.5MPa,喷射时间≤10s。<br>工作温度范围:0℃至+50℃。<br>喷射后灭火剂余量:≤3Kg。<br>长*宽*高:550*500*2000mm。<br>高层建筑增加费 | 套 | 841.45 | 22085.14 | 1.76 | 233.82 | 168.64 | 23330.81 |
| 1686 | 030902010002 | 无管网气体灭火装置 | 1.柜式七氟丙烷灭火装置<br>GQQ100/2.5<br>灭火剂最大充装量:91.28KG。<br>20℃储存压力:2.5MPa,喷射时间≤8s。<br>工作温度范围:0℃至+50℃。<br>喷射后灭火剂余量:≤3Kg。<br>长*宽*高:550*500*1800mm。<br>高层建筑增加费 | 套 | 841.45 | 18290.74 | 1.76 | 233.82 | 168.64 | 19536.41 |
| 1687 | 030902011001 | 泄压装置 | 1.名称:泄压口双面百叶罩<br>2.规格:宽*高=200*200mm<br>高层建筑增加费 | 套 | 15.82 | 37.25 | 0.19 | 4.44 | 3.20 | 60.90 |
| 1688 | 030902011002 | 泄压装置 | 1.名称:泄压口双面百叶罩<br>2.规格:宽*高=400*250mm<br>高层建筑增加费 | 套 | 39.27 | 39.03 | 0.19 | 10.94 | 7.89 | 97.32 |
| | | 智能化工程 | | | | | | | | |
| | | 综合布线系统 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 263 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1689 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:42U弱电机柜<br>2.含8孔位PDU插座、24口光缆交接箱/光纤连接盘(含理线架)、24口模块化光纤配线架(含理线架)*2、无源汇聚设备16口*3、光配等<br>3.安装方式：落地安装<br>高层建筑增加费 | 台 | 288.77 | 2967.98 | 63.12 | 107.89 | 70.38 | 3498.14 |
| 1690 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:6U弱电机柜<br>2.安装方式：壁挂安装<br>3.含8孔位PDU插座、4台24口交换机等<br>高层建筑增加费 | 台 | 123.47 | 1032.71 | 63.12 | 57.21 | 37.32 | 1313.83 |
| 1691 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称:双芯光纤跳线<br>高层建筑增加费 | 条 | 24.59 | 24.16 | | 7.54 | 4.92 | 61.21 |
| 1692 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:RD-1弱电信息箱1(内含8口POE交换机)<br>2.规格:400MM*300MM*120MM<br>3.安装方式：信息箱嵌墙暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 62.14 | 527.39 | 0.26 | 19.13 | 12.48 | 621.40 |
| 1693 | 030502001002 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:RD-2弱电信息箱2(内含8口交换机)<br>2.规格:400MM*300MM*120MM<br>3.安装方式：信息箱嵌墙暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 62.14 | 493.79 | 0.26 | 19.13 | 12.48 | 587.80 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 264 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1694 | 030502001003 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:RD-3弱电信息箱3(内含16口交换机)<br>2.规格:400MM*300MM*120MM<br>3.安装方式：信息箱嵌墙暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 62.14 | 828.19 | 0.26 | 19.13 | 12.48 | 922.20 |
| 1695 | 030502001004 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:RD-4弱电信息箱4(内含1个24口交换机)<br>2.规格:500MM*400MM*120MM<br>3.安装方式：信息箱嵌墙暗装<br>高层建筑增加费 | 台 | 62.14 | 2359.66 | 0.26 | 19.13 | 12.48 | 2453.67 |
| 1696 | 030501005003 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:UPS配电箱<br>2.安装方式：距地1.5m安装<br>高层建筑增加费 | 台 | 100.08 | 2561.27 | 31.64 | 40.39 | 26.34 | 2759.72 |
| 1697 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机<br>高层建筑增加费 | 台 | 149.83 | 2965.70 | 14.39 | 50.35 | 32.84 | 3213.11 |
| 1698 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称:8口POE交换机<br>高层建筑增加费 | 台 | 149.83 | 787.96 | 14.39 | 50.35 | 32.84 | 1035.37 |
| 1699 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:单口数据插座<br>2.安装方式：距地0.3米/暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 5.62 | 8.94 | | 1.72 | 1.12 | 17.40 |
| 1700 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称:双口语音+数据插座<br>2.安装方式：距地0.3米/暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 8.87 | 17.39 | | 2.72 | 1.77 | 30.75 |
| 1701 | 030504005001 | 电视插座 | 1.名称:网络电视插座<br>2.安装方式：距地0.3/1.2/1.7米/暗装(结合现场装修定)<br>高层建筑增加费 | 个 | 6.27 | 16.47 | | 1.92 | 1.25 | 25.91 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 265 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1702 | 030502010003 | 信息、网络插座 | 1.名称:电子班牌信息点<br>2.安装方式：距地1.4米/壁装<br>高层建筑增加费 | 个 | 5.62 | 8.94 | | 1.72 | 1.12 | 17.40 |
| 1703 | 030502010004 | 信息、网络插座 | 1.名称:单口数据地插<br>2.安装方式：地面暗装,防护等级IP67<br>高层建筑增加费 | 个 | 5.62 | 8.94 | | 1.72 | 1.12 | 17.40 |
| 1704 | 030502010005 | 信息、网络插座 | 1.名称:双口语音+数据地插<br>2.安装方式：地面暗装,防护等级IP67<br>高层建筑增加费 | 个 | 8.87 | 17.39 | | 2.72 | 1.77 | 30.75 |
| 1705 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 1.11 | 2.65 | 0.03 | 0.35 | 0.23 | 4.37 |
| 1706 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 5.07 | 2.79 | | 1.46 | 1.01 | 10.34 |
| 1707 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:2芯皮线光缆<br>高层建筑增加费 | m | 1.89 | 0.37 | 0.03 | 0.59 | 0.38 | 3.25 |
| 1708 | 030412002007 | 线槽 | 1.名称:水平桥架<br>2.规格:200x100<br>高层建筑增加费 | m | 22.61 | 34.87 | | 6.50 | 4.52 | 68.51 |
| 1709 | 030412002008 | 线槽 | 1.名称:水平桥架<br>2.规格:100X50<br>高层建筑增加费 | m | 22.61 | 15.82 | | 6.50 | 4.52 | 49.46 |
| 1710 | 031301005008 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>高层建筑增加费 | kg | 14.66 | 4.56 | 1.81 | 4.62 | 3.29 | 28.94 |
| | | 计算机网络系统 | | | | | | | | |
| 1711 | 030501010001 | 路由器 | 1.名称:运营商进线路由器<br>高层建筑增加费 | 台 | 150.07 | 1884.22 | 3.45 | 47.07 | 30.70 | 2115.51 |
| 1712 | 030501014001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙<br>高层建筑增加费 | 台 | 400.06 | 69808.39 | 34.47 | 133.23 | 86.91 | 70463.06 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 266 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1713 | 030501015003 | 交换机 | 1.名称:校园网核心交换机<br>2.含万兆单模光模块等零星附件<br>高层建筑增加费 | 台 | 149.83 | 18993.74 | 14.39 | 50.35 | 32.84 | 19241.15 |
| 1714 | 030501019001 | 服务器 | 1.名称:教学资源集中管理平台(含配套软件)<br>高层建筑增加费 | 台 | 444.54 | 19707.26 | 4.14 | 137.57 | 89.74 | 20383.25 |
| 1715 | 030405004001 | 控制器 | 1.名称:无线控制器<br>高层建筑增加费 | 台 | 191.62 | 1569.10 | 3.24 | 56.00 | 38.97 | 1858.93 |
| 1716 | 030501019002 | 服务器 | 1.名称:SDN管理平台控制器（含配套软件）<br>高层建筑增加费 | 台 | 199.86 | 30793.25 | 7.66 | 63.63 | 41.50 | 31105.90 |
| 1717 | 030501015004 | 交换机 | 1.名称:聚合汇聚设备（交换机）<br>2.含聚合侧光模块等零星附件<br>3.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 台 | 149.83 | 1856.92 | 14.39 | 50.35 | 32.84 | 2104.33 |
| 1718 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:144芯光纤配线架<br>高层建筑增加费 | 架 | 899.7 | 1613.15 | | 275.85 | 179.94 | 2968.64 |
| 1719 | 030502007002 | 跳线、跳纤 | 1.名称:10GE光纤跳线<br>高层建筑增加费 | 条 | 24.59 | 24.16 | | 7.54 | 4.92 | 61.21 |
| 1720 | 030502007003 | 跳线、跳纤 | 1.名称:双芯光纤跳线<br>高层建筑增加费 | 条 | 24.59 | 24.16 | | 7.54 | 4.92 | 61.21 |
| 1721 | 030502010006 | 信息、网络插座 | 1.名称:WIFI接入点<br>2.安装方式：吸顶安装<br>高层建筑增加费 | 个 | 5.62 | 53.87 | | 1.72 | 1.12 | 62.33 |
| 1722 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 5.07 | 2.79 | | 1.46 | 1.01 | 10.34 |
| 1723 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 1.11 | 2.65 | 0.03 | 0.35 | 0.23 | 4.37 |
| 1724 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:24芯单模带铠装光缆<br>高层建筑增加费 | m | 2.78 | 3.27 | 0.04 | 0.86 | 0.56 | 7.52 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 267 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 视频监控系统 | | | | | | | | |
| 1725 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内彩色枪型摄像机<br>高层建筑增加费 | 台 | 129.9 | 267.94 | 1.4 | 40.26 | 26.26 | 465.76 |
| 1726 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外型全结构化抓拍摄像机<br>高层建筑增加费 | 台 | 150 | 761.27 | 1.4 | 46.42 | 30.28 | 989.37 |
| 1727 | 030506010003 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机<br>高层建筑增加费 | 台 | 150 | 709.00 | 1.4 | 46.42 | 30.28 | 937.10 |
| 1728 | 030506010004 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯摄像机（含无线网桥）<br>2.电梯轿厢内吸顶安装，电梯随行专用电缆<br>高层建筑增加费 | 台 | 150 | 241.73 | 3.11 | 46.94 | 30.62 | 472.40 |
| 1729 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 1.11 | 2.65 | 0.03 | 0.35 | 0.23 | 4.37 |
| 1730 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 5.07 | 2.79 | | 1.46 | 1.01 | 10.34 |
| 1731 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)<br>高层建筑增加费 | 台 | 46.55 | 0.62 | 0.53 | 14.43 | 9.42 | 71.55 |
| | | 门禁管理系统 | | | | | | | | |
| 1732 | 030506006001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸识别一体机<br>2.安装方式：底边距地1.4米<br>高层建筑增加费 | 台 | 148.05 | 1564.37 | 0.26 | 45.47 | 29.66 | 1787.81 |
| 1733 | 030506008001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门磁力锁<br>2.安装方式：底边距地1.4米<br>高层建筑增加费 | 台 | 98.62 | 247.12 | 0.16 | 30.29 | 19.76 | 395.95 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 268 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1734 | 030506006002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸智能门锁<br>2.安装方式：安装在门体上(门体、门框预留穿线孔和过线器)<br>高层建筑增加费 | 台 | 61.73 | 411.64 | 0.26 | 19.01 | 12.40 | 505.04 |
| 1735 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:出门按钮<br>2.安装方式：底边距地1.4米<br>高层建筑增加费 | 个 | 28.5 | 28.83 | | 8.19 | 5.70 | 71.22 |
| 1736 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 1.11 | 2.65 | 0.03 | 0.35 | 0.23 | 4.37 |
| 1737 | 030502003005 | 双绞线缆 | 1.名称:屏蔽Cat.6<br>2.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 1.33 | 2.86 | 0.03 | 0.42 | 0.27 | 4.91 |
| 1738 | 030412004017 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.0<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 0.8 | 4.03 | | 0.23 | 0.16 | 5.22 |
| 1739 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 5.07 | 2.79 | | 1.46 | 1.01 | 10.34 |
| 1740 | 030506020002 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门<br>高层建筑增加费 | 系统 | 653.26 | 1.60 | 12.43 | 204.10 | 133.14 | 1004.53 |
| | | 入侵报警系统 | | | | | | | | |
| 1741 | 030904008003 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:报警模块箱<br>2.规格：600*500*300<br>3.含单防区模块*1、DC12V电源适配器、后备8消声蓄电池等<br>高层建筑增加费 | 台 | 81.04 | 339.11 | 1.03 | 22.76 | 16.41 | 460.35 |
| 1742 | 030413002018 | 装饰灯 | 1.名称:无障碍门口灯<br>2.安装方式：门上方200mm暗装<br>高层建筑增加费 | 套 | 21.39 | 41.34 | | 6.15 | 4.28 | 73.16 |
| 1743 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:无障碍卫生间紧急按钮<br>高层建筑增加费 | 个 | 28.5 | 139.90 | | 8.19 | 5.70 | 182.29 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 269 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1744 | 030412004018 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.0<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 0.8 | 4.03 | | 0.23 | 0.16 | 5.22 |
| 1745 | 030412004019 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV4*1.0<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 0.96 | 8.01 | | 0.27 | 0.19 | 9.43 |
| 1746 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 5.07 | 2.79 | | 1.46 | 1.01 | 10.34 |
| 1747 | 030506020003 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 入侵报警系统 每1个点<br>高层建筑增加费 | 系统 | 74.61 | 0.62 | 0.53 | 23.04 | 15.03 | 113.83 |
| | | 防霸凌一键报警系统 | | | | | | | | |
| 1748 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:一键报警盒<br>2.安装方式：底边距地1.2米<br>高层建筑增加费 | 个 | 38.22 | 139.01 | 0.05 | 10.61 | 7.65 | 195.54 |
| 1749 | 030502003006 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 1.11 | 2.65 | 0.03 | 0.35 | 0.23 | 4.37 |
| 1750 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 5.07 | 2.79 | | 1.46 | 1.01 | 10.34 |
| | | 电子巡更系统 | | | | | | | | |
| 1751 | 030506009001 | 巡更设备 | 1.名称:巡更钮<br>高层建筑增加费 | 套 | 12.3 | 10.64 | | 3.77 | 2.46 | 29.17 |
| 1752 | 030506020004 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 电子巡更系统<br>高层建筑增加费 | 系统 | 32.07 | 0.62 | 0.53 | 10.00 | 6.52 | 49.74 |
| | | 校园广播系统 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 270 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1753 | 080706002001 | 配电箱 | 1.名称：广播室弱电配电箱<br>2.安装方式：壁挂<br>高层建筑增加费 | 台 | 176.15 | 2574.30 | | 50.63 | 35.23 | 2836.31 |
| 1754 | 030501019003 | 服务器 | 1.名称:广播系统管理主机(含广播控制软件)<br>2.含鼠标键盘套件<br>高层建筑增加费 | 台 | 444.54 | 3142.16 | 4.14 | 137.57 | 89.74 | 3818.15 |
| 1755 | 030505007001 | 会议专用设备 | 1.名称:IP网络广播寻呼话筒<br>高层建筑增加费 | 台 | 50.08 | 1922.42 | 1.03 | 15.67 | 10.22 | 1999.42 |
| 1756 | 030505005001 | 扬声器 | 1.名称:IP网络广播寻址壁挂音箱(主辅箱)<br>高层建筑增加费 | 台 | 19.87 | 575.85 | 0.26 | 6.17 | 4.03 | 606.18 |
| 1757 | 030501015005 | 交换机 | 1.名称:8口POE交换机<br>高层建筑增加费 | 台 | 149.83 | 787.96 | 14.39 | 50.35 | 32.84 | 1035.37 |
| 1758 | 030505004001 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络终端功放(不少于180W)<br>高层建筑增加费 | 台 | 116.54 | 1199.54 | 0.26 | 35.81 | 23.36 | 1375.51 |
| 1759 | 030505005002 | 扬声器 | 1.名称:教室壁挂音箱(主辅箱)<br>2.安装方式：壁装,距地2.3~2.6米<br>高层建筑增加费 | 台 | 19.87 | 208.66 | 0.26 | 6.17 | 4.03 | 238.99 |
| 1760 | 030505005003 | 扬声器 | 1.名称:室内壁挂扬声器(10W)<br>2.安装方式：壁装,距地2.3~2.6米<br>高层建筑增加费 | 台 | 19.87 | 437.82 | 0.26 | 6.17 | 4.03 | 468.15 |
| 1761 | 030412004020 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.5<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 0.81 | 5.57 | | 0.23 | 0.16 | 6.78 |
| 1762 | 030412004021 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 0.8 | 4.03 | | 0.23 | 0.16 | 5.22 |
| 1763 | 030502003007 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 1.11 | 2.65 | 0.03 | 0.35 | 0.23 | 4.37 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 271 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1764 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 5.07 | 2.79 | | 1.46 | 1.01 | 10.34 |
| | | 机房工程配电系统 | | | | | | | | |
| 1765 | 030501005004 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:网络机柜<br>2.含承重支架<br>高层建筑增加费 | 台 | 288.77 | 2578.26 | 63.12 | 107.89 | 70.38 | 3108.42 |
| 1766 | 030501005005 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:40KVA UPS主机<br>高层建筑增加费 | 台 | 100.08 | 23542.24 | 31.64 | 40.39 | 26.34 | 23740.69 |
| 1767 | 030501005006 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:UPS配电箱<br>2.安装方式：距地1.5m安装<br>高层建筑增加费 | 台 | 100.08 | 2561.27 | 31.64 | 40.39 | 26.34 | 2759.72 |
| 1768 | 030501005007 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:电池柜<br>高层建筑增加费 | 台 | 288.77 | 2578.26 | 63.12 | 107.89 | 70.38 | 3108.42 |
| 1769 | 030409001022 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZB-YJY-3*4<br>高层建筑增加费 | m | 1.98 | 9.80 | 0.05 | 0.58 | 0.41 | 12.81 |
| 1770 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头<br>2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16<br>高层建筑增加费 | 个 | 35.02 | 48.78 | | 10.06 | 7.00 | 100.86 |
| | | 录播教室系统 | | | | | | | | |
| 1771 | 030505005004 | 扬声器 | 1.名称:扩声音箱<br>2.安装方式：壁挂安装,底高2.5米<br>高层建筑增加费 | 台 | 19.87 | 208.66 | 0.26 | 6.17 | 4.03 | 238.99 |
| 1772 | 030506010005 | 监控摄像设备 | 1.名称:教师/学生特写摄像机<br>2.安装方式：墙面壁挂安装H=2.5m<br>3.含所有配件<br>高层建筑增加费 | 台 | 129.9 | 1955.67 | 1.4 | 40.26 | 26.26 | 2153.49 |
| 1773 | 030506010006 | 监控摄像设备 | 1.名称:教师/学生全景摄像机<br>2.安装方式：墙面壁挂安装H=2.5m<br>高层建筑增加费 | 台 | 150 | 1955.67 | 1.4 | 46.42 | 30.28 | 2183.77 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 272 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1774 | 030505007002 | 会议专用设备 | 1.名称:全向电容拾音麦<br>2.安装方式：吸顶安装<br>高层建筑增加费 | 台 | 18.56 | 1770.33 | 0.26 | 5.77 | 3.76 | 1798.68 |
| 1775 | 030505016001 | 显示设备 | 1.名称:舞台返显显示屏<br>2.安装方式：流动使用<br>高层建筑增加费 | 台 | 61.73 | 3692.09 | 2.3 | 19.63 | 12.81 | 3788.56 |
| 1776 | 030501005008 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:机柜（含16口交换机）<br>2.规格：600*500*300<br>3.安装方式：地面摆放安装<br>高层建筑增加费 | 台 | 288.77 | 2513.13 | 63.12 | 107.89 | 70.38 | 3043.29 |
| 1777 | 030501019004 | 服务器 | 1.名称:教学资源集中管理平台（含软件）<br>高层建筑增加费 | 台 | 271.96 | 28196.28 | 2.1 | 84.03 | 54.81 | 28609.18 |
| 1778 | 030501019005 | 服务器 | 1.名称:服务器<br>高层建筑增加费 | 台 | 444.54 | 27086.91 | 4.14 | 137.57 | 89.74 | 27762.90 |
| 1779 | 030501019006 | 服务器 | 1.名称:全高清录播一体主机（含控制软件）<br>高层建筑增加费 | 台 | 444.54 | 11209.94 | 4.14 | 137.57 | 89.74 | 11885.93 |
| 1780 | 030501019007 | 服务器 | 1.名称:电脑主机（含屏幕、键盘）<br>高层建筑增加费 | 台 | 444.54 | 3142.19 | 4.14 | 137.57 | 89.74 | 3818.18 |
| 1781 | 030504013001 | 数字电视设备 | 1.名称:高清电视<br>高层建筑增加费 | 台 | 37.15 | 3221.12 | | 11.39 | 7.43 | 3277.09 |
| 1782 | 030505005005 | 扬声器 | 1.名称:多媒体音箱<br>高层建筑增加费 | 台 | 19.87 | 105.36 | 0.26 | 6.17 | 4.03 | 135.69 |
| 1783 | 030404013001 | 控制台 | 1.名称:导播控制台(含控制软件)<br>高层建筑增加费 | 台 | 549.4 | 3988.41 | 120.77 | 192.61 | 134.03 | 4985.22 |
| 1784 | 030504013002 | 数字电视设备 | 1.名称:互动高清电视<br>高层建筑增加费 | 台 | 37.15 | 3221.12 | | 11.39 | 7.43 | 3277.09 |
| 1785 | 030506012001 | 音频、视频及脉冲分配器 | 1.名称:HDMI分配器<br>高层建筑增加费 | 台 | 150 | 1201.88 | 6.15 | 47.88 | 31.23 | 1437.14 |
| 1786 | 030501019008 | 服务器 | 1.名称:交互一体机<br>高层建筑增加费 | 台 | 444.54 | 2485.14 | 4.14 | 137.57 | 89.74 | 3161.13 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 273 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1787 | 030505004002 | 功率放大器 | 1.名称:功率放大器<br>高层建筑增加费 | 台 | 116.54 | 1405.64 | 0.26 | 35.81 | 23.36 | 1581.61 |
| 1788 | 030505015001 | 信号处理设备 | 1.名称:音频处理设备<br>高层建筑增加费 | 台 | 50.08 | 13514.79 | 0.52 | 15.51 | 10.12 | 13591.02 |
| 1789 | 030505006001 | 电源 | 1.名称:顺序电源启动器<br>高层建筑增加费 | 台 | 46.83 | 783.93 | 0.26 | 14.44 | 9.42 | 854.88 |
| 1790 | 030412004022 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.5<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 0.81 | 5.57 | | 0.23 | 0.16 | 6.78 |
| 1791 | 030409002003 | 控制电缆 | 1.型号:控制电缆<br>2.规格:RGYJV2*0.37<br>3.敷设方式:电缆敷设<br>高层建筑增加费 | m | 4.07 | 10.30 | | 1.17 | 0.81 | 16.35 |
| 1792 | 030502003008 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 1.11 | 2.65 | 0.03 | 0.35 | 0.23 | 4.37 |
| 1793 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 4.51 | 1.75 | | 1.30 | 0.90 | 8.46 |
| 1794 | 030412001022 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC25<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 6.46 | 2.59 | | 1.86 | 1.29 | 12.19 |
| 1795 | 030412001023 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC32<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 7.05 | 3.90 | | 2.03 | 1.41 | 14.39 |
| 1796 | 030412004023 | 配线 | 1.名称:音箱线<br>2.规格:300股2芯音响线<br>高层建筑增加费 | m | 1.01 | 3.66 | | 0.31 | 0.20 | 5.18 |
| 1797 | 030412004024 | 配线 | 1.名称:HDMI线<br>高层建筑增加费 | m | 1.01 | 11.57 | | 0.31 | 0.20 | 13.08 |
| | | 五方通话及监控 | | | | | | | | |
| 1798 | 030412001024 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 4.51 | 1.75 | | 1.30 | 0.90 | 8.46 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 274 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1799 | 030412004025 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:ZR-RVVP-4×1.0<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 0.96 | 9.36 | | 0.27 | 0.19 | 10.78 |
| 1800 | 030502002001 | 电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式：距地0.3米/暗装<br>高层建筑增加费 | 个 | 4.72 | 14.88 | | 1.45 | 0.94 | 21.99 |
| 1801 | 030506010007 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯摄像机（含无线网桥）<br>2.电梯轿厢内吸顶安装，电梯随行专用电缆<br>高层建筑增加费 | 台 | 150 | 241.73 | 3.11 | 46.94 | 30.62 | 472.40 |
| 1802 | 030506020005 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)<br>高层建筑增加费 | 台 | 46.55 | 0.62 | 0.53 | 14.43 | 9.42 | 71.55 |
| | | 会议系统 | | | | | | | | |
| | | 中小会议室 | | | | | | | | |
| 1803 | 030505007003 | 会议专用设备 | 1.名称:86寸会议一体机<br>高层建筑增加费 | 台 | 949.77 | 12591.83 | 96.86 | 320.90 | 209.33 | 14168.69 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 275 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1804 | 030505005006 | 扬声器 | 1.名称:柱式全频音箱<br>2.规格：1.额定功率：150W<br>2.峰值功率：300W<br>3.额定阻抗：8Ω<br>4.频率响应：150Hz-18KHz<br>5.灵敏度：100dB<br>6.最大声压级：121dB<br>7.峰扩散角度：70º×55º（水平×垂直）<br>8.单元：4″低音*2+3″高音×1<br>9.安装方式：支架壁装/吊装<br>10.颜色：黑色<br>11.净重：5.5kg<br>12.外观尺寸：144×180×430mm（宽×深×高）<br>3.安装方式：壁挂<br>高层建筑增加费 | 台 | 7.74 | 836.99 | 0.26 | 2.45 | 1.60 | 849.04 |
| 1805 | 030505007004 | 会议专用设备 | 1.名称:数字会议主控机<br>高层建筑增加费 | 台 | 99.92 | 5442.00 | 1.03 | 30.95 | 20.19 | 5594.09 |
| 1806 | 030505007005 | 会议专用设备 | 1.名称:高清混合矩阵<br>高层建筑增加费 | 台 | 199.84 | 10224.92 | 0.52 | 61.43 | 40.07 | 10526.78 |
| 1807 | 030505007006 | 会议专用设备 | 1.名称:有线主席单元<br>2.含数据延长线缆（用于数字会议单元与会议单元之间延长连接）<br>高层建筑增加费 | 台 | 50.08 | 709.96 | 1.03 | 15.67 | 10.22 | 786.96 |
| 1808 | 030505007007 | 会议专用设备 | 1.名称:有线代表单元<br>2.含数据延长线缆（用于数字会议单元与会议单元之间延长连接）<br>高层建筑增加费 | 台 | 50.08 | 709.96 | 1.03 | 15.67 | 10.22 | 786.96 |
| 1809 | 030505006002 | 电源 | 1.名称:顺序电源启动器<br>高层建筑增加费 | 台 | 46.83 | 783.93 | 0.26 | 14.44 | 9.42 | 854.88 |
| 1810 | 030505002001 | 调音台 | 1.名称:调音台<br>高层建筑增加费 | 台 | 92.6 | 1640.97 | 0.52 | 28.55 | 18.62 | 1781.26 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 276 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1811 | 030502010007 | 信息、网络插座 | 1.名称:多媒体信息插座<br>高层建筑增加费 | 个 | 6.68 | 8.98 | | 2.05 | 1.34 | 19.05 |
| 1812 | 030505015002 | 信号处理设备 | 1.名称:数字音频处理器<br>高层建筑增加费 | 台 | 125.57 | 5185.87 | 0.52 | 38.66 | 25.22 | 5375.84 |
| 1813 | 030505015003 | 信号处理设备 | 1.名称:视频处理器<br>高层建筑增加费 | 台 | 50.08 | 11230.92 | 0.52 | 15.51 | 10.12 | 11307.15 |
| 1814 | 030505004003 | 功率放大器 | 1.名称:双通道功率放大器<br>高层建筑增加费 | 台 | 116.54 | 1274.23 | 0.26 | 35.81 | 23.36 | 1450.20 |
| 1815 | 030501019009 | 服务器 | 1.名称:LED大屏管理电脑（含配套软件） | 台 | 444.54 | 5493.96 | 4.14 | 137.57 | 89.74 | 6169.95 |
| 1816 | 030412001025 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG25<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 7.31 | 3.62 | 0.04 | 2.11 | 1.47 | 14.55 |
| 1817 | 030412004026 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV3*1.5<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 0.97 | 7.56 | | 0.28 | 0.19 | 9.01 |
| 1818 | 030502003009 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 1.11 | 2.65 | 0.03 | 0.35 | 0.23 | 4.37 |
| 1819 | 030412004027 | 配线 | 1.名称:视频专用线路HDMI<br>高层建筑增加费 | m | 1.01 | 11.57 | | 0.31 | 0.20 | 13.08 |
| 1820 | 030412004028 | 配线 | 1.名称：音频线<br>高层建筑增加费 | m | 1.01 | 3.66 | | 0.31 | 0.20 | 5.18 |
| 1821 | 030412004029 | 配线 | 1.名称：音箱线缆<br>2.规格：EVJV2*2.5<br>高层建筑增加费 | m | 1.01 | 7.26 | | 0.31 | 0.20 | 8.78 |
| | | 大会议室 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 277 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1822 | 030505005007 | 扬声器 | 1.名称:柱式全频音箱<br>2.规格：1.额定功率：250W<br>2.峰值功率：400W<br>3.额定阻抗：8Ω<br>4.频率响应：150Hz-18KHz<br>5.灵敏度：105dB<br>6.最大声压级：128dB<br>7.峰扩散角度：70º×55º（水平×垂直）<br>8.单元：4″低音*4+3″高音×1<br>9.安装方式：支架壁装<br>10.颜色：黑色<br>11.净重：9.5kg<br>12.外观尺寸：144×180×690mm（宽×深×高）<br>3.安装方式：壁挂<br>高层建筑增加费 | 台 | 7.74 | 1255.16 | 0.26 | 2.45 | 1.60 | 1267.21 |
| 1823 | 030505007008 | 会议专用设备 | 1.名称:数字会议主控机<br>高层建筑增加费 | 台 | 99.92 | 5442.00 | 1.03 | 30.95 | 20.19 | 5594.09 |
| 1824 | 030505007009 | 会议专用设备 | 1.名称:高清混合矩阵<br>高层建筑增加费 | 台 | 199.84 | 10224.92 | 0.52 | 61.43 | 40.07 | 10526.78 |
| 1825 | 030505002002 | 调音台 | 1.名称:调音台<br>高层建筑增加费 | 台 | 92.6 | 1640.97 | 0.52 | 28.55 | 18.62 | 1781.26 |
| 1826 | 030505017001 | 显示设备 | 1.名称:P1.5LED大屏(4.48m*2.56m)<br>2.含LED控制器、钢结构及包边<br>高层建筑增加费 | m2 | 299.76 | 6416.37 | 3.71 | 93.04 | 60.69 | 6873.57 |
| 1827 | 030501005009 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:10KV配电柜<br>高层建筑增加费 | 台 | 100.08 | 4864.96 | 31.64 | 40.39 | 26.34 | 5063.41 |
| 1828 | 030505007010 | 会议专用设备 | 1.名称:有线主席单元<br>2.含数据延长线缆（用于数字会议单元与会议单元之间延长连接）<br>高层建筑增加费 | 台 | 50.08 | 709.96 | 1.03 | 15.67 | 10.22 | 786.96 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 278 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1829 | 030505007011 | 会议专用设备 | 1.名称:有线代表单元<br>2.含数据延长线缆（用于数字会议单元与会议单元之间延长连接）<br>高层建筑增加费 | 台 | 50.08 | 709.96 | 1.03 | 15.67 | 10.22 | 786.96 |
| 1830 | 030502010008 | 信息、网络插座 | 1.名称:多媒体信息插座<br>高层建筑增加费 | 个 | 6.68 | 8.98 | | 2.05 | 1.34 | 19.05 |
| 1831 | 030505015004 | 信号处理设备 | 1.名称:数字音频处理器<br>高层建筑增加费 | 台 | 125.57 | 5185.87 | 0.52 | 38.66 | 25.22 | 5375.84 |
| 1832 | 030505015005 | 信号处理设备 | 1.名称:视频处理器<br>高层建筑增加费 | 台 | 50.08 | 11230.92 | 0.52 | 15.51 | 10.12 | 11307.15 |
| 1833 | 030505004004 | 功率放大器 | 1.名称:双通道功率放大器<br>高层建筑增加费 | 台 | 116.54 | 1274.23 | 0.26 | 35.81 | 23.36 | 1450.20 |
| 1834 | 030505006003 | 电源 | 1.名称:顺序电源启动器<br>2.具体详见图纸<br>高层建筑增加费 | 台 | 46.83 | 783.93 | 0.26 | 14.44 | 9.42 | 854.88 |
| 1835 | 030501019010 | 服务器 | 1.名称:LED大屏管理电脑<br>高层建筑增加费 | 台 | 444.54 | 5493.96 | 4.14 | 137.57 | 89.74 | 6169.95 |
| 1836 | 030412001026 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG25<br>3.敷设方式:暗敷<br>高层建筑增加费 | m | 7.31 | 3.62 | 0.04 | 2.11 | 1.47 | 14.55 |
| 1837 | 030412004030 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV3*1.5<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 0.97 | 7.56 | | 0.28 | 0.19 | 9.01 |
| 1838 | 030502003010 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>高层建筑增加费 | m | 1.11 | 2.65 | 0.03 | 0.35 | 0.23 | 4.37 |
| 1839 | 030412004031 | 配线 | 1.名称:视频专用线路HDMI<br>高层建筑增加费 | m | 1.01 | 11.57 | | 0.31 | 0.20 | 13.08 |
| 1840 | 030412004032 | 配线 | 1.名称：音频线<br>高层建筑增加费 | m | 1.01 | 3.66 | | 0.31 | 0.20 | 5.18 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 279 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1841 | 030412004033 | 配线 | 1.名称：音箱线缆<br>2.规格：EVJV2*2.5<br>高层建筑增加费 | m | 1.01 | 7.26 | | 0.31 | 0.20 | 8.78 |
| | | 移动通信室内信号覆盖 | | | | | | | | |
| 1842 | 031102028001 | 分路系统 | 1.名称:合路器POI<br>2.普通型-N头-三频-(电信、移动、联通）全频段<br>高层建筑增加费 | 套 | 175.27 | 1265.87 | | 51.60 | 35.05 | 1527.79 |
| 1843 | 031103026001 | 配线箱 | 1.名称:室分光缆分纤箱<br>2.500mm×400mm×120mm（高×宽×深）<br>高层建筑增加费 | 套 | 132.43 | 620.37 | 0.66 | 39.18 | 26.62 | 819.26 |
| 1844 | 031102006001 | 天、馈线附属设备 | 1.名称：RRU1<br>高层建筑增加费 | 个 | 95.34 | 4407.31 | | 28.07 | 19.07 | 4549.79 |
| 1845 | 031102006002 | 天、馈线附属设备 | 1.名称：RRU2<br>高层建筑增加费 | 个 | 95.34 | 4407.31 | | 28.07 | 19.07 | 4549.79 |
| 1846 | 031102006003 | 天、馈线附属设备 | 1.名称：RRU3<br>高层建筑增加费 | 个 | 95.34 | 4407.31 | | 28.07 | 19.07 | 4549.79 |
| 1847 | 031102002001 | 室内天线 | 1.名称:室内全向吸顶天线（单极化）<br>2.宽频室内天线-全向单极化吸顶天线-低频2dBi/高频5dBi<br>高层建筑增加费 | 副 | 151.43 | 45.80 | | 44.58 | 30.29 | 272.10 |
| 1848 | 031102002002 | 室内天线 | 1.名称:对数周期天线（单极化）<br>2.宽频室内天线-9/10dBi单极化室内定向对数周期天线<br>高层建筑增加费 | 副 | 151.43 | 49.54 | | 44.58 | 30.29 | 275.84 |
| 1849 | 031102006004 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.5dB腔体耦合器-N型头<br>高层建筑增加费 | 个 | 47.67 | 21.33 | | 14.03 | 9.53 | 92.56 |
| 1850 | 031102006005 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.6dB腔体耦合器-N型头<br>高层建筑增加费 | 个 | 47.67 | 21.33 | | 14.03 | 9.53 | 92.56 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 280 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1851 | 031102006006 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.7dB腔体耦合器-N型头<br>高层建筑增加费 | 个 | 47.67 | 21.33 | | 14.03 | 9.53 | 92.56 |
| 1852 | 031102006007 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.10dB腔体耦合器-N型头<br>高层建筑增加费 | 个 | 47.67 | 21.33 | | 14.03 | 9.53 | 92.56 |
| 1853 | 031102006008 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.12dB腔体耦合器-N型头<br>高层建筑增加费 | 个 | 47.67 | 21.33 | | 14.03 | 9.53 | 92.56 |
| 1854 | 031102006009 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.15dB腔体耦合器-N型头<br>高层建筑增加费 | 个 | 47.67 | 21.33 | | 14.03 | 9.53 | 92.56 |
| 1855 | 031102006010 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.20dB腔体耦合器-N型头<br>高层建筑增加费 | 个 | 47.67 | 21.33 | | 14.03 | 9.53 | 92.56 |
| 1856 | 031102006011 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:体功分器<br>2.普通型-N型头<br>高层建筑增加费 | 个 | 47.67 | 429.82 | | 14.03 | 9.53 | 501.05 |
| 1857 | 031103026002 | 配线箱 | 1.名称:电表箱<br>2.400mm*480mm*140mm不锈钢，含电表、10A空气开关、胶带等其它辅料<br>高层建筑增加费 | 套 | 94.92 | 2976.03 | | 27.28 | 18.98 | 3117.21 |
| 1858 | 031102005001 | 移动通信馈线 | 1.名称:1/2馈线<br>高层建筑增加费 | m | 1.32 | 6.78 | | 0.41 | 0.26 | 8.77 |
| 1859 | 030502007004 | 跳线、跳纤 | 1.名称:跳线<br>高层建筑增加费 | 条 | 24.59 | 7.46 | | 7.54 | 4.92 | 44.51 |
| 1860 | 031103008001 | 光缆 | 1.名称:室内24芯单模光缆<br>高层建筑增加费 | m | 2.78 | 3.14 | 0.04 | 0.86 | 0.56 | 7.39 |
| 1861 | 030412001027 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:KBG25<br>3.敷设方式:明敷<br>高层建筑增加费 | m | 11.18 | 4.14 | 0.04 | 3.23 | 2.24 | 20.83 |
| 1862 | 031102009001 | 室内分布式天、馈线系统调测 | 1.分布式天、馈线系统调测<br>高层建筑增加费 | 条 | 78.52 | 0.79 | 2.52 | 23.86 | 16.21 | 121.90 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 281 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 抗震支架 | | | | | | | | |
| 1863 | 031301004014 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-200X1-T | 套 | 52.03 | 133.51 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 222.68 |
| 1864 | 031301004015 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-200X1-TL | 套 | 52.03 | 229.54 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 318.71 |
| | | 高低压配电工程 | | | | | | | | |
| | | 土建基础及装修 | | | | | | | | |
| | | 干式变压器基础 | | | | | | | | |
| 1865 | 010502004002 | 干式变压器基础 | 1.混凝土种类:商品砼<br>2.混凝土等级:C20 | m3 | 45.69 | 324.45 | 0.89 | 13.39 | 9.32 | 393.74 |
| 1866 | 011101001010 | 水泥砂浆楼地面 | 1.厚度、砂浆种类及强度等级:10厚WS M20水泥砂浆抹面 | m2 | 10.69 | 4.91 | | 1.90 | 2.14 | 19.63 |
| 1867 | 010506025010 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 | t | 2644.99 | 5141.54 | 356.03 | 862.79 | 600.20 | 9605.55 |
| 1868 | 010505002019 | 基础模板 | 1.设备基础模板 | m2 | 26.65 | 23.97 | 1.38 | 7.38 | 5.61 | 64.99 |
| | | 高压负荷柜基础 | | | | | | | | |
| 1869 | 010401010006 | 砖地沟、明沟 | 1.部位：高压负荷柜基础<br>2.砖品种、规格、强度等级：MU10，壁厚240mm<br>3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆<br>4.净截面尺寸：700×800<br>5.垫层：C15素砼<br>6.压顶：C20钢筋混凝土,截面尺寸240×200<br>7.[10槽钢高出地面5mm<br>8.10厚WS M20水泥砂浆抹面 | m | 154.82 | 271.74 | 7.71 | 37.78 | 32.51 | 504.55 |
| 1870 | 010505001015 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 10.4 | 18.04 | 0.81 | 2.95 | 2.24 | 34.45 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 282 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1871 | 010505014003 | 压顶模板 | 1.压顶模板 | m | 19.34 | 14.41 | 1.02 | 5.37 | 4.07 | 44.21 |
| | | 低压柜基础 | | | | | | | | |
| 1872 | 010401010007 | 砖地沟、明沟 | 1.部位：低压柜基础<br>2.砖品种、规格、强度等级：MU10，壁厚240mm、100mm<br>3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆<br>4.中间设300×200×600砖墩@800<br>5.垫层：C15素砼<br>6.压顶：C20钢筋混凝土<br>7.[10槽钢高出地面5mm<br>8.盖板：波纹钢盖板-5×700×500，焊接角钢∠50×5 | m | 183.61 | 372.69 | 11.59 | 49.10 | 39.04 | 656.03 |
| 1873 | 010505001016 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 10.4 | 18.04 | 0.81 | 2.95 | 2.24 | 34.45 |
| 1874 | 010505014004 | 压顶模板 | 1.压顶模板 | m | 19.34 | 14.41 | 1.02 | 5.37 | 4.07 | 44.21 |
| | | 柴油发电机房环保治理工程-装修部分 | | | | | | | | |
| 1875 | 011205001015 | 铝扣板吸声墙体 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:主副轮骨架30*3000mm<br>2.基层材料种类、规格:50基吸音棉,容重50kg/m<br>3.面层材料品种、规格、颜色:铝质微孔扣板600×600×0.6mm | m2 | 21.33 | 86.98 | 5.19 | 4.11 | 5.30 | 122.91 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1876 | 011302001018 | 防火门加装隔声体 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:外框镀锌龙骨、钢丝筛网固定<br>2.基层材料种类、规格:长纤维超细玻璃棉50厚<br>3.面层材料品种、规格、颜色:岩棉50厚 | m2 | 14.34 | 42.55 | 5.19 | 3.03 | 3.91 | 69.01 |
| | | 安装工程 | | | | | | | | |
| 1877 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器<br>2.规格:SCB14-1250 kVA/10kV 10+2x2.5%/0.4kV D,yn11 uk=6.0%<br>带IP20铝合金外壳、风冷、温控器,带防震垫,运行噪音不大于45分贝,要求变压器高压侧带电时变压器外壳门不能打开,门装电磁锁当打开时跳高压开关<br>高层建筑增加费 | 台 | 1706.78 | 96191.79 | 659.22 | 679.99 | 473.20 | 99710.98 |
| 1878 | 030113005001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组<br>2.规格:主用功率280 kW | 台 | 1278.69 | 141276.17 | 493.74 | 706.49 | 354.49 | 144109.58 |
| 1879 | 030402009001 | 高压开关柜 | 1.名称:高压进线柜G01<br>2.型号:XGN[]A-12<br>3.规格:800×900×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 814.2 | 31990.82 | 184.81 | 287.12 | 199.80 | 33476.75 |
| 1880 | 030402009002 | 高压开关柜 | 1.名称:高压计量柜G02<br>2.型号:XGN[]A-12<br>3.规格:800×900×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 649.15 | 31415.32 | 147.1 | 228.84 | 159.25 | 32599.66 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 284 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1881 | 030402009003 | 高压开关柜 | 1.名称:高压变压器出线柜G03<br>2.型号:XGN[]A-12<br>3.规格:800×900×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 814.2 | 19817.75 | 184.81 | 287.12 | 199.80 | 21303.68 |
| 1882 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P01<br>2.型号:GCK<br>3.规格:800×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 462.42 | 36089.98 | 43.86 | 145.50 | 101.26 | 36843.02 |
| 1883 | 030402010002 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P02<br>2.型号:GCK<br>3.规格:1000×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 462.42 | 25605.45 | 43.86 | 145.50 | 101.26 | 26358.49 |
| 1884 | 030402010003 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P03<br>2.型号:GCK<br>3.规格:600×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 462.42 | 21446.52 | 43.86 | 145.50 | 101.26 | 22199.56 |
| 1885 | 030402010004 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P04<br>2.型号:GCK<br>3.规格:600×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 462.42 | 21446.52 | 43.86 | 145.50 | 101.26 | 22199.56 |
| 1886 | 030402010005 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P05<br>2.型号:GCK<br>3.规格:600×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 462.42 | 21446.52 | 43.86 | 145.50 | 101.26 | 22199.56 |
| 1887 | 030402010006 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P06<br>2.型号:GCK<br>3.规格:600×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 462.42 | 21446.52 | 43.86 | 145.50 | 101.26 | 22199.56 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 285 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1888 | 030402010007 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P07<br>2.型号:GCK<br>3.规格:600×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 462.42 | 21446.52 | 43.86 | 145.50 | 101.26 | 22199.56 |
| 1889 | 030402010008 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P08<br>2.型号:GCK<br>3.规格:600×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 462.42 | 21446.52 | 43.86 | 145.50 | 101.26 | 22199.56 |
| 1890 | 030402010009 | 低压开关柜 | 1.名称:低压配电柜P09<br>2.型号:GCK<br>3.规格:600×1000×2200<br>高层建筑增加费 | 台 | 462.42 | 21446.52 | 43.86 | 145.50 | 101.26 | 22199.56 |
| 1891 | 030402011050 | 成套配电箱 | 1.名称:交流电源箱JX<br>高层建筑增加费 | 台 | 146.69 | 752.51 | | 42.16 | 29.34 | 970.70 |
| 1892 | 030402011051 | 成套配电箱 | 1.名称:环境监控仪HC<br>高层建筑增加费 | 台 | 146.69 | 752.51 | | 42.16 | 29.34 | 970.70 |
| 1893 | 030404014001 | 控制箱、同期小屏 | 1.名称:直流操作电源箱ZX<br>2.安装方式:挂壁式<br>高层建筑增加费 | 台 | 94.92 | 2370.91 | | 27.28 | 18.98 | 2512.09 |
| 1894 | 030409001023 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:ZC-YJV22-8.7/15-3×70<br>高层建筑增加费 | m | 8.42 | 255.85 | 0.8 | 2.65 | 1.84 | 269.57 |
| 1895 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV以下户内冷缩式电缆终端头安装<br>2.规格:3×70<br>高层建筑增加费 | 个 | 164.49 | 379.86 | | 47.27 | 32.90 | 624.52 |
| 1896 | 030409003009 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV以下户内冷缩式电缆中间头安装<br>2.规格:3×70<br>高层建筑增加费 | 个 | 249.38 | 939.37 | | 71.67 | 49.88 | 1310.30 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 286 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1897 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集铜母线<br>2.规格:2500A/5P IP≥54<br>高层建筑增加费 | m | 100.28 | 2814.04 | 25.12 | 36.04 | 25.08 | 3000.55 |
| 1898 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽始端箱4P<br>2.容量(A):4000A以下<br>高层建筑增加费 | 台 | 388.39 | 811.80 | 98.13 | 139.83 | 97.30 | 1535.45 |
| 1899 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯<br>2.型号:LED灯管<br>3.规格:20W<br>4.安装形式:吸顶式<br>高层建筑增加费 | 套 | 18.12 | 42.29 | | 5.21 | 3.63 | 69.25 |
| 1900 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称:双头应急灯（带蓄电池）<br>2.规格:2×18W<br>高层建筑增加费 | 套 | 26.4 | 79.91 | | 7.59 | 5.28 | 119.16 |
| 1901 | 030910001001 | 灭火器 | 1.名称:ABC3干粉灭火器<br>2.含放置箱、防毒面具<br>高层建筑增加费 | 具 | 23.7 | 155.50 | | 6.57 | 4.74 | 190.51 |
| 1902 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:圆钢水平地极<br>2.材质:镀锌<br>3.规格:Φ16<br>高层建筑增加费 | m | 13.4 | 6.88 | 0.89 | 4.11 | 2.86 | 28.13 |
| 1903 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:角钢垂直地极<br>2.材质:热镀锌<br>3.规格:∠50×5，L=2.5m<br>高层建筑增加费 | 根 | 31.1 | 38.92 | 14.6 | 13.13 | 9.14 | 106.89 |
| 1904 | 030410001002 | 接地极 | 1.名称:圆钢引出线<br>2.材质:热镀锌<br>3.规格:Φ16，L=1.5m<br>高层建筑增加费 | 根 | 22.34 | 12.88 | 12.17 | 9.92 | 6.90 | 64.21 |
| 1905 | 031301003022 | 套管 | 1.名称:防水套管<br>2.规格:套管规格SC150<br>高层建筑增加费 | 个 | 136.96 | 112.62 | 23.19 | 44.39 | 32.03 | 349.19 |
| 1906 | 030410011001 | 接地跨接 | 1.热浸锌扁钢-50×5过门处暗敷<br>高层建筑增加费 | 处 | 10.85 | 4.02 | 1.62 | 3.59 | 2.50 | 22.58 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 287 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1907 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位端子箱<br>高层建筑增加费 | 台 | 31.52 | 69.48 | | 9.06 | 6.30 | 116.36 |
| 1908 | 030409001024 | 电力电缆 | 1.名称:中性点接地电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-1×240<br>高层建筑增加费 | m | 11.66 | 175.26 | 3.18 | 4.27 | 2.97 | 197.34 |
| 1909 | 040205003001 | 标志牌 | 1.类型:禁止标志<br>2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形240mm×300mm<br>4.文字采用黑-K100<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 24.25 | | 0.63 | 0.44 | 27.52 |
| 1910 | 040205003002 | 标志牌 | 1.类型:禁止标志<br>2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形160mm×200mm<br>4.文字采用黑-K100<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 11.08 | | 0.63 | 0.44 | 14.35 |
| 1911 | 040205003003 | 标志牌 | 1.类型:警告标志<br>2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形240mm×300mm<br>4.文字采用黑-K100<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 24.93 | | 0.63 | 0.44 | 28.19 |
| 1912 | 040205003004 | 标志牌 | 1.类型:警告标志<br>2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形160mm×200mm<br>4.文字采用黑-K100<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 11.08 | | 0.63 | 0.44 | 14.35 |
| 1913 | 040205003005 | 标志牌 | 1.类型:指令标志<br>2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形240mm×300mm<br>4.文字采用黑-K100<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 24.25 | | 0.63 | 0.44 | 27.52 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 288 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1914 | 040205003006 | 标志牌 | 1.类型:指令标志<br>2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形160mm×200mm<br>4.文字采用黑-K100<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 10.79 | | 0.63 | 0.44 | 14.05 |
| 1915 | 040205003007 | 标志牌 | 1.类型:组合标志<br>2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形350mm×300mm<br>4.文字采用纯白<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 35.36 | | 0.63 | 0.44 | 38.63 |
| 1916 | 040205003008 | 标志牌 | 1.类型:“未经许可不得入内”警示牌<br>2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形200mm×300mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 20.78 | | 0.63 | 0.44 | 24.04 |
| 1917 | 040205003009 | 标志牌 | 1.类型:“门口一带严禁停放车辆,堆放杂物等”警示牌<br>2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形200mm×300mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 20.78 | | 0.63 | 0.44 | 24.04 |
| 1918 | 040205003010 | 标志牌 | 1.类型:“禁止烟火”警示牌<br>2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形200mm×300mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 20.78 | | 0.63 | 0.44 | 24.04 |
| 1919 | 040205003011 | 标志牌 | 1.类型:“禁止合闸有人工作”警示牌<br>2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形200mm×300mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 20.78 | | 0.63 | 0.44 | 24.04 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 289 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1920 | 040205003012 | 标志牌 | 1.类型:“止步 高压危险”警示牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形200mm×300mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 20.78 | | 0.63 | 0.44 | 24.04 |
| 1921 | 040205003013 | 标志牌 | 1.类型:“注意通风”标示牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形200mm×300mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 20.78 | | 0.63 | 0.44 | 24.04 |
| 1922 | 040205003014 | 标志牌 | 1.类型:“灭火器”组合标示牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形500mm×300mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 51.92 | | 0.63 | 0.44 | 55.19 |
| 1923 | 040205003015 | 标志牌 | 1.类型:“紧急出口”组合标示牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形500mm×300mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 51.92 | | 0.63 | 0.44 | 55.19 |
| 1924 | 040205003016 | 标志牌 | 1.类型:高低压配电室标志牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形320mm×200mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 22.16 | | 0.63 | 0.44 | 25.43 |
| 1925 | 040205003017 | 标志牌 | 1.类型:变压器室标志牌<br>2.材质:铝塑板,丝印锔漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形320mm×200mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 22.16 | | 0.63 | 0.44 | 25.43 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 290 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1926 | 040205003018 | 标志牌 | 1.类型:配电变压器标志牌<br>2.材质:铝塑板,丝印铜漆,加贴反光膜<br>3.规格尺寸:方形320mm×200mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 22.16 | | 0.63 | 0.44 | 25.43 |
| 1927 | 040205003019 | 标志牌 | 1.类型:安全警语牌<br>2.材质:有机玻璃板<br>3.规格尺寸:方形600mm×500mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 93.93 | | 0.63 | 0.44 | 97.20 |
| 1928 | 040205003020 | 标志牌 | 1.类型:电房运行管理制度牌<br>2.材质:有机玻璃板<br>3.规格尺寸:方形600mm×500mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 93.93 | | 0.63 | 0.44 | 97.20 |
| 1929 | 040205003021 | 标志牌 | 1.类型:一次结线图标示牌<br>2.材质:有机玻璃板<br>3.规格尺寸:方形600mm×500mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 93.93 | | 0.63 | 0.44 | 97.20 |
| 1930 | 040205003022 | 标志牌 | 1.类型:电房一次结线图板标示牌<br>2.材质:有机玻璃板<br>3.规格尺寸:方形600mm×500mm<br>高层建筑增加费 | 块 | 2.2 | 93.93 | | 0.63 | 0.44 | 97.20 |
| 1931 | 030416005001 | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 2000 干式变压器系统调试<br>高层建筑增加费 | 系统 | 3941.3 | | 920.44 | 1397.26 | 972.35 | 7231.35 |
| 1932 | 030416001001 | 发电机 | 1.发电机系统调试 发电机功率(kW以下) 500<br>高层建筑增加费 | 系统 | 8153.5 | | 6267.19 | 4144.51 | 2884.14 | 21449.34 |
| 1933 | 030416006002 | 输配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电<br>高层建筑增加费 | 系统 | 1717.14 | | 336.96 | 590.35 | 410.82 | 3055.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 291 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1934 | 030416028001 | 电缆试验 | 1.电缆试验 10KV电缆交流耐压试验<br>高层建筑增加费 | 根 | 1393.41 | 296.73 | 2652.56 | 1162.81 | 809.19 | 6314.70 |
| 1935 | 030416007001 | 母线系统 | 1.母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 1<br>高层建筑增加费 | 段 | 349.66 | | 73.8 | 121.70 | 84.69 | 629.85 |
| | | 教学综合楼-地下部分 | | | | | | | | |
| | | 给排水工程 | | | | | | | | |
| | | 给水部分 | | | | | | | | |
| 1936 | 031001007009 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架PE复合管de110<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 13.58 | 73.82 | 0.59 | 3.93 | 2.83 | 94.76 |
| 1937 | 031001007010 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架PE复合管de50<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 10.04 | 30.93 | 0.42 | 2.90 | 2.09 | 46.39 |
| 1938 | 031001007011 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de110<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 38.85 | 88.37 | 5.23 | 12.22 | 8.82 | 153.48 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 292 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1939 | 031001007012 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de63<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 30.88 | 46.94 | 1.84 | 9.07 | 6.54 | 95.27 |
| 1940 | 031001007013 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de50<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 28.62 | 38.01 | 1.54 | 8.36 | 6.03 | 82.56 |
| 1941 | 031001007014 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de40<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 28.26 | 31.84 | 1.39 | 8.22 | 5.93 | 75.64 |
| 1942 | 031001007015 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de32<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 26.09 | 29.13 | 1.05 | 7.52 | 5.43 | 69.23 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 293 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1943 | 031001007016 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de25<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 21.69 | 17.27 | 0.47 | 6.14 | 4.43 | 50.01 |
| 1944 | 031001007017 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de20<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 20.74 | 12.93 | 0.41 | 5.86 | 4.23 | 44.16 |
| 1945 | 031002001021 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN100<br>暗室增加费 | 个 | 88.45 | 474.95 | 28.46 | 32.41 | 23.38 | 647.65 |
| 1946 | 031002001022 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:DN25<br>暗室增加费 | 个 | 10.28 | 47.43 | 0.9 | 3.10 | 2.24 | 63.95 |
| 1947 | 031002011001 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:DN100<br>3.含2闸阀、1水表、1倒流防止器、1Y型过滤器<br>暗室增加费 | 组 | 294.14 | 3918.24 | 83.48 | 104.68 | 75.52 | 4476.06 |
| 1948 | 031002006001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格:DN100<br>暗室增加费 | 组 | 101.03 | 335.98 | 33.24 | 37.22 | 26.85 | 534.32 |
| 1949 | 031002001023 | 金属阀门 | 1.名称:浮球阀<br>2.规格:DN25<br>暗室增加费 | 个 | 10.28 | 62.49 | 0.46 | 2.98 | 2.15 | 78.36 |
| 1950 | 031002001024 | 金属阀门 | 1.名称:水力遥控浮球阀<br>2.规格:DN100<br>暗室增加费 | 个 | 80.69 | 809.70 | 2.24 | 22.99 | 16.59 | 932.21 |
| 1951 | 031301005009 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 9.62 | 5.74 | 5.49 | 4.09 | 3.02 | 27.96 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 294 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1952 | 031301003023 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>暗室增加费 | 个 | 126.86 | 86.72 | 20.14 | 40.75 | 29.40 | 303.87 |
| | | 排水部分 | | | | | | | | |
| 1953 | 031001008018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管d160<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 31.61 | 32.47 | 1.05 | 9.05 | 6.53 | 80.72 |
| 1954 | 031001008019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管d110<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 22.41 | 24.17 | 0.01 | 6.22 | 4.48 | 57.28 |
| 1955 | 031001008020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d200<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 39.06 | 55.92 | 1.82 | 11.33 | 8.18 | 116.31 |
| 1956 | 031001008021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 21.32 | 24.25 | 0.01 | 5.91 | 4.27 | 55.77 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 295 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1957 | 031001008022 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de75<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 20.13 | 12.86 | 0.01 | 5.58 | 4.03 | 42.61 |
| 1958 | 031001008023 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管DE50<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 12.01 | 7.68 | 0.01 | 3.33 | 2.40 | 25.44 |
| 1959 | 031001008024 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d160<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 27.49 | 39.62 | 1.05 | 7.91 | 5.71 | 81.77 |
| 1960 | 031001008025 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 19.56 | 24.25 | 0.01 | 5.43 | 3.91 | 53.17 |
| | | 电气工程 | | | | | | | | |
| | | 配电箱及调试 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 296 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1961 | 030402011052 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1APE1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 188.24 | 11605.78 | | 54.10 | 37.65 | 11885.77 |
| 1962 | 030402011053 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1APE2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 188.24 | 11577.46 | | 54.10 | 37.65 | 11857.45 |
| 1963 | 030402011054 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱PYFAC<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 156.75 | 1661.25 | | 45.05 | 31.35 | 1894.40 |
| 1964 | 030402011055 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 BFAC<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 156.75 | 1184.08 | | 45.05 | 31.35 | 1417.23 |
| 1965 | 030402011056 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱QSBAC<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 156.75 | 3498.42 | | 45.05 | 31.35 | 3731.57 |
| 1966 | 030402011057 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1ALES1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 188.24 | 3375.69 | | 54.10 | 37.65 | 3655.68 |
| 1967 | 030402011058 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1ALES2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 188.24 | 4725.78 | | 54.10 | 37.65 | 5005.77 |
| 1968 | 030402011059 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1ATcf<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 188.24 | 6911.96 | | 54.10 | 37.65 | 7191.95 |
| 1969 | 030402011060 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1ATdx<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 188.24 | 7246.13 | | 54.10 | 37.65 | 7526.12 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 297 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1970 | 030402011061 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1 APMcd<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>暗室增加费 | 台 | 156.75 | 4013.11 | | 45.05 | 31.35 | 4246.26 |
| 1971 | 030402011062 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1 AL1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>暗室增加费 | 台 | 188.24 | 6006.48 | | 54.10 | 37.65 | 6286.47 |
| 1972 | 030402011063 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 JL卷帘门控制箱<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>暗室增加费 | 台 | 156.75 | 504.44 | | 45.05 | 31.35 | 737.59 |
| 1973 | 030402011064 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 1-B1 AL2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>暗室增加费 | 台 | 156.75 | 2236.12 | | 45.05 | 31.35 | 2469.27 |
| 1974 | 030402011065 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1-B1 ALM<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>暗室增加费 | 台 | 156.75 | 1350.45 | | 45.05 | 31.35 | 1583.60 |
| 1975 | 030402011066 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1-B1 APEsb<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装<br>暗室增加费 | 台 | 156.75 | 13742.67 | | 45.05 | 31.35 | 13975.82 |
| | | 电缆、电线 | | | | | | | | |
| 1976 | 030409001025 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ 5×10<br>暗室增加费 | m | 5.52 | 46.39 | 1.44 | 2.00 | 1.39 | 56.75 |
| 1977 | 030409003010 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 10<br>暗室增加费 | 个 | 36.55 | 63.12 | | 10.50 | 7.31 | 117.48 |
| 1978 | 030409001026 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-3*70+1*35<br>暗室增加费 | m | 10.29 | 185.83 | 2.22 | 3.60 | 2.50 | 204.44 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 298 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1979 | 030409001027 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-3*35+2*16<br>暗室增加费 | m | 13.38 | 111.50 | 2.89 | 4.68 | 3.25 | 135.69 |
| 1980 | 030409001028 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*150+1*95<br>暗室增加费 | m | 24.64 | 495.36 | 4.33 | 8.33 | 5.80 | 538.46 |
| 1981 | 030409001029 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*185+1*95<br>暗室增加费 | m | 24.64 | 624.91 | 4.33 | 8.33 | 5.80 | 668.01 |
| 1982 | 030409001030 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*25+1*16<br>暗室增加费 | m | 10.03 | 96.27 | 2.17 | 3.51 | 2.44 | 114.41 |
| 1983 | 030409001031 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*35+1*16<br>暗室增加费 | m | 10.03 | 124.36 | 2.17 | 3.51 | 2.44 | 142.50 |
| 1984 | 030409001032 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ-4*70+1*35<br>暗室增加费 | m | 13.38 | 237.90 | 2.89 | 4.68 | 3.25 | 262.09 |
| 1985 | 030409001033 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*70+1*35<br>暗室增加费 | m | 11.7 | 218.12 | 1.04 | 3.66 | 2.55 | 237.07 |
| 1986 | 030409001034 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x10<br>暗室增加费 | m | 4.58 | 39.73 | 0.1 | 1.35 | 0.94 | 46.70 |
| 1987 | 030409001035 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-5x6<br>暗室增加费 | m | 2.75 | 29.60 | 0.06 | 0.81 | 0.56 | 33.79 |
| 1988 | 030409001036 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x6<br>暗室增加费 | m | 2.75 | 26.07 | 0.06 | 0.81 | 0.56 | 30.25 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 299 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 1989 | 030409001037 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-5x4<br>暗室增加费 | m | 2.75 | 20.96 | 0.06 | 0.81 | 0.56 | 25.14 |
| 1990 | 030409001038 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-5x2.5<br>暗室增加费 | m | 2.75 | 10.57 | 0.06 | 0.81 | 0.56 | 14.76 |
| 1991 | 030409001039 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-4x10<br>暗室增加费 | m | 3.53 | 34.18 | 0.08 | 1.04 | 0.72 | 39.53 |
| 1992 | 030409001040 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-4x6<br>暗室增加费 | m | 2.12 | 20.53 | 0.05 | 0.62 | 0.43 | 23.75 |
| 1993 | 030409001041 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4x2.5<br>暗室增加费 | m | 2.12 | 9.51 | 0.05 | 0.62 | 0.43 | 12.73 |
| 1994 | 030409001042 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-3x10<br>暗室增加费 | m | 3.53 | 24.54 | 0.08 | 1.04 | 0.72 | 29.90 |
| 1995 | 030409001043 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-JHS-4*2.5<br>暗室增加费 | m | 2.12 | 9.58 | 0.05 | 0.62 | 0.43 | 12.80 |
| 1996 | 030409001044 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-JHS-4*2.5<br>暗室增加费 | m | 2.12 | 11.50 | 0.05 | 0.62 | 0.43 | 14.72 |
| 1997 | 030409002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZ-KYJY-6x1.5<br>暗室增加费 | m | 4.35 | 14.27 | | 1.25 | 0.87 | 20.73 |
| 1998 | 030412004034 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>暗室增加费 | m | 0.85 | 2.60 | | 0.24 | 0.17 | 3.86 |
| 1999 | 030412004035 | 配线 | 1.名称:桥架配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>暗室增加费 | m | 1 | 2.42 | | 0.29 | 0.20 | 3.92 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 300 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2000 | 030412004036 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ2.5<br>暗室增加费 | m | 0.85 | 2.86 | | 0.24 | 0.17 | 4.12 |
| 2001 | 030412004037 | 配线 | 1.名称:桥架配线<br>2.规格:WDZ-BYJ2.5<br>暗室增加费 | m | 1 | 2.67 | | 0.29 | 0.20 | 4.17 |
| 2002 | 030412004038 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4<br>暗室增加费 | m | 0.74 | 4.28 | | 0.21 | 0.15 | 5.39 |
| 2003 | 030412004039 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2X1.5<br>暗室增加费 | m | 0.87 | 3.57 | | 0.25 | 0.17 | 4.86 |
| 2004 | 030412004040 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5<br>暗室增加费 | m | 0.88 | 4.91 | | 0.25 | 0.18 | 6.21 |
| 2005 | 030412004041 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-RYJS-2x1.5<br>暗室增加费 | m | 0.87 | 2.69 | | 0.25 | 0.17 | 3.98 |
| | | 桥架、配管 | | | | | | | | |
| 2006 | 030412001028 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC32<br>3.敷设方式:明敷<br>暗室增加费 | m | 12.38 | 8.32 | 0.04 | 3.57 | 2.48 | 26.79 |
| 2007 | 030412001029 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC25<br>3.敷设方式:明敷<br>暗室增加费 | m | 11.95 | 5.59 | 0.04 | 3.45 | 2.40 | 23.42 |
| 2008 | 030412001030 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:明敷<br>暗室增加费 | m | 11.52 | 5.18 | | 3.31 | 2.30 | 22.32 |
| 2009 | 030412001031 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC50<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 14.61 | 24.48 | 0.08 | 4.22 | 2.94 | 46.34 |
| 2010 | 030412001032 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC100<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 33.53 | 50.11 | 0.25 | 9.71 | 6.76 | 100.36 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 301 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2011 | 030412001033 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 5.42 | 4.52 | | 1.56 | 1.08 | 12.58 |
| 2012 | 030412001034 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 5.09 | 3.76 | | 1.46 | 1.02 | 11.33 |
| 2013 | 030412001035 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 5.42 | 2.79 | | 1.56 | 1.08 | 10.85 |
| 2014 | 030412001036 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 4.82 | 1.75 | | 1.39 | 0.96 | 8.92 |
| 2015 | 030412002009 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR200x100x1.2<br>暗室增加费 | m | 24.17 | 34.87 | | 6.95 | 4.83 | 70.82 |
| 2016 | 030412002010 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR200x150x1.2<br>暗室增加费 | m | 29.91 | 34.87 | | 8.60 | 5.98 | 79.37 |
| 2017 | 030412002011 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR150x100x1.2<br>暗室增加费 | m | 24.17 | 29.90 | | 6.95 | 4.83 | 65.85 |
| 2018 | 030412002012 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR100x100x1.0<br>暗室增加费 | m | 24.17 | 21.43 | | 6.95 | 4.83 | 57.38 |
| 2019 | 030412002013 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR300x150x1.5<br>暗室增加费 | m | 29.91 | 59.46 | | 8.60 | 5.98 | 103.95 |
| 2020 | 030412002014 | 线槽 | 1.名称:不锈钢线槽<br>2.规格:MR200x100*1.2<br>暗室增加费 | m | 24.17 | 136.29 | | 6.95 | 4.83 | 172.24 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 302 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2021 | 031301005010 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 15.66 | 4.56 | 1.81 | 4.91 | 3.49 | 30.43 |
| | | 开关插座、灯具 | | | | | | | | |
| 2022 | 030413014008 | 插座 | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关<br>3.安装方式:暗装<br>暗室增加费 | 套 | 12.82 | 11.98 | | 3.68 | 2.56 | 31.05 |
| 2023 | 030413014009 | 插座 | 1.名称:普通单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型<br>3.安装方式:暗装<br>暗室增加费 | 套 | 12.82 | 8.55 | | 3.68 | 2.56 | 27.61 |
| 2024 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:RXPF-CO探测器<br>2.具体详见图纸<br>暗室增加费 | 个 | 28.09 | 126.93 | 0.05 | 7.80 | 5.63 | 168.50 |
| 2025 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V,10A<br>暗室增加费 | 套 | 8.49 | 7.14 | | 2.44 | 1.70 | 19.76 |
| 2026 | 030413013007 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V,10A<br>暗室增加费 | 套 | 8.88 | 10.56 | | 2.55 | 1.78 | 23.76 |
| 2027 | 030413013008 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关<br>2.规格:250V,10A<br>暗室增加费 | 套 | 8.88 | 16.15 | | 2.55 | 1.78 | 29.35 |
| 2028 | 030413002019 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装<br>暗室增加费 | 套 | 22.86 | 41.34 | | 6.57 | 4.57 | 75.34 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 303 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2029 | 030413002020 | 装饰灯 | 1.名称:左/右方向标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米<br>暗室增加费 | 套 | 22.86 | 41.34 | | 6.57 | 4.57 | 75.34 |
| 2030 | 030413002021 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯<br>2.规格:6W 光通量≥801m/w<br>3.安装方式:壁装<br>暗室增加费 | 套 | 31.34 | 40.66 | | 9.01 | 6.27 | 87.27 |
| 2031 | 030413002022 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地2.2~2.米<br>暗室增加费 | 套 | 22.86 | 41.34 | | 6.57 | 4.57 | 75.34 |
| 2032 | 030413002023 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向方向标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米<br>暗室增加费 | 套 | 22.86 | 58.80 | | 6.57 | 4.57 | 92.80 |
| 2033 | 030413003005 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯<br>2.规格：LED:1X18W 光通量不小于1800lm<br>3.安装方式:壁装≥2.6m<br>暗室增加费 | 套 | 19.37 | 42.29 | | 5.57 | 3.87 | 71.10 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 304 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2034 | 030413003006 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯（防爆）<br>2.规格：LED:1X18W 光通量不小于1800lm<br>3.安装方式:壁装≥2.6m<br>暗室增加费 | 套 | 19.37 | 65.50 | | 5.57 | 3.87 | 94.31 |
| 2035 | 030413003007 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED(雷达感应式)<br>2.规格：LED:20W 光通量不小于2000lm<br>3.安装方式:链吊≥2.6米<br>暗室增加费 | 套 | 19.37 | 66.17 | | 5.57 | 3.87 | 94.98 |
| 2036 | 030413003008 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED(雷达感应式)<br>2.规格：LED:20W 光通量不小于2000lm<br>3.安装方式:壁装≥2.6m<br>暗室增加费 | 套 | 19.37 | 54.90 | | 5.57 | 3.87 | 83.71 |
| 2037 | 030413003009 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED<br>2.规格：LED:2X18W 光通量不小于3600lm<br>3.安装方式:链吊H≥2.8米<br>暗室增加费 | 套 | 24.35 | 66.80 | | 7.00 | 4.87 | 103.03 |
| 2038 | 030413003010 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED<br>2.规格：LED:2X18W 光通量不小于3600lm<br>3.安装方式:壁装H=2.8米<br>暗室增加费 | 套 | 24.35 | 55.53 | | 7.00 | 4.87 | 91.76 |
| 2039 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:18W 光通量不小于1500lm<br>3.安装方式:吸顶/嵌入安装<br>暗室增加费 | 套 | 19.29 | 45.52 | | 5.54 | 3.86 | 74.22 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 305 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2040 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED防水防尘灯<br>2.规格：LED:20W光通量不小于1800lm<br>3.安装方式:吸顶/嵌入安装<br>暗室增加费 | 套 | 26.43 | 63.49 | | 7.60 | 5.29 | 102.81 |
| 2041 | 030413001007 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.规格：1X10W　光通量800lm<br>3.安装方式:门上0.2米安装<br>暗室增加费 | 套 | 7.1 | 3.70 | | 2.04 | 1.42 | 14.26 |
| 2042 | 030405015003 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.规格：10寸<br>3.安装方式:门上安装<br>暗室增加费 | 台 | 45.91 | 90.24 | | 13.19 | 9.18 | 158.52 |
| 2043 | 030412006010 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装<br>暗室增加费 | 个 | 4.5 | 2.84 | | 1.29 | 0.90 | 9.53 |
| 2044 | 030412006011 | 接线盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装<br>暗室增加费 | 个 | 4.8 | 2.23 | | 1.38 | 0.96 | 9.35 |
| 2045 | 030412006012 | 接线盒 | 1.名称:门内外启停按钮盒<br>2.具体详见图纸<br>暗室增加费 | 个 | 4.5 | 2.84 | | 1.29 | 0.90 | 9.53 |
| 2046 | 031301003024 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>暗室增加费 | 个 | 126.86 | 86.72 | 20.14 | 40.75 | 29.40 | 303.87 |
| 2047 | 031301003025 | 套管 | 1.名称:预埋防水套管<br>2.规格:穿管管径SC100<br>暗室增加费 | 个 | 126.86 | 86.72 | 20.14 | 40.75 | 29.40 | 303.87 |
| 2048 | 031301003026 | 套管 | 1.名称:预埋防水套管<br>2.规格:穿管管径SC50<br>暗室增加费 | 个 | 95.39 | 55.08 | 11.15 | 29.53 | 21.31 | 212.46 |
| 2049 | 030405016001 | 充电桩 | 1.名称:交流充电桩<br>2.型号:7kw<br>暗室增加费 | 台 | 98.32 | 971.49 | 4 | 29.41 | 20.46 | 1123.68 |
| | | 防雷接地 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 306 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2050 | 030410001003 | 接地极 | 1.外甩钢筋处(室外地坪下0.8~1m处)由防雷引下线焊出一根或-40mmx5mm不锈钢导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m<br>暗室增加费 | 根 | 80.5 | 3.88 | 0.65 | 23.32 | 16.23 | 124.58 |
| 2051 | 030410001004 | 接地极 | 1.测试卡设置位置(室外地坪上0.5m处)<br>暗室增加费 | 根 | 80.5 | 3.88 | 0.65 | 23.32 | 16.23 | 124.58 |
| 2052 | 030410003002 | 引下线 | 1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线<br>向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接)<br>暗室增加费 | m | 8.6 | 0.81 | 5.11 | 3.94 | 2.74 | 21.21 |
| 2053 | 030410004002 | 均压环 | 1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨<br>接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米)<br>暗室增加费 | m | 4.18 | 0.57 | 1.42 | 1.61 | 1.12 | 8.89 |
| 2054 | 030410007003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子箱<br>暗室增加费 | 台 | 33.68 | 33.70 | | 9.68 | 6.74 | 83.80 |
| 2055 | 030410007004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位端子箱<br>暗室增加费 | 台 | 33.68 | 69.48 | | 9.68 | 6.74 | 119.58 |
| 2056 | 030416027001 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网<br>暗室增加费 | 系统 | 958.74 | | 292.74 | 359.68 | 250.30 | 1861.46 |
| 2057 | 030416027002 | 接地装置 | 1.桩承台接地线安装 | 组 | 94.02 | 26.45 | 16.9 | 31.88 | 22.18 | 191.43 |
| | | 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 307 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2058 | 030412004042 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5<br>暗室增加费 | m | 0.87 | 5.95 | | 0.25 | 0.17 | 7.24 |
| 2059 | 030412001037 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 5.09 | 3.76 | | 1.46 | 1.02 | 11.33 |
| | | 抗震支架 | | | | | | | | |
| 2060 | 031301004016 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-200X1-T<br>暗室增加费 | 套 | 56.71 | 133.51 | 7.68 | 18.90 | 12.88 | 229.68 |
| 2061 | 031301004017 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-200X1-TL<br>暗室增加费 | 套 | 56.71 | 229.54 | 7.68 | 18.90 | 12.88 | 325.71 |
| 2062 | 031301004018 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-300X1-T<br>暗室增加费 | 套 | 56.71 | 135.05 | 7.68 | 18.90 | 12.88 | 231.22 |
| 2063 | 031301004019 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-300X1+200X1-T<br>暗室增加费 | 套 | 56.71 | 156.97 | 7.68 | 18.90 | 12.88 | 253.14 |
| 2064 | 031301004020 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-300X1+200X1-TL<br>暗室增加费 | 套 | 56.71 | 156.97 | 7.68 | 18.90 | 12.88 | 253.14 |
| | | 暖通工程 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 308 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2065 | 030108001018 | 风机 | 1.名称:消防高温双速离心排烟排风机PYF-D-1<br>2.型号及规格:风量:38500/25300m³/h<br>余压:750/400Pa<br>功率 16/13kW,380V/50Hz<br>噪声:<60dB(A)<br>参考转速:650/900r/min<br>280° C可连续运行30分钟<br>风机效率≥65%<br>Ws=0.26(通风)<br>3.安装方式:落地安装<br>4.含减震底座制安<br>暗室增加费 | 台 | 1602.71 | 8170.39 | 29.95 | 452.59 | 326.54 | 10582.18 |
| 2066 | 030108001019 | 风机 | 1.名称:消防高温双速离心排烟排风机PYF-D-2<br>2.型号及规格:风量:38500/24000m³/h<br>余压:750/400Pa<br>功率 16/13kW,380V/50Hz<br>噪声:<60dB(A)<br>参考转速:650/900r/min<br>280° C可连续运行30分钟<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27(通风)<br>3.安装方式:落地安装<br>4.含减震底座制安<br>暗室增加费 | 台 | 1602.71 | 8170.39 | 29.95 | 452.59 | 326.54 | 10582.18 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 309 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2067 | 030108001020 | 风机 | 1.名称:消防高温离心补风机BF-D-1<br>2.型号及规格:风量:25000m³/h<br>余压:380Pa<br>功率 11kW,380V/50 Hz<br>噪声:<60dB(A)<br>参考转速:800r/min<br>280° C可连续运行30分钟<br>风机效率≥65%<br>Ws=0.26(通风)<br>坐装，与PYF-D-2联动<br>3.安装方式:落地安装<br>4.含减震底座制安<br>暗室增加费 | 台 | 1602.71 | 5761.59 | 29.95 | 452.59 | 326.54 | 8173.38 |
| 2068 | 030108001021 | 风机 | 1.名称:防爆式管道离心排风机P(B)-D-02<br>2.型号及规格:风量:1000m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率0.25kW,380V/50 Hz<br>噪声:<60dB(A)<br>气体灭火时自动关闭，灭火后开启排风，室内外便于操作处设置电气开关 ，带防静电接地<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.安装方式:落地安装<br>4.含减震底座制安<br>暗室增加费 | 台 | 228.53 | 2036.82 | | 63.36 | 45.71 | 2374.42 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 310 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2069 | 030108001022 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-D-01<br>2.型号及规格:风量:4500m3/h,<br>余压:280Pa<br>功率:1.5kW,380V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.安装方式:落地安装<br>4.含减震底座制安<br>暗室增加费 | 台 | 228.53 | 2320.56 | | 63.36 | 45.71 | 2658.16 |
| 2070 | 030108001023 | 风机 | 1.名称:静音型管道离心排风机P-D-03<br>2.型号及规格:风量:2800m3/h,<br>余压:250Pa<br>功率:0.75kW,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.安装方式:落地安装<br>4.含减震底座制安<br>暗室增加费 | 台 | 228.53 | 1367.49 | | 63.36 | 45.71 | 1705.09 |
| 2071 | 031301005011 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:设备支吊架制作安装<br>2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 7.56 | 5.37 | 2.61 | 2.72 | 2.04 | 20.30 |
| 2072 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤320<br>5.板材厚度:0.5mm<br>暗室增加费 | m2 | 85.03 | 40.47 | 5.14 | 25.00 | 18.03 | 173.67 |
| 2073 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1000<br>5.板材厚度:0.75mm<br>暗室增加费 | m2 | 46.52 | 45.88 | 1.43 | 13.29 | 9.59 | 116.72 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 311 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2074 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1000<br>5.板材厚度:1.0mm<br>暗室增加费 | m2 | 46.52 | 56.14 | 1.43 | 13.29 | 9.59 | 126.97 |
| 2075 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1250<br>5.板材厚度:1.2mm<br>暗室增加费 | m2 | 56.5 | 64.72 | 1.02 | 15.95 | 11.50 | 149.69 |
| 2076 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤2000<br>5.板材厚度:1.5mm<br>暗室增加费 | m2 | 64.09 | 80.23 | 1.02 | 18.05 | 13.02 | 176.40 |
| 2077 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.名称:管道绝热<br>2.规格:40mm<br>3.不燃A级带铝箔面离心玻璃棉，密度为≥45kg/m3<br>导热系数≤0.0376W/m.K(≥20℃时)<br>暗室增加费 | m3 | 383.78 | 433.39 | | 78.91 | 76.76 | 972.84 |
| 2078 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接头<br>暗室增加费 | m2 | 191.96 | 117.78 | 2.63 | 53.94 | 38.92 | 405.23 |
| 2079 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支架刷漆<br>2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 0.85 | 0.38 | 0.52 | 0.28 | 0.27 | 2.31 |
| 2080 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:400*800<br>暗室增加费 | 个 | 63.43 | 87.69 | 0.19 | 17.64 | 12.72 | 181.67 |
| 2081 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口（带调节阀）<br>2.规格:800*800<br>暗室增加费 | 个 | 82.13 | 1156.72 | 0.19 | 22.82 | 16.46 | 1278.32 |
| 2082 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶侧排风口<br>2.规格:200*200<br>暗室增加费 | 个 | 16.91 | 28.21 | 0.19 | 4.74 | 3.42 | 53.47 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 312 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2083 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:补风百叶<br>2.规格:2000*1500<br>暗室增加费 | 个 | 209.83 | 783.06 | 0.5 | 58.30 | 42.07 | 1093.76 |
| 2084 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:补风百叶<br>2.规格:600*600<br>暗室增加费 | 个 | 63.43 | 97.90 | 0.19 | 17.64 | 12.72 | 191.88 |
| 2085 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:200*200<br>暗室增加费 | 个 | 16.91 | 28.21 | 0.19 | 4.74 | 3.42 | 53.47 |
| 2086 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:电动防火补风口<br>2.规格:400*400<br>暗室增加费 | 个 | 41.97 | 286.07 | 0.19 | 11.69 | 8.43 | 348.35 |
| 2087 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:ZLDF70电动阀<br>2.规格:400*400<br>暗室增加费 | 个 | 19.54 | 139.46 | 5.64 | 6.98 | 5.04 | 176.66 |
| 2088 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:600*600<br>暗室增加费 | 个 | 116.54 | 560.00 | 8.96 | 34.79 | 25.10 | 745.39 |
| 2089 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称：高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:2000*1500<br>暗室增加费 | 个 | 253.59 | 4630.24 | 19.91 | 75.81 | 54.70 | 5034.25 |
| 2090 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称：消声静压箱<br>2.规格:2000*2000*800h<br>暗室增加费 | 个 | 147 | 3257.22 | 59.51 | 57.24 | 41.30 | 3562.27 |
| 2091 | 030703021002 | 静压箱 | 1.名称：消声静压箱<br>2.规格:1800*1800*800h<br>暗室增加费 | 个 | 147 | 2771.74 | 59.51 | 57.24 | 41.30 | 3076.79 |
| 2092 | 031301004021 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PF-320-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑<br>暗室增加费 | 套 | 56.71 | 94.53 | 7.68 | 18.90 | 12.88 | 190.70 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 313 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2093 | 031301004022 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PF-320-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑暗室增加费 | 套 | 56.71 | 141.86 | 7.68 | 18.90 | 12.88 | 238.03 |
| 2094 | 031301004023 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PF-FJ-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑暗室增加费 | 套 | 56.71 | 152.58 | 7.68 | 18.90 | 12.88 | 248.75 |
| 2095 | 031301004024 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PY-2000-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑暗室增加费 | 套 | 56.71 | 139.99 | 7.68 | 18.90 | 12.88 | 236.16 |
| 2096 | 031301004025 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PY-2000-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑暗室增加费 | 套 | 56.71 | 186.39 | 7.68 | 18.90 | 12.88 | 282.56 |
| 2097 | 031301004026 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PY-1600-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑暗室增加费 | 套 | 52.03 | 183.17 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 272.34 |
| 2098 | 031301004027 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PY-1250-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑暗室增加费 | 套 | 52.03 | 172.61 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 261.78 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 314 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2099 | 030301004028 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PY-1250-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑暗室增加费 | 套 | 52.03 | 162.07 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 251.24 |
| 2100 | 030301004029 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架PY-1000-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑暗室增加费 | 套 | 52.03 | 158.40 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 247.57 |
| 2101 | 030704002002 | 通风气密性试验 | 1.系统名称:风管漏光试验<br>暗室增加费 | 项 | 5304.48 | | | 1470.27 | 1061.04 | 7835.80 |
| | | 消防工程 | | | | | | | | |
| | | 消防电工程 | | | | | | | | |
| | | 火灾自动报警系统 | | | | | | | | |
| 2102 | 030412004043 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5<br>暗室增加费 | m | 0.87 | 3.57 | | 0.25 | 0.17 | 4.86 |
| 2103 | 030412004044 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>暗室增加费 | m | 0.85 | 2.60 | | 0.24 | 0.17 | 3.86 |
| 2104 | 030412004045 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-4<br>暗室增加费 | m | 0.74 | 3.97 | | 0.21 | 0.15 | 5.08 |
| 2105 | 030412001038 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:明敷<br>暗室增加费 | m | 11.18 | 4.40 | | 3.21 | 2.24 | 21.02 |
| 2106 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:耐火线槽<br>2.规格:MR100x100x1.0<br>暗室增加费 | m | 24.17 | 22.41 | | 6.95 | 4.83 | 58.36 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 315 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2107 | 031301005012 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 15.66 | 4.56 | 1.81 | 4.91 | 3.49 | 30.43 |
| 2108 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器<br>2.规格:具体详见图纸<br>暗室增加费 | 个 | 28.09 | 123.51 | 0.2 | 7.84 | 5.66 | 165.30 |
| 2109 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温火灾探测器<br>2.规格:具体详见图纸<br>暗室增加费 | 个 | 28.09 | 123.51 | 0.2 | 7.84 | 5.66 | 165.30 |
| 2110 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:电话插孔<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构,电话插孔位于低端;专用钥匙进行复位<br>暗室增加费 | 个 | 5.79 | 38.63 | 0.05 | 1.62 | 1.17 | 47.26 |
| 2111 | 030904003007 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构<br>暗室增加费 | 个 | 40.84 | 55.66 | 0.05 | 11.34 | 8.18 | 116.07 |
| 2112 | 030904004002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:Φ100mm×46mm厚(含底座);可通过编码设置两种不同的警报声或单独声、单独光等状态<br>暗室增加费 | 个 | 57.97 | 55.84 | | 16.08 | 11.59 | 141.48 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 316 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2113 | 030904007007 | 消防模块 | 1.名称:隔离模块<br>2.规格:两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>暗室增加费 | 个 | 86.6 | 136.01 | 1.03 | 24.30 | 17.53 | 265.47 |
| 2114 | 030904007008 | 消防模块 | 1.名称:输入/输出模块<br>2.规格:无源、有源<br>3.电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>电子编码;四线制,信号线无极性,电源线有极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>暗室增加费 | 个 | 86.6 | 136.01 | 1.03 | 24.30 | 17.53 | 265.47 |
| 2115 | 030904007009 | 消防模块 | 1.名称:输出模块(广播模块)<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:120mm长×82mm宽×45mm厚(含底座);插拔式结构<br>暗室增加费 | 个 | 86.6 | 136.01 | 1.03 | 24.30 | 17.53 | 265.47 |
| 2116 | 030904007010 | 消防模块 | 1.名称:输入模块<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构<br>暗室增加费 | 个 | 86.6 | 136.01 | 1.03 | 24.30 | 17.53 | 265.47 |
| 2117 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:壁挂音箱<br>2.规格:外形尺寸:146mm长×170mm宽×63高mm;灵敏度:90dB±3dB;有效频率范围:400~9000Hz<br>暗室增加费 | 个 | 14.43 | 21.08 | 0.05 | 4.02 | 2.90 | 42.48 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 317 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2118 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 | 1.名称:火灾层显示器<br>2.规格:火灾显示盘上按钮编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:180mm长×110mm宽×29mm厚(含底座);单回路最多可接15台<br>暗室增加费 | 台 | 737.73 | 946.25 | 31.65 | 213.35 | 153.88 | 2082.86 |
| 2119 | 030904005003 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:总线消防电话分机<br>2.规格:拨码开关编码;两线制,电话线无极性;外形尺寸:201.5mm长×44.4mm宽×41.5mm厚<br>暗室增加费 | 个 | 10.31 | 41.43 | 0.05 | 2.87 | 2.07 | 56.73 |
| 2120 | 030904003008 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构;专用钥匙进行复位<br>暗室增加费 | 个 | 40.84 | 56.13 | 0.05 | 11.34 | 8.18 | 116.54 |
| 2121 | 030904008004 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:模块箱<br>2.规格:具体详见图纸<br>暗室增加费 | 台 | 42.27 | 60.31 | 12.17 | 15.10 | 10.89 | 140.74 |
| 2122 | 030904008005 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:消防端子箱<br>2.规格:具体详见图纸<br>暗室增加费 | 台 | 42.27 | 72.57 | 12.17 | 15.10 | 10.89 | 153.00 |
| 2123 | 030412006013 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装<br>暗室增加费 | 个 | 4.5 | 2.84 | | 1.29 | 0.90 | 9.53 |
| 2124 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 1.名称:消防广播系统调试<br>暗室增加费 | 系统 | 197.07 | 26.22 | 57.39 | 70.56 | 50.88 | 402.12 |
| 2125 | 030909005002 | 消防电话系统调试 | 1.名称:消防电话系统调试<br>暗室增加费 | 系统 | 32.85 | 4.37 | 9.57 | 11.76 | 8.48 | 67.02 |
| | | 防火门监控系统 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 318 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2126 | 030412004046 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5<br>暗室增加费 | m | 0.87 | 3.57 | | 0.25 | 0.17 | 4.86 |
| 2127 | 030412001039 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 5.09 | 3.76 | | 1.46 | 1.02 | 11.33 |
| 2128 | 030906003001 | 监控模块 | 1.名称:双门一体式门磁开关<br>2.规格:JBF62D-33M(金属)<br>JBF62D-33P(塑料)<br>暗室增加费 | 个 | 32.02 | 44.20 | 0.26 | 9.90 | 6.46 | 92.84 |
| 2129 | 030412006014 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装<br>暗室增加费 | 个 | 4.5 | 2.84 | | 1.29 | 0.90 | 9.53 |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | | | | |
| 2130 | 030908002002 | 电流传感器 | 1.名称:电压/电流信号传感器<br>2.规格:JBF62P-ATV2A1<br>暗室增加费 | 个 | 86.6 | 115.25 | 1.03 | 24.30 | 17.53 | 244.71 |
| 2131 | 030412004047 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5<br>暗室增加费 | m | 0.85 | 2.60 | | 0.24 | 0.17 | 3.86 |
| 2132 | 030412004048 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5<br>暗室增加费 | m | 0.88 | 4.91 | | 0.25 | 0.18 | 6.21 |
| 2133 | 030412001040 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 5.42 | 4.52 | | 1.56 | 1.08 | 12.58 |
| 2134 | 030412006015 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装<br>暗室增加费 | 个 | 4.5 | 2.84 | | 1.29 | 0.90 | 9.53 |
| | | 电气火灾监控系统 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 319 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2135 | 030412004049 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-RYJS-2x1.5<br>暗室增加费 | m | 0.87 | 2.69 | | 0.25 | 0.17 | 3.98 |
| 2136 | 030412001041 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 5.42 | 4.52 | | 1.56 | 1.08 | 12.58 |
| | | 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 | | | | | | | | |
| 2137 | 030412004050 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5<br>暗室增加费 | m | 0.87 | 5.95 | | 0.25 | 0.17 | 7.24 |
| 2138 | 030412001042 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 5.09 | 3.76 | | 1.46 | 1.02 | 11.33 |
| | | 消防水池水位报警系统 | | | | | | | | |
| 2139 | 030412004051 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ1<br>暗室增加费 | m | 0.67 | 1.40 | | 0.19 | 0.13 | 2.39 |
| 2140 | 030412004052 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-RYS1.5<br>暗室增加费 | m | 0.87 | 2.18 | | 0.25 | 0.17 | 3.47 |
| 2141 | 030412001043 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 5.09 | 3.76 | | 1.46 | 1.02 | 11.33 |
| 2142 | 030904011004 | 远程控制器 | 1.名称:水池水位显示仪<br>暗室增加费 | 台 | 383.04 | 898.90 | 23.19 | 112.65 | 81.25 | 1499.03 |
| | | 消防水工程 | | | | | | | | |
| | | 消火栓系统 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 320 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2143 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 28.18 | 82.86 | 3.29 | 8.23 | 6.29 | 128.86 |
| 2144 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 15.91 | 31.58 | 1.47 | 4.60 | 3.47 | 57.04 |
| 2145 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器<br>2.规格:SQB150-A型<br>暗室增加费 | 套 | 230.85 | 1100.87 | 16.27 | 68.53 | 49.42 | 1465.94 |
| 2146 | 031002001025 | 金属阀门 | 1.名称:泄压阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 124.52 | 2318.89 | 32.59 | 43.55 | 31.42 | 2550.97 |
| 2147 | 031002001026 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:球墨铸铁<br>3.规格:DN150<br>4.连接形式:法兰连接<br>暗室增加费 | 个 | 124.52 | 902.20 | 32.59 | 43.55 | 31.42 | 1134.28 |
| 2148 | 031002001027 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:球墨铸铁<br>3.规格:DN65<br>4.连接形式:法兰连接<br>暗室增加费 | 个 | 62.66 | 347.01 | 24.23 | 24.09 | 17.38 | 475.37 |
| 2149 | 031002001028 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 124.52 | 715.20 | 32.59 | 43.55 | 31.42 | 947.28 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 321 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2150 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.名称:单出口室内消火栓 1800*700*180<br>2.箱体内配SN65消火栓一个,Φ65衬胶水龙带一条,长25m,Φ19mm直流喷枪一支;D25mm L30m 消防自救卷盘一个,配喷嘴口径为Φ9;消防指示灯一个;消防按钮一个(将信号传至消防控制中心,由消防控制中心启泵)。<br>暗室增加费 | 套 | 139.26 | 2465.07 | | 38.62 | 27.85 | 2670.80 |
| 2151 | 030910002002 | 灭火器箱 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC4-2A 每处设置两具<br>暗室增加费 | 个 | 21.49 | 192.26 | | 5.96 | 4.30 | 224.01 |
| 2152 | 030910002003 | 灭火器箱 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC5-2A 每处设置两具<br>暗室增加费 | 个 | 21.49 | 192.26 | | 5.96 | 4.30 | 224.01 |
| 2153 | 030910002004 | 灭火器箱 | 1.安装方式:推车式灭火器<br>2.型号、规格:MST60<br>3.安装部位:充电停车位<br>暗室增加费 | 个 | 2.64 | 714.19 | | 0.73 | 0.53 | 718.09 |
| 2154 | 031301004030 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-150-T-DN150<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑<br>暗室增加费 | 套 | 56.71 | 164.17 | 7.68 | 18.90 | 12.88 | 260.34 |
| 2155 | 031301004031 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-150-TL-DN150<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑<br>暗室增加费 | 套 | 56.71 | 271.87 | 7.68 | 18.90 | 12.88 | 368.04 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 322 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2156 | 031301005013 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 10.41 | 5.74 | 5.49 | 4.31 | 3.18 | 29.13 |
| 2157 | 031301003027 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN80<br>暗室增加费 | 个 | 29.35 | 37.37 | 1.77 | 8.63 | 6.22 | 83.34 |
| 2158 | 031301003028 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 个 | 83.23 | 82.82 | 2.66 | 23.81 | 17.18 | 209.70 |
| 2159 | 031301003029 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN80<br>暗室增加费 | 个 | 110.14 | 77.13 | 13.42 | 34.25 | 24.72 | 259.66 |
| 2160 | 031301003030 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 146.36 | 113.19 | 23.19 | 47.00 | 33.91 | 363.65 |
| 2161 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统<br>暗室增加费 | 点 | 161.87 | 3.55 | 5.29 | 46.35 | 33.43 | 250.49 |
| | | 喷淋系统 | | | | | | | | |
| 2162 | 030910001002 | 灭火器 | 1.形式:悬挂式干粉灭火器<br>2.规格、型号:6KG,灭火器离地3.5m<br>暗室增加费 | 具 | 6 | 163.25 | | 1.66 | 1.20 | 172.12 |
| 2163 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:闭式喷头(上喷)<br>2.具体要求详见图纸<br>暗室增加费 | 个 | 11.71 | 12.98 | | 3.25 | 2.34 | 30.28 |
| 2164 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 28.18 | 82.86 | 3.29 | 8.23 | 6.29 | 128.86 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 323 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2165 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN125<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 24.86 | 68.41 | 2.71 | 7.23 | 5.51 | 108.72 |
| 2166 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 21.33 | 48.08 | 2.18 | 6.19 | 4.70 | 82.48 |
| 2167 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 18.54 | 37.20 | 1.79 | 5.37 | 4.07 | 66.98 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 324 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2168 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 15.91 | 31.58 | 1.47 | 4.60 | 3.47 | 57.04 |
| 2169 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25<br>3.连接形式:螺纹和卡压连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 18.89 | 13.79 | 0.94 | 5.42 | 3.97 | 43.01 |
| 2170 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32<br>3.连接形式:螺纹和卡压连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 19.8 | 19.59 | 1.48 | 5.80 | 4.26 | 50.93 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 325 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2171 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40<br>3.连接形式:螺纹和卡压连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 22.64 | 23.71 | 1.95 | 6.69 | 4.92 | 59.91 |
| 2172 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50<br>3.连接形式:螺纹和卡压连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 23.84 | 31.10 | 2.07 | 7.02 | 5.18 | 69.21 |
| 2173 | 031002001029 | 金属阀门 | 1.名称:泄压阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 124.52 | 2318.89 | 32.59 | 43.55 | 31.42 | 2550.97 |
| 2174 | 031002001030 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 124.52 | 715.20 | 32.59 | 43.55 | 31.42 | 947.28 |
| 2175 | 031002001031 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 124.52 | 902.20 | 32.59 | 43.55 | 31.42 | 1134.28 |
| 2176 | 031002001032 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN100<br>暗室增加费 | 个 | 88.45 | 474.95 | 28.46 | 32.41 | 23.38 | 647.65 |
| 2177 | 031002001033 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN80<br>暗室增加费 | 个 | 71.29 | 418.81 | 24.23 | 26.48 | 19.10 | 559.91 |
| 2178 | 031002001034 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN65<br>暗室增加费 | 个 | 62.66 | 347.01 | 24.23 | 24.09 | 17.38 | 475.37 |
| 2179 | 031002001035 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:DN25<br>暗室增加费 | 个 | 10.28 | 47.43 | 0.9 | 3.10 | 2.24 | 63.95 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 326 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2180 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.名称:喷淋水泵接合器<br>2.规格:SQB150-A型<br>暗室增加费 | 套 | 230.85 | 1100.87 | 16.27 | 68.53 | 49.42 | 1465.94 |
| 2181 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置带锁球阀<br>2.规格:DN25<br>暗室增加费 | 套 | 71.68 | 229.89 | 2.46 | 20.56 | 14.83 | 339.42 |
| 2182 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 组 | 686.47 | 2218.18 | 50.27 | 204.30 | 147.35 | 3306.57 |
| 2183 | 031002001036 | 金属阀门 | 1.名称:信号阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 124.52 | 717.49 | 32.59 | 43.55 | 31.42 | 949.57 |
| 2184 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板<br>2.规格:65mm厚，阀后压力0.40mpa<br>暗室增加费 | 个 | 31.21 | 186.89 | 21.38 | 14.58 | 10.52 | 264.58 |
| 2185 | 031002006002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 组 | 142.56 | 599.46 | 37.9 | 50.02 | 36.09 | 866.03 |
| 2186 | 031002001037 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 124.52 | 715.20 | 32.59 | 43.55 | 31.42 | 947.28 |
| 2187 | 031301005014 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 10.41 | 5.74 | 5.49 | 4.31 | 3.18 | 29.13 |
| 2188 | 031301003031 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN32<br>暗室增加费 | 个 | 11.55 | 9.53 | 1.29 | 3.56 | 2.57 | 28.50 |
| 2189 | 031301003032 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN40<br>暗室增加费 | 个 | 16.54 | 20.09 | 1.36 | 4.96 | 3.58 | 46.53 |
| 2190 | 031301003033 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN125<br>暗室增加费 | 个 | 54.74 | 60.58 | 2.29 | 15.81 | 11.41 | 144.83 |
| 2191 | 031301003034 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 个 | 83.23 | 82.82 | 2.66 | 23.81 | 17.18 | 209.70 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 327 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2192 | 031301003035 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN250<br>暗室增加费 | 个 | 88.29 | 107.25 | 3.69 | 25.50 | 18.40 | 243.13 |
| 2193 | 031301003036 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN100<br>暗室增加费 | 个 | 126.86 | 87.03 | 20.14 | 40.75 | 29.40 | 304.18 |
| 2194 | 031301003037 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 个 | 189.23 | 152.87 | 26.5 | 59.80 | 43.15 | 471.55 |
| | | 潜污泵 | | | | | | | | |
| 2195 | 030109001001 | 泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.型号:泵型号:80-40-11-1600-3、扬程:12m、流量:36m/h、功率:3.0kW、两用<br>3.含相连阀门配件、具体详见图纸<br>暗室增加费 | 台 | 280.01 | 2304.52 | 70.8 | 139.83 | 70.16 | 2865.32 |
| 2196 | 031001007018 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水管<br>3.材质规格:钢塑复合管de110<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、水冲洗<br>暗室增加费 | m | 38.03 | 88.17 | 5.23 | 11.99 | 8.65 | 152.08 |
| 2197 | 031002001038 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN100<br>暗室增加费 | 个 | 88.45 | 474.95 | 28.46 | 32.41 | 23.38 | 647.65 |
| 2198 | 031301003038 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>暗室增加费 | 个 | 126.86 | 86.72 | 20.14 | 40.75 | 29.40 | 303.87 |
| | | 智能化工程 | | | | | | | | |
| | | 综合布线系统 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 328 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2199 | 030501005010 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:6U弱电机柜<br>2.含8孔位PDU插座、1X24口POE交换机、1X8口POE交换机、无源汇聚设备、光配等<br>3.规格：600*500*300<br>4.安装方式：壁挂安装<br>暗室增加费 | 台 | 131.94 | 1032.71 | 63.12 | 59.81 | 39.01 | 1326.59 |
| 2200 | 030501015006 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机<br>暗室增加费 | 台 | 146.89 | 2965.70 | 14.39 | 49.45 | 32.26 | 3208.69 |
| 2201 | 030501015007 | 交换机 | 1.名称:8口POE交换机<br>暗室增加费 | 台 | 146.89 | 787.96 | 14.39 | 49.45 | 32.26 | 1030.95 |
| 2202 | 030412001044 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 5.42 | 2.79 | | 1.56 | 1.08 | 10.85 |
| 2203 | 030502005003 | 光缆 | 1.名称:2芯皮线光缆<br>暗室增加费 | m | 2.02 | 0.37 | 0.03 | 0.63 | 0.41 | 3.45 |
| 2204 | 030502003011 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>暗室增加费 | m | 1.19 | 2.65 | 0.03 | 0.37 | 0.24 | 4.48 |
| 2205 | 030412002015 | 线槽 | 1.名称:水平桥架<br>2.规格:150x100x1.2<br>暗室增加费 | m | 24.17 | 29.90 | | 6.95 | 4.83 | 65.85 |
| 2206 | 031301003039 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管<br>2.材质:SC<br>3.规格:穿管管径DN80<br>暗室增加费 | 个 | 29.35 | 37.37 | 1.77 | 8.63 | 6.22 | 83.34 |
| 2207 | 031301005015 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>暗室增加费<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 11.21 | 5.66 | 5.79 | 4.61 | 3.40 | 30.67 |
| | | 计算机网络系统 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 329 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2208 | 030502010009 | 信息、网络插座 | 1.名称:WIFI接入点<br>2.安装方式：吸顶<br>暗室增加费 | 个 | 6.01 | 53.87 | | 1.84 | 1.20 | 62.92 |
| 2209 | 030502003012 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>暗室增加费 | m | 1.19 | 2.65 | 0.03 | 0.37 | 0.24 | 4.48 |
| 2210 | 030412001045 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 5.42 | 2.79 | | 1.56 | 1.08 | 10.85 |
| 2211 | 030502005004 | 光缆 | 1.名称:24芯单模带铠装光缆<br>暗室增加费 | m | 2.97 | 3.27 | 0.04 | 0.92 | 0.60 | 7.81 |
| | | 视频监控系统 | | | | | | | | |
| 2212 | 030506010008 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机<br>2..含所有配件<br>暗室增加费 | 台 | 160.3 | 709.00 | 1.4 | 49.58 | 32.34 | 952.62 |
| 2213 | 030502003013 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线<br>暗室增加费 | m | 1.19 | 2.65 | 0.03 | 0.37 | 0.24 | 4.48 |
| 2214 | 030412001046 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 5.42 | 2.79 | | 1.56 | 1.08 | 10.85 |
| 2215 | 030506020006 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)<br>暗室增加费 | 台 | 49.75 | 0.62 | 0.53 | 15.42 | 10.06 | 76.38 |
| | | 校园广播系统 | | | | | | | | |
| 2216 | 030505004005 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络终端功放(不少于180W)<br>暗室增加费 | 台 | 124.53 | 1199.54 | 0.26 | 38.26 | 24.96 | 1387.55 |
| 2217 | 030505005008 | 扬声器 | 1.名称:室内壁挂扬声器(10W)<br>2.安装方式：壁装,距地2.3~2.6米<br>暗室增加费 | 台 | 21.23 | 437.82 | 0.26 | 6.59 | 4.30 | 470.20 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 330 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2218 | 030412004053 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.5<br>3.敷设方式:管内配线<br>暗室增加费 | m | 0.87 | 5.57 | | 0.25 | 0.17 | 6.86 |
| 2219 | 030412001047 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 5.42 | 2.79 | | 1.56 | 1.08 | 10.85 |
| | | 电子巡更系统 | | | | | | | | |
| 2220 | 030506009002 | 巡更设备 | 1.名称:巡更钮<br>暗室增加费 | 套 | 13.15 | 10.64 | | 4.03 | 2.63 | 30.45 |
| 2221 | 030503001001 | 通讯网络控制设备 | 1.名称:通讯座<br>暗室增加费 | 台 | 181.55 | 378.52 | 0.26 | 55.74 | 36.36 | 652.43 |
| 2222 | 030506007001 | 出入口控制设备 | 1.名称:人员卡<br>暗室增加费 | 台 | | 11.33 | | | | 11.33 |
| 2223 | 030506009003 | 巡更设备 | 1.名称:巡更棒<br>暗室增加费 | 套 | | 197.67 | | | | 197.67 |
| 2224 | 030506020007 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 电子巡更系统<br>暗室增加费 | 系统 | 34.27 | 0.62 | 0.53 | 10.67 | 6.96 | 53.05 |
| | | 移动通信室内信号覆盖 | | | | | | | | |
| 2225 | 031101004001 | 数字分配架、光分配架 | 1.名称:电信机房MODF架<br>暗室增加费 | 架 | 28.47 | 2003.53 | | 8.38 | 5.69 | 2046.07 |
| 2226 | 031102002003 | 室内天线 | 1.名称:对数周期天线（单极化）<br>2.宽频室内天线-9/10dBi单极化室内定向对数周期天线<br>暗室增加费 | 副 | 161.82 | 49.54 | | 47.64 | 32.36 | 291.36 |
| 2227 | 031102002004 | 室内天线 | 1.名称:室内全向吸顶天线（单极化）<br>2.宽频室内天线-全向单极化吸顶天线-低频2dBi/高频5dBi<br>暗室增加费 | 副 | 161.82 | 45.80 | | 47.64 | 32.36 | 287.62 |
| 2228 | 031102006012 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:二功分器<br>2.普通型-N型头<br>暗室增加费 | 个 | 50.95 | 429.82 | | 15.00 | 10.19 | 505.96 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 331 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2229 | 031102006013 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.5dB腔体耦合器-N型头<br>暗室增加费 | 个 | 50.95 | 21.33 | | 15.00 | 10.19 | 97.47 |
| 2230 | 031102006014 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.10dB腔体耦合器-N型头<br>暗室增加费 | 个 | 50.95 | 21.33 | | 15.00 | 10.19 | 97.47 |
| 2231 | 031102006015 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.12dB腔体耦合器-N型头<br>暗室增加费 | 个 | 50.95 | 21.33 | | 15.00 | 10.19 | 97.47 |
| 2232 | 031102028002 | 分路系统 | 1.名称:合路器POI<br>2.普通型-N头-三频-(电信、移动、联通）全频段<br>暗室增加费 | 套 | 187.29 | 1265.87 | | 55.14 | 37.46 | 1545.76 |
| 2233 | 031102006016 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.20dB腔体耦合器-N型头<br>暗室增加费 | 个 | 50.95 | 21.33 | | 15.00 | 10.19 | 97.47 |
| 2234 | 031102005002 | 移动通信馈线 | 1.名称:1/2馈线<br>暗室增加费 | m | 1.41 | 6.78 | | 0.43 | 0.28 | 8.90 |
| 2235 | 030502007005 | 跳线、跳纤 | 1.名称:跳线<br>暗室增加费 | 条 | 26.28 | 7.46 | | 8.06 | 5.26 | 47.06 |
| 2236 | 031103008002 | 光缆 | 1.名称:室内24芯单模光缆<br>暗室增加费 | m | 2.97 | 3.14 | 0.04 | 0.92 | 0.60 | 7.67 |
| 2237 | 030412001048 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:KBG25<br>3.敷设方式:明敷<br>暗室增加费 | m | 11.95 | 4.14 | 0.04 | 3.45 | 2.40 | 21.97 |
| 2238 | 030409001045 | 接地线 | 1.名称:接地线<br>2.规格:WDZB-YJY-16<br>暗室增加费 | m | 4.52 | 11.76 | 0.11 | 1.33 | 0.93 | 18.64 |
| | | 入侵报警系统 | | | | | | | | |
| 2239 | 030412004054 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV4*1.0<br>3.敷设方式:管内配线<br>暗室增加费 | m | 1.02 | 8.01 | | 0.29 | 0.20 | 9.53 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 332 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2240 | 030412001049 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 5.42 | 2.79 | | 1.56 | 1.08 | 10.85 |
| 2241 | 030506020008 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 入侵报警系统 每1个点<br>暗室增加费 | 系统 | 79.73 | 0.62 | 0.53 | 24.61 | 16.05 | 121.54 |
| | | 抗震支架 | | | | | | | | |
| 2242 | 031301004032 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-200X1-T<br>暗室增加费 | 套 | 56.71 | 133.51 | 7.68 | 18.90 | 12.88 | 229.68 |
| 2243 | 031301004033 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-200X1-TL<br>暗室增加费 | 套 | 56.71 | 229.54 | 7.68 | 18.90 | 12.88 | 325.71 |
| 2244 | 031301004034 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-300X1+200X1-T | 套 | 56.71 | 156.97 | 7.68 | 18.90 | 12.88 | 253.14 |
| 2245 | 031301004035 | 成品支架 | 1.名称:抗震支吊架<br>2.规格:KZD-300X1+200X1-TL | 套 | 56.71 | 156.97 | 7.68 | 18.90 | 12.88 | 253.14 |
| | | 人防工程 | | | | | | | | |
| | | 电气工程 | | | | | | | | |
| 2246 | 030402011067 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱JZ<br>2.型号:JX3005，其他详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 188.24 | 7772.15 | | 54.10 | 37.65 | 8052.14 |
| 2247 | 030402011068 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱J1<br>2.型号:JX3005，其他详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 188.24 | 7762.94 | | 54.10 | 37.65 | 8042.93 |
| 2248 | 030402011069 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱J2<br>2.型号:JX3005，其他详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 188.24 | 7825.24 | | 54.10 | 37.65 | 8105.23 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 333 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2249 | 030402011070 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱JBQ<br>2.型号:JX3005，其他详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 188.24 | 9114.45 | | 54.10 | 37.65 | 9394.44 |
| 2250 | 030402011071 | 成套配电箱 | 1.名称:防护单元普通照明箱B1AL1<br>2.型号:详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 156.75 | 996.47 | | 45.05 | 31.35 | 1229.62 |
| 2251 | 030402011072 | 成套配电箱 | 1.名称:防护单元普通照明箱B1AL2<br>2.型号:详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 156.75 | 996.47 | | 45.05 | 31.35 | 1229.62 |
| 2252 | 030402011073 | 成套配电箱 | 1.名称:通风控制台K1<br>2.型号:详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 156.75 | 598.24 | | 45.05 | 31.35 | 831.39 |
| 2253 | 030402011074 | 成套配电箱 | 1.名称:通风控制台K2<br>2.型号:详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 156.75 | 598.24 | | 45.05 | 31.35 | 831.39 |
| 2254 | 030404014002 | 控制箱、同期小屏 | 1.名称:通风信号箱AS<br>2.型号:详见图纸<br>3.安装方式:悬挂式<br>暗室增加费 | 台 | 101.44 | 596.13 | | 29.15 | 20.29 | 747.01 |
| 2255 | 030405017001 | 其他电器 | 1.名称:门铃<br>2.具体详见图纸<br>暗室增加费 | 台 | 10.23 | 80.81 | | 2.94 | 2.05 | 96.03 |
| 2256 | 030405017002 | 其他电器 | 1.名称:抗爆门铃按钮<br>2.具体详见图纸<br>暗室增加费 | 台 | 10.23 | 145.73 | | 2.94 | 2.05 | 160.95 |
| 2257 | 030413014010 | 插座 | 1.名称:口部内侧插座<br>2.具体详见图纸<br>暗室增加费 | 套 | 4.8 | 2.23 | | 1.38 | 0.96 | 9.35 |
| 2258 | 030413013009 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关<br>2.临战安装<br>暗室增加费 | 套 | 13.67 | 12.78 | | 3.93 | 2.73 | 33.11 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 334 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2259 | 030410007005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子箱<br>暗室增加费 | 台 | 33.68 | 33.70 | | 9.68 | 6.74 | 83.80 |
| 2260 | 030410007006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.人防门框接地端子<br>暗室增加费 | 台 | 80.5 | 3.88 | 0.65 | 23.32 | 16.23 | 124.58 |
| 2261 | 030413003011 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯<br>2.规格：LED:1X18W<br>光通量不小于1800lm<br>3.安装方式:壁装≥2.6m<br>暗室增加费 | 套 | 19.37 | 42.29 | | 5.57 | 3.87 | 71.10 |
| 2262 | 030409002005 | 控制电缆 | 1.名称:平时市电控制电缆<br>2.规格:WDZB-KYJY-12*1.0<br>暗室增加费 | m | 4.83 | 7.51 | 0.16 | 1.43 | 1.00 | 14.93 |
| 2263 | 030409002006 | 控制电缆 | 1.名称:平时市电控制电缆<br>2.规格:WDZB-KYJY-30*1.0<br>暗室增加费 | m | 6.57 | 17.12 | 0.16 | 1.93 | 1.35 | 27.13 |
| 2264 | 030409002007 | 控制电缆 | 1.名称:平时市电控制电缆<br>2.规格:WDZB-KYJY-5*1.5<br>暗室增加费 | m | 4.35 | 6.58 | | 1.25 | 0.87 | 13.04 |
| 2265 | 030409002008 | 控制电缆 | 1.名称:平时市电控制电缆<br>2.规格:WDZB-KYJY-8*1.0<br>暗室增加费 | m | 4.83 | 6.00 | 0.16 | 1.43 | 1.00 | 13.41 |
| 2266 | 030409002009 | 控制电缆 | 1.名称:平时市电控制电缆<br>2.规格:WDZB-KYJY-22*1.0<br>暗室增加费 | m | 5.06 | 18.31 | 0.16 | 1.50 | 1.04 | 26.06 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 335 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2267 | 030409001046 | 电力电缆 | 1.名称:平时市电电力电缆<br>2.规格:WDZB-YJY-2*1.5<br>暗室增加费 | m | 2.12 | 2.74 | 0.05 | 0.62 | 0.43 | 5.95 |
| 2268 | 030409001047 | 电力电缆 | 1.名称:平时市电电力电缆<br>2.规格:WDZB-YJY-3*1.5<br>暗室增加费 | m | 2.12 | 4.21 | 0.05 | 0.62 | 0.43 | 7.43 |
| 2269 | 030409001048 | 电力电缆 | 1.名称:平时市电电力电缆<br>2.规格:WDZB-YJY-4*1.5<br>暗室增加费 | m | 2.12 | 4.61 | 0.05 | 0.62 | 0.43 | 7.83 |
| 2270 | 030409001049 | 电力电缆 | 1.名称:平时市电电力电缆<br>2.规格:WDZB-YJY-3*2.5<br>暗室增加费 | m | 2.12 | 7.02 | 0.05 | 0.62 | 0.43 | 10.24 |
| 2271 | 030409001050 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆<br>2.规格:WDZB-1kV-YJY-4*2.5<br>暗室增加费 | m | 2.12 | 8.30 | 0.05 | 0.62 | 0.43 | 11.52 |
| 2272 | 030409005002 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装<br>2.规格:(芯以下) 6<br>暗室增加费 | 个 | 40.82 | 22.38 | | 11.73 | 8.16 | 83.09 |
| 2273 | 030409005003 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装<br>2.规格:(芯以下) 14<br>暗室增加费 | 个 | 65.77 | 26.27 | | 18.90 | 13.15 | 124.09 |
| 2274 | 030409005004 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装<br>2.规格:(芯以下) 24<br>暗室增加费 | 个 | 89.85 | 29.90 | | 25.82 | 17.97 | 163.54 |
| 2275 | 030409005005 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装<br>2.规格:(芯以下) 37<br>暗室增加费 | 个 | 130.41 | 33.94 | | 37.48 | 26.08 | 227.91 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 336 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2276 | 030409003011 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 16<br>暗室增加费 | 个 | 37.42 | 48.78 | | 10.75 | 7.48 | 104.43 |
| 2277 | 030412001050 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 5.42 | 4.52 | | 1.56 | 1.08 | 12.58 |
| 2278 | 030412001051 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC25<br>3.敷设方式:暗敷<br>暗室增加费 | m | 7.81 | 8.89 | 0.04 | 2.26 | 1.57 | 20.56 |
| 2279 | 030412002016 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR100X100x1.2<br>暗室增加费 | m | 24.17 | 21.43 | | 6.95 | 4.83 | 57.38 |
| 2280 | 031301005016 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 15.66 | 4.56 | 1.81 | 4.91 | 3.49 | 30.43 |
| 2281 | 031301003040 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内<br>暗室增加费 | 个 | 126.86 | 86.72 | 20.14 | 40.75 | 29.40 | 303.87 |
| | | 给排水工程 | | | | | | | | |
| 2282 | 031003014011 | 给、排水附件 | 1.名称:防爆地漏<br>2.材质:FBFDDcr80型（ 不锈钢 ）<br>暗室增加费 | 个 | 19.78 | 18.45 | | 5.48 | 3.96 | 47.67 |
| 2283 | 031003014012 | 给、排水附件 | 1.名称:金属地漏<br>2.材质:DN80<br>暗室增加费 | 个 | 19.78 | 18.45 | | 5.48 | 3.96 | 47.67 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 337 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2284 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:热镀锌钢管DN80<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验<br>暗室增加费 | m | 32.81 | 44.86 | 2.31 | 9.74 | 7.02 | 96.74 |
| 2285 | 031301003041 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN50内<br>暗室增加费 | 个 | 95.39 | 55.08 | 11.15 | 29.53 | 21.31 | 212.46 |
| 2286 | 031301003042 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN25内<br>暗室增加费 | 个 | 95.39 | 55.08 | 11.15 | 29.53 | 21.31 | 212.46 |
| | | 通风工程 | | | | | | | | |
| 2287 | 030108001024 | 风机 | 1.名称:电动脚踏两用风机DJFJ<br>2.型号及规格:清洁式L=3154m3/h ， H=548Pa ， N=1.1kW<br>L=2720m3/h,P=521Pa( 脚踏 )<br>滤毒式<br>L=1278m3/h,P=1430Pa,N=1.1KW<br>L=1225m3/h,P=1208Pa( 脚踏 )<br>暗室增加费 | 台 | 112.71 | 5791.57 | 21.94 | 37.32 | 26.93 | 5990.47 |
| 2288 | 030108001025 | 风机 | 1.名称:低噪箱式离心风机PFJ-1<br>2.型号及规格:ICC-355B-A-1.1<br>L=4900m3/h n=1461转 / 分<br>P=1.1kw H=40mmH₂O<br>暗室增加费 | 台 | 315.1 | 2238.99 | | 87.35 | 63.02 | 2704.46 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 338 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2289 | 030108001026 | 风机 | 1.名称:低噪箱式离心风机PFJ-2<br>2.型号及规格:ICC-450B-A-1.5<br>L=7100m3/h n=1238转 / 分<br>P=1.5kw H=52.2mmH2O<br>暗室增加费 | 台 | 315.1 | 2609.66 | | 87.35 | 63.02 | 3075.13 |
| 2290 | 030701002001 | 除尘设备 | 1.名称:油网除尘器CCQ<br>2.型号及规格:LWP 型 L=1400 m3/h 立式安装<br>暗室增加费 | 台 | 113.79 | 1276.16 | 0.95 | 31.81 | 22.95 | 1445.66 |
| 2291 | 030701015001 | 人防过滤吸收器 | 1.名称:过滤吸收器LDQ<br>2.型号及规格:RFP-1000 型<br>L=1000 m3/h H<65 mmH2O<br>暗室增加费 | 台 | 800.33 | 22543.37 | 143.89 | 261.74 | 188.84 | 23938.17 |
| 2292 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.名称:换气管<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.型号及规格:DN100<br>暗室增加费 | m | 37.48 | 60.65 | 5.23 | 11.84 | 8.54 | 123.75 |
| 2293 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:消声百叶回风口<br>2.规格:铝合金单层百叶、可开启配网1000*800<br>暗室增加费 | 个 | 122.42 | 248.39 | 0.32 | 34.02 | 24.55 | 429.70 |
| 2294 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:消声百叶回风口<br>2.规格:铝合金单层百叶、可开启配网1250*800<br>暗室增加费 | 个 | 122.42 | 308.05 | 0.32 | 34.02 | 24.55 | 489.36 |
| 2295 | 030703024001 | 人防其他部件 | 1.名称:插板阀<br>2.规格:Φ664<br>暗室增加费 | 个 | 142.68 | 690.06 | | 39.55 | 28.54 | 900.83 |
| 2296 | 030703024002 | 人防其他部件 | 1.名称:插板阀<br>2.规格:Φ500<br>暗室增加费 | 个 | 142.68 | 504.19 | | 39.55 | 28.54 | 714.96 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 339 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2297 | 030703024003 | 人防其他部件 | 1.名称:插板阀<br>2.规格:800*320<br>暗室增加费 | 个 | 142.68 | 838.32 | | 39.55 | 28.54 | 1049.09 |
| 2298 | 030703024004 | 人防其他部件 | 1.名称:插板阀<br>2.规格:630*320<br>暗室增加费 | 个 | 142.68 | 658.06 | | 39.55 | 28.54 | 868.83 |
| 2299 | 030703023001 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:手电动双连杆密闭阀<br>2.规格:DMF40(Dg400)<br>暗室增加费 | 个 | 379.96 | 3090.22 | | 105.32 | 75.99 | 3651.49 |
| 2300 | 030703023002 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:手电动双连杆密闭阀<br>2.规格:DMF50(Dg500)<br>暗室增加费 | 个 | 483.44 | 4915.91 | | 134.01 | 96.69 | 5630.05 |
| 2301 | 030703023003 | 人防手动密闭阀 | 1.名称:手电动双连杆密闭阀<br>2.规格:DMF60(Dg600)<br>暗室增加费 | 个 | 685.23 | 6628.19 | | 189.95 | 137.05 | 7640.42 |
| 2302 | 030703024005 | 人防其他部件 | 1.名称:测压装置<br>2.规格:平时预埋 DN15 镀锌钢管<br>暗室增加费 | 套 | 317.26 | 246.96 | | 87.94 | 63.45 | 715.61 |
| 2303 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 | 1.名称:自动超压排气活门<br>2.规格:YF250 L=300-820 m3/h<br>暗室增加费 | 个 | 404.42 | 110.15 | | 112.11 | 80.88 | 707.56 |
| 2304 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器<br>2.规格:微孔复合 630*320 L=1200mm<br>暗室增加费 | 个 | 70.38 | 880.34 | 90.53 | 44.60 | 32.18 | 1118.03 |
| 2305 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消声器<br>2.规格:微孔复合 800*320 L=1200mm<br>暗室增加费 | 个 | 120.26 | 998.61 | 90.53 | 58.43 | 42.16 | 1309.99 |
| 2306 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:排风口<br>2.规格:铝合金单层百叶 400*250<br>暗室增加费 | 个 | 41.97 | 29.99 | 0.19 | 11.69 | 8.43 | 92.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 340 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2307 | 030703024006 | 人防其他部件 | 1.名称:测密管<br>2.规格:DN50 热镀锌钢管<br>暗室增加费 | 个 | 204.91 | 15.61 | 0.49 | 56.94 | 41.08 | 319.03 |
| 2308 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:400*320<br>暗室增加费 | 个 | 40.17 | 137.47 | 4.98 | 12.52 | 9.03 | 204.17 |
| 2309 | 031002001039 | 金属阀门 | 1.名称:球阀<br>2.规格:DN25<br>暗室增加费 | 个 | 10.28 | 63.49 | 0.9 | 3.10 | 2.24 | 80.01 |
| 2310 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:风量调节阀<br>2.规格:Φ400<br>暗室增加费 | 个 | 41.97 | 135.22 | 7.3 | 13.66 | 9.85 | 208.00 |
| 2311 | 030814006001 | 水位计 | 1.名称:流量计<br>2.规格:Φ400<br>暗室增加费 | 组 | 237.31 | 5664.62 | 4.96 | 74.28 | 48.45 | 6029.62 |
| 2312 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.名称:洗消管<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.型号及规格:DN75<br>暗室增加费 | m | 32.81 | 40.91 | 2.31 | 9.74 | 7.02 | 92.79 |
| 2313 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火调节阀（70℃）<br>2.规格:1000*800<br>暗室增加费 | 个 | 116.54 | 1052.00 | 8.96 | 34.79 | 25.10 | 1237.39 |
| 2314 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火调节阀（70℃）<br>2.规格:630*320<br>暗室增加费 | 个 | 19.54 | 268.04 | 5.64 | 6.98 | 5.04 | 305.24 |
| 2315 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火调节阀（70℃）<br>2.规格:1250*800<br>暗室增加费 | 个 | 168.7 | 1315.06 | 13.27 | 50.44 | 36.39 | 1583.86 |
| 2316 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火调节阀（70℃）<br>2.规格:800*320<br>暗室增加费 | 个 | 19.54 | 339.20 | 5.64 | 6.98 | 5.04 | 376.40 |
| 2317 | 030703024007 | 人防其他部件 | 1.名称:过滤吸收器压差测量管及球阀<br>2.规格:DN15 热镀锌钢管<br>暗室增加费 | 个 | 213.29 | 24.58 | 0.92 | 59.38 | 42.84 | 341.01 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 341 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2318 | 030703024008 | 人防其他部件 | 1.名称:油网过滤器压差测量管及球阀<br>2.规格:DN15 热镀锌钢管<br>暗室增加费 | 个 | 213.29 | 24.58 | 0.92 | 59.38 | 42.84 | 341.01 |
| 2319 | 030703024009 | 人防其他部件 | 1.名称:放射性监测取样管及球阀<br>2.规格:DN32 热镀锌钢管<br>暗室增加费 | 个 | 217.26 | 101.12 | 1.69 | 60.70 | 43.79 | 424.56 |
| 2320 | 030703024010 | 人防其他部件 | 1.名称:尾气监测取样管及截止阀<br>2.规格:DN15 热镀锌钢管<br>暗室增加费 | 个 | 213.29 | 34.81 | 0.92 | 59.38 | 42.84 | 351.24 |
| 2321 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接头<br>暗室增加费 | m2 | 191.96 | 117.78 | 2.63 | 53.94 | 38.92 | 405.23 |
| 2322 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支架刷漆<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆<br>暗室增加费 | kg | 0.85 | 0.38 | 0.52 | 0.28 | 0.27 | 2.31 |
| 2323 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:钢板<br>3.形状:圆形<br>4.规格:≤450<br>5.板材厚度:3mm<br>暗室增加费 | m2 | 159.9 | 145.32 | 20.63 | 50.04 | 36.11 | 412.01 |
| 2324 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:钢板<br>3.形状:圆形<br>4.规格:≤1000<br>5.板材厚度:3mm<br>暗室增加费 | m2 | 120.63 | 144.77 | 15.39 | 37.71 | 27.20 | 345.70 |
| 2325 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤450<br>5.板材厚度:1.0mm<br>暗室增加费 | m2 | 61.89 | 57.80 | 2.68 | 17.90 | 12.91 | 153.18 |
| 2326 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1000<br>5.板材厚度:1.0mm<br>暗室增加费 | m2 | 46.52 | 56.14 | 1.43 | 13.29 | 9.59 | 126.97 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 342 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2327 | 030704002003 | 人防通风气密性试验 | 1.系统名称:风管漏光试验<br>暗室增加费 | 项 | 2008.67 | | | 556.75 | 401.79 | 2967.21 |
| | | 水泵房工程 | | | | | | | | |
| 2328 | 030109001002 | 泵 | 1.名称:室内消火栓泵组（一用一备,含1台控制柜）<br>2.型号:XBD5.0/30G-L<br>泵组流量:30L/s<br>额定最大扬程:50m<br>配泵型号:XBD5.0/30G-L<br>N=22kw<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求<br>暗室增加费 | 套 | 705.22 | 14798.33 | 70.8 | 259.02 | 155.22 | 15988.59 |
| 2329 | 030109001003 | 泵 | 1.名称:室外消火栓泵组（一用一备,含1台控制柜）<br>2.型号:XBD4.0/40G-L<br>泵组流量:40L/s<br>额定扬程:40m<br>配泵型号:XBD4.0/40G-L<br>N=30kw<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求<br>暗室增加费 | 套 | 705.22 | 17879.26 | 70.8 | 259.02 | 155.22 | 19069.52 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 343 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2330 | 030109001004 | 泵 | 1.名称:喷淋泵组（一用一备,含1台控制柜）<br>2.型号:XBD5.0/60G-L<br>泵组流量:60L/s<br>额定扬程:50m<br>配泵型号:XBD5.0/60G-L<br>N=55kw<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求<br>暗室增加费 | 套 | 705.22 | 21255.59 | 70.8 | 259.02 | 155.22 | 22445.85 |
| 2331 | 030903003001 | 泡沫液贮罐 | 1.名称:1#报警阀泡沫罐1m<br>2.规格：混合浓度3%,混合供给强度6.5L/min*m2<br>3.含相连阀门附件<br>4.具体详见图纸<br>暗室增加费 | 台 | 1242.15 | 15827.08 | 244.53 | 412.26 | 297.34 | 18023.36 |
| 2332 | 030903002001 | 泡沫比例混合器 | 1.名称:平衡压力式泡沫比例混合器<br>2.具体详见图纸<br>暗室增加费 | 台 | 257.03 | 2624.54 | 235.8 | 136.66 | 98.57 | 3352.60 |
| 2333 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 28.18 | 82.86 | 3.29 | 8.23 | 6.29 | 128.86 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 344 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2334 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 28.54 | 160.88 | 6.04 | 9.12 | 6.92 | 211.49 |
| 2335 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 19.57 | 48.08 | 2.18 | 5.72 | 4.35 | 79.89 |
| 2336 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 14.59 | 31.58 | 1.47 | 4.25 | 3.21 | 55.11 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 345 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2337 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 31.11 | 160.88 | 6.04 | 9.80 | 7.43 | 215.26 |
| 2338 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 28.18 | 82.86 | 3.29 | 8.23 | 6.29 | 128.86 |
| 2339 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 21.33 | 48.08 | 2.18 | 6.19 | 4.70 | 82.48 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 346 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2340 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道<br>暗室增加费 | m | 14.59 | 31.58 | 1.47 | 4.25 | 3.21 | 55.11 |
| 2341 | 031002001040 | 金属阀门 | 1.名称:试水阀<br>2.规格:DN65<br>暗室增加费 | 个 | 33.1 | 174.89 | 2.96 | 10.00 | 7.21 | 228.16 |
| 2342 | 031002001041 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.材质:球墨铸铁<br>3.规格:DN150<br>4.连接形式:法兰连接<br>暗室增加费 | 个 | 124.52 | 902.20 | 32.59 | 43.55 | 31.42 | 1134.28 |
| 2343 | 031002001042 | 金属阀门 | 1.名称:信号阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 124.52 | 717.49 | 32.59 | 43.55 | 31.42 | 949.57 |
| 2344 | 031002001043 | 金属阀门 | 1.名称:电磁阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 124.52 | 1932.49 | 32.59 | 43.55 | 31.42 | 2164.57 |
| 2345 | 031002001044 | 金属阀门 | 1.名称:防空阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 124.52 | 1547.49 | 32.59 | 43.55 | 31.42 | 1779.57 |
| 2346 | 031002001045 | 金属阀门 | 1.名称:泄压阀<br>2.规格:DN65<br>暗室增加费 | 个 | 57.49 | 441.43 | 24.23 | 22.65 | 16.34 | 562.14 |
| 2347 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.具体详见图纸<br>暗室增加费 | 台 | 48.03 | 41.89 | 0.37 | 14.24 | 9.68 | 114.21 |
| 2348 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 根 | 124.13 | 226.79 | 36.23 | 44.45 | 32.07 | 463.67 |
| 2349 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.名称:同心异径管<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 根 | 71.18 | 56.43 | 39.43 | 32.46 | 22.12 | 221.62 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 347 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2350 | 031002006003 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 组 | 142.56 | 599.46 | 37.9 | 50.02 | 36.09 | 866.03 |
| 2351 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 台 | 75.47 | 299.63 | 11.49 | 25.59 | 17.39 | 429.57 |
| 2352 | 030104007001 | 电动葫芦 | 1.名称:倒链手拉葫芦<br>2.起重质量:额定荷载2T，提升高度3m<br>暗室增加费 | 台 | 440.99 | 349.58 | 744.04 | 472.35 | 237.01 | 2243.97 |
| 2353 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1.名称:同心异径管<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 根 | 40.8 | 47.42 | 26.99 | 19.89 | 13.56 | 148.65 |
| 2354 | 031002006004 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格:DN65<br>暗室增加费 | 组 | 66.56 | 250.29 | 28.3 | 26.30 | 18.97 | 390.42 |
| 2355 | 031002006005 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 组 | 204.82 | 914.06 | 81.37 | 79.33 | 57.24 | 1336.82 |
| 2356 | 030601004003 | 流量仪表 | 1.名称:流量计<br>2.规格:DN65<br>暗室增加费 | 台 | 52.91 | 3118.47 | 0.48 | 15.71 | 10.68 | 3198.25 |
| 2357 | 030601005001 | 物位检测仪表 | 1.名称:透明水位计<br>2.规格:DN20<br>暗室增加费 | 台 | 101.18 | 79.71 | 0.48 | 29.92 | 20.33 | 231.62 |
| 2358 | 031002001046 | 金属阀门 | 1.名称:水锤吸纳器<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 103.93 | 1095.39 | 44.43 | 41.13 | 29.67 | 1314.55 |
| 2359 | 031002008004 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 根 | 178.11 | 605.41 | 79.7 | 71.46 | 51.56 | 986.24 |
| 2360 | 031002001047 | 金属阀门 | 1.名称:旋流防止器<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 个 | 178.69 | 618.12 | 69.69 | 68.85 | 49.68 | 985.03 |
| 2361 | 031002001048 | 金属阀门 | 1.名称:螺纹闸阀<br>2.规格:DN65<br>暗室增加费 | 个 | 33.1 | 174.89 | 2.96 | 10.00 | 7.21 | 228.16 |
| 2362 | 031002001049 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 个 | 178.69 | 1612.80 | 69.69 | 68.85 | 49.68 | 1979.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 348 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2363 | 031002001050 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 114.24 | 715.20 | 32.59 | 40.70 | 29.37 | 932.10 |
| 2364 | 031301003043 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN125<br>暗室增加费 | 个 | 54.74 | 60.58 | 2.29 | 15.81 | 11.41 | 144.83 |
| 2365 | 031301003044 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 个 | 83.23 | 82.82 | 2.66 | 23.81 | 17.18 | 209.70 |
| 2366 | 031301003045 | 套管 | 1.名称:钢套管<br>2.规格:DN250<br>暗室增加费 | 个 | 88.29 | 107.25 | 3.69 | 25.50 | 18.40 | 243.13 |
| 2367 | 031301003046 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管（连通管）<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 240.62 | 187.40 | 57.07 | 82.52 | 59.54 | 627.15 |
| 2368 | 031301003047 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管<br>2.规格:DN200<br>暗室增加费 | 个 | 254.16 | 287.67 | 64.57 | 88.35 | 63.74 | 758.49 |
| 2369 | 031301003048 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN100<br>暗室增加费 | 个 | 126.86 | 87.03 | 20.14 | 40.75 | 29.40 | 304.18 |
| 2370 | 031301003049 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN150<br>暗室增加费 | 个 | 134.28 | 112.62 | 23.19 | 43.65 | 31.50 | 345.24 |
| 2371 | 031001007019 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de110<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 38.85 | 88.37 | 5.23 | 12.22 | 8.82 | 153.48 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 349 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2372 | 031001007020 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de32<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗<br>暗室增加费 | m | 26.09 | 29.13 | 1.05 | 7.52 | 5.43 | 69.23 |
| 2373 | 031001008026 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:通气<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d160<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 29.96 | 34.98 | 1.05 | 8.60 | 6.20 | 80.79 |
| 2374 | 031001008027 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:通气<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验<br>暗室增加费 | m | 21.32 | 24.25 | 0.01 | 5.91 | 4.27 | 55.77 |
| | | 图书综合馆-安装 | | | | | | | | |
| | | 给排水工程 | | | | | | | | |
| 2375 | 031001007021 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管dn100<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 12.46 | 77.67 | 0.59 | 3.62 | 2.61 | 96.95 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 350 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2376 | 031001007022 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de110<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 35.64 | 88.37 | 5.23 | 11.33 | 8.17 | 148.74 |
| 2377 | 031001007023 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de75<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 30.18 | 58.77 | 1.98 | 8.91 | 6.43 | 106.27 |
| 2378 | 031001007024 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de50<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 26.26 | 38.01 | 1.54 | 7.70 | 5.56 | 79.07 |
| 2379 | 031001008028 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de75<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 20.35 | 34.18 | 0.03 | 5.65 | 4.08 | 64.30 |
| 2380 | 031001008029 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de63<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 19.71 | 28.49 | 0.03 | 5.47 | 3.95 | 57.65 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 351 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2381 | 031001008030 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de50<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 18.06 | 21.99 | 0.03 | 5.02 | 3.62 | 48.72 |
| 2382 | 031001008031 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de40<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 15.57 | 15.73 | 0.02 | 4.32 | 3.12 | 38.76 |
| 2383 | 031001008032 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de32<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 13.86 | 11.27 | 0.02 | 3.85 | 2.78 | 31.76 |
| 2384 | 031001008033 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de25<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 12.84 | 6.20 | 0.02 | 3.57 | 2.57 | 25.20 |
| 2385 | 031001008034 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de20<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 11.56 | 4.91 | 0.02 | 3.21 | 2.32 | 22.02 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 352 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2386 | 031001008035 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de110<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 20.56 | 24.17 | 0.01 | 5.70 | 4.11 | 54.55 |
| 2387 | 031001008036 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de75<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 18.47 | 12.86 | 0.01 | 5.12 | 3.69 | 40.15 |
| 2388 | 031001008037 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de25<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 18.47 | 12.86 | 0.01 | 5.12 | 3.69 | 40.15 |
| 2389 | 031001008038 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 19.56 | 24.25 | 0.01 | 5.43 | 3.91 | 53.17 |
| 2390 | 031001008039 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d160<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 27.49 | 39.62 | 1.05 | 7.91 | 5.71 | 81.77 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 353 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2391 | 031001008040 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn300，环刚度:8KN/m²<br>4.连接形式:承插橡胶圈密封连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 12.49 | 96.70 | 0.61 | 2.31 | 2.62 | 114.73 |
| 2392 | 031001008041 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 19.56 | 24.25 | 0.01 | 5.43 | 3.91 | 53.17 |
| 2393 | 031001008042 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:通气<br>3.材质规格:De110<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 20.56 | 24.17 | 0.01 | 5.70 | 4.11 | 54.55 |
| 2394 | 031001008043 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de32<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 9 | 3.90 | 0.01 | 2.50 | 1.80 | 17.20 |
| 2395 | 031001008044 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de40<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 9.79 | 6.05 | 0.01 | 2.72 | 1.96 | 20.51 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 354 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2396 | 031001008045 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de50<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 11.02 | 7.05 | 0.01 | 3.06 | 2.21 | 23.34 |
| 2397 | 031002001051 | 金属阀门 | 1.名称:可调式减压阀<br>2.规格:de50 | 个 | 20.97 | 559.34 | 1.41 | 6.20 | 4.48 | 592.40 |
| 2398 | 031002001052 | 金属阀门 | 1.名称:可调式减压阀<br>2.规格:de75 | 个 | 57.49 | 949.16 | 24.23 | 22.65 | 16.34 | 1069.87 |
| 2399 | 031002001053 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀<br>2.规格:DN20 | 个 | 18.29 | 36.20 | 0.21 | 5.13 | 3.70 | 63.53 |
| 2400 | 031002001054 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:de110 | 个 | 81.15 | 474.95 | 28.46 | 30.38 | 21.92 | 636.86 |
| 2401 | 031002001055 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:de75 | 个 | 57.49 | 347.01 | 24.23 | 22.65 | 16.34 | 467.72 |
| 2402 | 031002001056 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:de50 | 个 | 20.97 | 92.72 | 1.41 | 6.20 | 4.48 | 125.78 |
| 2403 | 031002001057 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:de32 | 个 | 9.43 | 47.43 | 0.9 | 2.86 | 2.07 | 62.69 |
| 2404 | 031002001058 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:de25 | 个 | 7.69 | 31.51 | 0.52 | 2.28 | 1.64 | 43.64 |
| 2405 | 031002001059 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:de50 | 个 | 20.97 | 192.29 | 1.41 | 6.20 | 4.48 | 225.35 |
| 2406 | 031003014013 | 给、排水附件 | 1.名称:雨水斗<br>2.规格:d110 | 个 | 31.68 | 24.78 | | 8.78 | 6.34 | 71.57 |
| 2407 | 031003014014 | 给、排水附件 | 1.名称:通气帽<br>2.规格:d110 | 个 | | 10.00 | | | | 10.00 |
| 2408 | 031003014015 | 给、排水附件 | 1.名称:水封地漏<br>2.规格:de75 | 个 | 18.15 | 14.26 | | 5.03 | 3.63 | 41.07 |
| 2409 | 031003014016 | 给、排水附件 | 1.名称:二次排水地漏<br>2.规格:de25 | 个 | 13.07 | 3.67 | | 3.62 | 2.61 | 22.98 |
| 2410 | 031003014017 | 给、排水附件 | 1.名称:水封地漏<br>2.规格:de110 | 个 | 21.78 | 17.31 | | 6.04 | 4.36 | 49.48 |
| 2411 | 031003003003 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆台下式<br>2.含所有配件安装 | 组 | 67.43 | 266.92 | | 18.69 | 13.49 | 366.53 |
| 2412 | 031003006003 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器自闭阀<br>2.含所有配件安装 | 组 | 69.74 | 720.68 | | 19.33 | 13.95 | 823.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 355 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2413 | 031003006004 | 大便器 | 1.名称:脚踏式延时自闭大便器<br>2.含所有配件安装 | 组 | 53.57 | 286.42 | | 14.85 | 10.71 | 365.54 |
| 2414 | 031003007002 | 小便器 | 1.名称:感应式挂斗式小便器<br>2.含所有配件安装 | 组 | 35.75 | 306.18 | | 9.91 | 7.15 | 358.99 |
| 2415 | 031003008002 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖把池<br>2.材质:成品不锈钢<br>3.含所有配件安装 | 组 | 35.22 | 345.42 | | 9.76 | 7.04 | 397.43 |
| 2416 | 031001011003 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈安装Φ110 | 个 | 8.56 | 36.59 | | 2.37 | 1.71 | 49.23 |
| 2417 | 031301005017 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 9.55 | 5.74 | 5.49 | 4.08 | 3.01 | 27.87 |
| 2418 | 031301003050 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内 | 个 | 116.39 | 86.72 | 20.14 | 37.85 | 27.31 | 288.41 |
| 2419 | 031301003051 | 套管 | 1.名称:UPVC套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内 | 个 | 13.86 | 30.61 | | 3.84 | 2.77 | 51.08 |
| 2420 | 031301003052 | 套管 | 1.名称:UPVC套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN50内 | 个 | 12.92 | 9.69 | | 3.58 | 2.58 | 28.77 |
| | | 电气工程 | | | | | | | | |
| | | 配电箱及调试 | | | | | | | | |
| 2421 | 030402011075 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-ZAL<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸900x1300x300(宽高深) | 台 | 268.41 | 6411.64 | 8.11 | 79.47 | 55.30 | 6822.93 |
| 2422 | 030402011076 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-1AL<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸600×700×200(宽高深) | 台 | 220.56 | 2130.29 | | 63.39 | 44.11 | 2458.35 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 356 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2423 | 030402011077 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-2AL<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸650×750×200(宽高深) | 台 | 220.56 | 3115.78 | | 63.39 | 44.11 | 3443.84 |
| 2424 | 030402011078 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-2ALlt<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸700×800×220(宽高深) | 台 | 220.56 | 2634.36 | | 63.39 | 44.11 | 2962.42 |
| 2425 | 030402011079 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-ZAP<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸900x1300x300(宽高深) | 台 | 268.41 | 9961.37 | 8.11 | 79.47 | 55.30 | 10372.66 |
| 2426 | 030402011080 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-2APkt<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸500x600x200(宽高深) | 台 | 172.7 | 1727.55 | | 49.63 | 34.54 | 1984.42 |
| 2427 | 030402011081 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-ACxfj<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸500x600x200(宽高深) | 台 | 172.7 | 1818.16 | | 49.63 | 34.54 | 2075.03 |
| 2428 | 030402011082 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-2APdt<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装 | 台 | 114.84 | 2013.34 | | 33.01 | 22.97 | 2184.16 |
| 2429 | 030402011083 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-1ALES<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装 | 台 | 172.7 | 3375.69 | | 49.63 | 34.54 | 3632.56 |
| 2430 | 030402011084 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-1ATE,2-2ATE<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装 | 台 | 172.7 | 6232.32 | | 49.63 | 34.54 | 6489.19 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 357 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2431 | 030402011085 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-2 ALES<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装 | 台 | 172.7 | 9423.12 | | 49.63 | 34.54 | 9679.99 |
| 2432 | 030404014003 | 控制箱、同期小屏 | 1.名称:控制箱 RAC-CH-01<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:落地安装 | 台 | 182.27 | 3450.63 | 83.44 | 76.37 | 53.14 | 3845.85 |
| 2433 | 030404014004 | 控制箱、同期小屏 | 1.名称:控制箱 RAC-CH-02<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:落地安装 | 台 | 182.27 | 3450.63 | 83.44 | 76.37 | 53.14 | 3845.85 |
| 2434 | 030402011086 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-1 ALsb<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装<br>4.参考箱体尺寸420x240x140(宽高深) | 台 | 114.84 | 877.06 | | 33.01 | 22.97 | 1047.88 |
| 2435 | 030402011087 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2-1 ALrd<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸420x260x120(宽高深)) | 台 | 143.81 | 878.24 | | 41.33 | 28.76 | 1092.14 |
| 2436 | 030403007003 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:电缆T接箱<br>2.规格:详图纸 | 台 | 86.82 | 212.23 | | 24.95 | 17.36 | 341.37 |
| 2437 | 030416006003 | 输配电装置系统 | 1.双电源系统调试 | 系统 | 784.37 | | 256.47 | 299.14 | 208.17 | 1548.15 |
| | | 电缆、电线 | | | | | | | | |
| 2438 | 030409002010 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZ-KYJY-6x1.5 | m | 3.99 | 14.27 | | 1.15 | 0.80 | 20.20 |
| 2439 | 030409001051 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-3x2.5 | m | 1.94 | 7.73 | 0.05 | 0.57 | 0.40 | 10.68 |
| 2440 | 030409001052 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-3x10 | m | 3.23 | 24.54 | 0.08 | 0.95 | 0.66 | 29.47 |
| 2441 | 030409001053 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4x2.5 | m | 1.94 | 9.51 | 0.05 | 0.57 | 0.40 | 12.47 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 358 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2442 | 030409001054 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 | m | 8.05 | 92.47 | 0.21 | 2.37 | 1.65 | 104.75 |
| 2443 | 030409001055 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5X4 | m | 2.52 | 18.21 | 0.06 | 0.74 | 0.52 | 22.06 |
| 2444 | 030409001056 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x10 | m | 4.21 | 39.73 | 0.1 | 1.24 | 0.86 | 46.14 |
| 2445 | 030409001057 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-5x10 | m | 4.21 | 43.26 | 0.1 | 1.24 | 0.86 | 49.66 |
| 2446 | 030409001058 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x16 | m | 8.05 | 64.85 | 0.21 | 2.37 | 1.65 | 77.12 |
| 2447 | 030409001059 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:ZR-YJY-4*95+1*50 | m | 15.76 | 309.42 | 1.46 | 4.95 | 3.44 | 335.04 |
| 2448 | 030409003012 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 35 | 个 | 62.82 | 62.93 | | 18.05 | 12.56 | 156.36 |
| 2449 | 030409003013 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 120 | 个 | 100.68 | 106.24 | | 28.94 | 20.14 | 256.00 |
| 2450 | 030409005006 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装<br>2.规格:(芯以下) 6 | 个 | 37.45 | 22.38 | | 10.76 | 7.49 | 78.08 |
| 2451 | 030412004055 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ2.5 | m | 0.78 | 2.86 | | 0.22 | 0.16 | 4.02 |
| 2452 | 030412004056 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4 | m | 0.68 | 4.28 | | 0.20 | 0.14 | 5.30 |
| 2453 | 030412004057 | 配线 | 1.名称:桥架配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4 | m | 1.12 | 4.10 | | 0.32 | 0.22 | 5.77 |
| 2454 | 030412004058 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ6 | m | 0.68 | 6.08 | | 0.20 | 0.14 | 7.09 |
| 2455 | 030412004059 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYS-2x2.5 | m | 0.8 | 4.91 | | 0.23 | 0.16 | 6.10 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 359 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 桥架、配管 | | | | | | | | |
| 2456 | 030412002017 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:不锈钢电力桥架150*100*1.2 | m | 22.17 | 122.76 | | 6.37 | 4.43 | 155.74 |
| 2457 | 030412002018 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:消防耐火桥架100x100x1 | m | 22.17 | 22.41 | | 6.37 | 4.43 | 55.39 |
| 2458 | 030412002019 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:普通电力桥架150*100*1.2 | m | 22.17 | 29.62 | | 6.37 | 4.43 | 62.60 |
| 2459 | 030412002020 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:普通电力桥架200x100x1.2 | m | 22.17 | 34.87 | | 6.37 | 4.43 | 67.85 |
| 2460 | 030412001052 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC65<br>3.敷设方式:明敷 | m | 28.58 | 17.71 | 0.22 | 8.28 | 5.76 | 60.55 |
| 2461 | 030412001053 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC50<br>3.敷设方式:明敷 | m | 12.73 | 25.48 | 0.08 | 3.68 | 2.56 | 44.53 |
| 2462 | 030412001054 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC25<br>3.敷设方式:明敷 | m | 10.96 | 5.59 | 0.04 | 3.16 | 2.20 | 21.95 |
| 2463 | 030412001055 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG32<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 7.64 | 6.14 | 0.04 | 2.21 | 1.53 | 17.56 |
| 2464 | 030412001056 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 2465 | 030412001057 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.67 | 3.76 | | 1.34 | 0.93 | 10.71 |
| 2466 | 031301005018 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 14.37 | 4.56 | 1.81 | 4.54 | 3.24 | 28.51 |
| | | 开关插座、灯具 | | | | | | | | |
| 2467 | 030413002024 | 装饰灯 | 1.名称:礼堂舞美灯光<br>2.具体详见图纸 | 套 | 65.26 | 3071.58 | | 18.76 | 13.05 | 3168.65 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 360 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2468 | 030413014011 | 插座 | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 11.76 | 11.98 | | 3.38 | 2.35 | 29.48 |
| 2469 | 030413014012 | 插座 | 1.名称:普通单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 11.76 | 8.55 | | 3.38 | 2.35 | 26.04 |
| 2470 | 030412006016 | 接线盒 | 1.防水接线盒<br>2.规格:86式,IP54 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| 2471 | 030412006017 | 接线盒 | 1.名称:远方控制启停按钮盒<br>2.具体详见图纸 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| 2472 | 030413013010 | 照明开关、按钮 | 1.名称:智能风机盘管控制器<br>2.规格:250V/10A | 套 | 28.75 | 717.92 | | 8.26 | 5.75 | 760.68 |
| 2473 | 030413002025 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带<br>2.规格：10W | m | 0.52 | 9.75 | | 0.15 | 0.10 | 10.52 |
| 2474 | 030413002026 | 装饰灯 | 1.名称:暗藏灯带<br>2.具体详见图纸 | m | 0.52 | 16.58 | | 0.15 | 0.10 | 17.36 |
| 2475 | 030413002027 | 装饰灯 | 1.名称:线性灯带 13W<br>2.具体详见图纸 | m | 0.52 | 16.58 | | 0.15 | 0.10 | 17.36 |
| 2476 | 030413002028 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯<br>2.规格:6W 光通量≥801m/w<br>3.安装方式:吸顶/嵌顶 | 套 | 28.75 | 40.66 | | 8.26 | 5.75 | 83.42 |
| 2477 | 030413002029 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯<br>2.规格:6W 光通量≥801m/w<br>3.安装方式:壁装 | 套 | 28.75 | 40.66 | | 8.26 | 5.75 | 83.42 |
| 2478 | 030413002030 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯(壁装)<br>2.规格:3W光通量≥801m/w<br>3.安装方式:壁装底边距地2.5~2.8米 | 套 | 28.75 | 40.66 | | 8.26 | 5.75 | 83.42 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 361 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2479 | 030413002031 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装 | 套 | 20.97 | 41.34 | | 6.03 | 4.20 | 72.53 |
| 2480 | 030413002032 | 装饰灯 | 1.名称:左/右方向标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米 | 套 | 20.97 | 41.34 | | 6.03 | 4.20 | 72.53 |
| 2481 | 030413002033 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装 | 套 | 20.97 | 41.34 | | 6.03 | 4.20 | 72.53 |
| 2482 | 030413002034 | 装饰灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8m | 套 | 20.97 | 58.76 | | 6.03 | 4.20 | 89.96 |
| 2483 | 030413002035 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向方向标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米 | 套 | 20.97 | 58.80 | | 6.03 | 4.20 | 90.00 |
| 2484 | 030405015004 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.具体详见图纸 | 台 | 58.6 | 106.55 | | 16.84 | 11.72 | 193.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 362 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2485 | 030413001008 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:18W光通量不小于1500lm<br>3.安装方式:吸顶/嵌入安装 | 套 | 17.7 | 45.52 | | 5.09 | 3.54 | 71.85 |
| 2486 | 030413001009 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:22W光通量不小于2000lm<br>3.安装方式:吸顶/嵌入安装 | 套 | 17.7 | 54.76 | | 5.09 | 3.54 | 81.09 |
| 2487 | 030413003012 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯<br>2.规格：LED:1X18W 光通量不小于1800lm<br>3.安装方式:壁装≥2.6m | 套 | 17.77 | 42.29 | | 5.11 | 3.55 | 68.73 |
| 2488 | 030413002036 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:12W<br>3.安装方式:吸顶/嵌入安装 | 套 | 11.5 | 145.71 | | 3.30 | 2.30 | 162.81 |
| 2489 | 030413002037 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:26W<br>3.安装方式:吸顶/嵌入安装 | 套 | 11.5 | 134.95 | | 3.30 | 2.30 | 152.05 |
| 2490 | 030413001010 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.规格：1X10W 光通量800lm<br>3.安装方式:门上0.2米安装 | 套 | 6.51 | 3.70 | | 1.87 | 1.30 | 13.39 |
| 2491 | 030413001011 | 普通灯具 | 1.名称:LED防水射灯<br>2.规格：7W | 套 | 9.31 | 38.31 | | 2.68 | 1.86 | 52.14 |
| 2492 | 030413002038 | 装饰灯 | 1.名称:LED条形灯<br>2.规格：42W 4000K 1785*185 1800MM长*200MM宽 | 套 | 11.5 | 50.94 | | 3.30 | 2.30 | 68.04 |
| 2493 | 030413002039 | 装饰灯 | 1.名称:LED条形灯<br>2.规格：42W 4000K 2385*185 2400MM长*200MM宽 | 套 | 11.5 | 58.38 | | 3.30 | 2.30 | 75.49 |
| 2494 | 030413013011 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 7.79 | 7.14 | | 2.24 | 1.56 | 18.72 |
| 2495 | 030413013012 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 8.14 | 10.56 | | 2.34 | 1.63 | 22.67 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 363 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2496 | 030413013013 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 8.14 | 16.15 | | 2.34 | 1.63 | 28.26 |
| 2497 | 030413013014 | 照明开关、按钮 | 1.名称:四联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 8.14 | 19.42 | | 2.34 | 1.63 | 31.53 |
| 2498 | 030413013015 | 照明开关、按钮 | 1.名称:声光/红外线控制延时开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 7.79 | 14.17 | | 2.24 | 1.56 | 25.75 |
| 2499 | 030412006018 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒暗装 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| 2500 | 030412006019 | 接线盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 4.4 | 2.23 | | 1.26 | 0.88 | 8.76 |
| 2501 | 030412006020 | 接线盒 | 1.名称:蹲便器/小便器感应器接线盒<br>2.具体详见图纸 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| 2502 | 030413002040 | 装饰灯 | 1.名称:远程面光灯<br>2.具体详见图纸 | 套 | 65.26 | 590.74 | | 18.76 | 13.05 | 687.81 |
| 2503 | 030413002041 | 装饰灯 | 1.名称:LED三基色灯<br>2.具体详见图纸 | 套 | 65.26 | 359.94 | | 18.76 | 13.05 | 457.01 |
| 2504 | 030413002042 | 装饰灯 | 1.名称:350W三合一图案灯<br>2.具体详见图纸 | 套 | 65.26 | 2192.08 | | 18.76 | 13.05 | 2289.15 |
| | | 防雷 | | | | | | | | |
| 2505 | 030410005002 | 接闪带 | 1.屋面四周明敷Φ12热镀锌圆钢作接闪带 | m | 26.07 | 6.99 | 2.11 | 8.10 | 5.64 | 48.89 |
| 2506 | 030410005003 | 接闪带 | 1.屋面板内暗敷25X4热镀锌扁钢作接闪带 | m | 5.25 | 4.08 | 0.89 | 1.76 | 1.23 | 13.21 |
| 2507 | 030410003003 | 引下线 | 1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线<br>向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接) | m | 7.89 | 0.81 | 5.11 | 3.74 | 2.60 | 20.15 |
| 2508 | 030410001005 | 接地极 | 1.测试卡设置位置(室外地坪上0.5m处) | 根 | 73.85 | 3.88 | 0.65 | 21.41 | 14.90 | 114.69 |
| 2509 | 030410007007 | 等电位端子箱、测试板 | 1.局部等电位端子箱 | 台 | 30.9 | 33.70 | | 8.88 | 6.18 | 79.66 |
| 2510 | 030410007008 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位端子箱 | 台 | 30.9 | 69.48 | | 8.88 | 6.18 | 115.44 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 364 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2511 | 030410001006 | 接地极 | 1.外甩钢筋处(室外地坪下0.8~1m处)由防雷引下线焊出一根或-40mmx5mm不锈钢导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m | 根 | 73.85 | 3.88 | 0.65 | 21.41 | 14.90 | 114.69 |
| 2512 | 030410006002 | 接闪杆 | 1.接闪杆:Φ20热镀锌圆钢,L=0.6m | 根 | 9.63 | 9.93 | 4.06 | 3.93 | 2.74 | 30.29 |
| 2513 | 030410004003 | 均压环 | 1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨<br>接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米) | m | 3.83 | 0.57 | 1.42 | 1.51 | 1.05 | 8.38 |
| 2514 | 030410004004 | 均压环 | 1.用φ10圆钢将横梁和纵梁主筋与柱主筋连接 | m | 3.83 | 0.57 | 1.42 | 1.51 | 1.05 | 8.38 |
| 2515 | 030416027003 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 879.58 | | 292.74 | 336.92 | 234.46 | 1743.70 |
| 2516 | 030416027004 | 接地装置 | 1.桩承台接地线安装 | 组 | 94.02 | 26.45 | 16.9 | 31.88 | 22.18 | 191.43 |
| | | 电梯 | | | | | | | | |
| 2517 | 030107002002 | 直流电梯 | 1.名称:乘客电梯(无障电梯)<br>2.型号:2800X2700 | 部 | 22426.91 | 124806.62 | 4157.52 | 10596.55 | 5316.89 | 167304.49 |
| | | 暖通工程 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 365 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2518 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联室外机CH-01<br>2.型号及规格:制冷量:163kW,<br>制热量:183kW<br>制冷功率:47.2kW,380V/50Hz<br>制冷剂:R410A<br>接管尺寸:Φ19.05/41.3<br>噪声:70dB(A)<br>净重:1095kg<br>配电功率:75.1kW,380V/50Hz<br>IPLV(C)=8.40<br>APF=4.5<br>3.含减震底座制安 | 台 | 1862.19 | 78512.16 | 65.88 | 534.45 | 385.61 | 81360.29 |
| 2519 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联室外机CH-02<br>2.型号及规格:制冷量:145kW,<br>制热量:162kW<br>制冷功率:41.3kW,380V/50Hz<br>制冷剂:R410A<br>接管尺寸:Φ19.05/38.1<br>噪声:69dB(A)<br>净重:990kg<br>配电功率:68.7kW,380V/50Hz<br>IPLV(C)=8.40<br>APF=4.5<br>3.含减震底座制安 | 台 | 1862.19 | 70280.69 | 65.88 | 534.45 | 385.61 | 73128.82 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 366 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2520 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联风管式室内机N5.0<br>2.型号及规格:制冷量:5kW,<br>制热量5.6kW<br>风量:800m3/h,<br>静压:30Pa<br>功率:80W/220V,<br>噪声:31dB(A)<br>气/液管:Φ15.9/9.52mm<br>重量:24.5kg,<br>制冷剂:R410A<br>夏季进风参数:DB=27°C,WB=19°C<br>带冷凝水泵<br>3.含减震底座制安 | 台 | 290.95 | 2096.73 | | 80.64 | 58.18 | 2526.50 |
| 2521 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联风管式室内机N14.0<br>2.型号及规格:制冷量:14kW,<br>制热量16kW<br>风量:1900m3/h,<br>静压:30Pa<br>功率:400W/220V,<br>噪声:40dB(A)<br>气/液管:Φ15.9/9.52mm<br>重量:58kg,<br>制冷剂:R410A<br>夏季进风参数:DB=27°C,WB=19°C<br>带冷凝水泵<br>3.含减震底座制安 | 台 | 316.58 | 3850.33 | | 87.74 | 63.31 | 4317.96 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 367 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2522 | 030701003010 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联四面出风天花机VD-12.5(kw)<br>2.型号及规格:制冷量:12.5kW,制热量14kW<br>风量:1600m3/h<br>静压:0Pa<br>功率:180W/220V,噪声40dB(A)气/液管:Φ15.9/9.52mm<br>重量:45kg<br>制冷剂:R410A<br>夏季进风参数:DB=27℃,WB=19℃带冷凝水泵<br>3.含减震底座制安 | 台 | 316.58 | 3647.46 | 29.95 | 96.05 | 69.30 | 4159.34 |
| 2523 | 030701003011 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联四面出风天花机VD-14.0(kw)<br>2.型号及规格:制冷量:14kW,制热量16kW<br>风量:1800m3/h<br>静压:0Pa<br>功率:180W/220V,噪声40dB(A)气/液管:Φ15.9/9.52mm<br>重量:45kg<br>制冷剂:R410A<br>夏季进风参数:DB=27℃,WB=19℃带冷凝水泵<br>3.含减震底座制安 | 台 | 316.58 | 3859.19 | 29.95 | 96.05 | 69.30 | 4371.07 |
| 2524 | 030108001027 | 风机 | 1.名称:全热新风换气机组XFHQ-30D<br>2.型号及规格:新风量:3000m3/h,<br>静压:300Pa<br>功率:2.8kW,380V/50Hz<br>全热回收率:60%<br>噪声:50dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws=0.2<br>3.含减震底座制安 | 台 | 209.66 | 6659.76 | | 58.11 | 41.92 | 6969.45 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2525 | 030108001028 | 风机 | 1.名称:静音型管道式离心排风机P-2-01<br>2.型号及规格:风量:2500m3/h,<br>余压:300Pa<br>功率:550W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安 | 台 | 209.66 | 1300.82 | | 58.11 | 41.92 | 1610.51 |
| 2526 | 030108001029 | 风机 | 1.名称:静音型管道式离心排风机P-2-02<br>2.型号及规格:风量:2500m3/h,<br>余压:300Pa<br>功率:550W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安 | 台 | 209.66 | 1300.82 | | 58.11 | 41.92 | 1610.51 |
| 2527 | 030405015005 | 风扇 | 1.名称:天花式排气扇TP2.0<br>2.型号及规格:风量:200m3/h,<br>余压:120Pa<br>功率:40W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>接管尺寸Φ120 | 台 | 14.21 | 99.28 | | 4.08 | 2.84 | 120.41 |
| 2528 | 031301005019 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:设备支吊架制作安装<br>2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 6.94 | 5.37 | 2.61 | 2.55 | 1.91 | 19.39 |
| 2529 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:圆形<br>4.规格:≤320<br>5.板材厚度:0.5mm | m2 | 94.34 | 30.85 | 4.32 | 27.35 | 19.73 | 176.59 |
| 2530 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤320<br>5.板材厚度:0.5mm | m2 | 78.01 | 40.47 | 5.14 | 23.05 | 16.63 | 163.30 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 369 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2531 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤450<br>5.板材厚度:0.6mm | m2 | 56.78 | 41.39 | 2.68 | 16.48 | 11.89 | 129.22 |
| 2532 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1000<br>5.板材厚度:0.75mm | m2 | 42.68 | 45.88 | 1.43 | 12.23 | 8.82 | 111.04 |
| 2533 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1250<br>5.板材厚度:1.0mm | m2 | 51.83 | 56.51 | 1.02 | 14.65 | 10.57 | 134.58 |
| 2534 | 030702001020 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤2000<br>5.板材厚度:1.0mm | m2 | 58.8 | 59.69 | 1.02 | 16.58 | 11.96 | 148.05 |
| 2535 | 030702001021 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤320<br>5.板材厚度:0.75mm | m2 | 78.01 | 50.72 | 5.14 | 23.05 | 16.63 | 173.55 |
| 2536 | 030702001022 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1000<br>5.板材厚度:1.0mm | m2 | 42.68 | 56.14 | 1.43 | 12.23 | 8.82 | 121.29 |
| 2537 | 030702001023 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤2000<br>5.板材厚度:1.5mm | m2 | 58.8 | 80.23 | 1.02 | 16.58 | 11.96 | 168.59 |
| 2538 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.名称:管道绝热<br>2.规格:30mm<br>3.不燃A级带铝箔面离心玻璃棉，密度为≥45kg/m3<br>导热系数≤0.0376W/m.K(≥20℃时) | m3 | 352.09 | 433.39 | | 72.39 | 70.42 | 928.29 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 370 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2539 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.名称:管道绝热<br>2.规格:40mm<br>3.不燃A级带铝箔面离心玻璃棉，密度为≥45kg/m3<br>导热系数≤0.0376W/m.K(≥20℃时) | m3 | 352.09 | 433.39 | | 72.39 | 70.42 | 928.29 |
| 2540 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接头 | m2 | 176.11 | 117.78 | 2.63 | 49.55 | 35.75 | 381.82 |
| 2541 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支架刷漆<br>2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 0.78 | 0.38 | 0.52 | 0.27 | 0.26 | 2.21 |
| 2542 | 031001005005 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ9.52<br>3.含管道保温管壳 | m | 3.2 | 27.05 | | 0.89 | 0.64 | 31.78 |
| 2543 | 031001005006 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ12.7<br>3.含管道保温管壳 | m | 3.56 | 36.84 | | 0.99 | 0.71 | 42.10 |
| 2544 | 031001005007 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ15.9<br>3.含管道保温管壳 | m | 3.99 | 45.62 | | 1.11 | 0.80 | 51.52 |
| 2545 | 031001005008 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ19.05<br>3.含管道保温管壳 | m | 4.86 | 55.48 | | 1.35 | 0.97 | 62.66 |
| 2546 | 031001005009 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ22.2<br>3.含管道保温管壳 | m | 5.7 | 64.00 | | 1.58 | 1.14 | 72.41 |
| 2547 | 031001005010 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ25.4<br>3.含管道保温管壳 | m | 6.71 | 73.76 | | 1.86 | 1.34 | 83.67 |
| 2548 | 031001005011 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ28.6<br>3.含管道保温管壳 | m | 6.71 | 83.07 | | 1.86 | 1.34 | 92.98 |
| 2549 | 031001005012 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ31.8<br>3.含管道保温管壳 | m | 7.9 | 117.25 | | 2.19 | 1.58 | 128.92 |
| 2550 | 031001005013 | 铜管 | 1.名称:空调冷媒管<br>2.规格:Φ41.3<br>3.含管道保温管壳 | m | 10.02 | 165.23 | | 2.78 | 2.00 | 180.03 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 371 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2551 | 031301005020 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 10.29 | 5.66 | 5.79 | 4.36 | 3.22 | 29.31 |
| 2552 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1.名称:管道绝热<br>2.规格:28mm<br>3.不燃A级带铝箔面离心玻璃棉，密度为≥45kg/m3<br>导热系数≤0.0376W/m.K(≥20℃时) | m3 | 352.09 | 433.39 | | 72.39 | 70.42 | 928.29 |
| 2553 | 010803002003 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:固定挡烟垂壁<br>2.材质:无机纤维织物 | m2 | 43.24 | 101.47 | | 6.34 | 8.65 | 159.69 |
| 2554 | 030703011020 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶带不锈钢防虫网<br>2.规格:Φ120 | 个 | 15.51 | 28.21 | 0.19 | 4.35 | 3.14 | 51.40 |
| 2555 | 030703011021 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:旋流风口<br>2.规格:Φ400 | 个 | 66.77 | 42.57 | | 18.51 | 13.35 | 141.20 |
| 2556 | 030703011022 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:200*200 | 个 | 15.51 | 28.21 | 0.19 | 4.35 | 3.14 | 51.40 |
| 2557 | 030703011023 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:百叶风口<br>2.规格:600*200 | 个 | 38.5 | 35.10 | 0.19 | 10.72 | 7.74 | 92.25 |
| 2558 | 030703011024 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:百叶风口<br>2.规格:630*320 | 个 | 58.19 | 57.47 | 0.19 | 16.18 | 11.68 | 143.71 |
| 2559 | 030703011025 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶排风口<br>2.规格:800*600 | 个 | 75.35 | 130.29 | 0.19 | 20.94 | 15.11 | 241.88 |
| 2560 | 030703011026 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:百叶风口<br>2.规格:700*200 | 个 | 75.35 | 43.50 | 0.19 | 20.94 | 15.11 | 155.09 |
| 2561 | 030703011027 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:条形送风口<br>2.规格:1500*200 | 个 | 112.31 | 86.32 | 0.32 | 31.22 | 22.53 | 252.70 |
| 2562 | 030703011028 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口<br>2.规格:10000*150 | 个 | 478.17 | 461.01 | 0.76 | 132.76 | 95.79 | 1168.49 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 372 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2563 | 030703011029 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器<br>2.规格:400*400 | 个 | 30.8 | 43.71 | | 8.54 | 6.16 | 89.21 |
| 2564 | 030703011030 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器<br>2.规格:500*200 | 个 | 30.8 | 28.03 | | 8.54 | 6.16 | 73.53 |
| 2565 | 030703011031 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器<br>2.规格:630*320 | 个 | 30.8 | 54.57 | | 8.54 | 6.16 | 100.07 |
| 2566 | 030703011032 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器<br>2.规格:700*200 | 个 | 83.49 | 40.06 | 0.19 | 23.20 | 16.74 | 163.68 |
| 2567 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:Φ120 | 个 | 17.93 | 158.35 | 5.64 | 6.53 | 4.71 | 193.16 |
| 2568 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:630*320 | 个 | 36.85 | 214.01 | 4.98 | 11.60 | 8.37 | 275.81 |
| 2569 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀<br>2.规格:160*160 | 个 | 38.5 | 108.53 | 7.3 | 12.70 | 9.16 | 176.19 |
| 2570 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀<br>2.规格:200*200 | 个 | 38.5 | 108.53 | 7.3 | 12.70 | 9.16 | 176.19 |
| 2571 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀<br>2.规格:630*320 | 个 | 38.5 | 214.19 | 7.3 | 12.70 | 9.16 | 281.85 |
| 2572 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:160*160 | 个 | 17.93 | 108.35 | 5.64 | 6.53 | 4.71 | 143.16 |
| 2573 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:200*200 | 个 | 17.93 | 158.35 | 5.64 | 6.53 | 4.71 | 193.16 |
| 2574 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:630*320 | 个 | 17.93 | 314.81 | 5.64 | 6.53 | 4.71 | 349.62 |
| 2575 | 030703021003 | 静压箱 | 1.名称:静压箱<br>2.规格:500*200*1250 | 个 | 57.86 | 447.98 | | 16.04 | 11.57 | 533.45 |
| 2576 | 030703021004 | 静压箱 | 1.名称:静压箱<br>2.规格:1600*400*500 | 个 | 57.86 | 746.91 | | 16.04 | 11.57 | 832.38 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 373 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2577 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:消声器<br>2.规格:630*320,L=1000mm | 个 | 42.57 | 938.47 | 63.75 | 29.47 | 21.26 | 1095.52 |
| 2578 | 031301004036 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KT-FJ-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 52.03 | 328.26 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 417.43 |
| 2579 | 030704002004 | 通风气密性试验 | 1.系统名称:风管漏光试验 | 项 | 2322.16 | | | 643.87 | 464.43 | 3430.46 |
| 2580 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1030.6 | 1913.97 | | 285.68 | 206.12 | 3436.37 |
| | | 消防工程 | | | | | | | | |
| | | 消防电工程 | | | | | | | | |
| | | 火灾自动报警系统 | | | | | | | | |
| 2581 | 030412004060 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 0.8 | 3.57 | | 0.23 | 0.16 | 4.76 |
| 2582 | 030412001058 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:明敷 | m | 10.25 | 4.40 | | 2.95 | 2.05 | 19.65 |
| 2583 | 030904007011 | 消防模块 | 1.名称:隔离模块<br>2.规格:两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 | 个 | 79.45 | 136.01 | 1.03 | 22.32 | 16.10 | 254.91 |
| 2584 | 030904007012 | 消防模块 | 1.名称:输入模块<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 | 个 | 79.45 | 136.01 | 1.03 | 22.32 | 16.10 | 254.91 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 374 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2585 | 030904003009 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构 | 个 | 37.47 | 55.66 | 0.05 | 10.40 | 7.50 | 111.08 |
| 2586 | 030904003010 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构;专用钥匙进行复位 | 个 | 37.47 | 56.13 | 0.05 | 10.40 | 7.50 | 111.55 |
| 2587 | 030904004003 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:Φ100mm×46mm厚(含底座);可通过编码设置两种不同的警报声或单独声、单独光等状态 | 个 | 53.18 | 55.84 | | 14.75 | 10.64 | 134.41 |
| 2588 | 030904008006 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:接线端子箱<br>2.规格:具体详见图纸 | 台 | 38.78 | 72.57 | 12.17 | 14.13 | 10.19 | 147.84 |
| 2589 | 030412006021 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | | | | |
| 2590 | 030412004061 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 0.8 | 4.91 | | 0.23 | 0.16 | 6.10 |
| 2591 | 030412001059 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 4.52 | | 1.43 | 0.99 | 11.92 |
| | | 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 375 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2592 | 030412004062 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5 | m | 0.8 | 5.95 | | 0.23 | 0.16 | 7.13 |
| 2593 | 030412001060 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.67 | 3.76 | | 1.34 | 0.93 | 10.71 |
| | | 消防水工程 | | | | | | | | |
| 2594 | 030901002010 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 | m | 25.85 | 82.86 | 3.29 | 7.61 | 5.83 | 125.44 |
| 2595 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 | m | 14.59 | 31.58 | 1.47 | 4.25 | 3.21 | 55.11 |
| 2596 | 031002001060 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN150 | 个 | 114.24 | 902.20 | 32.59 | 40.70 | 29.37 | 1119.10 |
| 2597 | 031002001061 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀<br>2.规格:DN20 | 个 | 18.29 | 36.20 | 0.21 | 5.13 | 3.70 | 63.53 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 376 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2598 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.名称:单出口室内消火栓<br>2.箱体内配SN65消火栓一个,Φ65衬胶水龙带一条,长25m,Φ19mm直流喷枪一支;D25 mm L30m 消防自救卷盘一个,配喷嘴口径为Φ9;消防指示灯一个;消防按钮一个(将信号传至消防控制中心,由消防控制中心启泵)。 | 套 | 127.76 | 2465.07 | | 35.43 | 25.55 | 2653.81 |
| 2599 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.屋面试验消火栓带压力表<br>2.具体详见图纸 | 套 | 23.45 | 115.92 | | 6.50 | 4.69 | 150.56 |
| 2600 | 030910002005 | 灭火器箱 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC5-2A 每处设置两具 | 个 | 19.72 | 288.72 | | 5.47 | 3.94 | 317.85 |
| 2601 | 031301004037 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-150-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 52.03 | 164.17 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 253.34 |
| 2602 | 031301004038 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-150-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 52.03 | 271.87 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 361.04 |
| 2603 | 031301004039 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-65-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 52.03 | 149.13 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 238.30 |
| 2604 | 031301005021 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 9.55 | 5.74 | 5.49 | 4.08 | 3.01 | 27.87 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 377 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2605 | 031301003053 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内 | 个 | 116.39 | 86.72 | 20.14 | 37.85 | 27.31 | 288.41 |
| 2606 | 030909001003 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 148.5 | 3.55 | 5.29 | 42.65 | 30.76 | 230.75 |
| | | 智能化工程 | | | | | | | | |
| | | 电子巡更系统 | | | | | | | | |
| 2607 | 030506009004 | 巡更设备 | 1.名称:电子巡更信息钮 | 套 | 12.06 | 10.64 | | 3.70 | 2.41 | 28.81 |
| 2608 | 030506020009 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 电子巡更系统 | 系统 | 31.44 | 0.62 | 0.53 | 9.80 | 6.39 | 48.78 |
| | | 计算机网络系统 | | | | | | | | |
| 2609 | 030502003014 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 2610 | 030412001061 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 2611 | 030502005005 | 光缆 | 1.名称:24芯单模带铠装光缆 | m | 2.72 | 3.27 | 0.04 | 0.85 | 0.55 | 7.44 |
| | | 入侵报警系统 | | | | | | | | |
| 2612 | 030904008007 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:报警模块箱<br>2.含单防区模块*1、DC12V电源适配器、后备8消声蓄电池等 | 台 | 79.45 | 339.11 | 1.03 | 22.32 | 16.10 | 458.01 |
| 2613 | 030413002043 | 装饰灯 | 1.名称:无障碍门口灯<br>2.安装方式：门上方200mm暗装 | 套 | 20.97 | 41.34 | | 6.03 | 4.20 | 72.53 |
| 2614 | 030904003011 | 按钮 | 1.名称:无障碍卫生间紧急按钮 | 个 | 27.94 | 139.90 | | 8.03 | 5.59 | 181.46 |
| 2615 | 030412004063 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.0<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 0.78 | 4.03 | | 0.23 | 0.16 | 5.19 |
| 2616 | 030412004064 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV4*1.0<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 0.94 | 8.01 | | 0.27 | 0.19 | 9.40 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 378 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2617 | 030412001062 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 2618 | 030506020010 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 入侵报警系统 每1个点 | 系统 | 73.15 | 0.62 | 0.53 | 22.59 | 14.74 | 111.63 |
| | | 视频监控系统 | | | | | | | | |
| 2619 | 030502003015 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 2620 | 030412001063 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 2621 | 030506010009 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球型彩色摄像机<br>2.含所有配件 | 台 | 127.35 | 373.75 | 1.4 | 39.47 | 25.75 | 567.72 |
| 2622 | 030506010010 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机<br>2.含所有配件 | 台 | 147.06 | 709.00 | 1.4 | 45.52 | 29.69 | 932.67 |
| 2623 | 030506010011 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯摄像机（含无线网桥）<br>2.电梯轿厢内吸顶安装，电梯随行专用电缆<br>3.含所有配件 | 台 | 147.06 | 241.73 | 3.11 | 46.04 | 30.03 | 467.97 |
| 2624 | 030506020011 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门 | 系统 | 640.45 | 1.60 | 12.43 | 200.17 | 130.58 | 985.23 |
| | | 校园广播系统 | | | | | | | | |
| 2625 | 030412004065 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.5<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 0.8 | 5.57 | | 0.23 | 0.16 | 6.75 |
| 2626 | 030502003016 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 2627 | 030412001064 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 2628 | 030505004006 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络终端功放(不少于180W) | 台 | 114.25 | 1199.54 | 0.26 | 35.11 | 22.90 | 1372.06 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 379 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2629 | 030505004007 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络终端功放(不少于60W) | 台 | 114.25 | 1109.98 | 0.26 | 35.11 | 22.90 | 1282.50 |
| 2630 | 030505005009 | 扬声器 | 1.名称:室内壁挂扬声器(10W)<br>2.安装方式：壁装,距地2.3~2.6米 | 台 | 19.48 | 437.82 | 0.26 | 6.05 | 3.95 | 467.56 |
| 2631 | 030505005010 | 扬声器 | 1.名称:室内吸顶扬声器(10W)<br>2.安装方式：吸顶 | 台 | 29.38 | 435.38 | 0.26 | 9.09 | 5.93 | 480.04 |
| | | 综合布线系统 | | | | | | | | |
| 2632 | 030501005011 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:42U弱电机柜<br>2.规格：600*500*300<br>3.安装方式：落地安装<br>4.含8孔位PDU插座、24口光缆交接箱/光纤连接盘(含理线架)、24口模块化光纤配线架(含理线架)*2、无源汇聚设备16口*3、光配等 | 台 | 283.11 | 2967.98 | 63.12 | 106.15 | 69.25 | 3489.61 |
| 2633 | 030502001005 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:RD-2弱电信息箱2(内含8口交换机)<br>2.规格:600MM*500MM*3000MM<br>3.安装方式：信息箱嵌墙暗装 | 台 | 60.92 | 1902.57 | 0.26 | 18.76 | 12.24 | 1994.75 |
| 2634 | 030502001006 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:RD-3弱电信息箱3(内含4口+8口交换机)<br>2.规格:600MM*500MM*300MM<br>3.安装方式：信息箱嵌墙暗装 | 台 | 60.92 | 2494.71 | 0.26 | 18.76 | 12.24 | 2586.89 |
| 2635 | 030501015008 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机 | 台 | 146.89 | 2965.70 | 14.39 | 49.45 | 32.26 | 3208.69 |
| 2636 | 030502007006 | 跳线、跳纤 | 1.名称:双芯光纤跳线 | 条 | 24.11 | 24.16 | | 7.39 | 4.82 | 60.48 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 380 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2637 | 030501005012 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:UPS配电箱<br>2.安装方式：距地1.5m安装 | 台 | 98.12 | 2561.27 | 31.64 | 39.78 | 25.95 | 2756.76 |
| 2638 | 030502010010 | 信息、网络插座 | 1.名称:WIFI接入点<br>2.安装方式：吸顶安装 | 个 | 5.51 | 53.87 | | 1.69 | 1.10 | 62.17 |
| 2639 | 030502010011 | 信息、网络插座 | 1.名称:高密WIFI接入点<br>2.安装方式：吸顶安装 | 个 | 5.51 | 53.87 | | 1.69 | 1.10 | 62.17 |
| 2640 | 030502010012 | 信息、网络插座 | 1.名称:单口数据插座<br>2.安装方式：距地0.3米/暗装 | 个 | 5.51 | 8.94 | | 1.69 | 1.10 | 17.24 |
| 2641 | 030502010013 | 信息、网络插座 | 1.名称:双口语音+数据插座<br>2.安装方式：距地0.3米/暗装 | 个 | 8.7 | 17.39 | | 2.67 | 1.74 | 30.50 |
| 2642 | 030504005002 | 电视插座 | 1.名称:网络电视插座<br>2.安装方式：距地0.3/1.2/1.7米/暗装 | 个 | 6.15 | 16.47 | | 1.89 | 1.23 | 25.74 |
| 2643 | 030502010014 | 信息、网络插座 | 1.名称:双口语音+数据地插<br>2.安装方式：地面暗装,防护等级IP67 | 个 | 8.7 | 17.39 | | 2.67 | 1.74 | 30.50 |
| 2644 | 030502003017 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 2645 | 030412001065 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 2646 | 030502005006 | 光缆 | 1.名称:2芯皮线光缆 | m | 1.85 | 0.37 | 0.03 | 0.58 | 0.38 | 3.20 |
| 2647 | 030412002021 | 线槽 | 1.名称:水平桥架<br>2.规格:100X75 | m | 22.17 | 21.09 | | 6.37 | 4.43 | 54.07 |
| 2648 | 031301003054 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管<br>2.材质:SC<br>3.规格:穿管管径DN80 | 个 | 26.93 | 37.37 | 1.77 | 7.96 | 5.74 | 79.77 |
| 2649 | 031301005022 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 14.37 | 4.56 | 1.81 | 4.54 | 3.24 | 28.51 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 381 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 移动通信室内信号覆盖 | | | | | | | | |
| 2650 | 031102002005 | 室内天线 | 1.名称:室内全向吸顶天线（单极化）<br>2.宽频室内天线-全向单极化吸顶天线-低频2dBi/高频5dBi | 副 | 148.46 | 45.80 | | 43.71 | 29.69 | 267.66 |
| 2651 | 031102002006 | 室内天线 | 1.名称:对数周期天线（单极化）<br>2.宽频室内天线-9/10dBi单极化室内定向对数周期天线 | 副 | 148.46 | 49.54 | | 43.71 | 29.69 | 271.40 |
| 2652 | 031102028003 | 分路系统 | 1.名称:合路器POI<br>2.普通型-N头-三频-(电信、移动、联通）全频段 | 套 | 171.83 | 1265.87 | | 50.59 | 34.37 | 1522.66 |
| 2653 | 031103026003 | 配线箱 | 1.名称:室分光缆分纤箱<br>2.500mm×400mm×120mm（高×宽×深） | 套 | 129.83 | 620.37 | 0.66 | 38.42 | 26.10 | 815.38 |
| 2654 | 031102006017 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:二功分器<br>2.普通型-N型头 | 个 | 46.74 | 429.82 | | 13.76 | 9.35 | 499.67 |
| 2655 | 031102006018 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.5dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 46.74 | 21.33 | | 13.76 | 9.35 | 91.18 |
| 2656 | 031102006019 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.6dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 46.74 | 21.33 | | 13.76 | 9.35 | 91.18 |
| 2657 | 031102006020 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.7dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 46.74 | 21.33 | | 13.76 | 9.35 | 91.18 |
| 2658 | 031102006021 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.10dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 46.74 | 21.33 | | 13.76 | 9.35 | 91.18 |
| 2659 | 031102006022 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.12dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 46.74 | 21.33 | | 13.76 | 9.35 | 91.18 |
| 2660 | 031102005003 | 移动通信馈线 | 1.名称:1/2馈线 | m | 1.3 | 6.78 | | 0.40 | 0.26 | 8.73 |
| 2661 | 031103008003 | 光缆 | 1.名称:室内24芯单模光缆 | m | 2.72 | 3.14 | 0.04 | 0.85 | 0.55 | 7.31 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 382 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2662 | 030502007007 | 跳线、跳纤 | 1.名称:跳线 | 条 | 24.11 | 7.46 | | 7.39 | 4.82 | 43.78 |
| 2663 | 030412001066 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:KBG25<br>3.敷设方式:明敷 | m | 10.96 | 4.14 | 0.04 | 3.16 | 2.20 | 20.51 |
| | | 图书馆报告厅会议系统 | | | | | | | | |
| 2664 | 030412001067 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG25<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 7.17 | 3.62 | 0.04 | 2.07 | 1.44 | 14.34 |
| 2665 | 030409002011 | 控制电缆 | 1.型号:控制电缆<br>2.规格:EVJV2*2.5<br>3.敷设方式:电缆敷设 | m | 3.99 | 7.94 | | 1.15 | 0.80 | 13.87 |
| 2666 | 030409002012 | 控制电缆 | 1.型号:控制电缆<br>2.规格:RGYJV2*0.37<br>3.敷设方式:电缆敷设 | m | 3.99 | 10.30 | | 1.15 | 0.80 | 16.23 |
| 2667 | 030409002013 | 控制电缆 | 1.型号:控制电缆<br>2.规格:VGA<br>3.敷设方式:电缆敷设 | m | 0.8 | 5.78 | | 0.23 | 0.16 | 6.96 |
| 2668 | 030412004066 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV3*2.5<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 0.97 | 11.76 | | 0.28 | 0.19 | 13.20 |
| 2669 | 030502003018 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 2670 | 030412004067 | 配线 | 1.名称:视频专用线路HDMI | m | 0.99 | 11.57 | | 0.30 | 0.20 | 13.05 |
| 2671 | 030502010015 | 信息、网络插座 | 1.双孔网络地插 | 个 | 8.7 | 18.68 | | 2.67 | 1.74 | 31.79 |
| 2672 | 030502010016 | 信息、网络插座 | 1.多媒体信息地插 | 个 | 6.96 | 40.70 | | 2.13 | 1.39 | 51.18 |
| 2673 | 030502010017 | 信息、网络插座 | 1.话筒地插 | 个 | 5.51 | 29.41 | | 1.69 | 1.10 | 37.71 |
| 2674 | 030502010018 | 信息、网络插座 | 1.音响地插 | 个 | 5.51 | 7.04 | | 1.69 | 1.10 | 15.34 |
| 2675 | 030505005011 | 扬声器 | 1.补声音响 | 台 | 54.37 | 1431.23 | 0.26 | 16.75 | 10.93 | 1513.54 |
| 2676 | 030505005012 | 扬声器 | 1.低频音响 | 台 | 54.37 | 1753.67 | 0.26 | 16.75 | 10.93 | 1835.98 |
| 2677 | 030505005013 | 扬声器 | 1.返听音响 | 台 | 54.37 | 528.84 | 0.26 | 16.75 | 10.93 | 611.15 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 383 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2678 | 030505005014 | 扬声器 | 1.线阵次低频音响 | 台 | 54.37 | 3919.40 | 0.26 | 16.75 | 10.93 | 4001.71 |
| 2679 | 030506010012 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清会议摄像机<br>2.含所有配件 | 台 | 147.06 | 2778.13 | 1.4 | 45.52 | 29.69 | 3001.80 |
| 2680 | 030607003001 | 扩音设备 | 1.会议专用话筒 | 台 | 39.28 | 688.22 | 1.03 | 12.36 | 8.06 | 748.95 |
| 2681 | 030506020012 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 45.64 | 0.62 | 0.53 | 14.16 | 9.23 | 70.18 |
| | | 图书馆报告厅舞台灯光系统 | | | | | | | | |
| 2682 | 030412004068 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVVP2*0.5<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 0.76 | 3.88 | | 0.22 | 0.15 | 5.00 |
| 2683 | 030412004069 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:ZR-RVV2*2.5<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 0.8 | 8.50 | | 0.23 | 0.16 | 9.69 |
| 2684 | 030412001068 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 2685 | 030413009001 | 霓虹灯控制变压器、控制器 | 1.1024金刚控制台 | 台 | 538.63 | 2165.46 | 120.77 | 189.51 | 131.88 | 3146.25 |
| 2686 | 030505004008 | 功率放大器 | 1.信号放大器 | 台 | 1187.99 | 14060.90 | 1262.06 | 721.29 | 490.01 | 17722.25 |
| 2687 | 030505006004 | 电源 | 1.电源直通箱 | 台 | 141.17 | 136.16 | | 40.57 | 28.23 | 346.13 |
| | | 多方通话及监控 | | | | | | | | |
| 2688 | 030412001069 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.42 | 1.75 | | 1.27 | 0.88 | 8.33 |
| 2689 | 030412004070 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:ZR-RVVP-4×1.0<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 0.94 | 9.36 | | 0.27 | 0.19 | 10.75 |
| 2690 | 030502002002 | 电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式：距地0.3米/暗装 | 个 | 4.63 | 14.88 | | 1.42 | 0.93 | 21.86 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 384 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2691 | 030506010013 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯摄像机（含无线网桥）<br>2.电梯轿厢内吸顶安装，电梯随行专用电缆 | 台 | 147.06 | 241.73 | 3.11 | 46.04 | 30.03 | 467.97 |
| 2692 | 030506020013 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 45.64 | 0.62 | 0.53 | 14.16 | 9.23 | 70.18 |
| | | 体育馆-安装 | | | | | | | | |
| | | 给排水工程 | | | | | | | | |
| 2693 | 031001007025 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管dn100<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 12.46 | 77.67 | 0.59 | 3.62 | 2.61 | 96.95 |
| 2694 | 031001007026 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de110<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 35.64 | 88.37 | 5.23 | 11.33 | 8.17 | 148.74 |
| 2695 | 031001007027 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de75<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 30.18 | 58.77 | 1.98 | 8.91 | 6.43 | 106.27 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 385 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2696 | 031001007028 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de63<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 28.33 | 46.94 | 1.84 | 8.36 | 6.03 | 91.50 |
| 2697 | 031001007029 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de50<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 26.26 | 38.01 | 1.54 | 7.70 | 5.56 | 79.07 |
| 2698 | 031001008046 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de75<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 20.35 | 34.18 | 0.03 | 5.65 | 4.08 | 64.30 |
| 2699 | 031001008047 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de63<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 19.71 | 28.49 | 0.03 | 5.47 | 3.95 | 57.65 |
| 2700 | 031001008048 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de50<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 18.06 | 21.99 | 0.03 | 5.02 | 3.62 | 48.72 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 386 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2701 | 031001008049 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de40<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 15.57 | 15.73 | 0.02 | 4.32 | 3.12 | 38.76 |
| 2702 | 031001008050 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de32<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 13.86 | 11.27 | 0.02 | 3.85 | 2.78 | 31.76 |
| 2703 | 031001008051 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de25<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 12.84 | 6.20 | 0.02 | 3.57 | 2.57 | 25.20 |
| 2704 | 031001008052 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:PPR塑料给水管de20<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 11.56 | 4.91 | 0.02 | 3.21 | 2.32 | 22.02 |
| 2705 | 031001008053 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质规格:PPR热水管de63<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 21.62 | 28.49 | 0.03 | 6.00 | 4.33 | 60.48 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 387 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2706 | 031001008054 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质规格:PPR热水管de40<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 17.07 | 15.73 | 0.02 | 4.74 | 3.42 | 40.98 |
| 2707 | 031001008055 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质规格:PPR热水管de25<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 14.08 | 6.20 | 0.02 | 3.91 | 2.82 | 27.03 |
| 2708 | 031001008056 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:热水<br>3.材质规格:PPR热水管de20<br>4.连接形式:承插热溶连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 12.68 | 4.91 | 0.02 | 3.52 | 2.54 | 23.67 |
| 2709 | 031001008057 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de110<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 20.56 | 24.17 | 0.01 | 5.70 | 4.11 | 54.55 |
| 2710 | 031001008058 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de75<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 18.47 | 12.86 | 0.01 | 5.12 | 3.69 | 40.15 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 388 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2711 | 031001008059 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de50<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 13.79 | 6.29 | 0.01 | 3.82 | 2.76 | 26.67 |
| 2712 | 031001008060 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 19.56 | 24.25 | 0.01 | 5.43 | 3.91 | 53.17 |
| 2713 | 031001008061 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 19.56 | 24.25 | 0.01 | 5.43 | 3.91 | 53.17 |
| 2714 | 031001008062 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de160<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 27.49 | 39.62 | 1.05 | 7.91 | 5.71 | 81.77 |
| 2715 | 031001008063 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:通气<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管d110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 19.56 | 24.25 | 0.01 | 5.43 | 3.91 | 53.17 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 389 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2716 | 031001008064 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de32<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 9 | 3.90 | 0.01 | 2.50 | 1.80 | 17.20 |
| 2717 | 031001008065 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de50<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 11.02 | 7.05 | 0.01 | 3.06 | 2.21 | 23.34 |
| 2718 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.保温材料采用BI级橡塑保温棉:保温厚度30mm<br>2.部位:热水管道 | m3 | 242.82 | 1185.77 | | 49.92 | 48.56 | 1527.07 |
| 2719 | 031002011002 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de110<br>3.含闸阀1、水表1、止回阀1、Y型过滤器1 | 组 | 269.85 | 1918.07 | 83.48 | 97.94 | 70.67 | 2440.01 |
| 2720 | 031002011003 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de50<br>3.含截止阀1、水表1、止回阀1、Y型过滤器1 | 组 | 29.83 | 488.20 | | 8.27 | 5.97 | 532.27 |
| 2721 | 031002011004 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de63<br>3.含截止阀1、水表1、倒流防止器1、Y型过滤器1 | 组 | 38.25 | 935.71 | | 10.60 | 7.65 | 992.21 |
| 2722 | 031002001062 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格:dn50 | 个 | 20.97 | 198.56 | 2.19 | 6.42 | 4.63 | 232.77 |
| 2723 | 031002001063 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:de110 | 个 | 81.15 | 474.95 | 28.46 | 30.38 | 21.92 | 636.86 |
| 2724 | 031002001064 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:de75 | 个 | 57.49 | 347.01 | 24.23 | 22.65 | 16.34 | 467.72 |
| 2725 | 031002001065 | 金属阀门 | 1.名称:可调式减压阀<br>2.规格:de75 | 个 | 57.49 | 949.16 | 24.23 | 22.65 | 16.34 | 1069.87 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 390 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2726 | 031002001066 | 金属阀门 | 1.名称:丝口全铜截止阀<br>2.规格:DE63 | 个 | 20.97 | 101.61 | 2.19 | 6.42 | 4.63 | 135.82 |
| 2727 | 031002001067 | 金属阀门 | 1.名称:丝口全铜截止阀<br>2.规格:DE50 | 个 | 20.97 | 92.72 | 1.41 | 6.20 | 4.48 | 125.78 |
| 2728 | 031002001068 | 金属阀门 | 1.名称:丝口全铜截止阀<br>2.规格:DE25 | 个 | 7.69 | 31.51 | 0.52 | 2.28 | 1.64 | 43.64 |
| 2729 | 031002001069 | 金属阀门 | 1.名称:球墨铸铁阀体弹性座封软密闭闸阀<br>2.规格:DE110 | 个 | 81.15 | 844.57 | 28.46 | 30.38 | 21.92 | 1006.48 |
| 2730 | 031002001070 | 金属阀门 | 1.名称:多功能水泵控制阀<br>2.规格:DE50 | 个 | 20.97 | 446.55 | 1.41 | 6.20 | 4.48 | 479.61 |
| 2731 | 031002006006 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格:DE63 | 组 | 22.87 | 170.21 | 2.19 | 6.95 | 5.01 | 207.23 |
| 2732 | 031002006007 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格:DE50 | 组 | 22.87 | 120.65 | 1.41 | 6.73 | 4.86 | 156.52 |
| 2733 | 031002006008 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格:DE25 | 组 | 8.64 | 30.92 | 0.52 | 2.54 | 1.83 | 44.45 |
| 2734 | 031002001071 | 金属阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格:de63 | 个 | 20.97 | 101.61 | 2.19 | 6.42 | 4.63 | 135.82 |
| 2735 | 031002001072 | 金属阀门 | 1.名称:可调式减压阀<br>2.规格:de63 | 个 | 20.97 | 616.11 | 2.19 | 6.42 | 4.63 | 650.32 |
| 2736 | 031002001073 | 金属阀门 | 1.名称:自动排气阀<br>2.规格:DN20 | 个 | 18.29 | 36.20 | 0.21 | 5.13 | 3.70 | 63.53 |
| 2737 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.名称:成套淋浴器<br>2.其他:详见图纸 | 套 | 17.37 | 355.28 | | 4.82 | 3.47 | 380.93 |
| 2738 | 031003014018 | 给、排水附件 | 1.名称:雨水斗<br>2.规格:d110 | 个 | 31.68 | 24.78 | | 8.78 | 6.34 | 71.57 |
| 2739 | 031003014019 | 给、排水附件 | 1.名称:通气帽<br>2.规格:d110 | 个 | | 10.00 | | | | 10.00 |
| 2740 | 031003014020 | 给、排水附件 | 1.名称:水封地漏<br>2.规格:de110 | 个 | 21.78 | 17.31 | | 6.04 | 4.36 | 49.48 |
| 2741 | 031003003004 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆台下式<br>2.含所有配件安装 | 组 | 67.43 | 266.92 | | 18.69 | 13.49 | 366.53 |
| 2742 | 031003006005 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器自闭阀<br>2.含所有配件安装 | 组 | 69.74 | 720.68 | | 19.33 | 13.95 | 823.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 391 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2743 | 031003006006 | 大便器 | 1.名称:脚踏式延时自闭大便器<br>2.含所有配件安装 | 组 | 53.57 | 286.42 | | 14.85 | 10.71 | 365.54 |
| 2744 | 031003007003 | 小便器 | 1.名称:感应式挂斗式小便器<br>2.含所有配件安装 | 组 | 35.75 | 306.18 | | 9.91 | 7.15 | 358.99 |
| 2745 | 031003008003 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖把池<br>2.材质:成品不锈钢<br>3.含所有配件安装 | 组 | 35.22 | 345.42 | | 9.76 | 7.04 | 397.43 |
| 2746 | 031001011004 | 阻火圈 | 1.名称:阻火圈安装Φ110 | 个 | 8.56 | 36.59 | | 2.37 | 1.71 | 49.23 |
| 2747 | 031005016002 | 水箱 | 1.名称:304不锈钢成品水箱<br>2.规格:V=10m3<br>3.具体详见图纸要求<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 | 台 | 579.08 | 10182.86 | 121.29 | 183.01 | 140.07 | 11206.32 |
| 2748 | 031005012001 | 紫外线杀菌设备 | 1.名称:AOT光氧催化灭菌设备(柜式)<br>2.型号规格:AOT-30(配485通讯)<br>处理水量:30T/h<br>电源规格:220V/50HZ<br>额定功率:400W<br>设备重量:70kg/台<br>0.2m厚C25素砼基础<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 | 台 | 80.06 | 4119.83 | 51.55 | 36.05 | 26.32 | 4313.82 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 392 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2749 | 031005001001 | 变频给水设备 | 1.名称:热水变频增压泵<br>2.型号规格:CMI8-20T<br>(最高两用,平时互为备用)<br>额定扬程:22m<br>额定流量:8T/h<br>电源规格:220V/50HZ<br>额定功率:1.1KW/台<br>设备重量:60kg<br>金属压力罐:5L/3bar<br>0.2m厚C25素砼基础<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 | 套 | 1614.34 | 10276.77 | 321.85 | 536.20 | 387.23 | 13136.39 |
| 2750 | 030109001005 | 泵 | 1.名称:热水循环泵<br>2.型号规格:PLX-550E(一用一备)<br>额定扬程:18m<br>额定流量:3T/h<br>电源规格:220V/50HZ<br>额定功率:550W<br>设备重量:14kg/台<br>0.2m厚C25素砼基础<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 | 台 | 191.79 | 2093.04 | 0.07 | 58.76 | 38.37 | 2382.03 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 393 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2751 | 030109001006 | 泵 | 1.名称:空气能循环泵<br>2.型号规格:PH-255EH(一用一备)<br>额定扬程:10m<br>额定流量:3T/h<br>电源规格:220V/50HZ<br>额定功率:330W<br>设备重量:9kg/台<br>0.2m厚C25素砼基础<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 | 台 | 191.79 | 1801.38 | 0.07 | 58.76 | 38.37 | 2090.37 |
| 2752 | 031005006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.名称:空气源热泵<br>2.型号规格:RSJ-200/MSN1-5RO<br>额定功率:8.44KW<br>额定电流:17A<br>最大功率:10.1KW<br>最大电流:20.4A<br>热水产量:757 L/H<br>设定温度:55℃<br>电源规格:380V/3N~/50HZ<br>设备重量:270KG<br>0.2m厚C25素砼基础<br>3.附件名称、规格、数量:详见图纸<br>4.含相连的阀门、管道等满足设计及所需要求 | 组 | 1203.54 | 15341.54 | 324.18 | 421.25 | 305.53 | 17596.05 |
| 2753 | 031301005023 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 9.55 | 5.74 | 5.49 | 4.08 | 3.01 | 27.87 |
| 2754 | 031301003055 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内 | 个 | 116.39 | 86.72 | 20.14 | 37.85 | 27.31 | 288.41 |
| 2755 | 031301003056 | 套管 | 1.名称:UPVC套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内 | 个 | 13.86 | 30.61 | | 3.84 | 2.77 | 51.08 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 394 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2756 | 031301003057 | 套管 | 1.名称:UPVC套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN50内 | 个 | 12.92 | 9.69 | | 3.58 | 2.58 | 28.77 |
| | | 电气工程 | | | | | | | | |
| | | 电气 | | | | | | | | |
| 2757 | 030402011088 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-ZAP<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸900x1300x300(宽高深) | 台 | 268.41 | 8328.81 | 8.11 | 79.47 | 55.30 | 8740.10 |
| 2758 | 030402011089 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-APrs<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸600x1200x600(宽高深) | 台 | 268.41 | 4620.49 | 8.11 | 79.47 | 55.30 | 5031.78 |
| 2759 | 030404014005 | 控制箱、同期小屏 | 1.名称:控制柜 3-ACrs<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:落地安装<br>4.参考箱体尺寸600x1200x600(宽高深) | 台 | 182.27 | 2501.25 | 83.44 | 76.37 | 53.14 | 2896.47 |
| 2760 | 030402011090 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-ZAL<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸900x1300x300(宽高深) | 台 | 268.41 | 6491.64 | 8.11 | 79.47 | 55.30 | 6902.93 |
| 2761 | 030402011091 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-AL1<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸650×780×220(宽高深) | 台 | 220.56 | 2249.94 | | 63.39 | 44.11 | 2578.00 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 395 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2762 | 030402011092 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-1AL<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸600×700×200(宽高深) | 台 | 220.56 | 1708.35 | | 63.39 | 44.11 | 2036.41 |
| 2763 | 030402011093 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-2AL<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸600×700×200(宽高深) | 台 | 220.56 | 2238.61 | | 63.39 | 44.11 | 2566.67 |
| 2764 | 030402011094 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-1ATE,3-2ATE<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:壁装 | 台 | 172.7 | 6235.86 | | 49.63 | 34.54 | 6492.73 |
| 2765 | 030402011095 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-1ALES<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装 | 台 | 172.7 | 4725.78 | | 49.63 | 34.54 | 4982.65 |
| 2766 | 030402011096 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-2ALES<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装 | 台 | 172.7 | 4725.78 | | 49.63 | 34.54 | 4982.65 |
| 2767 | 030402011097 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-1ALrd<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸500×600×220(宽高深) | 台 | 172.7 | 1342.41 | | 49.63 | 34.54 | 1599.28 |
| 2768 | 030402011098 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-2APkt<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸750×900×220(宽高深) | 台 | 268.41 | 1717.84 | 8.11 | 79.47 | 55.30 | 2129.13 |
| 2769 | 030402011099 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 3-B1APgl<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装<br>4.参考箱体尺寸800x1200x220(宽高深) | 台 | 268.41 | 1941.55 | 8.11 | 79.47 | 55.30 | 2352.84 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 396 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2770 | 030404014006 | 控制箱、同期小屏 | 1.名称:控制箱QSBAC<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:落地安装 | 台 | 182.27 | 3450.63 | 83.44 | 76.37 | 53.14 | 3845.85 |
| 2771 | 030403007004 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:电缆T接箱<br>2.规格:详图纸 | 台 | 86.82 | 212.23 | | 24.95 | 17.36 | 341.37 |
| 2772 | 030416006004 | 输配电装置系统 | 1.双电源系统调试 | 系统 | 784.37 | | 256.47 | 299.14 | 208.17 | 1548.15 |
| 2773 | 030409001060 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 | m | 8.05 | 92.47 | 0.21 | 2.37 | 1.65 | 104.75 |
| 2774 | 030409001061 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5X4 | m | 2.52 | 18.21 | 0.06 | 0.74 | 0.52 | 22.06 |
| 2775 | 030409001062 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-3x4 | m | 1.94 | 8.24 | 0.05 | 0.57 | 0.40 | 11.20 |
| 2776 | 030409001063 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x10 | m | 4.21 | 39.73 | 0.1 | 1.24 | 0.86 | 46.14 |
| 2777 | 030409001064 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x6 | m | 2.52 | 26.07 | 0.06 | 0.74 | 0.52 | 29.92 |
| 2778 | 030409001065 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x16 | m | 8.05 | 64.85 | 0.21 | 2.37 | 1.65 | 77.12 |
| 2779 | 030409001066 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-3x10 | m | 3.23 | 24.54 | 0.08 | 0.95 | 0.66 | 29.47 |
| 2780 | 030409001067 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZN-YJY-3x2.5 | m | 1.94 | 7.73 | 0.05 | 0.57 | 0.40 | 10.68 |
| 2781 | 030409001068 | 电力电缆 | WDZ-JHS-4*2.5 | m | 3.99 | 11.94 | | 1.15 | 0.80 | 17.87 |
| 2782 | 030409001069 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*150+1*95 | m | 19.77 | 479.22 | 2.86 | 6.51 | 4.53 | 512.89 |
| 2783 | 030409002014 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZ-KYJY-4x1.5 | m | 3.99 | 10.21 | | 1.15 | 0.80 | 16.14 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 397 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2784 | 030409003014 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 16 | 个 | 34.33 | 48.78 | | 9.87 | 6.87 | 99.85 |
| 2785 | 030409003015 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 35 | 个 | 62.82 | 62.93 | | 18.05 | 12.56 | 156.36 |
| 2786 | 030409003016 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电力电缆头制作、安装<br>2.规格:(截面mm2以下) 185 | 个 | 116.52 | 133.81 | | 33.49 | 23.30 | 307.12 |
| 2787 | 030409005007 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装<br>2.规格:(芯以下) 6 | 个 | 37.45 | 22.38 | | 10.76 | 7.49 | 78.08 |
| 2788 | 030412004071 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ2.5 | m | 0.78 | 2.86 | | 0.22 | 0.16 | 4.02 |
| 2789 | 030412004072 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4 | m | 0.68 | 4.28 | | 0.20 | 0.14 | 5.30 |
| 2790 | 030412004073 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYS-2x2.5 | m | 0.8 | 4.91 | | 0.23 | 0.16 | 6.10 |
| 2791 | 030412001070 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 4.52 | | 1.43 | 0.99 | 11.92 |
| 2792 | 030412001071 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC25<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 7.17 | 5.07 | 0.04 | 2.07 | 1.44 | 15.78 |
| 2793 | 030412001072 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC32<br>3.敷设方式:明敷 | m | 11.36 | 8.32 | 0.04 | 3.28 | 2.28 | 25.27 |
| 2794 | 030412001073 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC50<br>3.敷设方式:明敷 | m | 12.73 | 25.48 | 0.08 | 3.68 | 2.56 | 44.53 |
| 2795 | 030412001074 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC65<br>3.敷设方式:明敷 | m | 28.58 | 17.71 | 0.22 | 8.28 | 5.76 | 60.55 |
| 2796 | 030412001075 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.67 | 3.76 | | 1.34 | 0.93 | 10.71 |
| 2797 | 030412001076 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG32<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 7.64 | 6.14 | 0.04 | 2.21 | 1.53 | 17.56 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 398 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2798 | 030412001077 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 2799 | 030412001078 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG25<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 7.17 | 3.62 | 0.04 | 2.07 | 1.44 | 14.34 |
| 2800 | 030412001079 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG40<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 9.74 | 17.63 | 0.08 | 2.82 | 1.96 | 32.23 |
| 2801 | 030412002022 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:消防耐火桥架100x100x1 | m | 22.17 | 22.41 | | 6.37 | 4.43 | 55.39 |
| 2802 | 030412002023 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:普通电力桥架150*100*1.2 | m | 22.17 | 29.62 | | 6.37 | 4.43 | 62.60 |
| 2803 | 030412002024 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:普通电力桥架200x100x1.2 | m | 22.17 | 34.87 | | 6.37 | 4.43 | 67.85 |
| 2804 | 031301005024 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 14.37 | 4.56 | 1.81 | 4.54 | 3.24 | 28.51 |
| 2805 | 030412006022 | 接线盒 | 1.防水接线盒<br>2.规格:86式,IP54 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| 2806 | 030413013016 | 照明开关、按钮 | 1.名称:大功率照明控制器<br>2.详见图纸 | 套 | 181.55 | 2004.38 | 52.02 | 71.61 | 46.71 | 2356.27 |
| 2807 | 030413014013 | 插座 | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 11.76 | 11.98 | | 3.38 | 2.35 | 29.48 |
| 2808 | 030413014014 | 插座 | 1.名称:壁挂空调机单相三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型带开关<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 11.76 | 10.97 | | 3.38 | 2.35 | 28.47 |
| 2809 | 030413014015 | 插座 | 1.名称:壁挂风扇预留插座<br>2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 11.76 | 11.98 | | 3.38 | 2.35 | 29.48 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 399 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2810 | 030413014016 | 插座 | 1.名称:普通单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 11.76 | 8.55 | | 3.38 | 2.35 | 26.04 |
| 2811 | 030413013017 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 7.79 | 7.14 | | 2.24 | 1.56 | 18.72 |
| 2812 | 030413013018 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 8.14 | 10.56 | | 2.34 | 1.63 | 22.67 |
| 2813 | 030413013019 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 8.14 | 16.15 | | 2.34 | 1.63 | 28.26 |
| 2814 | 030413013020 | 照明开关、按钮 | 1.名称:声光/红外线控制延时开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 7.79 | 14.17 | | 2.24 | 1.56 | 25.75 |
| 2815 | 030405017003 | 其他电器 | 1.名称:5P空调专用开关<br>2.规格:250V,10A | 台 | 51.78 | 40.81 | | 14.88 | 10.36 | 117.83 |
| 2816 | 030413002044 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装 | 套 | 20.97 | 41.34 | | 6.03 | 4.20 | 72.53 |
| 2817 | 030413002045 | 装饰灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8m | 套 | 20.97 | 58.76 | | 6.03 | 4.20 | 89.96 |
| 2818 | 030413002046 | 装饰灯 | 1.名称:单面多信息复合标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8m | 套 | 20.97 | 41.30 | | 6.03 | 4.20 | 72.49 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 400 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2819 | 030413002047 | 装饰灯 | 1.名称:左/右方向标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米 | 套 | 20.97 | 41.34 | | 6.03 | 4.20 | 72.53 |
| 2820 | 030413002048 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向方向标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:壁装底边距地0.5m/吸顶安装/吊装底边距地2.5~2.8米 | 套 | 20.97 | 58.80 | | 6.03 | 4.20 | 90.00 |
| 2821 | 030413002049 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯(壁装)<br>2.规格:6W 光通量≥801m/w<br>3.安装方式:壁装底边距地2.5~2.8米 | 套 | 28.75 | 40.66 | | 8.26 | 5.75 | 83.42 |
| 2822 | 030413002050 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯<br>2.规格:6W 光通量≥801m/w<br>3.安装方式:吸顶/嵌顶 | 套 | 28.75 | 40.66 | | 8.26 | 5.75 | 83.42 |
| 2823 | 030413002051 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装 | 套 | 20.97 | 41.34 | | 6.03 | 4.20 | 72.53 |
| 2824 | 030413003013 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯<br>2.规格：LED:1X18W 光通量不小于18001m<br>3.安装方式:链吊H≥2.8米 | 套 | 17.77 | 53.56 | | 5.11 | 3.55 | 80.00 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 401 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2825 | 030413003014 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯<br>2.规格：LED:1X18W 光通量不小于1800lm<br>3.安装方式:壁装≥2.6m | 套 | 17.77 | 42.29 | | 5.11 | 3.55 | 68.73 |
| 2826 | 030413001012 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:18W 光通量不小于1500lm<br>3.安装方式:吸顶/嵌入安装 | 套 | 17.7 | 45.52 | | 5.09 | 3.54 | 71.85 |
| 2827 | 030413001013 | 普通灯具 | 1.名称:体育照明灯具(深照型 )<br>2.规格：LED:80W 光通量不小于8000lm<br>3.安装方式:支吊/链吊H≥8.0米 | 套 | 16.57 | 293.19 | | 4.76 | 3.32 | 317.85 |
| 2828 | 030413001014 | 普通灯具 | 1.名称:LED防水射灯<br>2.规格：7W | 套 | 9.31 | 38.31 | | 2.68 | 1.86 | 52.14 |
| 2829 | 030413001015 | 普通灯具 | 1.名称:墙上座灯<br>2.规格：1X10W 光通量800lm<br>3.安装方式:门上0.2米安装 | 套 | 6.51 | 3.70 | | 1.87 | 1.30 | 13.39 |
| 2830 | 030413002052 | 装饰灯 | 1.名称:长条灯<br>2.规格:2100*100 | 套 | 11.5 | 68.73 | | 3.30 | 2.30 | 85.83 |
| 2831 | 030413002053 | 装饰灯 | 1.名称:600*600LED平板灯<br>2.规格：36W | 套 | 11.5 | 165.79 | | 3.30 | 2.30 | 182.89 |
| 2832 | 030413001016 | 普通灯具 | 1.名称:乒乓场馆专用灯<br>2.规格：LED:28W 光通量不小于8000lm<br>3.安装方式:支吊/链吊H≥8.0米 | 套 | 16.57 | 58.89 | | 4.76 | 3.32 | 83.55 |
| 2833 | 030412006023 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| 2834 | 030412006024 | 接线盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 4.4 | 2.23 | | 1.26 | 0.88 | 8.76 |
| | | 防雷接地 | | | | | | | | |
| 2835 | 030410001007 | 接地极 | 1.设备房接地端子：-40X4热镀锌扁钢焊接沿墙(过门处暗敷) | 根 | 73.85 | 3.88 | 0.65 | 21.41 | 14.90 | 114.69 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 402 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2836 | 030410003004 | 引下线 | 1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线<br>向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接) | m | 7.89 | 0.81 | 5.11 | 3.74 | 2.60 | 20.15 |
| 2837 | 030410004005 | 均压环 | 1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨<br>接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米) | m | 3.83 | 0.57 | 1.42 | 1.51 | 1.05 | 8.38 |
| 2838 | 030410005004 | 接闪带 | 1.屋面四周明敷Φ12热镀锌圆钢作接闪带 | m | 26.07 | 6.99 | 2.11 | 8.10 | 5.64 | 48.89 |
| 2839 | 030410004006 | 均压环 | 1.利用屋面不小于Φ12钢筋作暗装接闪带,钢筋焊接要求全长焊接连通 | m | 3.83 | 0.57 | 1.42 | 1.51 | 1.05 | 8.38 |
| 2840 | 030410006003 | 接闪杆 | 1.接闪杆:Φ20热镀锌圆钢,L=0.5m | 根 | 9.63 | 8.73 | 4.06 | 3.93 | 2.74 | 29.09 |
| 2841 | 030410007009 | 等电位端子箱、测试板 | 1.等电位端子箱 | 台 | 30.9 | 33.70 | | 8.88 | 6.18 | 79.66 |
| 2842 | 030410007010 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位端子箱 | 台 | 30.9 | 69.48 | | 8.88 | 6.18 | 115.44 |
| 2843 | 030410011002 | 接地跨接 | 1.接地跨接线安装 钢铝窗接地 圆钢 | 处 | 22.32 | 6.51 | 2.92 | 7.25 | 5.05 | 44.06 |
| 2844 | 030416027005 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 879.58 | | 292.74 | 336.92 | 234.46 | 1743.70 |
| 2845 | 030416027006 | 接地装置 | 1.桩承台接地线安装 | 组 | 94.02 | 26.45 | 16.9 | 31.88 | 22.18 | 191.43 |
| | | 暖通工程 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 403 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2846 | 030701003012 | 空调器 | 1.名称:3匹壁挂式变频冷暖分体空调BT-3HP<br>2.型号及规格:额定制冷量:7.2(kW)，额定功率:2200W，220V/50Hz，APF≥3.70　(7100<CC≤14000)，室外机尺寸H800xW900xD350<br>3.含减震底座制安 | 台 | 89.98 | 5082.26 | | 24.94 | 18.00 | 5215.18 |
| 2847 | 030108001030 | 风机 | 1.名称:静音型管道式离心排风机P-D-01<br>2.型号及规格:风量:2500m3/h,<br>余压:250Pa<br>功率:750W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安 | 台 | 209.66 | 1367.49 | | 58.11 | 41.92 | 1677.18 |
| 2848 | 030108001031 | 风机 | 1.名称:静音型管道式离心排风机P-1-01/P-1-02<br>2.型号及规格:风量:2500m3/h,<br>余压:300Pa<br>功率:1200W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安 | 台 | 209.66 | 1367.49 | | 58.11 | 41.92 | 1677.18 |
| 2849 | 030108001032 | 风机 | 1.名称:静音型管道式离心排风机P-2-01/P-2-02<br>2.型号及规格:风量:1200m3/h,<br>余压:250Pa<br>功率:370W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安 | 台 | 209.66 | 1045.62 | | 58.11 | 41.92 | 1355.31 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 404 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2850 | 030108001033 | 风机 | 1.名称:静音型管道式离心补风机B-D-01<br>2.型号及规格:风量:2200m3/h,<br>余压:180Pa<br>功率:550W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>风机效率≥65%<br>Ws≤0.27<br>3.含减震底座制安 | 台 | 209.66 | 1101.89 | | 58.11 | 41.92 | 1411.58 |
| 2851 | 030405015006 | 风扇 | 1.名称:天花式排气扇TP2.0<br>2.型号及规格:风量:200m3/h,<br>余压:120Pa<br>功率:40W,220V/50Hz<br>噪声:45dB(A)<br>自带止回装置，接管尺寸Φ100 | 台 | 14.21 | 99.28 | | 4.08 | 2.84 | 120.41 |
| 2852 | 030702001024 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:圆形<br>4.规格:≤320<br>5.板材厚度:0.5mm | m2 | 94.34 | 30.85 | 4.32 | 27.35 | 19.73 | 176.59 |
| 2853 | 030702001025 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤320<br>5.板材厚度:0.5mm | m2 | 78.01 | 40.47 | 5.14 | 23.05 | 16.63 | 163.30 |
| 2854 | 030702001026 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤450<br>5.板材厚度:0.6mm | m2 | 56.78 | 41.39 | 2.68 | 16.48 | 11.89 | 129.22 |
| 2855 | 030702001027 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风风管<br>2.材质:热镀锌钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:≤1000<br>5.板材厚度:0.75mm | m2 | 42.68 | 45.88 | 1.43 | 12.23 | 8.82 | 111.04 |
| 2856 | 030703019005 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接头 | m2 | 176.11 | 117.78 | 2.63 | 49.55 | 35.75 | 381.82 |
| 2857 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.名称:风管支架刷漆<br>2.除轻锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 0.78 | 0.38 | 0.52 | 0.27 | 0.26 | 2.21 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 405 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2858 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口<br>2.规格:400*800 | 个 | 58.19 | 87.69 | 0.19 | 16.18 | 11.68 | 173.93 |
| 2859 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口带调节阀<br>2.规格:200*200 | 个 | 15.51 | 182.21 | 0.19 | 4.35 | 3.14 | 205.40 |
| 2860 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶（带不锈钢防虫网）<br>2.规格:Φ120 | 个 | 15.51 | 28.21 | 0.19 | 4.35 | 3.14 | 51.40 |
| 2861 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带钢丝防虫网）<br>2.规格:500*500 | 个 | 58.19 | 75.37 | 0.19 | 16.18 | 11.68 | 161.61 |
| 2862 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口（带钢丝防虫网）<br>2.规格:800*400 | 个 | 58.19 | 94.79 | 0.19 | 16.18 | 11.68 | 181.03 |
| 2863 | 030703011033 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口<br>2.规格:200*200 | 个 | 15.51 | 30.43 | 0.19 | 4.35 | 3.14 | 53.62 |
| 2864 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:Φ120 | 个 | 17.93 | 158.35 | 5.64 | 6.53 | 4.71 | 193.16 |
| 2865 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称：高气密风管防火调节阀(常开)70℃<br>2.规格:400*400 | 个 | 17.93 | 250.75 | 5.64 | 6.53 | 4.71 | 285.56 |
| 2866 | 030704002005 | 通风气密性试验 | 1.系统名称:风管漏光试验 | 项 | 509.92 | | | 141.39 | 101.98 | 753.29 |
| 2867 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 203.74 | 378.37 | | 56.48 | 40.75 | 679.34 |
| | | 消防工程 | | | | | | | | |
| | | 消防电工程 | | | | | | | | |
| | | 火灾自动报警系统 | | | | | | | | |
| 2868 | 030412004074 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 0.8 | 3.57 | | 0.23 | 0.16 | 4.76 |
| 2869 | 030412001080 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:明敷 | m | 10.25 | 4.40 | | 2.95 | 2.05 | 19.65 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 406 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2870 | 030904003012 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构 | 个 | 37.47 | 55.66 | 0.05 | 10.40 | 7.50 | 111.08 |
| 2871 | 030904003013 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:90mm长×86mm宽×38mm厚(含底座);插拔式分体结构;专用钥匙进行复位 | 个 | 37.47 | 56.13 | 0.05 | 10.40 | 7.50 | 111.55 |
| 2872 | 030904004004 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器<br>2.规格:电子编码;两线制,信号线无极性;外形尺寸:Φ100mm×46mm厚(含底座);可通过编码设置两种不同的警报声或单独声、单独光等状态 | 个 | 53.18 | 55.84 | | 14.75 | 10.64 | 134.41 |
| 2873 | 030904007013 | 消防模块 | 1.名称:短路隔离器<br>2.规格:两线制,信号线无极性;外形尺寸:85mm长×85mm宽×41mm厚(含底座);插拔式结构 | 个 | 79.45 | 31.52 | 1.03 | 22.32 | 16.10 | 150.42 |
| 2874 | 030904008008 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:接线端子箱<br>2.规格:具体详见图纸 | 台 | 38.78 | 72.57 | 12.17 | 14.13 | 10.19 | 147.84 |
| 2875 | 030412006025 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | | | | |
| 2876 | 030412004075 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5 | m | 0.78 | 2.60 | | 0.22 | 0.16 | 3.76 |
| 2877 | 030412004076 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 0.8 | 3.57 | | 0.23 | 0.16 | 4.76 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 407 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2878 | 030412004077 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 0.8 | 4.91 | | 0.23 | 0.16 | 6.10 |
| 2879 | 030412001081 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 4.52 | | 1.43 | 0.99 | 11.92 |
| | | 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 | | | | | | | | |
| 2880 | 030412004078 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5 | m | 0.8 | 5.95 | | 0.23 | 0.16 | 7.13 |
| 2881 | 030412001082 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.67 | 3.76 | | 1.34 | 0.93 | 10.71 |
| | | 消防水工程 | | | | | | | | |
| 2882 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 | m | 19.57 | 48.08 | 2.18 | 5.72 | 4.35 | 79.89 |
| 2883 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65<br>3.连接形式:沟槽连接件连接或法兰连接<br>4.压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验，水冲洗<br>5.管道除锈先刷樟丹二道再刷红色调和漆二道 | m | 14.59 | 31.58 | 1.47 | 4.25 | 3.21 | 55.11 |
| 2884 | 031002001074 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN100 | 个 | 81.15 | 474.95 | 28.46 | 30.38 | 21.92 | 636.86 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 408 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2885 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.名称:单出口室内消火栓 1800*700*180<br>2.箱体内配SN65消火栓一个,Φ65衬胶水龙带一条,长25m,Φ19mm直流喷枪一支;D25mm L30m 消防自救卷盘一个,配喷嘴口径为Φ9;消防指示灯一个;消防按钮一个(将信号传至消防控制中心,由消防控制中心启泵)。 | 套 | 127.76 | 2465.07 | | 35.43 | 25.55 | 2653.81 |
| 2886 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1.屋面试验消火栓带压力表<br>2.具体详见图纸 | 套 | 23.45 | 115.92 | | 6.50 | 4.69 | 150.56 |
| 2887 | 031301003058 | 套管 | 1.名称:UPVC套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内 | 个 | 13.86 | 30.61 | | 3.84 | 2.77 | 51.08 |
| 2888 | 030910002006 | 灭火器箱 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC4-2A 每处设置两具 | 个 | 19.72 | 192.26 | | 5.47 | 3.94 | 221.39 |
| 2889 | 030910002007 | 灭火器箱 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC5-2A 每处设置两具 | 个 | 19.72 | 288.72 | | 5.47 | 3.94 | 317.85 |
| 2890 | 031301004040 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-100-T<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 52.03 | 52.95 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 142.12 |
| 2891 | 031301004041 | 成品支架 | 1.形式:抗震支架KZS-100-TL<br>2.材质:型钢综合<br>3.除轻锈，刷防锈漆两遍，刷调和漆两遍<br>4.其他内容综合考虑 | 套 | 52.03 | 79.63 | 7.68 | 17.52 | 11.94 | 168.80 |
| 2892 | 031301005025 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支吊架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 9.55 | 5.74 | 5.49 | 4.08 | 3.01 | 27.87 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 409 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2893 | 031301003059 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内 | 个 | 116.39 | 86.72 | 20.14 | 37.85 | 27.31 | 288.41 |
| 2894 | 030909001004 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 148.5 | 3.55 | 5.29 | 42.65 | 30.76 | 230.75 |
| | | 智能化工程 | | | | | | | | |
| | | 综合布线系统 | | | | | | | | |
| 2895 | 030501005013 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:42U弱电机柜<br>2.规格：600*600<br>3.安装方式：落地安装<br>4.含8孔位PDU插座、24口光缆交接箱/光纤连接盘(含理线架)、24口模块化光纤配线架(含理线架)*2、无源汇聚设备16口*3、光配等 | 台 | 121.05 | 2967.98 | 63.12 | 56.47 | 36.83 | 3245.45 |
| 2896 | 030501015009 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机 | 台 | 146.89 | 2965.70 | 14.39 | 49.45 | 32.26 | 3208.69 |
| 2897 | 030502007008 | 跳线、跳纤 | 1.名称:双芯光纤跳线 | 条 | 24.11 | 24.16 | | 7.39 | 4.82 | 60.48 |
| 2898 | 030501005014 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:UPS配电箱<br>2.安装方式：距地1.5m安装 | 台 | 98.12 | 2561.27 | 31.64 | 39.78 | 25.95 | 2756.76 |
| 2899 | 030904008009 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:报警模块箱<br>2.含单防区模块*1、DC12V电源适配器、后备8消声蓄电池等 | 台 | 79.45 | 339.11 | 1.03 | 22.32 | 16.10 | 458.01 |
| 2900 | 030413002054 | 装饰灯 | 1.名称:无障碍门口灯<br>2.安装方式：门上方200mm暗装 | 套 | 20.97 | 41.34 | | 6.03 | 4.20 | 72.53 |
| 2901 | 030904003014 | 按钮 | 1.名称:无障碍卫生间紧急按钮 | 个 | 27.94 | 139.90 | | 8.03 | 5.59 | 181.46 |
| 2902 | 030502005007 | 光缆 | 1.名称:2芯皮线光缆<br>2.配线形式:管内穿线、桥架走线 | m | 1.85 | 0.37 | 0.03 | 0.58 | 0.38 | 3.20 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 410 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2903 | 030412001083 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 2904 | 030412002025 | 线槽 | 1.名称:水平桥架<br>2.规格:100x75 | m | 22.17 | 21.09 | | 6.37 | 4.43 | 54.07 |
| 2905 | 031301005026 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 14.37 | 4.56 | 1.81 | 4.54 | 3.24 | 28.51 |
| 2906 | 031301003060 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管<br>2.材质:SC<br>3.规格:穿管管径DN80 | 个 | 26.93 | 37.37 | 1.77 | 7.96 | 5.74 | 79.77 |
| | | 计算机网络系统 | | | | | | | | |
| 2907 | 030502010019 | 信息、网络插座 | 1.名称:WIFI接入点<br>2.安装方式：吸顶安装 | 个 | 5.51 | 53.87 | | 1.69 | 1.10 | 62.17 |
| 2908 | 030502005008 | 光缆 | 1.名称:24芯单模带铠装光缆 | m | 2.72 | 3.27 | 0.04 | 0.85 | 0.55 | 7.44 |
| 2909 | 030502003019 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 2910 | 030412001084 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| | | 视频监控系统 | | | | | | | | |
| 2911 | 030506010014 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球型彩色摄像机<br>2.含所有配件 | 台 | 127.35 | 373.75 | 1.4 | 39.47 | 25.75 | 567.72 |
| 2912 | 030506010015 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机<br>2.含所有配件 | 台 | 147.06 | 709.00 | 1.4 | 45.52 | 29.69 | 932.67 |
| 2913 | 030502003020 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 2914 | 030412001085 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 411 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2915 | 030506020014 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 45.64 | 0.62 | 0.53 | 14.16 | 9.23 | 70.18 |
| | | 校园广播系统 | | | | | | | | |
| 2916 | 030505004009 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络终端功放(不少于240W) | 台 | 114.25 | 2426.01 | 0.26 | 35.11 | 22.90 | 2598.53 |
| 2917 | 030505004010 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络终端功放(不少于360W) | 台 | 114.25 | 3940.82 | 0.26 | 35.11 | 22.90 | 4113.34 |
| 2918 | 030505005015 | 扬声器 | 1.名称:室内吸顶扬声器(10W)<br>2.安装方式：吸顶 | 台 | 29.38 | 435.38 | 0.26 | 9.09 | 5.93 | 480.04 |
| 2919 | 030412004079 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.5<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 0.8 | 5.57 | | 0.23 | 0.16 | 6.75 |
| 2920 | 030502003021 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 2921 | 030412001086 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 2922 | 030412004080 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*2.5<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 0.8 | 7.90 | | 0.23 | 0.16 | 9.10 |
| 2923 | 030505005016 | 扬声器 | 1.名称:音柱（功率40W）<br>2.安装方式：壁装,距地2.4米 | 台 | 7.59 | 514.86 | 0.26 | 2.41 | 1.57 | 526.69 |
| 2924 | 030505011001 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称:音量调节器 | 台 | 54.37 | 142.49 | 0.26 | 16.75 | 10.93 | 224.80 |
| | | 电子巡更系统 | | | | | | | | |
| 2925 | 030506009005 | 巡更设备 | 1.名称:电子巡更信息钮 | 套 | 12.06 | 10.64 | | 3.70 | 2.41 | 28.81 |
| 2926 | 030506020015 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 电子巡更系统 | 系统 | 31.44 | 0.62 | 0.53 | 9.80 | 6.39 | 48.78 |
| | | 移动通信室内信号覆盖 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 412 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2927 | 031102028004 | 分路系统 | 1.名称:合路器POI<br>2.普通型-N头-三频-(电信、移动、联通）全频段 | 套 | 171.83 | 1265.87 | | 50.59 | 34.37 | 1522.66 |
| 2928 | 031103026004 | 配线箱 | 1.名称:室分光缆分纤箱<br>2.500mm×400mm×120mm（高×宽×深） | 套 | 129.83 | 620.37 | 0.66 | 38.42 | 26.10 | 815.38 |
| 2929 | 031102006023 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.5dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 46.74 | 21.33 | | 13.76 | 9.35 | 91.18 |
| 2930 | 031102006024 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.6dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 46.74 | 21.33 | | 13.76 | 9.35 | 91.18 |
| 2931 | 031102006025 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.7dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 46.74 | 21.33 | | 13.76 | 9.35 | 91.18 |
| 2932 | 031102006026 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.10dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 46.74 | 21.33 | | 13.76 | 9.35 | 91.18 |
| 2933 | 031102006027 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:耦合器<br>2.12dB腔体耦合器-N型头 | 个 | 46.74 | 21.33 | | 13.76 | 9.35 | 91.18 |
| 2934 | 031102006028 | 天、馈线附属设备 | 1.名称:二功分器<br>2.普通型-N型头 | 个 | 46.74 | 429.82 | | 13.76 | 9.35 | 499.67 |
| 2935 | 031102005004 | 移动通信馈线 | 1.名称:1/2馈线 | m | 1.3 | 6.78 | | 0.40 | 0.26 | 8.73 |
| 2936 | 030502007009 | 跳线、跳纤 | 1.名称:跳线 | 条 | 24.11 | 7.46 | | 7.39 | 4.82 | 43.78 |
| 2937 | 031102002007 | 室内天线 | 1.名称:室内全向吸顶天线（单极化）<br>2.宽频室内天线-全向单极化吸顶天线-低频2dBi/高频5dBi | 副 | 148.46 | 45.80 | | 43.71 | 29.69 | 267.66 |
| 2938 | 030412001087 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:KBG25<br>3.敷设方式:明敷 | m | 10.96 | 4.14 | 0.04 | 3.16 | 2.20 | 20.51 |
| | | 附属工程-安装部分 | | | | | | | | |
| | | 4#、5#值班室 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 413 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 强电工程 | | | | | | | | |
| 2939 | 030409001070 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZ-YJY-5x6 | m | 2.52 | 26.07 | 0.06 | 0.74 | 0.52 | 29.92 |
| 2940 | 030412004081 | 配线 | 1.名称:线管配线<br>2.规格:WDZ-BYJ2.5 | m | 0.78 | 2.74 | | 0.22 | 0.16 | 3.90 |
| 2941 | 030412004082 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4 | m | 0.68 | 4.28 | | 0.20 | 0.14 | 5.30 |
| 2942 | 030412004083 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5 | m | 0.78 | 2.60 | | 0.22 | 0.16 | 3.76 |
| 2943 | 030412004084 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RVJS-2*2.5 | m | 0.8 | 4.91 | | 0.23 | 0.16 | 6.10 |
| 2944 | 030412001088 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 2945 | 030412001089 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.42 | 1.75 | | 1.27 | 0.88 | 8.33 |
| 2946 | 030412001090 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC25<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 6.33 | 2.59 | | 1.82 | 1.27 | 12.00 |
| 2947 | 030412001091 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC40<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 8.29 | 6.18 | | 2.38 | 1.66 | 18.51 |
| 2948 | 030412001092 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.67 | 3.76 | | 1.34 | 0.93 | 10.71 |
| 2949 | 030413002055 | 装饰灯 | 1.名称:A型集中电源疏散照明灯<br>2.规格:3W/6W/10W光通量≥80lm/w<br>3.安装方式:吸顶/嵌顶 | 套 | 28.75 | 40.66 | | 8.26 | 5.75 | 83.42 |
| 2950 | 030413001017 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:22W光通量不小于2000lm<br>3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 17.7 | 54.76 | | 5.09 | 3.54 | 81.09 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 414 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2951 | 030413002056 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯300x300<br>2.规格：LED:8W　光通量不小于640lm<br>3.安装方式:嵌入吊顶安装 | 套 | 8.85 | 134.89 | | 2.54 | 1.77 | 148.05 |
| 2952 | 030413002057 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯600x600<br>2.规格：LED:40W 光通量不小于3500lm<br>3.安装方式:嵌入吊顶安装 | 套 | 11.5 | 157.31 | | 3.30 | 2.30 | 174.42 |
| 2953 | 030413002058 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格:A型灯具,1W,功能:巡检、常亮、频闪<br>3.安装方式:疏散门上方0.2米壁装/嵌墙安装 | 套 | 20.97 | 41.34 | | 6.03 | 4.20 | 72.53 |
| 2954 | 030413002059 | 装饰灯 | 消防与安防控制室指示标志灯 | 套 | 20.97 | 41.34 | | 6.03 | 4.20 | 72.53 |
| 2955 | 030405015007 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.规格：10寸<br>3.安装方式:墙壁式安装 | 台 | 45.91 | 90.24 | | 13.19 | 9.18 | 158.52 |
| 2956 | 030412006026 | 接线盒 | 1.防水接线盒<br>2.规格:86式,IP54 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| 2957 | 030413014017 | 插座 | 1.名称:壁挂空调机单相三孔插座<br>2.规格:250V/16A;安全型;带开关<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 11.76 | 21.32 | | 3.38 | 2.35 | 38.81 |
| 2958 | 030413014018 | 插座 | 1.名称:防水、防溅单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型;IP54;带开关<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 11.76 | 11.98 | | 3.38 | 2.35 | 29.48 |
| 2959 | 030413014019 | 插座 | 1.名称:普通单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 11.76 | 8.55 | | 3.38 | 2.35 | 26.04 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 415 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2960 | 030413013021 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 7.79 | 7.14 | | 2.24 | 1.56 | 18.72 |
| 2961 | 030413013022 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 8.14 | 10.56 | | 2.34 | 1.63 | 22.67 |
| 2962 | 030402011100 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱4-1 ALES<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装 | 台 | 143.81 | 3370.28 | | 41.33 | 28.76 | 3584.18 |
| 2963 | 030402011101 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱4-1 ALmw<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装 | 台 | 114.84 | 2022.54 | | 33.01 | 22.97 | 2193.36 |
| 2964 | 030402011102 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱4-1 APExk<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装 | 台 | 143.81 | 6105.32 | | 41.33 | 28.76 | 6319.22 |
| 2965 | 030402011103 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱4-1 ATxk<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装 | 台 | 143.81 | 6758.60 | | 41.33 | 28.76 | 6972.50 |
| | | 防雷接地 | | | | | | | | |
| 2966 | 030410001008 | 接地极 | 1.外甩钢筋处(室外地坪下0.8~1m处)由防雷引下线焊出一根或-40mmx5mm不锈钢导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m | 根 | 73.85 | 3.88 | 0.65 | 21.41 | 14.90 | 114.69 |
| 2967 | 030410001009 | 接地极 | 1.测试卡设置位置(室外地坪上0.5m处) | 根 | 73.85 | 3.88 | 0.65 | 21.41 | 14.90 | 114.69 |
| 2968 | 030410003005 | 引下线 | 1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线<br>向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接) | m | 7.89 | 0.81 | 5.11 | 3.74 | 2.60 | 20.15 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 416 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2969 | 030410004007 | 均压环 | 1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨<br>接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米) | m | 3.83 | 0.57 | 1.42 | 1.51 | 1.05 | 8.38 |
| 2970 | 030410005005 | 接闪带 | 1.屋面四周明敷Φ12热镀锌圆钢作接闪带 | m | 26.07 | 6.99 | 2.11 | 8.10 | 5.64 | 48.89 |
| 2971 | 030410006004 | 接闪杆 | 1.接闪杆:Φ20热镀锌圆钢,L=0.5m | 根 | 9.63 | 8.73 | 4.06 | 3.93 | 2.74 | 29.09 |
| 2972 | 030410007011 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位端子箱 | 台 | 30.9 | 69.48 | | 8.88 | 6.18 | 115.44 |
| 2973 | 030416027007 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 879.58 | | 292.74 | 336.92 | 234.46 | 1743.70 |
| 2974 | 030416027008 | 接地装置 | 1.桩承台接地线安装 | 组 | 94.02 | 26.45 | 16.9 | 31.88 | 22.18 | 191.43 |
| | | 消防电工程 | | | | | | | | |
| | | 火灾自动报警系统 | | | | | | | | |
| 2975 | 030412004085 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 0.8 | 3.57 | | 0.23 | 0.16 | 4.76 |
| 2976 | 030412004086 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-4 | m | 0.68 | 3.97 | | 0.20 | 0.14 | 4.99 |
| 2977 | 030409002015 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZN-KYJY-2x1.5 | m | 3.99 | 3.46 | | 1.15 | 0.80 | 9.39 |
| 2978 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:耐火线槽<br>2.规格:MR100x100x1.0 | m | 22.17 | 22.41 | | 6.37 | 4.43 | 55.39 |
| 2979 | 031301005027 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:线槽桥架支架制作安装<br>2.除锈后刷二遍防锈漆，二遍调和漆 | kg | 14.37 | 4.56 | 1.81 | 4.54 | 3.24 | 28.51 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 417 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 2980 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:火灾报警控制器（含多线控制盘、总线控制盘及配套消防报警系统软件安装）<br>2.规格:外形尺寸:550mm宽×1770mm高×480mm厚(立柜式)/1080mm宽×1245mm高×800mm厚(双琴台式) | 台 | 1446.47 | 8884.68 | 55.96 | 416.62 | 300.49 | 11104.22 |
| 2981 | 030904011005 | 远程控制器 | 1.名称:图形显示装置及软件<br>2.规格:具体详见图纸 | 台 | 711.23 | 4912.96 | 15.51 | 201.53 | 145.35 | 5986.58 |
| 2982 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:消防电话主机<br>2.规格:具体详见图纸 | 台 | 661.47 | 853.25 | 28.36 | 191.29 | 137.97 | 1872.34 |
| 2983 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:消防广播主机<br>2.规格:具体详见图纸 | 台 | 969.43 | 1576.12 | 31.65 | 277.60 | 200.22 | 3055.02 |
| 2984 | 030904014003 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:功率放大器<br>2.规格:具体详见图纸 | 台 | 72.57 | 1407.74 | 0.26 | 22.33 | 14.57 | 1517.47 |
| 2985 | 030904016001 | 备用电源及电池主机 | 1.名称:直流联动电源<br>2.规格:具体详见图纸 | 套 | 43.48 | 864.64 | 24.26 | 18.78 | 13.55 | 964.71 |
| 2986 | 030412006027 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| 2987 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统装置调试 | 系统 | 10926.34 | 302.38 | 1174.22 | 3355.49 | 2420.11 | 18178.54 |
| | | 防火门监控系统 | | | | | | | | |
| 2988 | 030906001001 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控器（含配套软件）<br>2.规格:JBF-61S20 | 台 | 462.83 | 2520.90 | 23.19 | 134.77 | 97.20 | 3238.89 |
| 2989 | 030412004087 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 0.8 | 3.57 | | 0.23 | 0.16 | 4.76 |
| 2990 | 030412001093 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.67 | 3.76 | | 1.34 | 0.93 | 10.71 |
| 2991 | 030412006028 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 418 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 消防设备电源监控系统 | | | | | | | | |
| 2992 | 030908001001 | 状态监控主机 | 1.名称:消防设备电源监控系统（含配套软件）<br>2.规格:JBF-62S60 | 套 | 462.83 | 2955.30 | 23.19 | 134.77 | 97.20 | 3673.29 |
| 2993 | 030412004088 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 0.8 | 4.91 | | 0.23 | 0.16 | 6.10 |
| 2994 | 030412001094 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 4.52 | | 1.43 | 0.99 | 11.92 |
| 2995 | 030412006029 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| | | 电气火灾监控系统 | | | | | | | | |
| 2996 | 030906001002 | 防火门监控主机 | 1.名称:电气火灾监控设备（含配套软件）<br>2.规格:JBF-62S30 | 台 | 462.83 | 2248.10 | 23.19 | 134.77 | 97.20 | 2966.09 |
| 2997 | 030412004089 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-RYJS-2x1.5 | m | 0.8 | 2.69 | | 0.23 | 0.16 | 3.87 |
| 2998 | 030412001095 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 4.52 | | 1.43 | 0.99 | 11.92 |
| 2999 | 030412006030 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| | | 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统 | | | | | | | | |
| 3000 | 030904011006 | 远程控制器 | 1.名称:应急照明控制器（含配套软件）<br>2.规格:J-C-11S80系列 | 台 | 462.83 | 9925.44 | 23.19 | 134.77 | 97.20 | 10643.43 |
| 3001 | 030412004090 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJSP-2X1.5 | m | 0.8 | 5.95 | | 0.23 | 0.16 | 7.13 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 419 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3002 | 030412001096 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC15<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.67 | 3.76 | | 1.34 | 0.93 | 10.71 |
| 3003 | 030412006031 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| | | 消防水池水位报警系统 | | | | | | | | |
| 3004 | 030904011007 | 远程控制器 | 1.名称:水池水位显示仪 | 台 | 383.04 | 898.90 | 23.19 | 112.65 | 81.25 | 1499.03 |
| 3005 | 030412004091 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-RYS-2X1.5 | m | 0.8 | 2.18 | | 0.23 | 0.16 | 3.36 |
| 3006 | 030412001097 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.42 | 1.58 | | 1.27 | 0.88 | 8.16 |
| 3007 | 030412006032 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.安装形式:暗装 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| | | 智能化工程 | | | | | | | | |
| | | 综合布线系统 | | | | | | | | |
| 3008 | 030501005015 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:42U弱电机柜<br>2.安装方式：落地安装<br>3.含24口 交换机+8口交换机(POE)、10KVA机架式UPS(配不少于60分钟的电池包)等 | 台 | 283.11 | 13998.68 | 63.12 | 106.15 | 69.25 | 14520.31 |
| 3009 | 030502001007 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:RD弱电信息箱（含16口 交换机+8口交换机(POE)<br>2.安装方式：信息箱嵌墙暗装/安装高度结合现场装修定 | 台 | 60.92 | 3758.43 | 0.26 | 18.76 | 12.24 | 3850.61 |
| 3010 | 030501015010 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机 | 台 | 146.89 | 2965.70 | 14.39 | 49.45 | 32.26 | 3208.69 |
| 3011 | 030502007010 | 跳线、跳纤 | 1.名称:双芯光纤跳线 | 条 | 24.11 | 24.16 | | 7.39 | 4.82 | 60.48 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 420 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3012 | 030502010020 | 信息、网络插座 | 1.名称:双口语音+数据插座<br>2.安装方式：距地0.3米/暗装 | 个 | 8.7 | 17.39 | | 2.67 | 1.74 | 30.50 |
| 3013 | 030502003022 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 3014 | 030412001098 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 3015 | 030502005009 | 光缆 | 1.名称:4芯单模带铠装光缆<br>2.敷设方式:管内配线 | m | 1.85 | 2.29 | 0.03 | 0.58 | 0.38 | 5.12 |
| 3016 | 030409001071 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZB-YJY3*4.0<br>2.敷设方式:管道敷设 | m | 1.94 | 9.80 | 0.05 | 0.57 | 0.40 | 12.75 |
| | | 视频监控系统 | | | | | | | | |
| 3017 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:36盘位存储主机(含36块8T硬盘) | 台 | 605.24 | 85903.00 | 40.47 | 197.97 | 129.14 | 86875.82 |
| 3018 | 030501019011 | 服务器 | 1.名称:视频综合管理服务器(含监控及门禁管理软件) | 台 | 245.11 | 19727.92 | 0.77 | 75.39 | 49.18 | 20098.37 |
| 3019 | 031101029001 | 网络管理系统 | 1.名称:管理工作站 | 套 | 417.9 | 18.31 | 405.88 | 242.52 | 164.76 | 1249.37 |
| 3020 | 030501001001 | 输入设备 | 1.名称:12路解码器 | 台 | 363.03 | 10473.26 | 269.48 | 193.93 | 126.50 | 11426.20 |
| 3021 | 030412004092 | 配线 | 1.名称:HDMI线 | m | 0.99 | 11.57 | | 0.30 | 0.20 | 13.05 |
| 3022 | 030406002001 | EPS、UPS电源 | 1.名称:UPS电源 | 套 | 346.97 | 24791.02 | 73.74 | 120.91 | 84.14 | 25416.78 |
| 3023 | 030504004001 | 电视墙 | 1.名称:3*4 46寸拼接屏电视墙 | 套 | 784.12 | 3586.31 | 1.46 | 240.86 | 157.12 | 4769.87 |
| 3024 | 030506010016 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内彩色枪型摄像机 | 台 | 127.35 | 267.94 | 1.4 | 39.47 | 25.75 | 461.91 |
| 3025 | 030506010017 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机 | 台 | 147.06 | 709.00 | 1.4 | 45.52 | 29.69 | 932.67 |
| 3026 | 030502003023 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 421 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3027 | 030412001099 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 3028 | 030506020016 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 45.64 | 0.62 | 0.53 | 14.16 | 9.23 | 70.18 |
| | | 计算机网络系统 | | | | | | | | |
| 3029 | 030502010021 | 信息、网络插座 | 1.名称:WIFI接入点 | 个 | 5.51 | 53.87 | | 1.69 | 1.10 | 62.17 |
| 3030 | 030502005010 | 光缆 | 1.名称:24芯单模带铠装光缆 | m | 2.72 | 3.27 | 0.04 | 0.85 | 0.55 | 7.44 |
| 3031 | 030502003024 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 3032 | 030412001100 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| | | 门禁管理系统 | | | | | | | | |
| 3033 | 030506006003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸识别一体机<br>2.安装方式：底边距地1.4米 | 台 | 145.15 | 1564.37 | 0.26 | 44.58 | 29.08 | 1783.44 |
| 3034 | 030506008002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门磁力锁<br>2.安装方式：底边距地1.4米 | 台 | 96.69 | 88.51 | 0.16 | 29.69 | 19.37 | 234.42 |
| 3035 | 030904003015 | 按钮 | 1.名称:出门按钮<br>2.安装方式：底边距地1.4米 | 个 | 27.94 | 28.83 | | 8.03 | 5.59 | 70.39 |
| 3036 | 030412004093 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.0 | m | 0.78 | 4.03 | | 0.23 | 0.16 | 5.19 |
| 3037 | 030502003025 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 3038 | 030412001101 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 3039 | 030506020017 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门 | 系统 | 640.45 | 1.60 | 12.43 | 200.17 | 130.58 | 985.23 |
| | | 通道摆闸系统 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 422 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3040 | 040205021001 | 道闸机（单机芯） | 1、通行速度：约60人/分钟（常开） 40人/分钟（常闭）；<br>2、设备材料规格：机身长不小于1400mm，机身宽度不大于155mm，机身采用304不锈钢（标厚1.5mm，表面拉丝后厚度≥1.4mm），亚克力阻拦；提供彩页或官网截图证明，并加盖设备厂商公章；<br>3、输入信号：干接点信号或脉宽大200毫秒的低电平脉冲信号；<br>4、红外对射：6对（可扩展至14对）；<br>5、开门速度：≤0.2s；<br>6、通道宽度：标准通道宽度650mm，支持定制宽度；<br>7、安全性：设备具有红外感应、机械物理、电流检测三重防夹功能，设备具有机芯、红外检测、结构三方面与人行闸机相关的新型实用专利证书；<br>8、运行寿命：设备支持无故障运行2000万次，具有加盖CMA和CNAS认证章的权威检测报告证明所投产品满足本条参数；<br>9、多种报警语音提示：尾随报警、逆向进入报警、非法闯入、占用通道超时等，除设备本身报警外，同时具备软件平台报警、手机移动端报警推送功能；<br>10.快速调试接口：集成专用调试模块，可 | 套 | 1293.6 | 3818.98 | 34.25 | 407.12 | 265.57 | 5819.52 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 423 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | | 以使用APP进行调试维护； | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 424 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3041 | 040205021002 | 道闸机（双机芯） | 1、通行速度：约60人/分钟（常开） 40人/分钟（常闭）；<br>2、设备材料规格：机身长不小于1400mm，机身宽度不大于155mm，机身采用304不锈钢（标厚1.5mm，表面拉丝后厚度≥1.4mm），亚克力阻拦；提供彩页或官网截图证明，并加盖设备厂商公章；<br>3、输入信号：干接点信号或脉宽大200毫秒的低电平脉冲信号；<br>4、红外对射：6对（可扩展至14对）；<br>5、开门速度：≤0.2s；<br>6、通道宽度：标准通道宽度650mm，支持定制宽度；<br>7、安全性：设备具有红外感应、机械物理、电流检测三重防夹功能，设备具有机芯、红外检测、结构三方面与人行闸机相关的新型实用专利证书；<br>8、运行寿命：设备支持无故障运行2000万次，具有加盖CMA和CNAS认证章的权威检测报告证明所投产品满足本条参数；<br>9、多种报警语音提示：尾随报警、逆向进入报警、非法闯入、占用通道超时等，除设备本身报警外，同时具备软件平台报警、手机移动端报警推送功能；<br>10.快速调试接口：集成专用调试模块，可 | 套 | 1293.6 | 4597.74 | 34.25 | 407.12 | 265.57 | 6598.28 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 425 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | | 以使用APP进行调试维护； | | | | | | | |
| 3042 | 030412004094 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV3*1.5 | m | 0.78 | 7.52 | | 0.23 | 0.16 | 8.69 |
| 3043 | 030502003026 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 3044 | 030412001102 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| | | 防霸凌一键报警系统 | | | | | | | | |
| 3045 | 030506003001 | 入侵报警控制器 | 1.名称:一键报警管理主机（含软件） | 套 | 588.17 | 552.50 | 5.12 | 181.90 | 118.66 | 1446.35 |
| | | 入侵报警系统 | | | | | | | | |
| 3046 | 030506003002 | 入侵报警控制器 | 1.名称:报警总控制主机(含报警软件)<br>2.自带8小时电池组 | 套 | 588.17 | 2733.37 | 5.12 | 181.90 | 118.66 | 3627.22 |
| 3047 | 030405004002 | 控制器 | 1.名称:总线驱动器 | 台 | 187.86 | 132.11 | 3.24 | 54.92 | 38.22 | 416.35 |
| 3048 | 030506004001 | 入侵报警中心显示设备 | 1.名称:声光警号 | 套 | 29.38 | 71.06 | 0.26 | 9.09 | 5.93 | 115.72 |
| 3049 | 030904007014 | 消防模块 | 1.名称:主机串口模块 | 个 | 79.45 | 136.01 | 1.03 | 22.32 | 16.10 | 254.91 |
| 3050 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称:控制键盘 | 台 | 60.52 | 344.79 | 0.26 | 18.64 | 12.16 | 436.37 |
| 3051 | 030904007015 | 消防模块 | 1.名称:网络输出接口模块 | 个 | 79.45 | 367.43 | 1.03 | 22.32 | 16.10 | 486.33 |
| | | 电子巡更系统 | | | | | | | | |
| 3052 | 030506009006 | 巡更设备 | 1.名称:报警、巡更工作站主机及软件 | 套 | 195.94 | 1540.56 | 7.66 | 62.42 | 40.72 | 1847.30 |
| 3053 | 030503001002 | 通讯网络控制设备 | 1.名称:通讯座 | 台 | 181.55 | 378.52 | 0.26 | 55.74 | 36.36 | 652.43 |
| 3054 | 030506007002 | 出入口控制设备 | 1.名称:人员卡 | 台 | | 11.33 | | | | 11.33 |
| 3055 | 030506009007 | 巡更设备 | 1.名称:巡更棒 | 套 | | 197.67 | | | | 197.67 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 426 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| | | 校园广播系统 | | | | | | | | |
| | | 控制室 | | | | | | | | |
| 3056 | 030505011002 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称:CD播放器<br>2.安装方式：42U 机柜内上架安装 | 台 | 114.25 | 1099.41 | 0.26 | 35.11 | 22.90 | 1271.93 |
| 3057 | 030505011003 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称:数字调谐器<br>2.安装方式：42U 机柜内上架安装 | 台 | 114.25 | 354.53 | 0.26 | 35.11 | 22.90 | 527.05 |
| 3058 | 030505011004 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称:通道编码器<br>2.安装方式：42U 机柜内上架安装 | 台 | 114.25 | 4401.76 | 0.26 | 35.11 | 22.90 | 4574.28 |
| 3059 | 030505011005 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称:16路电源时序器<br>2.安装方式：42U 机柜内上架安装 | 台 | 60.92 | 1012.94 | 0.26 | 18.76 | 12.24 | 1105.12 |
| 3060 | 030904014004 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:广播系统管理主机(含定时管理功能、网络广播控制软件)<br>2.安装方式：42U 机柜内上架安装 | 台 | 969.43 | 1576.12 | 31.65 | 277.60 | 200.22 | 3055.02 |
| 3061 | 030506003003 | 入侵报警控制器 | 1.名称:16路网络报警主机（含软件）<br>2.安装方式：42U 机柜内上架安装 | 套 | 588.17 | 2129.56 | 5.12 | 181.90 | 118.66 | 3023.41 |
| 3062 | 030505007012 | 会议专用设备 | 1.名称:IP网络广播寻呼话筒 | 台 | 49.1 | 1922.42 | 1.03 | 15.37 | 10.03 | 1997.95 |
| 3063 | 030505005017 | 扬声器 | 1.名称:IP网络广播寻址壁挂音箱(主辅箱) | 台 | 19.48 | 575.85 | 0.26 | 6.05 | 3.95 | 605.59 |
| | | 主席台 | | | | | | | | |
| 3064 | 030501005016 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:22U弱电机柜<br>2.安装方式：落地安装<br>3.含8孔位PDU插座、8口交换机等 | 台 | 283.11 | 1870.58 | 63.12 | 106.15 | 69.25 | 2392.21 |
| 3065 | 030505004011 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络解码终端<br>2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内 | 台 | 58.84 | 2068.14 | 4.22 | 19.33 | 12.61 | 2163.14 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 427 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3066 | 030505002003 | 调音台 | 1.名称:调音台<br>2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内 | 台 | 90.78 | 1640.97 | 0.52 | 27.99 | 18.26 | 1778.52 |
| 3067 | 030505004012 | 功率放大器 | 1.名称:纯后级广播功放(1200W)<br>2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内 | 台 | 114.25 | 6517.14 | 0.26 | 35.11 | 22.90 | 6689.66 |
| 3068 | 030505004013 | 功率放大器 | 1.名称:室外防水款天线放大器<br>2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内 | 台 | 15.25 | 1922.26 | 0.26 | 4.76 | 3.10 | 1945.63 |
| 3069 | 030505007013 | 会议专用设备 | 1.名称:一拖二无线话筒<br>2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内 | 台 | 49.1 | 1770.91 | 1.03 | 15.37 | 10.03 | 1846.44 |
| 3070 | 031102002008 | 室内天线 | 1.名称:指向性天线<br>2.安装方式:设置在主席台控制室机柜内 | 副 | 148.46 | 1233.06 | | 43.71 | 29.69 | 1454.92 |
| | | 6#值班室 | | | | | | | | |
| | | 强电工程 | | | | | | | | |
| 3071 | 030412004095 | 配线 | 1.名称:桥架配线<br>2.规格:WDZ-BYJ2.5 | m | 0.92 | 2.67 | | 0.26 | 0.18 | 4.04 |
| 3072 | 030412001103 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.42 | 1.75 | | 1.27 | 0.88 | 8.33 |
| 3073 | 030413001018 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘<br>2.规格：LED:22W 光通量不小于2000lm<br>3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 17.7 | 54.76 | | 5.09 | 3.54 | 81.09 |
| 3074 | 030413003015 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED<br>2.规格：LED:2X18W 光通量不小于3600lm<br>3.安装方式:壁装H=2.8米 | 套 | 22.34 | 55.53 | | 6.42 | 4.47 | 88.77 |
| 3075 | 030412006033 | 接线盒 | 1.防水接线盒<br>2.规格:86式,IP54 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| 3076 | 030413014020 | 插座 | 1.名称:壁挂空调机单相三孔插座<br>2.规格:250V/16A;安全型;带开关<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 11.76 | 21.32 | | 3.38 | 2.35 | 38.81 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 428 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3077 | 030413014021 | 插座 | 1.名称:普通单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 11.76 | 8.55 | | 3.38 | 2.35 | 26.04 |
| 3078 | 030413013023 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 7.79 | 7.14 | | 2.24 | 1.56 | 18.72 |
| 3079 | 030412006034 | 接线盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 4.4 | 2.23 | | 1.26 | 0.88 | 8.76 |
| 3080 | 030412006035 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| 3081 | 030402011104 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱4-1 ALmw2<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:暗装 | 台 | 114.84 | 2878.48 | | 33.01 | 22.97 | 3049.30 |
| | | 防雷接地 | | | | | | | | |
| 3082 | 030410001010 | 接地极 | 1.外甩钢筋处(室外地坪下0.8~1m处)由防雷引下线焊出一根或-40mmx5mm不锈钢导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m | 根 | 73.85 | 3.88 | 0.65 | 21.41 | 14.90 | 114.69 |
| 3083 | 030410001011 | 接地极 | 1.测试卡设置位置(室外地坪上0.5m处) | 根 | 73.85 | 3.88 | 0.65 | 21.41 | 14.90 | 114.69 |
| 3084 | 030410003006 | 引下线 | 1.防雷引下线(利用混凝土柱内二根不小于Φ16主筋或不小于Φ12主筋四根通长焊接作为引下线<br>向上与屋面避雷网可靠焊接,向下与基础梁钢筋可靠焊接) | m | 7.89 | 0.81 | 5.11 | 3.74 | 2.60 | 20.15 |
| 3085 | 030410004008 | 均压环 | 1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨<br>接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米) | m | 3.83 | 0.57 | 1.42 | 1.51 | 1.05 | 8.38 |
| 3086 | 030410005006 | 接闪带 | 1.屋面四周明敷Φ12热镀锌圆钢作接闪带 | m | 26.07 | 6.99 | 2.11 | 8.10 | 5.64 | 48.89 |
| 3087 | 030410006005 | 接闪杆 | 1.接闪杆:Φ20热镀锌圆钢,L=0.5m | 根 | 9.63 | 8.73 | 4.06 | 3.93 | 2.74 | 29.09 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 429 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3088 | 030410007012 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位端子箱 | 台 | 30.9 | 69.48 | | 8.88 | 6.18 | 115.44 |
| 3089 | 030416027009 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 879.58 | | 292.74 | 336.92 | 234.46 | 1743.70 |
| 3090 | 030416027010 | 接地装置 | 1.桩承台接地线安装 | 组 | 94.02 | 26.45 | 16.9 | 31.88 | 22.18 | 191.43 |
| | | 智能化工程 | | | | | | | | |
| | | 综合布线系统 | | | | | | | | |
| 3091 | 030502001008 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:RD弱电信息箱1(内含1个8口POE+一个8口交换机)<br>2.规格:400MM*300MM*120MM<br>3.安装方式：信息箱嵌墙暗装 | 台 | 60.92 | 956.19 | 0.26 | 18.76 | 12.24 | 1048.37 |
| 3092 | 030502010022 | 信息、网络插座 | 1.名称:双口语音+数据插座<br>2.安装方式：距地0.3米/暗装 | 个 | 8.7 | 17.39 | | 2.67 | 1.74 | 30.50 |
| 3093 | 030502003027 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 3094 | 030412001104 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 3095 | 030502005011 | 光缆 | 1.名称:4芯单模带铠装光缆<br>2.敷设方式:管内配线 | m | 1.85 | 2.29 | 0.03 | 0.58 | 0.38 | 5.12 |
| 3096 | 031301003061 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管<br>2.材质:SC<br>3.规格:穿管管径DN80 | 个 | 26.93 | 37.37 | 1.77 | 7.96 | 5.74 | 79.77 |
| | | 计算机网络系统 | | | | | | | | |
| 3097 | 030502003028 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 430 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3098 | 030412001105 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 3099 | 030502010023 | 信息、网络插座 | 1.名称:WIFI接入点<br>2.安装方式：吸顶 | 个 | 5.51 | 53.87 | | 1.69 | 1.10 | 62.17 |
| | | 门禁管理系统 | | | | | | | | |
| 3100 | 030506006004 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:人脸识别一体机<br>2.安装方式：底边距地1.4米 | 台 | 145.15 | 1564.37 | 0.26 | 44.58 | 29.08 | 1783.44 |
| 3101 | 030506008003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门磁力锁<br>2.安装方式：底边距地1.4米 | 台 | 96.69 | 88.51 | 0.16 | 29.69 | 19.37 | 234.42 |
| 3102 | 030904003016 | 按钮 | 1.名称:出门按钮<br>2.安装方式：底边距地1.4米 | 个 | 27.94 | 28.83 | | 8.03 | 5.59 | 70.39 |
| 3103 | 030412001106 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 3104 | 030502003029 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 3105 | 030412004096 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.0<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 0.78 | 4.03 | | 0.23 | 0.16 | 5.19 |
| 3106 | 030506020018 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门 | 系统 | 640.45 | 1.60 | 12.43 | 200.17 | 130.58 | 985.23 |
| | | 视频监控系统 | | | | | | | | |
| 3107 | 030412001107 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |
| 3108 | 030502003030 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 3109 | 030506010018 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内彩色枪型摄像机 | 台 | 127.35 | 267.94 | 1.4 | 39.47 | 25.75 | 461.91 |
| 3110 | 030506010019 | 监控摄像设备 | 1.名称:室内型全结构化抓拍摄像机 | 台 | 147.06 | 709.00 | 1.4 | 45.52 | 29.69 | 932.67 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 431 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3111 | 030506020019 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 45.64 | 0.62 | 0.53 | 14.16 | 9.23 | 70.18 |
| | | 7#控制室、主席台 | | | | | | | | |
| 3112 | 030412004097 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-2.5 | m | 0.78 | 2.60 | | 0.22 | 0.16 | 3.76 |
| 3113 | 030412001108 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.42 | 1.75 | | 1.27 | 0.88 | 8.33 |
| 3114 | 030413003016 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯<br>2.规格：LED:1X18W 光通量不小于18001m<br>3.安装方式:壁装≥2.6m | 套 | 17.77 | 42.29 | | 5.11 | 3.55 | 68.73 |
| 3115 | 030413014022 | 插座 | 1.名称:普通单相二、三孔插座<br>2.规格:250V/10A;安全型<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 11.76 | 8.55 | | 3.38 | 2.35 | 26.04 |
| 3116 | 030413013024 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V,10A | 套 | 8.14 | 10.56 | | 2.34 | 1.63 | 22.67 |
| 3117 | 030412006036 | 接线盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 个 | 4.4 | 2.23 | | 1.26 | 0.88 | 8.76 |
| 3118 | 030413014023 | 插座 | 1.名称:壁挂空调机单相三孔插座<br>2.规格:250V/16A;安全型;带开关<br>3.安装方式:暗装 | 套 | 11.76 | 21.32 | | 3.38 | 2.35 | 38.81 |
| 3119 | 030412006037 | 接线盒 | 1.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 4.13 | 2.84 | | 1.19 | 0.83 | 8.97 |
| 3120 | 030402011105 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱5-1AL<br>2.规格:详图纸<br>3.安装方式:明装 | 台 | 143.81 | 3260.54 | | 41.33 | 28.76 | 3474.44 |
| 3121 | 030410001012 | 接地极 | 1.外甩钢筋处(室外地坪下0.8~1m处)由防雷引下线焊出一根或-40mmx5mm不锈钢导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m | 根 | 73.85 | 3.88 | 0.65 | 21.41 | 14.90 | 114.69 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 432 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3122 | 030410001013 | 接地极 | 1.测试卡设置位置(室外地坪上0.5m处) | 根 | 73.85 | 3.88 | 0.65 | 21.41 | 14.90 | 114.69 |
| 3123 | 030410004009 | 均压环 | 1.基础接地干线(利用基础地梁内二根Φ16对角主筋焊接,无地梁处用40x4不锈钢导体跨<br>接焊接,跨接线埋深不应小于0.5米) | m | 3.83 | 0.57 | 1.42 | 1.51 | 1.05 | 8.38 |
| 3124 | 030410007013 | 等电位端子箱、测试板 | 1.总等电位端子箱 | 台 | 30.9 | 69.48 | | 8.88 | 6.18 | 115.44 |
| 3125 | 030416027011 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网 | 系统 | 879.58 | | 292.74 | 336.92 | 234.46 | 1743.70 |
| | | 值班室给排水工程 | | | | | | | | |
| 3126 | 031001007030 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢塑复合管de32<br>4.连接形式:法兰或丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 30.18 | 58.77 | 1.98 | 8.91 | 6.43 | 106.27 |
| 3127 | 031001008066 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯实壁排水管de110<br>4.连接形式:弹性密封圈连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 19.56 | 24.25 | 0.01 | 5.43 | 3.91 | 53.17 |
| 3128 | 031001008067 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:硬聚氯乙烯排水管de110<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 20.56 | 24.17 | 0.01 | 5.70 | 4.11 | 54.55 |
| 3129 | 031003014021 | 给、排水附件 | 1.名称:雨水斗<br>2.规格:d110 | 个 | 31.68 | 24.78 | | 8.78 | 6.34 | 71.57 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 433 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3130 | 031301003062 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装<br>2.规格:介质管道DN100内 | 个 | 116.39 | 86.72 | 20.14 | 37.85 | 27.31 | 288.41 |
| 3131 | 031003003005 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆立柱式<br>2.含水龙头等所有配件安装 | 组 | 41.81 | 274.13 | | 11.59 | 8.36 | 335.90 |
| 3132 | 031003006007 | 大便器 | 1.名称:脚踏式延时自闭大便器<br>2.含所有配件安装 | 组 | 53.57 | 286.42 | | 14.85 | 10.71 | 365.54 |
| 3133 | 031002011005 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de32<br>3.含截止阀1、水表1、可调式减压阀1 | 组 | 19.81 | 375.05 | | 5.49 | 3.96 | 404.31 |
| 3134 | 030910001003 | 灭火器 | 1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 | 具 | 2.42 | 66.42 | | 0.67 | 0.48 | 70.00 |
| | | 室外安装 | | | | | | | | |
| | | 给排水工程 | | | | | | | | |
| 3135 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:200*300<br>2.素土夯实≥95%<br>3.100厚3:7灰土垫层<br>4.100厚C15混凝土<br>5.M7.5水泥砂浆砌MU10机砖<br>6.20厚WS、M5水泥砂浆抹面<br>7.300*50C25预制盖板制安<br>8.盖板及垫层模板制安 | m | 59.44 | 83.42 | 5.62 | 10.91 | 13.01 | 172.40 |
| 3136 | 010102002010 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人机配合挖沟槽土方<br>2.土壤类别:一二类土 | m3 | 2.24 | | 4.46 | 0.84 | 1.34 | 8.88 |
| 3137 | 010102007017 | 回填方 | 1.材料品种:中粗砂回填<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 15.98 | 125.13 | 1.52 | 2.21 | 3.50 | 148.35 |
| 3138 | 010102007018 | 回填方 | 1.材料品种:原土<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 12.3 | | 2.73 | 1.90 | 3.01 | 19.93 |
| 3139 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.名称:余土外运<br>2.运距:14km | m3 | 0.35 | | 24.43 | 3.13 | 4.96 | 32.86 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 434 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3140 | 031001007031 | 复合管 | 1.安装部位:室外（含消防水池取水口管道）<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de200<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 14.51 | 171.69 | 2.88 | 4.82 | 3.48 | 197.38 |
| 3141 | 031001007032 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de160<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 14.43 | 97.60 | 2.88 | 4.80 | 3.46 | 123.16 |
| 3142 | 031001007033 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de110<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 12.46 | 77.67 | 0.59 | 3.62 | 2.61 | 96.95 |
| 3143 | 031001007034 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de75<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 10.5 | 37.51 | 0.51 | 3.05 | 2.20 | 53.78 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 435 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3144 | 031001007035 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de63<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 10.09 | 29.44 | 0.45 | 2.92 | 2.11 | 45.01 |
| 3145 | 031001007036 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de50<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 9.21 | 21.44 | 0.42 | 2.67 | 1.93 | 35.67 |
| 3146 | 031001007037 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de40<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 8.37 | 18.60 | 0.38 | 2.43 | 1.75 | 31.53 |
| 3147 | 031001007038 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de32<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 7.72 | 15.33 | 0.3 | 2.22 | 1.60 | 27.17 |
| 3148 | 031001007039 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管de25<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、消毒冲洗 | m | 7.69 | 11.45 | 0.3 | 2.21 | 1.60 | 23.24 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 436 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3149 | 031001008068 | 塑料管 | 1.安装部位:雨水口连接管<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:UPVC排水管dn300<br>4.连接形式:承插橡胶圈密封连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 12.49 | 122.72 | 0.61 | 2.31 | 2.62 | 140.75 |
| 3150 | 031001008069 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn300，环刚度:8KN/m²<br>4.连接形式:承插橡胶圈密封连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 12.49 | 96.70 | 0.61 | 2.31 | 2.62 | 114.73 |
| 3151 | 031001008070 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn400，环刚度:8KN/m²<br>4.连接形式:承插橡胶圈密封连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 15.29 | 147.59 | 0.9 | 2.85 | 3.24 | 169.87 |
| 3152 | 031001008071 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn500，环刚度:8KN/m²<br>4.连接形式:承插橡胶圈密封连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 21.02 | 237.62 | 2.74 | 4.18 | 4.75 | 270.32 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 437 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3153 | 031001008072 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn600，环刚度:8KN/m²<br>4.连接形式:承插橡胶圈密封连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 24.4 | 325.72 | 3.04 | 4.83 | 5.49 | 363.49 |
| 3154 | 031001008073 | 塑料管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:排水<br>3.材质规格:HDPE双壁波纹管Dn800，环刚度:8KN/m²<br>4.连接形式:承插橡胶圈密封连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道闭水试验 | m | 34.35 | 518.62 | 4.47 | 6.84 | 7.76 | 572.04 |
| 3155 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:Φ1000检查井<br>2.详见图纸及图集:22S521，页12，采用铸铁井盖，带四防装<br>3.井深3m内<br>3.C15混凝土垫层 | 座 | 155.69 | 2087.28 | 306.25 | 81.35 | 92.39 | 2722.96 |
| 3156 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:1000*1000消防水池取水口<br>2.详见图纸及图集:22S521，页12，采用铸铁井盖，带四防装<br>3.井深3m内<br>3.C15混凝土垫层 | 座 | 155.69 | 2087.28 | 306.25 | 81.35 | 92.39 | 2722.96 |
| 3157 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.名称:Φ1500检查井<br>2.详见图纸及图集:22S521，页12，采用铸铁井盖，带四防装<br>3.井深4m内<br>3.C15混凝土垫层 | 座 | 223.02 | 2881.04 | 630.99 | 150.39 | 170.80 | 4056.24 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 438 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3158 | 041201001003 | 脚手架 | 1.名称:井字架<br>2.规格:2m内，钢管井字架 | 项 | 89.89 | 5.42 | | 15.83 | 17.98 | 129.12 |
| 3159 | 040504010001 | 雨水口 | 1.名称:雨水口<br>2.详见图纸及图集:16S518,31页 | 座 | 219.45 | 299.31 | 3.66 | 39.29 | 44.62 | 606.33 |
| 3160 | 040504010002 | 雨水口 | 1.名称:沉沙井<br>2.详见图纸,做法参照雨水口 | 座 | 219.45 | 299.31 | 3.66 | 39.29 | 44.62 | 606.33 |
| 3161 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.自动喷灌喷头(R=2m)<br>2.通水自动旋转,H=0.5m | 个 | 3.85 | 20.76 | | 1.07 | 0.77 | 26.45 |
| 3162 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.自动喷灌喷头(R=3m)<br>2.通水自动旋转,H=0.5m | 个 | 3.85 | 31.72 | | 1.07 | 0.77 | 37.41 |
| 3163 | 030901003004 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.自动喷灌喷头(R=5m)<br>2.通水自动旋转,H=0.5m | 个 | 3.85 | 50.97 | | 1.07 | 0.77 | 56.66 |
| 3164 | 031002011006 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de110<br>3.含闸阀2、水表1、止回阀1 | 组 | 269.85 | 2055.72 | 83.48 | 97.94 | 70.67 | 2577.66 |
| 3165 | 031002011007 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de160<br>3.含闸阀2、水表1、止回阀1 | 组 | 380.25 | 3541.88 | 92.75 | 131.12 | 94.60 | 4240.60 |
| 3166 | 031002011008 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de200<br>3.含闸阀2、水表1、止回阀1 | 组 | 595.3 | 5512.03 | 194.78 | 219.01 | 158.02 | 6679.14 |
| 3167 | 031002011009 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de75<br>3.含闸阀2、水表1、倒流防止器1 | 组 | 217.74 | 2175.29 | 71.11 | 80.07 | 57.77 | 2601.98 |
| 3168 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.名称:阀门井<br>2.详见图纸及图集:07MS101-2页14 | 座 | 583.53 | 1611.93 | 45.85 | 144.94 | 125.88 | 2512.13 |
| 3169 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.名称:水表井<br>2.详见图纸及图集:07MS101-2页41 | 座 | 1509.86 | 3811.38 | 142.85 | 385.27 | 330.54 | 6179.90 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 439 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3170 | 010505001017 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 | m2 | 11.85 | 27.81 | 2.38 | 2.51 | 2.85 | 47.40 |
| 3171 | 010505016001 | 井(池)模板 | 1.构件类型:矩形井壁模板 | m2 | 26.65 | 10.56 | 3.49 | 5.31 | 6.03 | 52.04 |
| 3172 | 010505014005 | 零星现浇构件模板 | 1.构件类型:井圈模板 | m2 | 196.76 | 287.81 | 14.3 | 37.17 | 42.21 | 578.24 |
| | | 室外化粪池工程 | | | | | | | | |
| 3173 | 040504009001 | 整体化粪池 | 1.名称:YJBH-1-Ⅱ2立方米成品玻璃钢化粪池<br>2.部位:值班室<br>3.具体做法详见图纸 | 座 | 181.3 | 1762.85 | 396.75 | 87.52 | 115.61 | 2544.03 |
| 3174 | 040504009002 | 整体化粪池 | 1.名称:YJBH-5-Ⅱ12立方米成品玻璃钢化粪池<br>2.部位:教学楼<br>3.具体做法详见图纸 | 座 | 271.95 | 4363.65 | 396.75 | 101.24 | 133.74 | 5267.33 |
| 3175 | 040504009003 | 整体化粪池 | 1.名称:YJBH-3-Ⅱ6立方米成品玻璃钢化粪池<br>2.部位:体育馆<br>3.具体做法详见图纸 | 座 | 181.3 | 2968.60 | 396.75 | 87.52 | 115.61 | 3749.78 |
| 3176 | 040504009004 | 整体化粪池 | 1.名称:YJBH-4-Ⅱ9立方米成品玻璃钢化粪池<br>2.部位:图书馆<br>3.具体做法详见图纸 | 座 | 181.3 | 3990.20 | 396.75 | 87.52 | 115.61 | 4771.38 |
| 3177 | 010102002011 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人机配合挖沟槽土方<br>2.土壤类别:一二类土<br>3.详见图集14SS706，页49 | m3 | 2.24 | | 4.46 | 0.84 | 1.34 | 8.88 |
| 3178 | 010102007019 | 回填方 | 1.材料品种:中粗砂回填<br>2.密实度:按设计要求<br>3.详见图集14SS706，页49 | m3 | 15.98 | 125.13 | 1.52 | 2.21 | 3.50 | 148.35 |
| 3179 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂垫层<br>2.厚度:20mm厚<br>3.详见图集14SS706，页49 | m3 | 39.68 | 123.49 | 2.69 | 7.46 | 8.48 | 181.80 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 440 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3180 | 010102007020 | 回填方 | 1.材料品种:原土<br>2.密实度:按设计要求<br>3.详见图集14SS706，页49 | m3 | 12.3 | | 2.73 | 1.90 | 3.01 | 19.93 |
| 3181 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.名称:余土外运<br>2.运距:14km | m3 | 0.42 | | 29.71 | 3.80 | 6.03 | 39.96 |
| | | 电气工程 | | | | | | | | |
| | | 室外高低压工程 | | | | | | | | |
| 3182 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护PE管<br>2.型号:Φ160mm×5mm | m | 11.11 | 32.58 | | 3.19 | 2.22 | 49.11 |
| 3183 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m 内<br>3.人机配合 | m3 | 2.24 | | 4.46 | 0.84 | 1.34 | 8.88 |
| 3184 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.名称:余土外运<br>2.运距:14km | m3 | 0.43 | | 30.3 | 3.87 | 6.15 | 40.75 |
| 3185 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层<br>2.含垫层模板 | m3 | 106.7 | 416.23 | 8.98 | 20.37 | 23.14 | 575.42 |
| 3186 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度要求:按设计要求<br>2.填方材料品种:回填石粉 | m3 | 15.98 | 72.57 | 1.9 | 2.26 | 3.58 | 96.29 |
| 3187 | 040803004001 | 管道包封 | 1.名称:包管混凝土C20 | m | 176.87 | 332.85 | 26.49 | 35.81 | 40.67 | 612.70 |
| 3188 | 010505001018 | 管道包封模板 | 1.管道包封模板 | m2 | 28.76 | 17.55 | 4.33 | 5.83 | 6.62 | 63.09 |
| 3189 | 010505001019 | 垫层模板 | 1.砌筑井垫层模板 | m2 | 11.85 | 27.83 | 2.38 | 2.51 | 2.85 | 47.42 |
| 3190 | 010505007024 | 板模板 | 1.砌筑井盖板模板 | m2 | 40.61 | 38.49 | 7.76 | 8.52 | 9.67 | 105.04 |
| 3191 | 010102007021 | 回填方 | 1.材料品种:原土<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 12.3 | | 2.73 | 1.90 | 3.01 | 19.93 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 441 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3192 | 040504001006 | 砌筑井 | 1.种类、规格:1层2列行人直线井<br>2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层200mm厚<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10砌MU15砖<br>4.勾缝、抹面要求:井壁内用1:2水泥砂浆抹面<br>5.盖板材质、规格:7块1150*300*70预制钢筋砼盖板C30<br>6.井筒、井盖、井圈材质及规格:C25混凝土井圈<br>7.预埋铁件<br>8.含钢筋制作、安装<br>9.具体做法详大样 | 座 | 655.16 | 1382.63 | 83.84 | 130.36 | 147.80 | 2399.79 |
| 3193 | 040504001007 | 砌筑井 | 1.种类、规格:1层2列行人转角井<br>2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层200mm厚<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10砌MU15砖<br>4.勾缝、抹面要求:井壁内用1:2水泥砂浆抹面<br>5.盖板材质、规格:7块1150*300*70预制钢筋砼盖板C30<br>6.井筒、井盖、井圈材质及规格:C25混凝土井圈<br>7.预埋铁件<br>8.含钢筋制作、安装<br>9.具体做法详大样 | 座 | 682.59 | 1479.94 | 86.19 | 135.60 | 153.75 | 2538.08 |
| 3194 | 030412001109 | 配管 | 1.名称:电缆保护PE管<br>2.型号:Φ75mm×3.5mm | m | 7.7 | 18.28 | | 2.21 | 1.54 | 29.74 |
| | | 室外电气工程 | | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 442 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3195 | 030402011106 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 SWAL<br>2.安装方式:落地安装,地面设置300mm基础<br>3.具体详见图纸要求，含配件、基础等满足设计要求的所有内容 | 台 | 347.88 | 7857.52 | 143.04 | 141.09 | 98.18 | 8587.71 |
| 3196 | 030402011107 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 SWcd<br>2.安装方式:落地安装,地面设置300mm基础<br>3.具体详见图纸要求，含配件、基础等满足设计要求的所有内容 | 台 | 347.88 | 4006.91 | 143.04 | 141.09 | 98.18 | 4737.10 |
| 3197 | 030413012001 | 景观灯 | 1.名称:球场灯<br>2.详见20m高杆灯大样图<br>3.IP65 H=20m,自带控制箱和单灯配电回路<br>4.灯具额定功率500W,输入功率500W±5%,灯具光效≥130lm/W;<br>5.5000K≤色温≤6000K;显色指数Ra≥80;R9≥0; | 套 | 231.63 | 13587.15 | 232.83 | 119.79 | 92.89 | 14264.29 |
| 3198 | 030413012002 | 景观灯 | 1.名称:投光灯<br>2.AC 220V 60W LED灯 4500K 光效≥90lm/W 显色指数>80<br>3.IP65 落地安装 | 套 | 25.43 | 395.71 | 4.87 | 8.71 | 6.06 | 440.78 |
| 3199 | 030413012003 | 景观灯 | 1.名称:球场灯(双头4灯)<br>2.AC 220V 1200W(4x200W) LED灯 5000K 光效≥130lm/W 显色指数>80<br>3.IP65 篮球场H=10m | 套 | 168.37 | 5711.43 | 84.05 | 58.85 | 50.48 | 6073.18 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 443 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3200 | 030413012004 | 景观灯 | 1.名称:球场灯(单头2灯)<br>2.AC 220V 600W(2x200W) LED灯 5000K 光效≥130lm/W 显色指数>80<br>3.IP65 H=8m | 套 | 168.37 | 4001.36 | 84.05 | 58.85 | 50.48 | 4363.11 |
| 3201 | 030413012005 | 景观灯 | 1.名称:庭院灯<br>2.AC 220V 30W LED灯 4500K 光效≥90 1m/W 显色指数>80<br>3.IP65 H=3.5m | 套 | 245.57 | 1203.71 | 42.64 | 66.32 | 57.64 | 1615.88 |
| 3202 | 030412001110 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:UPVC50<br>3.敷设方式:埋地 | m | 6.99 | 0.97 | | 2.01 | 1.40 | 11.38 |
| 3203 | 030409001072 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:YJY-5x6 | m | 2.52 | 17.41 | 0.06 | 0.74 | 0.52 | 21.26 |
| 3204 | 030409001073 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:YJY-3x6 | m | 1.94 | 12.12 | 0.05 | 0.57 | 0.40 | 15.08 |
| 3205 | 030409001074 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZB-YJY-5x10 | m | 4.21 | 42.33 | 0.1 | 1.24 | 0.86 | 48.73 |
| 3206 | 030409001075 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-5*16 | m | 8.05 | 60.15 | 0.21 | 2.37 | 1.65 | 72.43 |
| 3207 | 030409003017 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头<br>2.规格:16mm2 | 个 | 34.33 | 48.78 | | 9.87 | 6.87 | 99.85 |
| 3208 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.规格:镀锌圆钢 12mm2 | m | 13.13 | 5.79 | 0.89 | 4.03 | 2.81 | 26.65 |
| 3209 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.名称:C20素混凝土保护板<br>2.含模板制作安装拆除 | m3 | 67.98 | 329.92 | 1.21 | 12.18 | 13.84 | 425.12 |
| 3210 | 010102002012 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人机配合挖沟槽土方<br>2.土壤类别:一二类土 | m3 | 2.24 | | 4.46 | 0.84 | 1.34 | 8.88 |
| 3211 | 010102007022 | 回填方 | 1.材料品种:中粗砂回填<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 15.98 | 125.13 | 1.52 | 2.21 | 3.50 | 148.35 |
| 3212 | 010102007023 | 回填方 | 1.材料品种:原土<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 12.3 | | 2.73 | 1.90 | 3.01 | 19.93 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 444 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3213 | 010102007024 | 回填方 | 1.C15垫层 | m3 | 67.85 | 325.00 | 1.18 | 12.16 | 13.81 | 419.99 |
| 3214 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.名称:余土外运<br>2.运距:14km | m3 | 0.43 | | 29.83 | 3.82 | 6.05 | 40.13 |
| 3215 | 030409001076 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆<br>2.型号:BBTRZ 5×10 | m | 5.06 | 46.39 | 1.44 | 1.87 | 1.30 | 56.07 |
| 3216 | 030409003018 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 10 | 个 | 33.53 | 63.12 | | 9.64 | 6.71 | 113.00 |
| 3217 | 030409001077 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*185+1*95 | m | 19.77 | 584.77 | 2.86 | 6.51 | 4.53 | 618.44 |
| 3218 | 030409003019 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头<br>2.规格:185mm2 | 个 | 116.52 | 133.81 | | 33.49 | 23.30 | 307.12 |
| 3219 | 030409001078 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*70+1*35 | m | 10.73 | 218.12 | 1.04 | 3.38 | 2.36 | 235.63 |
| 3220 | 030409003020 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头<br>2.规格:70mm2 | 个 | 81.15 | 77.25 | | 23.32 | 16.23 | 197.95 |
| 3221 | 030409001079 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号:WDZB-YJY-4*35+1*16 | m | 8.05 | 123.96 | 0.21 | 2.37 | 1.65 | 136.24 |
| 3222 | 030409003021 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头<br>2.规格:35mm2 | 个 | 62.82 | 62.93 | | 18.05 | 12.56 | 156.36 |
| 3223 | 030409006002 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:3*DN160+9*DN50 | m | 124.33 | 215.77 | 0.13 | 34.91 | 24.89 | 400.01 |
| 3224 | 030409006003 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:1*DN160+5*DN50 | m | 63.33 | 100.04 | 0.1 | 17.56 | 12.69 | 193.72 |
| 3225 | 030409006004 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:1*DN160+4*DN50 | m | 54.06 | 94.14 | 0.1 | 14.90 | 10.83 | 174.03 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 445 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3226 | 030409006005 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:1*DN160+3*DN50 | m | 44.8 | 88.23 | 0.1 | 12.24 | 8.98 | 154.34 |
| 3227 | 030409006006 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:2*DN160+4*DN50 | m | 65.18 | 136.03 | 0.1 | 18.09 | 13.05 | 232.45 |
| 3228 | 030409006007 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:3*DN160+4*DN50 | m | 78 | 186.24 | 0.13 | 21.59 | 15.62 | 301.58 |
| 3229 | 030409006008 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:6*DN160+12*DN50 | m | 185.46 | 359.17 | 0.13 | 52.48 | 37.11 | 634.35 |
| 3230 | 030409006009 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:2*DN50 | m | 24.42 | 40.42 | 0.1 | 6.38 | 4.90 | 76.23 |
| 3231 | 030409006010 | 电缆保护管 | 1.名称:低压电缆埋管<br>2.材质:UPVC<br>3.规格:6*DN50 | m | 61.49 | 64.04 | 0.1 | 17.03 | 12.32 | 154.98 |
| | | 消防工程 | | | | | | | | |
| | | 消防电工程 | | | | | | | | |
| 3232 | 030412004098 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 | m | 0.8 | 3.57 | | 0.23 | 0.16 | 4.76 |
| 3233 | 030412004099 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 | m | 0.8 | 4.91 | | 0.23 | 0.16 | 6.10 |
| 3234 | 030412004100 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZ-RYS1.5 | m | 0.8 | 2.18 | | 0.23 | 0.16 | 3.36 |
| 3235 | 030412004101 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJSP-2x2.5 | m | 0.8 | 7.50 | | 0.23 | 0.16 | 8.70 |
| 3236 | 030412004102 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-RYJSP-2x1.5 | m | 0.8 | 5.95 | | 0.23 | 0.16 | 7.13 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 446 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3237 | 030409002016 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZN-KYJY-2x2.5 | m | 3.99 | 6.42 | | 1.15 | 0.80 | 12.35 |
| 3238 | 030409005008 | 控制电缆头 | 1.名称:塑料控制电缆头制作、安装<br>2.规格:(芯以下) 6 | 个 | 37.45 | 22.38 | | 10.76 | 7.49 | 78.08 |
| 3239 | 030412004103 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:WDZN-BYJ-4 | m | 0.68 | 3.97 | | 0.20 | 0.14 | 4.99 |
| | | 消防水工程 | | | | | | | | |
| 3240 | 031001007040 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管dn200<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 | m | 13.58 | 170.93 | 2.88 | 4.56 | 3.29 | 195.24 |
| 3241 | 031001007041 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:消防给水<br>3.材质规格:钢丝网骨架塑料(PE)复合管dn150<br>4.连接形式:电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 | m | 13.58 | 97.17 | 2.88 | 4.56 | 3.29 | 121.48 |
| 3242 | 010102002013 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人机配合挖沟槽土方<br>2.土壤类别:一二类土 | m3 | 2.24 | | 4.46 | 0.84 | 1.34 | 8.88 |
| 3243 | 010102007025 | 回填方 | 1.材料品种:中粗砂回填<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 15.98 | 125.13 | 1.52 | 2.21 | 3.50 | 148.35 |
| 3244 | 010102007026 | 回填方 | 1.材料品种:原土<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 12.3 | | 2.73 | 1.90 | 3.01 | 19.93 |
| 3245 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.名称:余土外运<br>2.运距:14km | m3 | 0.28 | | 19.82 | 2.54 | 4.02 | 26.66 |
| 3246 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓<br>2.型号、规格:SS150/80-1.0 | 套 | 105.39 | 1036.87 | | 29.22 | 21.08 | 1192.56 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 447 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3247 | 031002011010 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.规格:de160<br>3.含闸阀2、水表1、止回阀1 | 组 | 380.25 | 3541.88 | 92.75 | 131.12 | 94.60 | 4240.60 |
| 3248 | 030910001004 | 灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC4 | 具 | 9.86 | 62.94 | | 2.73 | 1.97 | 77.51 |
| 3249 | 031002001075 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格:DN150 | 个 | 114.24 | 902.20 | 32.59 | 40.70 | 29.37 | 1119.10 |
| | | 智能化工程 | | | | | | | | |
| | | 综合布线系统 | | | | | | | | |
| 3250 | 030502005012 | 光缆 | 1.名称:4芯单模带铠装光缆 | m | 1.85 | 2.29 | 0.03 | 0.58 | 0.38 | 5.12 |
| 3251 | 030502005013 | 光缆 | 1.名称:室外24芯单模带铠装光缆 | m | 3.05 | 3.26 | 0.03 | 0.94 | 0.61 | 7.90 |
| 3252 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称:弱电检查井<br>2.规格:1200*900*1000<br>3.100厚C15混凝土垫层，^200圆型泻水孔，M10水泥砂浆砖砌体，C25混凝土井圈，复合材料井座，井盖<br>4.含模板制安 | 座 | 248.25 | 650.27 | 12.41 | 39.15 | 52.13 | 1002.20 |
| 3253 | 040205001002 | 人(手)孔井 | 1.名称:弱电手孔井<br>2.规格:600*600*700<br>3.100厚C25混凝土垫层，^200圆型泻水孔，M10水泥砂浆砖砌体，C25混凝土井圈，复合材料井座，井盖<br>4.含模板制安 | 座 | 133.86 | 344.42 | 7.39 | 24.21 | 28.25 | 538.12 |
| | | 视频监控系统 | | | | | | | | |
| 3254 | 030506010020 | 监控摄像设备 | 1.名称:室外型全结构化抓拍摄像机（含避雷器）<br>2.安装方式:杆上安装<br>3.含所有配件 | 台 | 147.06 | 1285.60 | 1.4 | 45.52 | 29.69 | 1509.27 |
| 3255 | 040802001001 | 电杆组立 | 1.材质:定制3.5米不锈钢立杆 | 根 | 26.55 | 438.08 | | 7.63 | 5.31 | 477.57 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 448 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3256 | 010502001015 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土基础<br>2.含模板制安 | m3 | 424.12 | 511.05 | 57.06 | 89.92 | 96.24 | 1178.39 |
| 3257 | 030506010021 | 监控摄像设备 | 1.名称:杆上设备箱<br>2.含8口交换机(POE)、光模块(1GBPS)<br>3.安装方式:杆上安装<br>4.含所有配件 | 台 | 309.53 | 2003.77 | 2.43 | 89.66 | 62.39 | 2467.78 |
| 3258 | 030502003031 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 3259 | 030502005014 | 光缆 | 1.名称:4芯光缆 | m | 1.85 | 2.29 | 0.03 | 0.58 | 0.38 | 5.12 |
| 3260 | 030409001080 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.规格:WDZB-YJY3*2.5 | m | 1.94 | 7.02 | 0.05 | 0.57 | 0.40 | 9.98 |
| 3261 | 030412001111 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PE32<br>3.敷设方式:埋地敷设 | m | 6.39 | 3.86 | | 1.84 | 1.28 | 13.35 |
| 3262 | 030506020020 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 45.64 | 0.62 | 0.53 | 14.16 | 9.23 | 70.18 |
| | | 入侵报警系统 | | | | | | | | |
| 3263 | 030412004104 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV4*1.0<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 0.94 | 8.01 | | 0.27 | 0.19 | 9.40 |
| 3264 | 030412001112 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PE32<br>3.敷设方式:埋地敷设 | m | 6.39 | 3.86 | | 1.84 | 1.28 | 13.35 |
| 3265 | 030506005001 | 入侵报警信号传输设备 | 1.名称:室外红线对射 | 套 | 588.17 | 183.06 | 5.12 | 181.90 | 118.66 | 1076.91 |
| | | 校园广播系统 | | | | | | | | |
| 3266 | 030505004014 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络终端功放(不少于240W) | 台 | 114.25 | 2426.01 | 0.26 | 35.11 | 22.90 | 2598.53 |
| 3267 | 030505004015 | 功率放大器 | 1.名称:IP网络终端功放(不少于480W) | 台 | 114.25 | 4844.71 | 0.26 | 35.11 | 22.90 | 5017.23 |
| 3268 | 030412004105 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1.5<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 0.8 | 5.57 | | 0.23 | 0.16 | 6.75 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 449 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3269 | 030412001113 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PE32<br>3.敷设方式:埋地敷设 | m | 6.39 | 3.86 | | 1.84 | 1.28 | 13.35 |
| 3270 | 030505005018 | 扬声器 | 1.名称:防水音柱（功率40W)<br>2.安装方式：杆上安装 | 台 | 15.25 | 514.86 | 0.26 | 4.76 | 3.10 | 538.23 |
| 3271 | 030505005019 | 扬声器 | 1.名称:防水音柱（功率80W)<br>2.安装方式：杆上安装 | 台 | 15.25 | 887.82 | 0.26 | 4.76 | 3.10 | 911.19 |
| | | 安全防范系统 | | | | | | | | |
| 3272 | 030412001114 | 配管 | 1.名称:七孔梅花管（单孔DN32)<br>2.规格:PE32<br>3.敷设方式:埋地敷设 | m | 7.7 | 17.81 | | 2.21 | 1.54 | 29.27 |
| 3273 | 030502003032 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 3274 | 030506005002 | 入侵报警信号传输设备 | 1.名称:室外报警柱 | 套 | 588.17 | 464.23 | 5.17 | 181.92 | 118.67 | 1358.16 |
| | | 电梯通话系统 | | | | | | | | |
| 3275 | 030412001115 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:PVC20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.42 | 1.75 | | 1.27 | 0.88 | 8.33 |
| 3276 | 030412004106 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:ZR-RVVP-4×1.0<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 0.94 | 9.36 | | 0.27 | 0.19 | 10.75 |
| | | 市政电话系统 | | | | | | | | |
| 3277 | 030409006011 | 电缆保护管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:SC100<br>3.敷设方式:埋地敷设 | m | 26.15 | 31.20 | 0.25 | 7.59 | 5.28 | 70.47 |
| | | 弱电系统挖土方 | | | | | | | | |
| 3278 | 010102002014 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人机配合挖沟槽土方<br>2.土壤类别:一二类土 | m3 | 2.24 | | 4.46 | 0.84 | 1.34 | 8.88 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 450 页　共 450 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价 |
| 3279 | 030412001116 | 配管 | 1.名称:七孔梅花管（单孔DN32)<br>2.规格:PE32<br>3.敷设方式:埋地敷设 | m | 7.7 | 17.81 | | 2.21 | 1.54 | 29.27 |
| 3280 | 010102007027 | 回填方 | 1.材料品种:原土<br>2.密实度:按设计要求 | m3 | 12.3 | | 2.73 | 1.90 | 3.01 | 19.93 |
| 3281 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.名称:余土外运<br>2.运距:14km | m3 | 0.34 | | 23.55 | 3.01 | 4.78 | 31.67 |
| 3282 | 040303001004 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层 | m3 | 122.36 | 425.67 | 63.89 | 30.41 | 37.25 | 679.57 |
| | | 停车设施工程 | | | | | | | | |
| 3283 | 030506019001 | 停车场管理设备 | 1.道闸门(含车牌识别系统） | 台 | 329.38 | 15486.35 | 1.03 | 101.30 | 66.08 | 15984.14 |
| 3284 | 030506006005 | 出入口目标识别设备 | 1.地感线圈（数字车辆检测器） | 台 | 188.22 | 248.80 | 36.11 | 68.78 | 44.87 | 586.78 |
| 3285 | 030412004107 | 配线 | 1.名称:地感线圈线<br>2.规格:RV0.75<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 0.76 | 1.52 | | 0.22 | 0.15 | 2.65 |
| 3286 | 030502003033 | 双绞线缆 | 1.名称:网线<br>2.规格:CAT6<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 1.09 | 2.65 | 0.03 | 0.34 | 0.22 | 4.34 |
| 3287 | 030412004108 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV2*1<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 0.78 | 4.03 | | 0.23 | 0.16 | 5.19 |
| 3288 | 030412004109 | 配线 | 1.名称:电气配线<br>2.规格:RVV3*1.5<br>3.敷设方式:管内配线 | m | 0.95 | 7.56 | | 0.27 | 0.19 | 8.98 |
| 3289 | 030412001117 | 配管 | 1.名称:电气配管<br>2.规格:JDG20<br>3.敷设方式:暗敷 | m | 4.97 | 2.79 | | 1.43 | 0.99 | 10.19 |

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | — | — | | | — |
| 合　　计 | | | | | | | — | — | | | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 措施项目 | | 8767962.14 | |
| 1.1 | 011601006009 | 临时设施 | | 1108496.48 | |
| 1.2 | 011601007009 | 文明施工 | | 937958.58 | |
| 1.3 | 011601008009 | 环境保护 | | 852689.64 | |
| 1.4 | 011601009009 | 安全生产 | | 2555221.9 | |
| 1.5 | 011601001031 | 脚手架 | | 1986566.66 | |
| 1.6 | 011601002009 | 垂直运输 | | 923187.84 | |
| 1.7 | DNASSG001009 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | | 104492.57 | |
| 1.8 | DNASCC001009 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除） | | 14037.76 | |
| 1.9 | 011601003004 | 其他大型机械进出场及安拆 | | 121376.73 | |
| 1.10 | 011601001032 | 脚手架（大门和2个值班室） | | 9909.38 | |
| 1.11 | 011601001033 | 脚手架（次入口） | | 2855.59 | |
| 1.12 | 011601001034 | 脚手架（主席台） | | 4818.45 | |
| 1.13 | 011601002010 | 垂直运输（大门和2个值班室） | | 3394.73 | |
| 1.14 | 011601002011 | 垂直运输（次入口） | | 761.63 | |
| 1.15 | 011601002012 | 垂直运输（主席台） | | 549.62 | |
| 1.16 | 041201001004 | 脚手架（围墙） | | 22194.91 | |
| 1.17 | 041201001005 | 脚手架（挡土墙） | | 15311.42 | |
| 1.18 | 050403001002 | 树木支撑架 | | 12009.85 | |
| 1.19 | ASGDSG001007 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | | 92128.4 | |
| 本页小计 | | | | 8767962.14 | |
| 合计 | | | | 8767962.14 | - |

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 价格构成明细（元） | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 1 | | 措施项目 | | | 8767962.14 | | | | | | |
| 1.1 | 011601006009 | 临时设施 | | | 1108496.48 | | | | | | |
| 1.2 | 011601007009 | 文明施工 | | | 937958.58 | | | | | | |
| 1.3 | 011601008009 | 环境保护 | | | 852689.64 | | | | | | |
| 1.4 | 011601009009 | 安全生产 | | | 2555221.9 | | | | | | |
| 1.5 | 011601001031 | 脚手架 | | | 1986566.66 | 100765 3.28 | 541748 .43 | 81285.6 6 | 15492 2.87 | 20095 6.36 | |
| 1.6 | 011601002009 | 垂直运输 | | | 923187.84 | | | 673319. 33 | 11520 4.76 | 13466 3.75 | |
| 1.7 | DNASSG001009 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | | | 104492.57 | | | | | | |
| 1.8 | DNASCC001009 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除） | | | 14037.76 | | | | | | |
| 1.9 | 011601003004 | 其他大型机械进出场及安拆 | | | 121376.73 | 46530 | 13978. 38 | 42968.6 4 | | 17899 .71 | |
| 1.10 | 011601001032 | 脚手架（大门和2个值班室） | | | 9909.38 | 5364.0 4 | 1708.5 6 | 691.79 | 933.8 1 | 1211. 18 | |
| 1.11 | 011601001033 | 脚手架（次入口） | | | 2855.59 | 1537.5 6 | 497.38 | 203.84 | 268.5 2 | 348.2 8 | |
| 1.12 | 011601001034 | 脚手架（主席台） | | | 4818.45 | 2660.7 2 | 858.55 | 263.46 | 450.9 1 | 584.8 2 | |
| 1.13 | 011601002010 | 垂直运输（大门和2个值班室） | | | 3394.73 | | | 2475.92 | 423.6 3 | 495.1 8 | |
| 1.14 | 011601002011 | 垂直运输（次入口） | | | 761.63 | | | 555.49 | 95.04 | 111.1 | |
| 1.15 | 011601002012 | 垂直运输（主席台） | | | 549.62 | | | 400.86 | 68.59 | 80.17 | |
| 1.16 | 041201001004 | 脚手架（围墙） | | | 22194.91 | 13193. 38 | 3307.5 4 | 1049.27 | 1796. 08 | 2848. 64 | |

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 价格（元） | 价格构成明细（元） | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 1.17 | 041201001005 | 脚手架（挡土墙） | | | 15311.42 | 6781.17 | 4926.43 | 1050.1 | 987.48 | 1566.24 | |
| 1.18 | 050403001002 | 树木支撑架 | | | 12009.85 | 840.34 | 10909.02 | | 109.24 | 151.26 | |
| 1.19 | ASGDSG001007 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | | | 92128.4 | | | | | | |
| 合计 | | | | | 8767962.14 | 1084560.49 | 577934.29 | 804264.36 | 275260.93 | 360916.69 | |

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

# 其他项目清单计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 5414459.07 | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | 192438.59 | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 5 | 工程优质费 | | | | |
| 6 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 合　　计 | | 5606897.66 | | | - |

# 暂列金额明细表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额（元） | 确定金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未确定其他暂列金额 | | | 5414459.07 | | | |
| 1.1 | 未确定其他暂列金额 | 77349415.24 | 7 | 5414459.07 | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | - | - | 5414459.07 | | | - |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | D=C₂-C₁ | |
| | | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | | |
| 1 | 运动人物内凹造型 | | | 22483.11 | | | | | |
| 2 | 渣土消纳 | | | 74985.76 | | | | | |
| 3 | 1.6米高智能段滑门厂家成品定制20m | | | 29000 | | | | | |
| 4 | 1.6米高智能段滑门厂家成品定制17m | | | 24650 | | | | | |
| 5 | 慎思学行广告字 | | | 2128.36 | | | | | |
| 6 | 定制书柜 | | | 39191.36 | | | | | |
| | | | | 192438.59 | | | | | |
| 合计 | | | | 192438.59 | | | | | - |

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

# 计日工表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额±(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | $A_1$ | $A_2$ | $B=A_2-A_1$ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 确认计算基础 | 结算金额（元） | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $A_1$ | B | $C_1$ | $A_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　　计 | | — | — | | — | | | - |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 $A_1$” “费率B”，并计算填写“金额$C_1$”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额$C_1$”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础$A_2$”，并计算填写“结算金额$C_2$”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额$C_2$”。

# 直接发包的专业工程明细表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

# 增值税计价表

工程名称：韶州小学建设项目　　标段：韶州小学建设项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 91531836.45 | 9 | 8237865.28 |
| 合计 | | | | | 8237865.28 |