

Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 760134.00

(大写): 柒拾陆万零壹佰叁拾肆元整

招 标 人:



工 程 造 价
咨 询 人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2025 年 10 月 11 日

复 核 时 间: 2025 年 10 月 11 日



编制说明

一、工程概况:

工程名称: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

建设单位: 新丰县地方公路事务中心

设计单位: 南阳通途公路勘察设计有限公司

二、编制依据及说明:

1. Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程施工图设计;
2. 《公路工程标准施工招标文件(2018年版)》(交通运输部公告2017年第51号);
3. 粤交基函(2019)544号《广东省交通厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知》;
4. JTG3830-2018 公路工程基本建设项目概算预算编制办法; JTG/T3832-2018 公路工程预算定额, JTG/T3833-2018 公路工程机械台班费用定额, 及现行广东省交通厅有关规定;
5. 交通部2019年第26号文公告《交通部关于调整税金有关规定的公告》;
6. 人工单价: 本预算人工单价根据粤交基函(2022)67号《广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知》所列单价计算, 129.08元/工日;
7. 材料单价: 地方材料价格参考2025年8月《广东省交通建设工程主要外购材料信息价》及2026年9月《韶关市信息价》, 缺项材料价格参考2025年6月《新丰县主要建筑材料市场价格》。本预算的材料、机械价格均以不含增值税(可抵扣进项税额)的价格进行计算。

三、暂定内容

1. 余方弃置: 运距暂按3km计算。

四、未详细说明事项按《公路工程标准施工招标文件(2018年版)》(交通运输部公告2017年第51号)、本项目施工图设计执行。

工程量清单预算表

建设项目名称: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

合同段:

编制范围: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

第 3 页

共 5 页

招预01-3表

工程量清单 第300章 路面

[illegible]

编制:

复核:

工程量清单预算表

建设项目名称: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

合同段:

编制范围: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

第 4 页 共 5 页

招预01-3表

工程量清单 第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
403	钢筋					
403-2	下部结构钢筋 (台帽)					
403-2-1	光圆钢筋 (HPB300)	kg	38.6	5.57	215	
403-2-2	带肋钢筋 (HRB400)	kg	503	5.45	2741	
403-3	上部结构钢筋 (包括现浇空心板、桥面连续、桥面铺装)					
403-3-2	带肋钢筋 (HRB400)	kg	16723.5	5.14	85959	
403-4	附属结构钢筋 (包括支座垫石)					
403-4-2	带肋钢筋 (HRB400)	kg	246.4	5.09	1254	
404	基础挖方及回填					
404-1	干处挖土方	m3	1033	33.15	34244	
404-3	干处挖石方	m3	54	73.66	3978	
410	结构混凝土工程					
410-1	混凝土基础					
410-1-2	C20混凝土 (河床铺底)	m3	40	425.62	17025	
410-1-3	C25片石混凝土 (包含围堰及抽水)	m3	68.14	765.33	52150	
410-2	混凝土下部结构 (包括台身、背墙、台帽)					
410-2-2	C20片石混凝土 (台身)	m3	155.7	753.15	117265	
410-2-4	C30混凝土 (背墙)	m3	13.9	960.02	13344	
410-2-5	C30混凝土 (台帽及挡块)	m3	6.2	751.37	4658	
410-3	现浇混凝土上部结构 (现浇空心板)					
410-3-6	C40混凝土 (包含支架、钢板、凿毛)	m3	52.2	1051.77	54902	
410-6	现浇混凝土附属结构					
410-6-6	C40小石子混凝土 (支座垫石)	m3	0.31	1163.6	361	
410-6-10	C20片石砼 (包含基础土石方开挖)	m3	228.1	613.63	139969	
415	桥面铺装					
415-2-1	普通水泥混凝土桥面铺装					
415-2-1-1	普通水泥混凝土桥面铺装 (按体积计)					
415-2-1-1-	C40混凝土	m3	11.2	724.34	8113	
416	桥梁支座					
416-2	圆形板式橡胶组合支座					
416-2-1	圆形板式橡胶组合支座 (按体积计)	dm3	51.433	97.35	5007	
417	桥梁接缝和伸缩装置					
417-2	模数式伸缩装置					
417-2-1	伸缩量80mm以内	m	6.7	1487.11	9964	
418	桥梁防排水处理					
418-1	排水管					
418-1-2	PVC-U管					
418-1-2-2	直径Φ100mmPVC-U管	m	38.6	12	463	
清单 第400章 合计 人民币			元			

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程
编制范围: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

第 1 页 共 3 页																				招预03表	
序号	清单子目号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)			
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		
1	101	临时工程	公路公	0.08	34789.1		26371.04	6331.86	6088.1	38791		628.1	1247.89	8321.29	2720.55	4653.79		92933	1161663.05		
2	GD1010	其他临时工程	公路公	0.08	34789.1		26371.04	6331.86	6088.1	38791		628.1	1247.89	8321.29	2720.55	4653.79		92933	1161663.05		
3	GD1010402	拌和及预制场设施安拆	总额	1	34789.1		26371.04	6331.86	6088.1	38791		628.1	1247.89	8321.29	2720.55	4653.79		92933	92933.04		
4	104~1	承包人驻地建设	总额	1														36570	36570.42		
5	105~3	拌合站	总额	1	34789.1		26371.04	6331.86	6088.1	38791		628.1	1247.89	8321.29	2720.55	4653.79		56363	56362.62		
6	102	路基工程	km	0.08	36938.98		5854.95	25352.76	7710.16	38917.87		439.11	970.26	1827.7	2845.45	4050.04		49053	613160.25		
7	GD1020	场地清理	km	0.08	8021.07		3138.61	286.62	4629.87	8055.1		142.17	231.02	961.98	622.85	901.18		10914	136429		
8	LJ0102	挖除旧路面	m3/m2	26.52	1835.68		890.03		1037.11	1927.15		33.32	42.13	272.8	141.81	217.55		2635	99.35		
9	LJ010201	挖除水泥混凝土面层	m3/m2	26.52	1835.68		890.03		1037.11	1927.15		33.32	42.13	272.8	141.81	217.55		2635	99.35		
10	LJ0103	拆除旧建筑物构筑物	m3	159	6185.39		2248.57	286.62	3592.76	6127.95		108.86	188.89	689.19	481.05	683.63		8280	52.07		
11	LJ010301	拆除钢筋混凝土结构	m3	16	1977.67		1879.41	286.62	130.45	2296.47		35.54	67.62	576.04	154.4	281.71		3412	213.24		
12	LJ010303	拆除碎石及其他砌体	m3	143	4207.72		369.17		3462.31	3831.48		73.32	121.27	113.15	326.65	401.93		4868	34.04		
13	GD1020	路基挖方	m3	30	283.11		10.46		240.01	250.47		3.86	4.71	3.2	21.64	25.55		309	10.31		
14	LJ0201	挖土方	m3	30	283.11		10.46		240.01	250.47		3.86	4.71	3.2	21.64	25.55		309	10.31		
15	GD102010101	利用土方开挖填	m3	30	283.11		10.46		240.01	250.47		3.86	4.71	3.2	21.64	25.55		309	10.31		
16	GD1020	路基填方	m3	200	2257.26		140.65		1919.1	2059.75		33.17	47.13	65.26	173.45	214.09		2592	12.96		
17	LJ0302	借土方填筑	m3	200	2257.26		140.65		1919.1	2059.75		33.17	47.13	65.26	173.45	214.09		2592	12.96		
18	204~1	路基填筑			2257.26		140.65		1919.1	2059.75		33.17	47.13	65.26	173.45	214.09		2592			
19	GD1020	结构物台背回填	m3	741	22046.46		822.58	22341.45	685.9	23849.92		196.11	535.07	252.12	1690.1	2387.1		28914	39.02		
20	LJ0403	桥涵台背回填	m3	741	22046.46		822.58	22341.45	685.9	23849.92		196.11	535.07	252.12	1690.1	2387.1		28914	39.02		
21	204~1	路基填筑			22046.46		822.58	22341.45	685.9	23849.92		196.11	535.07	252.12	1690.1	2387.1		28914			

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

编制范围: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

第 2 页 共 3 页

招预03表

序号	清单子目号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
22	GD1020	排水工程	km	0.04	4331.08		1742.67	2724.69	235.28	4702.64		63.8	152.33	545.13	337.4	522.12	6323	158084.5	
23	LJ0601	边沟	m ³ /m	10.3	4331.08		1742.67	2724.69	235.28	4702.64		63.8	152.33	545.13	337.4	522.12	6323	613.92	
24	LJ0601	现浇混凝土边沟	m ³ /m	10.3	4331.08		1742.67	2724.69	235.28	4702.64		63.8	152.33	545.13	337.4	522.12	6323	613.92	
25	103	路面工程	km	0.08	17993.7		2339.35	13119.32	1351.61	16810.28		182.63	436.39	816.26	1381.07	1766.4	21391	267393.23	
26	GD1030	水泥混凝土路面	m ²	233.1	17705.92		2037.69	13119.32	1307.11	16484.12		177.13	429.41	714.33	1358.79	1722.94	20865	89.51	
27	GDL001	路面垫层	m ²	264.4	3771.75		17.06	1744.08	214.07	1975.22		33.67	91.54	5.23	289.15	215.53	2610	9.87	
28	GDL001	石屑垫层	m ²	264.4	3771.75		17.06	1744.08	214.07	1975.22		33.67	91.54	5.23	289.15	215.53	2610	9.87	
29	GDL005	路面面层	m ²	233.1	13934.17		2020.63	11375.24	1093.04	14488.91		143.47	337.87	709.1	1069.63	1507.41	18255	78.32	
30	GDL005	水泥混凝土路面	m ²	233.1	13934.17		2020.63	11375.24	1093.04	14488.91		143.47	337.87	709.1	1069.63	1507.41	18255	78.32	
31	GD1030	路槽、路肩及由中分带	km	0.08	287.78		301.66		44.5	346.16		5.5	6.99	101.93	22.28	43.46	526	6579.23	
32	GDL006	路肩	km	0.08	287.78		301.66		44.5	346.16		5.5	6.99	101.93	22.28	43.46	526	6579.23	
33	GDL006	培路肩	m ³	11.4	287.78		301.66		44.5	346.16		5.5	6.99	101.93	22.28	43.46	526	46.17	
34	104	桥梁涵洞工程	km	0.018	400050.3		142420.72	227893.73	50958.76	421273.2		7071.09	14945.4	44804.03	31317.36	46747	566139	32332314.1	
35	10402	小桥工程	m/座	17.51	400050.3		142420.72	227893.73	50958.76	421273.2		7071.09	14945.4	44804.03	31317.36	46747	566139	32332.31	
36	104020	现浇空心板桥	m ² /m	131.325	400050.3		142420.72	227893.73	50958.76	421273.2		7071.09	14945.4	44804.03	31317.36	46747	566139	4310.98	
37	QL01	基础工程	m ³ /m ²	68.14	73021.57		33833.78	27336.65	16309.82	77480.25		1677.73	3063.33	10539.18	5769.99	8867.74	107396	1576.11	
38	QL02	下部构造	m ³ /m ²	176.11	95719.05		35867.21	50376.04	16677.56	102920.81		2191.1	4345.04	11246.5	7587.41	11546.27	139839	794.05	
39	QL03	上部构造	m ³ /m ²	52.2	106291.5		24627.39	75579.89	8179.71	108386.99		1366.93	3324.66	7931.55	8234.95	11632.06	140861	2698.49	
40	QL04	桥面铺装	m ³ /m ²	11.2	6485.1		1936.68	3696.29	395.43	6028.39		85.13	190.68	638.35	500.18	669.85	8113	724.34	
41	QL05	桥梁附属结构	m ²	131.325	118210		46056.02	70660.12	9396.23	126112.37		1743.47	4004.47	14417.92	9197.68	13992.83	169466	1290.43	
42	QL06	其他工程	m	38.6	343.12		99.65	244.72		344.37		6.74	16.22	30.54	27.16	38.25	463	12	
43	107	交通工程及沿线设施	公里	0.08	13611.02		1887.58	11792.66	387.33	14067.56		109.91	354.22	589.03	1044.37	1454.86	17620	220252.38	

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

第 3 页 共 3 页

招预03表

序号	清单子目号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
44	10701	交通安全设施	公路公	0.08	13611.02		1887.58	11792.66	387.33	14067.56		109.91	354.22	589.03	1044.37	1454.86		17620	220252.38
45	GD10701.01	主线安全设施	公路公	0.08	13611.02		1887.58	11792.66	387.33	14067.56		109.91	354.22	589.03	1044.37	1454.86		17620	220252.38
46	JA01	护栏	m	64	8181.13		1204.48	6946.89	133.31	8284.69		59.96	203.39	379.51	626.58	859.87		10414	162.72
47	JA03	标志牌	块	3	3726.5		507.88	3274.96	96.45	3879.29		27.13	89.73	155.81	285.18	399.34		4836	1612.16
48	JA04	标线	m2	27.4	986.84		109.64	878.67	146.34	1134.65		13.72	35.4	33.61	76.87	116.48		1411	51.49
49	JA06	轮廓标	个	4	716.55		65.57	692.13	11.22	768.92		9.1	25.7	20.1	55.75	79.16		959	239.68
50	110	专项费用	元	1														10262	10261.61
51	11002	安全生产费	元	1														10262	10261.61
52	102~3	安全生产费	总额	1														10262	10261.61
合计					1954439.8		688160.33	1109287.94	257290.7	2054738.98		32865.94	69986.55	216794.57	152651.07	227433.34		757398	3522781.13

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程
编制范围: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)								规费 (%)				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.114						0.521		1.114	0.521	2.747					2.747	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
02	石方		1.018						0.47		1.018	0.47	2.792					2.792	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
03	运输		1.136						0.154		1.136	0.154	1.374					1.374	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
04	路面		1.093						0.818		1.093	0.818	2.427					2.427	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
05	隧道								1.195			1.195	3.569					3.569	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
06	构造物 I		0.753						1.201		0.753	1.201	3.587					3.587	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
06-1	构造物 I (绿化)		0.753						1.201		0.753	1.201	3.587					3.587	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
07	构造物 II		0.883	0.903					1.537		1.786	1.537	4.726					4.726	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
08	构造物 III (一般)		1.73	1.702					2.729		3.432	2.729	5.976					5.976	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
08-1	构造物 III (室内)			1.702					2.729		1.702	2.729	5.976					5.976	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
08-2	构造物 III (桥梁)		1.73	1.702					2.729		3.432	2.729	5.976					5.976	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
08-3	构造物 III (设备安装)								2.729			2.729	5.976					5.976	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
09	技术复杂大桥		1.052	0.928					1.677		1.98	1.677	4.143					4.143	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
10	钢材及钢结构 (一般)			0.874					0.564		0.874	0.564	2.242					2.242	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)			0.874					0.564		0.874	0.564	2.242					2.242	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564			0.564	2.242					2.242	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65

编制: 复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

编制范围: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗		
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施				辅助生产	%
1001001	人工	工日	129.08	1385.759	204.3	45.359	18.123	1103.352	14.624					
1051001	机械工	工日	129.08	128.412	16.43	15.613	3.492	91.748	1.129					
2001001	HPB300钢筋	t	3295	0.788	0.222		0.023	0.299	0.244					
2001002	HRB400钢筋	t	3191	19.394			0.02	19.374						
2001019	钢丝绳 (股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm)	t	5264	0.081				0.076	0.006					
2001020	碳纤维 (扁丝切断型、钢丝切断型、高强度斜型、剪切波纹型、剪切压痕型)	t	4374	0.004				0.004						
2001021	8~12号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	4.44	57.565	1.1			56.465						
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	4.68	56.152			0.026	54.911	1.215					
2003004	型钢 (工字钢,角钢)	t	3382	0.159	0.071			0.087						
2003005	钢板 (Q235, δ=5~40mm)	t	3483	0.371				0.359	0.012					
2003008	钢管 (无缝钢管)	t	5524	0.63				0.63						
2003015	钢管立柱	t	5270	0.539					0.539					
2003016	型钢立柱 (镀锌 (包括斜撑))	t	4611	0.074					0.074					
2003017	波形钢板 (镀锌 (包括端头板、撑))	t	5017	0.72					0.72					
2003025	钢模板 (各类定型大块钢模板)	t	5111	1.611				1.611						
2003026	组合钢模板	t	4979	0.547	0.154	0.027		0.365	0.001					
2009003	空心钢钎 (优质碳素工具钢)	kg	6.19	0.828				0.828						
2009004	Φ50mm以内合金钻头 (Φ43mm)	个	39.61	1.26				1.26						
2009011	电焊条 (结422 (502、506、507) 3.2/4.0/5.0)	kg	4.49	58.75			0.022	56.433	2.294					
2009013	螺栓 (混合规格)	kg	7.35	190.347				152.207	38.14					

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

编制范围: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

第 2 页 共 5 页

招预02

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施		辅助生产	% 数量
2009028	铁件 (铁件)	kg	3.95	1295.386		8.034		1286.956	0.396			
2009029	镀锌铁件	kg	5.09	100.276					100.276			
2009030	铁钉 (混合规格)	kg	4.22	7.162				7.162				
3001001	石油沥青	t	3833	0.037		0.013	0.023					
3003002	汽油 (92号)	kg	8.35	129.05	111.785			0.174	17.091			
3003003	柴油 (0号, -10号, -20号)	kg	6.96	3025.109	109.206	558.725	40.427	2312.916	3.835			
3005001	煤	t	820	0.005			0.005					
3005002	电	kW·h	0.85	4056.481	511.806	15.073	75.103	3431.814	22.685			
3005004	水	m3	2.72	779.913	78	12.36	6.993	676.6	5.96			
4003001	原木 (混合规格)	m3	945	1.486	0.22			1.266				
4003002	锯材 (中板 δ=19~35mm, 中方混合格)	m3	1220	1.601	0.14		0.014	1.447				
5001014	PVC塑料管 (Φ100mm) (Φ100mm)	m	10	21.23				21.23				
5001052	塑料编织袋 (袋装砂井用)	个	1.06	3203.7				3203.7				
5005002	硝酸炸药 (1号、2号岩石硝酸炸药)	kg	13.45	14.866		5.44		9.426				
5005008	非电毫秒雷管 (导爆管长3~7m)	个	4.07	45.66		33.6		12.06				
5005009	导爆索 (爆速6000~7000m/s)	m	1.42	56.648		51.2		5.448				
5009005	桥面防水涂料 (聚合物渗透水性桥面防水涂料)	kg	5.49	140.608				140.608				
5009007	底油	kg	8.85	6.302					6.302			
5009008	热熔涂料	kg	5.31	128.506					128.506			
5501002	土 (路面用堆方)	m3	8	659.268		659.268						
5503005	中 (粗) 砂 (混凝土、砂浆用堆方)	m3	139	309.716	4.411	5.043	21.874	275.845	2.543			
5503007	砂砾 (堆方)	m3	56	307.383		304.773		2.61				

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

编制范围: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗		
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施			辅助生产	%	数量
5503015	路面用石屑	m3	53	32.907			32.907							
5505005	片石 (码方)	m3	72	99.11				99.11						
5505012	碎石 (2cm) (最大粒径2cm堆方)	m3	101	10.246		8.405		0.862	0.979					
5505013	碎石 (4cm) (最大粒径4cm堆方)	m3	96	156.221			39.468	113.371	3.381					
5505015	碎石 (8cm) (最大粒径8cm堆方)	m3	86	322.685				322.685						
5507003	青 (红) 砖	千块	325	8.95										
5509001	32.5级水泥	t	235	158.781	1.073	3.866	17.927	134.099	1.816					
5509002	42.5级水泥	t	266	5.224				5.224						
5509003	52.5级水泥	t	293	19.115				19.115						
6001003	板式橡胶支座 (GJZ系列、GYZ系列)	dm3	66	51.433				51.433						
6003001	模数式伸缩装置80型	m	623.3	6.7				6.7						
6007002	铝合金标志 (包括板面、垫板及其他金属附件)	t	18359	0.016					0.016					
6007003	反光玻璃珠 (JT/T280--1995 1、2号(A类))	kg	3.33	26.222					26.222					
6007004	反光膜	m2	203.54	4.48					4.48					
7801001	其他材料费	元	1	3129.982	223.7	20.171	62.397	2760.954	62.76					
8001002	功率75kW以内履带式推土机	台班	799.69	3.871		0.496		3.374						
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机 (WY60液压)	台班	782.97	0.078		0.078								
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1070.61	2.145		2.145								
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 (WY200A液压)	台班	1342.79	0.315		0.315								
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班	948.23	0.208				0.208						

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程
编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

第 4 页 共 5 页

招预02

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施	辅助生产	%	数量	
8001037	斗容量2.0m³履带式单斗挖掘机(W200A机械)	台班	1483.09	2.477				2.477					
8001049	斗容量3.0m³轮胎式装载机	台班	1033.52	0.042		0.042							
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1050.99	0.365		0.294	0.071						
8001080	机械自身质量10~12t光轮压路机(3Y-10/12)	台班	519.41	0.56		0.56							
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	519.8	0.617		0.556	0.061						
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	台班	647.24	0.116			0.116						
8001085	机械自身质量0.6t手持式振动碾(YZS06B)	台班	185.87	0.239			0.239						
8001102	手持式风动凿岩机	台班	17.24	13.065				13.065					
8003038	容量4000L以内沥青洒布车(LS-3500)	台班	545.4	0.005				0.005					
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油漆抹器动力等)	台班	745.22	0.129					0.129				
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机(HTG4500含模机)	台班	1283.16	0.096				0.096					
8003083	混凝土电动刻纹机(RQF180)	台班	287.6	1.683				1.683					
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费)(SLF)	台班	233.08	1.714				0.583	1.131				
8003101	机动破路机(LPR300)	台班	205.59	3.739		3.739							
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机(JD250)	台班	200.66	6.707		0.278		6.428					
8005032	容量8m³以内混凝土搅拌运输车	台班	1647.42	2.389				2.389					
8005056	生产能力15m³/h以内混凝土搅拌站(HZ15)	台班	873.04	5.474	2.01			3.464					
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	322.35	0.175					0.175				

复核:

编制:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程
编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

第 5 页 共 5 页

招预02

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计							场外运输损耗		
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施			辅助生产	%	数量
8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	427.55	3.421	3.26					0.161				
8007005	装载质量6t以内载货汽车 (CA141K, CA1091K)	台班	427.12	0.098						0.098				
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 (T138, SX360)	台班	731.85	17.639		3.782			13.858					
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1012.78	0.377			0.377							
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	207.51	0.764					0.764					
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY16)	台班	621.58	0.086						0.086				
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 (QY12)	台班	682.52	4.334					4.334					
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机 (QY12)	台班	813.72	5.12	3.57				1.55					
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机 (QY16)	台班	979.51	0.761					0.761					
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1302.38	11.297					11.297					
8013003	出水口直径150mm以内电动单级离心清水泵 (IS200-150)	台班	144.43	9.6					9.6					
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班	207.03	9.049			0.003		8.78	0.265				
8017047	排气量3m³/min以内机动空气压缩机 (CV-3/8-1)	台班	249.5	4.29					4.29					
8017049	排气量9m³/min以内机动空气压缩机 (VY-9/7)	台班	690.14	0.42					0.42					
8099001	小型机具使用费	元	1	1166.661	34.5	8.752	0.41		1106.791	16.208				

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程										合同段：										招预21-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
分项工程名称：拌合站										清单子目名称：拌合站										第 1 页 共 72 页																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
代 号	工 程 项 目		混凝土搅拌站(楼) 安装、拆除																		合 计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	工 程 细 目		生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站(楼) 安拆																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	定 额 单 位		1座																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	工 程 数 量		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	定 额 表 号		工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					工日	129.08	204.3	204.3	26371.04	0.22	0.222	731.49	1.1	4.88	0.071	240.12	0.154	766.77	78	212.16					0.22	207.9	0.14	170.8	4.411	613.1	8.95	2908.75	1.073	252.12	223.7	223.7	2.01	1754.81	3.26	1393.81	3.57	2904.98	34.5	34.5	34789	34789																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10010	人 工		工日	129.08	204.3	204.3	204.3	26371.04														204.3		26371.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程										合同段：				第 2 页 共 72 页				招预21-2					
分项工程名称：拌合站										清单子目名称：拌合站													
代 号	工 程 项 目		混凝土搅拌站(楼) 安装、拆除																				
	工 程 细 目		生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站(楼) 安拆																				
	定 额 单 位		1座																				
	工 程 数 量		1																				
	定 额 表 号		4~11~11~7改																				
工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)						
直接费			元				38791									38791							
措施费			I		27925.43	0.753 %	210.28									210.28							
			II		34789.1	1.201 %	417.82										417.82						
企业管理费			元		34789.1	3.587 %	1247.89									1247.89							
规费			元		27149.4	30.65 %	8321.29									8321.29							
利润			元		36665.08	7.42 %	2720.55									2720.55							
税金			元		51708.82	9 %	4653.79									4653.79							
金额合计			元				56362.62									56362.62							

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程									
分项工程名称：挖除200mm厚水泥混凝土路面									
合同段：					招预21-2				
清单子目名称：挖除200mm厚水泥混凝土路面					第 3 页 共 72 页				
工 程 项 目	全部挖除旧路面				装载机装土、石方				自卸汽车运土、石方
工 程 细 目	破碎机挖清水泥混凝土面层				斗容量3m3以内装载机装软石				装载质量12t以内自卸汽车运石
定 额 单 位	10m3				1000m3天然密实方				3km
工 程 数 量	2.652				0.027				0.027
定 额 表 号	2~3~1~7				1~1~10~6				1~1~11~21改
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
10010 人工	工日	129.08	2.6	6.895	890.03				6.895
80010 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50	台班	1033.52				1.59	0.042	43.58	0.042
80031 机动破碎机PR300	台班	205.59	1.41	3.739	768.77				3.739
80070 装载质量12t以内自卸汽车	台班	731.85							0.295
16 T138 SX360	元	1	3.3	8.752	8.75				8.752
80990 小型机具使用费	元	1	579	1535	1535	1987	53	249	1836
99990 定额基价	元	1							
合计									
直接费									
措施费									
企业管理费									
规费									
利润									
税金									
金额合计									

编制：复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程										合同段：		清单子目名称：拆除砖、石及其他砌体结构		招预21-2								
分项工程名称：拆除砖、石及其他砌体结构										旧建筑物拆除		自卸汽车运土、石方										
工 程 项 目		工 程 细 目		工 程 单 位		工 程 数 量		定 额 表 号		工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程									
分项工程名称：借土填方									
合同段：					清单子目名称：借土填方				
第 7 页 共 72 页					招预21-2				
工程 项 目		挖掘、装土、石方			自卸汽车运土、石方			填方路基	
工 程 细 目		斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土			装质量12t以内自卸汽车运土1km			三、四级公路填方路基，自身质量10~12t光轮压路机碾压土方	
定 额 单 位		1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3压实方	
工 程 数 量		0.2			0.2			0.2	
定 额 表 号		1~1~9~8,定额*1.08			1~1~11~7,定额*1.08,改			1~1~18~10	
代 号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
10010	人工	工日	129.08	3.35	0.67	86.43			
80010	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机	台班	1342.79	1.4	0.281	377.06			
80010	功率120kW以内平地机F155	台班	1050.99						
80010	机械自身质量10~12t光轮压路机3V-10/12	台班	519.41						
80070	装质量12t以内自卸汽车	台班	731.85						
16	T138 SX360	台班							
99990	定额基价	元	1	2464	493	493	1083	681	681
直接费		元				942.18			654.08
措施费		元		492.71	1.114 %	5.49	1083.3	1.136 %	12.31
		元		492.71	0.521 %	2.57	1083.3	0.154 %	1.67
企业管理费		元		492.71	2.747 %	13.53	1083.3	1.374 %	14.88
规费		元		86.43	30.65 %	26.49		30.65 %	126.5
利润		元		514.3	7.42 %	38.16	1112.16	7.42 %	82.52
税金		元		549.73	9 %	49.48	1053.57	9 %	94.82
金额合计		元				1148.39			845.26

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程									
分项工程名称：厚100mm									
合同段：清单子目名称：厚100mm									
第 11 页 共 72 页									
招预21-2									
合计									
路面垫层									
路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm)									
1000m2									
0.264									
2~1~1~15改									
代	工 程 项 目	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
号	工 程 细 目	工、料、机名称	单位	单价(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量
10010	人工	工日	129.08	0.5	0.132	17.06	0.132	17.06	0.132
55030	路面用石屑	m3	53	124.46	32.907	1744.08	32.907	1744.08	32.907
80010	功率120kW以内平地机F155	台班	1050.99	0.27	0.071	75.03	0.071	75.03	0.071
80010	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	519.8	0.23	0.061	31.61	0.061	31.61	0.061
80010	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	647.24	0.44	0.116	75.3	0.116	75.3	0.116
80070	容量10000l以内洒水车	台班	1012.78	0.12	0.032	32.13	0.032	32.13	0.032
99990	YC15170GSS IN	元	1	14265	3772	3772	3772	3772	3772
99990	定额基价	元	1	14265	3772	3772	3772	3772	3772
	直接费	元				1975.22			1975.22
	措施费	I		257.26	1.093 %	2.81			2.81
		II		3771.75	0.818 %	30.85			30.85
	企业管理费	元		3771.75	2.427 %	91.54			91.54
	规费	元		17.06	30.65 %	5.23			5.23
	利润	元		3896.95	7.42 %	289.15			289.15
	税金	元		2394.8	9 %	215.53			215.53
	金额合计	元				2610.34			2610.34

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程										
合同段： 清单子目名称： 培土路肩										
第 15 页 共 72 页										
招预21-2										
工 程 项 目		挖路槽、培路肩、修筑泄水槽								
代 号	工 程 细 目		培路肩							
	定 额 单 位		100m3							
	工 程 数 量		0.114							
	定 额 表 号		2~3~2~5							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
10010	人 工	工日	129.08	20.5	2.337	301.66			2.337	301.66
80010	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06R	台班	185.87	2.1	0.239	44.5			0.239	44.5
99990	定额基价	元	1	2524	288	288			288	288
		合 计								

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程									
分项工程名称：干处挖土方									
合同段： 清单子目名称：干处挖土方									
第 16 页 共 72 页									
招预21-2									
代 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方			
	工 程 细 目		斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			装载质量12t以内自卸汽车运土3km			
	定 额 单 位		1000m3			1000m3天然密实方			
	工 程 数 量		1.033			1.033			
	定 额 表 号		4~1~3~4			1~1~11~7改			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
10010	人工	工日	129.08	109.2	112.804	14560.69			
80010	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机械	台班	1483.09	1.66	1.715	2543.17			
80070	装载质量12t以内自卸汽车	台班	731.85				8.84	9.132	6683.05
16	TJ38 SX360								
99990	定额基价	元	1	14331	14804	14804	7439	7684	7684

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程									
分项工程名称：干处挖石方									
合同段：清单子目名称：干处挖石方									
第 18 页 共 72 页									
招预21-2									
代 号	工 程 项 目		机械挖基坑土、石方		自卸汽车运土、石方				
	工 程 细 目		机械挖基坑≤1500m3石方		装载质量12t以内自卸汽车运石 3km				
	定 额 单 位		1000m3		1000m3天然密实方				
	工 程 数 量		0.054		0.054				
	定 额 表 号		4~1~3~5		1~1~11~21改				
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	金额(元)
	元								
	I		1848.67	1.786 %	33.02	506.19	1.136 %	5.75	
	II		2037.01	1.537 %	31.31	506.19	0.154 %	0.78	
			2037.01	4.726 %	96.27	506.19	1.374 %	6.96	
直接费	元				2326.43			440.25	2766.68
措施费	元								
企业管理费	元								
规费	元								
利润	元								
税金	元								
金额合计	元				3441.19			536.60	3977.79

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程									
合同段： 清单子目名称： C20混凝土（河床铺底）									
第 19 页 共 72 页									
招预21-2									
代 号	工 程 项 目		基础垫层		混凝土搅拌站（楼）拌和		混凝土运输		
	工 程 细 目		基础混凝土垫层		生产能力15m3/h以内混凝土拌和站（楼）拌和		运输能力8m3以内搅拌运输车混凝土第一个1km		
	定 额 单 位		10m3实体		100m3		100m3		
	工 程 数 量		4		0.408		0.408		
	定 额 表 号		4~11~5~6改		4~11~11~12		4~11~11~26		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
10010	人工	工日	129.08	5.1	20.4	2633.23		20.4	2633.23
30050	水	m3	2.72	12	48	130.56		48	130.56
55030	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆	m3	139	5	19.992	2778.89		19.992	2778.89
55050	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	96	8.57	34.272	3290.11		34.272	3290.11
55090	32.5级水泥	t	235	3.04	12.158	2857.6		12.158	2857.22
78010	其他材料费	元	1	2	8	8		8	8
80010	功率75kW以内履带式推土机	台班	799.69			1.13	0.461		368.69
80050	容量8m3以内混凝土搅拌运输车	台班	1647.42				0.8	0.326	537.72
80050	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	873.04			1.16	0.473	0.473	413.19
99990	定额基价	元	1	2689	10756	10756	1933	788	546
									12090
	直接费	元				11698.39			537.72
	措施费	I		2168.11	1.786%	38.72	788.48	0.753%	5.94
		II		10756.53	1.537%	165.33	788.48	1.201%	9.47
	企业管理费	元		10756.53	4.726%	508.35	788.48	3.587%	28.28
	规费	元		2633.23	30.65%	807.09	183.27	30.65%	56.17
	利润	元		11468.94	7.42%	851	832.17	7.42%	61.75
	税金	元		14068.88	9%	1266.2	943.49	9%	84.91
	金额合计	元				15335.08	1028.41		661.34

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程															
合同段： 清草子项目名称： C25片石混凝土（包含围堰及抽水）															
第 21 页 共 72 页															
招预21-2															
代 号	工 程 项 目		基础、承台及支撑梁			混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输		编织袋围堰				
	工 程 细 目		实体式墩台混凝土基础(梁板式上部构造)			生产能力15m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和			运输能力8m3以内搅拌运输车运混凝土第一个1km			编织袋围堰高1.5m			
	定 额 单 位		10m3实体			100m3			100m3			10m围堰			
	工 程 数 量		6.814			0.591			0.591			5.9			
号	定 额 表 号		4~6~1~3改			4~11~11~12			4~11~11~26			4~2~2~3			
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	直接费		元				21067.12			1132.2			778.64	12382.47	
	措施费		I		5615.35	1.786 %	100.29	1141.69	0.753 %	8.6	790.16	1.136 %	8.98	7399.21	132.15
			II		19580.5	1.537 %	300.95	1141.69	1.201 %	13.71	790.16	0.154 %	1.22	12044.58	185.13
	企业管理费		元		19580.5	4.726 %	925.37	1141.74	3.587 %	40.95	790.19	1.374 %	10.86	12044.58	569.23
	规费		元		4837.53	30.65 %	1482.7	265.39	30.65 %	81.34	61.01	30.65 %	18.7	8986.55	2754.38
	利润		元		20907.12	7.42 %	1551.31	1205.01	7.42 %	89.41	811.24	7.42 %	60.19	12931.08	959.49
	税金		元		25427.74	9 %	2288.5	1366.21	9 %	122.96	878.58	9 %	79.07	16982.83	1528.46
	金额合计		元				27716.25		1489.17		957.65				18511.29

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程
合同段：清单子目名称：C25片石混凝土（包含围堰及抽水）
第 22 页 共 72 页
招预21-2

工程项 目		挖淤泥、湿土、流沙									
代 号	工 程 细 目	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	合计
	工程细目	抽水机抽水									
	定额单位					1000m3					
	工程数量					3					
	定额表号					1~1~2~6					
10010	人工		工日	129.08	3	9	1161.72				
20030	钢模板各类定型大块钢板模板		t	5111							
20090	螺栓混合规格		kg	7.35							
20090	铁件铁件		kg	3.95							
30050	水		m3	2.72							
50010	塑料编织袋装砂井用		个	1.06							
55030	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆		m3	139							
55050	片石码方		m3	72							
55050	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方		m3	86							
55090	32.5级水泥		t	235							
78010	其他材料费		元	1							
80010	功率75kW以内履带式推土机		台班	799.69							
80050	容量8m3以内混凝土搅拌运输车		台班	1647.42							
80050	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站H715		台班	873.04							
80090	提升质量25t以内汽车式起重机		台班	1302.38							
80130	出水口直径150mm以内电动单级离心潜水泵IS200-150		台班	144.43	3.2	9.6	1386.53				
80990	小型机具使用费		元	1							
99990	定额基价		元	1	781	2343	2343				

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程										合同段：				第 23 页 共 72 页				招预21-2					
分项工程名称：C25片石混凝土（包含围堰及抽水）										清单子目名称：C25片石混凝土（包含围堰及抽水）													
代 号	工 程 项 目			挖淤泥、湿土、流沙												合 计							
	工 程 细 目			抽水机抽水																			
	定 额 单 位			1000m3																			
	工 程 数 量			3																			
	定 额 表 号			1~1~2~6																			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)						
	直接费	元				2548.25									37908.67								
	措施费	I		2343.05	1.114 %	26.1									276.12								
		II		2343.05	0.521 %	12.21									513.21								
	企业管理费	元		2343.05	2.747 %	64.36									1610.78								
	规费	元		1161.72	30.65 %	356.07									4693.19								
	利润	元		2445.71	7.42 %	181.47									2841.87								
	税金	元		3188.46	9 %	286.96									4305.94								
	金额合计	元				3475.42									52149.78								

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程										合同段:										
分项工程名称: 光圆钢筋 (HPB300)										清单子目名称: 光圆钢筋 (HPB300)										
工程 项目										钢筋										
代 号	工 程 细 目					现场加工桥(涵)台帽钢筋														
	定 额 单 位					1t														
	工 程 数 量					0.039														
	定 额 表 号					4~6~3~5改														
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计		
10010	人工	工日	129.08	6.9	0.266	34.38									0.266		34.38			
20010	HPB300钢筋	t	3295	1.03	0.04	130.37									0.04		130.37			
20010	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.68	2.86	0.11	0.52									0.11		0.52			
20090	电焊条结422(502、506、	kg	4.49	2.23	0.086	0.39									0.086		0.39			
80150	容量32kV·A以内交流电弧焊机	台班	207.03	0.32	0.012	2.56									0.012		2.56			
80990	小型机具使用费	元	1	18.8	0.726	0.73									0.726		0.73			
99990	定额基价	元	1	4254	164	164									164		164			
	直接费	元				168.93											168.93			
	措施费	I	元	31.31	0.874 %	0.27											0.27			
		II	元	164.21	0.564 %	0.93											0.93			
	企业管理费	元		164.21	2.242 %	3.68											3.68			
	规费	元		35.97	30.65 %	11.03											11.03			
	利润	元		169.1	7.42 %	12.55											12.55			
	税金	元		197.39	9 %	17.77											17.77			
	金额合计	元				215.15											215.15			
编制:										复核:										

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程										合同段：				招预21-2									
分项工程名称：带肋钢筋（HRB400）										清单子目名称：带肋钢筋（HRB400）										第 26 页 共 72 页			
代 号	工 程 项 目				支座垫石												合 计						
	工 程 细 目				现场加工支座垫石钢筋																		
	定 额 单 位				1t																		
	工 程 数 量				0.246																		
	定 额 表 号				4~6~2~88																		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)					
10010	人工		工日	129.08	5.5	1.355	174.93									1.355	174.93						
20010	HRB400钢筋		t	3191	1.03	0.253	805.92									0.253	805.92						
20010	20~22号铁丝镀锌铁丝		kg	4.68	6.9	1.7	7.96									1.7	7.96						
80990	小型机具使用费		元	1	17.3	4.263	4.26									4.263	4.26						
99990	定额基价		元	1	3964	977	977									977	977						
	直接费		元				993.07										993.07						
	措施费		I	元	148.29	0.874 %	1.3										1.3						
II			元	976.72	0.564 %	5.51											5.51						
	企业管理费		元		976.72	2.242 %	21.9										21.9						
	规费		元		174.93	30.65 %	53.62										53.62						
	利润		元		1005.42	7.42 %	74.6										74.6						
	税金		元		1149.99	9 %	103.5										103.5						
	金额合计		元				1253.49										1253.49						

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程										合同段：				第 30 页 共 72 页				招预21-2					
分项工程名称：C30混凝土（背墙）										清单子目名称：C30混凝土（背墙）													
工 程 项 目		混凝土			混凝土搅拌站（楼）拌和			混凝土运输			合 计												
工 程 细 目		耳背墙混凝土			生产能力15m3/h以内混凝土拌和站（楼）拌和			运输能力8m3以内搅拌运输车运输															
定 额 单 位		10m3实体			100m3			混凝土第一个1km															
工 程 数 量		1.39			0.142			0.142															
定 额 表 号		4~6~4~7改			4~11~11~12			4~11~11~26															
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)							
直接费		元				9383.46			271.74			186.88		9842.08									
措施费		I		4710.23	1.786 %	84.12	274	0.753 %	2.06	189.63	1.136 %	2.15		88.34									
		II		8880.99	1.537 %	136.5	274	1.201 %	3.29	189.63	0.154 %	0.29		140.08									
企业管理费		元		8880.99	4.726 %	419.72	274.03	3.587 %	9.83	189.66	1.374 %	2.61		432.15									
规费		元		3175.76	30.65 %	973.37	63.7	30.65 %	19.52	14.64	30.65 %	4.49		997.38									
利润		元		9521.33	7.42 %	706.48	289.22	7.42 %	21.46	194.7	7.42 %	14.45		742.39									
税金		元		11703.66	9 %	1053.33	327.91	9 %	29.51	210.87	9 %	18.98		1101.82									
金额合计		元				12756.98			357.42			229.85		13344.25									

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程
合同段：
清单子目名称：C30混凝土（台帽及挡块）
第 31 页 共 72 页
招预21-2

工 程 项 目		混凝土				混凝土搅拌站（楼）拌和				混凝土运输			
工 程 细 目		混凝土墩、台帽非泵送				生产能力15m³/h以内混凝土拌和站（楼）拌和				运输能力8m³以内搅拌运输车运混凝土第一个1km			
代	号	工 程 单 位	定 额 数 量	定 额	单 价 (元)	单 位	定 额	数 量	金 额 (元)	单 位	定 额	数 量	金 额 (元)
定 额 表 号		4~6~3~1				4~11~11~12				4~11~11~26			
工、料、机名称		单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	金 额 (元)
10010	人工	工日	129.08	12.4	7.688	992.37						7.688	992.37
20030	钢模板各类定型大块钢模板	t	5111	0.05	0.03	155.27						0.03	155.27
20090	螺栓混合规格	kg	7.35	5.91	3.664	26.93						3.664	26.93
20090	铁件铁件	kg	3.95	3.48	2.158	8.52						2.158	8.52
30050	水	m³	2.72	12	7.44	20.24						7.44	20.24
55030	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆	m³	139	4.69	2.908	404.18						2.908	404.18
55050	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m³	96	8.47	5.251	504.13						5.251	504.13
55090	32.5级水泥	t	235	3.85	2.384	560.22						2.384	560.22
78010	其他材料费	元	1	86.2	53.444	53.44						53.444	53.44
80010	功率75kW以内履带式推土机	台班	799.69				1.13	0.071	57.15			0.071	57.15
80050	容量8m³以内混凝土搅拌运输车	台班	1647.42							0.8	0.051	83.35	83.35
80050	生产能力15m³/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	873.04				1.16	0.073	64.04			0.073	64.04
80090	提升质量25t以内汽车式起重机械	台班	1302.38	0.66	0.409	532.93						0.409	532.93
80990	小型机具使用费	元	1	11.4	7.068	7.07						7.068	7.07
99990	定额基价	元	1	4991	3094	3094	1933	122	122	1337	85	3301	3301
合 计													

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程
分项工程名称：C40小石子混凝土（支座垫石）
合同段：
清单子目名称：C40小石子混凝土（支座垫石）
第 33 页 共 72 页
招预21-2

代 号	工 程 项 目		支座垫石		混凝土搅拌站(楼)拌和			混凝土运输			合 计	
	工 程 细 目		板式支座垫石混凝土	生产能力15m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和	运输能力8m3以内搅拌运输车运混凝土第一个1km							
	定 额 单 位		10m3实体	100m3	100m3							
	工 程 数 量		0.031	0.003	0.003							
	定 额 表 号		4~6~2~87改	4~11~11~12	4~11~11~26							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
10010	人工	工日	129.08	22.8	0.707	91.23				0.707		91.23
20030	钢模板各类定型大块钢板	t	5111	0.11	0.003	17.43				0.003		17.43
20090	螺栓混合规格	kg	7.35	2.7	0.084	0.62				0.084		0.62
20090	铁件铁件	kg	3.95	9.02	0.28	1.1				0.28		1.1
30050	水	m3	2.72	12	0.372	1.01				0.372		1.01
55030	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆	m3	139	4.59	0.142	19.78				0.142		19.78
55050	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	101	8.06	0.25	25.23				0.25		25.23
55090	42.5级水泥	t	266	4.52	0.14	37.26				0.14		37.26
78010	其他材料费	元	1	8.8	0.273	0.27				0.273		0.27
80010	功率75kW以内履带式推土机	台班	799.69				1.13	0.004	2.8		0.004	2.8
80050	容量8m3以内混凝土搅拌运输车	台班	1647.42							0.8	0.002	4.09
80050	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	873.04				1.16	0.004	3.14		0.004	3.14
80090	提升质量25t以内汽车式起重机	台班	1302.38	1.48	0.046	59.75					0.046	59.75
80990	小型机具使用费	元	1	6.2	0.192	0.19					0.192	0.19
99990	定额基价	元	1	7905	245	245	1933	6	6	1337	4	4

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程														
分项工程名称：C40小石子混凝土（支座垫石）														
清单子目名称：C40小石子混凝土（支座垫石）														
合同段：														
第 34 页 共 72 页														
招预21-2														
代 号	工 程 项 目		支座垫石		混凝土搅拌站（楼）拌和		混凝土运输							
	工 程 细 目		板式支座垫石混凝土		生产能力15m3/h以内混凝土拌和站（楼）拌和		运输能力8m3以内搅拌运输车运混凝土第一个1km							
	定 额 单 位		10m3实体		100m3		100m3							
	工 程 数 量		0.031		0.003		0.003							
	定 额 表 号		4~6~2~87改		4~11~11~12		4~11~11~26							
工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
直接费			元				253.88	5.94		4.09		263.91		
措施费			I	元	137.53	1.786%	2.46	5.99	0.753%	0.05	4.15	1.136%	0.05	2.55
			II	元	245.05	1.537%	3.77	5.99	1.201%	0.07	4.15	0.154%	0.01	3.84
企业管理费			元		245.05	4.726%	11.58	5.99	3.587%	0.21	4.15	1.374%	0.06	11.85
规费			元		91.23	30.65%	27.96	1.39	30.65%	0.43	0.32	30.65%	0.1	28.49
利润			元		262.86	7.42%	19.5	6.32	7.42%	0.47	4.26	7.42%	0.32	20.29
税金			元		319.16	9%	28.72	7.17	9%	0.65	4.61	9%	0.42	29.78
金额合计			元				347.88			7.81		5.03	360.72	

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程									
合同段：清单子目名称：带肋钢筋（HRB400）									
第 35 页 共 72 页									
招预21-2									
代	工 程 项 目	现浇板上部构造		行车道铺装钢筋		合 计			
	工 程 细 目	现场加工现浇连续板上部构造钢筋		桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径8mm以上)					
	定 额 单 位	1t		1t					
	工 程 数 量	15.076		1.648					
号	定 额 表 号	4~6~8~5改		4~6~13~8改					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
10010	人工	工日	129.08	5	75.379	9729.92	7.1	11.699	1510.06
20010	HRB400钢筋	t	3191	1.03	15.453	49309.55	1.03	1.589	5389.26
20010	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.68	2.6	39.197	183.44	2.55	4.202	19.66
20090	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	4.49	2.55	38.443	172.61	5.41	8.914	40.02
80150	容量32kV·A以内交流电弧焊机	台班	207.03	0.37	5.578	1154.82	0.94	1.549	320.66
80990	小型机具使用费	元	1	13.4	202.016	202.02	18	29.659	29.66
99990	定额基价	元	1	3969	59837	59837	4318	7115	7115
	直接费	元				60752.36			7309.32
	措施费	I		9240.94	0.874 %	80.77	1558.34	0.874 %	13.62
		II		59837.16	0.564 %	337.48	7114.83	0.564 %	40.13
	企业管理费	元		59837.16	2.242 %	1341.55	7114.83	2.242 %	159.51
	规费	元		10449.93	30.65 %	3202.91	1709.99	30.65 %	524.11
	利润	元		61596.95	7.42 %	4570.49	7328.09	7.42 %	543.74
	税金	元		70285.56	9 %	6325.7	8590.44	9 %	773.14
	金额合计	元				76611.26			9363.58

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程									
分项工程名称： C40混凝土（包含支架、钢板、凿毛）									
合同段： 清单子目名称： C40混凝土（包含支架、钢板、凿毛）									
第 37 页 共 72 页									
招预21-2									
代 号	工 程 项 目	现浇板上部构造		混凝土搅拌站(楼)拌和		混凝土运输		支架预压	
	工 程 细 目	现浇混凝土空心连续板上部构造		生产能力15m3/h以内混凝土拌和站(楼)拌和		运输能力8m3/h以内搅拌运输车运混凝土第一个1km		支架预压	
	定 额 单 位	10m3实体		100m3		100m3		10m3混凝土实体	
	工 程 数 量	522		0.532		0.532		522	
	定 额 表 号	4~6~8~3改		4~11~11~12		4~11~11~26		4~9~6~1	
99990	工、料、机名称	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
	单价(元)	1	27264	27264	1029	1029	712	127	664
定额基价		元	5223	27264	1933	1029	712	127	664
直接费		元		27132.32			1020.28		738.74
措施费	I	元	9401.02	1786 %	1028.96	0.753 %	7.75	491.15	1.786 %
	II	元	27264.34	1.537 %	1028.96	1.201 %	12.36	663.93	1.537 %
企业管理费		元	27264.35	4.726 %	1028.88	3.587 %	36.91	663.93	4.726 %
规费		元	8220.33	30.65 %	2519.53	30.65 %	73.3	336.9	30.65 %
利润		元	29139.81	7.42 %	2162.17	7.42 %	80.57	714.29	7.42 %
税金		元	33689.5	9 %	1231.17	9 %	110.81	945.36	9 %
金额合计		元		36721.55			1341.97		1030.43

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程
合同段：清单子目名称：C40混凝土
分项工程名称：C40混凝土
第 40 页 共 72 页
招预21-2

代 号	工 程 项 目		行车道铺装混凝土				防水层				合 计			
	工 程 细 目	单 位	工日	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	金额(元)
10010	人工	工日	129.08		13.2	14.784	1908.32	2.6	0.22	28.36			15.004	1936.68
20030	型钢工字钢,角钢	t	3382			0.001	3.79						0.001	3.79
30050	水	m3	2.72		15	16.8	45.7						16.8	45.7
50090	桥面防水涂料聚合物渗透水性	kg	5.49					1664	140.608	771.94			140.608	771.94
55030	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆	m3	139		4.49	5.027	698.69						5.027	698.69
55050	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	96		8.47	9.482	910.26						9.482	910.26
55090	42.5级水泥	t	266		4.23	4.741	1261.1						4.741	1261.1
78010	其他材料费	元	1		4.3	4.816	4.82						4.816	4.82
80030	容量4000L以内沥青洒布车LS-	台班	545.4					0.06	0.005	2.77			0.005	2.77
80030	电动混凝土切缝机(含锯片摊销	台班	233.08		1.01	1.131	263.66						1.131	263.66
80070	装载机质量1.0t以内机动翻斗车	台班	207.51		0.45	0.504	104.59						0.504	104.59
80990	小型机具使用费	元	1		21.8	24.416	24.42						24.416	24.42
99990	定额基价	元	1		4461	4996	4996	17384	1469	1469			6465	6465

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程											
合同段：											
清单子目名称： 伸缩量80mm以内											
第 43 页 共 72 页											
招预21-2											
分项工程名称： 伸缩量80mm以内											
工 程 项 目		模数式伸缩缝			模数式伸缩缝			模数式伸缩缝			
代 号	工 程 细 目	模数式伸缩缝(伸缩量480mm以内)			模数式伸缩缝预留槽混凝土			模数式伸缩缝预留槽钢筋			
	定 额 单 位	1m			10m3			1t			
	工 程 数 量	6.7			0.076			0.31			
	定 额 表 号	4~11~7~1改			4~11~7~5改			4~11~7~6改			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
10010	人 工	工日	129.08	0.9	6.03	778.35	24.7	1.877	242.31	9.5	380.51
20010	HRB400钢筋	t	3191							1.03	1014.92
20010 19	钢丝绳股6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm	t	5264		0.013	70.54					
20010 20	钢筋维扁丝切断型、钢丝切断型、高强度销型、剪切波纹型	t	4374				0.05	0.004	17.62		
20010	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.68							4.1	1.272
20090 11	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	4.49	0.66	4.422	19.85				4.3	5.99
30050	水	m3	2.72				15	1.14	3.1		1.14
40030 02	锯材中板 δ=19~35mm, 中方湿合板	m3	1220				0.02	0.002	1.85		
55030 05	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆	m3	139				4.59	0.349	48.49		
55050	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	101				8.06	0.612	61.85		
55090	42.5级水泥	t	266				4.52	0.343	91.36		
60030	模数式伸缩装置80型	m	623.3	1	6.7	4176.11				6.7	4176.11
78010	其他材料费	元	1	20.8	139.36	139.36	1.9	0.144	0.14		139.504
80090	提升质量12t以内汽车式起重机	台班	813.72	0.04	0.268	218.08	0.42	0.032	25.97		0.3
80150 28	容量32kV·A以内交流电弧焊机	台班	207.03	0.14	0.938	194.19				0.84	53.96
80990	小型机具使用费	元	1	11.4	76.38	76.38	3.8	0.289	0.29	19.4	6.02
99990	定额基价	元	1	1143	7661	7661	6103	464	464	4557	1414
合 计											
复核：											

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程												
合同段：												
清单子目名称：伸缩量80mm以内												
分项工程名称：伸缩量80mm以内												
第 44 页 共 72 页												
招预21-2												
代 号	工 程 项 目		模数式伸缩缝			模数式伸缩缝			合 计			
	工 程 细 目		模数式伸缩缝 (伸缩量480mm以内)			模数式伸缩缝预留槽混凝土				模数式伸缩缝预留槽钢筋		
	定 额 单 位		1m			10m3						
	工 程 数 量		6.7			0.076						
	定 额 表 号		4~11~7~1改			4~11~7~5改						
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
	元				5672.87			492.99		1467.36		
直接费	I	元	1117.37	0.874 %	9.77	226.87	1.786 %	4.05	367.34	0.874 %	3.21	7633.21
措施费	II	元	7661.21	0.564 %	43.21	463.87	1.537 %	7.13	1414.08	0.564 %	7.98	17.03
企业管理费		元	7661.21	2.242 %	171.76	463.87	4.726 %	21.92	1414.08	2.242 %	31.7	58.31
规费		元	899.43	30.65 %	275.68	242.31	30.65 %	74.27	414.15	30.65 %	126.94	225.39
利润		元	7885.94	7.42 %	585.14	496.98	7.42 %	36.88	1456.97	7.42 %	108.11	476.88
税金		元	6758.41	9 %	608.26	637.23	9 %	57.35	1745.29	9 %	157.08	730.12
金额合计		元			7366.67			694.59			1902.37	822.68
												9963.63

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程									
合同段：清单子目名称：护栏现浇混凝土钢筋									
分项工程名称：护栏现浇混凝土钢筋									
第 45 页 共 72 页									
招预21-2									
代 号	工 程 项 目	现浇钢筋混凝土防撞护栏		现浇钢筋混凝土防撞护栏		现浇钢筋混凝土防撞护栏		合计	
	工 程 细 目	现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋		现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋		现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋			
	定 额 单 位	1t		1t		1t			
	工 程 数 量	1.118		0.252					
	定 额 表 号	5~1~1~6改		5~1~1~6					
10010 20010 20010 20010 80990 99990	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	人工	工日	129.08	8.8	9.842	1270.4	8.8	2.22	286.59
	HPB300钢筋	t	3295				1.03	0.259	852.11
	HRB400钢筋	t	3191	1.03	1.146	3658.03			
	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.68	5.1	5.704	26.69	5.1	1.287	6.02
	小型机具使用费	元	1	10.7	11.967	11.97	10.7	2.7	2.7
	定额基价	元	1	4299	4809	4809	4387	1107	1107
	直接费	元				4967.09			1147.42
	措施费	I		1057.97	0.874 %	9.25	238.67	0.874 %	2.09
		II		4808.5	0.564 %	27.12	1106.85	0.564 %	6.24
	企业管理费	元		4808.5	2.242 %	107.81	1106.85	2.242 %	24.82
	规费	元		1270.39	30.65 %	389.38	286.59	30.65 %	87.84
	利润	元		4952.68	7.42 %	367.49	1140	7.42 %	84.59
	税金	元		5868.13	9 %	528.13	1353	9 %	121.77
	金额合计	元				6396.26			1474.77
复核：									

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

代 号	工 程 项 目		现浇钢筋混凝土防撞护栏										合 计			
	工 程 细 目		现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混 凝土													
	定 额 单 位		10m3实体													
	工 程 数 量		0.93													
	定 额 表 号		5~1~1~5改													
工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
10010	人工	工日	129.08		16	14.88	1920.71					14.88	1920.71			
20010	HPB300钢筋	t	3295			0.001	3.06					0.001	3.06			
20030	钢模板各类定型大块钢模板	t	5111		0.1	0.094	480.08					0.094	480.08			
20090	铁件铁件	kg	3.95		13.3	12.369	48.86					12.369	48.86			
30050	水	m3	2.72		12	11.16	30.36					11.16	30.36			
40030	原木混合规格	m3	945		0.04	0.04	37.79					0.04	37.79			
40030 02	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混 合规格	m3	1220		0.06	0.057	69.21					0.057	69.21			
55030	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆	m3	139		4.69	4.364	606.53					4.364	606.53			
55050	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	96		8.47	7.873	755.84					7.873	755.84			
55090	32.5级水泥	t	235		3.85	3.576	840.32					3.576	840.41			
78010	其他材料费	元	1		14.2	13.206	13.21					13.206	13.21			
80050 02	出料容量250L以内强制式混凝 土搅拌机 JD250	台班	200.66		0.29	0.27	54.12					0.27	54.12			
80070	装载质量1.0t以内机动翻斗车	台班	207.51		0.28	0.26	54.04					0.26	54.04			
80990	小型机具使用费	元	1		4.8	4.464	4.46					4.464	4.46			
99990	定额基价	元	1		4942	4596	4596					4596	4596			

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程									
分项工程名称： C30现浇混凝土									
合同段： 清单子目名称： C30现浇混凝土									
第 47 页 共 72 页									
招预21-2									
代 号	工 程 项 目	现浇钢筋混凝土防撞护栏							
	工 程 细 目	现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混							
	定 额 单 位	凝土							
	工 程 数 量	10m3实体							
	定 额 表 号	0.93							
合 计	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				4918.59			4918.59
	措施费	I 元		1689.27	0.753 %	12.72			12.72
		II 元		4596.28	1.201 %	55.2			55.2
	企业管理费	元		4596.28	3.587 %	164.87			164.87
	规费	元		1955.52	30.65 %	599.37			599.37
	利润	元		4829.07	7.42 %	358.32			358.32
	税金	元		6109.07	9 %	549.82			549.82
	金额合计	元				6658.88			6658.88

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程									
合同段:									
清分子目名称: C20片石砼(包含基础土石方开挖)									
第 48 页 共 72 页									
招预21-2									
代 号	工 程 项 目	现浇混凝土挡土墙				机械挖基坑土、石方			
	工 程 细 目	现浇片石混凝土挡土墙				机械挖基坑土、石方			
	定 额 单 位	10m3				斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑土			
	工 程 数 量	22.81				1000m3天然密实方			
	定 额 表 号	1~4~19~1改				1~1~11~21改			
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	10010 人工	工日	129.08	11.5	262.315	33859.62	237.3	1.424	183.78
	20010 8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.44	2.1	47.901	212.68			
	20030 组合钢模板	t	4979	0.02	0.365	1817.14			
	20090 空心钢杆优质碳素工具钢	kg	6.19				13.8	0.083	0.51
	20090 Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	39.61				21	0.126	4.99
	20090 铁件铁件	kg	3.95	50.7	1156.467	4568.04			
	30050 水	m3	2.72	10	228.1	620.43			
	40030 原木混合规格	m3	945	0.04	0.912	862.22			
	50050 硝酸炸药1号、2号岩石硝铵炸	kg	13.45				157.1	0.943	12.68
	50050 非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	4.07				201	1.206	4.91
	50050 导爆索爆速6000~7000m/s	m	1.42				90.8	0.545	0.77
	55030 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆	m3	139	4.69	107.025	14876.41			
	55050 片石码方	m3	72	2.19	50.022	3601.61			
	55050 碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m3	86	7.14	162.863	14006.25			
	55090 32.5级水泥	t	235	2.45	55.839	13122.14			
	78010 其他材料费	元	1	19.9	453.919	453.92	22	0.132	0.13
编制:	80010 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	台班	948.23				3.46	0.021	19.69
	80010 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机	台班	1483.09						
	80050 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	200.66	0.27	6.159	1235.8			
	02 土墙挂板 T250								
	1130.03						1.66	0.762	1130.03

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程										合同段：				第 53 页 共 72 页				招预21-2					
分项工程名称：Gr-C-4C										清单子目名称：Gr-C-4C													
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏				波形钢板护栏				波形钢板护栏				合 计								
	工 程 细 目		波形钢板护栏立柱钢管柱埋入				波形钢板护栏单面波形钢板				波形钢板护栏基础混凝土												
	定 额 单 位		1t				1t				10m3实体												
	工 程 数 量		0.155				0.427				0.13												
	定 额 表 号		5~1~2~2				5~1~2~5				5~1~2~1改												
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)									
10010	人工	工日	129.08	9.7	1.506	194.45	0.3	0.128	16.52	14.7	1.911	246.67	3.545	457.64									
20010	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	5264				0.01	0.003	17.97				0.003	17.97									
20030	钢板Q235，δ=5~40mm	t	3483	0.03	0.005	17.31							0.005	17.31									
20030	钢管立柱	t	5270	1.01	0.157	826.62							0.157	826.62									
20030	波形钢板镀锌(包括端头板、撑杆)	t	5017				1.01	0.431	2162.16				0.431	2162.16									
20090	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	4.49	6	0.932	4.18							0.932	4.18									
20090	螺栓混合规格	kg	7.35				53.5	22.828	167.79				22.828	167.79									
30050	水	m3	2.72							12	1.56	4.24	1.56	4.24									
55030	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆	m3	139							4.9	0.636	88.47	0.636	88.47									
55050	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	96							8.47	1.101	105.66	1.101	105.66									
55090	32.5级水泥	t	235							3.42	0.444	104.39	0.444	104.39									
78010	其他材料费	元	1	11.3	1.755	1.75				2.6	0.338	0.34	2.093	2.09									
80070	装载质量2t以内载货汽车	台班	322.35	0.37	0.057	18.52							0.057	18.52									
80070	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	427.55				0.06	0.026	10.95				0.026	10.95									
80150	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	207.03	0.69	0.107	22.18							0.107	22.18									
80990	小型机具使用费	元	1	41.7	6.476	6.48							6.476	6.48									
99990	定额基价	元	1	6665	1035	1035	5853	2498	2498	3808	495	495	4028	4028									

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程													
合同段： 清单子目名称： Gr-C-4C													
第 54 页 共 72 页													
招预21-2													
代 号	工 程 项 目		波形钢板护栏			波形钢板护栏			合 计				
	工 程 细 目		波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板							
	定 额 单 位		1t			10m3实体							
	工 程 数 量		0.155			0.13							
	定 额 表 号		5~1~2~2			5~1~2~5							
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
直接费		元				1091.49			2375.39		549.77	4016.65	
措施费		I		205.98			25.64			203.1	0.753 %	1.53	1.53
		II		1035.07	0.564 %	5.84	2497.57	0.564 %	14.09	495.08	1.201 %	5.95	25.87
企业管理费		元		1035.07	2.242 %	23.21	2497.57	2.242 %	56	495.08	3.587 %	17.76	96.96
规费		元		208.28	30.65 %	63.84	16.53	30.65 %	5.07	246.67	30.65 %	75.61	144.51
利润		元		1064.11	7.42 %	78.96	2567.65	7.42 %	190.52	520.31	7.42 %	38.61	308.08
税金		元		1263.33	9 %	113.7	2641.06	9 %	237.7	689.21	9 %	62.03	413.42
金额合计		元				1377.03			2878.75		751.24	5007.03	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程									
合同段：上游端头									
清单子目名称：上游端头									
第 55 页 共 72 页									
招预21-2									
代	工 程 项 目		波形钢板护栏		波形钢板护栏		波形钢板护栏		轮廓标
	工 程 细 目		波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		波形钢板护栏单面波形钢板		波形钢板护栏基础混凝土		
号	定 额 单 位		1t		1t		10m3实体		100m2
	工 程 数 量		0.119		0.143		0.14		0.002
	定 额 表 号		5~1~2~2		5~1~2~5		5~1~2~1改		5~1~7~4
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
10010	人工	工日	129.08	9.7	1.153	148.87	0.3	0.043	5.54
20010	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~19mm	t	5264				0.01	0.001	6.03
20030	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3483	0.03	0.004	13.25			
20030	钢管立柱	t	5270	1.01	0.12	632.87			
20030	波形钢板镀锌(包括端头板、撑杆)	t	5017				1.01	0.145	725.11
20090	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	4.49	6	0.713	3.2			
20090	螺栓混合规格	kg	7.35				53.5	7.656	56.27
30050	水	m3	2.72						
55030	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆	m3	139					12	1.68
55050	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	96					4.9	0.685
55090	32.5级水泥	t	235					8.47	1.185
60070	反光膜	m2	203.54					3.42	0.478
78010	其他材料费	元	1	11.3	1.344	1.34			110
80070	装载机质量2t以内载货汽车	台班	322.35	0.37	0.044	14.18		2.6	0.364
80070	装载机质量4t以内载货汽车CA10B	台班	427.55						
80150	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	207.03	0.69	0.082	16.98			
80990	小型机具使用费	元	1	41.7	4.958	4.96			
99990	定额基价	元	1	6665	792	792	5853	838	838
							3808	533	533
								18985	38

编制：复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程									
合同段：									
清单子目名称：上游端头									
第 56 页 共 72 页									
招预21-2									
代 号	工 程 项 目	波形钢板护栏		波形钢板护栏		波形钢板护栏		轮廓标	
	工 程 细 目	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		波形钢板护栏单面波形钢板		波形钢板护栏基础混凝土		立面标记反光膜	
	定 额 单 位	1t		1t		10m3实体		100m2	
	工 程 数 量	0.119		0.143		0.14		0.002	
	定 额 表 号	5~1~2~2		5~1~2~5		5~1~2~1改		5~1~7~4	
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	元								金额(元)
直接费	元				835.66			796.62	
措施费	I	157.7							
	II	792.47	0.564 %		4.47			218.72	0.753 %
企业管理费	元	792.47	2.242 %		17.77	837.6	0.564 %	533.16	1.201 %
规费	元	159.46	30.65 %		48.88	837.6	2.242 %	533.16	3.587 %
利润	元	814.7	7.42 %		60.45	5.54	30.65 %	265.65	0.39
税金	元	967.22	9 %		87.05	861.09	7.42 %	560.34	39.78
金额合计	元				1054.28	885.71	9 %	742.23	50.1
					965.43			809.03	54.61

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程
合同段：上游端头
清单子目名称：上游端头
第 57 页 共 72 页
招预21-2

代 号	工 程 项 目		工 程 细 目		合 计	
	工 程 单 位		工 程 数 量			
	工 程 单 价		工 程 定 额			
	工 程 单 价		工 程 定 额			
	工 程 单 价		工 程 定 额			
号	工、料、机名称		单位	单价(元)	数量	金额(元)
	工、料、机名称		单位	单价(元)	数量	金额(元)
10010	人工	工日	129.08		3.257	420.45
20010	钢丝绳股6-7×19, 绳径7.1	t	5264		0.001	6.03
20030	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3483		0.004	13.25
20030	钢管立柱	t	5270		0.12	632.87
20030	波形钢板镀锌(包括端头板、撑	t	5017		0.145	725.11
20090	电焊条结422(502、506、	kg	4.49		0.713	3.2
20090	螺栓混合规格	kg	7.35		7.656	56.27
30050	水	m3	2.72		1.68	4.57
55030	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆	m3	139		0.685	95.28
55050	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	96		1.185	113.78
55090	32.5级水泥	t	235		0.478	112.42
60070	反光膜	m2	203.54		0.22	44.78
78010	其他材料费	元	1		1.752	1.75
80070	装载机质量2t以内载货汽车	台班	322.35		0.044	14.18
80070	装载机质量4t以内载货汽车CA10B	台班	427.55		0.009	3.67
80150	容量32kV·A以内交流电弧焊机	台班	207.03		0.082	16.98
80990	小型机具使用费	元	1		4.958	4.96
99990	定额基价	元	1		2201	2201

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

合同段： 上游端头

清单子目名称：上游端头

第 58 页 共 72 页

招预21-2

工 程 项 目		工 程 细 目		工 程 单 位		工 程 数 量		定 额 表 号		合 计	
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
直接费		元									2269.55
措施费	I	元									1.65
	II	元									16.05
企业管理费		元									57.03
规费		元									132.11
利润		元									168.87
税金		元									238.07
金额合计		元									2883.35

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程												
合同段：												
清单子目名称：下游端头												
第 59 页 共 72 页												
招预21-2												
分项工程名称：下游端头												
工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			轮廓标			
代 号	工 程 细 目		波形钢板护栏立柱钢管柱埋入			波形钢板护栏单面波形钢板			波形钢板护栏基础混凝土	立面标记反光膜		
	定 额 单 位		1t			1t			10m3实体	100m2		
	工 程 数 量		0.104			0.143			0.1	0.002		
	定 额 表 号		5~1~2~2			5~1~2~5			5~1~2~1改		5~1~7~4	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
10010 人工	工日	129.08	9.7	1.013	130.72	0.3	0.043	5.54	14.7	1.5	0.003	0.39
20010 钢丝绳股6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	5264				0.01	0.001	6.03				
20030 钢板Q235， δ =5~40mm	t	3483	0.03	0.003	11.64							
20030 钢管立柱	t	5270	1.01	0.105	555.69							
20030 波形钢板镀锌(包括端头板、撑杆)	t	5017				1.01	0.145	725.11				
20090 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	4.49	6	0.626	2.81							
20090 螺栓混合规格	kg	7.35				53.5	7.656	56.27				
30050 水	m3	2.72							12	1.2	3.26	
55030 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆	m3	139							4.9	0.49	68.05	
55050 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	96							8.47	0.847	81.27	
55090 32.5级水泥	t	235							3.42	0.342	80.3	
60070 反光膜	m2	203.54										
78010 其他材料费	元	1	11.3	1.18	1.18				2.6	0.26	0.26	0.045
80070 装载质量2t以内载货汽车	台班	322.35	0.37	0.039	12.45							
80070 装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	427.55				0.06	0.009	3.67				
80150 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	207.03	0.69	0.072	14.91							
80990 小型机具使用费	元	1	41.7	4.353	4.35							
99990 定额基价	元	1	6665	696	696	5853	838	838	3808	381	18985	38

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程									
合同段：									
清单子目名称：下游端头									
第 60 页 共 72 页									
招预21-2									
代 号	工 程 项 目	波形钢板护栏		波形钢板护栏		波形钢板护栏		轮廓标	
	工 程 细 目	波形钢板护栏立柱钢管柱埋入		波形钢板护栏单面波形钢板		波形钢板护栏基础混凝土		立面标记反光膜	
	定 额 单 位	1t		1t		10m3实体		100m2	
	工 程 数 量	0.104		0.143		0.1		0.002	
	定 额 表 号	5~1~2~2		5~1~2~5		5~1~2~1改		5~1~7~4	
工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额
	元								
直接费	I		138.47		733.75			422.9	
	II								
措施费	I		695.83	0.564 %	3.92			1.18	0.32
	II								
企业管理费	I		695.83	2.242 %	15.6			4.57	37.97
	II								
规费	I		140.02	30.65 %	42.92			13.66	37.97
	II								
利润	I		715.35	7.42 %	53.08			58.16	0.39
	II								
税金	I		849.27	9 %	76.43			29.7	39.78
	II								
金额合计	I				925.71			47.72	50.1
	II							577.88	
54.61									

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程
合同段：
清单子目名称：下游端头

招预21-2

第 61 页 共 72 页

代 号	工 程 项 目		合 计									
	工 程 细 目											
	定 额 单 位											
	工 程 数 量											
	定 额 表 号											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	金额(元)
10010	人工	工日	129.08							2.529	326.39	
20010	钢丝绳股丝6-7×19, 绳径7.1	t	5264							0.001	6.03	
19	~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1											
20030	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3483							0.003	11.64	
20030	钢管立柱	t	5270							0.105	555.69	
20030	波形钢板镀锌(包括端头板、撑	t	5017							0.145	725.11	
20090	电焊条结422(502、506、	kg	4.49							0.626	2.81	
11	507)3.2/4.0/5.0											
20090	螺栓混合规格	kg	7.35							7.656	56.27	
30050	水	m3	2.72							1.2	3.26	
55030	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆	m3	139							0.49	68.05	
55050	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	96							0.847	81.27	
55090	32.5级水泥	t	235							0.342	80.3	
60070	反光膜	m2	203.54							0.22	44.78	
78010	其他材料费	元	1							1.484	1.48	
80070	装载质量2t以内载货汽车	台班	322.35							0.039	12.45	
80070	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	427.55							0.009	3.67	
80150	容量32kV·A以内交流电焊机	台班	207.03							0.072	14.91	
28	RX1-330											
80990	小型机具使用费	元	1							4.353	4.35	
99990	定额基价	元	1							1952	1952	

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程									
合同段： 下游端头									
清单子目名称：下游端头									
第 62 页 共 72 页									
招预21-2									
合计									
工程 项目									
工程 细 目									
定 额 单 位									
工 程 数 量									
定 额 表 号									
工、料、机名称									
单位									
单价(元)									
定额									
数量									
金额(元)									
定额									
数量									
金额(元)									
定额									
数量									
金额(元)									
直接费									
元									
措施费									
I									
II									
元									
企业管理费									
元									
规费									
元									
利润									
元									
税金									
元									
金额合计									
元									

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程									
合同段：									
清分子目名称：△700×3mm									
第 64 页 共 72 页									
招预21-2									
工 程 项 目		铝合金标志牌		铝合金标志牌		铝合金标志牌		钢筋混凝土基础	
工 程 细 目		单柱式铝合金标志面板		单柱式铝合金标志立柱		标志牌基础混凝土		标志牌基础钢筋	
定 额 单 位		10t		10t		10m3		1t	
工 程 数 量		0.001		0.01		0.03		0.046	
定 额 表 号		5~1~4~4改		5~1~4~3		5~1~4~1改		5~1~4~2	
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
容量32kV·A以内交流电弧焊机		台班	207.03						
BX1-330									
小型机具使用费		元	1						
9990		元	1	338991	173	173	592	115	115
定额基价									
80150									
28									
80990									
9990									
直接费		元				192.89			126.31
措施费		元		5.52		44.83			0.32
企业管理费		元		169.6	0.564	0.96			1.38
规费		元		169.5	2.242	3.8			4.12
利润		元		174.25	7.42	12.93			15.55
税金		元		211.04	9	18.99			8.96
金额合计		元				230.03			170.72

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程											
合同段：											
清单子目名称：△700×3mm											
第 65 页 共 72 页											
招预21-2											
合 计											
代 号	工 程 项 目			定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工 程 细 目										
	定 额 单 位										
	工 程 数 量										
	定 额 表 号										
10010	人工	工日	129.08							0.902	116.49
20010	HPB300钢筋	t	3295							0.047	155.7
20010	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.68							0.235	1.1
20030	型钢工字钢,角钢	t	3382								0.41
20030	钢管立柱	t	5270							0.064	337.74
20030	组合钢模板	t	4979								1.05
20090	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	4.49							0.009	0.04
20090	铁件铁件	kg	3.95							0.099	0.39
20090	镀锌铁件	kg	5.09							39.71	202.12
30050	水	m3	2.72							0.36	0.98
40030	锯材中板 δ =19~35mm,中方混	m3	1220								0.04
55030	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆	m3	139							0.147	20.42
55050	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	101							0.245	24.72
55090	32.5级水泥	t	235							0.113	26.46
60070	铝合金标志包括版面、垫板及	t	18359							0.004	65.79
60070	反光膜	m2	203.54							0.578	117.62
78010	其他材料费	元	1							1.008	1.01
80070	载质量6t以内载货汽车	台班	427.12							0.037	15.59
80090	提升质量5t以内汽车式起重	台班	621.58							0.032	20.07

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程										合同段：		第 67 页 共 72 页		招预21-2	
分项工程名称： O600×3mm+O										清单子目名称：					
代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志面板			单柱式铝合金标志立柱			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.002			0.015			0.09			0.192		
	定 额 表 号			5~1~4~4改			5~1~4~3			5~1~4~1改			5~1~4~2		
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
10010 人工	工日	129.08	23.4	0.043	5.5	9.5	0.139	17.95	13.1	1.179	152.19	8.7	1.672	215.84	
20010 HPB300钢筋	t	3295													
20010 20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.68													
20030 型钢工字钢,角钢	t	3382													
20030 钢管立柱	t	5270				6.31	0.092	487.14							
20030 组合钢模板	t	4979									1.22				
20090 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	4.49				0.9	0.013	0.06							
20090 铁件铁件	kg	3.95													
20090 镀锌铁件	kg	5.09	3033.7	5.521	28.1	3759.9	55.045	280.18							
30050 水	m3	2.72							12	1.08	2.94				
40030 锯材中板 δ=19~35mm,中方混	m3	1220									0.11				
55030 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆	m3	139							4.9	0.441	61.25				
55050 碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	101							8.16	0.734	74.17				
55090 32.5级水泥	t	235							3.75	0.338	79.4				
60070 铝合金标志包括板面、垫板及	t	18359	7.03	0.013	234.76										
60070 其他金属附件	m2	203.54	1133.05	2.062	419.73										
78010 反光膜	元	1							33.6	3.024	3.02				
80070 其他材料费	元	1													
80070 装载质量6t以内载货汽车	台班	427.12	7.9	0.014	6.14	3.2	0.047	20.01							
80090 提升质量5t以内汽车式起重机	台班	621.58	6.98	0.013	7.9	2.83	0.041	25.75							
编制：										复核：					

复核:

编制:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

合同段：

分项工程名称：O600×3mm+O

清单子目名称：

第 69 页 共 72 页

招预21-2

代 号	工 程 项 目														合 计	
	工 程 细 目															
	定 额 单 位															
	工 程 数 量															
	定 额 表 号															
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
10010	人工	工日	129.08										3.033	391.47		
20010	HPB300钢筋	t	3295										0.197	649.13		
20010	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.68										0.98	4.59		
20030	型钢工字钢,角钢	t	3382											1.22		
20030	钢管立柱	t	5270										0.092	487.14		
20030	组合钢模板	t	4979										0.001	3.14		
20090	电焊条结422(502、506、	kg	4.49										0.013	0.06		
11	507)3.2/4.0/5.0	kg											0.297	1.17		
20090	铁件铁件	kg	3.95										60.566	308.28		
20090	镀锌铁件	kg	5.09										1.08	2.94		
30050	水	m3	2.72											0.11		
40030	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混	m3	1220										0.441	61.25		
02	合规格												0.734	74.17		
55030	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆	m3	139										0.338	79.39		
55050	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	101										0.013	234.76		
55090	32.5级水泥	t	235										2.062	419.73		
60070	铝合金标志包括版面、垫板及	t	18359										3.024	3.02		
02	其他金属附件												0.061	26.15		
60070	反光膜	m2	203.54										0.054	33.65		
78010	其他材料费	元	1													
80070	装载质量6t以内载货汽车	台班	427.12													
05	CA141K CA1091K															
80090	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	621.58													

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程

合同段： 招预21-2

分项工程名称： O600×3mm+O 第 70 页 共 72 页

代 号	工 程 项 目		合 计												
	工 程 细 目														
	定 额 单 位														
	工 程 数 量														
	定 额 表 号														
工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
80150	容量32kV·A以内交流电弧焊机	台班	207.03											0.002	0.45
28	BX1-330														
80990	小型机具使用费	元	1											0.315	0.32
99990	定额基价	元	1											2655	2655
直接费			元												2772.17
措施费			I	元											2.5
			II	元											17.12
企业管理费			元												63.95
规费			元												120.04
利润			元												202.52
税金			元												286.05
金额合计			元												3464.34

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程												
合同段：												
清单子目名称： 反光型（厚2mm）												
第 71 页 共 72 页												
招预21-2												
代 号	工 程 项 目		路面标线				合 计					
	工 程 细 目		水泥混凝土路面热熔标线									
	定 额 单 位		100m2									
	工 程 数 量		0.274									
	定 额 表 号		5~1~5~5									
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
10010	人工	工日	129.08	3.1	0.849	109.64				0.849	109.64	
50090	底油	kg	8.85	23	6.302	55.77				6.302	55.77	
50090	热熔涂料	kg	5.31	469	128.506	682.37				128.506	682.37	
60070	反光玻璃珠JT/T280--1995 1号(4米)	kg	3.33	95.7	26.222	87.32				26.222	87.32	
78010	其他材料费	元	1	194.2	53.211	53.21				53.211	53.21	
80030	热熔标线设备(含热熔釜标线车 BT-130、油漆拌器动力等)	台班	745.22	0.47	0.129	95.97				0.129	95.97	
80070	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	427.55	0.43	0.118	50.37				0.118	50.37	
99990	定额基价	元	1	3602	987	987				987	987	
	直接费	元				1134.65					1134.65	
	措施费	I		247.78	0.753 %	1.87					1.87	
		II		986.84	1.201 %	11.85					11.85	
	企业管理费	元		986.84	3.587 %	35.4					35.4	
	规费	元		109.64	30.65 %	33.61					33.61	
	利润	元		1035.96	7.42 %	76.87					76.87	
	税金	元		1294.24	9 %	116.48					116.48	
	金额合计	元				1410.72					1410.72	

复核：

编制：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围： Y162线新丰岳城至水口段灾害防治和灾毁修复工程										合同段：										第 72 页 共 72 页										招预21-2									
分项工程名称：道口标柱										清单子目名称：道口标柱																													
代 号		工 程 项 目				轮廓标																								合 计									
		工 程 细 目				钢板柱式轮廓标																																	
		定 额 单 位				100根																																	
		工 程 数 量				0.04																																	
		定 额 表 号				5~1~7~1改																																	
		工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)											
10010		人工	工日	129.08	12.7	0.508	65.57																					65.57											
20030		型钢立柱镀锌(包括斜撑)	t	4611	1.84	0.074	339																					339											
30050		水	m3	2.72	2	0.08	0.22																					0.22											
55030		中(粗)砂混凝土、砂浆用堆	m3	139	3.6	0.144	20.02																					20.02											
55050		碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	96	6.23	0.249	23.9																					23.9											
55090		32.5级水泥	t	235	2.54	0.101	23.85																					23.85											
60070		反光膜	m2	203.54	35	1.4	284.96																					284.96											
78010		其他材料费	元	1	4.7	0.188	0.19																					0.19											
80070		装载质量2t以内载货汽车	台班	322.35	0.87	0.035	11.22																					11.22											
99990		定额基价	元	1	17914	717	717																					717											
		直接费	元				768.92																					768.92											
		措施费	I		65.9	0.753 %	0.5																					0.5											
			II		716.55	1.201 %	8.61																					8.61											
		企业管理费	元		716.55	3.587 %	25.7																					25.7											
		规费	元		65.57	30.65 %	20.1																					20.1											
		利润	元		751.35	7.42 %	55.75																					55.75											
		税金	元		879.58	9 %	79.16																					79.16											
		金额合计	元				958.74																					958.74											

复核：

编制：

