

乳源瑶族自治县华景路污水改造及人
行道修复建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(Signature)

(签字或盖章)



编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复核时间：

总 说 明

工程名称：乳源瑶族自治县华景路污水改造及人行道修复建设项目

第 1 页 共 1 页

编 制 说 明

一、工程概况

- 1、工程名称：乳源瑶族自治县华景路污水改造及人行道修复建设项目
- 2、工程范围：图纸范围的内市政道路工程

二、编制依据

1、建设单位提供的乳源瑶族自治县华景路污水改造及人行道修复建设项目施工图纸及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计价规范》(GB50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857)、《广东省房屋建筑和市政修缮工程工程量清单(2012)》、《2010年广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

三、材料价格及取费标准：

- 1、人工、材料、机械单价按2022年2月《乳源县人工、主要建筑材料参考价格》中的参考价进行计算，缺项材料参考2022年3月工程材料市场价格调整进行计算；
- 2、工程利润以分部分项的人工费与施工机具费之和为基础，费率按相关专业取费标准计算，绿色施工安全防护措施费以分部分项的人工费与施工机具费之和为基础，费率按相关专业取费标准计算；
- 3、税金依据《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知（建办标函（2019）193号）》相关规定，税率按9%计取；
- 4、预算包干费以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，装饰装修工程费率按7%计取，安装工程费率按10%计取，市政工程费率按6%计取，绿化工程费率6%计取

四、其他需（特殊）说明的问题：

由于施工图纸对部分工程具体做法不详，部分工程做法暂按以下考虑计算，若实际施工过程中工程做法发生改变，则结算时根据施工合同、招标文件及法规的有关条款处理。

1. 土石方，外运：6km考虑。

五、未详细说明项目按《2013年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及施工图纸有关说明为准。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：乳源瑶族自治县华景路污水改造及人行道修复建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除旧人行道		
1.2	新建人行道		
1.3	水泥硬化结构		
1.4	拦车柱		
1.5	树池		
1.6	雨污水		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县华景路污水改造及人行道修复建设项目 标段： 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除旧人行道						
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:原人行道透水砖及其找平层 2. 厚度:综合厚度 3. 拆除废料外运: 6km	m2	1600			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:混凝土基层 2. 厚度:15cm 3. 部位:原人行道 4. 拆除废料外运: 6km	m2	1600			
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:原混凝土路缘石 2. 拆除废料外运: 6km	m	900			
		拆除旧人行道合计						
		新建人行道						
4	040204001001	人行道整形碾压	人行道整形碾压	m2	1070			
5	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:40*20*3cm通体PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm1: 3干拌水泥砂浆找平层, 15cmC25混凝土基层	m2	1070			
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种: 机制环保仿花岗岩 2. 规格:路缘石C(15*35*50cm) 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cmM7.5水泥砂浆砌筑, C20砼混凝土靠背	m	800			
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种: 机制环保仿花岗岩 2. 规格:路缘石F(20*22*99.5cm) 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cmM7.5水泥砂浆砌筑, C20砼混凝土靠背	m	100			
8	040205012001	隔离护栏	1. 类型:人行道护栏 2. 材料品种:20*40*1.5mm方管, Φ15*1.5mm圆管, 红丹防锈漆二遍, 外刷墨绿色面漆 3. 80*80*1.5mm方管, 红丹防锈漆二遍, 外刷银灰色面漆	m	1170			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县华景路污水改造及人行道修复建设项目 标段： 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建人行道合计						
		水泥硬化结构						
9	040202001001	路床(槽)整形	路床碾压检验	m2	400			
10	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:10cm	m2	400			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30水泥混凝土 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	400			
		水泥硬化结构合计						
		拦车柱						
12	040205018002	警示柱	1. 安装花岗岩拦车柱 D160*800 2. C20砼基础	根	42			
13	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:拦车柱 2. 打洞部位材质:路面	个	42			
		拦车柱合计						
		树池						
14	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:仿花岗岩树池缘石(120*15*15cm) 2. 树池尺寸:120*120cm	个	141			
		树池合计						
		雨污水						
		雨污水管铺设						
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合	m3	329.55			
16	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	60.88			
17	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石 2. 运距:6km	m3	268.67			
18	040103001002	回填方	1. 密实度要求:管(基)坑回填石屑	m3	193.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县华景路污水改造及人行道修复建设项目 标段： 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	040103001003	垫层	1. 密实度要求: 按要求 2. 填方材料品种: 粗砂	m3	39.15			
20	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: DN200、PVC-U 管 2. 连接形式: 粘接 3. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	214			
21	040501004002	塑料管	1. 材质及规格: DN300、HDPE 双壁波纹管 SN8 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	94			
22	040504002001	DN1000混凝土检查井	1. 垫层、基础材质及厚度: 10cm厚C15混凝土垫层、20cm厚C30-S6混凝土池底 2. 混凝土强度等级: 20cm厚C30-S6混凝土池壁 3. 盖板材质、规格: C30混凝土盖板 4. 井盖、井圈材质及规格: 球墨铸铁检查井盖座、DN700重型116kg带防盗 5. 防渗、防水要求: 井壁井底M10防水水泥砂浆抹面 6. 混凝土检查井, 井高2130mm, 含防坠网, 具体做法及要求详20S515, 页30	座	20			
23	041001009001	DN1000混凝土现状检查井破除	1. 规格尺寸: 现状混凝土检查井破除 2. 拆除废料外运综合考虑	座	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县华景路污水改造及人行道修复建设项目 标段： 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	040504002003	DN1000混凝土现状检查井修复	1. 垫层、基础材质及厚度:10cm厚C15混凝土垫层、20cm厚C30-S6混凝土池底 2. 混凝土强度等级:20cm厚C30-S6混凝土池壁 3. 盖板材质、规格:C30混凝土盖板 4. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁检查井盖座、DN700重型116kg带防盗 5. 防渗、防水要求:井壁井底M10防水水泥砂浆抹面 6. 混凝土检查井,井高2130mm,含防坠网,具体做法及要求详20S515,页30	座	8			
		雨污水管铺设合计						
		路面破除与修复						
25	041001001004	拆除路面	1. 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 10cm厚	m	104			
26	041001001005	拆除路面	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 40cm厚	m	104			
27	041001001003	拆除路面	1. 材质:破除沥青路面 2. 厚度:10cm 3. 拆除废料外运: 6km	m2	104			
28	041001001002	拆除路面	1. 材质:破除混凝土基层 2. 厚度:40cm 3. 拆除废料外运: 6km	m2	104			
29	041001003005	拆除基层	1. 材质:道路碎石稳定层 2. 厚度:10cm 3. 拆除废料外运: 6km	m2	104			
30	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:压实路基(压实度≥91%)	m2	104			
31	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	104			
32	040203007003	水泥混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20砼 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土路面水养生 4. 修复路面	m2	104			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县华景路污水改造及人行道修复建设项目 标段： 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	040203007002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C30砼 2. 厚度:25cm 3. 水泥混凝土路面水养生 4. 修复路面	m2	104			
34	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:抗裂贴 2. 宽0.5m	m2	104			
35	040203003002	粘层	1. 材料品种:乳化沥青PC-3 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	104			
36	040203006002	沥青混凝土（人工铺）	1. 沥青品种:AC-20C 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青砼 3. 厚度:6cm	m2	104			
37	040203003001	粘层	1. 材料品种:改性沥青防水粘层 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	104			
38	040203006001	沥青混凝土（人工铺）	1. 沥青品种:AC-13C 2. 沥青混凝土种类:SBS改性细粒式沥青砼 3. 厚度:4cm	m2	104			
39	040307009001	拉杆	1. 材料品种、规格:拉杆制作、安装直径在(mm) Φ20以内 2. 直径:14*700*700	t	0.063			
		路面破除与修复合计						
		人行道破除与修复						
40	041001002002	拆除人行道	1. 材质:原人行道透水砖及其找平层 2. 厚度:综合厚度 3. 拆除废料外运:6km	m2	512			
41	041001003004	拆除基层	1. 材质:C20混凝土基层 2. 厚度:15cm 3. 部位:原人行道 4. 拆除废料外运:6km	m2	512			
42	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:人行道整形碾压	m2	512			
43	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:40*20*3cm通体PC砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm1:3干拌水泥砂浆找平层, 15cmC25混凝土基层	m2	512			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县华景路污水改造及人行道修复建设项目 标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		人行道破除与修复合计						
		雨污水合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
44	041101005001	井字架	1. 钢管井字架 井深(m以内) 4	座	28			
45	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模	m ²	14.96			
46	041102030001	沉井底板模板	1. 沉井模板 底板	m ²	28.15			
47	041102028001	沉井井壁(隔墙)模板	1. 沉井模板 井壁、隔墙	m ²	449.73			
48	041102029001	沉井顶板模板	1. 管、渠道及其他 井盖板木模	m ³	4.2			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县华景路污水改造及人行道修复建设项目 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	19.8				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费	分部分项人工费	0				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乳源瑶族自治县华景路污水改造及人行道修复建设项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：乳源瑶族自治县华景路污水改造及人行道修复建设项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：乳源瑶族自治县华景路污水改造及人行道修复建设项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。