

江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:

审核单位:



审核人:



审核时间:

2026年1月4日

复核人:



关于江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

招标工程量清单的审核说明

根据韶关市武江区地方公路管理站的委托，我司对江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程进行了招标工作量清单审核，本次审核是在建设单位提供的相关资料基础上进行的，建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：依据韶关市擎能设计有限公司出具的江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程项目施工图设计文件中的工程内容，本工程主要分为拆除内容、电气部分、土建部分等内容。

（二）实施地点：韶关市武江区江湾至牛尾岭公路

（三）实施单位：

建设单位：韶关市武江区地方公路管理站

设计单位：韶关市擎能设计有限公司

二、审核标准和依据

（一）审核资料

1. 建设单位提供的《江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程》竣工图设计文件等资料。

（二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2024）；
3. 《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2024）；
4. 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2024）；
5. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》；
6. 《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》；
7. 《广东省市政工程综合定额（2018年）》；
8. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》。

（三）取费标准

1. 绿色施工安全防护措施费费率：安装工程文明施工措施按分部分项人工费与施工机具费之和的 7.8694% 计算，环境保护措施按分部分项人工费与施工机具费之和的

7.154%计算，临时设施措施按分部分项人工费与施工机具费之和的 9.3002%计算，安全生产措施按分部分项人工费与施工机具费之和的 21.8197%计算。

2. 税金费率：9%。

3. 暂列金：分部分项的 5%计取。

（四）人工价格

根据“关于韶关市执行《广东省建设工程计价依据（2018）》有关事项的通知”，参考《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018 年）》的价格计算

（五）材料价格

参考韶关市 2025 年 11 月份信息价，韶关市信息价不足的部分参考其他城市信息价、25 年 3 季度南方电网工程信息价、现行市场价格。

（六）机械台班

本项目机械台班价格按《广东省建设工程施工机具台班费用（2018 年）》计算（第二类费用的人工单价按 230 元/工日换算，燃料动力单价按 2025 年 11 月份信息价换算）。

三、审核情况说明

1. 根据建设单位提供的预算说明函，不计取预算包干费
2. 余方弃置，运距综合考虑按 3km 计算；
3. 拆除部分：返库的运距暂按汽车 35km 计算，结算时按实际发生计算；报废的运距综合考虑按 3km 计算；
4. 工程量根据施工图纸计算。



广东圣衡工程管理有限公司

2026 年 01 月 4 日

工程项目清单汇总表

工程名称: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

标段: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		江湾至牛尾岭公路 电力线路迁改工程 (专用线路部分)					
		安装工程					
		整个项目					
		导线架设					
9	030411004002	导线	1. 名称:10kV架空线 2. 型号:JKLYJ-70 3. 地形:丘陵	km	0.514		
10	030411004003	导线	1. 名称:10kV架空线 2. 型号:JL/G1A-70/10 3. 地形:丘陵	km	2.079		
11	030411004004	导线	1. 名称:10kV架空线 2. 型号:JL/G1A-70/40 3. 地形:丘陵	km	0.86		
12	030411004005	导线	1. 名称:10kV架空线(利旧) 2. 型号:LGJ-50/8 3. 规格:50mm ² 3. 地形:丘陵	km	0.519		
		电杆组立					
13	030411001007	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 规格:S1-Z1型单回直线杆, Φ190*15m 3. 底盘、拉盘、卡盘规格:底盘600*600、卡盘KP- 4. 详见设计装配图 5. 地形:丘陵	基	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程 标段：江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	030411001008	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 规格:S1-Z1型单回直线杆, $\Phi 190 \times 12m$ 3. 底盘、卡盘规格:底盘600*600、卡盘KP- 4. 详见设计装配图 5. 地形:丘陵	基	4		
15	030411001011	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 规格:S1-J3型单回转角耐张杆, $\Phi 190 \times 15m$ 3. 底盘、拉盘、卡盘规格:底盘600*600、卡盘KP-、拉盘500*1000 4. 详见设计装配图 5. 地形:丘陵	基	1		
16	030411001012	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 规格:S1-JM1型单回转角门型杆, $\Phi 190 \times 12m$ 3. 底盘、拉盘、卡盘规格:底盘DP-、拉盘LP- 4. 详见设计装配图 5. 地形:丘陵	基	4		
		横担安装					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	030411003002	横担组装	1. 名称: 横担安装 2. 规格: 10kV以下 3. 类型、规格: S1-Z1 4. 详见设计装配图 5. 地形: 丘陵	组	5		
18	030411003001	横担组装	1. 名称: 横担安装 2. 规格: 10kV以下 3. 类型、规格: S1-F1 4. 详见设计装配图 5. 地形: 丘陵	组	1		
19	030411003003	横担组装	1. 名称: 横担安装 2. 规格: 10kV以下 3. 类型、规格: S1-J3 4. 详见设计装配图 5. 地形: 丘陵	组	1		
20	030411003005	横担组装	1. 名称: 横担安装 2. 规格: 10kV以下 3. 类型、规格: S1-JM1 4. 详见设计装配图 5. 地形: 丘陵	组	3		
21	030411003004	横担组装	1. 名称: 横担安装 2. 规格: 10kV以下 3. 类型、规格: S1-J0 4. 详见设计装配图 5. 地形: 丘陵	组	2		
		本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程 标段:江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		带绝缘子单拉线(GJ-70)					
22	030411001003	电杆组立	1. 名称:单拉线 2. 地形:丘陵 3. 拉盘规格:500×1000 4. 拉线材质、规格、类型:GJ-70 5. 详见设计装配图	基	19		
		电杆水泥护墩					
8	030411001004	电杆组立	1. 名称:电杆水泥护墩 3. 基础: 1*1*1m, C20混凝土 5. 地形:丘陵	基	2		
		铁塔组立					
23	030411002001	铁塔组立	1. 名称: 铁塔组立 2. 型号: JG2-15双回路转角塔 3. 基础: C25混凝土 4. 地脚螺栓: M48B 5. 详见设计装配图 6. 地形:丘陵	基	2		
24	030411002002	铁塔组立	1. 名称: 铁塔组立 2. 型号: JG2-18双回路转角塔 3. 基础: C25混凝土 4. 地脚螺栓: M48B 5. 详见设计装配图 6. 地形:丘陵	基	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程 标段:江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 5 页 共 11 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程 标段: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 6 页 共 11 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	25.34		
32	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m内	m3	271.15		
33	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:6m内	m3	139.03		
34	040102003002	挖基坑石方	1. 岩石类别:石方 2. 开凿深度:6m内	m3	272.3		
35	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土	m3	217.86		
36	040103005002	废料弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:综合考虑	m3	217.66		
37	040103005003	废料弃置	1. 废弃料品种:岩石 2. 运距:综合考虑	m3	272.3		
		江湾至牛尾岭公路 电力线路迁改工程 (公用线路部分)					
		安装工程					
		整个项目					
		电杆组立					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程 标段: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
41	030411001001	电杆组立	1. 名称: 电杆组立 2. 规格: JM-ZT-4XZX型电线杆, $\phi 150 \times 8\text{m}$ 3. 详见设计装配图 4. 地形: 丘陵	基	7		
42	030411001009	电杆组立	1. 名称: 电杆组立 2. 规格: JM-ZT-4XZJ型电线杆, $\phi 150 \times 8\text{m}$ 3. 详见设计装配图 4. 地形: 丘陵	基	3		
43	030411001002	电杆组立	1. 名称: 电杆组立 2. 规格: JM-ZT-4XZX型电线杆, $\phi 190 \times 10\text{m}$ 3. 详见设计装配图 4. 地形: 丘陵	基	2		
44	030411001008	电杆组立	1. 名称: 电杆组立 2. 规格: JM-ZT-4XZJ型电线杆, $\phi 190 \times 10\text{m}$ 3. 详见设计装配图 4. 地形: 丘陵	基	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程 标段: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 9 页 共 11 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程 标段:江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 10 页 共 11 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
59	030411001007	拆除单拉线及拉盘	1. 名称: 拆除单拉线及拉盘 2. 拉盘规格: 300×600 3. 拉线材质、规格、类型: GJ-35	基	7		
60	040103005001	废料弃置	1. 构件类别: 线材、电杆、铁塔等 2. 运距: 35km 3. 退库	t	1.117		
61	040103005003	废料弃置	1. 构件类别: 线材、电杆等 2. 运距: 综合考虑 3. 报废	t	4.95		
		土石方工程					
38	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	12.92		
39	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土	m3	12.45		
40	040103005004	废料弃置	1. 废弃料品种: 土 2. 运距: 综合考虑	m3	0.47		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称: 江湾至牛尾岭公路电力线 标段: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁
路改造工程 改工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程 标段：江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：江湾至牛尾岭公路电力线 标段：江湾至牛尾岭公路电力线路迁
路迁改工程 改工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程 标段：江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程 标段：江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 江湾至牛尾岭公路电力线 标段: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁
路迁改工程 改工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 江湾至牛尾岭公路电力线 标段: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁
路迁改工程 改工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程 标段: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称:江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

标段：江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

工程名称: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称: 江湾至牛尾岭公路电力线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。