

涪江区犁市镇中心卫生院业务楼危房
加固改造修复项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

单项工程量清单汇总表

工程名称： 土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 1#加固

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	A.4补强加固工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#加固

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	202.14			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	159.23			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:暂定5km	m3	42.91			
		土石方工程合计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.31			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	25.78			
6	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.44			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	7.06			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	13.49			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	10.12			
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.392			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	5.011			
12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.01			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋箍筋 Φ10以内	t	1.98			
14	010516003001	机械连接	1. 连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 Φ18以内	个	7			
15	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ18以内	个	334			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A. 4	补强加固工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#加固

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#加固

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1#土建装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.4砌筑工程		
1.2	A.6金属结构工程		
1.3	A.8门窗工程		
1.4	A.9屋面及防水工程		
1.5	A.11楼地面装饰工程		
1.6	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.7	A.13天棚工程		
1.8	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.9	A.15其他装饰工程		
1.10	A.16拆除工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#土建装饰

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 粉煤灰烧结砖 2. 墙体类型: 外墙240 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10	m3	3.21			
2	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙240 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10	m3	2.36			
3	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙200 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10	m3	0.6			
		砌筑工程合计						
	A. 6	金属结构工程						
4	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 镀锌钢梁 2. 钢材品种、规格: 50*50*2	t	1.051			
5	010606002001	钢檩条	1. 檩条类型: 30*50*1.8	t	0.942			
		金属结构工程合计						
	A. 8	门窗工程						
6	010802001011	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1022 不锈钢平开门 2. 玻璃品种、厚度: 8厚钢化玻璃	樘	4			
7	010802001012	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1022 塑钢平开门	樘	5			
8	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1222 不锈钢平开门 2. 玻璃品种、厚度: 8厚钢化玻璃	樘	1			
9	010802001010	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M2724 铝合金平开门+无色透明安全玻璃	樘	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#土建装饰

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 铝合金推拉门+无色透明安全玻璃	樘	1			
11	010802001009	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1322 塑钢平开门	樘	1			
12	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522' 塑钢平开门	樘	1			
13	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲FM102 2 防火门	樘	1			
14	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1315 铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	樘	26			
15	010807001014	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1813 铝合金窗+10钢化玻璃	樘	1			
16	010807001015	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:JYC181 5 铝合金平开窗+无色透明安全玻璃	樘	2			
17	010807001016	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2713 铝合金窗+10钢化玻璃	樘	1			
18	010807001017	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3513 铝合金窗+10钢化玻璃	樘	1			
19	010807001018	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4513 铝合金窗+10钢化玻璃	樘	1			
20	010807001019	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C5013 铝合金窗+10钢化玻璃	樘	1			
21	010807001020	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:JYC131 5 铝合金平开窗+无色透明安全玻璃	樘	1			
22	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1015 铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	樘	1			
23	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	樘	2			
24	010807002002	金属防火窗	1. 不锈钢防盗网	m2	21.45			
		门窗工程合计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#土建装饰

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：3mm厚树脂瓦	m2	174. 42			
26	010902002001	屋面涂膜防水	屋面1 1. 5厚聚合物水泥浆 2. 1. 5厚聚合物水泥JS防水涂料(遇墙翻不少于完成面100MM高)地漏管道周围另增加一道涂刷防水附加层上翻不少于300MM高水平面不少250 3. 1. 5厚聚氨酯防水涂料	m2	282. 37			
27	010902001002	屋面卷材防水	屋面1 1. 1. 5厚高分子复合自粘防水卷材上翻不少完成面300MM高；	m2	282. 37			
28	010902003002	屋面刚性层	屋面1 1. 原钢筋混凝土屋面板。表面铲除30MM厚找平层, 清扫干净 2. 15厚 M20 预水泥砂浆平找坡 3. 50厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 4. 满铺0. 4厚聚乙烯薄膜隔离高层 5. 40mm细石砼加钢筋网双向Φ6@150抹面压光3m×3m分格, 缝宽20, 密封膏嵌缝	m2	254. 69			
29	010904002001	楼(地)面涂膜防水	地面2 1. 1. 5厚聚合物水泥基防水涂料(仅外走廊地面)	m2	73. 27			
		屋面及防水工程合计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
30	011102003001	块料楼地面	地2 1. 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 25厚1:4干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 8~10厚地砖, 防滑地面砖600*600(暂定)	m2	409. 14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#土建装饰

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	011105003001	块料踢脚线	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%%501胶镶贴 3. 8-10厚面砖, 水泥沙浆擦缝	m2	27.76			
		楼地面装饰工程合计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011201001001	墙面一般抹灰	内墙面 1. 打毛原内墙面 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 10厚1:2水泥砂浆 4. 满刮腻子, 砂纸磨平, 腻子一底一面 5. 内墙涂料一底一面(涂料为无机涂料) 燃烧性能A级	m2	596.56			
33	011201001002	墙面一般抹灰	外墙1（1楼候诊大厅及走廊） 1. 3厚3*3钢丝网 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 5厚TWY-228超级单组份防水砂浆 5. 4-5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	38.13			
34	011201001003	墙面一般抹灰	外墙2（除1楼候诊大厅及走廊） 1. 3厚3*3钢丝网 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5. 5厚TWY-228超级单组份防水砂浆 6. 外墙专用彩色饰面砂浆	m2	343.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#土建装饰

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	011201001004	墙面一般抹灰-独立柱	外墙1（1楼候诊大厅及走廊） 1. 3厚3*3钢丝网 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 5厚TWY-228超级单组份防水砂浆 5. 4-5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	34.2			
36	011201001005	墙面一般抹灰-独立柱	外墙2（除1楼候诊大厅及走廊） 1. 3厚3*3钢丝网 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5. 5厚TWY-228超级单组份防水砂浆 6. 外墙专用彩色饰面砂浆	m2	18.73			
37	011204003001	块料墙面	墙裙1 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 10厚1:2水泥砂浆 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 4. 300*600釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	69.03			
38	011201001006	墙面一般抹灰	拆除门洞后修复墙面 1. 80厚1:1水泥砂浆找平	m2	58.82			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
	A. 13	天棚工程						
39	011302001002	吊顶天棚	天棚2 1. . 轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900-1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900 2. 1.2mm厚600X600铝扣板	m2	330.22			
		天棚工程合计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#土建装饰

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	011406001001	抹灰面油漆	天棚1（三楼除手术室外的其余房间） 1. 原有破旧天棚面打磨平整 2. 天棚整批天棚专用腻子二遍，打磨一遍 3. 内墙涂料一底一面（涂料为无机涂料）燃烧性能A级	m2	152.61			
41	011406003003	满刮腻子	拆除门洞后修复墙面 1. 满刮腻子两遍 2. 乳胶面漆二遍 3. 涂二道水性墙面漆	m2	58.82			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
	A. 15	其他装饰工程						
42	011503007001	塑料靠墙扶手	1. 走廊防撞扶手	m	23.98			
		其他装饰工程合计						
	A. 16	拆除工程						
43	011601001001	砖砌体拆除	1. 旧墙拆除 2. 废料外运：暂按5km	m3	26.11			
44	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除原有内墙面 2. 废料外运：暂按5km	m2	589.81			
45	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除外墙面和踢脚 2. 废料外运：暂按5km	m2	513.92			
46	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地面 2. 废料外运：暂按5km	m2	444.77			
47	011607001001	刚性层拆除	1. 铲除原有屋面层 2. 废料外运：暂按5km	m2	254.69			
48	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除旧门窗 2. 废料外运：暂按5km	m2	105.49			
49	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除吊顶 2. 废料外运：暂按5km	m2	318.1			
50	011608001001	铲除油漆面	1. 拆除天棚油漆 2. 废料外运：暂按5km	m2	158.14			
		拆除工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#土建装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#加固

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	313.31			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	m3	243.09			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 暂定5km	m3	70.22			
		土石方工程合计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	5.56			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	38.35			
6	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 素混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	5.48			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40	m3	12.43			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40	m3	33.61			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40	m3	14.35			
10	010504001001	直形墙	1. C40 膨胀混凝土	m3	6.57			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	12.216			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋箍筋 Φ 10以内	t	3.192			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.902			
14	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 套筒直螺纹钢筋接头 Φ 18以内	个	54			
15	010516003002	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 Φ 32以内	个	168			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A. 4	补强加固工程						
16	粤R1-4-40	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 其他加固工程 外包混凝土 梁	m3	23.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#加固

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	011301001001	天棚底板加固	1. 板底粘贴碳纤维布 2. 25厚聚合物水泥砂浆	m2	276.59			
		补强加固工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
18	081306002001	临时钢支撑	1. φ48*3.5钢管立管 2. φ48*3.5钢管横管 3. [10槽钢 4. 详见图纸钢管支撑布置图	t	66.307			
19	011702001001	基础	1. 独立基础模板	m2	126.21			
20	011702001002	基础	1. 基础垫层模板	m2	21.6			
21	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	418.14			
22	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	147.59			
23	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#加固

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2#土建装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.4砌筑工程		
1.2	A.6金属结构工程		
1.3	A.8门窗工程		
1.4	A.9屋面及防水工程		
1.5	A.11楼地面装饰工程		
1.6	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.7	A.13天棚工程		
1.8	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.9	A.15其他装饰工程		
1.10	A.16拆除工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#土建装饰

标段：

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：冲洗池240 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	0.22			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙100 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10	m3	7.93			
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：粉煤灰烧结砖 2. 墙体类型：外墙240 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10	m3	12.16			
4	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙240 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10	m3	19.81			
5	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙200 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M10	m3	12.84			
		砌筑工程合计						
	A. 6	金属结构工程						
6	010604001001	钢梁	1. 梁类型：镀锌钢梁 2. 钢材品种、规格：50*50*2	t	1.201			
7	010606002001	钢檩条	1. 檩条类型：30*50*1.8	t	1.075			
		金属结构工程合计						
	A. 8	门窗工程						
8	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：LM1022 铝合金推拉门+无色透明安全玻璃	樘	1			
9	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：LM2424 铝合金推拉门+无色透明安全玻璃	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#土建装饰

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	010805007004	塑料门	1. 门代号及洞口尺寸:M0722 塑料平开门	樘	1			
11	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0820 不锈钢平开门 2. 玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃	樘	2			
12	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 不锈钢平开门 2. 玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃	樘	11			
13	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022 塑钢平开门	樘	6			
14	010805007002	塑料门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022' 塑料平开门	樘	1			
15	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022' 实木烤漆平开门	樘	4			
16	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 不锈钢平开门 2. 玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃	樘	2			
17	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 实木平开门	樘	1			
18	010805007003	塑料门	1. 门代号及洞口尺寸:M0721 塑料平开门	樘	1			
19	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM122 2 铝合金推拉门+无色透明安全玻璃	樘	1			
20	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM152 2 铝合金推拉门+无色透明安全玻璃	樘	1			
21	010802001009	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0922 塑钢平开门	樘	12			
22	010802001010	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1422 塑钢平开门	樘	3			
23	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙FM072 1 防火门	樘	3			
24	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙FM092 1 防火门	樘	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#土建装饰

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲FM092 2 防火门	樘	1			
26	010807001016	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215' 铝合金推拉窗+10钢化玻璃	樘	1			
27	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0812 铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	樘	1			
28	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0915 铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	樘	2			
29	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1009 铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	樘	1			
30	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1116 铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	樘	1			
31	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215 铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	樘	4			
32	010807001015	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1216 铝合金推拉窗+10钢化玻璃	樘	1			
33	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1315 铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	樘	3			
34	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	樘	8			
35	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1516/ C1516' 铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	樘	25			
36	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518 铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	樘	3			
37	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1815 铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	樘	1			
38	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C21018 铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#土建装饰

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C6010 铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	樘	1			
40	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:JYZJC12215/ZJC12215 铝合金推拉窗+无色透明安全玻璃	樘	2			
41	010807001017	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:JYC1515 铝合金平开窗+无色透明安全玻璃	樘	1			
42	010807001018	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:JYC1516 铝合金平开窗+无色透明安全玻璃	樘	2			
43	010807001019	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:JYC1315 铝合金平开窗+无色透明安全玻璃	樘	1			
44	010807002001	金属防火窗	1. 不锈钢防盗网	m2	10.56			
		门窗工程合计						
	A.9	屋面及防水工程						
45	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:3mm厚树脂瓦	m2	199.2			
46	010902002001	屋面涂膜防水	屋面1 1. 5厚聚合物水泥浆 2. 1.5厚聚合物水泥JS防水涂料(遇墙翻不少于完成面100MM高)地漏管道周围另增加一道涂刷防水附加层上翻不少于300MM高水平面不少250 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	402.49			
47	010902001003	屋面卷材防水	1. 1.5厚高分子复合自粘防水卷材上翻不少完成面300MM高;	m2	402.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#土建装饰

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	010902003001	屋面刚性层	屋面1 1. 原钢筋混凝土屋面板。表面铲除30MM厚找平层, 清扫干净 2. 15厚 M20 预水泥砂浆平找坡 3. 50厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 4. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔离高层 5. 40mm细石砼加钢筋网双向Φ6@150抹面压光3m×3m分格, 缝宽20, 密封膏嵌缝	m2	364.71			
49	010904002001	楼(地)面涂膜防水	地3（卫生间） 1. 2厚聚氨脂防水涂料, 面撒黄砂, 四周沿墙上翻300(400)高	m2	21.85			
50	010904002003	楼(地)面涂膜防水	地3（卫生间） 1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	13.22			
51	010904002002	楼(地)面涂膜防水	地面2 1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料(仅外走廊地面)	m2	113.03			
		屋面及防水工程合计						
	A.11	楼地面装饰工程						
52	011102003001	块料楼地面	地2 1. 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 25厚1:4干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥 3. 8~10厚地砖, 防滑地面砖600*600(暂定)	m2	640.26			
53	011102003002	块料楼地面	地3 1. 30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 20厚1:3水泥砂浆保护层 3. 陶粒填充(暂按50厚) 4. 20厚1:2防水水泥砂浆找坡 5. 8~10厚地砖, 防滑地面300*300(暂定)	m2	13.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#土建装饰

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
54	011103004001	塑料卷材楼地面	地1（手术室） 1. 原地面清洗干净， 2. 平整地面（凸起部位铲平，凹陷处用107胶加水泥1:2重量调成膏状抹平） 3. 1mm厚环氧稀胶泥+4mm厚环氧树脂自流平涂料 4. 涂塑胶地面手术室专用胶地面铺5mmpvc塑胶地板（燃烧性能B1级）	m2	85.74			
55	011105003001	块料踢脚线	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%%501胶镶贴 3. 8-10厚面砖，水泥沙浆擦缝	m2	44.06			
		楼地面装饰工程合计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
56	011201001001	墙面一般抹灰	内墙面 1. 打毛原内墙面 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 10厚1:2水泥砂浆 4. 满刮腻子，砂纸磨平，腻子一底一面 5. 内墙涂料一底一面（涂料为无机涂料）燃烧性能A级	m2	1732.23			
57	011201001005	墙面一般抹灰-独立柱	内墙面 1. 打毛原内墙面 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 10厚1:2水泥砂浆 4. 满刮腻子，砂纸磨平，腻子一底一面 5. 内墙涂料一底一面（涂料为无机涂料）燃烧性能A级	m2	9.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#土建装饰

标段:

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	011201001002	墙面一般抹灰	外墙1（1楼候诊大厅及走廊） 1. 3厚3*3钢丝网 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 5厚TWY-228超级单组份防水砂浆 5. 4-5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	158.67			
59	011201001003	墙面一般抹灰	外墙2（除1楼候诊大厅及走廊） 1. 3厚3*3钢丝网 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5. 5厚TWY-228超级单组份防水砂浆 6. 外墙专用彩色饰面砂浆	m2	566.58			
60	011201001004	墙面一般抹灰	拆除门洞后修复墙面 1. 80厚1:1水泥砂浆找平	m2	148.67			
61	011204003001	块料墙面	墙裙1 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 10厚1:2水泥砂浆 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 4. 300*600釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	330.93			
62	011204003003	块料墙面-中医馆	墙裙1 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 10厚1:2水泥砂浆 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 4. 中式瓷砖, 白水泥浆擦缝	m2	113.34			
63	011204003002	块料墙面	墙裙2 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 10厚1:2水泥砂浆 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 300*600釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	40.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#土建装饰

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	011204003004	块料墙面	1. 10厚面砖贴面 2. M10水泥砂浆抹面	m2	1.81			
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程 合计						
	A. 13	天棚工程						
65	011302001001	吊顶天棚	天棚2（卫生间） 1. 原有破旧天棚面打磨平整， 2. 刷防水涂料纵横各一道（卫生间顶棚）， 3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900 4. 1.2mm厚600X600铝扣板	m2	13.08			
66	011302001002	吊顶天棚	天棚2 1. 原有破旧天棚面打磨平整， 2. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900 3. 1.2mm厚600X600铝扣板	m2	549.62			
		天棚工程合计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
67	011406001001	抹灰面油漆	天棚1（三楼除手术室外的其余房间） 1. 原有破旧天棚面打磨平整 2. 天棚整批天棚专用腻子二遍，打磨一遍 3. 内墙涂料一底一面（涂料为无机涂料）燃烧性能A级	m2	556.23			
68	011406003001	满刮腻子	拆除门洞后修复墙面 1. 满刮腻子两遍 2. 乳胶面漆二遍 3. 涂二道水性墙面漆	m2	148.67			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
	A. 15	其他装饰工程						
69	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：卫生间 不锈钢栏杆 Φ60	m	1.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#土建装饰

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
70	011503007001	塑料靠墙扶手	1. 走廊防撞扶手	m	162.57			
71	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 走廊新增栏杆	m	29.93			
72	011505001001	洗漱台	1. 洗脸台，做法参15ZJ512-1/41	m2	1.03			
		其他装饰工程合计						
	A. 16	拆除工程						
73	011601001001	砖砌体拆除	1. 旧墙拆除 2. 废料外运：暂按5km	m3	57.79			
74	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除混凝土隔板 2. 废料外运：暂按5km	m3	0.36			
75	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有梁 2. 废料外运：暂按5km	m3	1.13			
76	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除原有内墙面 2. 废料外运：暂按5km	m2	1684.74			
77	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地面 2. 废料外运：暂按5km	m2	1003.69			
78	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除外墙面和踢脚 2. 废料外运：暂按5km	m2	894.19			
79	011607001001	刚性层拆除	1. 铲除原有屋面层 2. 废料外运：暂按5km	m2	364.71			
80	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除旧门窗 2. 废料外运：暂按5km	m2	304.88			
81	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除吊顶 2. 废料外运：暂按5km	m2	676.88			
82	011608001001	铲除油漆面	1. 拆除天棚油漆 2. 废料外运：暂按5km	m2	425.68			
		拆除工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
83	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	m2	1156.11			
84	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	2270.39			
85	粤011701012002	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	1118.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#土建装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率1 9%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为1 .20%；省级 文明工地为2 .10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的（ 人工费+施工 机具费）*0. 3 （0.8≤δ <1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 ）
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#土建装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：水泵房

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.9屋面及防水工程		
1.6	A.11楼地面装饰工程		
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.8	A.13天棚工程		
1.9	A.15其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水泵房

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 6m 内 3. 弃土运距: 暂按5km	m3	206.28			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 6m 内 3. 弃土运距: 暂按5km	m3	3.55			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 6m 内 3. 弃土运距: 暂按5km	m3	14.81			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填	m3	90.67			
5	010103002001	余方弃置	1. 运距: 暂按5km	m3	133.97			
		土石方工程合计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙200 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10	m3	8.6			
		砌筑工程合计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	19.55			
8	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	104.06			
9	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	47.19			
10	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	25.35			
11	010507004002	台阶	1. 砖砌台阶	m3	0.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水泵房

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 集水坑盖	m3	0.13			
13	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.008			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	1.636			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	12.65			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.142			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ10以内	t	0.53			
18	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ18以内	个	60			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A.6	金属结构工程						
19	010606008001	钢梯	1. 钢楼梯 爬式	t	0.01			
		金属结构工程合计						
	A.9	屋面及防水工程						
20	010902001001	屋面卷材防水	屋面-2 1. 3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 2. 1.5厚贴必定BAC-P双面自粘防水卷材	m2	134.31			
21	010902002001	屋面涂膜防水	屋面-2 1. 5厚聚合物水泥浆 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	134.31			
22	010902003001	屋面刚性层	屋面-2 1. 40厚C20细石混凝土, 内配双向Φ6@150钢筋, 3m×3m分格, 缝宽20, 密封膏嵌缝 2. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 3. 挤塑板50mm厚	m2	134.31			
23	010903001001	墙面卷材防水	集水坑侧壁 1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材一道	m2	8.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	010904001002	楼(地)面卷材防水	集水坑底 1. 2厚高分子防水涂料 2. 1.5厚S-CLF强力交叉层压膜高分子自粘防水卷材	m2	6.25			
25	010904001003	楼(地)面卷材防水	地面4 1. 1.5厚CPS反应粘结型湿铺防水卷材	m2	133.98			
26	010903002001	墙面涂膜防水	内墙2-水池 1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2. 5厚TWY-228超级单组份防水砂浆	m2	161.05			
27	010903002002	墙面涂膜防水	外墙3 1. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2. 5厚TWY-228超级单组份防水砂浆	m2	192.91			
		屋面及防水工程合计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
28	011101001002	水泥砂浆楼地面	集水坑底 1. 20厚1：3水泥砂浆抹面 2. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	6.25			
29	011101003001	细石混凝土楼地面	地面4 1. 20厚1：2.5水泥砂浆找平，刷基层处理剂一道 2. 30厚C20细石砼随打随抹光	m2	133.98			
		楼地面装饰工程合计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
30	011201001001	墙面一般抹灰	集水坑侧壁 1. 20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	8.33			
31	011201001002	墙面一般抹灰	集水坑侧壁 1. 20厚1：2水泥砂浆抹面（内掺5%防水剂）	m2	5.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水泵房

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	011201001005	墙面一般抹灰	内墙2 1. 混凝土墙体/砖砌体 2. 10厚DPM201:2水泥砂浆打底 3. 15厚DPM151:3找平层	m2	253.73			
33	011201001003	墙面一般抹灰	外墙3 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 外墙专用彩色饰面砂浆	m2	192.91			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
	A.13	天棚工程						
34	011301001001	天棚抹灰	天棚3 1. 钢筋混凝土板 2. 7厚DPM15 1:3水泥砂浆 3. 5厚DPM20 1:2水泥砂浆	m2	158.07			
		天棚工程合计						
	A.15	其他装饰工程						
		其他装饰工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
35	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 脚手架使用费的工期暂按30天计算	m2	198.8			
36	粤011701011001	里脚手架		m2	145.46			
37	011702001001	基础	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	51.94			
38	011702001003	基础	1. 基础垫层模板	m2	8.58			
39	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	29.7			
40	011702006002	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	17.28			
41	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	370.45			
42	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	128.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率1 9%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为1 .20%；省级 文明工地为2 .10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的（ 人工费+施工 机具费）*0. 3 （0.8≤δ <1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 ）
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水泵房

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单项工程量清单汇总表

工程名称: 安装部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生院-安装部分

标段:

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气系统						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1AP 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:APZ 2. 规格:半周长1.0m内 3. 安装方式:挂墙明装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:ATDR、ATQJ、ATSS 2. 规格:半周长0.5m内 3. 安装方式:挂墙明装	台	3			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:2AP 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙明装	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:3AP 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙明装	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:ALEZ 2. 规格:半周长1.0m内 3. 安装方式:挂墙明装	台	1			
7	030404017008	配电箱	1. 名称:B1ATRD 2. 规格:半周长1.0m内 3. 安装方式:挂墙明装	台	1			
8	030404017009	配电箱	1. 名称:1-3ALE 2. 规格:半周长0.5m内 3. 安装方式:挂墙明装	台	3			
9	030404033001	风扇	1. 名称:大型摇头扇 2. 规格:1X180W 3. 安装方式:壁装	台	4			
10	030404034001	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装	个	11			
11	030404034005	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装	个	20			
12	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装	个	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装	个	7			
14	030404034003	照明开关	1. 名称:消毒杀菌灯单极开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装	个	18			
15	030404034006	照明开关	1. 名称:消毒杀菌灯四极开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装	个	5			
16	030404034007	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装	个	6			
17	030404035001	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V, 16A 3. 安装方式:嵌墙暗装	个	42			
18	030404035002	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装	个	176			
19	030404035003	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:地面安装	个	12			
20	030404035004	插座	1. 名称:烘干机防水型插座 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装	个	2			
21	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:4*150+1*70mm ²	m	80			
22	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:4*50+1*25mm ²	m	17.96			
23	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*16mm ²	m	15.38			
24	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*10mm ²	m	843.39			
25	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:5*10mm ²	m	160			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生院-安装部分

标段:

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 3*4mm ²	m	33.43			
27	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PC 3. 规格: 110 4. 配置形式: 埋地	m	80			
28	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 185mm以下	个	2			
29	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm以下	个	4			
30	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm以下	个	22			
31	030411001001	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗敷	m	410.9			
32	030411001024	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 明敷	m	1035.94			
33	030411001003	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 材质: PC 3. 规格: 50 4. 配置形式: 埋地	m	800			
34	030411001004	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 材质: PC 3. 规格: 50 4. 配置形式: 暗敷	m	23.28			
35	030411001005	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 材质: PC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 明敷	m	747.28			
36	030411001006	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 材质: PC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗敷	m	807.35			
37	030411003001	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: CT300*100*1.5mm	m	194.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	030411004001	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2. 5mm ²	m	4418.66			
39	030411004003	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm ²	m	4871.79			
40	030411004004	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm ²	m	4954.49			
41	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	626			
42	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED平板灯500*500 2. 规格:28W 3. 安装方式:吸顶	套	246			
43	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED平板灯300*300 2. 规格:18W 3. 安装方式:吸顶	套	3			
44	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 LED-E 2. 规格:2*30W 3. 安装方式:吸顶	套	1			
45	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线消毒杀菌灯 LED 2. 规格:30W 3. 安装方式:吸顶	套	32			
46	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:铁构件 3. 规格:综合	kg	302.44			
47	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补(砖结构) 2. 规格:宽×深(mm以内) 70 ×70 3. 填充(恢复)方式:综合考虑	m	723.6			
48	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:桥架穿楼板、穿墙打 孔(孔径mm以内) ϕ 200 2. 其他详见招标图纸、招标文 件、国家相关规范	个	6			
49	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	031002003001	套管	1. 名称、类型:防水钢套管 2. 规格:DN150	个	1			
51	031002003002	套管	1. 名称、类型:防水钢套管 2. 规格:DN65	个	12			
52	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:支架刷漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:手工除微锈、两遍红丹防锈漆、两遍调和漆	kg	302.44			
53	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:2m内	m3	56			
54	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范要求,夯填 2. 填方材料品种:回填土	m3	56			
		强电合计						
		应急照明						
55	030411001009	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:埋地	m	450			
56	030411001010	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	900.5			
57	030411004005	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*1.5mm2	m	450			
58	030411004006	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm2	m	2251			
59	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	93			
60	030412002001	工厂灯	1. 名称:室外疏散照明灯IP67防水型 2. 规格:5W/DC36V 3. 安装形式:挂墙明装	套	1			
61	030412002002	工厂灯	1. 名称:疏散照明灯 2. 规格:5W/DC36V 3. 安装形式:挂墙明装	套	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	030412004003	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标志灯 (LED光源、色温不小于2700K) 2. 规格:1W/DC36V 3. 安装形式:挂墙明装	套	3			
63	030412004004	装饰灯	1. 名称:A型疏散出口标志灯 (LED光源、色温不小于2700K) 2. 规格:1W/DC36V 3. 安装形式:挂墙明装	套	12			
64	030412004005	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指示标志灯 (LED光源、色温不小于2700K) 2. 规格:1W/DC36V 3. 安装形式:挂墙明装	套	25			
65	030412004006	装饰灯	1. 名称:楼层显示标志灯 2. 规格:1W/DC36V 3. 安装形式:挂墙明装	套	4			
66	030412004007	装饰灯	1. 名称:A型多信息复合标志灯 (LED光源、色温不小于2700K) 2. 规格:1W/DC36V 3. 安装形式:挂墙明装	套	3			
67	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补(砖结构) 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70 3. 填充(恢复)方式:综合考虑	m	135.5			
		应急照明合计						
		电气系统合计						
		弱电系统						
		综合布线系统						
68	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:弱电箱电源防雷浪涌保护器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	1			
69	030411001011	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	189.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
70	030411001012	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗敷	m	77.33			
71	030411001013	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 材质:PC 3. 规格:50 4. 配置形式:埋地	m	465.47			
72	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:CT200*100*1.5mm	m	170.98			
73	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:铁构件 3. 规格:综合	kg	252.823			
74	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补(砖结构) 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70 3. 填充(恢复)方式:综合考虑	m	23.1			
75	030501009001	路由器	1. 名称:路由器 2. 含底盒安装 3. 其他详见图纸、相关规范	台	15			
76	030501011001	防火墙	1. 名称:防火墙 2. 其他详见图纸、相关规范	台	1			
77	030501012001	交换机	1. 名称:核心交换机 2. 其他详见图纸、相关规范	台	1			
78	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电机柜 2. 其他详见图纸、相关规范	台	1			
79	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:语音信息点(电话插座) 2. 含底盒安装 3. 其他详见图纸、相关规范	个	41			
80	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP Cat.6 3. 线缆对数:4对内 4. 敷设方式:线槽配线	m	3322.41			
81	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP Cat.6 3. 线缆对数:4对内 4. 敷设方式:管内配线	m	860.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
82	030502007001	光缆	1. 名称:室外单模光纤 2. 规格:6芯 3. 敷设方式:线槽配线	m	45.14			
83	030502007002	光缆	1. 名称:室外单模光纤 2. 规格:6芯 3. 敷设方式:埋地	m	450			
84	030502007003	光缆	1. 名称:室外单模光纤 2. 规格:6芯 3. 敷设方式:管内配线	m	21.6			
85	030502011001	跳线架	1. 名称:4*48RJ45跳线盘 2. 其他详见图纸、相关规范	个	1			
86	030502012001	信息插座	1. 名称:数据信息点（网络插座） 2. 含底盒安装 3. 其他详见图纸、相关规范	个	42			
87	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:4对双绞线缆测试 五类以上	链路	83			
88	031002003003	套管	1. 名称、类型:防水钢套管 2. 规格:DN65	个	4			
89	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:支架刷漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:手工除微锈、两遍红丹防锈漆、两遍调和漆	kg	82.821			
		综合布线系统合计						
		建筑设备监控系统						
90	030404016001	控制箱	1. 名称:电源控制箱 2. 其他详见图纸国家相关规范	台	1			
91	030411001014	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:明敷	m	244.53			
92	030411001023	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 材质:PC 3. 规格:50 4. 配置形式:埋地	m	80			
93	030414007001	不间断电源	1. 名称:UPS电源集中供电220V 2. 不间断电源调试	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
94	030501002001	输出设备	1. 名称: 监控电脑 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	1			
95	030501012002	交换机	1. 名称: 监控交换机 2. 其他详见图纸国家相关规范	台	1			
96	030502005003	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP Cat. 5e 3. 线缆对数: 4对内 4. 敷设方式: 线槽配线	m	511.72			
97	030502005004	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP Cat. 5e 3. 线缆对数: 4对内 4. 敷设方式: 管内配线	m	2220.34			
98	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别: 4对双绞线缆测试 五类以上	链路	24			
99	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 彩色固定摄像机 (POE 供电) 2. 安装方式: 壁装	台	24			
100	030507008002	监控摄像设备	1. 名称: 壁式摄像机支架	台	24			
101	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 24台	系统	1			
		建筑设备监控系统合计						
		护理对讲系统						
102	030411001016	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 材质: PC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗敷	m	35.42			
103	030411004007	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号: RVV 4. 规格: 3*1.0mm ²	m	15.79			
104	030411004008	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号: RVV 4. 规格: 2*1.0mm ²	m	35.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
105	030411005001	接线箱	1. 名称:电源接线箱 2. 型号:护士站:NBN-90 (ZSJ) ; 150W:NBN-PJ (ZSJ)	个	1			
106	030507002001	对讲主机	1. 名称:对讲主机 2. 型号:NBN-30 (ZSJ)	套	1			
107	030507002002	病床分机	1. 名称:病床分机 2. 型号:NBW-B1 (ZSJ)	套	2			
		护理对讲系统合计						
		弱电系统合计						
		防排烟系统						
108	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 材质:防火布暂定 3. 其他详见图纸国家相关规范	m2	8.25			
109	030404033002	风扇	1. 名称:壁式排气扇APB20A 2. 规格:风量:486m3/h, 额定电压:220V, 额定频率:50Hz, 功率:28W, 噪音:40dB 3. 其他详见图纸国家相关规范	台	50			
110	030404033003	风扇	1. 名称:管道式排气扇BPT12-14A 2. 规格:风量:150m3/h, 额定电压:220V, 额定频率:50Hz, 功率:28W, 噪音:42dB 3. 其他详见图纸国家相关规范	台	7			
111	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流排风机SGPF1 2. 规格:风量:1740m3/h, 功率:0.25kw, 全压:215pa 3. 减震弹簧 4. 其他详见图纸国家相关规范	台	2			
112	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 支吊架制作、安装 7. 其他详见图纸国家相关规范	m2	20.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
113	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450 5. 板材厚度:0.5mm 6. 支吊架制作、安装 7. 其他详见图纸国家相关规范	m2	0.38			
114	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.6mm 6. 支吊架制作、安装 7. 其他详见图纸国家相关规范	m2	5.17			
115	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70度防火阀 2. 规格:350*350 3. 其他详见图纸国家相关规范	个	1			
116	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:电动防火阀 2. 规格:500*200 3. 其他详见图纸国家相关规范 4. 防火控制装置调试	个	4			
117	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口带防虫网 2. 规格:500*300 3. 其他详见图纸国家相关规范	个	4			
118	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口带防虫网 2. 规格:350*350 3. 其他详见图纸国家相关规范	个	1			
119	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口带防虫网 2. 规格:300*150 3. 其他详见图纸国家相关规范	个	1			
120	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口带防虫网 2. 规格:200*100 3. 其他详见图纸国家相关规范	个	2			
121	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:350*200 3. 其他详见图纸国家相关规范	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
122	030703019001	柔性接口	1. 名称:软接口 2. 其他详见图纸国家相关规范	m2	0.29			
123	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其他详见图纸国家相关规范	系统	1			
124	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1. 漏光试验、漏风试验、设计要求:满足设计及规范要求 2. 其他详见图纸国家相关规范	m2	26.36			
125	031201003003	金属结构刷油	1. 名称:风管支架刷油 2. 除锈级别:手工除锈 一般钢结构 轻锈 3. 油漆品种:红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 4. 其他详见图纸国家相关规范	kg	72.669			
		防排烟系统合计						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
126	030409010002	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	2			
127	030411001017	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	1225.54			
128	030411001021	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:埋地	m	400			
129	030411003003	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:CT200*100*1.5mm	m	7.3			
130	030411004009	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.0mm2	m	160			
131	030411004015	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-RYS 4. 规格:2*1.5mm2	m	287.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
132	030411004010	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-RYS 4. 规格:2*1.5mm ²	m	7.43			
133	030411004018	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.5mm ²	m	909.64			
134	030411004011	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.5mm ²	m	18.91			
135	030411004016	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-RYYP 4. 规格:2*1.5mm ²	m	524.54			
136	030411004017	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-RYYP 4. 规格:2*1.5mm ²	m	14.86			
137	030411004012	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4mm ²	m	494.56			
138	030411004013	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4mm ²	m	36.9			
139	030411004014	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:1.5mm ²	m	795.36			
140	030411005002	接线箱	1. 名称:接线端子箱 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	3			
141	030413001003	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:铁构件 3. 规格:综合	kg	14.968			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
142	030413003003	打洞(孔)	1. 名称:桥架穿楼板打孔(孔径mm以内) Φ200 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	2			
143	030412002003	工厂灯	1. 名称:放气指示灯 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	套	3			
144	030904001001	点型探测器	1. 名称:智能烟感探测器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	79			
145	030904001002	点型探测器	1. 名称:智能温感探测器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	4			
146	030904003001	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	17			
147	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	17			
148	030904003003	按钮	1. 名称:紧急启停按钮 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	3			
149	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	23			
150	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	3			
151	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式音箱3W 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	20			
152	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	8			
153	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:隔离模块 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
154	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	3			
155	030904011001	远程控制箱(柜)	1. 名称:火灾显示盘 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	3			
156	030904011002	远程控制箱(柜)	1. 名称:手动控制盘 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	1			
157	030904011004	远程控制箱(柜)	1. 名称:气体灭火控制器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	2			
158	030904011003	远程控制箱(柜)	1. 名称:实时液位显示报警仪 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	1			
159	030904013001	联动控制主机	1. 名称:消防联动控制器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	1			
160	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防应急广播控制装置 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	1			
161	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	1. 名称:火灾报警控制器图形显示装置 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	1			
162	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:UPS消防电源DC24V 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	套	1			
163	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1			
164	031201003004	金属结构刷油	1. 名称:支架刷漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:手工除微锈、两遍红丹防锈漆、两遍调和漆	kg	14.968			
165	010101007005	管沟土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:2m内	m3	39.2			
166	010103001005	回填方	1. 密实度要求:按规范要求,夯填 2. 填方材料品种:回填土	m3	39.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		火灾自动报警系统合计						
		电气火灾监控系统						
167	030411001018	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	59.68			
168	030411004019	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZ-RYSP 4. 规格:2*1.5mm ²	m	7.43			
169	030411004020	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-RYSP 4. 规格:2*1.5mm ²	m	69.98			
170	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监控探测器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	8			
171	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	1			
		电气火灾监控系统合计						
		消防电源监控系统						
172	030411001019	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	3.56			
173	030411004022	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-RYSP 4. 规格:2*1.5mm ²	m	83.85			
174	030411004023	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:1.5mm ²	m	167.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
175	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称: 双电源型三相交流有中性线电源电压传感器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	1			
176	030904009002	区域报警控制箱	1. 名称: 防火门监控系统主机 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	1			
177	030413002008	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽及修补(砖结构) 2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70 3. 填充(恢复)方式: 综合考虑	m	1.8			
		消防电源监控系统合计						
		集中控制型消防应急照明控制系统						
178	030411001020	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗敷	m	8.11			
179	030411004025	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDZN-RYS 4. 规格: 2*1.5mm ²	m	7.48			
180	030411004026	配线	1. 名称: 多芯软导线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号: WDZN-RYS 4. 规格: 2*1.5mm ²	m	88.31			
181	030904009003	区域报警控制箱	1. 名称: 集中控制型消防应急照明控制器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	1			
182	030413002009	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽及修补(砖结构) 2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70 3. 填充(恢复)方式: 综合考虑	m	4.2			
		集中控制型消防应急照明控制系统合计						
		消防电系统合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		消防水系统						
		消火栓灭火系统						
183	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	225.72			
184	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	16.93			
185	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:暗装或埋墙半明装 2. 型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 DN65（减压稳压） 3. 附件材质、规格:详见招标图纸及图集15S202, P15 4. 箱体尺寸:1000*700*180	套	13			
186	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:暗装或埋墙半明装 2. 型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 DN65 3. 附件材质、规格:详见招标图纸及图集15S202, P15 4. 箱体尺寸:1000*700*180	套	4			
187	030901010003	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓 2. 规格:DN65 3. 含压力表1个	套	1			
188	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器放置箱 2. 形式:放置式 3. 规格、型号:灭火器放置箱MF/ABC4型（4KG）磷酸铵盐手提灭火器2具	组	25			
189	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
190	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 管架形式:人工除微锈、刷红丹漆两遍、刷调和漆两遍,安装前集中刷油	kg	72.18			
191	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	20			
192	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	4			
193	030413003004	打洞(孔)	1. 名称:消防水管穿楼板、穿墙打孔(孔径mm以内) $\phi 150$ 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	21			
194	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
195	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	20			
196	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
197	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
198	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
199	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
200	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1. 名称:溢流漏斗 2. 材料、规格:DN100	个	1			
201	03B002	18目不锈钢防虫网	1. 名称:18目不锈钢防虫网 2. 材料、规格:DN100	个	4			
202	031006015001	水箱	1. 材质、类型:不锈钢成品消防水箱 2. 型号、规格:18m3	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
203	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:人工除微锈、刷红丹漆两遍、刷调和漆两遍, 安装前集中刷油	m ²	84.84			
		消防栓灭火系统合计						
		七氟丙烷气体灭火系统						
204	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:自动泄压阀FXY-II 2. . 其他详见 图纸 相关规范	个	2			
205	030902009001	无管网气体灭火装置	1. 类型:HFC-227ea型灭火装置 2. 型号、规格:储瓶规格:70L, 每瓶充装量:65KG 3. 安装位置:一层DR控制室	套	1			
206	030902009002	无管网气体灭火装置	1. 类型:HFC-227ea型灭火装置 2. 型号、规格:储瓶规格:100L, 每瓶充装量:110KG 3. 安装位置:三层病案室	套	1			
207	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格:70L	点	1			
208	030905004002	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格:100L	点	1			
		七氟丙烷气体灭火系统合计						
		消防水系统合计						
		给排水系统						
		给水系统						
209	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	22.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
210	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	3.33			
211	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	56.35			
212	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	58.94			
213	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	14.39			
214	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	246.03			
215	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	22.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
216	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 管架形式:人工除微锈、刷红丹漆两遍、刷调和漆两遍,安装前集中刷油	kg	143.3			
217	031002003006	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN20	个	21			
218	031002003007	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN32以内	个	7			
219	031002003008	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN40	个	3			
220	031002003013	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50以内	个	1			
221	030413003005	打洞(孔)	1. 名称:给水管穿墙打孔(孔径mm以内) $\phi 65$ 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	31			
222	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
223	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	27			
224	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
225	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
226	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
227	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
228	031003006001	减压器	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
229	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
230	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:电动浮球阀（低阻力型） 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
231	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:液压式水位控制阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
232	030817006001	水位计安装	1. 名称:液位计	组	1			
233	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表组（含2*闸阀，1*Y型过滤器，1*倒流防止器）	组	1			
234	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:水表组（含1*闸阀）	组	1			
		给水系统合计						
		排水系统						
235	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯建筑排水管De75 4. 连接形式:粘接	m	34.6			
236	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯建筑排水管De110 4. 连接形式:弹性密封圈连接 5. 含通气帽10个	m	294.78			
237	031002003009	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	4			
238	031002003010	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN80	个	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
239	030413003006	打洞(孔)	1. 名称:排水管穿墙打孔(孔径mm以内) Φ150 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	4			
240	030413003007	打洞(孔)	1. 名称:排水管穿墙打孔(孔径mm以内) Φ108 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	25			
241	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:成品台式洗脸盆 4. 附件名称、数量:含所有配件	组	3			
242	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:柱式/挂盆 3. 组装形式:成品洗脸盆 4. 附件名称、数量:含所有配件	组	1			
243	031004004001	洗涤盆	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:单嘴 3. 组装形式:洗涤盆 4. 附件名称、数量:含所有配件	组	24			
244	031004004002	洗涤盆	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:双盆 3. 组装形式:洗涤盆 4. 附件名称、数量:含所有配件	组	1			
245	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成品蹲式大便器 4. 附件名称、数量:含所有配件	组	1			
246	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 组装形式:成品坐式大便器 4. 附件名称、数量:含所有配件	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
247	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质: 不锈钢/陶瓷 2. 规格、类型: 单嘴 3. 组装形式: 拖把池 4. 附件名称、数量: 含所有配件	组	2			
248	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 金属地漏 2. 型号、规格: De75	个	3			
249	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称: 水龙头 2. 规格: DN15	个	1			
250	010101007003	管沟土方	1. 土壤类别: 一二类 2. 挖土深度: 2m内	m3	81.9			
251	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 按规范要求, 夯填 2. 填方材料品种: 回填土	m3	81.9			
		排水系统合计						
		雨水系统						
252	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯建筑排水管De110 4. 连接形式: 弹性密封圈连接	m	73.22			
253	031002003011	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN100	个	5			
254	030413003008	打洞(孔)	1. 名称: 排水管穿墙打孔(孔径mm以内) Φ150 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	5			
255	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质: 侧入式雨水斗 2. 型号、规格: De110	个	5			
256	010101007004	管沟土方	1. 土壤类别: 一二类 2. 挖土深度: 2m内	m3	15.75			
257	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 按规范要求, 夯填 2. 填方材料品种: 回填土	m3	15.75			
		雨水系统合计						
		冷凝水系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
258	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯实壁建筑排水管De32 4. 连接形式:粘接	m	122.2			
259	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯实壁建筑排水管De25 4. 连接形式:粘接	m	34.67			
260	031002003012	套管	1. 名称、类型:空调套管 2. 规格:De25	个	34			
261	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:金属地漏 2. 型号、规格:De32	个	10			
262	03B001	18目不锈钢防虫网	1. 名称:18目不锈钢防虫网 2. 材料、规格:De25	个	10			
263	010101007006	管沟土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:2m内	m3	15.75			
264	010103001006	回填方	1. 密实度要求:按规范要求,夯填 2. 填方材料品种:回填土	m3	28			
		冷凝水系统合计						
		给排水系统合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
265	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
266	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生院-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
8	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 卫生院-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 水泵房-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房-安装部分

标段：

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气系统						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:APXFB 2. 规格:半周长1.5m内 3. 安装方式:挂墙明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:ALE1 2. 规格:半周长1.0m内 3. 安装方式:挂墙明装	台	1			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装	个	1			
4	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极插座-EP 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:嵌墙暗装	个	3			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:7*16mm ²	m	25			
6	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:7*10mm ²	m	20			
7	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:5*6mm ²	m	18.97			
8	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*2.5mm ²	m	25			
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:3*4mm ²	m	9.06			
10	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BBTRZ 3. 规格:3*120+2*70mm ²	m	160			
11	030408001004	电力电缆	1. 名称:防水电缆 2. 型号:JHS 3. 规格:4*2.5mm ² 4. 规格型号暂定	m	21.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房-安装部分

标段：

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PC 3. 规格: 110 4. 配置形式: 埋地	m	160			
13	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm以下	个	4			
14	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 型号: BTTRZ 3. 规格: 3*120+2*70mm2	个	4			
15	030411001001	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: SC 3. 规格: 65 4. 配置形式: 明敷	m	45			
16	030411001003	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 明敷	m	83			
17	030411001002	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗敷	m	277.77			
18	030411003001	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: CT300*150*1.5mm	m	39.69			
19	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5mm2	m	165.22			
20	030411004002	配线	1. 名称: 铜芯电线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 1.5mm2	m	120			
21	030412005001	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 LED-E、EP 2. 规格: 30W 3. 安装方式: 吸顶	套	4			
22	030413001001	铁构件	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 铁构件 3. 规格: 综合	kg	68.937			
23	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房-安装部分

标段：

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	031002003001	套管	1. 名称、类型:防水钢套管 2. 规格:DN150	个	2			
25	031002003002	套管	1. 名称、类型:防水钢套管 2. 规格:DN65	个	2			
26	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:支架刷漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:手工除微锈、两遍红丹防锈漆、两遍调和漆	kg	48.07			
27	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:2m内	m3	39.2			
28	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范要求,夯填 2. 填方材料品种:回填土	m3	39.2			
		强电合计						
		应急照明						
29	030411001004	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:埋地	m	150			
30	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	158.18			
31	030411004003	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*1.5mm2	m	150			
32	030411004004	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm2	m	466.36			
33	030412002002	工厂灯	1. 名称:室外疏散照明灯IP67防水型 2. 规格:5W/DC36V 3. 安装形式:挂墙明装	套	1			
34	030412002003	工厂灯	1. 名称:疏散照明灯 2. 规格:5W/DC36V 3. 安装形式:挂墙明装	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房-安装部分

标段：

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型疏散出口标志灯 (LED光源、色温不小于2700K) 2. 规格:1W/DC36V 3. 安装形式:挂墙明装	套	1			
		应急照明合计						
		防雷接地						
36	030409002001	接地母线	1. 名称:引出线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:40*4	m	2			
37	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装部位:采用不小于Φ12圆钢沿建筑物外墙外表面明敷	m	18.2			
38	030409004001	均压环	1. 名称:接地体 2. 安装形式:利用地梁两主筋与图中所画网格通常焊接,作为人工基础接地体,相邻接地网应用地梁钢筋或镀锌钢筋连接成一个整体接地装置。	m	63			
39	030409005001	避雷网	1. 名称:明敷接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ20	m	56			
40	030409006001	避雷针	1. 名称:接闪杆 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ20×600 4. 安装形式、高度:女儿墙外围转角处和梯屋四角装设	根	4			
41	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等位端子箱MEB 2. 安装方式:暗装	台	1			
42	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试点	台	2			
43	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1			
		防雷接地合计						
		电气系统合计						
		防排烟系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房-安装部分

标段：

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	030108003001	轴流通风机	1. 名称:PF1壁式排风机 2. 规格:风量:1000m3/h, 功率:0.25kw 3. 减震器安装 4. 其他详见图纸 相关规范	台	1			
45	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450 5. 板材厚度:0.5mm 6. 支吊架制作、安装 7. 其他详见图纸 相关规范	m2	1.24			
46	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70度防火阀 2. 规格:350*350 3. 其他详见图纸 相关规范	个	2			
47	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口带防虫网 2. 规格:350*350 3. 其他详见图纸 相关规范	个	1			
48	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其其他详见图纸 相关规范	系统	1			
49	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1. 漏光试验设计要求:满足设计及规范要求 2. 其他详见图纸 相关规范	m2	1.24			
		防排烟系统合计						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
50	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	74.66			
51	030411001007	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:埋地	m	750			
52	030411004005	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-RVV 4. 规格:4*1.5mm2	m	164.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房-安装部分

标段：

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	030411004006	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-RYYP 4. 规格:2*1.5mm ²	m	158.23			
54	030411004007	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.5mm ²	m	190.83			
55	030411004008	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4mm ²	m	300			
56	030411004009	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:1.5mm ²	m	31.71			
57	030411005001	接线箱	1. 名称:接线端子箱 2. 其他详见图纸 相关规范	个	1			
58	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补(砖结构) 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70 3. 填充(恢复)方式:综合考虑	m	29.4			
59	030904001002	点型探测器	1. 名称:智能温感探测器 2. 其他详见图纸 相关规范	个	2			
60	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机 2. 其他详见图纸 相关规范	个	1			
61	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 其他详见图纸 相关规范	个	3			
62	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 其他详见图纸 相关规范	台	1			
63	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 其他详见图纸 相关规范	个	2			
64	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:隔离模块 2. 其他详见图纸 相关规范	个	1			
65	010101007002	管沟土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:2m内	m ³	73.5			
66	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按规范要求,夯填 2. 填方材料品种:回填土	m ³	73.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水泵房-安装部分

标段:

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		火灾自动报警系统合计						
		消防电源监控系统						
67	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	5			
68	030411004010	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZ-RYSP 4. 规格:2*1.5mm ²	m	150			
69	030411004011	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:1.5mm ²	m	310			
70	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:双电源型三相交流有 中性线电源电压传感器 2. 其他详见图纸 相关规范	个	1			
		消防电源监控系统合计						
		集中控制型消防 应急照明控制系统						
71	030411004012	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2*1.5mm ²	m	150			
		集中控制型消防 应急照明控制系统合计						
		消防电系统合计						
		消防水系统						
		消防管道						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 水泵房-安装部分

标段:

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
72	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN250 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	5.01			
73	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN200 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	13.12			
74	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	46.53			
75	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN125 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	7.98			
76	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	39.66			
77	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	16.91			
		消防管道合计						
		设备						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房-安装部分

标段：

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
78	030109001001	离心式泵	1. 设备名称:室内消防泵 2. 附件名称、规格、数量:单台泵参数:XBD6.2-15-80-250AL, H=62m, Q=15L/S, P=18.5Kw, 一用一备, 含控制柜 3. 每台泵含橡胶隔震器	套	1			
79	030109001002	离心式泵	1. 设备名称:室外消防泵 2. 附件名称、规格、数量:单台泵参数:XBD4.3-25-100L, H=43m, Q=25L/S, P=18.5Kw, 一用一备, 含控制柜 3. 3. 每台泵含橡胶隔震器	套	1			
80	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:消防稳压泵 2. 设备型号:XW(L)-I-1.5-30-ADL, 详见17S205 3. 消火栓稳压泵型号:ADL4-5, Q=1.5L/s, N=1.1KW/台, H=30m 4. 含气压罐SQL800*0.6, 一用一备, 含控制柜 5. 3. 每台泵含橡胶隔震器	套	1			
		设备合计						
		管道附件						
81	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	12			
82	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关	台	2			
83	030601004001	流量仪表	1. 名称:自动记录流量计 2. 规格、型号:计量精度应为0.4级, 最大量程应大于50L/s	台	2			
84	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:异径管 2. 材料、规格:DN100*DN80	个	2			
85	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称:异径管 2. 材料、规格:DN150*DN80	个	4			
86	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称:异径管 2. 材料、规格:DN200*DN100	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房-安装部分

标段：

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
87	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1. 名称:溢流漏斗 2. 材料、规格:DN150	个	1			
88	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器放置箱 2. 形式:放置式 3. 规格、型号:灭火器放置箱MF/ABC4型（4KG）磷酸铵盐手提灭火器2具	组	1			
89	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	6			
90	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	6			
91	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
92	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	11			
93	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
94	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
95	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
96	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
97	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
98	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
99	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:活塞式水锤防止器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房-安装部分

标段：

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
100	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
101	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
102	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
103	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
104	031003008001	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:法兰连接	组	2			
105	031003008002	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	组	2			
106	031003008003	除污器(过滤器)	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	组	2			
107	031003010001	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
108	031003010002	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
109	031003010003	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	4			
110	03B002	18目不锈钢防虫网	1. 名称:18目不锈钢防虫网 2. 材料、规格:DN150	个	3			
		管道附件合计						
		支架、套管及刷油						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房-安装部分

标段：

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
111	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 管架形式:人工除微锈、刷红丹漆两遍、刷调和漆两遍,安装前集中刷油	kg	31.21			
112	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN125	个	2			
113	031002003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	2			
114	031002003005	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	3			
115	031002003006	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	6			
116	031002003007	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200	个	4			
117	031002003008	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN250	个	2			
118	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:人工除微锈、刷红丹漆两遍、刷调和漆两遍,安装前集中刷油	m2	59.84			
		支架、套管及刷油合计						
		消防水系统合计						
		给排水系统						
		给水系统						
119	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:衬塑钢管内衬PE DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	9.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房-安装部分

标段：

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
120	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管内衬PE DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	4.48			
121	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管内衬PE DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	2.26			
122	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢综合 3. 管架形式:人工除微锈、刷红丹漆两遍、刷调和漆两遍,安装前集中刷油	kg	0.69			
123	031002003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50以内	个	2			
124	031002003010	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
125	031002003011	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
126	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
127	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
128	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:电动浮球阀(低阻力型) 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
129	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
130	030817006002	水位计安装	1. 名称:液位计	组	1			
		给水系统合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房-安装部分

标段：

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水系统						
131	030109011001	潜水泵	1. 设备名称:潜污泵 2. 附件名称、规格、数量:Q=20m ³ /h, H=15m, N=4kW, 一用一备, 含控制柜	套	1			
132	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表	台	2			
133	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN80 4. 连接形式:卡箍连接	m	16.09			
134	031002003012	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN80	个	1			
135	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
136	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
137	031003010004	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
138	010101007003	管沟土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:2m内	m ³	5.6			
139	010103001003	回填方	1. 密实度要求:按规范要求, 夯填 2. 填方材料品种:回填土	m ³	5.6			
		排水系统合计						
		雨水系统						
140	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯建筑排水管De110 4. 连接形式:弹性密封圈连接	m	32.15			
141	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:侧入式雨水斗 2. 型号、规格:De110	个	2			
142	010101007004	管沟土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:2m内	m ³	11.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项(人工费+施工机具费) $\times 0.344$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： δ =合同工期/定额工期)
6	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
8	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 水泵房-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-安装部分

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		室外给水工程						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 生活给水 3. 材质、规格: 衬塑钢管内衬 PE DN100 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	97.41			
2	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
3	031202002001	埋地管道防腐蚀	1. 涂刷(喷) 品种: 石油沥青 2. 分层内容: 三油二布 3. 涂刷(喷) 遍数、漆膜厚度: 三遍石油沥青, 二遍玻璃布	m ²	34.87			
4	040504001001	砌筑井	1. 类型: 砖砌圆形阀门井 2. 规格: Φ1200mm 3. 其他: 详见设计说明及相应图集 4. 井盖、井圈材质及规格: 防盗型球墨铸铁 (成套)	座	1			
		室外给水工程合计						
		室外消防水工程						
5	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式: 地上式消火栓 2. 型号、规格: SS150-1.0型	套	2			
6	030901011002	室外消火栓	1. 室外消防取水口 2. 500*500*200混凝土支墩C15暂定	套	2			
7	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 室外地上式 2. 型号、规格: DN100 3. 附件材质、规格: 自带三阀 (闸阀、止回阀、安全阀)	套	2			
8	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防给水 3. 材质、规格: 钢丝网架塑料复合管DN200 4. 连接形式: 电熔连接	m	60.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-安装部分

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	031001007003	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防给水 3. 材质、规格: 钢丝网架塑料复合管DN150 4. 连接形式: 电熔连接	m	202.49			
10	031001007004	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防给水 3. 材质、规格: 钢丝网架塑料复合管DN100 4. 连接形式: 电熔连接	m	294.16			
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	5			
12	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	3			
13	031202002002	埋地管道防腐蚀	1. 涂刷(喷)品种: 石油沥青 2. 分层内容: 三油二布 3. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度: 三遍石油沥青, 二遍玻璃布	m2	252.02			
14	040504001002	砌筑井	1. 类型: 砖砌圆形阀门井 2. 规格: Φ1200mm 3. 其他: 详见设计说明及相应图集 4. 井盖、井圈材质及规格: 防盗型球墨铸铁(成套)	座	6			
		室外消防水工程合计						
		土石方工程						
15	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别: 一二类 2. 挖土深度: 2m内	m3	326.47			
16	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 按规范要求, 夯填 2. 填方材料品种: 回填土	m3	208.46			
17	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 按规范要求, 夯填 2. 填方材料品种: 回填砂	m3	55.53			
18	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合考虑 2. 运距: 5km暂定	m3	76.48			
		土石方工程合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
8	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外-安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单项工程量清单汇总表

工程名称：暂估价

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	暂估价		159653.80		
合计			159653.80		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暂估价

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	159653.80		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	159653.80		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

