

翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监  
控室搬迁等工程

招标控制价审核书

送审（建设）单位：翁源县龙仙第一小学

原招标控制价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审招标控制价金额（小写）：124,955.39 元

大写：壹拾贰万肆仟玖佰伍拾伍元叁角玖分

审核招标控制价金额（小写）：123,231.94 元

大写：壹拾贰万叁仟贰佰叁拾壹元玖角肆分

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-1,723.45 元

审核单位：华兴天成项目咨询有限公司（单位盖章）


审核人及证号：

吕蓓



复核人及证号：

陈天春



审核时间：

2025年11月17日

# 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室 搬迁等工程

## 招标控制价编制说明

### 一、工程概况：

- 1、本工程为：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程
- 2、工程范围：①√单独装饰工程②√安装工程
- 3、工程地点：翁源县龙仙镇

### 二、预算范围：

详见本招标控制价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

### 三、编制依据：

- 1、计算依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《2018年广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《2018年广东省园林绿化工程综合定额》、《2018年广东省市政工程综合定额》、《2018年广东省通用安装工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定；
- 2、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函【2019】819号；
- 3、计量依据：根据现场测量及业主使用要求,计算实物工程量。

### 四、本预算中有关问题说明如下：

1、材料及机械台班燃料动力费单价按翁市政[2025]10号文，2025年9月份材料市场参考价套算。工程造价信息中未发布价格的材料及设备，其价格按编制该招标控制价期间经调查的市场价格套算；

2、绿色安全文明防护措施费：单独装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.93%计取；安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的21.8197%计取；

3、文明施工措施：单独装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的2.86%计取；安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.8694%计取；

4、环境保护措施：单独装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的2.6%计取；安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.154%计取；

5、临时设施措施：单独装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的3.38%计取；安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的9.3002%计取；

6、预算包干费：预算包干费以分部分项的人工费与施工机具费合计为计费基础，单独装饰工程费率按7%计取，安装工程费率按10%计取，结算时按现场实际发生工程量按招标文件、施工合同有关文件规定计算；

7、增值税销项税额按9%计取；

8、本工程结算时需提项目施工前、施工中、施工后的实时照片（由建设单位、监理单位、施工单位签证共同确认含隐蔽工程），如未提供工程项目施工前、施工中、施工后的实时照片资料的，结算时则不

予受理审核；

9、本工程拆除废料外运及余方弃置运距，暂按 3km 计取，结算按实际发生计算；

10、工程量按实际验收结算为准。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		监控室、不锈钢栏杆和广播线					15481.94
		单独装饰					12846.75
		整个项目					12846.75
1	011601001001	砖砌体拆除	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心 砖墙 2、拆除废料外 运 人工装自卸 汽车运 3km内	m3	0.72	165.9	119.45
2	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除卷帘门 3.4*3.05m 2、拆除废料外 运 人工装自卸 汽车运 3km内	m2	10.37	12.06	125.06
3	011610002002	金属门窗拆除	1、拆除玻璃门 3.4*2.55m 2、拆除废料外 运 人工装自卸 汽车运 3km内	m2	8.67	13.67	118.52
4	011610002003	金属门窗拆除	1、拆除旧铁门 1.14*1.96m 2、拆除废料外 运 人工装自卸 汽车运 3km内	m2	2.23	29.35	65.45
5	011601001002	砖砌体拆除	1、开门洞180 mm墙 2、拆除废料外 运 人工装自卸 汽车运 3km内	m3	0.64	274.67	175.79
6	011609002001	隔断隔墙拆除	1、隔断隔墙拆 除 木龙骨 其 他装饰面 2、拆除废料外 运 人工装自卸 汽车运 3km内	m2	5.32	24.57	130.71
7	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除墙面抹 灰 2、拆除废料外 运 人工装自卸 汽车运 3km内	m2	49.51	10.85	537.18
本页小计							1272.16

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、天棚饰面拆除 木龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	24.11	10.53	253.88	
9	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除宣传牌 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	6.72	10.83	72.78	
10	010401002001	实心砖墙	1、封门洞180墙 2、砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5	m3	1.56	530.31	827.28	
11	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 0.8m*2.1m 2. 框、扇材质: 304#豪华不锈钢门	樘	1	1011.47	1011.47	
12	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 0.9m*2.1m 2. 框、扇材质: 304#豪华不锈钢门	樘	1	1142.82	1142.82	
13	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 0.7m*2.0m 2. 门类型: 铝合金玻璃门 3. 框、扇材质: 铝合金全玻单扇平开门46系列 4. 其他工艺要求: 无上亮(无横框)	樘	1	639.52	639.52	
14	010807001002	金属(塑钢)窗	1、窗洞口尺寸: 1.5m*1.5m 2、铝合金双扇推拉窗90系列 3、含不锈钢防盗网安装	樘	1	1035.22	1035.22	
本页小计							4982.97	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
15	011201001002	墙、柱面一般抹灰	内墙面 1、15厚抹灰用混合砂浆(配合比)中砂 1:2:8 2、5厚抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2.5 3、刮腻子2遍,乳胶漆底漆1遍,面漆2遍	m <sup>2</sup>	77.91	60.8	4736.93	
16	011301001002	天棚抹灰	天棚面 1、15厚抹灰用混合砂浆(配合比)中砂 1:2:8 2、5厚抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2.5 3、刮腻子2遍,乳胶漆底漆1遍,面漆2遍	m <sup>2</sup>	25.48	72.79	1854.69	
		安装工程					2635.19	
		整个项目					2635.19	
17	070202105001	大便器	1、拆除原有蹲位	套	1	37.84	37.84	
18	031003006001	大便器	1. 类型:瓷蹲式大便器安装	组	1	121.7	121.7	
19	031001008001	塑料管	1、4分水管	m	3	17.22	51.66	
20	031003014001	给、排水附件	1. 类型:不锈钢水龙头 2. 规格:DN15	个	1	17.51	17.51	
21	030412004001	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 规格:BV-4mm <sup>2</sup>	m	50	4.37	218.5	
本页小计								7038.83

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
22	030412004002	配线	1. 名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 规格: BV-1.5mm <sup>2</sup>	m	25	2.56	64
23	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 133mm*158mm*77mm 3. 安装方式: 悬挂 4. 内含: 63A漏电开关1个	台	1	323.74	323.74
24	030412002001	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格: 24mm*14mm	m	65	17.8	1157
25	030412001002	配管	1、4分线管	m	10	15.66	156.6
26	040801029002	照明开关	1、单开开关	个	3	20.44	61.32
27	040801032001	其他电器	1、风扇调速器	个	1	63.7	63.7
28	030405015001	风扇	1. 名称: 风扇 2. 规格: 450*450*220, 55W 3. 安装方式: 壁挂	台	1	184.05	184.05
29	030413014001	插座	1、二三插座	套	3	26.03	78.09
30	030413001001	普通灯具	1、18W灯泡	套	3	33.16	99.48
		厨房、仓库					70085.39
		单独装饰1					53519.12
		整个项目					53519.12
		厨房、食堂					44286.58
		厨房、食堂					39216.47
31	011609002001	隔断隔墙拆除	1、隔断隔墙拆除 木龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装卸 汽车运 3km内	m <sup>2</sup>	16.97	24.57	416.95
本页小计							2604.93

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011605001001	平面块料拆除	1、拆除块料地面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	91.85	8.94	821.14
33	011601001001	砖砌体拆除	1、开门洞180mm墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m3	1.67	387.31	646.81
34	011604002001	立面抹灰层拆除	1、立面抹灰铲除 一般抹灰 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	174.67	10.85	1895.17
35	011605002001	立面块料拆除	1、立面块料拆除 陶瓷面砖 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	5.19	29.92	155.28
36	011604003001	天棚抹灰面拆除	1、天棚面抹灰铲除 一般抹灰 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	61.77	15.69	969.17
37	010801005002	木门框	1、木门框 2、门洞尺寸：2m*2.2m	m	12.8	13.35	170.88
38	011102003004	块料楼地面	1、名称：400mm*400mm防滑砖 2、结合层：20mm厚1:1的水泥砂浆 3、找平层：20mm厚1:2.5的水泥砂浆	m2	26.73	86.77	2319.36
本页小计							6977.81

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
39	011102003005	块料楼地面	1、名称：600mm*600mm抛光砖 2、结合层：20mm厚1:1的水泥砂浆 3、找平层：20mm厚1:2.5的水泥砂浆	m <sup>2</sup>	31.95	126.56	4043.59	
40	011102003006	块料楼地面	1、名称：600mm*600mm抛光砖 2、结合层：20mm厚1:1的水泥砂浆 3、垫层：50mm厚1:2.5的水泥砂浆	m <sup>2</sup>	29.82	161.45	4814.44	
41	011105003002	块料踢脚线	1、名称：600mm*100mm抛光砖 2、结合层：20mm厚1:1的水泥砂浆 3、找平层：20mm厚1:2.5的水泥砂浆	m <sup>2</sup>	2.6	210.97	548.52	
42	040201022002	排水沟、截水沟	水沟内空：200mm*150mm 1、100mm厚的C20混凝土面层 2、60mm厚的砖墙 M7.5水泥砂浆砌筑 3、20mm厚的水泥砂浆找平 4、1.0mm厚的不锈钢水沟盖板 580mm*300mm*25mm	m	11	132.38	1456.18	
本页小计							10862.73	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
43	010102002001	挖沟槽土方	1. 开挖部位: 水沟 2. 开挖方式: 人工开挖 3. 土类别: 一、二类土 4. 开挖深度: 2m 内	m3	2.61	40.34	105.29
44	010102007001	回填方	1. 填方部位: 水沟 2. 回填土 夯实 槽、坑	m3	1.45	19.22	27.87
45	010103002001	余方弃置	1. 人工装车 土方 2. 自卸汽车运 3km内	m3	1.16	30.3	35.15
46	011203003002	块料墙、柱面	1、名称: 300mm*600mm的釉面砖 2、结合层: 20mm厚1:1的水泥砂浆 3、找平层: 20mm厚1:2.5的水泥砂浆	m2	43.44	124.17	5393.94
47	011201001003	墙、柱面一般抹灰	内墙面 1、15mm厚抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 2、5mm厚抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3、刮腻子2遍, 乳胶漆底漆1遍, 面漆2遍	m2	136.17	60.8	8279.14
本页小计							13841.39

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
48	011301001003	天棚抹灰	天棚面 1、15厚抹灰用混合砂浆(配合比)中砂 1:2:8 2、5厚抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2.5 3、刮腻子2遍,乳胶漆底漆1遍,面漆2遍	m <sup>2</sup>	61.77	72.79	4496.24
49	040402018001	变形缝	1、旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 5cm厚	m	5	20.64	103.2
50	041001001003	拆除路面	1. 拆除沥青路面100mm厚 2. 拆除路面底层300mm厚 3. 外运: 自卸汽车运 3km内	m <sup>2</sup>	2.5	42.35	105.88
51	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石基层 2. 厚度:30cm	m <sup>2</sup>	2.5	90.29	225.73
52	040203003003	透层	稀浆封层+透层(1L/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	2.5	12.31	30.78
53	040203003004	透层	乳化沥青粘层(0.6L/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	2.5	3.71	9.28
54	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青砼AC-20C 2. 厚度:6cm	m <sup>2</sup>	2.5	87.06	217.65
55	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青砼AC-13C 2. 厚度:4cm	m <sup>2</sup>	2.5	62.46	156.15
本页小计							5344.91

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
56	041001001004	拆除路面	1、拆除仿石砖 (600×300×50) 3cm 1:3 干硬性水泥砂浆 2、拆除15cm 5%水泥稳定碎石 3、装载机装松散石方 4、自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m2	5	26.99	134.95	
57	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 水泥稳定碎石基层 2. 厚度: 15cm	m2	5	6.98	34.9	
58	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 仿石砖 (600mm*300mm*50mm) 2. 结合层: 3cm 1:3水泥砂浆	m2	5	137.63	688.15	
59	010102002002	挖沟槽土方	1. 开挖部位: 管道敷设 2. 开挖方式: 人机配合开挖 3. 土类别: 一、二类土 4. 开挖深度: 2m 内	m3	4.05	6.81	27.58	
60	010102007002	回填方	1. 填方部位: 管道敷设 2. 回填土 夯实 槽、坑	m3	3.9699	19.22	76.3	
61	010103002002	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距: 3km	m3	0.5301	15.09	8	
62	031001008001	塑料管	1. 材质: 双壁波纹管 2. 规格: DN300	m	7.5	107.04	802.8	
		新增打饭间					5070.11	
本页小计								1772.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
63	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 240mm*115mm*53mm 2. 墙体厚度: 200mm 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	1.32	530.31	700.01	
64	011203003001	块料墙、柱面	1、300*600的釉面砖 2、10厚的1:1水泥砂浆结合层 3、15厚的1:2水泥砂浆找平层	m2	10.8	119.15	1286.82	
65	011102001001	石材楼地面	1、20厚大理石压顶 2、10厚的1:1水泥砂浆结合层 3、10厚的1:2水泥砂浆找平层	m2	1.1	276.29	303.92	
66	011206001001	打饭玻璃窗口	不锈钢玻璃隔断 (窗: 打饭玻璃窗) 1、玻璃为5厘钢化白玻璃 2、骨架为不锈钢36mm*36mm*1.0mm方通	m2	7.15	155.16	1109.39	
67	011302001001	平面吊顶天棚	1、装配式U型轻钢天棚龙骨 (不上人型) 2、面层规格: 方型铝扣板面层 600mm*600mm	m2	6	109.75	658.5	
本页小计							4058.64	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
68	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 0.8m*2.1m 2. 框、扇材质: 304#豪华不锈钢门	樘	1	1011.47	1011.47	
		仓库					9232.54	
69	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除卷帘门 1.9*2.54 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	4.83	21.5	103.85	
70	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、天棚饰面拆除 木龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	17.77	9.26	164.55	
71	011609002002	隔断隔墙拆除	1、拆除木隔断 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	13.29	20.11	267.26	
72	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除宣传牌 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	1.7	13.38	22.75	
73	011601001002	砖砌体拆除	1、开门洞24墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m3	0.76	272.51	207.11	
74	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 240mm*115mm*53mm 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	0.93	513.2	477.28	
本页小计								2254.27

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
75	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 1.5m*2.1m 2. 框、扇材质: 304#豪华不锈 钢门	樘	1	1930.95	1930.95	
76	010807001001	金属(塑钢)窗	1、铝合金双扇 推拉窗 0.9m*0 .4m 2、含不锈钢(铝 合金)框纱窗安 装 3、含不锈钢防 盗网安装	樘	1	152.26	152.26	
77	011201001004	墙、柱面一般抹灰	内墙面 1、15厚抹灰用 混合砂浆(配合 比)中砂 1:2: 8 2、5厚抹灰水 泥砂浆(配合比 )中砂 1:2.5 3、刮腻子2遍 ,乳胶漆底漆1 遍,面漆2遍	m2	70.15	60.8	4265.12	
78	011301001004	天棚抹灰	天棚面 1、15厚抹灰用 混合砂浆(配合 比)中砂 1:2: 8 2、5厚抹灰水 泥砂浆(配合比 )中砂 1:2.5 3、刮腻子2遍 ,乳胶漆底漆1 遍,面漆2遍	m2	22.55	72.79	1641.41	
		安装工程					16566.27	
		整个项目					16566.27	
本页小计								7989.74

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
79	030412004001	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:铝线低压电线(双塑) 3. 规格:BLVV-0.5kV-95mm <sup>2</sup>	m	50	17.46	873	
80	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:500mm*600mm 3. 安装方式:悬挂 4. 内含:4P100A漏电开关8个	台	1	1074.52	1074.52	
81	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400mm*500mm 3. 安装方式:悬挂 4. 内含:4P100A空气开关10个 5. 内含:2P100A漏电开关3个	台	1	1042.67	1042.67	
82	030402011003	成套配电箱	1. 名称:20位配电箱 2. 安装方式:悬挂 3. 内含:2P63A空气开关15个	台	1	795.46	795.46	
83	030412004002	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 规格:BV-10mm <sup>2</sup>	m	300	9.22	2766	
84	030412004003	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 规格:BV-4mm <sup>2</sup>	m	300	4.17	1251	
本页小计							7802.65	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
85	030412004004	配线	1. 名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 规格: BV-2.5 mm <sup>2</sup>	m	350	3.26	1141	
86	030412004005	配线	1. 名称: 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 规格: BV-1.5 mm <sup>2</sup>	m	200	2.56	512	
87	030412002001	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格: 39mm*19mm	m	45	19.21	864.45	
88	030412002002	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格: 24mm*14mm	m	50	17.8	890	
89	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 塑料 3. 规格: DN75 4. 内含: 弯头8个、直通2个	m	12	24.31	291.72	
90	030410001001	接地极	1. 名称: 镀锌圆钢接地极 2. 规格: φ16*2m	根	1	131.3	131.3	
91	030405015001	风扇	1. 名称: 吊扇 2. 型号: 70w	台	8	154.5	1236	
92	030405017001	其他电器	1. 名称: 风扇调速开关	台	8	63.7	509.6	
93	030413003001	荧光灯	1. 名称: 荧光灯及支架 2. 型号: 50W	套	12	57.14	685.68	
94	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单开开关	套	10	19.51	195.1	
95	030413014001	插座	1. 名称: 二三插座	套	30	26.03	780.9	
96	030413014002	插座	1. 名称: 一开二三插座	套	10	29.46	294.6	
97	030413014003	插座	1. 名称: 一开16A插座	套	6	38.8	232.8	
本页小计							7765.15	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
98	031001008003	塑料管	1. 名称: 排水管 2. 材质: 塑料 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 粘接	m	10	25.54	255.4	
99	031001008001	塑料管	1. 名称: 给水管 2. 材质: PPR管 3. 规格: DN20 4. 连接形式: 热熔	m	50	12.41	620.5	
100	031003014001	给、排水附件	1. 类型: 不锈钢水龙头 2. 规格: DN15	个	7	17.51	122.57	
		设备搬迁及新增					12406.41	
		安装工程					12406.41	
		整个项目					12406.41	
101	030501005001	插箱、机柜、台架	1、机柜、主机 3台搬迁移位（落地式） 2、拆除后重新利旧安装	台	3	792.83	2378.49	
102	030501005002	插箱、机柜、台架	1、主机、壁柜 4台搬迁移位（挂墙式） 2、拆除后重新利旧安装	台	4	426.58	1706.32	
103	030501005003	插箱、机柜、台架	1、名称：6U壁柜（墙挂式） 2、规格尺寸：550mm*400mm*300mm 3、其他要求：跟换机柜放原来的交换机	台	1	627.21	627.21	
本页小计								5710.49

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	030501005004	插箱、机柜、台架	1、12U壁柜550*400*600 2、监控主机（16路NVR）新增和原来的交换机 3、监控主机（16路NVR）：智能分析 智能人车移动侦测：4路音频参数，音频解码格式：G.711ulaw；G.711alaw；G.726；音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） 硬盘管理盘位：2个SATA接口 单盘容量：最大支持8TB 录像管理 录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放	台	1	684.55	684.55
本页小计							684.55

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							684.55
			备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 网络管理 网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址） 外部接口 网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口：2个USB 2.0（后置）一般规范 电源：DC 12V 40W（外接适配器） 功耗（不含硬盘）：≤15W 工作温度：-10℃~+55℃ 工作湿度：工作：10%~90%RH（无结冰、无凝露），储藏：5%~90%RH（无结冰、无凝露） 机箱：1U 380系列机箱 尺寸：385mm（宽）× 315mm（深）× 52mm（高） 装箱清单：主				
本页小计							684.55

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段: 翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
本页小计							684.55
			机x1, 用户手册x1, 网线x1, SATA数据线x2, SATA电源线x1, 鼠标x1, 螺丝包x1, 适配器x1 系统参数 视频接入路数: 16 网络输入带宽: 160Mbps 网络输出带宽: 80Mbps 录像分辨率: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频参数 视频输出: 1路HDMI, 1路VGA HDMI输出: 4K (4096x2160)/30Hz, 4K (3840*2160)/30Hz, 2K (2560x1440)/60Hz, 1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz VGA输出: 1920*1080/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz 预览分屏:				
本页小计							684.55

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程      标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			1/2/4/6/8/9/16画面 视频解码格式： H. 265;H. 264; Smart265; Smart264 解码能力：8×1080P（开启SVC增强模式后，支持12×1080P）（开启NVR智能功能，占用2×1080P解码能力） 同步回放：16					
105	030505016001	显示设备	1. 名称：监控专用监视器 2. 规格：32寸 3. 安装方式：配套 12U壁柜 550mm*400mm*600mm	台	1	2071.4	2071.4	
106	031103008001	光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：12芯 3. 敷设部位：室内 4. 敷设方式：管暗槽内穿放	m	50	5.4	270	
107	030502003001	双绞线缆	1. 名称：超五类网线 2. 敷设方式：管暗槽内穿放	m	50	2.65	132.5	
108	030412001001	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：塑料 3. 规格：PC20	m	50	8.27	413.5	
109	030502012001	光纤接续	1. 接续方式：熔接法 2. 规格：多模	芯	48	73.14	3510.72	
110	030502008001	配线架	1. 名称：配线架 2. 规格：ODF 3. 类型：24口	架	1	448.94	448.94	
本页小计							6847.06	



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 1 页 共 112 页

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3		
项目特征	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	91.04
1.1	人工费	元	91.046111			1	91.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.69
3.1	自卸汽车	台班	0.049028			667.24	32.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	123.73
5	管理费	-	-	-	-	-	17.41
6	利润	-	-	-	-	-	24.75
综合单价							165.9

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 2 页 共 112 页

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	m2		
项目特征	1、拆除卷帘门3.4*3.05m 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.03
1.1	人工费	元	7.030878			1	7.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.96
3.1	自卸汽车	台班	0.002941			667.24	1.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.99
5	管理费	-	-	-	-	-	1.27
6	利润	-	-	-	-	-	1.8
综合单价							12.06

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 3 页 共 112 页

项目编码	011610002002	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	m2		
项目特征	1、拆除玻璃门3.4*2.55m 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.24
1.1	人工费	元	8.235063			1	8.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.96
3.1	自卸汽车	台班	0.002941			667.24	1.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.2
5	管理费	-	-	-	-	-	1.43
6	利润	-	-	-	-	-	2.04
综合单价							13.67

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 4 页 共 112 页

项目编码	011610002003	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	m2		
项目特征	1、拆除旧铁门1.14*1.96m 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.93
1.1	人工费	元	19.928565			1	19.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.96
3.1	自卸汽车	台班	0.00296			667.24	2.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.89
5	管理费	-	-	-	-	-	3.08
6	利润	-	-	-	-	-	4.38
综合单价							29.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程  
 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 5 页 共 112 页

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3		
项目特征	1、开门洞180mm墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	131.72
1.1	人工费	元	131.713438			1	131.71
2	材料费	-	-	-	-	-	54.25
2.1	标准砖	千块	0.16			330	52.80
2.2	其他材料费	元	1.444531			1	1.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.69
3.1	自卸汽车	台班	0.049063			667.24	32.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	218.66
5	管理费	-	-	-	-	-	23.13
6	利润	-	-	-	-	-	32.88
综合单价							274.67

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 6 页 共 112 页

项目编码	011609002001	项目名称	隔断隔墙拆除			计量单位	m2
项目特征	1、隔断隔墙拆除 木龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.4
1.1	人工费	元	14.399511			1	14.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.92
3.1	自卸汽车	台班	0.005883			667.24	3.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.32
5	管理费	-	-	-	-	-	2.58
6	利润	-	-	-	-	-	3.66
综合单价							24.57

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 7 页 共 112 页

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2		
项目特征	1、拆除墙面抹灰 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.44
1.1	人工费	元	7.43652			1	7.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	自卸汽车	台班	0.00098			667.24	0.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.09
5	管理费	-	-	-	-	-	1.14
6	利润	-	-	-	-	-	1.62
综合单价							10.85

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程  
 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 8 页 共 112 页

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除			计量单位	m2
项目特征	1、天棚饰面拆除 木龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.55
1.1	人工费	元	6.54854			1	6.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.31
3.1	自卸汽车	台班	0.001962			667.24	1.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.86
5	管理费	-	-	-	-	-	1.11
6	利润	-	-	-	-	-	1.57
综合单价							10.53

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 9 页 共 112 页

项目编码	011606002001	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2		
项目特征	1、拆除宣传牌 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.75
1.1	人工费	元	7.749658			1	7.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.33
3.1	自卸汽车	台班	0.000491			667.24	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.08
5	管理费	-	-	-	-	-	1.14
6	利润	-	-	-	-	-	1.62
综合单价							10.83

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 10 页 共 112 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1、封门洞180墙 2、砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	204.4
1.1	人工费	元	204.39897 4			1	204.40
2	材料费	-	-	-	-	-	254.08
2.1	圆钉	kg	0.036987			5.92	0.22
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.06391			350	22.37
2.3	标准砖	千块	0.543269			330	179.29
2.4	松杂板枋材	m3	0.001731			1703.45	2.90
2.5	水	m3	0.15359			3.69	0.57
2.6	其他材料费	元	1.736987			1	1.74
2.7	中砂	m3	0.261154			180	47.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	458.48
5	管理费	-	-	-	-	-	30.95
6	利润	-	-	-	-	-	40.88
综合单价							530.31

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 11 页 共 112 页

项目编码	010802001004	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	樘
项目特征	1. 门洞口尺寸:0.8m*2.1m 2. 框、扇材质:304#豪华不锈钢门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1011.47
2.1	304#豪华不锈钢门	m2	1.6055			630	1011.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1011.47
5	管理费	-	-	-	-	-	0
6	利润	-	-	-	-	-	0
综合单价							1011.47

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 12 页 共 112 页

项目编码	010802001005	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	樘
项目特征	1. 门洞口尺寸:0.9m*2.1m 2. 框、扇材质:304#豪华不锈钢门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1142.82
2.1	304#豪华不锈钢门	m2	1.814			630	1142.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1142.82
5	管理费	-	-	-	-	-	0
6	利润	-	-	-	-	-	0
综合单价							1142.82

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 13 页 共 112 页

项目编码	010802001006	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘		
项目特征	1. 门洞口尺寸:0.7m*2.0m 2. 门类型:铝合金玻璃门 3. 框、扇材质:铝合金全玻单扇平开门46系列 4. 其他工艺要求:无上亮(无横框)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	42.57
1.1	人工费	元	42.574			1	42.57
2	材料费	-	-	-	-	-	582.2
2.1	门窗密封橡胶条	m	8.0657			2.55	20.57
2.2	不锈钢螺钉	十套	0.7878			3.5	2.76
2.3	膨胀螺栓	十套	0.7654			1.3	1.00
2.4	镀锌铁码	支	12.4129			0.64	7.94
2.5	平板玻璃	m <sup>2</sup>	1.33			31.86	42.37
2.6	软填料	kg	0.3264			3.9	1.27
2.7	玻璃胶	支	0.7911			13.73	10.86
2.8	墙边胶	L	0.1995			46.77	9.33
2.9	其他材料费	元	4.3225			1	4.32
2.10	铝合金全玻单扇平开门46系列	m <sup>2</sup>	1.33			362.23	481.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	624.77
5	管理费	-	-	-	-	-	6.24
6	利润	-	-	-	-	-	8.51
综合单价							639.52

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 14 页 共 112 页

项目编码	010807001002	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	樘
项目特征	1、窗洞口尺寸：1.5m*1.5m 2、铝合金双扇推拉窗90系列 3、含不锈钢防盗网安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	103.59
1.1	人工费	元	103.5911			1	103.59
2	材料费	-	-	-	-	-	895.73
2.1	不锈钢螺钉	十套	1.98			3.5	6.93
2.2	木螺钉	十套	3.9601			0.4	1.58
2.3	镀锌铁码	支	18.9079			0.64	12.10
2.4	平板玻璃	m <sup>2</sup>	2.1609			23.89	51.62
2.5	密封毛条	m	13.0914			0.34	4.45
2.6	软填料	kg	1.1351			3.9	4.43
2.7	玻璃胶	支	1.0446			13.73	14.34
2.8	墙边胶	L	0.3306			46.77	15.46
2.9	其他材料费	元	2.4651			1	2.47
2.10	不锈钢防盗网	m <sup>2</sup>	2.25			112.39	252.88
2.11	铝合金双扇推拉窗90系列	m <sup>2</sup>	2.1609			245.02	529.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	999.32
5	管理费	-	-	-	-	-	15.19
6	利润	-	-	-	-	-	20.72
综合单价							1035.22

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 15 页 共 112 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2		
项目特征	内墙面 1、15厚抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 2、5厚抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3、刮腻子2遍, 乳胶漆底漆1遍, 面漆2遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	30.92
1.1	人工费	元	30.92482			1	30.92
2	材料费	-	-	-	-	-	18.97
2.1	水砂纸	张	0.04			1.15	0.05
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.005568			350	1.96
2.3	生石灰	t	0.002422			510	1.22
2.4	内墙乳胶漆	kg	0.105001			13.05	1.37
2.5	内墙乳胶漆	kg	0.238			23.25	5.53
2.6	腻子粉	kg	1.242			2.94	3.65
2.7	水	m3	0.01949			3.69	0.07
2.8	其他材料费	元	0.198899			1	0.20
2.9	中砂	m3	0.027314			180	4.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.89
5	管理费	-	-	-	-	-	4.72
6	利润	-	-	-	-	-	6.19
综合单价							60.8

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程

标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 16 页 共 112 页

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2		
项目特征	天棚面 1、15厚抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 2、5厚抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3、刮腻子2遍, 乳胶漆底漆1遍, 面漆2遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	40.64
1.1	人工费	元	40.644619			1	40.64
2	材料费	-	-	-	-	-	17.89
2.1	水砂纸	张	0.04			1.15	0.05
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.005659			350	2.00
2.3	生石灰	t	0.001582			510	0.82
2.4	内墙乳胶漆	kg	0.109199			13.05	1.43
2.5	内墙乳胶漆	kg	0.242798			23.25	5.65
2.6	腻子粉	kg	1.299502			2.94	3.82
2.7	水	m3	0.017739			3.69	0.07
2.8	其他材料费	元	0.1631			1	0.16
2.9	中砂	m3	0.02186			180	3.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.53
5	管理费	-	-	-	-	-	6.13
6	利润	-	-	-	-	-	8.13
综合单价							72.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 17 页 共 112 页

项目编码	070202105001	项目名称	大便器			计量单位	套
项目特征	1、拆除原有蹲位						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.32
1.1	综合工日	工日	0.284			96.19	27.32
2	材料费	-	-	-	-	-	0.68
2.1	其他材料费	元	0.68			1	0.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28
5	管理费	-	-	-	-	-	4.38
6	利润	-	-	-	-	-	5.46
综合单价							37.84

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 18 页 共 112 页

项目编码	031003006001	项目名称	大便器	计量单位	组		
项目特征	1. 类型:瓷蹲式大便器安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	22.89
1.1	综合工日	工日	0.238			96.19	22.89
2	材料费	-	-	-	-	-	90.56
2.1	标准砖	千块	0.016			330	5.28
2.2	瓷蹲式大便器	个	1.01			84.35	85.19
2.3	其他材料费	元	0.091			1	0.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.26
5	管理费	-	-	-	-	-	3.67
6	利润	-	-	-	-	-	4.58
综合单价							121.7

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 19 页 共 112 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1、4分水管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.04
1.1	人工费	元	10.038			1	10.04
2	材料费	-	-	-	-	-	2.37
2.1	钢板	kg	0.003			3.16	0.01
2.2	橡胶板	kg	0.0007			25.7	0.02
2.3	六角螺栓	kg	0.0004			5.58	0.00
2.4	铁砂布	张	0.0053			1.06	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002			6.19	0.00
2.6	钢锯条	条	0.012			0.43	0.01
2.7	丙酮	kg	0.0065			9.74	0.06
2.8	氧气	m3	0.0003			5.16	0.00
2.9	乙炔气	kg	0.0001			13.3	0.00
2.10	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0043			14.02	0.06
2.11	焊接钢管	kg	0.0013			3.34	0.00
2.12	4分水管	m	1.016			1.35	1.37
2.13	橡胶软管	m	0.0006			5	0.00
2.14	4分水管接头零件(粘接)	个	1.52			0.5	0.76
2.15	螺纹阀门	个	0.0004			26	0.01
2.16	弹簧压力表	块	0.0002			20	0.00
2.17	压力表弯管	个	0.0002			5.56	0.00
2.18	水	m3	0.0008			3.69	0.00
2.19	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001			32.87	0.00
3.2	试压泵	台班	0.0001			17	0.00
3.3	交流弧焊机	台班	0.0001			76.36	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.29
5	管理费	-	-	-	-	-	2.79
6	利润	-	-	-	-	-	2.01
综合单价							17.22

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 20 页 共 112 页

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件	计量单位	个		
项目特征	1. 类型: 不锈钢水龙头 2. 规格: DN15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.87
1.1	人工费	元	2.867			1	2.87
2	材料费	-	-	-	-	-	13.27
2.1	聚四氟乙烯生料带	m	0.4			2.1	0.84
2.2	不锈钢水龙头DN15	个	1.01			12.26	12.38
2.3	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.76
5	管理费	-	-	-	-	-	0.8
6	利润	-	-	-	-	-	0.57
综合单价							17.51

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 21 页 共 112 页

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 规格:BV-4mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.78
1.1	人工费	元	0.7785			1	0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	3.21
2.1	棉纱	kg	0.002			11.47	0.02
2.2	焊锡膏	kg	0.0001			47.01	0.00
2.3	锡基钎料	kg	0.0016			52.47	0.08
2.4	汽油	kg	0.005			8.88	0.04
2.5	电气绝缘胶带	卷	0.005			2.48	0.01
2.6	其他材料费	元	0.005			1	0.01
2.7	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.1			2.76	3.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.95
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							4.37

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 22 页 共 112 页

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 规格:BV-1.5mm <sup>2</sup>						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.78
1.1	人工费	元	0.7785			1	0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	1.4
2.1	棉纱	kg	0.002			11.47	0.02
2.2	焊锡膏	kg	0.0001			47.01	0.00
2.3	锡基钎料	kg	0.0016			52.47	0.08
2.4	汽油	kg	0.005			8.88	0.04
2.5	电气绝缘胶带	卷	0.005			2.48	0.01
2.6	其他材料费	元	0.005			1	0.01
2.7	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.1			1.12	1.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.95
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.56

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 23 页 共 112 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱	计量单位	台		
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 规格:133mm*158mm*77mm 3. 安装方式:悬挂 4. 内含:63A漏电开关1个						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	143.81
1.1	人工费	元	143.81			1	143.81
2	材料费	-	-	-	-	-	109.84
2.1	白布	kg	0.08			2.75	0.22
2.2	木螺钉	十套	0.416			0.25	0.10
2.3	镀锌六角螺栓	十套	0.21			5.04	1.06
2.4	塑料胀管	十套	0.44			0.6	0.26
2.5	铁砂布	张	0.5			1.06	0.53
2.6	焊锡丝	kg	0.05			7.69	0.38
2.7	冲击钻头	个	0.028			2.85	0.08
2.8	酚醛磁漆	kg	0.01			9.37	0.09
2.9	酚醛调和漆	kg	0.03			7.18	0.22
2.10	电力复合脂	kg	0.41			14.45	5.92
2.11	塑料软管	m	0.13			0.4	0.05
2.12	电气绝缘胶带	卷	0.05			2.48	0.12
2.13	裸铜线	kg	0.17			53.88	9.16
2.14	铜接线端子	个	2.03			1.74	3.53
2.15	钢垫板	kg	0.15			4.37	0.66
2.16	电箱133*158*77mm	台	1			29.77	29.77
2.17	其他材料费	元	0.67			1	0.67
2.18	63A漏电开关	台	1			57	57.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	166.88
5	管理费	-	-	-	-	-	41.33
6	利润	-	-	-	-	-	28.76
综合单价							323.74

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 24 页 共 112 页

项目编码	030412002001	项目名称	线槽	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:24mm*14mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.28
1.1	人工费	元	10.283			1	10.28
2	材料费	-	-	-	-	-	2.51
2.1	线槽	m	1.05			2.17	2.28
2.2	塑料线槽配件	个	0.7			0.25	0.18
2.3	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.51
5	管理费	-	-	-	-	-	2.96
6	利润	-	-	-	-	-	2.06
综合单价							17.8

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 25 页 共 112 页

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1、4分线管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.85
1.1	人工费	元	8.8541			1	8.85
2	材料费	-	-	-	-	-	2.49
2.1	镀锌低碳钢丝	kg	0.004			4.35	0.02
2.2	木螺钉	十套	0.3328			0.68	0.23
2.3	塑料胀管	十套	0.325			0.6	0.20
2.4	冲击钻头	个	0.0225			2.85	0.06
2.5	钢锯条	条	0.01			0.43	0.00
2.6	胶粘剂	kg	0.001			1.88	0.00
2.7	4分线管	m	1.1			1.35	1.49
2.8	难燃塑料管接头	个	0.21			0.37	0.08
2.9	难燃塑料管卡子	个	1.68			0.21	0.35
2.10	难燃塑料管三通	个	0.0315			0.41	0.01
2.11	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021			0.78	0.02
2.12	难燃塑料管弯头	个	0.021			0.31	0.01
2.13	其他材料费	元	0.0276			1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.85
5	管理费	-	-	-	-	-	2.54
6	利润	-	-	-	-	-	1.77
综合单价							15.66

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程  
 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 26 页 共 112 页

项目编码	040801029002	项目名称	照明开关			计量单位	个
项目特征	1、单开开关						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.95
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	8.61
2.1	木螺钉	十套	0.416			0.25	0.10
2.2	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.3	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.4	单开开关	个	1.02			7.6	7.75
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			1.75	0.53
2.6	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.81
5	管理费	-	-	-	-	-	2.29
6	利润	-	-	-	-	-	1.59
综合单价							20.44

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 27 页 共 112 页

项目编码	040801032001	项目名称	其他电器			计量单位	个
项目特征	1、风扇调速器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.13
1.1	人工费	元	19.126			1	19.13
2	材料费	-	-	-	-	-	35.25
2.1	木螺钉	十套	0.416			0.11	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.208			0.28	0.06
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.014			2.85	0.04
2.5	风扇调速开关	个	1			34.39	34.39
2.6	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			1.75	0.53
2.7	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.99
5	管理费	-	-	-	-	-	5.5
6	利润	-	-	-	-	-	3.83
综合单价							63.7

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程  
 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 28 页 共 112 页

项目编码	030405015001	项目名称	风扇	计量单位	台		
项目特征	1. 名称: 风扇 2. 规格: 450*450*220, 55W 3. 安装方式: 壁挂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	45.91
1.1	人工费	元	45.91			1	45.91
2	材料费	-	-	-	-	-	115.77
2.1	膨胀螺栓	十套	0.306			3.15	0.96
2.2	冲击钻头	个	0.021			4.27	0.09
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.41			1.75	0.72
2.4	风扇	台	1			113.5	113.50
2.5	其他材料费	元	0.5			1	0.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.18
5	管理费	-	-	-	-	-	13.19
6	利润	-	-	-	-	-	9.18
综合单价							184.05

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 29 页 共 112 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1、二三插座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.76
1.1	人工费	元	11.761			1	11.76
2	材料费	-	-	-	-	-	8.54
2.1	木螺钉	十套	0.416			0.25	0.10
2.2	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.3	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.4	二三插座	个	1.02			7.26	7.41
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.458			1.75	0.80
2.6	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.89
5	管理费	-	-	-	-	-	3.38
6	利润	-	-	-	-	-	2.35
综合单价							26.03

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 30 页 共 112 页

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1、18W灯泡						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.24
1.1	人工费	元	7.238			1	7.24
2	材料费	-	-	-	-	-	22.39
2.1	木螺钉	十套	0.312			0.25	0.08
2.2	塑料胀管	十套	0.11			0.6	0.07
2.3	冲击钻头	个	0.0071			2.85	0.02
2.4	18W灯泡	套	1.01			17.06	17.23
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.3054			1.75	0.53
2.6	塑料圆台	块	1.05			0.58	0.61
2.7	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.8	普通座灯头 圆形 E27	套	1			3.8	3.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.08
6	利润	-	-	-	-	-	1.45
综合单价							33.16

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 31 页 共 112 页

项目编码	011609002001	项目名称	隔断隔墙拆除	计量单位	m2		
项目特征	1、隔断隔墙拆除 木龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.4
1.1	人工费	元	14.399523			1	14.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.92
3.1	自卸汽车	台班	0.005881			667.24	3.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.32
5	管理费	-	-	-	-	-	2.58
6	利润	-	-	-	-	-	3.66
综合单价							24.57

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程  
 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 32 页 共 112 页

项目编码	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2		
项目特征	1、拆除块料地面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	5.36
1.1	人工费	元	5.36254			1	5.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.31
3.1	自卸汽车	台班	0.00196			667.24	1.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.67
5	管理费	-	-	-	-	-	0.94
6	利润	-	-	-	-	-	1.33
综合单价							8.94

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 33 页 共 112 页

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除			计量单位	m3
项目特征	1、开门洞180mm墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	131.71
1.1	人工费	元	131.71239 5			1	131.71
2	材料费	-	-	-	-	-	166.89
2.1	复合普通硅酸盐水泥	t	0.098563			350	34.51
2.2	标准砖	千块	0.16			330	52.80
2.3	水	m3	0.072216			3.69	0.27
2.4	其他材料费	元	1.444431			1	1.44
2.5	中砂	m3	0.432635			180	77.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.69
3.1	自卸汽车	台班	0.048982			667.24	32.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	331.29
5	管理费	-	-	-	-	-	23.13
6	利润	-	-	-	-	-	32.88
综合单价							387.31

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程  
 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 34 页 共 112 页

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除			计量单位	m2
项目特征	1、立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.44
1.1	人工费	元	7.43652			1	7.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	自卸汽车	台班	0.00098			667.24	0.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.09
5	管理费	-	-	-	-	-	1.14
6	利润	-	-	-	-	-	1.62
综合单价							10.85

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程

标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 35 页 共 112 页

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2		
项目特征	1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.66
1.1	人工费	元	21.661522			1	21.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	自卸汽车	台班	0.000983			667.24	0.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.31
5	管理费	-	-	-	-	-	3.14
6	利润	-	-	-	-	-	4.46
综合单价							29.92

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程

标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 36 页 共 112 页

项目编码	011604003001	项目名称	天棚抹灰面拆除			计量单位	m2
项目特征	1、天棚面抹灰铲除 一般抹灰 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.05
1.1	人工费	元	11.04752			1	11.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	自卸汽车	台班	0.000979			667.24	0.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.7
5	管理费	-	-	-	-	-	1.65
6	利润	-	-	-	-	-	2.34
综合单价							15.69

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 37 页 共 112 页

项目编码	010801005002	项目名称	木门框	计量单位	m		
项目特征	1、木门框 2、门洞尺寸：2m*2.2m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.82
1.1	人工费	元	4.8235			1	4.82
2	材料费	-	-	-	-	-	6.85
2.1	圆钉	kg	0.035242			5.83	0.21
2.2	松杂板枋材	m3	0.001547			1703.45	2.56
2.3	防腐油	kg	0.1135			31.33	3.56
2.4	麻刀石灰浆(配合比)	m3	0.001156			385.55	0.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	木工圆锯机	台班	0.000227			23.61	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.68
5	管理费	-	-	-	-	-	0.71
6	利润	-	-	-	-	-	0.97
综合单价							13.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 38 页 共 112 页

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2		
项目特征	1、名称：400mm*400mm防滑砖 2、结合层：20mm厚1:1的水泥砂浆 3、找平层：20mm厚1:2.5的水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.93
1.1	人工费	元	32.932301			1	32.93
2	材料费	-	-	-	-	-	41.41
2.1	复合普通硅酸盐水泥	t	0.027074			350	9.49
2.2	白色硅酸盐水泥	t	0.000101			685	0.07
2.3	防滑地砖	m2	1.025002			23.56	24.15
2.4	白棉纱	kg	0.015002			11.47	0.17
2.5	水	m3	0.04309			3.69	0.16
2.6	其他材料费	元	0.240999			1	0.24
2.7	中砂	m3	0.039675			180	7.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.34
5	管理费	-	-	-	-	-	5.84
6	利润	-	-	-	-	-	6.59
综合单价							86.77

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 39 页 共 112 页

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2		
项目特征	1、名称：600mm*600mm抛光砖 2、结合层：20mm厚1:1的水泥砂浆 3、找平层：20mm厚1:2.5的水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	35.56
1.1	人工费	元	35.5599			1	35.56
2	材料费	-	-	-	-	-	77.58
2.1	复合普通硅酸盐水泥	t	0.027077			350	9.49
2.2	白色硅酸盐水泥	t	0.0001			685	0.07
2.3	瓷质抛光砖	m2	1.025002			58.85	60.32
2.4	白棉纱	kg	0.015002			11.47	0.17
2.5	水	m3	0.043089			3.69	0.16
2.6	其他材料费	元	0.241002			1	0.24
2.7	中砂	m3	0.039674			180	7.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	113.14
5	管理费	-	-	-	-	-	6.3
6	利润	-	-	-	-	-	7.11
综合单价							126.56

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 40 页 共 112 页

项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2		
项目特征	1、名称：600mm*600mm抛光砖 2、结合层：20mm厚1:1的水泥砂浆 3、垫层：50mm厚1:2.5的水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	42.85
1.1	人工费	元	42.853501			1	42.85
2	材料费	-	-	-	-	-	102.43
2.1	材料费调整	元	0.000101			1	0.00
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.066274			350	23.20
2.3	白色硅酸盐水泥	t	0.000101			685	0.07
2.4	瓷质抛光砖	m2	1.025			58.85	60.32
2.5	白棉纱	kg	0.015			11.47	0.17
2.6	水	m3	0.061452			3.69	0.23
2.7	其他材料费	元	0.484598			1	0.48
2.8	中砂	m3	0.099772			180	17.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	145.28
5	管理费	-	-	-	-	-	7.6
6	利润	-	-	-	-	-	8.57
综合单价							161.45

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 41 页 共 112 页

项目编码	011105003002	项目名称	块料踢脚线			计量单位	m2
项目特征	1、名称：600mm*100mm抛光砖 2、结合层：20mm厚1:1的水泥砂浆 3、找平层：20mm厚1:2.5的水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	71.3
1.1	人工费	元	71.3005			1	71.30
2	材料费	-	-	-	-	-	113.03
2.1	材料费调整	元	0.000115			1	0.00
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.021			350	7.35
2.3	白色硅酸盐水泥	t	0.000154			685	0.14
2.4	釉面砖	m2	1.02			96.89	98.83
2.5	白棉纱	kg	0.01			11.47	0.11
2.6	水	m3	0.048692			3.69	0.18
2.7	素水泥浆(配合比)	m3	0.001038			532.87	0.53
2.8	其他材料费	元	0.284692			1	0.28
2.9	中砂	m3	0.034385			180	6.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	184.33
5	管理费	-	-	-	-	-	12.38
6	利润	-	-	-	-	-	14.26
综合单价							210.97

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 42 页 共 112 页

项目编码	040201022002	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m		
项目特征	水沟内空：200mm*150mm 1、100mm厚的C20混凝土面层 2、60mm厚的砖墙 M7.5水泥砂浆砌筑 3、20mm厚的水泥砂浆找平 4、1.0mm厚的不锈钢水沟盖板580mm*300mm*25mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	23.58
1.1	人工费	元	23.578673			1	23.58
2	材料费	-	-	-	-	-	99.08
2.1	不锈钢盖板1mm厚	十块	0.206			350.08	72.12
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.007436			350	2.59
2.3	标准砖	千块	0.009427			330	3.10
2.4	油性防锈漆	kg	0.337			8.34	2.81
2.5	松节油	kg	0.048			8.84	0.42
2.6	水	m3	0.012273			3.69	0.05
2.7	普通预拌混凝土	m3	0.032482			435	14.14
2.8	其他材料费	元	0.124618			1	0.12
2.9	中砂	m3	0.020645			180	3.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.67
3.1	机动翻斗车	台班	0.002173			309.96	0.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	123.33
5	管理费	-	-	-	-	-	4.2
6	利润	-	-	-	-	-	4.85
综合单价							132.38

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 43 页 共 112 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3		
项目特征	1. 开挖部位:水沟 2. 开挖方式:人工开挖 3. 土类别:一、二类土 4. 开挖深度:2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.77
1.1	人工费	元	29.774406			1	29.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.77
5	管理费	-	-	-	-	-	4.62
6	利润	-	-	-	-	-	5.95
综合单价							40.34

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 44 页 共 112 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方	计量单位	m3		
项目特征	1. 填方部位:水沟 2. 回填土 夯实机夯实 槽、坑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.32
1.1	人工费	元	12.318			1	12.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.87
3.1	电动夯实机	台班	0.071793			26.02	1.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.19
5	管理费	-	-	-	-	-	2.2
6	利润	-	-	-	-	-	2.84
综合单价							19.22

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程  
 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 45 页 共 112 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.人工装车 土方 2.自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.22
1.1	人工费	元	11.226724			1	11.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.14
3.1	自卸汽车	台班	0.008621			1294.96	11.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.36
5	管理费	-	-	-	-	-	3.47
6	利润	-	-	-	-	-	4.47
综合单价							30.3

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 46 页 共 112 页

项目编码	011203003002	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2		
项目特征	1、名称：300mm*600mm的釉面砖 2、结合层：20mm厚1:1的水泥砂浆 3、找平层：20mm厚1:2.5的水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	57.1
1.1	人工费	元	57.098699			1	57.10
2	材料费	-	-	-	-	-	46.81
2.1	材料费调整	元	9.9E-5			1	0.00
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.01558			350	5.46
2.3	白色硅酸盐水泥	t	9.9E-5			685	0.07
2.4	白棉纱	kg	0.01			11.47	0.11
2.5	水	m3	0.021328			3.69	0.08
2.6	其他材料费	元	0.223301			1	0.22
2.7	釉面砖	m2	1.04			34	35.36
2.8	中砂	m3	0.030603			180	5.51
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.91
5	管理费	-	-	-	-	-	8.85
6	利润	-	-	-	-	-	11.42
综合单价							124.17

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 47 页 共 112 页

项目编码	011201001003	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2		
项目特征	内墙面 1、15mm厚抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 2、5mm厚抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3、刮腻子2遍, 乳胶漆底漆1遍, 面漆2遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	30.92
1.1	人工费	元	30.92482			1	30.92
2	材料费	-	-	-	-	-	18.97
2.1	水砂纸	张	0.04			1.15	0.05
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.005568			350	1.96
2.3	生石灰	t	0.002422			510	1.22
2.4	内墙乳胶漆	kg	0.105			13.05	1.37
2.5	内墙乳胶漆	kg	0.238			23.25	5.53
2.6	腻子粉	kg	1.242			2.94	3.65
2.7	水	m3	0.01949			3.69	0.07
2.8	其他材料费	元	0.1989			1	0.20
2.9	中砂	m3	0.027314			180	4.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.89
5	管理费	-	-	-	-	-	4.72
6	利润	-	-	-	-	-	6.19
综合单价							60.8

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 48 页 共 112 页

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2		
项目特征	天棚面 1、15厚抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 2、5厚抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3、刮腻子2遍, 乳胶漆底漆1遍, 面漆2遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	40.64
1.1	人工费	元	40.644619			1	40.64
2	材料费	-	-	-	-	-	17.89
2.1	水砂纸	张	0.04			1.15	0.05
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.005661			350	2.00
2.3	生石灰	t	0.001582			510	0.82
2.4	内墙乳胶漆	kg	0.1092			13.05	1.43
2.5	内墙乳胶漆	kg	0.242801			23.25	5.65
2.6	腻子粉	kg	1.2995			2.94	3.82
2.7	水	m3	0.01774			3.69	0.07
2.8	其他材料费	元	0.163099			1	0.16
2.9	中砂	m3	0.02186			180	3.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.53
5	管理费	-	-	-	-	-	6.13
6	利润	-	-	-	-	-	8.13
综合单价							72.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 49 页 共 112 页

项目编码	040402018001	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1、旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 5cm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.96
1.1	综合工日	工日	0.01			96.19	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	1.43
2.1	钢锯片	片	0.0037			386.7	1.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.36
3.1	混凝土路面	台班	0.0385			373.06	14.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.75
5	管理费	-	-	-	-	-	0.82
6	利润	-	-	-	-	-	3.06
综合单价							20.64

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 50 页 共 112 页

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面	计量单位	m2		
项目特征	1. 拆除沥青路面100mm厚 2. 拆除路面底层300mm厚 3. 外运:自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.46
1.1	人工费	元	18.46332			1	18.46
2	材料费	-	-	-	-	-	0.28
2.1	材料费调整	元	-0.0006			1	0.00
2.2	六角空心钢	kg	0.01296			4.01	0.05
2.3	合金钢钻头	个	0.008			4.74	0.04
2.4	高压风管	m	0.0008			21.88	0.02
2.5	其他材料费	元	0.17			1	0.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.15
3.1	机械费调整	元	0.0002			1	0.00
3.2	风动凿岩机	台班	0.05532			14.1	0.78
3.3	自卸汽车	台班	0.00344			1294.96	4.40
3.4	内燃空气压缩机	台班	0.02712			265.92	7.21
3.5	轮胎式装载机	台班	0.00084			839.66	0.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.89
5	管理费	-	-	-	-	-	4.14
6	利润	-	-	-	-	-	6.32
综合单价							42.35

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 51 页 共 112 页

项目编码	040202014001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2		
项目特征	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石基层 2. 厚度:30cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.64
1.1	人工费	元	15.64432			1	15.64
2	材料费	-	-	-	-	-	65.72
2.1	材料费调整	元	0.00052			1	0.00
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0338			350	11.83
2.3	水	m3	0.09684			3.69	0.36
2.4	其他材料费	元	0.41052			1	0.41
2.5	碎石	m3	0.4216			126	53.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.06
3.1	机械费调整	元	-0.00012			1	0.00
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.0002			517.37	0.10
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.0016			764.07	1.22
3.4	稳定土拌合机	台班	0.00152			1168.1	1.75
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.42
5	管理费	-	-	-	-	-	2.12
6	利润	-	-	-	-	-	3.74
综合单价							90.29

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 52 页 共 112 页

项目编码	040203003003	项目名称	透层			计量单位	m2
项目特征	稀浆封层+透层(1L/m <sup>2</sup> )						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.67
1.1	人工费	元	0.67172			1	0.67
2	材料费	-	-	-	-	-	9.31
2.1	机制砂	m3	0.0006			140	0.08
2.2	石屑	m3	0.00296			75	0.23
2.3	矿粉	kg	0.278			0.54	0.15
2.4	乳化沥青	kg	1.476			2.88	4.25
2.5	沥青加工油	t	0.00104			4364	4.36
2.6	其他材料费	元	0.06384			1	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.62
3.1	汽车式沥青喷洒机	台班	0.0008			990.51	0.79
3.2	稀浆封层机	台班	0.00032			2715.8	0.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.06
5	管理费	-	-	-	-	-	0.26
6	利润	-	-	-	-	-	0.46
综合单价							12.31

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 53 页 共 112 页

项目编码	040203003004	项目名称	透层			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	乳化沥青粘层(0.6L/m <sup>2</sup> )						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.05
1.1	人工费	元	0.048			1	0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	3.02
2.1	乳化沥青	kg	1.04			2.88	3.00
2.2	其他材料费	元	0.0304			1	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	汽车式沥青喷洒机	台班	0.00048			990.51	0.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.55
5	管理费	-	-	-	-	-	0.06
6	利润	-	-	-	-	-	0.1
综合单价							3.71

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 54 页 共 112 页

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 沥青品种:中粒式沥青砼AC-20C 2. 厚度:6cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.97
1.1	人工费	元	0.9702			1	0.97
2	材料费	-	-	-	-	-	80.24
2.1	柴油	t	8E-5			7290	0.73
2.2	其他材料费	元	0.0034			1	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.22
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00144			653.39	0.91
3.2	轮胎压路机	台班	0.00064			1121.63	0.67
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00128			1244.12	1.62
3.4	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00064			1447.78	0.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.63
5	管理费	-	-	-	-	-	0.59
6	利润	-	-	-	-	-	1.04
综合单价							87.06

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 55 页 共 112 页

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 沥青品种:细粒式改性沥青砼AC-13C 2. 厚度:4cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.9
1.1	人工费	元	0.8976			1	0.90
2	材料费	-	-	-	-	-	55.95
2.1	柴油	t	4E-5			7290	0.00
2.2	其他材料费	元	0.00228			1	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.06
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00136			653.39	0.91
3.2	轮胎压路机	台班	0.0006			1121.63	0.67
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00124			1244.12	1.49
3.4	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00052			1758.29	0.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.25
5	管理费	-	-	-	-	-	0.56
6	利润	-	-	-	-	-	0.99
综合单价							62.46

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程

标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 56 页 共 112 页

项目编码	041001001004	项目名称	拆除路面	计量单位	m2		
项目特征	1、拆除仿石砖（600×300×50） 3cm 1:3干硬性水泥砂浆 2、拆除15cm 5%水泥稳定碎石 3、装载机装松散石方 4、自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.18
1.1	人工费	元	9.18072			1	9.18
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	六角空心钢	kg	0.00376			4.01	0.02
2.2	合金钢钻头	个	0.0024			4.74	0.01
2.3	高压风管	m	0.0004			21.88	0.01
2.4	其他材料费	元	0.01			1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.13
3.1	履带式推土机	台班	0.0006			1123.42	0.67
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.00196			1532.98	3.07
3.3	轮胎式装载机	台班	0.00058			934.13	0.56
3.4	风动凿岩机	台班	0.022			14.1	0.31
3.5	自卸汽车	台班	0.00296			1294.96	3.88
3.6	内燃空气压缩机	台班	0.0104			265.92	2.77
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.36
5	管理费	-	-	-	-	-	2.56
6	利润	-	-	-	-	-	4.06
综合单价							26.99

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 57 页 共 112 页

项目编码	040202014002	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2		
项目特征	1. 水泥含量:5%水泥稳定碎石基层 2. 厚度:15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.21
1.1	人工费	元	1.20994			1	1.21
2	材料费	-	-	-	-	-	4.93
2.1	复合普通硅酸盐水泥	t	0.00254			350	0.88
2.2	水	m3	0.00726			3.69	0.03
2.3	其他材料费	元	0.03076			1	0.03
2.4	碎石	m3	0.03162			126	3.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.35
3.1	钢轮内燃压路机	台班	2E-5			517.37	0.00
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00024			764.07	0.15
3.3	稳定土拌合机	台班	0.00014			1168.1	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.49
5	管理费	-	-	-	-	-	0.18
6	利润	-	-	-	-	-	0.31
综合单价							6.98

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程

标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 58 页 共 112 页

项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2		
项目特征	1. 块料品种、规格:仿石砖(600mm*300mm*50mm) 2. 结合层:3cm 1:3水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.05
1.1	人工费	元	21.054			1	21.05
2	材料费	-	-	-	-	-	109.97
2.1	复合普通硅酸盐水泥	t	0.01238			350	4.34
2.2	水	m3	0.01448			3.69	0.05
2.3	仿石砖	m2	1.02			97	98.94
2.4	其他材料费	元	0.0002			1	0.00
2.5	中砂	m3	0.0369			180	6.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.08
5	管理费	-	-	-	-	-	2.39
6	利润	-	-	-	-	-	4.21
综合单价							137.63

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 59 页 共 112 页

项目编码	010102002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3		
项目特征	1. 开挖部位:管道敷设 2. 开挖方式:人机配合开挖 3. 土类别:一、二类土 4. 开挖深度:2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.12
1.1	人工费	元	2.120272			1	2.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.91
3.1	履带式推土机	台班	0.000173			1123.42	0.22
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001778			1532.98	2.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.03
5	管理费	-	-	-	-	-	0.78
6	利润	-	-	-	-	-	1.01
综合单价							6.81

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 60 页 共 112 页

项目编码	010102007002	项目名称	回填方	计量单位	m3		
项目特征	1. 填方部位:管道敷设 2. 回填土 夯实机夯实 槽、坑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.32
1.1	人工费	元	12.317993			1	12.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.87
3.1	电动夯实机	台班	0.07179			26.02	1.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.19
5	管理费	-	-	-	-	-	2.2
6	利润	-	-	-	-	-	2.84
综合单价							19.22

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程  
 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 61 页 共 112 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3		
项目特征	1. 余方弃置 2. 运距:3km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.13
3.1	自卸汽车	台班	0.008678			1294.96	11.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.13
5	管理费	-	-	-	-	-	1.73
6	利润	-	-	-	-	-	2.23
综合单价							15.09

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程

标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 62 页 共 112 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m		
项目特征	1. 材质：双壁波纹管 2. 规格：DN300						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.67
1.1	人工费	元	10.673			1	10.67
2	材料费	-	-	-	-	-	91.57
2.1	水砂纸	张	0.139			1.15	0.16
2.2	其他材料费	元	0.653			1	0.65
2.3	润滑脂	kg	0.014			34.61	0.48
2.4	DN300双壁波纹管	m	1.01			89.38	90.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.57
3.1	木工圆锯机	台班	0.001			23.61	0.02
3.2	载货汽车	台班	0.0008			684.15	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.54
5	管理费	-	-	-	-	-	1.98
6	利润	-	-	-	-	-	2.25
综合单价							107.04

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 63 页 共 112 页

项目编码	010401002002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3		
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 240mm*115mm*53mm 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	204.4
1.1	人工费	元	204.399015			1	204.40
2	材料费	-	-	-	-	-	254.08
2.1	复合普通硅酸盐水泥	t	0.063939			350	22.37
2.2	标准砖	千块	0.543333			330	179.29
2.3	松杂板枋材	m3	0.001667			1703.45	2.90
2.4	水	m3	0.153636			3.69	0.57
2.5	其他材料费	元	1.73697			1	1.74
2.6	圆钉	kg	0.03697			5.92	0.22
2.7	中砂	m3	0.261136			180	47.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	458.48
5	管理费	-	-	-	-	-	30.95
6	利润	-	-	-	-	-	40.88
综合单价							530.31

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 64 页 共 112 页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面	计量单位	m2		
项目特征	1、300*600的釉面砖 2、10厚的1：1水泥砂浆结合层 3、15厚的1：2水泥砂浆找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	55.07
1.1	人工费	元	55.072204			1	55.07
2	材料费	-	-	-	-	-	44.52
2.1	复合普通硅酸盐水泥	t	0.012778			350	4.48
2.2	白色硅酸盐水泥	t	0.000102			685	0.07
2.3	白棉纱	kg	0.01			11.47	0.11
2.4	水	m3	0.019037			3.69	0.07
2.5	其他材料费	元	0.175796			1	0.18
2.6	釉面砖	m2	1.04			34	35.36
2.7	中砂	m3	0.023667			180	4.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	99.59
5	管理费	-	-	-	-	-	8.54
6	利润	-	-	-	-	-	11.01
综合单价							119.15

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 65 页 共 112 页

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2		
项目特征	1、20厚大理石压顶 2、10厚的1：1水泥砂浆结合层 3、10厚的1：2水泥砂浆找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	30.6
1.1	人工费	元	30.600455			1	30.60
2	材料费	-	-	-	-	-	234.15
2.1	复合普通硅酸盐水泥	t	0.014727			350	5.14
2.2	白色硅酸盐水泥	t	9.1E-5			685	0.07
2.3	白棉纱	kg	0.01			11.47	0.11
2.4	水	m3	0.033909			3.69	0.13
2.5	其他材料费	元	0.159091			1	0.16
2.6	石蜡	kg	0.026545			3	0.08
2.7	草酸	kg	0.009909			5.59	0.06
2.8	麻袋	个	0.22			1.89	0.42
2.9	中砂	m3	0.018909			180	3.40
2.10	大理石板	m2	1.015			221.24	224.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	264.75
5	管理费	-	-	-	-	-	5.43
6	利润	-	-	-	-	-	6.12
综合单价							276.29

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 66 页 共 112 页

项目编码	011206001001	项目名称	打饭玻璃窗口	计量单位	m2		
项目特征	不锈钢玻璃隔断（窗：打饭玻璃窗） 1、玻璃为5厘钢化白玻璃 2、骨架为不锈钢36mm*36mm*1.0mm方通						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	39.11
1.1	人工费	元	39.112182			1	39.11
2	材料费	-	-	-	-	-	95.04
2.1	低碳钢焊条	kg	0.031706			6.19	0.20
2.2	其他材料费	元	4.177958			1	4.18
2.3	玻璃胶	L	0.078503			33.47	2.63
2.4	膨胀螺栓	十套	0.354084			2.63	0.93
2.5	胶条	m	1.578895			0.67	1.06
2.6	不锈钢型材	kg	3.99242			12.77	50.98
2.7	不锈钢六角螺栓	十套	0.013552			45.11	0.61
2.8	不锈钢焊丝	kg	0.089804			25.32	2.27
2.9	钢化玻璃	m2	1.01			31.86	32.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.26
3.1	交流弧焊机	台班	0.002196			76.36	0.17
3.2	电动切割机	台班	0.010168			245.48	2.50
3.3	氩弧焊机	台班	0.028028			92.58	2.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	139.41
5	管理费	-	-	-	-	-	6.88
6	利润	-	-	-	-	-	8.87
综合单价							155.16

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 67 页 共 112 页

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚	计量单位	m2		
项目特征	1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 2、面层规格：方型铝扣板面层 600mm*600mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	23.86
1.1	人工费	元	23.8548			1	23.85
2	材料费	-	-	-	-	-	77.43
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0128			6.19	0.08
2.2	铁件	kg	0.4			5.75	2.30
2.3	其他材料费	元	0.3016			1	0.30
2.4	热轧圆盘条	t	0.000283			3092.59	0.93
2.5	松木板	m3	0.0002			1310.41	0.26
2.6	轻钢大龙骨	m	1.3685			4.73	6.47
2.7	轻钢中龙骨	m	2.4934			3.35	8.35
2.8	轻钢中龙骨横撑	m	2.0784			2.87	5.97
2.9	螺母	十个	0.352			2.82	0.99
2.10	高强螺栓	kg	0.0122			12	0.15
2.11	专用螺母垫圈	块	0.176			0.99	0.17
2.12	射钉	十个	0.153			0.08	0.01
2.13	铝合金方板	m2	1.03			50	51.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	交流弧焊机	台班	0.001			76.36	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	101.37
5	管理费	-	-	-	-	-	3.61
6	利润	-	-	-	-	-	4.79
综合单价							109.75

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程

标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 68 页 共 112 页

项目编码	010802001004	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	樘		
项目特征	1. 门洞口尺寸:0.8m*2.1m 2. 框、扇材质:304#豪华不锈钢门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1011.47
2.1	304#豪华不锈钢门	m2	1.6055			630	1011.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1011.47
5	管理费	-	-	-	-	-	0
6	利润	-	-	-	-	-	0
综合单价							1011.47

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 69 页 共 112 页

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	m2		
项目特征	1、拆除卷帘门1.9*2.54 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.08
1.1	人工费	元	14.074969			1	14.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.96
3.1	自卸汽车	台班	0.00294			667.24	1.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.04
5	管理费	-	-	-	-	-	2.26
6	利润	-	-	-	-	-	3.21
综合单价							21.5

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 70 页 共 112 页

项目编码	011606003001	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2		
项目特征	1、天棚饰面拆除 木龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.25
1.1	人工费	元	6.25202			1	6.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	自卸汽车	台班	0.000979			667.24	0.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.9
5	管理费	-	-	-	-	-	0.97
6	利润	-	-	-	-	-	1.38
综合单价							9.26

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程  
 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 71 页 共 112 页

项目编码	011609002002	项目名称	隔断隔墙拆除	计量单位	m2		
项目特征	1、拆除木隔断 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.36
1.1	人工费	元	13.361701			1	13.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.64
3.1	自卸汽车	台班	0.002453			667.24	1.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15
5	管理费	-	-	-	-	-	2.11
6	利润	-	-	-	-	-	3
综合单价							20.11

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程

标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 72 页 共 112 页

项目编码	011606002001	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2		
项目特征	1、拆除宣传牌 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.34
1.1	人工费	元	8.342706			1	8.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.64
3.1	自卸汽车	台班	0.002471			667.24	1.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.98
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4
6	利润	-	-	-	-	-	2
综合单价							13.38

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程  
 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 73 页 共 112 页

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除			计量单位	m3
项目特征	1、开门洞24墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	131.71
1.1	人工费	元	131.713158			1	131.71
2	材料费	-	-	-	-	-	52.09
2.1	标准砖	千块	0.152895			330	50.46
2.2	其他材料费	元	1.625			1	1.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.7
3.1	自卸汽车	台班	0.048947			667.24	32.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	216.5
5	管理费	-	-	-	-	-	23.13
6	利润	-	-	-	-	-	32.88
综合单价							272.51

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 74 页 共 112 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3		
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 240mm*115mm*53mm 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	190.98
1.1	人工费	元	190.98301 1			1	190.98
2	材料费	-	-	-	-	-	255.11
2.1	圆钉	kg	0.036989			5.83	0.22
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.066882			350	23.42
2.3	标准砖	千块	0.535806			330	176.81
2.4	松杂板枋材	m3	0.00172			1703.45	2.90
2.5	水	m3	0.151828			3.69	0.56
2.6	其他材料费	元	1.82			1	1.82
2.7	中砂	m3	0.274301			180	49.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	446.09
5	管理费	-	-	-	-	-	28.92
6	利润	-	-	-	-	-	38.2
综合单价							513.2

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 75 页 共 112 页

项目编码	010802001005	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	樘
项目特征	1. 门洞口尺寸:1.5m*2.1m 2. 框、扇材质:304#豪华不锈钢门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1930.95
2.1	304#豪华不锈钢门	m2	3.065			630	1930.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1930.95
5	管理费	-	-	-	-	-	0
6	利润	-	-	-	-	-	0
综合单价							1930.95

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 76 页 共 112 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗	计量单位	樘		
项目特征	1、铝合金双扇推拉窗 0.9m*0.4m 2、含不锈钢(铝合金)框纱窗安装 3、含不锈钢防盗网安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.09
1.1	人工费	元	15.097			1	15.10
2	材料费	-	-	-	-	-	131.92
2.1	不锈钢螺钉	十套	0.295			3.5	1.03
2.2	木螺钉	十套	0.5899			0.4	0.24
2.3	镀锌铁码	支	2.8166			0.64	1.80
2.4	平板玻璃	m2	0.3219			23.89	7.69
2.5	密封毛条	m	1.9502			0.34	0.66
2.6	软填料	kg	0.1691			3.9	0.66
2.7	玻璃胶	支	0.1556			13.73	2.14
2.8	墙边胶	L	0.0493			46.77	2.31
2.9	其他材料费	元	0.353			1	0.35
2.10	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	0.3219			245.02	78.87
2.11	不锈钢防盗网	m2	0.3219			112.39	36.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	147.01
5	管理费	-	-	-	-	-	2.21
6	利润	-	-	-	-	-	3.02
综合单价							152.26

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程

标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 77 页 共 112 页

项目编码	011201001004	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2		
项目特征	内墙面 1、15厚抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 2、5厚抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3、刮腻子2遍, 乳胶漆底漆1遍, 面漆2遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	30.92
1.1	人工费	元	30.924821			1	30.92
2	材料费	-	-	-	-	-	18.97
2.1	水砂纸	张	0.04			1.15	0.05
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.005568			350	1.96
2.3	生石灰	t	0.002422			510	1.22
2.4	内墙乳胶漆	kg	0.105001			13.05	1.37
2.5	内墙乳胶漆	kg	0.238			23.25	5.53
2.6	腻子粉	kg	1.242			2.94	3.65
2.7	水	m3	0.01949			3.69	0.07
2.8	其他材料费	元	0.198901			1	0.20
2.9	中砂	m3	0.027314			180	4.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.89
5	管理费	-	-	-	-	-	4.72
6	利润	-	-	-	-	-	6.19
综合单价							60.8

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 78 页 共 112 页

项目编码	011301001004	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2		
项目特征	天棚面 1、15厚抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 2、5厚抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3、刮腻子2遍, 乳胶漆底漆1遍, 面漆2遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	40.64
1.1	人工费	元	40.644621			1	40.64
2	材料费	-	-	-	-	-	17.89
2.1	水砂纸	张	0.04			1.15	0.05
2.2	复合普通硅酸盐水泥	t	0.005663			350	2.00
2.3	生石灰	t	0.001583			510	0.82
2.4	内墙乳胶漆	kg	0.109202			13.05	1.43
2.5	内墙乳胶漆	kg	0.242798			23.25	5.65
2.6	腻子粉	kg	1.299499			2.94	3.82
2.7	水	m3	0.017743			3.69	0.07
2.8	其他材料费	元	0.163104			1	0.16
2.9	中砂	m3	0.021858			180	3.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.53
5	管理费	-	-	-	-	-	6.13
6	利润	-	-	-	-	-	8.13
综合单价							72.79

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程

标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 79 页 共 112 页

项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m		
项目特征	1. 配线形式:线槽配线 2. 型号:铝线低压电线(双塑) 3. 规格:BLVV-0.5kV-95mm <sup>2</sup>						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.61
1.1	人工费	元	4.6099			1	4.61
2	材料费	-	-	-	-	-	10.6
2.1	扁形塑料绑带	m	0.05355			0.72	0.04
2.2	棉纱	kg	0.0035			11.47	0.04
2.3	铝线低压电线(双塑)	m	1.05			9.98	10.48
2.4	标志牌	个	0.06			0.68	0.04
2.5	其他材料费	元	0.005			1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.73
5	管理费	-	-	-	-	-	1.32
6	利润	-	-	-	-	-	0.92
综合单价							17.46

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 80 页 共 112 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱	计量单位	台		
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 规格:500mm*600mm 3. 安装方式:悬挂 4. 内含:4P100A漏电开关8个						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	220.56
1.1	人工费	元	220.56			1	220.56
2	材料费	-	-	-	-	-	746.46
2.1	白布	kg	0.1			2.75	0.28
2.2	镀锌六角螺栓	十套	0.21			5.04	1.06
2.3	膨胀螺栓	十套	0.408			5.82	2.37
2.4	铁砂布	张	1			1.06	1.06
2.5	焊锡丝	kg	0.08			7.69	0.62
2.6	冲击钻头	个	0.024			4.27	0.10
2.7	酚醛磁漆	kg	0.01			9.37	0.09
2.8	酚醛调和漆	kg	0.03			7.18	0.22
2.9	电力复合脂	kg	0.41			14.45	5.92
2.10	塑料软管	m	0.18			0.4	0.07
2.11	电气绝缘胶带	卷	0.075			2.48	0.19
2.12	裸铜线	kg	0.23			53.88	12.39
2.13	铜接线端子	个	2.03			2.25	4.57
2.14	钢垫板	kg	0.15			4.37	0.66
2.15	其他材料费	元	0.89			1	0.89
2.16	500*600电箱	台	1			59.1	59.10
2.17	4P100A漏电开关	台	8			82.11	656.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	251.04
5	管理费	-	-	-	-	-	63.39
6	利润	-	-	-	-	-	44.11
综合单价							1074.52

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 81 页 共 112 页

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱	计量单位	台		
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 规格:400mm*500mm 3. 安装方式:悬挂 4. 内含:4P100A空气开关10个 5. 内含:2P100A漏电开关3个						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	172.7
1.1	人工费	元	172.7			1	172.70
2	材料费	-	-	-	-	-	785.8
2.1	白布	kg	0.1			2.75	0.28
2.2	镀锌六角螺栓	十套	0.21			5.04	1.06
2.3	膨胀螺栓	十套	0.408			5.82	2.37
2.4	铁砂布	张	0.8			1.06	0.85
2.5	焊锡丝	kg	0.07			7.69	0.54
2.6	冲击钻头	个	0.024			4.27	0.10
2.7	酚醛磁漆	kg	0.01			9.37	0.09
2.8	酚醛调和漆	kg	0.03			7.18	0.22
2.9	电力复合脂	kg	0.41			14.45	5.92
2.10	塑料软管	m	0.15			0.4	0.06
2.11	电气绝缘胶带	卷	0.05			2.48	0.12
2.12	裸铜线	kg	0.2			53.88	10.78
2.13	铜接线端子	个	2.03			2.25	4.57
2.14	钢垫板	kg	0.15			4.37	0.66
2.15	400*500电箱	台	1			45.93	45.93
2.16	其他材料费	元	0.83			1	0.83
2.17	4P100A空气开关	台	10			57.07	570.70
2.18	2P100A漏电开关	台	3			46.91	140.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	201.14
5	管理费	-	-	-	-	-	49.63
6	利润	-	-	-	-	-	34.54
综合单价							1042.67

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 82 页 共 112 页

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:20位配电箱 2. 安装方式:悬挂 3. 内含:2P63A空气开关15个						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	172.7
1.1	人工费	元	172.7			1	172.70
2	材料费	-	-	-	-	-	538.59
2.1	白布	kg	0.1			2.75	0.28
2.2	镀锌六角螺栓	十套	0.21			5.04	1.06
2.3	膨胀螺栓	十套	0.408			5.82	2.37
2.4	铁砂布	张	0.8			1.06	0.85
2.5	焊锡丝	kg	0.07			7.69	0.54
2.6	冲击钻头	个	0.024			4.27	0.10
2.7	酚醛磁漆	kg	0.01			9.37	0.09
2.8	酚醛调和漆	kg	0.03			7.18	0.22
2.9	电力复合脂	kg	0.41			14.45	5.92
2.10	塑料软管	m	0.15			0.4	0.06
2.11	电气绝缘胶带	卷	0.05			2.48	0.12
2.12	裸铜线	kg	0.2			53.88	10.78
2.13	铜接线端子	个	2.03			2.25	4.57
2.14	钢垫板	kg	0.15			4.37	0.66
2.15	20位电箱	台	1			66.15	66.15
2.16	其他材料费	元	0.83			1	0.83
2.17	2P63A空气开关	台	15			29.6	444.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	201.14
5	管理费	-	-	-	-	-	49.63
6	利润	-	-	-	-	-	34.54
综合单价							795.46

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程

标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 83 页 共 112 页

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 规格:BV-10mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.93
1.1	人工费	元	0.9349			1	0.93
2	材料费	-	-	-	-	-	7.83
2.1	棉纱	kg	0.004			11.47	0.05
2.2	焊锡膏	kg	0.0002			47.01	0.01
2.3	锡基钎料	kg	0.0013			52.47	0.07
2.4	汽油	kg	0.007			8.88	0.06
2.5	电气绝缘胶带	卷	0.011			2.48	0.03
2.6	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.05			7.25	7.61
2.7	其他材料费	元	0.0058			1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.15
5	管理费	-	-	-	-	-	0.27
6	利润	-	-	-	-	-	0.19
综合单价							9.22

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 84 页 共 112 页

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 规格:BV-4mm <sup>2</sup>						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.68
1.1	人工费	元	0.6834			1	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.16
2.1	棉纱	kg	0.003			11.47	0.03
2.2	焊锡膏	kg	0.0001			47.01	0.00
2.3	锡基钎料	kg	0.0012			52.47	0.06
2.4	汽油	kg	0.006			8.88	0.05
2.5	电气绝缘胶带	卷	0.006			2.48	0.01
2.6	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.08			2.76	2.98
2.7	其他材料费	元	0.005			1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.86
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.14
综合单价							4.17

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 85 页 共 112 页

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 规格:BV-2.5mm <sup>2</sup>						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.78
1.1	人工费	元	0.7785			1	0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	2.1
2.1	棉纱	kg	0.002			11.47	0.02
2.2	焊锡膏	kg	0.0001			47.01	0.00
2.3	锡基钎料	kg	0.0016			52.47	0.08
2.4	汽油	kg	0.005			8.88	0.04
2.5	电气绝缘胶带	卷	0.005			2.48	0.01
2.6	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.1			1.75	1.93
2.7	其他材料费	元	0.005			1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.95
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							3.26

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 86 页 共 112 页

项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 规格:BV-1.5mm <sup>2</sup>						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.78
1.1	人工费	元	0.7785			1	0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	1.4
2.1	棉纱	kg	0.002			11.47	0.02
2.2	焊锡膏	kg	0.0001			47.01	0.00
2.3	锡基钎料	kg	0.0016			52.47	0.08
2.4	汽油	kg	0.005			8.88	0.04
2.5	电气绝缘胶带	卷	0.005			2.48	0.01
2.6	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.1			1.12	1.23
2.7	其他材料费	元	0.005			1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.95
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22
6	利润	-	-	-	-	-	0.16
综合单价							2.56

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 87 页 共 112 页

项目编码	030412002001	项目名称	线槽	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:39mm*19mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.28
1.1	人工费	元	10.283			1	10.28
2	材料费	-	-	-	-	-	3.92
2.1	塑料线槽配件	个	0.7			0.25	0.18
2.2	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.3	塑料线槽	m	1.05			3.51	3.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.51
5	管理费	-	-	-	-	-	2.96
6	利润	-	-	-	-	-	2.06
综合单价							19.21

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 88 页 共 112 页

项目编码	030412002002	项目名称	线槽	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:24mm*14mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.28
1.1	人工费	元	10.283			1	10.28
2	材料费	-	-	-	-	-	2.51
2.1	线槽	m	1.05			2.17	2.28
2.2	塑料线槽配件	个	0.7			0.25	0.18
2.3	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.51
5	管理费	-	-	-	-	-	2.96
6	利润	-	-	-	-	-	2.06
综合单价							17.8

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 89 页 共 112 页

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 电线管 2. 材质: 塑料 3. 规格: DN75 4. 内含: 弯头8个、直通2个						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.68
1.1	人工费	元	8.6801			1	8.68
2	材料费	-	-	-	-	-	11.39
2.1	钢锯条	条	0.01			0.43	0.00
2.2	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0009			14.02	0.01
2.3	其他材料费	元	0.005			1	0.01
2.4	镀锌低碳钢丝	kg	0.006658			4.35	0.03
2.5	套接管	个	0.833333			3.31	2.76
2.6	DN75线管	m	1.06			8.1	8.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.73
5	管理费	-	-	-	-	-	2.49
6	利润	-	-	-	-	-	1.74
综合单价							24.31

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 90 页 共 112 页

项目编码	030410001001	项目名称	接地极	计量单位	根		
项目特征	1. 名称:镀锌圆钢接地极 2. 规格:Φ16*2m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.9
1.1	人工费	元	21.9			1	21.90
2	材料费	-	-	-	-	-	86.81
2.1	镀锌扁钢	kg	0.13			3.61	0.47
2.2	镀锌钢板	kg	0.566			4.04	2.29
2.3	低碳钢焊条	kg	0.16			6.19	0.99
2.4	钢锯条	条	0.17			0.43	0.07
2.5	沥青清漆	kg	0.01			6.45	0.06
2.6	镀锌圆钢接地极	根	1.05			78.5	82.43
2.7	其他材料费	元	0.5			1	0.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.01
3.1	交流弧焊机	台班	0.15			53.38	8.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.29
5	管理费	-	-	-	-	-	8.6
6	利润	-	-	-	-	-	5.98
综合单价							131.3

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 91 页 共 112 页

项目编码	030405015001	项目名称	风扇	计量单位	台		
项目特征	1. 名称:吊扇 2. 型号:70w						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.54
1.1	人工费	元	31.54			1	31.54
2	材料费	-	-	-	-	-	107.59
2.1	膨胀螺栓	十套	0.306			3.15	0.96
2.2	风扇吊钩	个	1.02			1.8	1.84
2.3	冲击钻头	个	0.021			4.27	0.09
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.41			1.75	0.72
2.5	吊扇70w	台	1			103.48	103.48
2.6	其他材料费	元	0.5			1	0.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.65
5	管理费	-	-	-	-	-	9.06
6	利润	-	-	-	-	-	6.31
综合单价							154.5

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 92 页 共 112 页

项目编码	030405017001	项目名称	其他电器			计量单位	台
项目特征	1. 名称: 风扇调速开关						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.13
1.1	人工费	元	19.126			1	19.13
2	材料费	-	-	-	-	-	35.25
2.1	木螺钉	十套	0.416			0.11	0.05
2.2	木螺钉	十套	0.208			0.28	0.06
2.3	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.4	冲击钻头	个	0.014			2.85	0.04
2.5	风扇调速开关	个	1			34.39	34.39
2.6	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			1.75	0.53
2.7	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.99
5	管理费	-	-	-	-	-	5.5
6	利润	-	-	-	-	-	3.83
综合单价							63.7

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 93 页 共 112 页

项目编码	030413003001	项目名称	荧光灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称: 荧光灯及支架 2. 型号: 50W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.74
1.1	人工费	元	19.743			1	19.74
2	材料费	-	-	-	-	-	27.77
2.1	木螺钉	十套	0.208			0.25	0.05
2.2	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.3	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.4	荧光灯及支架	套	1.01			24.28	24.52
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.0689			1.75	1.87
2.6	铜接线端子	个	1.015			1.06	1.08
2.7	其他材料费	元	0.077			1	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.99
5	管理费	-	-	-	-	-	5.67
6	利润	-	-	-	-	-	3.95
综合单价							57.14

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 94 页 共 112 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1. 名称: 双联单开开关						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.95
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	7.68
2.1	木螺钉	十套	0.416			0.25	0.10
2.2	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.3	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.4	双联单开开关	个	1.02			6.69	6.82
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			1.75	0.53
2.6	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.81
5	管理费	-	-	-	-	-	2.29
6	利润	-	-	-	-	-	1.59
综合单价							19.51

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 95 页 共 112 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称：二三插座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.76
1.1	人工费	元	11.761			1	11.76
2	材料费	-	-	-	-	-	8.54
2.1	木螺钉	十套	0.416			0.25	0.10
2.2	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.3	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.4	二三插座	个	1.02			7.26	7.41
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.458			1.75	0.80
2.6	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.89
5	管理费	-	-	-	-	-	3.38
6	利润	-	-	-	-	-	2.35
综合单价							26.03

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程

标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 96 页 共 112 页

项目编码	030413014002	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1. 名称: 一开二三插座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.76
1.1	人工费	元	11.761			1	11.76
2	材料费	-	-	-	-	-	11.97
2.1	木螺钉	十套	0.416			0.25	0.10
2.2	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.3	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.4	一开二三插座	个	1.02			10.63	10.84
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.458			1.75	0.80
2.6	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.89
5	管理费	-	-	-	-	-	3.38
6	利润	-	-	-	-	-	2.35
综合单价							29.46

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 97 页 共 112 页

项目编码	030413014003	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1. 名称：一开16A插座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.76
1.1	人工费	元	11.761			1	11.76
2	材料费	-	-	-	-	-	21.31
2.1	木螺钉	十套	0.416			0.25	0.10
2.2	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.3	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.4	一开16A插座	个	1.02			19.78	20.18
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.458			1.75	0.80
2.6	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.89
5	管理费	-	-	-	-	-	3.38
6	利润	-	-	-	-	-	2.35
综合单价							38.8

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 98 页 共 112 页

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:排水管 2. 材质:塑料 3. 规格:DN50 4. 连接形式:粘接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.79
1.1	人工费	元	13.79			1	13.79
2	材料费	-	-	-	-	-	5.17
2.1	铁砂布	张	0.0145			1.06	0.02
2.2	钢锯条	条	0.0268			0.43	0.01
2.3	丙酮	kg	0.0126			9.74	0.12
2.4	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0084			14.02	0.12
2.5	塑料排水管DN50	m	1.012			4.37	4.42
2.6	水	m3	0.0033			3.69	0.01
2.7	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.8	室内塑料排水管件	个	0.69			0.6	0.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001			32.87	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.12
5	管理费	-	-	-	-	-	3.82
6	利润	-	-	-	-	-	2.76
综合单价							25.54

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 99 页 共 112 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 名称: 给水管 2. 材质: PPR管 3. 规格: DN20 4. 连接形式: 热熔						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.04
1.1	人工费	元	6.039			1	6.04
2	材料费	-	-	-	-	-	3.47
2.1	钢板	kg	0.0034			3.16	0.01
2.2	橡胶板	kg	0.0008			25.7	0.02
2.3	六角螺栓	kg	0.0004			5.58	0.00
2.4	铁砂布	张	0.0027			1.06	0.00
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002			6.19	0.00
2.6	钢锯条	条	0.0078			0.43	0.00
2.7	氧气	m <sup>3</sup>	0.0003			5.16	0.00
2.8	乙炔气	kg	0.0001			13.3	0.00
2.9	焊接钢管	kg	0.0015			3.34	0.01
2.10	橡胶软管	m	0.0007			5	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.0004			26	0.01
2.12	弹簧压力表	块	0.0002			20	0.00
2.13	压力表弯管	个	0.0002			5.56	0.00
2.14	水	m <sup>3</sup>	0.0023			3.69	0.01
2.15	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.16	PPR管DN20	m	1.02			3.14	3.20
2.17	室外塑料给水管热熔管件-DN20	个	0.283			0.5	0.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001			32.87	0.00
3.2	试压泵	台班	0.0001			17	0.00
3.3	交流弧焊机	台班	0.0001			76.36	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.18
5	管理费	-	-	-	-	-	1.68
6	利润	-	-	-	-	-	1.21
综合单价							12.41

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 100 页 共 112 页

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件	计量单位	个		
项目特征	1. 类型: 不锈钢水龙头 2. 规格: DN15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.87
1.1	人工费	元	2.867			1	2.87
2	材料费	-	-	-	-	-	13.27
2.1	其他材料费	元	0.05			1	0.05
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.4			2.1	0.84
2.3	不锈钢水龙头DN15	个	1.01			12.26	12.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.76
5	管理费	-	-	-	-	-	0.8
6	利润	-	-	-	-	-	0.57
综合单价							17.51

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

项目编码	030501005001	项目名称	插箱、机柜、台架			计量单位	台
项目特征	1、机柜、主机3台搬迁移位（落地式） 2、拆除后重新新旧安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	424.67
1.1	人工费	元	424.665			1	424.67
2	材料费	-	-	-	-	-	17.54
2.1	棉纱	kg	0.1			11.47	1.15
2.2	膨胀螺栓	十套	0.408			8.41	3.43
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	2.04			4.21	8.59
2.4	铜端子	个	2.04			1.74	3.55
2.5	其他材料费	元	0.82			1	0.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	89.92
3.1	钳形接地电阻测试仪	台班	0.01			15.23	0.15
3.2	叉式起重机	台班	0.15			598.43	89.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	532.13
5	管理费	-	-	-	-	-	157.78
6	利润	-	-	-	-	-	102.92
综合单价							792.83

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

第 102 页 共 112 页

项目编码	030501005002	项目名称	插箱、机柜、台架			计量单位	台
项目特征	1、主机、壁柜4台搬迁移位（挂墙式） 2、拆除后重新新旧安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	181.58
1.1	人工费	元	181.575			1	181.58
2	材料费	-	-	-	-	-	17.54
2.1	棉纱	kg	0.1			11.47	1.15
2.2	膨胀螺栓	十套	0.408			8.41	3.43
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	2.04			4.21	8.59
2.4	铜端子	个	2.04			1.74	3.55
2.5	其他材料费	元	0.82			1	0.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	89.92
3.1	钳形接地电阻测试仪	台班	0.01			15.23	0.15
3.2	叉式起重机	台班	0.15			598.43	89.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	289.04
5	管理费	-	-	-	-	-	83.24
6	利润	-	-	-	-	-	54.3
综合单价							426.58

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 103 页 共 112 页

项目编码	030501005003	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台		
项目特征	1、名称：6U壁柜（墙挂式） 2、规格尺寸：550mm*400mm*300mm 3、其他要求：跟换机柜放原来的交换机						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	121.05
1.1	人工费	元	121.05			1	121.05
2	材料费	-	-	-	-	-	354.44
2.1	棉纱	kg	0.1			11.47	1.15
2.2	膨胀螺栓	十套	0.408			8.41	3.43
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	2.04			4.21	8.59
2.4	铜端子	个	2.04			1.74	3.55
2.5	6U壁柜	个	1			336.9	336.90
2.6	其他材料费	元	0.82			1	0.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60
3.1	钳形接地电阻测试仪	台班	0.01			15.23	0.15
3.2	叉式起重机	台班	0.1			598.43	59.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	198.59
5	管理费	-	-	-	-	-	55.51
6	利润	-	-	-	-	-	36.21
综合单价							627.21

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 等工程

标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 搬迁等工程

项目编码	030501005004	项目名称	插箱、机柜、台架	计量单位	台		
项目特征	<p style="text-align: center;">1、12U壁柜550*400*600                      2、监控主机（16路NVR）新增和原来的交换机                      3、监控主机（16路NVR）：智能分析                      智能人车移动侦测：4路音频参数，音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.726；音频输出：                      1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）                      语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）                      硬盘管理盘位：2个SATA接口 单盘容量：最大支持8TB 录像管理                      录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像                      、动测且报警录像                      回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放                      备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 网络管理                      网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、PPPoE                      （拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址）                      外部接口                      网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口                      USB接口：2个USB 2.0（后置）一般规范                      电源：DC 12V 40W（外接适配器）                      功耗（不含硬盘）：≤15W                      工作温度：-10℃~+55℃                      工作湿度：工作：10%~90%RH（无结冰、无凝露）， 储藏：5%~90%RH（无结冰、无凝露）                      机箱：1U 380系列机箱                      尺寸：385mm（宽）× 315mm（深）×52mm（高）                      装箱清单：主机x1，用户手册x1，网线x1，SATA数据线x2，SATA电源线x1，鼠标x1，螺丝包x1                      ，适配器x1                      系统参数视频接入路数：16 网络输入带宽：160Mbps                      网络输出带宽：80Mbps 录像分辨率：6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/                      2CIF/CIF/QCIF                      视频参数                      视频输出：1路HDMI，1路VGA                      HDMI输出：4K（4096x2160）/30Hz，4K（3840*2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz 1920                      *1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz                      VGA输出：1920*1080/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz                      预览分屏：1/2/4/6/8/9/16画面                      视频解码格式：H.265;H.264;Smart265;Smart264                      解码能力：8×1080P（开启SVC增强模式后，支持12×1080P）（开启NVR智能功能，占用2 ×1                      080P解码能力）                      同步回放：16</p>						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	121.05
1.1	人工费	元	121.05			1	121.05
2	材料费	-	-	-	-	-	411.78
2.1	棉纱	kg	0.1			11.47	1.15
2.2	膨胀螺栓	十套	0.408			8.41	3.43
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	2.04			4.21	8.59

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 105 页 共 112 页

2.4	铜端子	个	2.04			1.74	3.55
2.5	其他材料费	元	0.82			1	0.82
2.6	12U壁柜	个	1			394.24	394.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60
3.1	钳形接地电阻测试仪	台班	0.01			15.23	0.15
3.2	叉式起重机	台班	0.1			598.43	59.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	198.59
5	管理费	-	-	-	-	-	55.51
6	利润	-	-	-	-	-	36.21
综合单价							684.55

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 106 页 共 112 页

项目编码	030505016001	项目名称	显示设备	计量单位	台		
项目特征	1. 名称: 监控专用监视器 2. 规格: 32寸 3. 安装方式: 配套 12U壁柜 550mm*400mm*600mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	247.95
1.1	人工费	元	247.95			1	247.95
2	材料费	-	-	-	-	-	1605.91
2.1	棉纱	kg	0.15			11.47	1.72
2.2	膨胀螺栓	十套	0.408			8.41	3.43
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	2.04			4.21	8.59
2.4	铜端子	个	2.04			1.74	3.55
2.5	脱脂棉	kg	0.02			25.13	0.50
2.6	12U壁柜	个	1			394.24	394.24
2.7	其他材料费	元	2.35			1	2.35
2.8	酒精	kg	0.1			7.34	0.73
2.9	32寸监控专用监视器	台	1			1190.79	1190.79
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	61.02
3.1	手持式万用表	台班	0.2			5.09	1.02
3.2	钳形接地电阻测试仪	台班	0.01			15.23	0.15
3.3	叉式起重机	台班	0.1			598.43	59.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	329.85
5	管理费	-	-	-	-	-	94.73
6	利润	-	-	-	-	-	61.79
综合单价							2071.4

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 107 页 共 112 页

项目编码	031103008001	项目名称	光缆	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:光缆 2. 规格:12芯 3. 敷设部位:室内 4. 敷设方式:管暗槽内穿放						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.85
1.1	人工费	元	1.8514			1	1.85
2	材料费	-	-	-	-	-	2.57
2.1	光缆(12芯国标)	m	1.02			2.5	2.55
2.2	其他材料费	元	0.02			1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	对讲机(一对)5公里	台班	0.005			5.21	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9
5	管理费	-	-	-	-	-	0.58
6	利润	-	-	-	-	-	0.38
综合单价							5.4

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 108 页 共 112 页

项目编码	030502003001	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称:超五类网线 2. 敷设方式:管暗槽内穿放						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.63
1.1	人工费	元	0.6307			1	0.63
2	材料费	-	-	-	-	-	1.65
2.1	超五类网线	m	1.02			1.6	1.63
2.2	镀锌钢管塑料护口	个	0.0404			0.06	0.00
2.3	其他材料费	元	0.016			1	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	手持式万用表	台班	0.001			5.09	0.01
3.2	对讲机(一对)5公里	台班	0.005			5.21	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.68
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.13
综合单价							2.65

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学 教工饭堂装修、学校监控室搬迁  
 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 109 页 共 112 页

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 电线管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.62
1.1	人工费	元	3.6223			1	3.62
2	材料费	-	-	-	-	-	2.88
2.1	镀锌低碳钢丝	kg	0.00762			4.35	0.03
2.2	钢锯条	条	0.01			0.43	0.00
2.3	胶粘剂	kg	0.0005			1.88	0.00
2.4	半硬质难燃管-PC20	m	1.06			2.67	2.83
2.5	套接管	个	0.0095			0.5	0.00
2.6	其他材料费	元	0.005			1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.66
5	管理费	-	-	-	-	-	1.04
6	利润	-	-	-	-	-	0.72
综合单价							8.27

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 110 页 共 112 页

项目编码	030502012001	项目名称	光纤接续	计量单位	芯		
项目特征	1. 接续方式:熔接法 2. 规格:多模						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	30.49
1.1	人工费	元	30.49			1	30.49
2	材料费	-	-	-	-	-	5.79
2.1	光纤连接器材	套	1.01			4.47	4.51
2.2	其他材料费	元	1.28			1	1.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.21
3.1	光纤测试仪	台班	0.01			43.86	0.44
3.2	光纤熔接机	台班	0.1			137.73	13.77
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.98
5	管理费	-	-	-	-	-	13.71
6	利润	-	-	-	-	-	8.94
综合单价							73.14

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 111 页 共 112 页

项目编码	030502008001	项目名称	配线架	计量单位	架		
项目特征	1. 名称:配线架 2. 规格:ODF 3. 类型:24口						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	223.54
1.1	人工费	元	223.54			1	223.54
2	材料费	-	-	-	-	-	112.15
2.1	六角螺栓	十套	0.408			0.57	0.23
2.2	光纤ODF架24口	个	1			101.92	101.92
2.3	其他材料费	元	10			1	10.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	233.77
5	管理费	-	-	-	-	-	68.54
6	利润	-	-	-	-	-	44.71
综合单价							448.94

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县龙仙第一小学  
 教工饭堂装修、学校监控室搬迁 标段：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室  
 等工程 搬迁等工程

第 112 页 共 112 页

项目编码	030502013001	项目名称	光缆终端盒			计量单位	个
项目特征	1. 名称: 光端收纳盒 2. 规格: 14槽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	67.7
1.1	人工费	元	67.7			1	67.70
2	材料费	-	-	-	-	-	56.48
2.1	光端收纳盒14槽	个	1.02			53.2	54.26
2.2	其他材料费	元	2.22			1	2.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.86
3.1	手持光损耗测试仪	台班	0.224			12.79	2.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	72.78
5	管理费	-	-	-	-	-	21.63
6	利润	-	-	-	-	-	14.11
综合单价							162.78







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

监控室、不锈钢栏杆和广播线：单独装饰

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	4903.3543	1.00	4903.35		
2	02030040	门窗密封橡胶条	m	8.0657	2.55	20.57		
3	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.7678	3.50	9.69		
4	03010195	木螺钉M5×50	十套	3.9601	0.40	1.58		
5	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	0.7654	1.30	1.00		
6	03019001	圆钉综合	kg	0.0577	5.92	0.34		
7	03134011	水砂纸	张	4.1356	1.15	4.76		
8	03213111	镀锌铁码	支	31.3208	0.64	20.05		
9	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.6777	350.00	237.20		
10	04030015@2	中砂	m3	3.0924	180.00	556.63		
11	04090015	生石灰	t	0.229	510.00	116.79		
12	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.9499	330.00	313.47		
13	05030080	松杂板枋材	m3	0.0027	1703.45	4.60		
14	06010010	平板玻璃5	m2	2.1609	23.89	51.62		
15	06010020	平板玻璃6	m2	1.33	31.86	42.37		
16	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	10.963	13.05	143.07		
17	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	24.7291	23.25	574.95		
18	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	129.8755	2.94	381.83		
19	13350190	密封毛条	m	13.0914	0.34	4.45		
20	13410050	软填料	kg	1.4615	3.90	5.70		
21	14410130	玻璃胶335克/支	支	1.8357	13.73	25.20		
22	14410490	墙边胶	L	0.5301	46.77	24.79		
23	34110010	水	m3	2.2101	3.69	8.16		
24	99450760	其他材料费	元	30.0738	1.00	30.07		
25	MC1-2	不锈钢防盗网12×12间距120	m2	2.25	112.39	252.88		
26	MC1-51	304#豪华不锈钢门	m2	3.4195	630.00	2154.29		
27	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(无横框)	m2	1.33	362.23	481.77		
28	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	2.1609	245.02	529.46		
29	00010003	机上人工	工日	0.2597	230.00	59.73		
30	99450630	折旧费	元	22.0745	1.00	22.07		
31	99450640	检修费	元	3.7994	1.00	3.80		
32	99450650	维护费	元	16.8675	1.00	16.87		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

监控室、不锈钢栏杆和广播线：安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	0.522	96.19	50.21		
2	00010010	人工费	元	1138.0035	1.00	1138.00		
3	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	0.04	4.35	0.17		
4	01290043	钢板8~15	kg	0.009	3.16	0.03		
5	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0021	25.70	0.05		
6	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.4	2.10	0.84		
7	02270001	棉纱	kg	0.15	11.47	1.72		
8	02270020	白布	kg	0.08	2.75	0.22		
9	03010180	木螺钉M2.5×25	十套	0.416	0.11	0.05		
10	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	3.848	0.25	0.96		
11	03010235	木螺钉M4×50	十套	0.208	0.28	0.06		
12	03010240	木螺钉M4×65	十套	3.328	0.68	2.26		
13	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0012	5.58	0.01		
14	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.21	5.04	1.06		
15	03013041	膨胀螺栓M8	十套	0.306	3.15	0.96		
16	03013431	塑料胀管D6~8	十套	5.56	0.60	3.34		
17	03134021	铁砂布0~2#	张	0.5159	1.06	0.55		
18	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.0006	6.19			
19	03136021	焊锡丝综合	kg	0.05	7.69	0.38		
20	03137041	焊锡膏	kg	0.0075	47.01	0.35		
21	03138001	锡基钎料	kg	0.12	52.47	6.30		
22	03139011	冲击钻头 φ10	个	0.021	4.27	0.09		
23	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.3735	2.85	1.06		
24	03139281	钢锯条	条	0.136	0.43	0.06		
25	0413001	标准砖240×115×53	千块	0.016	330.00	5.28		
26	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	9.37	0.09		
27	13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.18	0.22		
28	14030040	汽油综合	kg	0.375	8.88	3.33		
29	14090010	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92		
30	14330030	丙酮	kg	0.0195	9.74	0.19		
31	14390070	氧气	m3	0.0009	5.16			
32	14390100	乙炔气	kg	0.0003	13.30			
33	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0129	14.02	0.18		
34	14410600	胶粘剂	kg	0.01	1.88	0.02		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

监控室、不锈钢栏杆和广播线：安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0039	3.34	0.01		
36	17250170	塑料软管D5	m	0.13	0.40	0.05		
37	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0018	5.00	0.01		
38	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0012	26.00	0.03		
39	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	0.0006	20.00	0.01		
40	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0006	5.56			
41	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.425	2.48	1.05		
42	28010080	裸铜线6mm <sup>2</sup>	kg	0.17	53.88	9.16		
43	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	3.9202	1.75	6.86		
44	29030070	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	45.5	0.25	11.38		
45	29060275	难燃塑料管接头15	个	2.1	0.37	0.78		
46	29060325	难燃塑料管卡子15	个	16.8	0.21	3.53		
47	29060360	难燃塑料管三通15	个	0.315	0.41	0.13		
48	29060395	难燃塑料管伸缩接头15	个	0.21	0.78	0.16		
49	29060430	难燃塑料管弯头15	个	0.21	0.31	0.07		
50	29090215	铜接线端子DT-6mm <sup>2</sup>	个	2.03	1.74	3.53		
51	34090230	塑料圆台	块	3.15	0.58	1.83		
52	34110010	水	m <sup>3</sup>	0.0024	3.69	0.01		
53	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66		
54	99450760	其他材料费	元	5.771	1.00	5.77		
55	9946131	其他材料费	元	0.771	1.00	0.77		
56	03071061@1	不锈钢水龙头DN15	个	1.01	12.26	12.38		
57	17250050@1	4分水管DN15	m	3.048	1.35	4.11		
58	18090350@1	4分水管接头零件(粘接)DN15	个	4.56	0.50	2.28		
59	1815001	瓷蹲式大便器	个	1.01	84.35	85.19		
60	25000001@1	18W灯泡	套	3.03	17.06	51.69		
61	26110010	风扇调速开关	个	1	34.39	34.39		
62	26410060@1	二三插座	个	3.06	7.26	22.22		
63	26410060@2	单开开关	个	3.06	7.60	23.26		
64	28030170@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-1.5mm <sup>2</sup>	m	27.5	1.12	30.80		
65	28030170@2	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm <sup>2</sup>	m	55	2.76	151.80		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

厨房、仓库：单独装饰1

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	0.05	96.19	4.81		
2	00010010	人工费	元	21619.1368	1.00	21619.14		
3	01000040	不锈钢型材综合	kg	28.5458	12.77	364.53		
4	01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	0.0017	3092.59	5.26		
5	01150002	六角空心钢综合	kg	0.0512	4.01	0.21		
6	02030010	胶条	m	11.2891	0.67	7.56		
7	02290030	麻袋	个	0.242	1.89	0.46		
8	02290130	幼麻筋(麻刀)	kg	0.1835	6.02	1.10		
9	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	0.295	3.50	1.03		
10	03010195	木螺钉M5×50	十套	0.5899	0.40	0.24		
11	03010320	螺母综合	十个	2.112	2.82	5.96		
12	03011265	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	0.0969	45.11	4.37		
13	03011315	高强螺栓	kg	0.0732	12.00	0.88		
14	03013001	膨胀螺栓综合	十套	2.5317	2.63	6.66		
15	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	1.056	0.99	1.05		
16	03019001	圆钉综合	kg	0.0488	5.92	0.29		
17	03019011	圆钉30~45	kg	0.4511	5.83	2.63		
18	03019021	圆钉50~75	kg	0.0344	5.83	0.20		
19	03019031	射钉	十个	0.918	0.08	0.07		
20	03134011	水砂纸	张	12.6681	1.15	14.57		
21	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.3035	6.19	1.88		
22	03136071	不锈钢焊丝	kg	0.6421	25.32	16.26		
23	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.032	4.74	0.15		
24	03213001	铁件综合	kg	2.4	5.75	13.80		
25	03213111	镀锌铁码	支	2.8166	0.64	1.80		
26	03214101@1	不锈钢盖板1mm厚580*300*25	十块	2.266	350.08	793.28		
27	0365281	钢锯片φ300	片	0.0185	386.70	7.15		
28	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.629	350.00	2320.15		
29	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0148	685.00	10.14		
30	04030015	机制砂	m3	0.0015	140.00	0.21		
31	04030015@3	中砂	m3	16.211	180.00	2917.98		
32	04050002	碎石	m3	1.2121	126.00	152.72		
33	04070045	石屑	m3	0.0074	75.00	0.56		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

厨房、仓库：单独装饰1

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	04090015	生石灰	t	0.6421	510.00	327.47		
35	04090075	矿粉	kg	0.695	0.54	0.38		
36	04130001	标准砖240×115×53	千块	1.7026	330.00	561.86		
37	05030080	松杂板枋材	m3	0.0236	1703.45	40.20		
38	05030180	松木板	m3	0.0012	1310.41	1.57		
39	06010010	平板玻璃5	m2	0.3219	23.89	7.69		
40	06050020@2	钢化玻璃5	m2	7.2215	31.86	230.08		
41	07010001@1	釉面砖600*100	m2	2.652	96.89	256.95		
42	07010025@1	釉面砖300*600	m2	56.4096	34.00	1917.93		
43	07050020	防滑地砖400×400	m2	27.3983	23.56	645.50		
44	07050030	瓷质抛光砖600×600	m2	63.3143	58.85	3726.05		
45	08010001@1	大理石板20mm	m2	1.1165	221.24	247.01		
46	09050050	铝合金方板600×600	m2	6.18	50.00	309.00		
47	10010040	轻钢中龙骨	m	14.9604	3.35	50.12		
48	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	8.211	4.73	38.84		
49	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	12.4704	2.87	35.79		
50	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	30.8715	13.05	402.87		
51	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	69.5771	23.25	1617.67		
52	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	365.8232	2.94	1075.52		
53	13050500	油性防锈漆	kg	3.707	8.34	30.92		
54	13310050	乳化沥青	kg	6.29	2.88	18.12		
55	13350190	密封毛条	m	1.9502	0.34	0.66		
56	13410050	软填料	kg	0.1691	3.90	0.66		
57	14010001	防腐油	kg	1.4528	31.33	45.52		
58	14010030	松节油	kg	0.528	8.84	4.67		
59	14030001	柴油	t	0.0003	7290.00	2.19		
60	14090040	润滑脂	kg	0.105	34.61	3.63		
61	14090070	石蜡	kg	0.0292	3.00	0.09		
62	14310050	草酸	kg	0.0109	5.59	0.06		
63	14410120	玻璃胶	L	0.5613	33.47	18.79		
64	14410130	玻璃胶335克/支	支	0.1556	13.73	2.14		
65	14410490	墙边胶	L	0.0493	46.77	2.31		
66	17270090	高压风管	m	0.004	21.88	0.09		
67	34090010	白棉纱	kg	1.907	11.47	21.87		
68	34110010	水	m3	12.1319	3.69	44.77		



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

厨房、仓库：安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	4535.7552	1.00	4535.76		
2	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	0.0799	4.35	0.35		
3	01130060	镀锌扁钢综合	kg	0.13	3.61	0.47		
4	01290043	钢板8~15	kg	0.17	3.16	0.54		
5	01290205	镀锌钢板综合	kg	0.566	4.04	2.29		
6	02010013	橡胶板1~3	kg	0.04	25.70	1.03		
7	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.8	2.10	5.88		
8	02130140	扁形塑料绑带	m	2.6775	0.72	1.93		
9	02270001	棉纱	kg	3.375	11.47	38.71		
10	02270020	白布	kg	0.3	2.75	0.83		
11	03010180	木螺钉M2.5×25	十套	3.328	0.11	0.37		
12	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	25.792	0.25	6.45		
13	03010235	木螺钉M4×50	十套	1.664	0.28	0.47		
14	03010430	六角螺栓综合	kg	0.02	5.58	0.11		
15	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.63	5.04	3.18		
16	03013041	膨胀螺栓M8	十套	2.448	3.15	7.71		
17	03013051	膨胀螺栓M10	十套	1.224	5.82	7.12		
18	03013431	塑料胀管D6~8	十套	16.72	0.60	10.03		
19	03033496	风扇吊钩	个	8.16	1.80	14.69		
20	03134021	铁砂布0~2#	张	2.88	1.06	3.05		
21	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.16	6.19	0.99		
22	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.01	6.19	0.06		
23	03136021	焊锡丝综合	kg	0.22	7.69	1.69		
24	03137041	焊锡膏	kg	0.145	47.01	6.82		
25	03138001	锡基钎料	kg	1.63	52.47	85.53		
26	03139011	冲击钻头 φ10	个	0.168	4.27	0.72		
27	03139021	冲击钻头 φ12	个	0.072	4.27	0.31		
28	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	1.0776	2.85	3.07		
29	03139281	钢锯条	条	0.948	0.43	0.41		
30	13010120	酚醛磁漆	kg	0.03	9.37	0.28		
31	13010130	酚醛调和漆	kg	0.09	7.18	0.65		
32	13010330	沥青清漆	kg	0.01	6.45	0.06		
33	14030040	汽油综合	kg	6.65	8.88	59.05		
34	14090010	电力复合脂	kg	1.23	14.45	17.77		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

厨房、仓库：安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	14330030	丙酮	kg	0.126	9.74	1.23		
36	14390070	氧气	m3	0.015	5.16	0.08		
37	14390100	乙炔气	kg	0.005	13.30	0.07		
38	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0948	14.02	1.33		
39	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.075	3.34	0.25		
40	17250170	塑料软管D5	m	0.48	0.40	0.19		
41	17270175	橡胶软管DN20	m	0.035	5.00	0.18		
42	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.02	26.00	0.52		
43	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	0.01	20.00	0.20		
44	24590010	压力表弯管DN15	个	0.01	5.56	0.06		
45	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	8.025	2.48	19.90		
46	28010090	裸铜线10mm2	kg	0.63	53.88	33.94		
47	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	42.6648	1.75	74.66		
48	29030070	塑料线槽配件线槽断面周长120以内	个	66.5	0.25	16.63		
49	29090210	铜接线端子DT-2.5mm2	个	12.18	1.06	12.91		
50	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	6.09	2.25	13.70		
51	34110010	水	m3	0.148	3.69	0.55		
52	34130001	标志牌塑料扁形	个	3	0.68	2.04		
53	37091110	钢垫板1~2	kg	0.45	4.37	1.97		
54	99450760	其他材料费	元	25.574	1.00	25.57		
55	03071061@1	不锈钢水龙头DN15	个	7.07	12.26	86.68		
56	17250050@2	PPR管DN20	m	51	3.14	160.14		
57	17250370@1	塑料排水管DN50	m	10.12	4.37	44.22		
58	18090060@1	室内塑料排水管件DN50	个	6.9	0.60	4.14		
59	18090783@1	室外塑料给水管热熔管件-DN20	个	14.15	0.50	7.08		
60	25000001@1	荧光灯及支架50W	套	12.12	24.28	294.27		
61	26110010	风扇调速开关	个	8	34.39	275.12		
62	26410060@1	二三插座	个	30.6	7.26	222.16		
63	26410060@2	一开二三插座	个	10.2	10.63	108.43		
64	26410060@3	一开16A插座	个	6.12	19.78	121.05		
65	26410060@4	双联单开开关	个	10.2	6.69	68.24		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

厨房、仓库：安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	28030170@1	铝线低压电线（双塑） BLVV-0.5kV-95mm <sup>2</sup>	m	52.5	9.98	523.95		
67	28030170@2	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV -10mm <sup>2</sup>	m	315	7.25	2283.75		
68	28030170@3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV -4mm <sup>2</sup>	m	324	2.76	894.24		
69	28030170@4	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV -2.5mm <sup>2</sup>	m	385	1.75	673.75		
70	28030170@5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV -1.5mm <sup>2</sup>	m	220	1.12	246.40		
71	29030060@2	线槽24mm*14mm	m	52.5	2.17	113.93		
72	29060137@1	DN75线管	m	12.72	8.10	103.03		
73	29060555	套接管	个	10	3.31	33.10		
74	37270110@1	镀锌圆钢接地极16*2m	根	1.05	78.50	82.43		
75	50370001@1	吊扇70w	台	8	103.48	827.84		
76	55090080@2	400*500电箱	台	1	45.93	45.93		
77	55090080@3	20位电箱	台	1	66.15	66.15		
78	补充主材006 @1	500*600电箱	台	1	59.10	59.10		
79	补充主材007 @1	4P100A漏电开关	台	8	82.11	656.88		
80	补充主材008 @1	4P100A空气开关	台	10	57.07	570.70		
81	补充主材009 @1	2P100A漏电开关	台	3	46.91	140.73		
82	补充主材010 @1	2P63A空气开关	台	15	29.60	444.00		
83	99450630	折旧费	元	0.507	1.00	0.51		
84	99450640	检修费	元	0.1088	1.00	0.11		
85	99450650	维护费	元	0.3525	1.00	0.35		
86	99450660	安拆费	元	2.0467	1.00	2.05		
87	99450700	电(机械用)	kw·h	9.7516	0.58	5.66		
88	29030060@3	塑料线槽39mm*19mm	m	47.25	3.51	165.85		
		合计				14356.33		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县龙仙第一小学教工饭堂装修、学校监控室搬迁等工程

设备搬迁及新增：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	4550.325	1.00	4550.33		
2	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	0.381	4.35	1.66		
3	02270001	棉纱	kg	1.05	11.47	12.04		
4	03010440	六角螺栓M5	十套	0.408	0.57	0.23		
5	03013061	膨胀螺栓M12	十套	4.08	8.41	34.31		
6	03139281	钢锯条	条	0.5	0.43	0.22		
7	14410600	胶粘剂	kg	0.025	1.88	0.05		
8	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm <sup>2</sup>	m	20.4	4.21	85.88		
9	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	2.02	0.06	0.12		
10	29090185	铜端子6mm <sup>2</sup>	个	20.4	1.74	35.50		
11	34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.50		
12	99450760	其他材料费	元	85.44	1.00	85.44		
13	28030270@1	超五类网线	m	51	1.60	81.60		
14	28250010@1	光缆（12芯国标）	m	51	2.50	127.50		
15	28250090	光纤连接器材	套	48.48	4.47	216.71		
16	29060137@1	半硬质难燃管-PC20PC 20	m	53	2.67	141.51		
17	29060555@1	套接管DN20	个	0.475	0.50	0.24		
18	29110240@1	光端收纳盒14槽	个	1.02	53.20	54.26		
19	37330870@1	光纤ODF架24口	个	1	101.92	101.92		
20	57330001@1	6U壁柜550*400*300	个	1	336.90	336.90		
21	57330001@2	12U壁柜550*400*600	个	1	394.24	394.24		
22	57330001@3	12U壁柜550*400*600	个	1	394.24	394.24		
23	00010003	机上人工	工日	1.35	230.00	310.50		
24	99450630	折旧费	元	441.5211	1.00	441.52		
25	99450640	检修费	元	93.522	1.00	93.52		
26	99450650	维护费	元	273.6513	1.00	273.65		
27	99450660	安拆费	元	61.2	1.00	61.20		
28	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	35.721	8.70	310.77		
29	99450700	电(机械用)	kW·h	0.6502	0.58	0.38		
30	99451300	校验费	元	6.7665	1.00	6.77		
31	14350360	酒精	kg	0.1	7.34	0.73		
32	30030080@1	32寸监控专用监视器	台	1	1190.79	1190.79		
		合计				9345.23		