

乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖” 线路改造工程

最高投标限价

最高投标限价 (小写) : 119,044.67

(大写) : 壹拾壹万玖仟零肆拾肆元陆角柒分

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人

[Signature]
(签字或盖章)

法定代表人

[Red Seal: 范伟]
(签字或盖章)

或其授权人:

或其授权人:

编 制 人:



复 核 人



编制时间: _____ 年 月 日

复核时间: _____ 年 月 日

审核单位:



审 核 人



审核时间: _____ 年 月 日

复 核



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖”线路改造工程 标段：乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖覆盖”线路改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖”线路改造工程					95753.3
		乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖”线路改造工程					95753.3
		整个项目					95753.3
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:空调总动力箱 2. 型号:A-KTAP 3. 规格:成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1322.05	1322.05
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:空调总动力箱 2. 型号:B-KTAP 3. 规格:成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1102.67	1102.67
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:楼层空调箱 2. 型号:B-2-4KT 3. 规格:成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	3	1185.61	3556.83
4	030413014001	插座	1. 名称:3P空调插座	套	11	35.88	394.68
5	030413014002	插座	1. 名称:1.5P空调插座	套	24	32.38	777.12
6	030412006001	接线盒	1. 开关(插座)盒安装	个	35	8.65	302.75
7	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4X25+1X16mm ² 3. 材质:铜芯	m	200	115.46	23092
本页小计							30548.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中学“空调 标段：乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖
覆盖”线路改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X16mm ² 3. 材质: 铜芯	m	200	83.89	16778
9	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X10mm ² 3. 材质: 铜芯	m	19.5	53.32	1039.74
10	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: 35mm以内	个	2	155.62	311.24
11	030412004001	配线	1. 名称: 线槽电线 2. 配线形式: 动力配线 3. 规格: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	3786.3	4.57	17303.39
12	030412003001	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: SR150X100 3. 材质: 钢制槽式桥架	m	209.27	100.28	20985.6
13	030412002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR25X12.5	m	305.87	16.96	5187.56
14	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架支撑 2. 材质: 镀锌钢	kg	105	25.65	2693.25
15	030416006001	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1	906.42	906.42
本页小计							65205.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖”线路改造工程 标段：乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖”线路改造工程

第 3 页 共 3 页

合计	95753.3
----	---------

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖”线路改造工程 标段：乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖”线路改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖”线路改造工程								
		乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖”线路改造工程								
		整个项目								
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:空调总动力箱 2. 型号:A-KTAP 3. 规格:成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1	台	172.7	1065.18		49.63	34.54	1322.05
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:空调总动力箱 2. 型号:B-KTAP 3. 规格:成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1	台	172.7	845.80		49.63	34.54	1102.67
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:楼层空调箱 2. 型号:B-2-4KT 3. 规格:成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1	台	172.7	928.74		49.63	34.54	1185.61
4	030413014001	插座	1. 名称:3P空调插座	套	10.35	20.49		2.97	2.07	35.88
5	030413014002	插座	1. 名称:1.5P空调插座	套	10.35	16.99		2.97	2.07	32.38
6	030412006001	接线盒	1. 开关(插座)盒安装	个	4.4	2.11		1.26	0.88	8.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市沙坪镇中学“空调 标段：乐昌市沙坪镇中学“空调覆盖
覆盖”线路改造工程”线路改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4X25+1X16mm ² 3. 材质: 铜芯	m	8.05	103.22	0.19	2.37	1.65	115.46
8	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X16mm ² 3. 材质: 铜芯	m	8.05	71.64	0.19	2.37	1.65	83.89
9	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X10mm ² 3. 材质: 铜芯	m	4.21	46.92	0.09	1.24	0.86	53.32
10	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: 35mm以内	个	62.82	62.19		18.05	12.56	155.62
11	030412004001	配线	1. 名称: 线槽电线 2. 配线形式: 动力配线 3. 规格: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	1.12	2.89		0.32	0.22	4.57
12	030412003001	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: SR150X100 3. 材质: 钢制槽式桥架	m	30.47	53.07	1.27	9.12	6.35	100.28

